	Utili di impresa (C) = 1,45% * (A + B)			€ 6,40765
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 70,48** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,45%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46551*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.010.060.A	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 010 - LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI 060 - Reattore in aria per lampade a ioduri metallici A - Reattore in aria per lampade a ioduri metallici, 230/400 V, 50 Hz 2.000 W			
	MT			
	CAM25_MT.U8.010.035 - Lampade, reattori, alimentatori - Reattore in aria per lampade a ioduri metallici, 2.000 W	1,00000 cad	€ 160,90785 0%	€ 160,90785
	Totale MT			**€ 160,90785**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 161,93085** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37641 = 5% * B)			€ 27,52824
	Utili di impresa (C) = 0,49% * (A + B)			€ 18,94591
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 208,41** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,49%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,37641*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.010.070.A	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 010 - LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI 070 - Lampada ovoidale a vapori di sodio A - Lampada ovoidale a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con accenditore incorporato, attacco E 27 50 W, lumen 3.400			
	MT			
	CAM25_MT.U8.010.036 - Lampade, reattori, alimentatori - Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore incorporato, 50 W, lumen 3.400	1,00000 cad	€ 25,53964 0%	€ 25,53964
	Totale MT			**€ 25,53964**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,56264** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22578 = 5% * B)			€ 4,51565
	Utili di impresa (C) = 2,99% * (A + B)			€ 3,10783
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 34,19** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,99%			*€ 1,02300*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22578*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.010.070.B	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 010 - LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI 070 - Lampada ovoidale a vapori di sodio B - Lampada ovoidale a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con accenditore incorporato, attacco E 27 70 W, lumen 5.600			
	MT			
	CAM25_MT.U8.010.037 - Lampade, reattori, alimentatori - Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore incorporato, 70 W, lumen 5.600	1,00000 cad	€ 26,70000 0%	€ 26,70000
	Totale MT			**€ 26,70000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,72300** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23565 = 5% * B)			€ 4,71291
	Utili di impresa (C) = 2,87% * (A + B)			€ 3,24359
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 35,68** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,87%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23565*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.010.080.A	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 010 - LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI 080 - Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, A - Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con accenditore separato, attacco E 40 150 W, lumen 14.500			
	MT			
	CAM25_MT.U8.010.038 - Lampade, reattori, alimentatori - Lampada a vapori di sodio, alta pressione, 150 W, lumen 14.500	1,00000 cad	€ 32,07250 0%	€ 32,07250
	Totale MT			**€ 32,07250**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	Totale RU			**€ 1,53450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33,60700** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28566 = 5% * B)			€ 5,71319
	Utili di impresa (C) = 3,55% * (A + B)			€ 3,93202
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 43,25** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,55%			*€ 1,53450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28566*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_U06.010.080.B	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 010 - LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI 080 - Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, B - Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con accenditore separato, attacco E 40 250 W, lumen 27.000			
	MT			
	CAM25_MT.U8.010.025 - Lampade, reattori, alimentatori - Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore separato, 250 W, lumen 27.000	1,00000 cad	€ 34,98501 0%	€ 34,98501
	Totale MT			**€ 34,98501**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	Totale RU			**€ 1,53450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,51951** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31042 = 5% * B)			€ 6,20832
	Utili di impresa (C) = 3,26% * (A + B)			€ 4,27278
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 47,00** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,26%			*€ 1,53450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31042*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.010.090.A	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 010 - LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI 090 - Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare A - Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore separato, attacco E40 400 W, lumen 30.500			
	MT			
	CAM25_MT.U8.010.042 - Lampade, reattori, alimentatori - Lampada a ioduri metallici, con accenditore separato, 400 W, lumen 30.500	1,00000 cad	€ 76,27196 0%	€ 76,27196
	Totale MT			**€ 76,27196**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 77,29496** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65701 = 5% * B)			€ 13,14014
	Utili di impresa (C) = 1,03% * (A + B)			€ 9,04351
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 99,48** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,03%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65701*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.010.090.B	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 010 - LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI 090 - Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare B - Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore separato, attacco E40 1.000 W, lumen 81.000			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.U8.010.043	- Lampade, reattori, alimentatori - Lampada a ioduri metallici, con accenditore separato, 1.000 W, lumen 81.000	1,00000 cad	€ 312,32600 0%	€ 312,32600
		Totale MT			**€ 312,32600**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
		Totale RU			**€ 1,02300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 313,34900** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,66347 = 5% * B)			€ 53,26933
		Utili di impresa (C) = 0,25% * (A + B)			€ 36,66183
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 403,28** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,25%			*€ 1,02300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,66347*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.010.090.C	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 010 - LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI 090 - Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare C - Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore separato, attacco E40 2.000 W, lumen 189.000			
	MT			
	CAM25_MT.U8.010.044 - Lampade, reattori, alimentatori - Lampada a ioduri metallici, con accenditore separato, 2.000 W, lumen 189.000	1,00000 cad	€ 359,91680 0%	€ 359,91680
	Totale MT			**€ 359,91680**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	Totale RU			**€ 1,53450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 361,45130** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,07234 = 5% * B)			€ 61,44672
	Utili di impresa (C) = 0,33% * (A + B)			€ 42,28980
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 465,19** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,33%			*€ 1,53450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,07234*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.020.010.A	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 020 - CORPI ILLUMINANTI 010 - Apparecchio non carenato con attacco E 27 A - Apparecchio non carenato, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, verniciato esternamente, coppa di chiusura in metacrilato, attacco E 27, installazione laterale, diametro 60 mm, cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 70 W Aperto			
	MT			
	CAM25_MT.U8.020.001 - Corpi illuminanti - Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 70 W, aperto	1,00000 cad	€ 128,27838 0%	€ 128,27838

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 128,27838**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	128,27838 %	€ 0,02000 0%	€ 2,56557
	Totale RU			**€ 6,14607**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 134,42445** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14261 = 5% * B)			€ 22,85216
	Utili di impresa (C) = 3,55% * (A + B)			€ 15,72766
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 173,00** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,55%			*€ 6,14607*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14261*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.020.010.B	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 020 - CORPI ILLUMINANTI 010 - Apparecchio non carenato con attacco E 27 B - Apparecchio non carenato, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, verniciato esternamente, coppa di chiusura in metacrilato, attacco E 27, installazione laterale, diametro 60 mm, cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 70 W Chiuso			
	MT			
	CAM25_MT.U8.020.002 - Corpi illuminanti - Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 70 W, chiuso	1,00000 cad	€ 150,59220 0%	€ 150,59220
	Totale MT			**€ 150,59220**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	150,59220 %	€ 0,02000 0%	€ 3,01184
	Totale RU			**€ 7,10384**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 157,69604** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34042 = 5% * B)			€ 26,80833
	Utili di impresa (C) = 3,5% * (A + B)			€ 18,45044
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 202,95** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,5%			*€ 7,10384*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,34042*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.020.020.A	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 020 - CORPI ILLUMINANTI 020 - Apparecchio carenato in polipropilene con attacco E 40 A - Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, coppa di chiusura in metacrilato, installazione laterale diametro 60 mm, attacco E 40 Cablato e rifasato, chiuso, per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 150 W			
	MT			
	CAM25_MT.U8.020.007 - Corpi illuminanti - Apparecchio carenato in	1,00000	€ 252,12498	€ 252,12498

fonte: http://burc.regione.campania.it

		polipropilene, telaio in poliammide, cablato e rifasato, per lampade a vapori di sodio, a.p., chiuso, 150 W	cad	0%	
		Totale MT			**€ 252,12498**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	252,12498 %	€ 0,02000 0%	€ 5,04250
		Totale RU			**€ 9,64600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 261,77098** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,22505 = 5% * B)			€ 44,50107
		Utili di impresa (C) = 2,86% * (A + B)			€ 30,62721
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 336,90** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,86%			*€ 9,64600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,22505*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.020.030.A	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 020 - CORPI ILLUMINANTI 030 - Apparecchio carenato in polipropilene attacco E 40 A - Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, coppa di chiusura in metacrilato, installazione laterale diametro 60 mm, attacco E 40 Cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 150 W, aperto				
	MT				
	CAM25_MT.U8.020.010	- Corpi illuminanti - Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 150 W, aperto	1,00000 cad	€ 206,77709 0%	€ 206,77709
		Totale MT			**€ 206,77709**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	206,77709 %	€ 0,02000 0%	€ 4,13554
		Totale RU			**€ 7,71604**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 214,49313** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,82319 = 5% * B)			€ 36,46383
		Utili di impresa (C) = 2,8% * (A + B)			€ 25,09570
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 276,05** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,8%			*€ 7,71604*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,82319*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.020.030.B	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 020 - CORPI ILLUMINANTI 030 - Apparecchio carenato in polipropilene attacco E 40 B - Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, coppa di chiusura in metacrilato, installazione laterale diametro 60 mm, attacco E 40 Cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 150 W, chiuso			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.U8.020.011	- Corpi illuminanti - Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 150 W, chiuso	1,00000 cad	€ 241,78531 0%	€ 241,78531
		Totale MT			**€ 241,78531**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	241,78531 %	€ 0,02000 0%	€ 4,83571
		Totale RU			**€ 8,92771**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 250,71302** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,13106 = 5% * B)			€ 42,62121
		Utili di impresa (C) = 2,77% * (A + B)			€ 29,33342
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 322,67** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,77%			*€ 8,92771*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,13106*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.020.040.A	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 020 - CORPI ILLUMINANTI 040 - Apparecchio carenato in poliestere attacco E 27 A - Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato, coppa di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 42÷60 mm cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a vapori di sodio 100 W				
	MT				
	CAM25_MT.U8.020.012	- Corpi illuminanti - Apparecchio carenato in poliestere, telaio in alluminio, cablato e rifasato, per lampade a vapori di sodio, chiuso, 100 W	1,00000 cad	€ 196,84436 0%	€ 196,84436
		Totale MT			**€ 196,84436**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	196,84436 %	€ 0,02000 0%	€ 3,93689
		Totale RU			**€ 6,49439**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 203,33875** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72838 = 5% * B)			€ 34,56759
		Utili di impresa (C) = 2,48% * (A + B)			€ 23,79063
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 261,70** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,48%			*€ 6,49439*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72838*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.020.040.B	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 020 - CORPI ILLUMINANTI 040 - Apparecchio carenato in poliestere attacco E 27 B - Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato, coppa di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 42÷60 mm cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a vapori di sodio 150 W			
	MT			
	CAM25_MT.U8.020.014 - Corpi illuminanti - Apparecchio carenato in poliestere, telaio in alluminio, cablato e rifasato, per lampade a vapori di sodio, chiuso, 150 W	1,00000 cad	€ 308,57593 0%	€ 308,57593
	Totale MT			**€ 308,57593**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	308,57593 %	€ 0,02000 0%	€ 6,17152
	Totale RU			**€ 8,72902**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 317,30495** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69709 = 5% * B)			€ 53,94184
	Utili di impresa (C) = 2,14% * (A + B)			€ 37,12468
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 408,37** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,14%			*€ 8,72902*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,69709*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.020.040.C	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 020 - CORPI ILLUMINANTI 040 - Apparecchio carenato in poliestere attacco E 27 C - Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato, coppa di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 42÷60 mm cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a vapori di sodio 250 W			
	MT			
	CAM25_MT.U8.020.015 - Corpi illuminanti - Apparecchio carenato in poliestere, telaio in alluminio, cablato e rifasato, per lampade a vapori di sodio, chiuso, 250 W	1,00000 cad	€ 342,82992 0%	€ 342,82992
	Totale MT			**€ 342,82992**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	342,82992 %	€ 0,02000 0%	€ 6,85660
	Totale RU			**€ 9,92560**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 352,75552** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99842 = 5% * B)			€ 59,96844
	Utili di impresa (C) = 2,19% * (A + B)			€ 41,27240
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 454,00** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,19%			*€ 9,92560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99842*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_U06.020.050.A	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 020 - CORPI ILLUMINANTI 050 - Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio A - Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 250 W, aperto			
	MT			
	CAM25_MT.U8.020.016 - Corpi illuminanti - Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 250 W, aperto	1,00000 cad	€ 217,24358 0%	€ 217,24358
	Totale MT			**€ 217,24358**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	217,24358 %	€ 0,02000 0%	€ 4,34487
	Totale RU			**€ 8,43687**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 225,68045** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91828 = 5% * B)			€ 38,36568
	Utili di impresa (C) = 2,9% * (A + B)			€ 26,40461
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 290,45** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,9%			*€ 8,43687*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,91828*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.020.050.B	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 020 - CORPI ILLUMINANTI 050 - Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio B - Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 250 W, chiuso			
	MT			
	CAM25_MT.U8.020.017 - Corpi illuminanti - Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 250 W, chiuso	1,00000 cad	€ 252,20539 0%	€ 252,20539
	Totale MT			**€ 252,20539**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	252,20539 %	€ 0,02000 0%	€ 5,04411
	Totale RU			**€ 9,64761**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 261,85300** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,22575 = 5% * B)			€ 44,51501
	Utili di impresa (C) = 2,86% * (A + B)			€ 30,63680
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 337,00** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,86%			*€ 9,64761*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,22575*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_U06.020.060.A	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 020 - CORPI ILLUMINANTI 060 - Staffe di montaggio in acciaio A - Staffe di montaggio in acciaio Diametro 42 mm			
	MT			
	CAM25_MT.U8.020.018 - Corpi illuminanti - Staffa di montaggio in acciaio, diametro 42 mm	1,00000 cad	€ 33,17484 0%	€ 33,17484
	Totale MT			**€ 33,17484**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	33,17484 %	€ 0,02000 0%	€ 0,66350
	Totale RU			**€ 4,24400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 37,41884** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31806 = 5% * B)			€ 6,36120
	Utili di impresa (C) = 8,81% * (A + B)			€ 4,37800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 48,16** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,81%			*€ 4,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31806*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.020.060.B	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 020 - CORPI ILLUMINANTI 060 - Staffe di montaggio in acciaio B - Staffe di montaggio in acciaio Diametro 60 mm			
	MT			
	CAM25_MT.U8.020.019 - Corpi illuminanti - Staffa di montaggio in acciaio, diametro 60 mm	1,00000 cad	€ 39,27836 0%	€ 39,27836
	Totale MT			**€ 39,27836**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	39,27836 %	€ 0,02000 0%	€ 0,78557
	Totale RU			**€ 4,36607**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 43,64443** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37098 = 5% * B)			€ 7,41955
	Utili di impresa (C) = 7,77% * (A + B)			€ 5,10640
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 56,17** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,77%			*€ 4,36607*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37098*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.020.070.A	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 020 - CORPI ILLUMINANTI 070 - Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio A - Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato per			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	lampade a vapori di sodio, a.p., 70 W, chiuso				
	MT				
	CAM25_MT.U8.020.023	- Corpi illuminanti - Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 70 W, chiuso	1,00000 cad	€ 181,44632 0%	€ 181,44632
		Totale MT			**€ 181,44632**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	181,44632 %	€ 0,02000 0%	€ 3,62893
		Totale RU			**€ 6,69793**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 188,14425** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59923 = 5% * B)			€ 31,98452
		Utili di impresa (C) = 2,77% * (A + B)			€ 22,01288
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 242,14** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,77%			*€ 6,69793*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,59923*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.020.070.B	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 020 - CORPI ILLUMINANTI 070 - Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio B - Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 100 W, chiuso				
	MT				
	CAM25_MT.U8.020.024	- Corpi illuminanti - Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 100 W, chiuso	1,00000 cad	€ 199,61764 0%	€ 199,61764
		Totale MT			**€ 199,61764**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	199,61764 %	€ 0,02000 0%	€ 3,99235
		Totale RU			**€ 7,57285**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 207,19049** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76112 = 5% * B)			€ 35,22238
		Utili di impresa (C) = 2,84% * (A + B)			€ 24,24129
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 266,65** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,84%			*€ 7,57285*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,76112*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.010.A	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 010 - Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 1			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	A - Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=88,9; l= 4000; h=3500; d=60; kg=25; S=3,2			
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,49111
	CAM25_AT.E.01.044 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
	Totale AT			**€ 8,37986**
	MT			
	CAM25_MT.U8.030.001 - Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,25000 mc	€ 115,25284 0%	€ 28,81321
	CAM25_MT.U8.030.002 - Pali in acciaio - d2=88,9;l=4000;h=3500; d=60;kg=25;s=3,2	1,00000 cad	€ 228,61493 0%	€ 228,61493
	CAM25_MT.U8.030.003 - Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004 - Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005 - Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006 - Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007 - Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	Totale MT			**€ 309,33219**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,85260
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,04440
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	228,61493 %	€ 0,02000 0%	€ 4,57230
	Totale RU			**€ 44,46930**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 362,18135** +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,07854 = 5% * B)			€ 61,57083
	Utili di impresa (C) = 9,54% * (A + B)			€ 42,37522
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 466,13** +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,54%			*€ 44,46930*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,07854*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.010.B	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 010 - Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 1 B - Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=88,9; l= 5000; h=4500; d=60; kg=31; S=3,2				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,49111
	CAM25_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 8,37986**
	MT				
	CAM25_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,25000 mc	€ 115,25284 0%	€ 28,81321
	CAM25_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.008	- Pali in acciaio - d2=88,9;l=5000;h=4500; d=60;kg=31;s=3,2	1,00000 cad	€ 274,63386 0%	€ 274,63386
		Totale MT			**€ 355,35112**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,85260
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,04440
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	274,63386 %	€ 0,02000 0%	€ 5,49268
		Totale RU			**€ 45,38968**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 409,12066** +0,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,47753 = 5% * B)			€ 69,55051
		Utili di impresa (C) = 8,62% * (A + B)			€ 47,86712
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 526,54** +0,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,62%			*€ 45,38968*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,47753*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.010.C	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 010 - Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 1 C - Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=88,9; l= 6000; h=5500; d=60; kg=35; S=3,2			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240

fonte: http://burc.regione.campania.it

		ribaltabile o gru			
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,49111
	CAM25_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 8,37986**
	MT				
	CAM25_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,25000 mc	€ 115,25284 0%	€ 28,81321
	CAM25_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.008	- Pali in acciaio - d2=88,9;l=5000;h=4500; d=60;kg=31;s=3,2	1,00000 cad	€ 274,63386 0%	€ 274,63386
		Totale MT			**€ 355,35112**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,86000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 20,78620
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,86000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 23,20280
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	274,63386 %	€ 0,02000 0%	€ 5,49268
		Totale RU			**€ 49,48168**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 413,21266** +0,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,51231 = 5% * B)			€ 70,24615
		Utili di impresa (C) = 9,3% * (A + B)			€ 48,34588
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 531,80** +0,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,3%			*€ 49,48168*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,51231*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.010.D	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 010 - Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 1 D - Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=114; l= 7000; h=6200; d=65; kg=59; S=3,5			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM25_AT.E.01.044 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
	Totale AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 9,37393
	MT				
	CAM25_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.009	- Pali in acciaio - d2=114;l=7000;h=6200; d=65;kg=59;s=3,5	1,00000 cad	€ 337,04467 0%	€ 337,04467
		Totale MT			**€ 445,42261**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,28000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 30,93760
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,28000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 34,53440
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	337,04467 %	€ 0,02000 0%	€ 6,74089
		Totale RU			**€ 72,21289**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 527,00943** +0,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,47958 = 5% * B)			€ 89,59160
		Utili di impresa (C) = 10,65% * (A + B)			€ 61,66010
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 678,26** +0,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,65%			*€ 72,21289*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,47958*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.010.E	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 010 - Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 1 E - Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=114; l= 8000; h=7200; d=65; kg=67; S=3,5			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM25_AT.E.01.044 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
	Totale AT			**€ 9,37393**
	MT			
	CAM25_MT.U8.030.001 - Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003 - Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.010	- Pali in acciaio - d2=114;l=8000;h=7200; d=65;kg=67;s=3,5	1,00000 cad	€ 361,19680 0%	€ 361,19680
		Totale MT			**€ 469,57474**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,28000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 30,93760
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,28000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 34,53440
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	361,19680 %	€ 0,02000 0%	€ 7,22394
		Totale RU			**€ 72,69594**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 551,64461** +0,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,68898 = 5% * B)			€ 93,77958
		Utili di impresa (C) = 10,24% * (A + B)			€ 64,54242
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 709,97** +0,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,24%			*€ 72,69594*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,68898*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.010.F	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 010 - Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 1 F - Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=114; l= 9000; h=8200; d=65; kg=74; S=3,5				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM25_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM25_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.011	- Pali in acciaio - d2=114;l=9000;h=8200; d=65;kg=74;S=3,5	1,00000 cad	€ 382,60325 0%	€ 382,60325
		Totale MT			**€ 490,98119**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,28000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 30,93760
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,28000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 34,53440
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	382,60325 %	€ 0,02000 0%	€ 7,65207
		Totale RU			**€ 73,12407**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 573,47919** +0,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,87457 = 5% * B)			€ 97,49146
		Utili di impresa (C) = 9,91% * (A + B)			€ 67,09707
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 738,07** +0,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,91%			*€ 73,12407*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,87457*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.010.G	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 010 - Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 1 G - Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=127; l= 7000; h=6200; d=70; kg=65; S=3,6				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM25_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM25_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.012	- Pali in acciaio - d2=127;l=7000;h=6200; d=70;kg=74;S=3,6	1,00000 cad	€ 379,69315 0%	€ 379,69315
		Totale MT			**€ 488,07109**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,28000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 30,93760
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,28000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 34,53440
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	379,69315 %	€ 0,02000 0%	€ 7,59386
		Totale RU			**€ 73,06586**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 570,51088** +0,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,84934 = 5% * B)			€ 96,98685
		Utili di impresa (C) = 9,95% * (A + B)			€ 66,74977
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 734,25** +0,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,95%			*€ 73,06586*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,84934*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.010.H	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 010 - Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 1 H - Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=127; l= 8000; h=7200; d=70; kg=74; S=3,6				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM25_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM25_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.013	- Pali in acciaio - d2=127;l=8000;h=7200; d=70;kg=74;S=3,6	1,00000 cad	€ 387,04237 0%	€ 387,04237
		Totale MT			**€ 495,42031**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,28000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 30,93760
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,28000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 34,53440
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	387,04237 %	€ 0,02000 0%	€ 7,74085

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 73,21285**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 578,00709** +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,91306 = 5% * B)			€ 98,26121
	Utili di impresa (C) = 9,84% * (A + B)			€ 67,62683
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 743,90** +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,84%			*€ 73,21285*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,91306*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.010.I	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 010 - Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 1 I - Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=127; l= 9000; h=8200; d=70; kg=81; S=3,6				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM25_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM25_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.014	- Pali in acciaio - d2=127;l=9000;h=8200; d=70;kg=81;S=3,6	1,00000 cad	€ 408,48170 0%	€ 408,48170
		Totale MT			**€ 516,85964**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 35,77160
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 39,93040
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	408,48170 %	€ 0,02000 0%	€ 8,16963
		Totale RU			**€ 83,87163**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 610,10520** +0,59%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,18589 = 5% * B)			€ 103,71788
	Utili di impresa (C) = 10,68% * (A + B)			€ 71,38231
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 785,21** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,68%			*€ 83,87163*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,18589*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.010.J	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 010 - Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 1 J - Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; l= 7000; h=6200; d=75; kg=74; S=3,8				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,08000 h	€ 49,70354 0%	€ 3,97628
	CAM25_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,18000 h	€ 45,71959 0%	€ 8,22953
		Totale AT			**€ 13,60821**
	MT				
	CAM25_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.015	- Pali in acciaio - d2=139,7;l=7000;h=6200; d=75;kg=74;S=3,8	1,00000 cad	€ 328,75831 0%	€ 328,75831
		Totale MT			**€ 437,13625**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 35,77160
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 39,93040
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	328,75831 %	€ 0,02000 0%	€ 6,57517
		Totale RU			**€ 82,27717**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 533,02163** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,53068 = 5% * B)				€ 90,61368
	Utili di impresa (C) = 11,99% * (A + B)				€ 62,36353
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				**€ 686,00** +0,67%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 11,99%			*€ 82,27717*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,53068*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.020.A	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 020 - Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2 A - Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; l= 8000; h=7200; d=75; kg=84; S=3,8			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,08000 h	€ 49,70354 0%	€ 3,97628
	CAM25_AT.E.01.044 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,18000 h	€ 45,71959 0%	€ 8,22953
	Totale AT			**€ 13,60821**
	MT			
	CAM25_MT.U8.030.001 - Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003 - Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004 - Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005 - Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006 - Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007 - Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.016 - Pali in acciaio - d2=139,7;l=8000;h=7200; d=75;kg=84;S=3,8	1,00000 cad	€ 421,96349 0%	€ 421,96349
	Totale MT			**€ 530,34143**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 35,77160
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 39,93040
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000
	Totale RU			**€ 75,72200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 619,67164** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,26721 = 5% * B)			€ 105,34418
	Utili di impresa (C) = 9,49% * (A + B)			€ 72,50158
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 797,52** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,49%			*€ 75,72200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,26721*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_U06.030.020.B	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 020 - Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2 B - Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; l= 9000; h=8200; d=75; kg=93; S=3,8			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,08000 h	€ 49,70354 0%	€ 3,97628
	CAM25_AT.E.01.044 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,18000 h	€ 45,71959 0%	€ 8,22953
	Totale AT			**€ 13,60821**
	MT			
	CAM25_MT.U8.030.001 - Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003 - Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004 - Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005 - Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006 - Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007 - Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.017 - Pali in acciaio - d2=139,7;l=9000;h=8200; d=75;kg=93;S=3,8	1,00000 cad	€ 449,46962 0%	€ 449,46962
	Totale MT			**€ 557,84756**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 35,77160
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 39,93040
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000
	Totale RU			**€ 75,72200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 647,17777** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,50101 = 5% * B)			€ 110,02022
	Utili di impresa (C) = 9,09% * (A + B)			€ 75,71980
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 832,92** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,09%			*€ 75,72200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,50101*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.020.C	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 020 - Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2 C - Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; l= 10000; h=9200; d=75; kg=104; S=3,8				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,08000 h	€ 49,70354 0%	€ 3,97628
	CAM25_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,18000 h	€ 45,71959 0%	€ 8,22953
		Totale AT			**€ 13,60821**
	MT				
	CAM25_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.018	- Pali in acciaio - d2=139,7;l=10000;h=9200; d=75;kg=104;S=3,8	1,00000 cad	€ 488,23798 0%	€ 488,23798
		Totale MT			**€ 596,61592**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 35,77160
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 39,93040
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000
		Totale RU			**€ 75,72200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 685,94613** +0,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,83054 = 5% * B)			€ 116,61084
		Utili di impresa (C) = 8,58% * (A + B)			€ 80,25570
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 882,81** +0,52%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,58%			*€ 75,72200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,83054*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.020.D	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 020 - Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2 D - Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; l= 11000; h=10000; d=75; kg=114; S=3,8			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,08000 h	€ 49,70354 0%	€ 3,97628
	CAM25_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,18000 h	€ 45,71959 0%	€ 8,22953
		Totale AT			**€ 13,60821**
	MT				
	CAM25_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.019	- Pali in acciaio - d2=139,7;l=11000;h=10000; d=75;kg=114;S=3,8	1,00000 cad	€ 524,19489 0%	€ 524,19489
		Totale MT			**€ 632,57283**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 35,77160
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 39,93040
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000
		Totale RU			**€ 75,72200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 721,90304** +0,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,13618 = 5% * B)			€ 122,72352
		Utili di impresa (C) = 8,15% * (A + B)			€ 84,46266
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 929,09** +0,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,15%			*€ 75,72200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,13618*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.020.E	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 020 - Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2 E - Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=152; l= 9000; h=8200; d=80; kg=111; S=4			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra,	0,08000	€ 49,70354	€ 3,97628

fonte: http://burc.regione.campania.it

		demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	0%	
	CAM25_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,18000 h	€ 45,71959 0%	€ 8,22953
		Totale AT			**€ 13,60821**
	MT				
	CAM25_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.020	- Pali in acciaio - d2=152;l=9000;h=8200; d=80;kg=111;S=4	1,00000 cad	€ 510,13766 0%	€ 510,13766
		Totale MT			**€ 618,51560**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 35,77160
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 39,93040
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000
		Totale RU			**€ 75,72200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 707,84581** +0,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,01669 = 5% * B)			€ 120,33379
		Utili di impresa (C) = 8,31% * (A + B)			€ 82,81796
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 911,00** +0,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,31%			*€ 75,72200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,01669*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.020.F	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 020 - Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2 F - Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=152; l= 10000; h=9200; d=80; kg=124; S=4			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,08000 h	€ 49,70354 0%	€ 3,97628
	CAM25_AT.E.01.044 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,18000 h	€ 45,71959 0%	€ 8,22953
	Totale AT			**€ 13,60821**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.021	- Pali in acciaio - d2=152;l=10000;h=9200; d=80;kg=124;S=4	1,00000 cad	€ 555,12080 0%	€ 555,12080
		Totale MT			**€ 663,49874**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 35,77160
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 39,93040
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000
		Totale RU			**€ 75,72200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 752,82895** +0,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,39905 = 5% * B)			€ 127,98092
		Utili di impresa (C) = 7,82% * (A + B)			€ 88,08099
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 968,89** +0,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,82%			*€ 75,72200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,39905*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.020.G	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 020 - Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2 G - Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=168; l= 11000; h=10000; d=90; kg=156; S=4			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,08000 h	€ 49,70354 0%	€ 3,97628
	CAM25_AT.E.01.044 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,18000 h	€ 45,71959 0%	€ 8,22953
	Totale AT			**€ 13,60821**
	MT			
	CAM25_MT.U8.030.001 - Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003 - Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004 - Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.022	- Pali in acciaio - d2=168;l=11000;h=10000; d=90;kg=156;S=4	1,00000 cad	€ 668,08830 0%	€ 668,08830
		Totale MT			**€ 776,46624**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 35,77160
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 39,93040
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000
		Totale RU			**€ 75,72200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 865,79645** +0,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,35927 = 5% * B)			€ 147,18540
		Utili di impresa (C) = 6,8% * (A + B)			€ 101,29819
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.114,28** +0,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,8%			*€ 75,72200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,35927*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.020.H	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 020 - Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2 H - Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=168; l= 12000; h=11000; d=90; kg=170; S=4				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,08000 h	€ 49,70354 0%	€ 3,97628
	CAM25_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,18000 h	€ 45,71959 0%	€ 8,22953
		Totale AT			**€ 13,60821**
	MT				
	CAM25_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.023	- Pali in acciaio - d2=168;l=12000;h=11000;	1,00000	€ 720,45354	€ 720,45354

fonte: http://burc.regione.campania.it

		d=90;kg=170;S=4	cad	0%	
		Totale MT			**€ 828,83148**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 35,77160
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 39,93040
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000
		Totale RU			**€ 75,72200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 918,16169** +0,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,80437 = 5% * B)			€ 156,08749
		Utili di impresa (C) = 6,41% * (A + B)			€ 107,42492
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.181,67** +0,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,41%			*€ 75,72200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,80437*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.020.I	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 020 - Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2 I - Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=219; l= 12000; h=11000; d=114; kg=245; S=4,2				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,08000 h	€ 49,70354 0%	€ 3,97628
	CAM25_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,18000 h	€ 45,71959 0%	€ 8,22953
		Totale AT			**€ 13,60821**
	MT				
	CAM25_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.024	- Pali in acciaio - d2=219;l=12000;h=11000; d=114;kg=245;S=4,2	1,00000 cad	€ 906,17337 0%	€ 906,17337
		Totale MT			**€ 1.014,55131**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 35,77160

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 39,93040
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000
		Totale RU			**€ 75,72200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.103,88152** +0,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,38299 = 5% * B)			€ 187,65986
		Utili di impresa (C) = 5,33% * (A + B)			€ 129,15414
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.420,70** +0,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,33%			*€ 75,72200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,38299*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.030.A	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 030 - Palo rastremato diritto in acciaio zincato A - Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=114; d1= 65; l= 6000; h=5500; pl=6500; b=1000; d=57; kg=61; S=3,5				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,08000 h	€ 49,70354 0%	€ 3,97628
	CAM25_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,18000 h	€ 45,71959 0%	€ 8,22953
		Totale AT			**€ 13,60821**
	MT				
	CAM25_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,25000 mc	€ 115,25284 0%	€ 28,81321
	CAM25_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.025	- Pali in acciaio - d2=114;d1=65;l=6000;h=5500;pl=6500;b=1000; d=57;kg=61;S=3,5	1,00000 cad	€ 380,38368 0%	€ 380,38368
		Totale MT			**€ 461,10094**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	380,38368 %	€ 0,02000 0%	€ 7,60767

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 53,64267**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 528,35182** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49099 = 5% * B)			€ 89,81981
	Utili di impresa (C) = 7,89% * (A + B)			€ 61,81716
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 679,99** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,89%			*€ 53,64267*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,49099*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.030.B	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 030 - Palo rastremato diritto in acciaio zincato B - Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=114; d1= 65; l= 7000; h=6200; pl=8000; b=1500; d=57; kg=71; S=3,5				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,98814
	CAM25_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 8,87689**
	MT				
	CAM25_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,25000 mc	€ 115,25284 0%	€ 28,81321
	CAM25_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.026	- Pali in acciaio - d2=114;d1=65;l=7000;h=6200;pl=8000;b=1500; d=57;kg=71;S=3,5	1,00000 cad	€ 412,93727 0%	€ 412,93727
		Totale MT			**€ 493,65453**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	412,93727 %	€ 0,02000 0%	€ 8,25875
		Totale RU			**€ 54,29375**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 556,82517 +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,73301 = 5% * B)			€ 94,66028
	Utili di impresa (C) = 7,58% * (A + B)			€ 65,14855
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 716,63** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,58%			*€ 54,29375*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,73301*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.030.C	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 030 - Palo rastremato diritto in acciaio zincato C - Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=127; d1= 70; l= 7000; h=6200; pl=8000; b=1500; d=57; kg=78; S=3,6				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM25_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM25_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,25000 mc	€ 115,25284 0%	€ 28,81321
	CAM25_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.027	- Pali in acciaio - d2=127;d1=70;l=7000;h=6200;pl=8000;b=1500; d=57;kg=78;S=3,6	1,00000 cad	€ 437,05651 0%	€ 437,05651
		Totale MT			**€ 517,77377**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,00400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 32,37600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	437,05651 %	€ 0,02000 0%	€ 8,74113
		Totale RU			**€ 70,12113**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 597,26883** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,07679 = 5% * B)				€ 101,53570

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 9,12% * (A + B)			€ 69,88045
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 768,68** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,12%			*€ 70,12113*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,07679*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.030.D	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 030 - Palo rastremato diritto in acciaio zincato D - Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=127; d1= 70; l= 8000; h=7200; pl=9000; b=1500; d=57; kg=87; S=3,6			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM25_AT.E.01.044 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
	Totale AT			**€ 9,37393**
	MT			
	CAM25_MT.U8.030.001 - Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003 - Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004 - Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005 - Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006 - Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007 - Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.028 - Pali in acciaio - d2=127;d1=70;l=8000;h=7200;pl=9000;b=1500; d=57;kg=87;S=3,6	1,00000 cad	€ 466,32186 0%	€ 466,32186
	Totale MT			**€ 574,69980**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,28000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 30,93760
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,28000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 34,53440
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	466,32186 %	€ 0,02000 0%	€ 9,32644
	Totale RU			**€ 74,79844**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 658,87217** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,60041 = 5% * B)			€ 112,00827
	Utili di impresa (C) = 8,82% * (A + B)			€ 77,08804
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 847,97** +0,47%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 8,82%			*€ 74,79844*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,60041*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.030.E	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 030 - Palo rastremato diritto in acciaio zincato E - Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; d1= 75; l= 7000; h=6200; pl=8000; b=2000; d=60; kg=89; S=3,8			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,06000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,98221
	CAM25_AT.E.01.044 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
	Totale AT			**€ 9,87096**
	MT			
	CAM25_MT.U8.030.001 - Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003 - Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004 - Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005 - Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006 - Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007 - Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.029 - Pali in acciaio - d2=139,7;d1=75;l=7000;h=6200;pl=8000;b=2000;d=60;kg=89;S=3,8	1,00000 cad	€ 476,97576 0%	€ 476,97576
	Totale MT			**€ 585,35370**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,28000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 30,93760
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,28000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 34,53440
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	476,97576 %	€ 0,02000 0%	€ 9,53952
	Totale RU			**€ 75,01152**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 670,23618** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,69701 = 5% * B)			€ 113,94015
	Utili di impresa (C) = 8,7% * (A + B)			€ 78,41763
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 862,59** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,7%			*€ 75,01152*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,69701*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.030.F	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 030 - Palo rastremato diritto in acciaio zincato F - Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; d1= 75; l= 8000; h=7200; pl=9000; b=2000; d=60; kg=99; S=3,8			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,06000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,98221
	CAM25_AT.E.01.044 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,18000 h	€ 45,71959 0%	€ 8,22953
	Totale AT			**€ 12,61414**
	MT			
	CAM25_MT.U8.030.001 - Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003 - Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004 - Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005 - Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006 - Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007 - Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.030 - Pali in acciaio - d2=139,7;d1=75;l=8000;h=7200;pl=9000;b=2000; d=60;kg=99;S=3,8	1,00000 cad	€ 509,67731 0%	€ 509,67731
	Totale MT			**€ 618,05525**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,39000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 33,59630
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,39000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 37,50220
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	509,67731 %	€ 0,02000 0%	€ 10,19355
	Totale RU			**€ 81,29205**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 711,96144** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,05167 = 5% * B)			€ 121,03344
	Utili di impresa (C) = 8,87% * (A + B)			€ 83,29949
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 916,29** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,87%			*€ 81,29205*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,05167*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.030.G	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 030 - Palo rastremato diritto in acciaio zincato			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	G - Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=152; d1= 80; l= 10000; h=9000; pl=11000; b=2000; d=60; kg=123; S=4				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,08000 h	€ 49,70354 0%	€ 3,97628
	CAM25_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,18000 h	€ 45,71959 0%	€ 8,22953
		Totale AT			**€ 13,60821**
	MT				
	CAM25_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.031	- Pali in acciaio - d2=152;d1=80;l=10000;h=9000;pl=11000;b=2000; d=60;kg=123;S=4	1,00000 cad	€ 627,11683 0%	€ 627,11683
		Totale MT			**€ 735,49477**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 35,77160
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 39,93040
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	627,11683 %	€ 0,02000 0%	€ 12,54234
		Totale RU			**€ 88,24434**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 837,34732** +0,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,11745 = 5% * B)			€ 142,34904
		Utili di impresa (C) = 8,19% * (A + B)			€ 97,96964
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.077,67** +0,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,19%			*€ 88,24434*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,11745*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.040.A	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 040 - Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato A - Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=114; d1= 60; h=7000; pl=7800; b=1200; d=60; kg=74; A=15°;S=3,5				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM25_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM25_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.032	- Pali in acciaio - d2=114;d1=60;l=7000;h=7000;pl=7800;b=1200; d=60;kg=74;S=3,5	1,00000 cad	€ 434,80407 0%	€ 434,80407
		Totale MT			**€ 543,18201**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,28000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 30,93760
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,28000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 34,53440
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	434,80407 %	€ 0,02000 0%	€ 8,69608
		Totale RU			**€ 74,16808**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 626,72402** +0,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,32715 = 5% * B)			€ 106,54308
		Utili di impresa (C) = 9,2% * (A + B)			€ 73,32671
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 806,59** +0,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,2%			*€ 74,16808*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,32715*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.040.B	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 040 - Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato B - Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	zincata: d2=127; d1= 60; h=7000; pl=7800; b=1200; d=60; kg=84; A=15°;S=3,5				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM25_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM25_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.033	- Pali in acciaio - d2=127;d1=60;h=7000;pl=7800; b=1200;d=60;kg=84;A=15°;S=3,5	1,00000 cad	€ 497,08335 0%	€ 497,08335
		Totale MT			**€ 605,46129**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,28000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 30,93760
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,28000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 34,53440
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	497,08335 %	€ 0,02000 0%	€ 9,94167
		Totale RU			**€ 75,41367**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 690,24889** +0,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,86712 = 5% * B)			€ 117,34231
		Utili di impresa (C) = 8,49% * (A + B)			€ 80,75912
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 888,35** +0,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,49%			*€ 75,41367*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,86712*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.040.C	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 040 - Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato C - Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=127; d1= 60; h=8000; pl=8800; b=1200; d=60; kg=92; A=15°;S=3,5			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra,	0,02000	€ 70,11992	€ 1,40240

fonte: http://burc.regione.campania.it

		demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	h	0%	
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM25_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM25_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.034	- Pali in acciaio - d2=127;d1=60;h=8000;pl=8800; b=1200;d=60;kg=92;A=15°;S=3,5	1,00000 cad	€ 532,11955 0%	€ 532,11955
		Totale MT			**€ 640,49749**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,28000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 30,93760
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,28000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 34,53440
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	532,11955 %	€ 0,02000 0%	€ 10,64239
		Totale RU			**€ 76,11439**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 725,98581** +0,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,17088 = 5% * B)			€ 123,41759
		Utili di impresa (C) = 8,15% * (A + B)			€ 84,94034
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 934,34** +0,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,15%			*€ 76,11439*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,17088*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.040.D	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 040 - Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato D - Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=127; d1= 60; h=8900; pl=9700; b=1500; d=60; kg=101; A=15°;S=3,6				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518

fonte: http://burc.regione.campania.it

		cassone fisso con gruetta			
	CAM25_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM25_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.035	- Pali in acciaio - d2=127;d1=60;h=8900;pl=9200; b=1500;d=60;kg=92;A=15°;S=3,6	1,00000 cad	€ 540,65254 0%	€ 540,65254
		Totale MT			**€ 649,03048**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 35,77160
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 39,93040
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	540,65254 %	€ 0,02000 0%	€ 10,81305
		Totale RU			**€ 86,51505**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 744,91946** +0,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,33182 = 5% * B)			€ 126,63631
		Utili di impresa (C) = 9,02% * (A + B)			€ 87,15558
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 958,71** +0,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,02%			*€ 86,51505*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,33182*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.040.E	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 040 - Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato E - Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=127; d1= 60; h=7200; pl=8000; b=2500; d=60; kg=92; A=12°;S=3,6			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM25_AT.E.01.044 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
	Totale AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 9,37393
	MT				
	CAM25_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.036	- Pali in acciaio - d2=127;d1=60;h=7200;pl=8000; b=2500;d=60;kg=92;A=12°;S=3,6	1,00000 cad	€ 519,14744 0%	€ 519,14744
		Totale MT			**€ 627,52538**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,28000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 30,93760
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,28000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 34,53440
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	519,14744 %	€ 0,02000 0%	€ 10,38295
		Totale RU			**€ 75,85495**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 712,75426** +0,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,05841 = 5% * B)			€ 121,16822
		Utili di impresa (C) = 8,27% * (A + B)			€ 83,39225
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 917,31** +0,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,27%			*€ 75,85495*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,05841*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.040.F	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 040 - Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato F - Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=127; d1= 60; h=8200; pl=9000; b=2500; d=60; kg=101; A=12°;S=3,6			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM25_AT.E.01.044 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
	Totale AT			**€ 9,37393**
	MT			
	CAM25_MT.U8.030.001 - Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000	€ 115,25284	€ 56,47389

fonte: http://burc.regione.campania.it

			mc	0%	
	CAM25_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.037	- Pali in acciaio - d2=127;d1=60;h=8200;pl=9000; b=2500;d=60;kg=101;A=12°;S=3,6	1,00000 cad	€ 562,50290 0%	€ 562,50290
		Totale MT			**€ 670,88084**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 35,77160
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 39,93040
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	562,50290 %	€ 0,02000 0%	€ 11,25006
		Totale RU			**€ 86,95206**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 767,20683** +0,47%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,52126 = 5% * B)			€ 130,42516
		Utili di impresa (C) = 8,81% * (A + B)			€ 89,76320
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 987,40** +0,47%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,81%			*€ 86,95206*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,52126*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.040.G	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 040 - Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato G - Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=139; d1= 60; h=8200; pl=9000; b=2500; d=60; kg=101; A=12°;S=3,8			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM25_AT.E.01.044 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
	Totale AT			**€ 9,37393**
	MT			
	CAM25_MT.U8.030.001 - Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003 - Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004 - Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 -	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005

fonte: http://burc.regione.campania.it

		2 mm			
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.038	- Pali in acciaio - d2=139;d1=60;h=8200;pl=9000; b=2500;d=60;kg=101;A=12°;S=3,8	1,00000 cad	€ 608,50538 0%	€ 608,50538
		Totale MT			**€ 716,88332**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 35,77160
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 39,93040
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	608,50538 %	€ 0,02000 0%	€ 12,17011
		Totale RU			**€ 87,87211**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 814,12936** +0,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,92010 = 5% * B)			€ 138,40199
		Utili di impresa (C) = 8,39% * (A + B)			€ 95,25314
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.047,78** +0,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,39%			*€ 87,87211*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,92010*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.040.H	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 040 - Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato H - Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=139; d1= 65; h=9200; pl=10000; b=2500; d=60; kg=126; A=12°;S=3,8				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM25_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM25_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.039	- Pali in acciaio - d2=139;d1=65;h=9200;pl=10000; b=2500;d=60;kg=126;A=12°;S=3,8	1,00000 cad	€ 688,36031 0%	€ 688,36031
		Totale MT			**€ 796,73825**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 35,77160
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 39,93040
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	688,36031 %	€ 0,02000 0%	€ 13,76721
		Totale RU			**€ 89,46921**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 895,58139** +0,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,61244 = 5% * B)			€ 152,24884
		Utili di impresa (C) = 7,76% * (A + B)			€ 104,78302
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.152,61** +0,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,76%			*€ 89,46921*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,61244*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.040.I	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 040 - Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato I - Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=152; d1= 65; h=9300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=154; A=12°;S=4				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,12000 h	€ 49,70354 0%	€ 5,96442
	CAM25_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,18000 h	€ 45,71959 0%	€ 8,22953
		Totale AT			**€ 15,59635**
	MT				
	CAM25_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.040	- Pali in acciaio - d2=152;d1=65;h=9300;pl=11100; b=2500;d=60;kg=154;A=12°;S=4	1,00000 cad	€ 760,50431 0%	€ 760,50431

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 868,88225
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,56000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 37,70520
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,56000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 42,08880
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	760,50431 %	€ 0,02000 0%	€ 15,21009
		Totale RU			**€ 95,00409**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 979,48269** +0,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,32560 = 5% * B)			€ 166,51206
		Utili di impresa (C) = 7,54% * (A + B)			€ 114,59948
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.260,59** +0,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,54%			*€ 95,00409*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,32560*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.050.A	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 050 - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto A - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=95; d1= 60; l= 3500; h=3000; kg=20; S=3				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,49111
	CAM25_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 8,37986**
	MT				
	CAM25_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,25000 mc	€ 115,25284 0%	€ 28,81321
	CAM25_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.041	- Pali in acciaio - d2=95;d1=60;l=3500;h=3000;kg=20;S=3	1,00000 cad	€ 104,58250 0%	€ 104,58250
		Totale MT			**€ 185,29976**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,85260
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,78000	€ 26,98000	€ 21,04440

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	104,58250 %	€ 0,02000 0%	€ 2,09165
		Totale RU			**€ 41,98865**
		Sommano euro (A)			**€ 235,66827**
		Scostamento % su anno 2024			+0,8%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00318 = 5% * B)			€ 40,06361
		Utili di impresa (C) = 13,84% * (A + B)			€ 27,57319
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 303,31**
		Scostamento % su anno 2024			+0,8%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,84%			*€ 41,98865*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,00318*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.050.B	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 050 - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto B - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=100; d1= 60; l= 4000; h=3500; kg=29 S=3				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,49111
	CAM25_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 8,37986**
	MT				
	CAM25_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,25000 mc	€ 115,25284 0%	€ 28,81321
	CAM25_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.042	- Pali in acciaio - d2=100;d1=60;l=4000;h=3500;kg=29;S=3	1,00000 cad	€ 112,44139 0%	€ 112,44139
		Totale MT			**€ 193,15865**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,85260
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,04440
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	112,44139 %	€ 0,02000 0%	€ 2,24883
		Totale RU			**€ 42,14583**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C2M

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 243,68434** +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,07132 = 5% * B)			€ 41,42634
	Utili di impresa (C) = 13,44% * (A + B)			€ 28,51107
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 313,62** +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,44%			*€ 42,14583*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,07132*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.050.C	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 050 - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto C - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=110; d1= 60; l= 5000; h=4500; kg=30 S=3				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,49111
	CAM25_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 8,37986**
	MT				
	CAM25_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,25000 mc	€ 115,25284 0%	€ 28,81321
	CAM25_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.043	- Pali in acciaio - d2=110;d1=60;l=5000;h=4500;kg=30;S=3	1,00000 cad	€ 135,49196 0%	€ 135,49196
		Totale MT			**€ 216,20922**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,85260
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,04440
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	135,49196 %	€ 0,02000 0%	€ 2,70984
		Totale RU			**€ 42,60684**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 267,19592** +0,71%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,27117 = 5% * B)			€ 45,42331
		Utili di impresa (C) = 12,39% * (A + B)			€ 31,26192

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 343,88** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,39%			*€ 42,60684*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,27117*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.050.D	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 050 - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto D - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=128; d1= 60; l= 6800; h=6000; kg=46 S=3			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,49111
	CAM25_AT.E.01.044 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
	Totale AT			**€ 8,37986**
	MT			
	CAM25_MT.U8.030.001 - Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,25000 mc	€ 115,25284 0%	€ 28,81321
	CAM25_MT.U8.030.003 - Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004 - Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005 - Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006 - Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007 - Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.044 - Pali in acciaio - d2=128;d1=60;l=6800;h=6000;kg=46;S=3	1,00000 cad	€ 178,69944 0%	€ 178,69944
	Totale MT			**€ 259,41670**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,85260
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,04440
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	178,69944 %	€ 0,02000 0%	€ 3,57399
	Totale RU			**€ 43,47099**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 311,26755** +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,64577 = 5% * B)			€ 52,91548
	Utili di impresa (C) = 10,85% * (A + B)			€ 36,41830
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 400,60** +0,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,85%			*€ 43,47099*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,64577*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: campania_CAM

				TOTALE
CAM25_U06.030.050.E	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 050 - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto E - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=138; d1= 60; l= 7800; h=7000; kg=55 S=3			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM25_AT.E.01.044 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
	Totale AT			**€ 9,37393**
	MT			
	CAM25_MT.U8.030.001 - Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003 - Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004 - Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005 - Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006 - Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007 - Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.045 - Pali in acciaio - d2=127;d1=60;l=8800;h=8000;kg=80;S=3,6	1,00000 cad	€ 528,51893 0%	€ 528,51893
	Totale MT			**€ 636,89687**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 25,62020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 28,59880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	528,51893 %	€ 0,02000 0%	€ 10,57038
	Totale RU			**€ 64,78938**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 711,06018** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,04401 = 5% * B)			€ 120,88023
	Utili di impresa (C) = 7,08% * (A + B)			€ 83,19404
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 915,13** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,08%			*€ 64,78938*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,04401*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.050.F	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 050 - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto F - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=148; d1= 60; l= 8800; h=8000; kg=66 S=3				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM25_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM25_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.046	- Pali in acciaio - d2=148;d1=60;l=8800;h=8000;kg=66;S=3	1,00000 cad	€ 238,31524 0%	€ 238,31524
		Totale MT			**€ 346,69318**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 25,62020
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 28,59880
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	238,31524 %	€ 0,02000 0%	€ 4,76630
		Totale RU			**€ 58,98530**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 415,05241** +0,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,52795 = 5% * B)			€ 70,55891
		Utili di impresa (C) = 11,04% * (A + B)			€ 48,56113
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 534,17** +0,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,04%			*€ 58,98530*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,52795*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.050.G	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 050 - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto G - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=153; d1= 60; l= 9300; h=8500; kg=71 S=3			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM25_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM25_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.047	- Pali in acciaio - d2=153;d1=60;l=9300;h=8500;kg=71;S=3	1,00000 cad	€ 254,59204 0%	€ 254,59204
		Totale MT			**€ 362,96998**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,97080
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 33,45520
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	254,59204 %	€ 0,02000 0%	€ 5,09184
		Totale RU			**€ 68,51784**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 440,86175** +0,68%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74733 = 5% * B)			€ 74,94650
		Utili di impresa (C) = 12,08% * (A + B)			€ 51,58083
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 567,39** +0,68%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,08%			*€ 68,51784*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74733*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.050.H	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 050 - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto H - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=158; d1= 60; l= 9800; h=9000; kg=77 S=3				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

		cassone fisso con gruetta			
	CAM25_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM25_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.048	- Pali in acciaio - d2=158;d1=60;l=9800;h=9000;kg=77;S=3	1,00000 cad	€ 273,21992 0%	€ 273,21992
		Totale MT			**€ 381,59786**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,28000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 30,93760
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,28000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 34,53440
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	273,21992 %	€ 0,02000 0%	€ 5,46440
		Totale RU			**€ 70,93640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 461,90819** +0,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,92622 = 5% * B)			€ 78,52439
		Utili di impresa (C) = 11,93% * (A + B)			€ 54,04326
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 594,48** +0,67%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,93%			*€ 70,93640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,92622*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.050.I	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 050 - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto I - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=168; d1= 60; l= 10800; h=10000; kg=89 S=3			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM25_AT.E.01.044 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
	Totale AT			**€ 9,37393**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.049	- Pali in acciaio - d2=168;d1=60;l=10800;h =10000;kg=89;S=3	1,00000 cad	€ 309,75227 0%	€ 309,75227
		Totale MT			**€ 418,13021**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,28000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 30,93760
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,28000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 34,53440
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	309,75227 %	€ 0,02000 0%	€ 6,19505
		Totale RU			**€ 71,66705**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 499,17119** +0,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,24296 = 5% * B)			€ 84,85910
		Utili di impresa (C) = 11,16% * (A + B)			€ 58,40303
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 642,43** +0,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,16%			*€ 71,66705*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,24296*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.050.J	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 050 - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto J - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=173; d1= 60; l= 11300; h=10500; kg=95 S=3			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM25_AT.E.01.044 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
	Totale AT			**€ 9,37393**
	MT			
	CAM25_MT.U8.030.001 - Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003 - Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004 - Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.050	- Pali in acciaio - d2=173;d1=60;l=11300;h =10500;kg=95;S=3	1,00000 cad	€ 327,67319 0%	€ 327,67319
		Totale MT			**€ 436,05113**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,28000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 30,93760
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,28000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 34,53440
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	327,67319 %	€ 0,02000 0%	€ 6,55346
		Totale RU			**€ 72,02546**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 517,45052** +0,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,39833 = 5% * B)			€ 87,96659
		Utili di impresa (C) = 10,82% * (A + B)			€ 60,54171
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 665,96** +0,6%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,82%			*€ 72,02546*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,39833*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.050.K	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 050 - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto K - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=168; d1= 60; l= 10800; h=10000; kg=117 S=4				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM25_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM25_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.051	- Pali in acciaio - d2=168;d1=60;l=10800;h	1,00000	€ 390,65944	€ 390,65944

fonte: http://burc.regione.campania.it

		=10000;kg=117;S=4	cad	0%	
		Totale MT			**€ 499,03738**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,28000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 30,93760
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,28000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 34,53440
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	390,65944 %	€ 0,02000 0%	€ 7,81319
		Totale RU			**€ 73,28519**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 581,69650** +0,53%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,94442 = 5% * B)			€ 98,88841
		Utili di impresa (C) = 9,79% * (A + B)			€ 68,05849
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 748,64** +0,53%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,79%			*€ 73,28519*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,94442*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.050.L	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 050 - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto L - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=173; d1= 60; l= 11300; h=10500; kg=125 S=4				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM25_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM25_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.052	- Pali in acciaio - d2=173;d1=60;l=11300;h=10500;kg=125;S=4	1,00000 cad	€ 413,15100 0%	€ 413,15100
		Totale MT			**€ 521,52894**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 35,77160

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 39,93040
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	413,15100 %	€ 0,02000 0%	€ 8,26302
		Totale RU			**€ 83,96502**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 614,86789** +0,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,22638 = 5% * B)			€ 104,52754
		Utili di impresa (C) = 10,61% * (A + B)			€ 71,93954
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 791,33** +0,58%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,61%			*€ 83,96502*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,22638*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.060.A	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 060 - Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato A - Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=168; d1= 60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=109; A=12°;S=3				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM25_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM25_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.053	- Pali in acciaio - d2=168; d1=60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=109; A=12°; S=3	1,00000 cad	€ 748,20629 0%	€ 748,20629
		Totale MT			**€ 856,58423**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,97080
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 33,45520
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	748,20629 %	€ 0,02000 0%	€ 14,96413

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 78,39013**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 944,34829** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,02696 = 5% * B)			€ 160,53921
	Utili di impresa (C) = 6,45% * (A + B)			€ 110,48875
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.215,38** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,45%			*€ 78,39013*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,02696*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.060.B	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 060 - Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato B - Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=168; d1= 60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=135; A=12°;S=4				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM25_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM25_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.054	- Pali in acciaio - d2=168; d1=60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=135; A=12°; S=4	1,00000 cad	€ 895,97983 0%	€ 895,97983
		Totale MT			**€ 1.004,35777**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 35,77160
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 39,93040
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	895,97983 %	€ 0,02000 0%	€ 17,91960
		Totale RU			**€ 93,62160**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1.107,35330 +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,41250 = 5% * B)			€ 188,25006
	Utili di impresa (C) = 6,57% * (A + B)			€ 129,56034
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.425,16** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,57%			*€ 93,62160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,41250*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.060.C	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 060 - Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato C - Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=173; d1= 60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=118; A=12°;S=3				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM25_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM25_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.055	- Pali in acciaio - d2=173; d1=60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=118; A=12°; S=3	1,00000 cad	€ 797,03666 0%	€ 797,03666
		Totale MT			**€ 905,41460**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,97080
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 33,45520
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	797,03666 %	€ 0,02000 0%	€ 15,94073
		Totale RU			**€ 79,36673**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 994,15526** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,45032 = 5% * B)				€ 169,00639

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 6,2% * (A + B)			€ 116,31617
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.279,48** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,2%			*€ 79,36673*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,45032*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.060.D	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 060 - Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato D - Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=173; d1= 60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=145; A=12°;S=4			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM25_AT.E.01.044 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
	Totale AT			**€ 9,37393**
	MT			
	CAM25_MT.U8.030.001 - Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003 - Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004 - Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005 - Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006 - Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007 - Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.056 - Pali in acciaio - d2=173; d1=60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=145; A=12°; S=4	1,00000 cad	€ 928,68138 0%	€ 928,68138
	Totale MT			**€ 1.037,05932**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 35,77160
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 39,93040
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	928,68138 %	€ 0,02000 0%	€ 18,57363
	Totale RU			**€ 94,27563**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.140,70888** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,69603 = 5% * B)			€ 193,92051
	Utili di impresa (C) = 6,42% * (A + B)			€ 133,46294
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.468,09** +0,31%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 6,42%			*€ 94,27563*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,69603*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.060.E	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 060 - Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato E - Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=183; d1= 60; h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=128; A=12°;S=3			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM25_AT.E.01.044 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
	Totale AT			**€ 9,37393**
	MT			
	CAM25_MT.U8.030.001 - Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003 - Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004 - Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005 - Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006 - Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007 - Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.057 - Pali in acciaio - d2=183; d1=60; h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=128; A=12°; S=3	1,00000 cad	€ 884,17504 0%	€ 884,17504
	Totale MT			**€ 992,55298**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 35,77160
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 39,93040
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	884,17504 %	€ 0,02000 0%	€ 17,68350
	Totale RU			**€ 93,38550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.095,31241** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,31016 = 5% * B)			€ 186,20311
	Utili di impresa (C) = 6,62% * (A + B)			€ 128,15155
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.409,67** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,62%			*€ 93,38550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,31016*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.060.F	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 060 - Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato F - Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=183; d1= 60; h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=160; A=12°;S=4			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM25_AT.E.01.044 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
	Totale AT			**€ 9,37393**
	MT			
	CAM25_MT.U8.030.001 - Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003 - Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004 - Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005 - Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006 - Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007 - Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.058 - Pali in acciaio - d2=183; d1=60; h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=160; A=12°; S=3	1,00000 cad	€ 1.043,90133 0%	€ 1.043,90133
	Totale MT			**€ 1.152,27927**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 35,77160
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 39,93040
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.043,90133 %	€ 0,02000 0%	€ 20,87803
	Totale RU			**€ 96,58003**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.258,23323** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,69498 = 5% * B)			€ 213,89965
	Utili di impresa (C) = 5,96% * (A + B)			€ 147,21329
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.619,35** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,96%			*€ 96,58003*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,69498*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.060.G	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 060 - Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	G - Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=188; d1= 60; h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=135; A=12°;S=3			
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru		0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta		0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM25_AT.E.01.044 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata		0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM25_MT.U8.030.001 - Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25		0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003 - Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm		1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004 - Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm		0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005 - Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63		1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006 - Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm		1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007 - Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm		1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.059 - Pali in acciaio - d2=188; d1=60; h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=135; A=12°; S=3		1,00000 cad	€ 958,42352 0%	€ 958,42352
		Totale MT			**€ 1.066,80146**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		1,48000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 35,77160
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		1,48000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 39,93040
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio		958,42352 %	€ 0,02000 0%	€ 19,16847
		Totale RU			**€ 94,87047**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.171,04586** +0,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,95389 = 5% * B)			€ 199,07780
		Utili di impresa (C) = 6,29% * (A + B)			€ 137,01237
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.507,14** +0,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,29%			*€ 94,87047*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,95389*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.030.060.H	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 060 - Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato H - Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=188; d1= 60; h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=170; A=12°;S=4			
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM25_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM25_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM25_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM25_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM25_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM25_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM25_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM25_MT.U8.030.060	- Pali in acciaio - d2=188; d1=60; h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=170; A=12°; S=4	1,00000 cad	€ 1.125,40038 0%	€ 1.125,40038
		Totale MT			**€ 1.233,77832**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 35,77160
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 39,93040
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.125,40038 %	€ 0,02000 0%	€ 22,50801
		Totale RU			**€ 98,21001**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.341,36226** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,40158 = 5% * B)			€ 228,03158
		Utili di impresa (C) = 5,69% * (A + B)			€ 156,93938
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.726,33** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,69%			*€ 98,21001*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,40158*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.040.010.A	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 010 - Sbraccio semplice A - Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=1100; d=57-60			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
CAM25_MT.U8.040.001	- Sbracci - Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=1000;b=1100;d=57-60;kg=9,5	1,00000 cad	€ 103,51382 0%	€ 103,51382
	Totale MT			**€ 103,51382**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	103,51382 %	€ 0,02000 0%	€ 2,07028
	Totale RU			**€ 17,41528**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 121,92317** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03635 = 5% * B)			€ 20,72694
	Utili di impresa (C) = 11,1% * (A + B)			€ 14,26501
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 156,92** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,1%			*€ 17,41528*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,03635*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.040.010.B	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 010 - Sbraccio semplice B - Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=1500; d=57-60			
	AT			
CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
CAM25_MT.U8.040.002	- Sbracci - Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=1500;b=1500;d=57-60;kg=10,5	1,00000 cad	€ 110,07386 0%	€ 110,07386
	Totale MT			**€ 110,07386**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	110,07386 %	€ 0,02000 0%	€ 2,20148
	Totale RU			**€ 17,54648**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 128,61441** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09322 = 5% * B)			€ 21,86445
	Utili di impresa (C) = 10,6% * (A + B)			€ 15,04789
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 165,53** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,6%			*€ 17,54648*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,09322*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.040.010.C	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 010 - Sbraccio semplice C - Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=2000; d=57-60			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM25_MT.U8.040.003 - Sbracci - Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=1500;b=2000;d=57-60;kg=12,5	1,00000 cad	€ 124,80518 0%	€ 124,80518
	Totale MT			**€ 124,80518**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	124,80518 %	€ 0,02000 0%	€ 2,49610
	Totale RU			**€ 17,84110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 143,64035** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22094 = 5% * B)			€ 24,41886
	Utili di impresa (C) = 9,65% * (A + B)			€ 16,80592
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 184,87** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,65%			*€ 17,84110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,22094*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.040.010.D	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 010 - Sbraccio semplice D - Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=1500; d=57-60			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM25_MT.U8.040.004 - Sbracci - Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=2000;b=1500;d=57-60;kg=12,5	1,00000 cad	€ 128,98124 0%	€ 128,98124
	Totale MT			**€ 128,98124**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	128,98124 %	€ 0,02000 0%	€ 2,57962
		Totale RU			**€ 17,92462**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 147,89993** +0,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25715 = 5% * B)			€ 25,14299
		Utili di impresa (C) = 9,42% * (A + B)			€ 17,30429
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 190,35** +0,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,42%			*€ 17,92462*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,25715*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.040.010.E	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 010 - Sbraccio semplice E - Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=2000; d=57-60				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM25_MT.U8.040.005	- Sbracci - Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=2000;b=2000;d=57-60;kg=14,5	1,00000 cad	€ 139,38852 0%	€ 139,38852
		Totale MT			**€ 139,38852**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	139,38852 %	€ 0,02000 0%	€ 2,78777
		Totale RU			**€ 18,13277**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 158,51536** +0,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34738 = 5% * B)			€ 26,94761
		Utili di impresa (C) = 8,89% * (A + B)			€ 18,54630
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 204,01** +0,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,89%			*€ 18,13277*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,34738*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.040.010.F	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 010 - Sbraccio semplice F - Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=1500; d=57-60				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra,	0,02000	€ 49,70354	€ 0,99407

fonte: http://burc.regione.campania.it

		demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	0%	
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM25_MT.U8.040.006	- Sbracci - Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=2500;b=1500;d=57-60;kg=14,5	1,00000 cad	€ 143,99206 0%	€ 143,99206
		Totale MT			**€ 143,99206**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	143,99206 %	€ 0,02000 0%	€ 2,87984
		Totale RU			**€ 18,22484**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 163,21097** +0,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38729 = 5% * B)			€ 27,74586
		Utili di impresa (C) = 8,68% * (A + B)			€ 19,09568
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 210,05** +0,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,68%			*€ 18,22484*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,38729*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.040.010.G	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 010 - Sbraccio semplice G - Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=2000; d=57-60				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM25_MT.U8.040.007	- Sbracci - Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=2500;b=2000;d=57-60;kg=16,5	1,00000 cad	€ 154,11984 0%	€ 154,11984
		Totale MT			**€ 154,11984**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	154,11984 %	€ 0,02000 0%	€ 3,08240
		Totale RU			**€ 18,42740**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 173,54131** +0,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47510 = 5% * B)			€ 29,50202
		Utili di impresa (C) = 8,25% * (A + B)			€ 20,30433
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 223,35** +0,42%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 8,25%			*€ 18,42740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,47510*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.040.020.A	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 020 - Sbraccio doppio A - Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=1100; d=57-60			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,98814
	Totale AT			**€ 1,98814**
	MT			
	CAM25_MT.U8.040.008 - Sbracci - Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=1000;b=1100;d=57-60;kg=15	1,00000 cad	€ 297,98037 0%	€ 297,98037
	Totale MT			**€ 297,98037**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	297,98037 %	€ 0,02000 0%	€ 5,95961
	Totale RU			**€ 24,37361**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 324,34212** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,75691 = 5% * B)			€ 55,13816
	Utili di impresa (C) = 5,84% * (A + B)			€ 37,94803
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 417,43** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,84%			*€ 24,37361*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,75691*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.040.020.B	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 020 - Sbraccio doppio B - Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=1500; d=57-60			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,98814
	Totale AT			**€ 1,98814**
	MT			
	CAM25_MT.U8.040.009 - Sbracci - Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=1500;b=1500;d=57-60;kg=18,7	1,00000 cad	€ 331,68484 0%	€ 331,68484
	Totale MT			**€ 331,68484**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	331,68484 %	€ 0,02000 0%	€ 6,63370
	Totale RU			**€ 25,04770**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 358,72068** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,04913 = 5% * B)			€ 60,98252
	Utili di impresa (C) = 5,43% * (A + B)			€ 41,97032
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 461,67** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,43%			*€ 25,04770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,04913*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.040.020.C	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 020 - Sbraccio doppio C - Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=2000; d=57-60			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,98814
	Totale AT			**€ 1,98814**
	MT			
	CAM25_MT.U8.040.010 - Sbracci - Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=1500;b=2000;d=57-60;kg=20,8	1,00000 cad	€ 349,68796 0%	€ 349,68796
	Totale MT			**€ 349,68796**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	349,68796 %	€ 0,02000 0%	€ 6,99376
	Totale RU			**€ 25,40776**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 377,08386** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,20521 = 5% * B)			€ 64,10426
	Utili di impresa (C) = 5,24% * (A + B)			€ 44,11881
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 485,31** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,24%			*€ 25,40776*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,20521*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.040.020.D	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 020 - Sbraccio doppio D - Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=1500; d=57-60			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,98814
		Totale AT			**€ 1,98814**
	MT				
	CAM25_MT.U8.040.011	- Sbracci - Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=2000;b=1500;d=57-60;kg=20,3	1,00000 cad	€ 345,24883 0%	€ 345,24883
		Totale MT			**€ 345,24883**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	345,24883 %	€ 0,02000 0%	€ 6,90498
		Totale RU			**€ 25,31898**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 372,55595** +0,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,16673 = 5% * B)			€ 63,33451
		Utili di impresa (C) = 5,28% * (A + B)			€ 43,58905
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 479,48** +0,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,28%			*€ 25,31898*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,16673*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.040.020.E	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 020 - Sbraccio doppio E - Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=2000; d=57-60				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,98814
		Totale AT			**€ 1,98814**
	MT				
	CAM25_MT.U8.040.012	- Sbracci - Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=2000;b=2000;d=57-60;kg=22,5	1,00000 cad	€ 364,22198 0%	€ 364,22198
		Totale MT			**€ 364,22198**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	364,22198 %	€ 0,02000 0%	€ 7,28444
		Totale RU			**€ 25,69844**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 391,90856** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,33122 = 5% * B)			€ 66,62446
		Utili di impresa (C) = 5,09% * (A + B)			€ 45,85330

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 504,39** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,09%			*€ 25,69844*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,33122*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.040.020.F	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 020 - Sbraccio doppio F - Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=1500; d=57-60			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,98814
	Totale AT			**€ 1,98814**
	MT			
	CAM25_MT.U8.040.013 - Sbracci - Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=2500;b=1500;d=57-60;kg=27	1,00000 cad	€ 403,56578 0%	€ 403,56578
	Totale MT			**€ 403,56578**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	403,56578 %	€ 0,02000 0%	€ 8,07132
	Totale RU			**€ 26,48532**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 432,03924** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,67233 = 5% * B)			€ 73,44667
	Utili di impresa (C) = 4,76% * (A + B)			€ 50,54859
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 556,03** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,76%			*€ 26,48532*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,67233*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.040.020.G	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 020 - Sbraccio doppio G - Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=2000; d=57-60			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,98814
	Totale AT			**€ 1,98814**
	MT			
	CAM25_MT.U8.040.014 - Sbracci - Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=2500;b=2000;d=57-60;kg=29	1,00000 cad	€ 420,41801 0%	€ 420,41801
	Totale MT			**€ 420,41801**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	420,41801 %	€ 0,02000 0%	€ 8,40836
		Totale RU			**€ 26,82236**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 449,22851** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,81844 = 5% * B)			€ 76,36885
		Utili di impresa (C) = 4,64% * (A + B)			€ 52,55974
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 578,16** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,64%			*€ 26,82236*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,81844*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.040.030.A	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 030 - Sbraccio triplo A - Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=1100; d=57-60				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,98814
		Totale AT			**€ 1,98814**
	MT				
	CAM25_MT.U8.040.015	- Sbracci - Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=1000;b=1100;d=57-60;kg=23,5	1,00000 cad	€ 541,98427 0%	€ 541,98427
		Totale MT			**€ 541,98427**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,66800
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,79200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	541,98427 %	€ 0,02000 0%	€ 10,83969
		Totale RU			**€ 31,29969**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 575,27210** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,88981 = 5% * B)			€ 97,79626
		Utili di impresa (C) = 4,23% * (A + B)			€ 67,30684
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 740,38** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,23%			*€ 31,29969*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,88981*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.040.030.B	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 030 - Sbraccio triplo B - Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	"pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=1500; d=57-60			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,98814
	Totale AT			**€ 1,98814**
	MT			
	CAM25_MT.U8.040.016 - Sbracci - Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=1500;b=1500;d=57-60;kg=26,9	1,00000 cad	€ 575,68874 0%	€ 575,68874
	Totale MT			**€ 575,68874**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,66800
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,79200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	575,68874 %	€ 0,02000 0%	€ 11,51377
	Totale RU			**€ 31,97377**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 609,65065** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,18203 = 5% * B)			€ 103,64061
	Utili di impresa (C) = 4,08% * (A + B)			€ 71,32913
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 784,62** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,08%			*€ 31,97377*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,18203*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.040.030.C	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 030 - Sbraccio triplo C - Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=2000; d=57-60			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,98814
	Totale AT			**€ 1,98814**
	MT			
	CAM25_MT.U8.040.017 - Sbracci - Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=1500;b=2000;d=57-60;kg=31,3	1,00000 cad	€ 620,67187 0%	€ 620,67187
	Totale MT			**€ 620,67187**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,66800
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,79200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	620,67187 %	€ 0,02000 0%	€ 12,41344
	Totale RU			**€ 32,87344**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 655,53345** +0,15%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,57203 = 5% * B)			€ 111,44069
	Utili di impresa (C) = 3,9% * (A + B)			€ 76,69741
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 843,67** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,9%			*€ 32,87344*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,57203*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.040.030.D	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 030 - Sbraccio triplo D - Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=1500; d=57-60			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,98814
	Totale AT			**€ 1,98814**
	MT			
	CAM25_MT.U8.040.018 - Sbracci - Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=2000;b=1500;d=57-60;kg=28	1,00000 cad	€ 586,96741 0%	€ 586,96741
	Totale MT			**€ 586,96741**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,66800
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,79200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	586,96741 %	€ 0,02000 0%	€ 11,73935
	Totale RU			**€ 32,19935**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 621,15490** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,27982 = 5% * B)			€ 105,59633
	Utili di impresa (C) = 4,03% * (A + B)			€ 72,67512
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 799,43** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,03%			*€ 32,19935*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,27982*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.040.030.E	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 030 - Sbraccio triplo E - Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=2000; d=57-60			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,98814
	Totale AT			**€ 1,98814**
	MT			
	CAM25_MT.U8.040.019 - Sbracci - Sbraccio triplo per pali di illuminazione	1,00000 cad	€ 637,52411 0%	€ 637,52411

fonte: http://burc.regione.campania.it

		pl=2000;b=2000;d=57-60;kg=33			
		Totale MT			**€ 637,52411**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,66800
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,79200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	637,52411 %	€ 0,02000 0%	€ 12,75048
		Totale RU			**€ 33,21048**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 672,72273** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,71814 = 5% * B)			€ 114,36286
		Utili di impresa (C) = 3,84% * (A + B)			€ 78,70856
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 865,79** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,84%			*€ 33,21048*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,71814*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.040.030.F	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 030 - Sbraccio triplo F - Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=1500; d=57-60				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,98814
		Totale AT			**€ 1,98814**
	MT				
	CAM25_MT.U8.040.020	- Sbracci - Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=2500;b=1500;d=57-60;kg=41,5	1,00000 cad	€ 722,77175 0%	€ 722,77175
		Totale MT			**€ 722,77175**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,66800
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,79200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	722,77175 %	€ 0,02000 0%	€ 14,45544
		Totale RU			**€ 34,91544**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 759,67533** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,45724 = 5% * B)			€ 129,14481
		Utili di impresa (C) = 3,57% * (A + B)			€ 88,88201
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 977,70** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,57%			*€ 34,91544*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,45724*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.040.030.G	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	040 - SBRACCI 030 - Sbraccio triplo G - Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=2000; d=57-60				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,98814
		Totale AT			**€ 1,98814**
	MT				
	CAM25_MT.U8.040.021	- Sbracci - Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=2500;b=2000;d=57-60;kg=45,5	1,00000 cad	€ 762,13199 0%	€ 762,13199
		Totale MT			**€ 762,13199**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,66800
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,79200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	762,13199 %	€ 0,02000 0%	€ 15,24264
		Totale RU			**€ 35,70264**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 799,82277** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,79849 = 5% * B)			€ 135,96987
		Utili di impresa (C) = 3,47% * (A + B)			€ 93,57926
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.029,37** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,47%			*€ 35,70264*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,79849*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.040.040.A	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 040 - Sbraccio a squadro semplice A - Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=250; b=150; d=60				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM25_MT.U8.040.022	- Sbracci - Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione pl=250;b=150;d=-60;kg=3	1,00000 cad	€ 52,95712 0%	€ 52,95712
		Totale MT			**€ 52,95712**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,80080
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,47520
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,95712 %	€ 0,02000 0%	€ 1,05914
		Totale RU			**€ 13,33514**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 67,28633** +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57193 = 5% * B)			€ 11,43868
	Utili di impresa (C) = 15,4% * (A + B)			€ 7,87250
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 86,60** +0,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,4%			*€ 13,33514*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57193*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.040.040.B	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 040 - Sbraccio a squadro semplice B - Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=500; b=200; d=60			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM25_MT.U8.040.023 - Sbracci - Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione pl=500;b=200;d=-60;kg=4	1,00000 cad	€ 57,39624 0%	€ 57,39624
	Totale MT			**€ 57,39624**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,80080
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,47520
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	57,39624 %	€ 0,02000 0%	€ 1,14792
	Totale RU			**€ 13,42392**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 71,81423** +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61042 = 5% * B)			€ 12,20842
	Utili di impresa (C) = 14,52% * (A + B)			€ 8,40227
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 92,42** +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,52%			*€ 13,42392*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61042*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.040.040.C	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 040 - Sbraccio a squadro semplice C - Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=300; d=60			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.U8.040.024	- Sbracci - Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione pl=1000;b=300;d=-60;kg=6	1,00000 cad	€ 70,71362 0%	€ 70,71362
		Totale MT			**€ 70,71362**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	70,71362 %	€ 0,02000 0%	€ 1,41427
		Totale RU			**€ 16,75927**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,46696** +0,82%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75197 = 5% * B)			€ 15,03938
		Utili di impresa (C) = 14,72% * (A + B)			€ 10,35063
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 113,86** +0,82%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,72%			*€ 16,75927*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75197*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.040.040.D	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 040 - Sbraccio a squadro semplice D - Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=400; d=60				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM25_MT.U8.040.025	- Sbracci - Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione pl=1500;b=400;d=-60;kg=16	1,00000 cad	€ 158,55897 0%	€ 158,55897
		Totale MT			**€ 158,55897**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	158,55897 %	€ 0,02000 0%	€ 3,17118
		Totale RU			**€ 18,51618**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 178,06922** +0,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51359 = 5% * B)			€ 30,27177
		Utili di impresa (C) = 8,08% * (A + B)			€ 20,83410
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 229,18** +0,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,08%			*€ 18,51618*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,51359*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.040.040.E	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 040 - Sbraccio a squadro semplice E - Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=500; d=60			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM25_MT.U8.040.026 - Sbracci - Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione pl=2000;b=500;d=-60;kg=10	1,00000 cad	€ 97,95669 0%	€ 97,95669
	Totale MT			**€ 97,95669**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	97,95669 %	€ 0,02000 0%	€ 1,95913
	Totale RU			**€ 17,30413**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 116,25489** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98817 = 5% * B)			€ 19,76333
	Utili di impresa (C) = 11,57% * (A + B)			€ 13,60182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 149,62** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,57%			*€ 17,30413*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98817*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.040.040.F	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 040 - Sbraccio a squadro semplice F - Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=600; d=60;			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM25_MT.U8.040.027 - Sbracci - Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione pl=2500;b=600;d=-60;kg=12	1,00000 cad	€ 112,44139 0%	€ 112,44139
	Totale MT			**€ 112,44139**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	112,44139 %	€ 0,02000 0%	€ 2,24883

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 17,59383**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 131,02929** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11375 = 5% * B)			€ 22,27498
	Utili di impresa (C) = 10,43% * (A + B)			€ 15,33043
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 168,63** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,43%			*€ 17,59383*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11375*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.040.040.G	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 040 - Sbraccio a squadro semplice G - Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=700; d=60			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM25_MT.U8.040.028 - Sbracci - Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione pl=2500;b=700;d=-60;kg=14	1,00000 cad	€ 126,02182 0%	€ 126,02182
	Totale MT			**€ 126,02182**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	126,02182 %	€ 0,02000 0%	€ 2,52044
	Totale RU			**€ 17,86544**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 144,88133** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23149 = 5% * B)			€ 24,62983
	Utili di impresa (C) = 9,58% * (A + B)			€ 16,95112
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 186,46** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,58%			*€ 17,86544*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,23149*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.040.050.A	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 050 - Sbraccio a squadro triplo A - Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=250; b=150; d=60			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM25_MT.U8.040.029	- Sbracci - Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=250;b=150;d=-60;kg=6	1,00000 cad	€ 89,93338 0%	€ 89,93338
		Totale MT			**€ 89,93338**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,80080
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,47520
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	89,93338 %	€ 0,02000 0%	€ 1,79867
		Totale RU			**€ 14,07467**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 105,00212** +0,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89252 = 5% * B)			€ 17,85036
		Utili di impresa (C) = 10,42% * (A + B)			€ 12,28525
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 135,14** +0,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,42%			*€ 14,07467*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89252*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.040.050.B	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 050 - Sbraccio a squadro triplo B - Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=500; b=200; d=60				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM25_MT.U8.040.030	- Sbracci - Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=500;b=200;d=-60;kg=8	1,00000 cad	€ 103,51382 0%	€ 103,51382
		Totale MT			**€ 103,51382**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,80080
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,47520
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	103,51382 %	€ 0,02000 0%	€ 2,07028
		Totale RU			**€ 14,34628**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 118,85417** +0,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01026 = 5% * B)			€ 20,20521
		Utili di impresa (C) = 9,38% * (A + B)			€ 13,90594
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 152,97** +0,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,38%			*€ 14,34628*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01026*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.040.050.C	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 050 - Sbraccio a squadro triplo C - Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=300; d=60			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM25_MT.U8.040.031 - Sbracci - Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=1000;b=300;d=-60;kg=12	1,00000 cad	€ 130,51027 0%	€ 130,51027
	Totale MT			**€ 130,51027**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	130,51027 %	€ 0,02000 0%	€ 2,61021
	Totale RU			**€ 17,95521**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 149,45955** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27041 = 5% * B)			€ 25,40812
	Utili di impresa (C) = 9,33% * (A + B)			€ 17,48677
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 192,35** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,33%			*€ 17,95521*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,27041*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.040.050.D	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 050 - Sbraccio a squadro triplo D - Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=500; d=60			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM25_MT.U8.040.032 - Sbracci - Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=2000;b=500;d=-60;kg=20	1,00000 cad	€ 184,37166 0%	€ 184,37166
	Totale MT			**€ 184,37166**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	184,37166 %	€ 0,02000 0%	€ 3,68743
		Totale RU			**€ 19,03243**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 204,39816** +0,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,73738 = 5% * B)			€ 34,74769
		Utili di impresa (C) = 7,24% * (A + B)			€ 23,91459
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 263,06** +0,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,24%			*€ 19,03243*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,73738*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.040.050.E	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 050 - Sbraccio a squadro triplo E - Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=600; d=60			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM25_MT.U8.040.033 - Sbracci - Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=2500;b=600;d=-60;kg=24	1,00000 cad	€ 212,42035 0%	€ 212,42035
	Totale MT			**€ 212,42035**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	212,42035 %	€ 0,02000 0%	€ 4,24841
	Totale RU			**€ 19,59341**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 233,00783** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,98057 = 5% * B)			€ 39,61133
	Utili di impresa (C) = 6,53% * (A + B)			€ 27,26192
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 299,88** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,53%			*€ 19,59341*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,98057*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.040.050.F	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 050 - Sbraccio a squadro triplo F - Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=700; d=60			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra,	0,02000	€ 49,70354	€ 0,99407

fonte: http://burc.regione.campania.it

		demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	0%	
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM25_MT.U8.040.034	- Sbracci - Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=2500;b=700;d=-60;kg=28	1,00000 cad	€ 240,53481 0%	€ 240,53481
		Totale MT			**€ 240,53481**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	240,53481 %	€ 0,02000 0%	€ 4,81070
		Totale RU			**€ 20,15570**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 261,68458** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,22432 = 5% * B)			€ 44,48638
		Utili di impresa (C) = 5,98% * (A + B)			€ 30,61710
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 336,79** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,98%			*€ 20,15570*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,22432*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.050.010.A	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 010 - Torre portafari con corona mobile alta 20 m A - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 20 m: Superficie proiettori 1,8 - 2,1 mq				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	4,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 386,61320
		Totale AT			**€ 386,61320**
	MT				
	CAM25_MT.U8.060.001	- Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile altezza 20 m superficie proiettori 1,8 - 2,1 m	1,00000 cad	€ 21.373,56456 0%	€ 21.373,56456
		Totale MT			**€ 21.373,56456**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	6,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 145,02000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	6,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 161,88000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21.373,56456 %	€ 0,02000 0%	€ 427,47129
		Totale RU			**€ 734,37129**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22.494,54905** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 191,20367 = 5% * B)			€ 3.824,07334
		Utili di impresa (C) = 2,54% * (A + B)			€ 2.631,86224

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 28.950,48** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,54%			*€ 734,37129*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 191,20367*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.050.010.B	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 010 - Torre portafari con corona mobile alta 20 m B - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 20 m: superficie proiettori 3,5 - 4,1 mq			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	4,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 386,61320
	Totale AT			**€ 386,61320**
	MT			
	CAM25_MT.U8.060.002 - Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile altezza 20 m superficie proiettori 3,5 - 4,1 m	1,00000 cad	€ 22.968,36131 0%	€ 22.968,36131
	Totale MT			**€ 22.968,36131**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	6,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 145,02000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	6,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 161,88000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22.968,36131 %	€ 0,02000 0%	€ 459,36723
	Totale RU			**€ 766,26723**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24.121,24174** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 205,03056 = 5% * B)			€ 4.100,61110
	Utili di impresa (C) = 2,47% * (A + B)			€ 2.822,18528
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 31.044,04** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,47%			*€ 766,26723*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 205,03056*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.050.020.A	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 020 - Torre portafari con corona mobile alta 25 m A - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 25 m: Superficie proiettori 1,8 - 2,1 mq			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	4,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 386,61320
	Totale AT			**€ 386,61320**
	MT			
	CAM25_MT.U8.060.003 - Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile	1,00000 cad	€ 25.812,68951 0%	€ 25.812,68951

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

		altezza 25 m superficie proiettori 1,8 - 2,1 m			
		Totale MT			**€ 25.812,68951**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 169,19000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 188,86000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25.812,68951 %	€ 0,02000 0%	€ 516,25379
		Totale RU			**€ 874,30379**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27.073,60650** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 230,12566 = 5% * B)			€ 4.602,51311
		Utili di impresa (C) = 2,51% * (A + B)			€ 3.167,61196
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 34.843,73** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,51%			*€ 874,30379*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 230,12566*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.050.020.B	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 020 - Torre portafari con corona mobile alta 25 m B - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 25 m: Superficie proiettori 3,5 - 4,1 mq				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	4,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 386,61320
		Totale AT			**€ 386,61320**
	MT				
	CAM25_MT.U8.060.004	- Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile altezza 25 m superficie proiettori 3,5 - 4,1 m	1,00000 cad	€ 27.127,98579 0%	€ 27.127,98579
		Totale MT			**€ 27.127,98579**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 169,19000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 188,86000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27.127,98579 %	€ 0,02000 0%	€ 542,55972
		Totale RU			**€ 900,60972**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28.415,20871** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 241,52927 = 5% * B)			€ 4.830,58548
		Utili di impresa (C) = 2,46% * (A + B)			€ 3.324,57942
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 36.570,37** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,46%			*€ 900,60972*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 241,52927*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.050.030.A	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 030 - Torre portafari con corona mobile alta 30 m A - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 30 m: Superficie proiettori 1,8 - 2,1 mq			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	5,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 483,26650
	Totale AT			**€ 483,26650**
	MT			
	CAM25_MT.U8.060.005 - Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile altezza 30 m superficie proiettori 1,8 - 2,1 m	1,00000 cad	€ 29.922,99039 0%	€ 29.922,99039
	Totale MT			**€ 29.922,99039**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 193,36000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 215,84000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29.922,99039 %	€ 0,02000 0%	€ 598,45981
	Totale RU			**€ 1.007,65981**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31.413,91670** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 267,01829 = 5% * B)			€ 5.340,36584
	Utili di impresa (C) = 2,49% * (A + B)			€ 3.675,42825
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 40.429,71** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,49%			*€ 1.007,65981*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 267,01829*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.050.030.B	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 030 - Torre portafari con corona mobile alta 30 m B - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 30 m: Superficie proiettori 3,5 - 4,1 mq			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	5,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 483,26650
	Totale AT			**€ 483,26650**
	MT			
	CAM25_MT.U8.060.006 - Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile altezza 30 m superficie proiettori 3,5 - 4,1 m	1,00000 cad	€ 31.534,22834 0%	€ 31.534,22834
	Totale MT			**€ 31.534,22834**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 193,36000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 215,84000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31.534,22834 %	€ 0,02000 0%	€ 630,68457
		Totale RU			**€ 1.039,88457**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33.057,37941** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 280,98773 = 5% * B)			€ 5.619,75450
		Utili di impresa (C) = 2,44% * (A + B)			€ 3.867,71339
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 42.544,85** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,44%			*€ 1.039,88457*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 280,98773*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.050.040.A	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 040 - Torre portafari con corona mobile alta 35 m A - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 35 m: Superficie proiettori 1,8 - 2,1 mq				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	5,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 483,26650
		Totale AT			**€ 483,26650**
	MT				
	CAM25_MT.U8.060.007	- Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile altezza 35 m superficie proiettori 1,8 - 2,1 m	1,00000 cad	€ 36.006,23569 0%	€ 36.006,23569
		Totale MT			**€ 36.006,23569**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 217,53000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 242,82000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	36.006,23569 %	€ 0,02000 0%	€ 720,12471
		Totale RU			**€ 1.180,47471**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 37.669,97690** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 320,19480 = 5% * B)			€ 6.403,89607
		Utili di impresa (C) = 2,43% * (A + B)			€ 4.407,38730
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 48.481,26** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,43%			*€ 1.180,47471*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 320,19480*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.050.040.B	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 040 - Torre portafari con corona mobile alta 35 m B - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 35 m: Superficie proiettori 3,5 - 4,1 mq				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	5,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 483,26650
		Totale AT			**€ 483,26650**
	MT				
	CAM25_MT.U8.060.008	- Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile altezza 35 m superficie proiettori 3,5 - 4,1 m	1,00000 cad	€ 37.979,18011 0%	€ 37.979,18011
		Totale MT			**€ 37.979,18011**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 217,53000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 242,82000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37.979,18011 %	€ 0,02000 0%	€ 759,58360
		Totale RU			**€ 1.219,93360**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 39.682,38021** +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 337,30023 = 5% * B)			€ 6.746,00464
		Utili di impresa (C) = 2,39% * (A + B)			€ 4.642,83849
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 51.071,22** +0,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,39%			*€ 1.219,93360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 337,30023*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.050.050.A	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 050 - Torre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 15 m A - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 15 m: Predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 mq				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	3,50000 h	€ 96,65330 0%	€ 338,28655
		Totale AT			**€ 338,28655**
	MT				
	CAM25_MT.U8.060.009	- Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 15 m: predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 m	1,00000 cad	€ 8.385,01379 0%	€ 8.385,01379
		Totale MT			**€ 8.385,01379**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 120,85000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 134,90000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8.385,01379 %	€ 0,02000 0%	€ 167,70028
		Totale RU			**€ 423,45028**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9.146,75062** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 77,74738 = 5% * B)			€ 1.554,94761
	Utili di impresa (C) = 3,6% * (A + B)			€ 1.070,16982
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11.771,87** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,6%			*€ 423,45028*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 77,74738*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.050.050.B	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 050 - Torre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 15 m B - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 15 m: Predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 mq			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	3,50000 h	€ 96,65330 0%	€ 338,28655
	Totale AT			**€ 338,28655**
	MT			
	CAM25_MT.U8.060.010 - Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 15 m: predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 m	1,00000 cad	€ 10.193,54618 0%	€ 10.193,54618
	Totale MT			**€ 10.193,54618**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 120,85000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 134,90000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10.193,54618 %	€ 0,02000 0%	€ 203,87092
	Totale RU			**€ 459,62092**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10.991,45365** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 93,42736 = 5% * B)			€ 1.868,54712
	Utili di impresa (C) = 3,25% * (A + B)			€ 1.286,00008
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14.146,00** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,25%			*€ 459,62092*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 93,42736*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.050.060.A	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 060 - Torre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 20 m A - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 20 m: Predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 mq			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione	4,00000	€ 96,65330	€ 386,61320

fonte: http://burc.regione.campania.it

		ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	h	0%	
		Totale AT			**€ 386,61320**
	MT				
	CAM25_MT.U8.060.011	- Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 20 m: predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 m	1,00000 cad	€ 11.837,66653 0%	€ 11.837,66653
		Totale MT			**€ 11.837,66653**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	6,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 145,02000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	6,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 161,88000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11.837,66653 %	€ 0,02000 0%	€ 236,75333
		Totale RU			**€ 543,65333**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12.767,93306** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 108,52743 = 5% * B)			€ 2.170,54862
		Utili di impresa (C) = 3,31% * (A + B)			€ 1.493,84817
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 16.432,33** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,31%			*€ 543,65333*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 108,52743*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.050.060.B	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 060 - Torre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 20 m B - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 20 m: Predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 mq				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	4,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 386,61320
		Totale AT			**€ 386,61320**
	MT				
	CAM25_MT.U8.060.012	- Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 20 m: predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 m	1,00000 cad	€ 13.481,78688 0%	€ 13.481,78688
		Totale MT			**€ 13.481,78688**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	6,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 145,02000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	6,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 161,88000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13.481,78688 %	€ 0,02000 0%	€ 269,63574
		Totale RU			**€ 576,53574**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14.444,93582** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 122,78195 = 5% * B)			€ 2.455,63909

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 3,1% * (A + B)			€ 1.690,05749
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 18.590,63** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,1%			*€ 576,53574*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 122,78195*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.050.060.C	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 060 - Torre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 20 m C - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 20 m: Predisposizione 9-12 proiettori, superficie massima 4,8 mq			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	4,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 386,61320
	Totale AT			**€ 386,61320**
	MT			
	CAM25_MT.U8.060.013 - Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 20 m: predisposizione 9-12 proiettori, superficie massima 4,8 m	1,00000 cad	€ 14.961,49520 0%	€ 14.961,49520
	Totale MT			**€ 14.961,49520**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	6,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 145,02000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	6,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 161,88000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14.961,49520 %	€ 0,02000 0%	€ 299,22990
	Totale RU			**€ 606,12990**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15.954,23830** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 135,61103 = 5% * B)			€ 2.712,22051
	Utili di impresa (C) = 2,95% * (A + B)			€ 1.866,64588
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 20.533,10** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,95%			*€ 606,12990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 135,61103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.050.070.A	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 070 - Torre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 25 m A - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 25 m: Predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 mq			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	4,50000 h	€ 96,65330 0%	€ 434,93985
	Totale AT			**€ 434,93985**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.U8.060.014	- Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 25 m: predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 m	1,00000 cad	€ 15.783,55537 0%	€ 15.783,55537
		Totale MT			**€ 15.783,55537**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 169,19000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 188,86000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15.783,55537 %	€ 0,02000 0%	€ 315,67111
		Totale RU			**€ 673,72111**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16.892,21633** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 143,58384 = 5% * B)			€ 2.871,67678
		Utili di impresa (C) = 3,1% * (A + B)			€ 1.976,38931
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 21.740,28** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,1%			*€ 673,72111*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 143,58384*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.050.070.B	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 070 - Torre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 25 m B - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 25 m: Predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 mq				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	4,50000 h	€ 96,65330 0%	€ 434,93985
		Totale AT			**€ 434,93985**
	MT				
	CAM25_MT.U8.060.015	- Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 25 m: predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 m	1,00000 cad	€ 16.770,02758 0%	€ 16.770,02758
		Totale MT			**€ 16.770,02758**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 169,19000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 188,86000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16.770,02758 %	€ 0,02000 0%	€ 335,40055
		Totale RU			**€ 693,45055**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17.898,41798** +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 152,13655 = 5% * B)			€ 3.042,73106
		Utili di impresa (C) = 3,01% * (A + B)			€ 2.094,11490
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 23.035,26** +0,09%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 3,01%			*€ 693,45055*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 152,13655*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.050.080.A	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 080 - Torre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 30 m A - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 30 m: Predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 mq			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	5,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 483,26650
	Totale AT			**€ 483,26650**
	MT			
	CAM25_MT.U8.060.016 - Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 30 m: predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 m	1,00000 cad	€ 19.893,85625 0%	€ 19.893,85625
	Totale MT			**€ 19.893,85625**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 193,36000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 215,84000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19.893,85625 %	€ 0,02000 0%	€ 397,87713
	Totale RU			**€ 807,07713**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21.184,19988** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 180,06570 = 5% * B)			€ 3.601,31398
	Utili di impresa (C) = 2,96% * (A + B)			€ 2.478,55139
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 27.264,07** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,96%			*€ 807,07713*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 180,06570*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.050.080.B	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 080 - Torre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 30 m B - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 30 m: Predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 mq			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	5,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 483,26650
	Totale AT			**€ 483,26650**
	MT			
	CAM25_MT.U8.060.017 - Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 30 m: predisposizione 7-8 proiettori, superficie	1,00000 cad	€ 22.935,47890 0%	€ 22.935,47890

fonte: http://burc.regione.campania.it

		massima 3,2 m			
		Totale MT			**€ 22.935,47890**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 193,36000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 215,84000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22.935,47890 %	€ 0,02000 0%	€ 458,70958
		Totale RU			**€ 867,90958**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24.286,65498** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 206,43657 = 5% * B)			€ 4.128,73135
		Utili di impresa (C) = 2,78% * (A + B)			€ 2.841,53863
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 31.256,92** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,78%			*€ 867,90958*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 206,43657*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.050.080.C	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 080 - Torre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 30 m C - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 30 m: Predisposizione 9-12 proiettori, superficie massima 4,8 mq				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	5,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 483,26650
		Totale AT			**€ 483,26650**
	MT				
	CAM25_MT.U8.060.018	- Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 30 m: predisposizione 9-12 proiettori, superficie massima 4,8 m	1,00000 cad	€ 24.497,39323 0%	€ 24.497,39323
		Totale MT			**€ 24.497,39323**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 193,36000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 215,84000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24.497,39323 %	€ 0,02000 0%	€ 489,94786
		Totale RU			**€ 899,14786**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25.879,80759** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 219,97836 = 5% * B)			€ 4.399,56729
		Utili di impresa (C) = 2,7% * (A + B)			€ 3.027,93749
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 33.307,31** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,7%			*€ 899,14786*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 219,97836*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.050.090.A	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 090 - Torre portafari, a pannello mobile alta 15 m A - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: Altezza 15 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	3,50000 h	€ 96,65330 0%	€ 338,28655
	Totale AT			**€ 338,28655**
	MT			
	CAM25_MT.U8.060.019 - Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile altezza 15 m	1,00000 cad	€ 11.426,63644 0%	€ 11.426,63644
	Totale MT			**€ 11.426,63644**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 120,85000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 134,90000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11.426,63644 %	€ 0,02000 0%	€ 228,53273
	Totale RU			**€ 484,28273**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12.249,20572** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 104,11825 = 5% * B)			€ 2.082,36497
	Utili di impresa (C) = 3,07% * (A + B)			€ 1.433,15707
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 15.764,73** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,07%			*€ 484,28273*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 104,11825*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.050.090.B	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 090 - Torre portafari, a pannello mobile alta 15 m B - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: Altezza 18 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	3,50000 h	€ 96,65330 0%	€ 338,28655
	Totale AT			**€ 338,28655**
	MT			
	CAM25_MT.U8.060.020 - Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile altezza 18 m	1,00000 cad	€ 12.824,13874 0%	€ 12.824,13874
	Totale MT			**€ 12.824,13874**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 120,85000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 134,90000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12.824,13874 %	€ 0,02000 0%	€ 256,48277

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 512,23277**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13.674,65806** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 116,23459 = 5% * B)			€ 2.324,69187
	Utili di impresa (C) = 2,91% * (A + B)			€ 1.599,93499
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 17.599,28** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,91%			*€ 512,23277*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 116,23459*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.050.090.C	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 090 - Torre portafari, a pannello mobile alta 15 m C - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: Altezza 20 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	4,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 386,61320
	Totale AT			**€ 386,61320**
	MT			
	CAM25_MT.U8.060.021 - Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile altezza 20 m	1,00000 cad	€ 13.481,78688 0%	€ 13.481,78688
	Totale MT			**€ 13.481,78688**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 120,85000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	6,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 161,88000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13.481,78688 %	€ 0,02000 0%	€ 269,63574
	Totale RU			**€ 552,36574**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14.420,76582** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 122,57651 = 5% * B)			€ 2.451,53019
	Utili di impresa (C) = 2,98% * (A + B)			€ 1.687,22960
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 18.559,53** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,98%			*€ 552,36574*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 122,57651*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.050.090.D	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 090 - Torre portafari, a pannello mobile alta 15 m D - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: Altezza 25 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	4,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 386,61320

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 386,61320
	MT				
	CAM25_MT.U8.060.022	- Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile altezza 25 m	1,00000 cad	€ 15.208,11325 0%	€ 15.208,11325
		Totale MT			**€ 15.208,11325**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	6,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 145,02000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	6,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 161,88000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15.208,11325 %	€ 0,02000 0%	€ 304,16227
		Totale RU			**€ 611,06227**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16.205,78872** +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 137,74920 = 5% * B)			€ 2.754,98408
		Utili di impresa (C) = 2,93% * (A + B)			€ 1.896,07728
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 20.856,85** +0,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,93%			*€ 611,06227*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 137,74920*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.060.010.A	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 060 - CORPI ILLUMINANTI A LED 010 - Armature stradali a LED attacco su palo A - Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 18 W - 2272 lm				
	AT				
	CAM25_AT.07.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,30000 h	€ 78,55028 0%	€ 23,56508
		Totale AT			**€ 23,56508**
	MT				
	CAM25_MT.U8.070.001	- Corpi illuminanti a LED - Armatura stradale a LED, struttura in alluminio Ø 42/76 mm. Vetro sp. 4 mm. Potenza 18 W, 2200 lm.	1,00000 cad	€ 389,05034 0%	€ 389,05034
		Totale MT			**€ 389,05034**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	389,05034 %	€ 0,02000 0%	€ 7,78101
		Totale RU			**€ 24,66051**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 437,27593** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,71685 = 5% * B)			€ 74,33691

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 4,38% * (A + B)			€ 51,16128
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 562,77** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,38%			*€ 24,66051*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,71685*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.060.010.B	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 060 - CORPI ILLUMINANTI A LED 010 - Armature stradali a LED attacco su palo B - Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 32 W - 5071 lm			
	AT			
	CAM25_AT.07.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,30000 h	€ 78,55028 0%	€ 23,56508
	Totale AT			**€ 23,56508**
	MT			
	CAM25_MT.U8.070.002 - Corpi illuminanti a LED - Armatura stradale a LED, struttura in alluminio Ø 42/76 mm. Vetro sp. 4 mm. Potenza 32 W, 5100 lm.	1,00000 cad	€ 432,47922 0%	€ 432,47922
	Totale MT			**€ 432,47922**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	432,47922 %	€ 0,02000 0%	€ 8,64958
	Totale RU			**€ 25,52908**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 481,57338** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,09337 = 5% * B)			€ 81,86747
	Utili di impresa (C) = 4,12% * (A + B)			€ 56,34409
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 619,78** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,12%			*€ 25,52908*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,09337*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.060.010.C	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 060 - CORPI ILLUMINANTI A LED 010 - Armature stradali a LED attacco su palo C - Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 55 W - 8089 lm				
	AT				
	CAM25_AT.07.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,30000 h	€ 78,55028 0%	€ 23,56508
		Totale AT			**€ 23,56508**
	MT				
	CAM25_MT.U8.070.003	- Corpi illuminanti a LED - Armatura stradale a LED, struttura in alluminio Ø 42/76 mm. Vetro sp. 4 mm. Potenza 55 W, 8100 lm.	1,00000 cad	€ 459,62226 0%	€ 459,62226
		Totale MT			**€ 459,62226**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	459,62226 %	€ 0,02000 0%	€ 9,19245
		Totale RU			**€ 26,07195**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 509,25929** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,32870 = 5% * B)			€ 86,57408
		Utili di impresa (C) = 3,98% * (A + B)			€ 59,58334
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 655,42** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,98%			*€ 26,07195*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,32870*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.060.010.D	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 060 - CORPI ILLUMINANTI A LED 010 - Armature stradali a LED attacco su palo D - Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 83 W - 11900 lm				
	AT				
	CAM25_AT.07.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,30000 h	€ 78,55028 0%	€ 23,56508
		Totale AT			**€ 23,56508**
	MT				
	CAM25_MT.U8.070.004	- Corpi illuminanti a LED - Armatura stradale a LED, struttura in alluminio Ø 42/76 mm. Vetro sp 4 mm. Potenza 83 W, 11900 lm.	1,00000 cad	€ 515,71790 0%	€ 515,71790
		Totale MT			**€ 515,71790**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	515,71790 %	€ 0,02000 0%	€ 10,31436

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 27,19386**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 566,47684** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,81505 = 5% * B)			€ 96,30106
	Utili di impresa (C) = 3,73% * (A + B)			€ 66,27779
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 729,06** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,73%			*€ 27,19386*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,81505*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.060.010.E	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 060 - CORPI ILLUMINANTI A LED 010 - Armature stradali a LED attacco su palo E - Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 127 W - 14500 lm			
	AT			
	CAM25_AT.07.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,30000 h	€ 78,55028 0%	€ 23,56508
	Totale AT			**€ 23,56508**
	MT			
	CAM25_MT.U8.070.005 - Corpi illuminanti a LED - Armatura stradale a LED, struttura in alluminio Ø 42/76 mm. Vetro sp 4 mm. Potenza 127 W, 14500 lm	1,00000 cad	€ 558,24200 0%	€ 558,24200
	Totale MT			**€ 558,24200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	558,24200 %	€ 0,02000 0%	€ 11,16484
	Totale RU			**€ 28,04434**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 609,85142** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,18374 = 5% * B)			€ 103,67474
	Utili di impresa (C) = 3,57% * (A + B)			€ 71,35262
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 784,88** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,57%			*€ 28,04434*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,18374*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.060.010.F	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 060 - CORPI ILLUMINANTI A LED 010 - Armature stradali a LED attacco su palo F - Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 154 W - 21000 lm				
	AT				
	CAM25_AT.07.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,30000 h	€ 78,55028 0%	€ 23,56508
		Totale AT			**€ 23,56508**
	MT				
	CAM25_MT.U8.070.008	- Corpi illuminanti a LED - Armatura stradale a LED, struttura in alluminio per palo Ø 42/76 mm. Vetro sp 4 mm. Potenza 154 W, 21000 lm	1,00000 cad	€ 719,29075 0%	€ 719,29075
		Totale MT			**€ 719,29075**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	719,29075 %	€ 0,02000 0%	€ 14,38582
		Totale RU			**€ 31,26532**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 774,12115** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,58003 = 5% * B)			€ 131,60060
		Utili di impresa (C) = 3,14% * (A + B)			€ 90,57218
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 996,29** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,14%			*€ 31,26532*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,58003*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.060.020.A	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 060 - CORPI ILLUMINANTI A LED 020 - Armature stradali a LED attacco su palo con fascio asimmetrico a 45° A - Armatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 68 W - 7300 lm				
	AT				
	CAM25_AT.07.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,30000 h	€ 78,55028 0%	€ 23,56508
		Totale AT			**€ 23,56508**
	MT				
	CAM25_MT.U8.070.006	- Corpi illuminanti a LED - Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 68 W, 7300 lm	1,00000 cad	€ 484,95577 0%	€ 484,95577
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 484,95577
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	484,95577 %	€ 0,02000 0%	€ 9,69912
	Totale RU			**€ 26,57862**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 535,09947** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,54835 = 5% * B)			€ 90,96691
	Utili di impresa (C) = 3,86% * (A + B)			€ 62,60664
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 688,67** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,86%			*€ 26,57862*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,54835*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.060.020.B	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 060 - CORPI ILLUMINANTI A LED 020 - Armature stradali a LED attacco su palo con fascio asimmetrico a 45° B - Armatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 102 W - 11000 lm			
	AT			
	CAM25_AT.07.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,30000 h	€ 78,55028 0%	€ 23,56508
	Totale AT			**€ 23,56508**
	MT			
	CAM25_MT.U8.070.007 - Corpi illuminanti a LED - Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 102 W, 11000 lm	1,00000 cad	€ 568,19445 0%	€ 568,19445
	Totale MT			**€ 568,19445**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	568,19445 %	€ 0,02000 0%	€ 11,36389
	Totale RU			**€ 28,24339**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 620,00292** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,27003 = 5% * B)			€ 105,40050
	Utili di impresa (C) = 3,54% * (A + B)			€ 72,54034
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 797,94** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,54%			*€ 28,24339*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,27003*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.060.020.C	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 060 - CORPI ILLUMINANTI A LED 020 - Armature stradali a LED attacco su palo con fascio asimmetrico a 45° C - Armatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 136 W - 14600 lm			
	AT			
	CAM25_AT.07.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,30000 h	€ 78,55028 0%	€ 23,56508
	Totale AT			**€ 23,56508**
	MT			
	CAM25_MT.U8.070.009 - Corpi illuminanti a LED - Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 136 W - 14600 lm	1,00000 cad	€ 687,62386 0%	€ 687,62386
	Totale MT			**€ 687,62386**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	687,62386 %	€ 0,02000 0%	€ 13,75248
	Totale RU			**€ 30,63198**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 741,82092** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,30548 = 5% * B)			€ 126,10956
	Utili di impresa (C) = 3,21% * (A + B)			€ 86,79305
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 954,72** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,21%			*€ 30,63198*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,30548*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.060.020.D	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 060 - CORPI ILLUMINANTI A LED 020 - Armature stradali a LED attacco su palo con fascio asimmetrico a 45° D - Armatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 170 W - 18200 lm			
	AT			
	CAM25_AT.07.07.020 - Attrezzature per opere a verde -	0,30000	€ 78,55028	€ 23,56508

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	h	0%	
		Totale AT			**€ 23,56508**
	MT				
	CAM25_MT.U8.070.010	- Corpi illuminanti a LED - Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 170 W - 18200 lm	1,00000 cad	€ 782,62452 0%	€ 782,62452
		Totale MT			**€ 782,62452**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	782,62452 %	€ 0,02000 0%	€ 15,65249
		Totale RU			**€ 32,53199**
		Sommano euro (A)			**€ 838,72159**
		Scostamento % su anno 2024			+0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,12913 = 5% * B)			€ 142,58267
		Utili di impresa (C) = 3,01% * (A + B)			€ 98,13043
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.079,43**
		Scostamento % su anno 2024			+0,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,01%			*€ 32,53199*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,12913*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.060.020.E	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 060 - CORPI ILLUMINANTI A LED 020 - Armature stradali a LED attacco su palo con fascio asimmetrico a 45° E - Armatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 200 W -22000 lm			
	AT			
	CAM25_AT.07.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,30000 h	€ 78,55028 0%	€ 23,56508
	Totale AT			**€ 23,56508**
	MT			
	CAM25_MT.U8.070.011 - Corpi illuminanti a LED - Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 200 W -22000 lm	1,00000 cad	€ 868,57751 0%	€ 868,57751
	Totale MT			**€ 868,57751**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	868,57751 %	€ 0,02000 0%	€ 17,37155
	Totale RU			**€ 34,25105**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 926,39364** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,87435 = 5% * B)			€ 157,48692
	Utili di impresa (C) = 2,87% * (A + B)			€ 108,38806
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.192,27** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,87%			*€ 34,25105*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,87435*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.060.030.A	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 060 - CORPI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a LED per installazione a sospensione A - Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro strada), circolare, avente le seguenti caratteristiche: corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura; diffusore in vetro trasparente sp. 4 mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001); verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo, una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline e una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Completo di connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea. Valvola anticondensa per il ricircolo dell'aria. Sezionatore di serie in doppio isolamento. Dispositivo di controllo della temperatura all'interno dell'apparecchio con ripristino automatico. Protezione contro gli impulsi conforme alla EN61547. Dispositivo elettronico dedicato alla protezione del modulo LED. Ottiche LED in PMMA con alta resistenza alla temperatura e ai raggi UV. Recuperatori di flusso in policarbonato V0 metalizzato ad alto rendimento. Potenza 102 W, 10400 lm			
	AT			
	CAM25_AT.07.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,50000 h	€ 78,55028 0%	€ 39,27514
	Totale AT			**€ 39,27514**
	MT			
	CAM25_MT.U8.070.012 - Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, struttura in alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 102 W, 10400 lm	1,00000 cad	€ 392,66941 0%	€ 392,66941
	CAM25_MT.U8.070.013 - Corpi illuminanti a LED - Attacco a sospensione per corpo illuminante centro strada	1,00000 cad	€ 43,42888 0%	€ 43,42888
	Totale MT			**€ 436,09829**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	392,66941 %	€ 0,02000 0%	€ 7,85339
	Totale RU			**€ 33,42839**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 508,80182** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,32482 = 5% * B)			€ 86,49631
	Utili di impresa (C) = 5,1% * (A + B)			€ 59,52981
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 654,83** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,1%			*€ 33,42839*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,32482*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.060.030.B	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 060 - CORPI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a LED per installazione a sospensione			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	B - Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro strada), circolare, avente le seguenti caratteristiche: corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura; diffusore in vetro trasparente sp. 4 mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001); verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo, una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline e una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Completo di connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea. Valvola anticondensa per il ricircolo dell'aria. Sezionatore di serie in doppio isolamento. Dispositivo di controllo della temperatura all'interno dell'apparecchio con ripristino automatico. Protezione contro gli impulsi conforme alla EN61547. Dispositivo elettronico dedicato alla protezione del modulo LED. Ottiche LED in PMMA con alta resistenza alla temperatura e ai raggi UV. Recuperatori di flusso in policarbonato V0 metalizzato ad alto rendimento. Potenza 135 W, 13900 lm			
	AT				
	CAM25_AT.07.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,50000 h	€ 78,55028 0%	€ 39,27514
		Totale AT			**€ 39,27514**
	MT				
	CAM25_MT.U8.070.014	- Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, struttura in alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 135 W, 13900 lm	1,00000 cad	€ 479,52717 0%	€ 479,52717
		Totale MT			**€ 479,52717**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	479,52717 %	€ 0,02000 0%	€ 9,59054
		Totale RU			**€ 35,16554**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 553,96785** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,70873 = 5% * B)			€ 94,17453
		Utili di impresa (C) = 4,93% * (A + B)			€ 64,81424
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 712,96** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,93%			*€ 35,16554*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,70873*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.060.030.C	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 060 - CORPI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a LED per installazione a sospensione C - Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro strada), circolare, avente le seguenti caratteristiche: corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura; diffusore in vetro trasparente sp. 4 mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001); verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo, una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline e una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Completo di connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea. Valvola anticondensa per il ricircolo dell'aria. Sezionatore di serie in doppio isolamento. Dispositivo di controllo della temperatura all'interno dell'apparecchio con ripristino automatico. Protezione contro gli impulsi conforme alla EN61547. Dispositivo elettronico dedicato alla protezione del modulo LED. Ottiche LED in PMMA con alta resistenza alla temperatura e ai raggi UV. Recuperatori di flusso in policarbonato V0 metalizzato ad alto rendimento. Potenza 200 W, 20800 lm			
	AT			
	CAM25_AT.07.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,50000 h	€ 78,55028 0%	€ 39,27514
	Totale AT			**€ 39,27514**
	MT			
	CAM25_MT.U8.070.015 - Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante	1,00000	€ 601,67088	€ 601,67088

fonte: http://burc.regione.campania.it

		a LED per installazione a sospensione, struttura in alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 200 W, 20800 lm	cad	0%	
		Totale MT			**€ 601,67088**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	601,67088 %	€ 0,02000 0%	€ 12,03342
		Totale RU			**€ 37,60842**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 678,55444** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,76771 = 5% * B)			€ 115,35425
		Utili di impresa (C) = 4,31% * (A + B)			€ 79,39087
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 873,30** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,31%			*€ 37,60842*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,76771*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.060.030.D	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 060 - CORPI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a LED per installazione a sospensione D - Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (tipo campana) avente le seguenti caratteristiche: corpo e telaio in alluminio pressofuso con gancio di chiusura; diffusore in vetro temperato, spessore 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 12150-1/2001); verniciatura realizzata con pretrattamento superficiale del metallo, una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline e una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Riflettore colore bianco ceramico. Completo di dispositivo di controllo della temperatura all'interno dell'apparecchio con ripristino automatico. Protezione contro gli impulsi conforme alla EN61547. Sezionatore di serie. Conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21 e EN60529. Potenza 25 W, 4000 lm				
	AT				
	CAM25_AT.07.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,50000 h	€ 78,55028 0%	€ 39,27514
		Totale AT			**€ 39,27514**
	MT				
	CAM25_MT.U8.070.013	- Corpi illuminanti a LED - Attacco a sospensione per corpo illuminante centro strada	1,00000 cad	€ 43,42888 0%	€ 43,42888
	CAM25_MT.U8.070.016	- Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (campana), in alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 25 W, 4000 lm	1,00000 cad	€ 610,71856 0%	€ 610,71856
		Totale MT			**€ 654,14744**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	610,71856 %	€ 0,02000 0%	€ 12,21437
		Totale RU			**€ 37,78937**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 731,21195** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,21530 = 5% * B)			€ 124,30603
		Utili di impresa (C) = 4,02% * (A + B)			€ 85,55180

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 941,07** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,02%			*€ 37,78937*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,21530*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.060.030.E	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 060 - CORPI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a LED per installazione a sospensione E - Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (tipo campana) avente le seguenti caratteristiche: corpo e telaio in alluminio pressofuso con gancio di chiusura; diffusore in vetro temperato, spessore 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 12150-1/2001); verniciatura realizzata con pretrattamento superficiale del metallo, una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline e una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Riflettore colore bianco ceramico. Completo di dispositivo di controllo della temperatura all'interno dell'apparecchio con ripristino automatico. Protezione contro gli impulsi conforme alla EN61547. Sezionatore di serie. Conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21 e EN60529. Potenza 46 W, 6800 lm			
	AT			
	CAM25_AT.07.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,50000 h	€ 78,55028 0%	€ 39,27514
	Totale AT			**€ 39,27514**
	MT			
	CAM25_MT.U8.070.013 - Corpi illuminanti a LED - Attacco a sospensione per corpo illuminante centro strada	1,00000 cad	€ 43,42888 0%	€ 43,42888
	CAM25_MT.U8.070.017 - Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (campana), in alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 46 W, 6800 lm	1,00000 cad	€ 642,38545 0%	€ 642,38545
	Totale MT			**€ 685,81433**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	642,38545 %	€ 0,02000 0%	€ 12,84771
	Totale RU			**€ 38,42271**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 763,51218** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,48985 = 5% * B)			€ 129,79707
	Utili di impresa (C) = 3,91% * (A + B)			€ 89,33093
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 982,64** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,91%			*€ 38,42271*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,48985*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.060.030.F	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 060 - CORPI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a LED per installazione a sospensione F - Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro strada), quadrato, avente le seguenti caratteristiche: corpo alluminio pressofuso verniciato alle polveri di poliestere; ottica lamellare a sviluppo parabolico in alluminio anodizzato brillantato antiridescente; schermo vetro temprato spessore 4 mm; alimentatore elettronico. Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN60598-2-22, EN62471, EN55015; EN61547, EN61003-2. Grado di protezione IP66. Potenza 100 W, 10400 lm			
	AT			
	CAM25_AT.07.07.020 - Attrezzature per opere a verde -	0,50000	€ 78,55028	€ 39,27514

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	h	0%	
		Totale AT			**€ 39,27514**
	MT				
	CAM25_MT.U8.070.018	- Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, corpo in alluminio, vetro sp. 4 mm. Potenza 100 W, 10400 lm	1,00000 cad	€ 676,86617 0%	€ 676,86617
		Totale MT			**€ 676,86617**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	676,86617 %	€ 0,02000 0%	€ 13,53732
		Totale RU			**€ 39,11232**
		Sommano euro (A)			**€ 755,25363**
		Scostamento % su anno 2024			+0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,41966 = 5% * B)			€ 128,39312
		Utili di impresa (C) = 4,02% * (A + B)			€ 88,36468
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 972,01**
		Scostamento % su anno 2024			+0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,02%			*€ 39,11232*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,41966*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.060.030.G	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 060 - CORPI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a LED per installazione a sospensione G - Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro strada), quadrato, avente le seguenti caratteristiche: corpo alluminio pressofuso verniciato alle polveri di poliestere; ottica lamellare a sviluppo parabolico in alluminio anodizzato brillantato antiridescente; schermo vetro temprato spessore 4 mm; alimentatore elettronico. Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN60598-2-22, EN62471, EN55015; EN61547, EN61003-2. Grado di protezione IP66. Potenza 150 W, 14500 lm				
	AT				
	CAM25_AT.07.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,50000 h	€ 78,55028 0%	€ 39,27514
		Totale AT			**€ 39,27514**
	MT				
	CAM25_MT.U8.070.019	- Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, corpo in alluminio, vetro sp. 4 mm. Potenza 150 W, 14500 lm	1,00000 cad	€ 779,18641 0%	€ 779,18641
		Totale MT			**€ 779,18641**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	779,18641 %	€ 0,02000 0%	€ 15,58373
		Totale RU			**€ 41,15873**
		Sommano euro (A)			**€ 859,62028**
		Scostamento % su anno 2024			+0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,30677 = 5% * B)			€ 146,13545
		Utili di impresa (C) = 3,72% * (A + B)			€ 100,57557

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.106,33** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,72%			*€ 41,15873*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,30677*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U06.060.030.H	CAM25_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 060 - CORPI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a LED per installazione a sospensione H - Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro strada), quadrato, avente le seguenti caratteristiche: corpo alluminio pressofuso verniciato alle polveri di poliestere; ottica lamellare a sviluppo parabolico in alluminio anodizzato brillantato antiridescente; schermo vetro temprato spessore 4 mm; alimentatore elettronico. Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN60598-2-22, EN62471, EN55015; EN61547, EN61003-2. Grado di protezione IP66. Potenza 200 W, 18500 lm			
	AT			
	CAM25_AT.07.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,50000 h	€ 78,55028 0%	€ 39,27514
	Totale AT			**€ 39,27514**
	MT			
	CAM25_MT.U8.070.020 - Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, corpo in alluminio, vetro sp. 4 mm. Potenza 200 W, 18500 lm	1,00000 cad	€ 855,91980 0%	€ 855,91980
	Totale MT			**€ 855,91980**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	855,91980 %	€ 0,02000 0%	€ 17,11840
	Totale RU			**€ 42,69340**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 937,88834** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,97205 = 5% * B)			€ 159,44102
	Utili di impresa (C) = 3,54% * (A + B)			€ 109,73294
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.207,06** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,54%			*€ 42,69340*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,97205*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.010.010.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 010 - SCAVI, TAGLI, TRASPORTI 010 - Scavo subacqueo di materiali disciolti A - Scavo subacqueo di materiali disciolti, pietrame e frantumi di muratura o calcestruzzo del volume di ogni pezzo non superiore a 0,10 mc in qualsiasi proporzione, eseguito a sezione aperta o per formazione di cunetta fino alla profondità di 10 m sotto il livello medio del mare con benna mordente montata su galleggiante o qualsiasi altro mezzo idoneo, compreso il carico del materiale scavato in bettolina, il trasporto e lo scarico in mare aperto a distanza non superiore a 6 miglia.			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.006 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	0,06000 h	€ 68,40445 0%	€ 4,10427
	Totale AT			**€ 4,10427**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000	€ 25,68000	€ 11,55600

fonte: http://burc.regione.campania.it

			h	0%	
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,86450
		Totale RU			**€ 25,42050**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,52477** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25096 = 5% * B)			€ 5,01921
		Utili di impresa (C) = 66,9% * (A + B)			€ 3,45440
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 38,00** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 66,9%			*€ 25,42050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25096*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.010.020.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 010 - SCAVI, TAGLI, TRASPORTI 020 - Fornitura e posa in opera di palancole in acciaio A - Fornitura e posa in opera di palancole in acciaio tipo Larsen per contenimento di terrapieno, infisse sino a quote necessarie ad assicurare l'ancoraggio utile per il contenimento del terrapieno e dei carichi su questo gravanti, incluso ogni onere per attrezzature di infissione e ogni magistero occorrente.				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.006	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	0,07000 h	€ 68,40445 0%	€ 4,78831
		Totale AT			**€ 4,78831**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,68000 0%	€ 16,69200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,65000 h	€ 30,81000 0%	€ 20,02650
		Totale RU			**€ 36,71850**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 41,50681** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35281 = 5% * B)			€ 7,05616
		Utili di impresa (C) = 68,74% * (A + B)			€ 4,85630
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 53,42** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 68,74%			*€ 36,71850*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35281*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.010.025.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 010 - SCAVI, TAGLI, TRASPORTI 025 - Scavo subacqueo eseguito con impiego di esplosivi. A - Scavo subaqueo in roccia di qualunque natura e consistenza, compatta stratificata, eseguito in acqua, in sezione aperta o trincea con adeguati mezzi effusori e/o con impiego di esplosivi a cariche microritardate, compreso rimozione, salpamento, carico, trasporto e scarico a rifiuto od a formazione e rifiorimento di scogliera, e tutti gli oneri, forniture mezzi d'opera, magisteri, combustibili, etc. occorrenti per dare perfettamente compiuto il lavoro di scavo alla prescritta quota e per l'impiego o il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, secondo le disposizioni della D.L., a terra in cave di rifiuto autorizzate ovvero nei siti in mare che saranno autorizzati dall'Amministrazione Marittima previo ottenimento da parte dell'Appaltatore delle prescritte autorizzazioni: sino a ml. 5 sotto il l.m.m				
	MT				
	CAM25_MT.U5.001.001	- Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	45,58182 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 45,58182

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 45,58182**
	RU			
CAM25_RU.M.002.001	- Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	12,76590 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 12,76590
	Totale RU			**€ 12,76590**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 58,34772** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09919 = 1% * B)			€ 9,91911
	Utili di impresa (C) = 17% * (A + B)			€ 6,82668
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 75,09** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17%			*€ 12,76590*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,09919*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.010.025.B	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 010 - SCAVI, TAGLI, TRASPORTI 025 - Scavo subacqueo eseguito con impiego di esplosivi. B - SOVRAPPREZZO allo Scavo subaqueo in roccia di qualunque natura e consistenza, compatta stratificata, eseguito in acqua, in sezione aperta o trincea con adeguati mezzi effusori e/o con impiego di esplosivi a cariche microritardate, compreso rimozione, salpamento, carico, trasporto e scarico a rifiuto od a formazione e rifiorimento di scogliera, e tutti gli oneri, forniture mezzi d'opera, magisteri, combustibili, etc. occorrenti per dare perfettamente compiuto il lavoro di scavo alla prescritta quota e per l'impiego o il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, secondo le disposizioni della D.L., a terra in cave di rifiuto autorizzate ovvero nei siti in mare che saranno autorizzati dall'Amministrazione Marittima previo ottenimento da parte dell'Appaltatore delle prescritte autorizzazioni: per ogni metro di aggiore profondità oltre i ml. 5 sotto il l.m.m			
	MT			
CAM25_MT.U5.001.001	- Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	5,79686 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,79686
	Totale MT			**€ 5,79686**
	RU			
CAM25_RU.M.002.001	- Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	1,62350 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,62350
	Totale RU			**€ 1,62350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,42036** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01261 = 1% * B)			€ 1,26146
	Utili di impresa (C) = 17% * (A + B)			€ 0,86818
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 9,55** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17%			*€ 1,62350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01261*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.010.030.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 010 - SCAVI, TAGLI, TRASPORTI 030 - Taglio subacqueo a schegge di muratura A - Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura metallica di qualsiasi tipo eseguito in acqua da quota (-5,01) a quota (-11,00) esclusivamente da sommozzatore, compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio.			
	AT			
CAM25_AT.E.00.005	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	1,80000 h	€ 26,02552 0%	€ 46,84594

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.01.024	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	1,80000 h	€ 6,15087 0%	€ 11,07157
		Totale AT			**€ 57,91751**
	MT				
	CAM25_MT.E.10.049	- Malte e collanti - Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	26,00000 kg	€ 13,10280 0%	€ 340,67280
		Totale MT			**€ 340,67280**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	3,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 77,04000
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 92,43000
	CAM25_RU.M.001.001	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	3,00000 h	€ 30,00000 0%	€ 90,00000
		Totale RU			**€ 259,47000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 658,06031** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,59351 = 5% * B)			€ 111,87025
		Utili di impresa (C) = 30,64% * (A + B)			€ 76,99306
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 846,92** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,64%			*€ 259,47000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,59351*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.010.040.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 010 - SCAVI, TAGLI, TRASPORTI 040 - Sovrapprezzo agli scavi subacquei A - Sovrapprezzo agli scavi subacquei per ogni mc di escavazione eseguita a profondità maggiore di 10 m. Per ogni 5 metri di maggiore profondità			
	AT			
	CAM25_AT.G.001.001 - Attrezzature per voci in percentuale - Quota attrezzature per voci in percentuale	7,77000 %	€ 1,00000 0%	€ 7,77000
	Totale AT			**€ 7,77000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,77000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06605 = 5% * B)			€ 1,32090
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,90909
	TOTALE (A + B + C) euro / % Scostamento % su anno 2024			**€ 10,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06605*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.010.050.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 010 - SCAVI, TAGLI, TRASPORTI 050 - Compenso per il trasporto a rifiuto oltre le cinque miglie marine dal cantiere A - Compenso per il trasporto a rifiuto oltre le cinque miglie marine dal cantiere, di materiale provenienti dagli escavi o dalle demolizioni subacquee, in mare aperto, previa autorizzazione dell'autorità marittima, a mezzo di capaci bette trainate da rimorchiatore o mezzi similari. Il materiale dragato dovrà essere scaricato in mare aperto, nelle zone autorizzate dalla Capitaneria di porto ai sensi delle norme vigenti. Nel prezzo di applicazione sono compresi altresì gli oneri relativi al trasporto, lo scarico dei materiali scavati ed il ritorno a vuoto di tutti i mezzi impiegati. Per ogni miglio marino in più.			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.U.10.003	- Attrezzature per opere marittime - Compenso per trasporto a rifiuto oltre 5 miglia in mare aperto	1,00000 mc/miglia	€ 2,50549 0%	€ 2,50549
		Totale AT			**€ 2,50549**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,50549** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02130 = 5% * B)			€ 0,42593
		Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,29314
		TOTALE (A + B + C) euro / mc/miglia Scostamento % su anno 2024			**€ 3,22** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02130*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.010.060.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 010 - SCAVI, TAGLI, TRASPORTI 060 - Compenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi marittimi A - Compenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi marittimi dal punto di raccolta di materiali provenienti dagli scavi subacquei nei siti indicati dalle Autorità Marittime alla distanza di oltre 5 miglia dal luogo di scavo, per ogni miglio marino in più. **AT**			
	CAM25_AT.U.10.004 - Attrezzature per opere marittime - Compenso per trasporto a ripascimento con mezzi marini oltre 5 miglia nei siti delle Autorità Marittime	1,00000 mc/miglia	€ 0,97060 0%	€ 0,97060
	Totale AT			**€ 0,97060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,97060** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00825 = 5% * B)			€ 0,16500
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,11356
	TOTALE (A + B + C) euro / mc/miglia Scostamento % su anno 2024			**€ 1,25** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00825*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.010.070.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 010 - SCAVI, TAGLI, TRASPORTI 070 - Compenso per trasporto a rifiuto con mezzi terrestri A - Compenso per trasporto a rifiuto con mezzi terrestri dal punto di raccolta di materiali provenienti dagli scavi o dalle demolizioni subacquee alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, compreso il ritorno a vuoto, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica **AT**			
	CAM25_AT.U.10.005 - Attrezzature per opere marittime - Compenso per trasporto a ripascimento con mezzi terrestri	1,00000 mc/km	€ 0,53044 0%	€ 0,53044
	Totale AT			**€ 0,53044**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,53044** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00451 = 5% * B)			€ 0,09017
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,06206
	TOTALE (A + B + C) euro / mc/km Scostamento % su anno 2024			**€ 0,68** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00451*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.010.080.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 010 - SCAVI, TAGLI, TRASPORTI 080 - Compenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi terrestri A - Compenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi terrestri dal punto di raccolta di materiali provenienti dagli scavi subacquei nei siti indicati dalle Autorità Marittime			
	AT			
	CAM25_AT.U.10.005 - Attrezzature per opere marittime - Compenso per trasporto a ripascimento con mezzi terrestri	1,00000 mc/km	€ 0,53044 0%	€ 0,53044
	Totale AT			**€ 0,53044**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,53044** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00451 = 5% * B)			€ 0,09017
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,06206
	TOTALE (A + B + C) euro / mc/km Scostamento % su anno 2024			**€ 0,68** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00451*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.020.010.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 020 - SALPAMENTI 010 - Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio A - Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità di 12 m sotto il livello medio del mare, da eseguirsi con l'ausilio degli idonei mezzi e del sommozzatore, compreso l'onere del trasporto e collocazione in opera in sagoma di scogliera nell'ambito del cantiere e nei siti indicati dalla D.L., o il carico, il trasporto a rifiuto entro 10 Km dal punto di raccolta.			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.006 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	0,20000 h	€ 68,40445 0%	€ 13,68089
	Totale AT			**€ 13,68089**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	CAM25_RU.M.001.001 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	0,20000 h	€ 30,00000 0%	€ 6,00000
	Totale RU			**€ 17,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,97889** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26332 = 5% * B)			€ 5,26641
	Utili di impresa (C) = 43,39% * (A + B)			€ 3,62453
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 39,87** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,39%			*€ 17,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26332*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_U07.020.010.B	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 020 - SALPAMENTI 010 - Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio B - Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità di 12 m sotto il livello medio del mare, da eseguirsi con l'ausilio degli idonei mezzi e del sommozzatore, compreso l'onere del trasporto e collocazione in opera in sagoma di scogliera nell'ambito del cantiere e nei siti indicati dalla D.L., o il carico, il trasporto a rifiuto entro 10 Km dal punto di raccolta.			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.006 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	0,06000 h	€ 68,40445 0%	€ 4,10427
	CAM25_AT.U.10.001 - Attrezzature per opere marittime - Motopontone di stazza lorda da 60 a 100 t	0,06000 h	€ 388,35126 0%	€ 23,30108
	Totale AT			**€ 27,40535**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	CAM25_RU.M.001.001 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	0,20000 h	€ 30,00000 0%	€ 6,00000
	Totale RU			**€ 17,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,70335** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37998 = 5% * B)			€ 7,59957
	Utili di impresa (C) = 30,07% * (A + B)			€ 5,23029
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 57,53** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,07%			*€ 17,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37998*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.020.020.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 020 - SALPAMENTI 020 - Sovrapprezzo al salpamento eseguito a profondità maggiore di 12 m sotto il livello medio del mare e per ogni 5 m di maggiore profondità A - Sovrapprezzo al salpamento eseguito a profondità maggiore di 12 m sotto il livello medio del mare e per ogni 5 m di maggiore profondità			
	AT			
	CAM25_AT.G.001.001 - Attrezzature per voci in percentuale - Quota attrezzature per voci in percentuale	7,77000 %	€ 1,00000 0%	€ 7,77000
	Totale AT			**€ 7,77000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,77000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06605 = 5% * B)			€ 1,32090
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,90909
	TOTALE (A + B + C) euro / % Scostamento % su anno 2024			**€ 10,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06605*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.030.010.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 010 - Demolizione di muratura eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	A - Demolizione di muratura, con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m.compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.005	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,54000 h	€ 26,02552 0%	€ 14,05378
	CAM25_AT.E.01.017A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	0,54000 h	€ 31,19450 0%	€ 16,84503
		Totale AT			**€ 30,89881**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,54000 h	€ 25,68000 0%	€ 13,86720
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,54000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,63740
		Totale RU			**€ 30,50460**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 61,40341** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52193 = 5% * B)			€ 10,43858
		Utili di impresa (C) = 38,6% * (A + B)			€ 7,18420
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 79,03** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,6%			*€ 30,50460*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52193*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.030.010.B	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 010 - Demolizione di muratura eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 B - Demolizione di muratura, con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m.compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.005	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,60000 h	€ 26,02552 0%	€ 15,61531
	CAM25_AT.E.01.017A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	0,60000 h	€ 31,19450 0%	€ 18,71670
		Totale AT			**€ 34,33201**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 0%	€ 18,48600
		Totale RU			**€ 33,89400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 68,22601** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57992 = 5% * B)			€ 11,59842
		Utili di impresa (C) = 38,6% * (A + B)			€ 7,98244
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 87,81** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,6%			*€ 33,89400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57992*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_U07.030.015.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 015 - Demolizione di muratura, eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m. A - Demolizione di muratura in mattoni o tufo, eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m. con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore subacqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti.			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,70000 h	€ 26,02552 0%	€ 18,21786
	CAM25_AT.E.01.017A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	0,70000 h	€ 31,19450 0%	€ 21,83615
	Totale AT			**€ 40,05401**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 0%	€ 17,97600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,70000 h	€ 30,81000 0%	€ 21,56700
	CAM25_RU.M.001.001 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	0,70000 h	€ 30,00000 0%	€ 21,00000
	Totale RU			**€ 60,54300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 100,59701** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85507 = 5% * B)			€ 17,10149
	Utili di impresa (C) = 46,76% * (A + B)			€ 11,76985
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 129,47** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,76%			*€ 60,54300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85507*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.030.015.B	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 015 - Demolizione di muratura, eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m. B - Demolizione di muratura in pietrame, eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m. con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore subacqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti.			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,90000 h	€ 26,02552 0%	€ 23,42297
	CAM25_AT.E.01.017A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	0,90000 h	€ 31,19450 0%	€ 28,07505
	Totale AT			**€ 51,49802**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,90000 h	€ 25,68000 0%	€ 23,11200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,90000 h	€ 30,81000 0%	€ 27,72900
	CAM25_RU.M.001.001 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	0,90000 h	€ 30,00000 0%	€ 27,00000
	Totale RU			**€ 77,84100**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 129,33902** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09938 = 5% * B)			€ 21,98763
	Utili di impresa (C) = 46,76% * (A + B)			€ 15,13267
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 166,46** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,76%			*€ 77,84100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,09938*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.030.020.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 020 - Demolizione di struttura in cls eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 A - Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m.			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	1,50000 h	€ 26,02552 0%	€ 39,03828
	CAM25_AT.E.01.017A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	1,50000 h	€ 31,19450 0%	€ 46,79175
	Totale AT			**€ 85,83003**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 38,52000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 46,21500
	Totale RU			**€ 84,73500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 170,56503** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44980 = 5% * B)			€ 28,99606
	Utili di impresa (C) = 38,6% * (A + B)			€ 19,95611
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 219,52** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,6%			*€ 84,73500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,44980*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.030.020.B	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 020 - Demolizione di struttura in cls eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 B - Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m.			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	1,80000 h	€ 26,02552 0%	€ 46,84594
	CAM25_AT.E.01.017A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	1,80000 h	€ 31,19450 0%	€ 56,15010
	Totale AT			**€ 102,99604**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,90000 h	€ 25,68000 0%	€ 48,79200

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,90000 h	€ 30,81000 0%	€ 58,53900
		Totale RU			**€ 107,33100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 210,32704** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,78778 = 5% * B)			€ 35,75560
		Utili di impresa (C) = 39,65% * (A + B)			€ 24,60826
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 270,69** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,65%			*€ 107,33100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,78778*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.030.025.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 025 - Demolizione di struttura in cls eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m. A - Demolizione di struttura in calcestruzzo eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore subacqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti.				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.005	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	2,00000 h	€ 26,02552 0%	€ 52,05104
	CAM25_AT.E.01.017A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	2,00000 h	€ 31,19450 0%	€ 62,38900
		Totale AT			**€ 114,44004**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 51,36000
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 61,62000
	CAM25_RU.M.001.001	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	2,00000 h	€ 30,00000 0%	€ 60,00000
		Totale RU			**€ 172,98000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 287,42004** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,44307 = 5% * B)			€ 48,86141
		Utili di impresa (C) = 46,76% * (A + B)			€ 33,62815
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 369,91** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 46,76%			*€ 172,98000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,44307*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.030.025.B	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 025 - Demolizione di struttura in cls eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m. B - Demolizione di struttura in calcestruzzo eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore subacqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti. **AT**			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.00.005	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	2,30000 h	€ 26,02552 0%	€ 59,85870
	CAM25_AT.E.01.017A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	2,30000 h	€ 31,19450 0%	€ 71,74735
		Totale AT			**€ 131,60605**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 59,06400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 70,86300
	CAM25_RU.M.001.001	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	2,30000 h	€ 30,00000 0%	€ 69,00000
		Totale RU			**€ 198,92700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 330,53305** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,80953 = 5% * B)			€ 56,19062
		Utili di impresa (C) = 46,76% * (A + B)			€ 38,67237
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 425,40** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 46,76%			*€ 198,92700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,80953*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.030.030.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 030 - Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. A - Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata. Su rocce, pietrame, ecc.				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.005	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	1,20000 h	€ 26,02552 0%	€ 31,23062
	CAM25_AT.E.01.043	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Trivella di potenza 1600 l/min	1,20000 h	€ 12,79300 0%	€ 15,35160
		Totale AT			**€ 46,58222**
	MT				
	CAM25_MT.E.10.049	- Malte e collanti - Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	11,50000 kg	€ 13,10280 0%	€ 150,68220
		Totale MT			**€ 150,68220**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 35,95200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 43,13400
		Totale RU			**€ 79,08600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 276,35042** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,34898 = 5% * B)			€ 46,97957
		Utili di impresa (C) = 22,24% * (A + B)			€ 32,33300
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 355,66** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 22,24%			*€ 79,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,34898*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.030.030.B	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 030 - Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. B - Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata. Su cemento non armato.			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	1,40000 h	€ 26,02552 0%	€ 36,43573
	CAM25_AT.E.01.043 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Trivella di potenza 1600 l/min	1,40000 h	€ 12,79300 0%	€ 17,91020
	Totale AT			**€ 54,34593**
	MT			
	CAM25_MT.E.10.049 - Malte e collanti - Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	12,80000 kg	€ 13,10280 0%	€ 167,71584
	Totale MT			**€ 167,71584**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 41,08800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,60000 h	€ 30,81000 0%	€ 49,29600
	Totale RU			**€ 90,38400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 312,44577** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,65579 = 5% * B)			€ 53,11578
	Utili di impresa (C) = 22,48% * (A + B)			€ 36,55616
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 402,12** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,48%			*€ 90,38400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,65579*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.030.030.C	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 030 - Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. C - Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata. Su cemento armato.			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	1,60000 h	€ 26,02552 0%	€ 41,64083
	CAM25_AT.E.01.024 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	0,80000 h	€ 6,15087 0%	€ 4,92070
	CAM25_AT.E.01.043 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Trivella di potenza 1600 l/min	1,60000 h	€ 12,79300 0%	€ 20,46880
	Totale AT			**€ 67,03033**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.E.10.049	- Malte e collanti - Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	17,00000 kg	€ 13,10280 0%	€ 222,74760
		Totale MT			**€ 222,74760**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 46,22400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 55,45800
		Totale RU			**€ 101,68200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 391,45993** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,32741 = 5% * B)			€ 66,54819
		Utili di impresa (C) = 20,18% * (A + B)			€ 45,80081
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 503,81** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,18%			*€ 101,68200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,32741*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.030.035.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 035 - Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità A - Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità con l'impiego di operatore subacqueo e uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti. Su rocce, pietrame, ecc.				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.005	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	1,40000 h	€ 26,02552 0%	€ 36,43573
	CAM25_AT.E.01.043	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Trivella di potenza 1600 l/min	1,40000 h	€ 12,79300 0%	€ 17,91020
		Totale AT			**€ 54,34593**
	MT				
	CAM25_MT.E.10.049	- Malte e collanti - Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	11,00000 kg	€ 13,10280 0%	€ 144,13080
		Totale MT			**€ 144,13080**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 46,22400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 55,45800
	CAM25_RU.M.001.001	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	1,80000 h	€ 30,00000 0%	€ 54,00000
		Totale RU			**€ 155,68200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 354,15873** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,01035 = 5% * B)			€ 60,20698
		Utili di impresa (C) = 34,16% * (A + B)			€ 41,43657
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 455,80** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,16%			*€ 155,68200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,01035*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.030.035.B	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 035 - Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità B - Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità con l'impiego di operatore subacqueo e uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti. Su cemento non armato.			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	1,60000 h	€ 26,02552 0%	€ 41,64083
	CAM25_AT.E.01.043 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Trivella di potenza 1600 l/min	1,60000 h	€ 12,79300 0%	€ 20,46880
	Totale AT			**€ 62,10963**
	MT			
	CAM25_MT.E.10.049 - Malte e collanti - Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	12,60000 kg	€ 13,10280 0%	€ 165,09528
	Totale MT			**€ 165,09528**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 51,36000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 61,62000
	CAM25_RU.M.001.001 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	2,00000 h	€ 30,00000 0%	€ 60,00000
	Totale RU			**€ 172,98000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 400,18491** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,40157 = 5% * B)			€ 68,03143
	Utili di impresa (C) = 33,59% * (A + B)			€ 46,82163
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 515,04** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,59%			*€ 172,98000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,40157*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.030.035.C	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 035 - Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità C - Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità con l'impiego di operatore subacqueo e uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti. Su cemento armato.			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	1,60000 h	€ 26,02552 0%	€ 41,64083
	CAM25_AT.E.01.024 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	0,80000 h	€ 6,15087 0%	€ 4,92070
	CAM25_AT.E.01.043 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Trivella di potenza 1600 l/min	1,60000 h	€ 12,79300 0%	€ 20,46880
	Totale AT			**€ 67,03033**
	MT			
	CAM25_MT.E.10.049 - Malte e collanti - Malta a base cemento	16,70000	€ 13,10280	€ 218,81676

fonte: http://burc.regione.campania.it

		spaccaroccia in polvere	kg	0%	
		Totale MT			**€ 218,81676**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 56,49600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 67,78200
	CAM25_RU.M.001.001	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	2,20000 h	€ 30,00000 0%	€ 66,00000
		Totale RU			**€ 190,27800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 476,12509** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,04706 = 5% * B)			€ 80,94127
		Utili di impresa (C) = 31,05% * (A + B)			€ 55,70664
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 612,77** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,05%			*€ 190,27800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,04706*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.030.040.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 040 - Rimozione di opere in ferro A - Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Ringhiere, inferriate e simili.			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,01000 h	€ 49,42139 0%	€ 0,49421
	Totale AT			**€ 0,49421**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,25680
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,30810
	Totale RU			**€ 0,56490**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,05911** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00900 = 5% * B)			€ 0,18005
	Utili di impresa (C) = 41,44% * (A + B)			€ 0,12392
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2024			**€ 1,36** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,44%			*€ 0,56490*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00900*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.030.040.B	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 040 - Rimozione di opere in ferro B - Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari.			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	CAM25_AT.E.01.024	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	0,01000 h	€ 6,15087 0%	€ 0,06151
		Totale AT			**€ 0,73867**
	MT				
	CAM25_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,00010 mc	€ 347,06876 0%	€ 0,03471
	CAM25_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00010 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,04788
	CAM25_MT.E.06.005C	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,00010 mc	€ 454,62846 0%	€ 0,04546
		Totale MT			**€ 0,12805**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,25680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,30810
		Totale RU			**€ 0,56490**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,43162** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01217 = 5% * B)			€ 0,24338
		Utili di impresa (C) = 30,66% * (A + B)			€ 0,16750
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2024			**€ 1,84** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,66%			*€ 0,56490*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01217*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.030.040.C	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 040 - Rimozione di opere in ferro C - Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Grosse carpenterie in ferro composte da elementi non commerciali.				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	CAM25_AT.E.01.024	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	0,01000 h	€ 6,15087 0%	€ 0,06151
		Totale AT			**€ 0,73867**
	MT				
	CAM25_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,00010 mc	€ 347,06876 0%	€ 0,03471
	CAM25_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00010 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,04788
	CAM25_MT.E.06.005C	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,00010 mc	€ 454,62846 0%	€ 0,04546
		Totale MT			**€ 0,12805**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,25680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,30810

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 0,56490**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,43162** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01217 = 5% * B)			€ 0,24338
	Utili di impresa (C) = 30,66% * (A + B)			€ 0,16750
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2024			**€ 1,84** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,66%			*€ 0,56490*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01217*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.030.040.D	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 040 - Rimozione di opere in ferro D - Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Manufatti in ghisa del peso inferiore a 200 Kg.			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	CAM25_AT.E.01.024 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	0,01000 h	€ 6,15087 0%	€ 0,06151
	Totale AT			**€ 0,73867**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,25680
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,30810
	Totale RU			**€ 0,56490**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,30357** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01108 = 5% * B)			€ 0,22161
	Utili di impresa (C) = 33,67% * (A + B)			€ 0,15252
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2024			**€ 1,68** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,67%			*€ 0,56490*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01108*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.030.040.E	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 040 - Rimozione di opere in ferro E - Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Bitte in ghisa o manufatti assimilabili.			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	CAM25_AT.E.01.024 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	0,01000 h	€ 6,15087 0%	€ 0,06151
	Totale AT			**€ 0,73867**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,25680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,30810
		Totale RU			**€ 0,56490**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,30357** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01108 = 5% * B)			€ 0,22161
		Utili di impresa (C) = 33,67% * (A + B)			€ 0,15252
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2024			**€ 1,68** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,67%			*€ 0,56490*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01108*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.030.050.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 050 - Rimozione di parabordi pensili A - Rimozione di parabordi pensili di qualunque tipo e dimensione, compreso il trasporto in magazzino di quelli riutilizzabili.				
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,26000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,67680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,26000 h	€ 30,81000 0%	€ 8,01060
		Totale RU			**€ 14,68740**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,68740** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12484 = 5% * B)			€ 2,49686
		Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)			€ 1,71843
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024			**€ 18,90** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 14,68740*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12484*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.030.055.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 055 - Rimozione di ciglio in pietra A - Rimozione di ciglio in pietra, compresi l'accatastamento del materiale riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello di risulta. Eseguito con mezzi meccanici				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,06000 h	€ 63,89005 0%	€ 3,83340
	CAM25_AT.E.01.004A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore gommato o cingolato da 60 a 80 kW	0,06000 h	€ 44,73770 0%	€ 2,68426
		Totale AT			**€ 6,51766**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
		Totale RU			**€ 4,34400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 10,86166 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09232 = 5% * B)			€ 1,84648
	Utili di impresa (C) = 31,08% * (A + B)			€ 1,27081
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024			**€ 13,98** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,08%			*€ 4,34400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09232*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.030.055.B	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 055 - Rimozione di ciglio in pietra B - Rimozione di ciglio in pietra, compresi l'accatastamento del materiale riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello di risulta. Eseguito a mano.			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,06000 h	€ 63,89005 0%	€ 3,83340
	Totale AT			**€ 3,83340**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,15160
	Totale RU			**€ 9,77400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,60740** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11566 = 5% * B)			€ 2,31326
	Utili di impresa (C) = 55,81% * (A + B)			€ 1,59207
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024			**€ 17,51** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,81%			*€ 9,77400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11566*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.030.060.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 060 - Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini, ecc. A - Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini, ecc., di qualsiasi dimensione e forma, eseguita su opere foranee compreso l'accatastamento in cantiere. Eseguito con mezzi meccanici.			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,15000 h	€ 63,89005 0%	€ 9,58351
	CAM25_AT.E.01.004A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore gommato o cingolato da 60 a 80 kW	0,28000 h	€ 44,73770 0%	€ 12,52656
	Totale AT			**€ 22,11007**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 0%	€ 9,24480
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,36000 h	€ 28,62000 0%	€ 10,30320
	Totale RU			**€ 19,54800**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 41,65807** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35409 = 5% * B)			€ 7,08187
	Utili di impresa (C) = 36,46% * (A + B)			€ 4,87399
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 53,61** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,46%			*€ 19,54800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35409*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.030.060.B	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 060 - Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini, ecc. B - Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini, ecc., di qualsiasi dimensione e forma, eseguita su opere foranee compreso l'accatastamento in cantiere. Eseguito a mano.			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,19000 h	€ 63,89005 0%	€ 12,13911
	Totale AT			**€ 12,13911**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,64000 h	€ 25,68000 0%	€ 42,11520
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	1,64000 h	€ 28,62000 0%	€ 46,93680
	Totale RU			**€ 89,05200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 101,19111** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86012 = 5% * B)			€ 17,20249
	Utili di impresa (C) = 68,38% * (A + B)			€ 11,83936
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 130,23** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 68,38%			*€ 89,05200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86012*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.030.065.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 065 - Svellimento di basolato di qualunque classe A - Svellimento di basolato di qualunque classe, compreso il taglio della vecchia malta, eseguito sulle opere foranea compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio. Eseguito senza recupero del materiale.			
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,14000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,59520
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	Totale RU			**€ 7,60200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,60200** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06462 = 5% * B)			€ 1,29234
	Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)			€ 0,88943
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 9,78** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 7,60200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06462*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.030.065.B	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 065 - Svellimento di basolato di qualunque classe B - Svellimento di basolato di qualunque classe, compreso il taglio della vecchia malta, eseguito sulle opere foranea compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio. Eseguito a mano con particolare cura per il riutilizzo.			
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	Totale RU			**€ 16,29000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,29000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13847 = 5% * B)			€ 2,76930
	Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)			€ 1,90593
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 20,97** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 16,29000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13847*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.030.070.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 070 - Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere A - Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura metallica di qualsiasi tipo fino alla profondità di m -5,00 a mezzo escavatore demolitore su mezzo marittimo ecc., con l'ausilio del sommozzatore, compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio.			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.005 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	1,25000 h	€ 60,24467 0%	€ 75,30584
	Totale AT			**€ 75,30584**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 41,08800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,60000 h	€ 30,81000 0%	€ 49,29600
	CAM25_RU.M.001.001 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	1,60000 h	€ 30,00000 0%	€ 48,00000
	Totale RU			**€ 138,38400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 213,68984** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,81636 = 5% * B)			€ 36,32727
	Utili di impresa (C) = 50,32% * (A + B)			€ 25,00171
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 275,02** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,32%			*€ 138,38400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,81636*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.030.075.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 075 - Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere esclusivamente con l'ausilio del sommozzatore A - Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura metallica di qualsiasi tipo fino alla profondità di m -5,00 esclusivamente con l'ausilio del sommozzatore, compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio. **RU**			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	3,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 79,60800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 95,51100
	CAM25_RU.M.001.001 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	3,10000 h	€ 30,00000 0%	€ 93,00000
	Totale RU			**€ 268,11900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 268,11900** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,27901 = 5% * B)			€ 45,58023
	Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)			€ 31,36992
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 345,07** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 268,11900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,27901*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.030.080.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 080 - Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere esclusivamente con l'ausilio di palombaro A - Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura metallica di qualsiasi tipo eseguita in acqua da quota 5,01 fino alla quota 11,00 esclusivamente da palombaro, compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio. **RU**			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	5,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 141,24000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	5,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 169,45500
	CAM25_RU.M.001.001 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	5,50000 h	€ 30,00000 0%	€ 165,00000
	Totale RU			**€ 475,69500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 475,69500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,04341 = 5% * B)			€ 80,86815
	Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)			€ 55,65632
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 612,22** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 475,69500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,04341*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.040.010.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 040 - SCANNI 010 - Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di opere a gettata, in pietrame scapolo di natura calcarea o lavica A - Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di opere a gettata, in pietrame scapolo di natura calcarea o lavica di peso specifico non			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	inferiore a 26 KN/mc e del peso singolo da 5 Kg a 50 Kg, proveniente, a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L. e site ad una distanza non superiore a 10 Km, dato in opera in acqua, a qualsiasi profondità secondo sagoma di progetto, compreso l'onere il trasporto, il versamento in opera in maniera graduale e uniforme, la sistemazione superficiale, l'impiego degli idonei mezzi, anche marittimi.			
	MT			
	CAM25_MT.U.20.006 - Materiali vari per opere marittime - Costituzione di strati di bonifica, ecc.	1,00000 t	€ 42,99060 0%	€ 42,99060
	Totale MT			**€ 42,99060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 42,99060** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36542 = 5% * B)			€ 7,30840
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 5,02990
	TOTALE (A + B + C) euro / t Scostamento % su anno 2024			**€ 55,33** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36542*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.040.010.B	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 040 - SCANNI 010 - Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di opere a gettata, in pietrame scapolo di natura calcarea o lavica B - Decespugliamento localizzato di terreno su terreni mediamente invasi.			
	AT			
	CAM25_AT.U.07.031 - Attrezzature per opere a verde - Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	13,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 249,42060
	Totale AT			**€ 249,42060**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	10,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 256,80000
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	60,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 1.717,20000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	30,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 924,30000
	Totale RU			**€ 2.898,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.147,72060** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,75563 = 5% * B)			€ 535,11250
	Utili di impresa (C) = 71,54% * (A + B)			€ 368,28331
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024			**€ 4.051,12** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 71,54%			*€ 2.898,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,75563*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.040.020.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 040 - SCANNI 020 - Regolarizzazione e spianamento subacqueo di scanni di imbasamento A - Regolarizzazione e spianamento subacqueo di scanni di imbasamento eseguito anche a mezzo di sommozzatore a qualunque profondità, compreso l'impiego degli idonei mezzi marittimi, incluso pietrisco necessario per la regolarizzazione.			
	MT			
	CAM25_MT.U.20.008 - Materiali vari per opere marittime - Regolarizzazione di scanni	1,00000 mq	€ 28,20125 0%	€ 28,20125
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 28,20125
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,20125** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23971 = 5% * B)			€ 4,79421
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 3,29955
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 36,30** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23971*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.050.010.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 010 - Massi artificiali in cls, classe di resistenza C20/25 A - Massi artificiali in cls, classe di resistenza C20/25, di volume inferiore a 9,0 mc con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formatura.			
	MT			
	CAM25_MT.U.25.005 - Scogliere, massi artificiali, ripascimenti - Massi artificiali in cls, classe di resistenza 200, di volume inferiore a 9,0 mc	1,00000 mc	€ 100,50060 0%	€ 100,50060
	Totale MT			**€ 100,50060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 100,50060** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85426 = 5% * B)			€ 17,08510
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 11,75857
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 129,34** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85426*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.050.010.B	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 010 - Massi artificiali in cls, classe di resistenza C20/25 B - Massi artificiali in cls, classe di resistenza C20/25 di volume superiore a 9,0 mc, con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formatura.			
	MT			
	CAM25_MT.U.25.006 - Scogliere, massi artificiali, ripascimenti - Massi artificiali in cls, classe di resistenza 200, di volume superiore a 9,0 mc	1,00000 mc	€ 110,31408 0%	€ 110,31408
	Totale MT			**€ 110,31408**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 110,31408** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93767 = 5% * B)			€ 18,75339
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 12,90675
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 141,97** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93767*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.050.015.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	015 - Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di mantellata A - Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di mantellata di volume inferiore a 9,0 mc con l'impiego di idonei mezzi terrestri o marittimi. **MT**			
	CAM25_MT.U.25.007 - Scogliere, massi artificiali, ripascimenti - Sollevamento e posa di massi in cls di volume inferiore a 9,0 mc	1,00000 mc	€ 69,55808 0%	€ 69,55808
	Totale MT			**€ 69,55808**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 69,55808** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59124 = 5% * B)			€ 11,82487
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 8,13830
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 89,52** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59124*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.050.015.B	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 015 - Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di mantellata B - Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di mantellata di volume superiore a 9,0 mc con l'impiego di idonei mezzi terrestri o marittimi. **MT**			
	CAM25_MT.U.25.008 - Scogliere, massi artificiali, ripascimenti - Sollevamento e posa di massi in cls di volume superiore a 9,0 mc	1,00000 mc	€ 109,08740 0%	€ 109,08740
	Totale MT			**€ 109,08740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 109,08740** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92724 = 5% * B)			€ 18,54486
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 12,76323
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 140,40** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92724*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.050.020.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 020 - Massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, del tipo tetrapodi A - Massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, del tipo tetrapodi, di volume inferiore a 8,0 mc con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formazione dei massi stessi. **MT**			
	CAM25_MT.U.25.009 - Scogliere, massi artificiali, ripascimenti - Massi artificiali in cls, classe di resistenza 300, di volume inferiore a 8,0 mc	1,00000 mc	€ 110,56443 0%	€ 110,56443
	Totale MT			**€ 110,56443**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 110,56443** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93980 = 5% * B)			€ 18,79595
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 12,93604

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo&C2M

	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 142,30** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93980*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.050.020.B	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 020 - Massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, del tipo tetrapodi B - Massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, del tipo tetrapodi, di volume superiore a 8,0 mc con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formazione dei massi stessi. **MT**			
	CAM25_MT.U.25.010 - Scogliere, massi artificiali, ripascimenti - Massi artificiali in cls, classe di resistenza 300, di volume superiore a 8,0 mc	1,00000 mc	€ 140,15509 0%	€ 140,15509
	Totale MT			**€ 140,15509**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 140,15509** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19132 = 5% * B)			€ 23,82637
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 16,39815
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 180,38** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,19132*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.050.025.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 025 - Sollevamento, trasporto dal cantiere al sito di impiego, di massi artificiali del tipo tetrapodi A - Sollevamento, trasporto dal cantiere al sito di impiego, di massi artificiali del tipo tetrapodi di volume inferiore a 8,0 mc. **MT**			
	CAM25_MT.U.25.011 - Scogliere, massi artificiali, ripascimenti - Sollevamento di massi artificiali di volume inferiore a 8,0 mc	1,00000 mc	€ 71,58587 0%	€ 71,58587
	Totale MT			**€ 71,58587**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 71,58587** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60848 = 5% * B)			€ 12,16960
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 8,37555
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 92,13** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60848*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.050.025.B	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 025 - Sollevamento, trasporto dal cantiere al sito di impiego, di massi artificiali del tipo tetrapodi B - Sollevamento, trasporto dal cantiere al sito di impiego, di massi artificiali del tipo tetrapodi di volume superiore a 8,0 mc. **MT**			
	CAM25_MT.U.25.012 - Scogliere, massi artificiali, ripascimenti - Sollevamento di massi artificiali di volume superiore a 8,0 mc	1,00000 mc	€ 111,76608 0%	€ 111,76608

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 111,76608**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 111,76608** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95001 = 5% * B)			€ 19,00023
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 13,07663
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 143,84** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95001*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.050.030.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 030 - Scogli di 1^ categoria di natura calcarea o vulcanica A - Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. Provenienti da cave idonee entro 30 km di distanza. Di 1^ categoria del peso singolo compreso tra 51 e 1.400 Kg			
	MT			
	CAM25_MT.U.25.001 - Scogliere, massi artificiali, ripascimenti - Fornitura, trasporto e posa si scogli di 1° categoria	1,00000 t	€ 35,48030 0%	€ 35,48030
	Totale MT			**€ 35,48030**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
	CAM25_RU.M.001.001 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	0,02000 h	€ 30,00000 0%	€ 0,60000
	Totale RU			**€ 1,21620**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,69650** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31192 = 5% * B)			€ 6,23841
	Utili di impresa (C) = 2,58% * (A + B)			€ 4,29349
	TOTALE (A + B + C) euro / t Scostamento % su anno 2024			**€ 47,23** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,58%			*€ 1,21620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31192*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.050.035.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 035 - Scogli di 2^ categoria di natura calcarea o vulcanica A - Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. Provenienti da cave idonee entro 30 km di distanza. Di 2^ categoria del peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 Kg.			
	MT			
	CAM25_MT.U.25.002 - Scogliere, massi artificiali, ripascimenti - Fornitura, trasporto e posa si scogli di 2° categoria	1,00000 t	€ 35,61800 0%	€ 35,61800
	Totale MT			**€ 35,61800**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
	CAM25_RU.M.001.001 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	0,02000 h	€ 30,00000 0%	€ 0,60000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 1,21620**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,83420** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31309 = 5% * B)			€ 6,26181
	Utili di impresa (C) = 2,57% * (A + B)			€ 4,30960
	TOTALE (A + B + C) euro / t Scostamento % su anno 2024			**€ 47,41** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,57%			*€ 1,21620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31309*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.050.040.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 040 - Scogli di 3^ categoria di natura calcarea o vulcanica A - Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. Provenienti da cave idonee entro 30 km di distanza. Di 3^ categoria del peso singolo compreso tra 3.000 e 7.000 Kg			
	MT			
	CAM25_MT.U.25.003 - Scogliere, massi artificiali, ripascimenti - Fornitura, trasporto e posa si scogli di 3° categoria	1,00000 t	€ 37,29440 0%	€ 37,29440
	Totale MT			**€ 37,29440**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
	CAM25_RU.M.001.001 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	0,02000 h	€ 30,00000 0%	€ 0,60000
	Totale RU			**€ 1,21620**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 38,51060** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32734 = 5% * B)			€ 6,54680
	Utili di impresa (C) = 2,45% * (A + B)			€ 4,50574
	TOTALE (A + B + C) euro / t Scostamento % su anno 2024			**€ 49,56** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,45%			*€ 1,21620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32734*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.050.045.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 045 - Scogli di 4^ categoria di natura calcarea o vulcanica A - Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. Provenienti da cave idonee entro 30 km di distanza. Di 4^ categoria del peso singolo superiore a 7.000 Kg			
	MT			
	CAM25_MT.U.25.004 - Scogliere, massi artificiali, ripascimenti - Fornitura, trasporto e posa si scogli di 4° categoria	1,00000 t	€ 44,69120 0%	€ 44,69120
	Totale MT			**€ 44,69120**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
	CAM25_RU.M.001.001 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	0,02000 h	€ 30,00000 0%	€ 0,60000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 1,21620**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,90740** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39021 = 5% * B)			€ 7,80426
	Utili di impresa (C) = 2,06% * (A + B)			€ 5,37117
	TOTALE (A + B + C) euro / t Scostamento % su anno 2024			**€ 59,08** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,06%			*€ 1,21620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39021*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.050.048.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 048 - Sovrapprezzo agli scogli A - Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. Provenienti da cave idonee oltre 30 km di distanza. Per ogni km in più			
	MT			
	CAM25_MT.U.25.014 - Scogliere, massi artificiali, ripascimenti - Sovrapprezzo per ogni Km in più oltre i 30 Km	1,00000 %	€ 0,46650 0%	€ 0,46650
	Totale MT			**€ 0,46650**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,46650** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00397 = 5% * B)			€ 0,07931
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,05458
	TOTALE (A + B + C) euro / txkm Scostamento % su anno 2024			**€ 0,60** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00397*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.050.050.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 050 - Ripascimento artificiale di natura silicea calcarea o altra natura A - Ripascimento artificiale di natura silicea calcarea o altra natura composto da sabbia grossa e sabbia media (secondo la classificazione ASCE), del diametro medio dei granuli compreso tra 0,3 e 0,4 mm inalterabile all'acqua ed al gelo, proveniente da cave idonee, fornito in opera entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. per la formazione di arenile, compreso trasporto e collocamento in opera con mezzi terrestri, per una distanza dalla cava sino a 30 Km			
	MT			
	CAM25_MT.U.25.013 - Scogliere, massi artificiali, ripascimenti - Fornitura, trasporto e posa di sabbia per ripascimento artificiale	1,00000 t	€ 24,19150 0%	€ 24,19150
	Totale MT			**€ 24,19150**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32,66500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27765 = 5% * B)			€ 5,55305

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 20,16% * (A + B)			€ 3,82181
	TOTALE (A + B + C) euro / t Scostamento % su anno 2024			**€ 42,04** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,16%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27765*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.050.050.B	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 050 - Ripascimento artificiale di natura silicea calcarea o altra natura B - Ripascimento artificiale di natura silicea calcarea o altra natura composto da sabbia grossa e sabbia media (secondo la classificazione ASCE), del diametro medio dei granuli compreso tra 0,3 e 0,4 mm inalterabile all'acqua ed al gelo, proveniente da cave idonee, fornito in opera entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. per la formazione di arenile, compreso trasporto e collocamento in opera con mezzi terrestri, per una distanza dalla cava sino a 30 Km			
	MT			
	CAM25_MT.U.25.014 - Scogliere, massi artificiali, ripascimenti - Sovrapprezzo per ogni Km in più oltre i 30 Km	1,00000 %	€ 0,46650 0%	€ 0,46650
	Totale MT			**€ 0,46650**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,46650** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00397 = 5% * B)			€ 0,07931
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,05458
	TOTALE (A + B + C) euro / txkm Scostamento % su anno 2024			**€ 0,60** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00397*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.050.055.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 055 - Materiale arido di cava (tout-venant) per sottostrato di appoggio cassoni e massi, sottofondo ecc A - Materiale arido di cava (tout-venant) fornito e posto in opera da impiegare per sottostrato di appoggio cassoni e massi, sottofondo ecc. compresi il trasporto e versamento.			
	MT			
	CAM25_MT.U.25.019 - Scogliere, massi artificiali, ripascimenti - Fornitura, trasporto e posa di materiale arido di cava	1,00000 mc	€ 52,64980 0%	€ 52,64980
	Totale MT			**€ 52,64980**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 17,02200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 69,67180** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59221 = 5% * B)			€ 11,84421
	Utili di impresa (C) = 18,98% * (A + B)			€ 8,15160
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 89,67** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,98%			*€ 17,02200*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59221*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.050.060.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 060 - Bitta di ormeggio in ghisa A - Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione, fino a 250 Kg, compresa la tinteggiatura a tre passate di cui la prima con olio a minio di ferro e le due successive passate colore ad olio. **MT**			
	CAM25_MT.U.20.002 - Materiali vari per opere marittime - Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione fino a 250 Kg	1,00000 kg	€ 3,81775 0%	€ 3,81775
	Totale MT			**€ 3,81775**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,81775** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03245 = 5% * B)			€ 0,64902
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,44668
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2024			**€ 4,91** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03245*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.050.060.B	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 060 - Bitta di ormeggio in ghisa B - Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione, fino a 1200 Kg, compresa la tinteggiatura a tre passate di cui la prima con olio a minio di ferro e le due successive passate colore ad olio. **MT**			
	CAM25_MT.U.20.003 - Materiali vari per opere marittime - Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione oltre 1200 Kg	1,00000 kg	€ 2,87896 0%	€ 2,87896
	Totale MT			**€ 2,87896**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,87896** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02447 = 5% * B)			€ 0,48942
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,33684
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2024			**€ 3,71** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02447*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.050.060.C	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 060 - Bitta di ormeggio in ghisa C - Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione, oltre ai 1200 Kg, compresa la tinteggiatura a tre passate di cui la prima con olio a minio di ferro e le due successive passate colore ad olio. **MT**			
	CAM25_MT.U.20.003 - Materiali vari per opere marittime - Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione oltre 1200 Kg	1,00000 kg	€ 2,87896 0%	€ 2,87896
	Totale MT			**€ 2,87896**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 2,87896 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02447 = 5% * B)			€ 0,48942
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,33684
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2024			**€ 3,71** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02447*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.050.060.D	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 060 - Bitta di ormeggio in ghisa D - Bitta di ormeggio in ghisa sferoidale di seconda fusione, compresa la tinteggiatura a tre passate di cui la prima con olio a minio di ferro e le due successive passate colore ad olio.			
	MT			
	CAM25_MT.U.20.004 - Materiali vari per opere marittime - Bitta in ghisa sferoidale	1,00000 kg	€ 11,65351 0%	€ 11,65351
	Totale MT			**€ 11,65351**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,65351** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09906 = 5% * B)			€ 1,98110
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 1,36346
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2024			**€ 15,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09906*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.050.065.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 065 - Anelloni di ormeggio, staffe per parabordi, ecc. in ferro zincato lavorato alla fucina A - Ferro lavorato alla fucina zincato, per anelloni di ormeggio, staffe per parabordi e per anelli punte a vite per ancoraggi, bulloni, dadi, perni ecc, compresi la sagomatura, saldatura e tinteggiatura con tre mani di colore nero ad olio.			
	MT			
	CAM25_MT.U.20.005 - Materiali vari per opere marittime - Ferro lavorato per anelloni di ormeggio	1,00000 kg	€ 4,26837 0%	€ 4,26837
	Totale MT			**€ 4,26837**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,26837** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03628 = 5% * B)			€ 0,72562
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,49940
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2024			**€ 5,49** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03628*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.060.010.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 060 - FONDAZIONI E CONSOLIDAMENTI 010 - Pali di fondazione in c.a. eseguiti in mare A - Fornitura e posa in opera di pali di fondazione in c.a., eseguiti in mare con			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	qualunque altezza del battente d'acqua e sino a qualunque profondità al di sotto del l.m.m., con formazione del fusto mediante sistema consistente nella immissione del calcestruzzo attraverso un tubo che discende fino al piede del palo, per l'inizio del getto, o a mezzo di qualsiasi idonea attrezzatura, compresa: - l'escavazione del foro con attrezzature speciali a percussione, a rotazione o di qualsiasi altro tipo, assistita da tubo forma di diametro interno compatibile con quello del palo da realizzare, in materie di qualsiasi natura, consistenza, stratificazione e durezza anche se eterogenee longitudinalmente e trasversalmente all'asse del foro, con eventuale impiego di fanghi bentonici; - ogni onere per l'uso dello scalpello per l'attraversamento di scogli calcarei, trovanti, strati di ciotoli di grosse dimensioni, ruderi murari, etc.; - l'estrazione e trasporto a rifiuto, a mare nella zona che sarà autorizzata dall'Amministrazione Marittima, ovvero a terra in area autorizzata dall'Amministrazione Comunale, delle materie provenienti dallo scavo; - l'esecuzione con speciale attrezzo del bulbo di base il cui diametro ed altezza saranno nel rapporto 1,5 rispetto al diametro del palo; - l'onere della posa in opera dell'armatura metallica nel foro realizzato, prima del getto del palo; - il calcestruzzo di riempimento della classe di resistenza Rck 250; - la sistemazione delle teste dei pali; - le prove di carico secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale; - tutta la manodopera, i materiali, i trasporti (per via terra e via mare), i noli terrestri e marittimi (natante idoneo o isola artificiale o attrezzatura speciale, pontoni, rimorchiatore, betta, etc.) necessari; - ogni onere diretto ed accessorio, esclusi solo il ferro di armatura da compensarsi a parte, incluso, infine, ogni magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte: del diametro esterno di mm. 1.000			
	MT			
	CAM25_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	346,85042 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 346,85042
	Totale MT			**€ 346,85042**
	RU			
	CAM25_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	63,35160 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 63,35160
	Totale RU			**€ 63,35160**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 410,20202** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69734 = 1% * B)			€ 69,73434
	Utili di impresa (C) = 12% * (A + B)			€ 47,99364
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 527,93** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 12%			*€ 63,35160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,69734*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.060.010.B	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 060 - FONDAZIONI E CONSOLIDAMENTI 010 - Pali di fondazione in c.a. eseguiti in mare B - Fornitura e posa in opera di pali di fondazione in c.a., eseguiti in mare con qualunque altezza del battente d'acqua e sino a qualunque profondità al di sotto del l.m.m., con formazione del fusto mediante sistema consistente nella immissione del calcestruzzo attraverso un tubo che discende fino al piede del palo, per l'inizio del getto, o a mezzo di qualsiasi idonea attrezzatura, compresa: - l'escavazione del foro con attrezzature speciali a percussione, a rotazione o di qualsiasi altro tipo, assistita da tubo forma di diametro interno compatibile con quello del palo da realizzare, in materie di qualsiasi natura, consistenza, stratificazione e durezza anche se eterogenee longitudinalmente e trasversalmente all'asse del foro, con eventuale impiego di fanghi bentonici; - ogni onere per l'uso dello scalpello per l'attraversamento di scogli calcarei, trovanti, strati di ciotoli di grosse dimensioni, ruderi murari, etc.; - l'estrazione e trasporto a rifiuto, a mare nella zona che sarà autorizzata dall'Amministrazione Marittima, ovvero a terra in area autorizzata dall'Amministrazione Comunale, delle materie provenienti dallo scavo; - l'esecuzione con speciale attrezzo del bulbo di base il cui diametro ed altezza saranno nel rapporto 1,5 rispetto al diametro del palo; - l'onere della posa in opera dell'armatura metallica nel foro realizzato, prima del getto del palo; - il calcestruzzo di riempimento della classe di resistenza Rck 250; - la sistemazione delle teste dei pali; - le prove di carico secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale; - tutta la manodopera, i materiali, i trasporti (per via terra e via mare), i noli terrestri e marittimi (natante idoneo o isola artificiale o attrezzatura speciale, pontoni, rimorchiatore, betta, etc.) necessari; - ogni onere diretto ed accessorio, esclusi solo il ferro di armatura da compensarsi a parte, incluso, infine, ogni magistero per dare il lavoro			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	eseguito a perfetta regola d'arte: del diametro esterno di mm. 800			
	MT			
	CAM25_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	304,34247 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 304,34247
	Totale MT			**€ 304,34247**
	RU			
	CAM25_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	55,58760 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 55,58760
	Totale RU			**€ 55,58760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 359,93007** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61188 = 1% * B)			€ 61,18811
	Utili di impresa (C) = 12% * (A + B)			€ 42,11182
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 463,23** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 12%			*€ 55,58760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,61188*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.060.010.C	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 060 - FONDAZIONI E CONSOLIDAMENTI 010 - Pali di fondazione in c.a. eseguiti in mare C - Fornitura e posa in opera di pali di fondazione in c.a., eseguiti in mare con qualunque altezza del battente d'acqua e sino a qualunque profondità al di sotto del l.m.m., con formazione del fusto mediante sistema consistente nella immissione del calcestruzzo attraverso un tubo che discende fino al piede del palo, per l'inizio del getto, o a mezzo di qualsiasi idonea attrezzatura, compresa: - l'escavazione del foro con attrezzature speciali a percussione, a rotazione o di qualsiasi altro tipo, assistita da tubo forma di diametro interno compatibile con quello del palo da realizzare, in materie di qualsiasi natura, consistenza, stratificazione e durezza anche se eterogenee longitudinalmente e trasversalmente all'asse del foro, con eventuale impiego di fanghi bentonici; - ogni onere per l'uso dello scalpello per l'attraversamento di scogli calcarei, trovanti, strati di ciotoli di grosse dimensioni, ruderi murari, etc.; - l'estrazione e trasporto a rifiuto, a mare nella zona che sarà autorizzata dall'Amministrazione Marittima, ovvero a terra in area autorizzata dall'Amministrazione Comunale, delle materie provenienti dallo scavo; - l'esecuzione con speciale attrezzo del bulbo di base il cui diametro ed altezza saranno nel rapporto 1,5 rispetto al diametro del palo; - l'onere della posa in opera dell'armatura metallica nel foro realizzato, prima del getto del palo; - il calcestruzzo di riempimento della classe di resistenza Rck 250; - la sistemazione delle teste dei pali; - le prove di carico secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale; - tutta la manodopera, i materiali, i trasporti (per via terra e via mare), i noli terrestri e marittimi (natante idoneo o isola artificiale o attrezzatura speciale, pontoni, rimorchiatore, betta, etc.) necessari; - ogni onere diretto ed accessorio, esclusi solo il ferro di armatura da compensarsi a parte, incluso, infine, ogni magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte: del diametro esterno di mm. 600			
	MT			
	CAM25_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	276,15714 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 276,15714
	Totale MT			**€ 276,15714**
	RU			
	CAM25_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	50,43960 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 50,43960
	Totale RU			**€ 50,43960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 326,59674** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55521 = 1% * B)			€ 55,52145
	Utili di impresa (C) = 12% * (A + B)			€ 38,21182
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 420,33 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 12%			*€ 50,43960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,55521*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.060.010.D	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 060 - FONDAZIONI E CONSOLIDAMENTI 010 - Pali di fondazione in c.a. eseguiti in mare D - Fornitura e posa in opera di pali di fondazione in c.a., eseguiti in mare con qualunque altezza del battente d'acqua e sino a qualunque profondità al di sotto del l.m.m., con formazione del fusto mediante sistema consistente nella immissione del calcestruzzo attraverso un tubo che discende fino al piede del palo, per l'inizio del getto, o a mezzo di qualsiasi idonea attrezzatura, compresa: - l'escavazione del foro con attrezzature speciali a percussione, a rotazione o di qualsiasi altro tipo, assistita da tubo forma di diametro interno compatibile con quello del palo da realizzare, in materie di qualsiasi natura, consistenza, stratificazione e durezza anche se eterogenee longitudinalmente e trasversalmente all'asse del foro, con eventuale impiego di fanghi bentonici; - ogni onere per l'uso dello scalpello per l'attraversamento di scogli calcarei, trovanti, strati di ciotoli di grosse dimensioni, ruderi murari, etc.; - l'estrazione e trasporto a rifiuto, a mare nella zona che sarà autorizzata dall'Amministrazione Marittima, ovvero a terra in area autorizzata dall'Amministrazione Comunale, delle materie provenienti dallo scavo; - l'esecuzione con speciale attrezzo del bulbo di base il cui diametro ed altezza saranno nel rapporto 1,5 rispetto al diametro del palo; - l'onere della posa in opera dell'armatura metallica nel foro realizzato, prima del getto del palo; - il calcestruzzo di riempimento della classe di resistenza Rck 250; - la sistemazione delle teste dei pali; - le prove di carico secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale; - tutta la manodopera, i materiali, i trasporti (per via terra e via mare), i noli terrestri e marittimi (natante idoneo o isola artificiale o attrezzatura speciale, pontoni, rimorchiatore, betta, etc.) necessari; - ogni onere diretto ed accessorio, esclusi solo il ferro di armatura da compensarsi a parte, incluso, infine, ogni magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte: del diametro esterno di mm. 400			
	MT			
	CAM25_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	235,73188 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 235,73188
	Totale MT			**€ 235,73188**
	RU			
	CAM25_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	43,05600 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 43,05600
	Totale RU			**€ 43,05600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 278,78788** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47394 = 1% * B)			€ 47,39394
	Utili di impresa (C) = 12% * (A + B)			€ 32,61818
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 358,80** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 12%			*€ 43,05600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,47394*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.060.020.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 060 - FONDAZIONI E CONSOLIDAMENTI 020 - Fornitura e posa in opera di palancole in acciaio A - Fornitura e posa in opera di palancole in acciaio tipo Larsen per contenimento di terrapieno, infisse sino a quote necessarie ad assicurare l'ancoraggio utile per il contenimento del terrapieno e dei carichi su questo gravanti, incluso ogni onere per attrezzature di infissione e ogni magistero occorrente.			
	MT			
	CAM25_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	15,41324 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 15,41324
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 15,41324
	RU			
	CAM25_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	2,81520 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,81520
	Totale RU			**€ 2,81520**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,22844** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03099 = 1% * B)			€ 3,09883
	Utili di impresa (C) = 12% * (A + B)			€ 2,13273
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 23,46** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 12%			*€ 2,81520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,03099*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.080.010.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 080 - ARREDI PORTUALI E VARIE 010 - PARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A CATENA E GOLFARI A - Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a catene e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 254			
	MT			
	CAM25_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	379,33092 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 379,33092
	Totale MT			**€ 379,33092**
	RU			
	CAM25_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	106,23752 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 106,23752
	Totale RU			**€ 106,23752**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 485,56844** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82547 = 1% * B)			€ 82,54663
	Utili di impresa (C) = 17% * (A + B)			€ 56,81151
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 624,93** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17%			*€ 106,23752*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,82547*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.080.010.B	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 080 - ARREDI PORTUALI E VARIE 010 - PARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A CATENA E GOLFARI B - Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a catene e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 305			
	MT			
	CAM25_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	515,51271 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 515,51271
	Totale MT			**€ 515,51271**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	144,37735 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 144,37735
Totale RU			**€ 144,37735**
Sommano euro (A)			**€ 659,89006**
Scostamento % su anno 2024			0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12181 = 1% * B)			€ 112,18131
Utili di impresa (C) = 17% * (A + B)			€ 77,20714
TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 849,28**
Scostamento % su anno 2024			0%
Incidenza Manodopera sul totale 17%			*€ 144,37735*
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,12181*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.080.010.C	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 080 - ARREDI PORTUALI E VARIE 010 - PARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A CATENA E GOLFARI C - Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a catene e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 381			
	MT			
	CAM25_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	677,21701 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 677,21701
	Totale MT			**€ 677,21701**
	RU			
	CAM25_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	189,66515 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 189,66515
	Totale RU			**€ 189,66515**
	Sommano euro (A)			**€ 866,88216**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47370 = 1% * B)			€ 147,36997
	Utili di impresa (C) = 17% * (A + B)			€ 101,42521
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 1.115,68**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17%			*€ 189,66515*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,47370*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.080.010.D	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 080 - ARREDI PORTUALI E VARIE 010 - PARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A CATENA E GOLFARI D - Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a catene e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 400			
	MT			
	CAM25_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	730,54015 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 730,54015
	Totale MT			**€ 730,54015**
	RU			
	CAM25_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	204,59912 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 204,59912
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 204,59912
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 935,13927** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58974 = 1% * B)			€ 158,97368
	Utili di impresa (C) = 17% * (A + B)			€ 109,41130
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 1.203,52** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17%			*€ 204,59912*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,58974*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.080.010.E	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 080 - ARREDI PORTUALI E VARIE 010 - PARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A CATENA E GOLFARI E - Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a catene e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 500			
	MT			
	CAM25_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	1.188,38336 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.188,38336
	Totale MT			**€ 1.188,38336**
	RU			
	CAM25_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	332,82523 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 332,82523
	Totale RU			**€ 332,82523**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.521,20859** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,58605 = 1% * B)			€ 258,60546
	Utili di impresa (C) = 17% * (A + B)			€ 177,98141
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 1.957,80** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17%			*€ 332,82523*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,58605*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.080.010.F	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 080 - ARREDI PORTUALI E VARIE 010 - PARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A CATENA E GOLFARI F - Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a catene e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 600			
	MT			
	CAM25_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	1.565,47937 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.565,47937
	Totale MT			**€ 1.565,47937**
	RU			
	CAM25_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	438,43682 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 438,43682
	Totale RU			**€ 438,43682**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.003,91619** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,40666 = 1% * B)			€ 340,66575
	Utili di impresa (C) = 17% * (A + B)			€ 234,45819
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2.579,04** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17%			*€ 438,43682*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 3,40666*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.080.020.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 080 - ARREDI PORTUALI E VARIE 020 - PARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A TUBO E GOLFARI A - Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a tubo e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, il tubo in acciaio zincato a caldo con anelli o fazzoletti di collegamento saldati alle estremità, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 800			
	MT			
	CAM25_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	2.132,09265 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2.132,09265
	Totale MT			**€ 2.132,09265**
	RU			
	CAM25_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	597,12568 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 597,12568
	Totale RU			**€ 597,12568**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.729,21833** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,63967 = 1% * B)			€ 463,96712
	Utili di impresa (C) = 17% * (A + B)			€ 319,31855
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3.512,50** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17%			*€ 597,12568*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 4,63967*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.080.020.B	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 080 - ARREDI PORTUALI E VARIE 020 - PARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A TUBO E GOLFARI B - Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a tubo e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, il tubo in acciaio zincato a caldo con anelli o fazzoletti di collegamento saldati alle estremità, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 1000			
	MT			
	CAM25_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	1.511,14839 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.511,14839
	Totale MT			**€ 1.511,14839**
	RU			
	CAM25_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	865,72806 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 865,72806
	Totale RU			**€ 865,72806**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

				€ 2.376,87645 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,04069 = 1% * B)			€ 404,06900
	Utili di impresa (C) = 28,3% * (A + B)			€ 278,09455
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3.059,04** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,3%			*€ 865,72806*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 4,04069*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.080.020.C	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 080 - ARREDI PORTUALI E VARIE 020 - PARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A TUBO E GOLFARI C - Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a tubo e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, il tubo in acciaio zincato a caldo con anelli o fazzoletti di collegamento saldati alle estremità, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 1200			
	MT			
	CAM25_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	2.209,94474 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2.209,94474
	Totale MT			**€ 2.209,94474**
	RU			
	CAM25_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	1.246,91710 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.246,91710
	Totale RU			**€ 1.246,91710**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.456,86184** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,87667 = 1% * B)			€ 587,66651
	Utili di impresa (C) = 28,03% * (A + B)			€ 404,45284
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4.448,98** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,03%			*€ 1.246,91710*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 5,87667*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.080.020.D	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 080 - ARREDI PORTUALI E VARIE 020 - PARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A TUBO E GOLFARI D - Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a tubo e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, il tubo in acciaio zincato a caldo con anelli o fazzoletti di collegamento saldati alle estremità, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 1500			
	MT			
	CAM25_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	2.945,65442 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2.945,65442
	Totale MT			**€ 2.945,65442**
	RU			
	CAM25_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	1.898,61915 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.898,61915
	Totale RU			**€ 1.898,61915**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 4.844,27357 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,23527 = 1% * B)			€ 823,52651
	Utili di impresa (C) = 30,45% * (A + B)			€ 566,78001
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6.234,58** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,45%			*€ 1.898,61915*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 8,23527*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.080.020.E	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 080 - ARREDI PORTUALI E VARIE 020 - PARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A TUBO E GOLFARI E - Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a tubo e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, il tubo in acciaio zincato a caldo con anelli o fazzoletti di collegamento saldati alle estremità, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 1800			
	MT			
	CAM25_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	5.259,02659 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5.259,02659
	Totale MT			**€ 5.259,02659**
	RU			
	CAM25_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	2.556,20003 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2.556,20003
	Totale RU			**€ 2.556,20003**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7.815,22662** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,28589 = 1% * B)			€ 1.328,58853
	Utili di impresa (C) = 25,41% * (A + B)			€ 914,38152
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10.058,20** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,41%			*€ 2.556,20003*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 13,28589*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.080.020.F	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 080 - ARREDI PORTUALI E VARIE 020 - PARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A TUBO E GOLFARI F - Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a tubo e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, il tubo in acciaio zincato a caldo con anelli o fazzoletti di collegamento saldati alle estremità, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 2300			
	MT			
	CAM25_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	6.993,10693 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6.993,10693
	Totale MT			**€ 6.993,10693**
	RU			
	CAM25_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	3.479,32457 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3.479,32457
	Totale RU			**€ 3.479,32457**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 10.472,43150 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,80313 = 1% * B)			€ 1.780,31336
	Utili di impresa (C) = 25,81% * (A + B)			€ 1.225,27449
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 13.478,02** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,81%			*€ 3.479,32457*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 17,80313*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.080.060.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 080 - ARREDI PORTUALI E VARIE 060 - Fornitura e posa in opera di traverse di quercia per scalo di alaggio. A - Fornitura e posa in opera di traverse di quercia per scalo di alaggio, sezione media cm 20 x 30, lavorate a superficie quadrata e prive di residui di corteccia, con ogni onere per il fissaggio alla sottostante pavimentazione con cunei e bulloni, compresa la dipintura a due mani di carbolineum, ed ogni altro onere principale ed accessorio.			
	MT			
	CAM25_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	1.066,03540 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.066,03540
	Totale MT			**€ 1.066,03540**
	RU			
	CAM25_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	298,55978 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 298,55978
	Totale RU			**€ 298,55978**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.364,59518** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,31981 = 1% * B)			€ 231,98118
	Utili di impresa (C) = 17% * (A + B)			€ 159,65764
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 1.756,23** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17%			*€ 298,55978*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,31981*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.080.070.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 080 - ARREDI PORTUALI E VARIE 070 - Sistema di sbarra con comando elettrico, per varchi di accesso a zone demaniali controllate. A - Fornitura e posa in opera di sistema di sbarra con comando elettrico, per varchi di accesso a zone demaniali controllate, comprendente: - n. 2 monoblocchi con sistema oleodinamico rotante elettromeccanico, con sistema di bilanciamento a molle calibrate, il tutto ancorato con piastre e tiranti, a blocco di fondazione; - n. 2 sbarre da m. 3,50 in ferro scatolato, verniciate in bianco e rosso; - m. 14,00 di cavidotto in PVC 50 mm comprensivo di cavo elettrico; - n. 1 centralino di comando (all'interno della guardiania) con due pulsanti di comando. Compreso inoltre, le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante.			
	MT			
	CAM25_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	4.459,30966 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4.459,30966
	Totale MT			**€ 4.459,30966**
	RU			
	CAM25_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	1.248,89897 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.248,89897
	Totale RU			**€ 1.248,89897**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5.708,20863** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,70395 = 1% * B)			€ 970,39547
	Utili di impresa (C) = 17% * (A + B)			€ 667,86041
	TOTALE (A + B + C) euro / a corpo Scostamento % su anno 2024			**€ 7.346,46** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17%			*€ 1.248,89897*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 9,70395*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.080.090.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 080 - ARREDI PORTUALI E VARIE 090 - Lanterna di segnalazione Marittima. A - Fornitura e posa in opera lanterna di segnalazione marittima equipaggiata con: - manicotto (verde o rosso); - lampeggiatore elettronico Elco 12 e lente Esna ad alto rendimento con base in lega leggera ferroallumina); - lampada a doppio filamento Labi 100/10; - carica batteria a 12 V, 25 Ah, con alimentatore ACS 3/30; - batteria stazionaria al Pb da 12 V, 300 Ah. La lanterna dovrà possedere caratteristica luminosa 2 + 3 = 5 e portata nominale di 8 miglia marine ed essere conforme agli standard accettati dal Comando Zona Fari per lo Jonio ed il Basso Adriatico di Taranto, resa in opera perfettamente funzionante.			
	MT			
	CAM25_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	4.477,11694 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4.477,11694
	Totale MT			**€ 4.477,11694**
	RU			
	CAM25_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	1.253,88617 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.253,88617
	Totale RU			**€ 1.253,88617**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5.731,00311** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,74271 = 1% * B)			€ 974,27053
	Utili di impresa (C) = 17% * (A + B)			€ 670,52736
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7.375,80** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17%			*€ 1.253,88617*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 9,74271*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_U07.080.100.A	CAM25_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 080 - ARREDI PORTUALI E VARIE 100 - Segnalamento marittimo luminoso a luce fissa (verde o rossa) A - Fornitura e posa in opera di segnalamento marittimo luminoso a luce fissa (verde o rossa) costituito da un palo del diametro di 200 mm in acciaio rastremato tipo Dalmine, zincato, senza saldature, avente altezza fuori terra di ml. 6,00 (oltre la parte da incassare) completo di scaletta salvavita in acciaio zincato con piede a + 2,40 m dal piano di calpestio, corredata da pioli per l'attacco della scaletta amovibile in ferro, da un fuoco regolamentare tipo FE 140, completo di tamburo diottrico di vetro stampato del diametro interno di 140 mm, di lampada da 100 W a 220 V, di manicotto colorato, di mensola di supporto per fissaggio al palo, di isolatori e portaisolatori. Incluso inoltre nel prezzo la necessaria demolizione del calcestruzzo per incassare il tratto di palo da introdurre, il calcestruzzo necessario al bloccaggio della parte del palo da incassare, la dipintura del palo con vernice marina di qualsiasi colore, la messa a terra del palo mediante puntazza cava (diametro 1 pollice) lunga non meno di m 1,50, parzialmente immersa in mare, fissata meccanicamente al massiccio in calcestruzzo e collegata al palo con corda di rame nudo; incluso ogni accessorio per dare il segnalamento in opera a perfetta regola d'arte, escluso solo l'alimentazione elettrica da computarsi a parte.			
	MT			
	CAM25_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	1.304,00794 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.304,00794
	Totale MT			**€ 1.304,00794**
	RU			
	CAM25_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime -	365,20769	€ 1,00000	€ 365,20769

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Manodopera per Opere Marittime	a corpo	0%	
	Totale RU			**€ 365,20769**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.669,21563** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,83767 = 1% * B)			€ 283,76666
	Utili di impresa (C) = 17% * (A + B)			€ 195,29823
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.148,28** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17%			*€ 365,20769*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,83767*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.010.010.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 010 - Tavolo interamente in pino massiccio trattato A - Tavolo interamente in pino massiccio con struttura e piano in listoni di sezione 4,5 x11 cm. Dimensioni 189x75 cm, altezza 74 cm. Ancorato mediante idonei tasselli su pavimentazione esistente.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.001 - Arredo urbano - Tavolo interamente in pino massiccio trattato,189x75x74 cm	1,00000 cad	€ 253,13575 0%	€ 253,13575
	Totale MT			**€ 253,13575**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,49000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,58320
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,49000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,09690
	Totale RU			**€ 27,68010**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 280,81585** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38693 = 5% * B)			€ 47,73869
	Utili di impresa (C) = 7,66% * (A + B)			€ 32,85545
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 361,41** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,66%			*€ 27,68010*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,38693*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.010.010.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 010 - Tavolo interamente in pino massiccio trattato B - Tavolo interamente in pino massiccio con struttura e piano in listoni di sezione 4,5 x11 cm. Dimensioni 189x75 cm, altezza 74 cm. Ancorato mediante plinti di cemento posizionati su prato o terreno.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.001 - Arredo urbano - Tavolo interamente in pino massiccio trattato,189x75x74 cm	1,00000 cad	€ 253,13575 0%	€ 253,13575
	Totale MT			**€ 253,13575**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 0%	€ 18,48600
	Totale RU			**€ 33,89400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 287,02975 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43975 = 5% * B)			€ 48,79506
	Utili di impresa (C) = 9,18% * (A + B)			€ 33,58248
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 369,41** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,18%			*€ 33,89400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,43975*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.010.015.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 015 - Tavolo con struttura in acciaio e piano in listoni di legno A - Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm. Dimensioni 189x62 cn, altezza 74 cm. Ancorato mediante idonei tasselli su pavimentazione esistente.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.002 - Arredo urbano - Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato, 189x62x74 cm	1,00000 cad	€ 331,57550 0%	€ 331,57550
	Totale MT			**€ 331,57550**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,46000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,81280
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,46000 h	€ 30,81000 0%	€ 14,17260
	Totale RU			**€ 25,98540**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 357,56090** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,03927 = 5% * B)			€ 60,78535
	Utili di impresa (C) = 5,65% * (A + B)			€ 41,83463
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 460,18** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,65%			*€ 25,98540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,03927*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.010.015.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 015 - Tavolo con struttura in acciaio e piano in listoni di legno B - Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm. Dimensioni 189x62 cn, altezza 74 cm. Ancorato mediante plinti di cemento posizionati su prato o terreno.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.002 - Arredo urbano - Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato, 189x62x74 cm	1,00000 cad	€ 331,57550 0%	€ 331,57550
	Totale MT			**€ 331,57550**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 0%	€ 18,48600
	Totale RU			**€ 33,89400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 365,46950** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,10649 = 5% * B)			€ 62,12982
	Utili di impresa (C) = 7,21% * (A + B)			€ 42,75993
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 470,36** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,21%			*€ 33,89400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,10649*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.010.020.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 020 - Tavolo con sostegni in ghisa e piano in listoni di legno A - Tavolo con sostegni in fusione di ghisa e tirante centrale in acciaio verniciati, piano in listoni di legno di abete impregnato sezione 11,5x3,5 cm. Dimensioni 150x71 cm, altezza 70 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.003 - Arredo urbano - Tavolo con sostegni in ghisa e piano in listoni di legno di abete impregnato, 150x71x70 cm	1,00000 cad	€ 165,05621 0%	€ 165,05621
	Totale MT			**€ 165,05621**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,86450
	Totale RU			**€ 25,42050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 190,47671** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61905 = 5% * B)			€ 32,38104
	Utili di impresa (C) = 10,37% * (A + B)			€ 22,28578
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 245,14** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,37%			*€ 25,42050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,61905*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.010.020.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 020 - Tavolo con sostegni in ghisa e piano in listoni di legno B - Tavolo con sostegni in fusione di ghisa e tirante centrale in acciaio verniciati, piano in listoni di legno di larice trattato di sezione 11,5x3,5 cm. Dimensioni 150x71 cm, altezza 70 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.004 - Arredo urbano - Tavolo con sostegni in ghisa e piano in listoni di legno di larice trattato, 150x71x70 cm	1,00000 cad	€ 393,10728 0%	€ 393,10728
	Totale MT			**€ 393,10728**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,44000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,29920
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,44000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,55640
	Totale RU			**€ 24,85560**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 417,96288** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,55268 = 5% * B)			€ 71,05369

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 4,62% * (A + B)			€ 48,90166
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 537,92** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,62%			*€ 24,85560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,55268*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.010.025.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 025 - Tavolo pic-nic interamente in legno con panche fissate lateralmente A - Tavolo pic-nic interamente in legno di pino impregnate con fissate lateralmente complete di schienale. Listoni in pino di Svezia di 4,5x9 cm. Ingombro totale di 189x150 cm, altezza del tavolo 68 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.005 - Arredo urbano - Tavolo pic-nic in listoni di legno di pino di Svezia, sezione 4,5x9 cm, con panche complete di schienale, 189x150x68 cm	1,00000 cad	€ 487,20189 0%	€ 487,20189
	Totale MT			**€ 487,20189**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,59000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,15120
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,59000 h	€ 30,81000 0%	€ 18,17790
	Totale RU			**€ 33,32910**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 520,53099** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,42451 = 5% * B)			€ 88,49027
	Utili di impresa (C) = 4,98% * (A + B)			€ 60,90213
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 669,92** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,98%			*€ 33,32910*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,42451*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.010.025.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 025 - Tavolo pic-nic interamente in legno con panche fissate lateralmente B - Tavolo pic-nic interamente in legno di abete con panche senza schienale fissate lateralmente. Listoni di legno d'abete spessore 3 cm. Ingombro totale 180x160 cm, altezza del tavolo 75 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.006 - Arredo urbano - Tavolo pic-nic in listoni di legno abete, spessore 3 cm, panche senza schienale, 180x160x75 cm	1,00000 cad	€ 176,64283 0%	€ 176,64283
	Totale MT			**€ 176,64283**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,56000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,38080
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,56000 h	€ 30,81000 0%	€ 17,25360
	Totale RU			**€ 31,63440**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 208,27723** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,77036 = 5% * B)			€ 35,40713
	Utili di impresa (C) = 11,8% * (A + B)			€ 24,36844

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 268,05** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,8%			*€ 31,63440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,77036*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.010.030.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 030 - Tavolo pic-nic da bambini completo di sedute direttamente collegate al tavolo. A - Tavolo pic-nic da bambini in legno completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Listoni di legno trattato di 3 cm di spessore con ancoraggi al telaio incassati all'interno, senza alcuna sporgenza. Telaio portante realizzato con travi in legno lamellare montate a cavalletto. Ingombro totale 115x125x50 cm.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.148 - Arredo urbano - Tavolo pic-nic da bambini in legno completo di sedute direttamente collegate al tavolo, ingombro totale 115x125x50 cm.	1,00000 cad	€ 1.045,35000 0%	€ 1.045,35000
	Totale MT			**€ 1.045,35000**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.050,99900** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,93349 = 5% * B)			€ 178,66983
	Utili di impresa (C) = 0,42% * (A + B)			€ 122,96688
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.352,64** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,42%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,93349*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.010.035.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 035 - Tavolo per pic-nic in plastica riciclata completo di sedute direttamente collegate al tavolo. A - Tavolo pic-nic completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute comporte da stecche in plastica riciclata di seconda vita di 4 cm di spessore. Ingombro totale 195x195x85 cm.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.149 - Arredo urbano - Tavolo pic-nic completo di sedute direttamente collegate al tavolo in plastica riciclata, ingombro totale 195x195x85 cm	1,00000 cad	€ 655,55750 0%	€ 655,55750
	Totale MT			**€ 655,55750**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 661,20650** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,62026 = 5% * B)			€ 112,40511
	Utili di impresa (C) = 0,66% * (A + B)			€ 77,36116

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 850,97** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,66%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,62026*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.010.040.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 040 - Tavolo da pic-nic in legno con sedute amovibili (possibile uso disabili in carrozzina) A - Tavolo pic-nic completo di sedute amovibili interamente in legno trattato con listoni di 3 cm di spessore. Ingombro totale 200x200x185 cm. (possibile uso disabili in carrozzina)			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.150 - Arredo urbano - Tavolo da pic-nic in legno con sedute amovibili (possibile uso disabili in carrozzina), ingombro totale 200x200x185 cm	1,00000 cad	€ 1.014,30000 0%	€ 1.014,30000
	Totale MT			**€ 1.014,30000**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	Totale RU			**€ 2,56800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.016,86800** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,64338 = 5% * B)			€ 172,86756
	Utili di impresa (C) = 0,2% * (A + B)			€ 118,97356
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.308,71** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,2%			*€ 2,56800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,64338*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.010.045.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 045 - Panchina in doghe di legno con spigoli arrotondati senza schienale A - Panchina senza schienale costituita da doghe in legno di pino impregnato a sezione rettangolare 5,5x3.5 cm con spigoli arrotondati. Altezza 45 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.014 - Arredo urbano - Panchina senza schienale con doghe in legno di pino, h=45 cm	1,00000 cad	€ 593,83553 0%	€ 593,83553
	Totale MT			**€ 593,83553**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 0%	€ 9,24480
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,36000 h	€ 30,81000 0%	€ 11,09160
	Totale RU			**€ 20,33640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 614,17193** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,22046 = 5% * B)			€ 104,40923
	Utili di impresa (C) = 2,57% * (A + B)			€ 71,85812
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 790,44** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,57%			*€ 20,33640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,22046*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.010.045.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 045 - Panchina in doghe di legno con spigoli arrotondati senza schienale B - Panchina senza schienale costituita da doghe in legno di Iroko impregnato a sezione rettangolare 5,5x3.5 cm con spigoli arrotondati. Altezza 45 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.015 - Arredo urbano - Panchina senza schienale con doghe in legno di Iroko, h=45 cm	1,00000 cad	€ 714,32091 0%	€ 714,32091
	Totale MT			**€ 714,32091**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,98800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,78350
	Totale RU			**€ 19,77150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 734,09241** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,23979 = 5% * B)			€ 124,79571
	Utili di impresa (C) = 2,09% * (A + B)			€ 85,88881
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 944,78** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,09%			*€ 19,77150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,23979*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.010.050.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 050 - Panchina in doghe di legno con spigoli arrotondati con schienale A - Panchina con schienale costituita da doghe di legno di pino impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati. Altezza 74 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.016 - Arredo urbano - Panchina con schienale con doghe in legno di pino, h=74 cm	1,00000 cad	€ 822,76049 0%	€ 822,76049
	Totale MT			**€ 822,76049**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,44000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,29920
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,44000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,55640
	Totale RU			**€ 24,85560**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 847,61609** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,20474 = 5% * B)			€ 144,09474
	Utili di impresa (C) = 2,28% * (A + B)			€ 99,17108
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.090,88** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,28%			*€ 24,85560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,20474*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.010.050.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	050 - Panchina in doghe di legno con spigoli arrotondati con schienale B - Panchina con schienale costituita da doghe di legno di Iroko impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati. Altezza 74 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.017 - Arredo urbano - Panchina con schienale con doghe in legno di Iroko, h=74 cm	1,00000 cad	€ 1.004,25408 0%	€ 1.004,25408
	Totale MT			**€ 1.004,25408**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,47000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,06960
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,47000 h	€ 30,81000 0%	€ 14,48070
	Totale RU			**€ 26,55030**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.030,80438** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,76184 = 5% * B)			€ 175,23674
	Utili di impresa (C) = 2% * (A + B)			€ 120,60411
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.326,65** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2%			*€ 26,55030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,76184*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.010.055.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 055 - Panchina con seduta in grigliato di acciaio A - Panchina senza schienale con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, sostegni laterali in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato. Ingombro totale 193x64 cm, altezza 45 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.013 - Arredo urbano - Panchina senza schienale, con seduta in tondini di acciaio 8 mm, h=45 cm	1,00000 cad	€ 429,14143 0%	€ 429,14143
	Totale MT			**€ 429,14143**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
	Totale RU			**€ 18,64170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 447,78313** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,80616 = 5% * B)			€ 76,12313
	Utili di impresa (C) = 3,23% * (A + B)			€ 52,39063
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 576,30** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,23%			*€ 18,64170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,80616*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.010.055.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 055 - Panchina con seduta in grigliato di acciaio B - Panchina con schienale e seduta senza braccioli, costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, sostegni laterali in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato. Ingombro totale 193x64cm, altezza 77 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.V.10.019	- Arredo urbano - Panchina con schienale e seduta in tondini di acciaio 8 mm, h=77 cm	1,00000 cad	€ 375,69196 0%	€ 375,69196
		Totale MT			**€ 375,69196**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,44000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,29920
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,44000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,55640
		Totale RU			**€ 24,85560**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 400,54756** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,40465 = 5% * B)			€ 68,09309
		Utili di impresa (C) = 4,82% * (A + B)			€ 46,86407
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 515,50** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,82%			*€ 24,85560*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,40465*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.010.060.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 060 - Panchina in listoni di legno con struttura di sostegno in ghisa senza schienale A - Panchina senza schienale con listoni di legno iroko, sezione 3,5x12 cm, trattato con bordi arrotondati e viti in vista. Struttura di sostegno in fusione di ghisa, dimensioni 180x58 cm, altezza 42. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.011 - Arredo urbano - Panchina senza schienale con listoni di legno di Iroko di sezione 3,5x12 cm	1,00000 cad	€ 295,12839 0%	€ 295,12839
	Totale MT			**€ 295,12839**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,39000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,01520
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,39000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,01590
	Totale RU			**€ 22,03110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 317,15949** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69586 = 5% * B)			€ 53,91711
	Utili di impresa (C) = 5,4% * (A + B)			€ 37,10766
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 408,18** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,4%			*€ 22,03110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,69586*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.010.060.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 060 - Panchina in listoni di legno con struttura di sostegno in ghisa senza schienale B - Panchina senza schienale con listoni di legno di pino, sezione 3x11 cm, trattato con bordi arrotondati e viti in vista. Struttura di sostegno in fusione di ghisa, dimensioni 180x58 cm, altezza 42. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.V.10.012	- Arredo urbano - Panchina senza schienale con listoni di legno di pino, sezione 3x11 cm	1,00000 cad	€ 212,49999 0%	€ 212,49999
		Totale MT			**€ 212,49999**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,98800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,78350
		Totale RU			**€ 19,77150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 232,27149** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,97431 = 5% * B)			€ 39,48615
		Utili di impresa (C) = 6,61% * (A + B)			€ 27,17576
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 298,93** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,61%			*€ 19,77150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,97431*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.010.065.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 065 - Panchina in listoni di legno e fianchi in ghisa con schienale A - Panchina con schienale senza braccioli con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali con viti a scomparsa e listoni di legno di pino impregnato, sezione 4,5x5,5 cm. Ingombro totale 170x55 cm, altezza 70 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.				
	MT				
	CAM25_MT.V.10.025	- Arredo urbano - Panchina anatomica senza braccioli con listoni di legno di pino, sezione 4,5x5,5 cm	1,00000 cad	€ 249,89102 0%	€ 249,89102
		Totale MT			**€ 249,89102**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,48000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,32640
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,48000 h	€ 30,81000 0%	€ 14,78880
		Totale RU			**€ 27,11520**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 277,00622** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,35455 = 5% * B)			€ 47,09106
		Utili di impresa (C) = 7,61% * (A + B)			€ 32,40973
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 356,51** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,61%			*€ 27,11520*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,35455*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.010.065.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 065 - Panchina in listoni di legno e fianchi in ghisa con schienale B - Panchina con schienale senza braccioli con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali con viti a scomparsa e listoni di legno di abete o larice impregnato, sezione 4,5x5,5 cm. Ingombro totale 170x55 cm, altezza 70 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso				
	MT				
	CAM25_MT.V.10.026	- Arredo urbano - Panchina anatomica senza braccioli con listoni di legno di abete o larice, sezione 4,5x5,5 cm	1,00000 cad	€ 332,10645 0%	€ 332,10645

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 332,10645**
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,47000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,06960
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,47000 h	€ 30,81000 0%	€ 14,48070
	Totale RU			**€ 26,55030**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 358,65675** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,04858 = 5% * B)			€ 60,97165
	Utili di impresa (C) = 5,75% * (A + B)			€ 41,96284
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 461,59** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,75%			*€ 26,55030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,04858*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.010.070.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 070 - Panchina in listoni di legno Iroko e fianchi in ghisa verniciata con schienale senza braccioli A - Panchina con schienale senza braccioli con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali, viti a scomparsa e listoni di legno Iroko impregnato e verniciato. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensioni 150x60 cm, altezza 70 cm			
	MT			
CAM25_MT.V.10.030	- Arredo urbano - Panchina anatomica senza braccioli, 150x60x70 cm	1,00000 cad	€ 196,05218 0%	€ 196,05218
	Totale MT			**€ 196,05218**
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,46000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,81280
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,46000 h	€ 30,81000 0%	€ 14,17260
	Totale RU			**€ 25,98540**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 222,03758** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,88732 = 5% * B)			€ 37,74639
	Utili di impresa (C) = 9,09% * (A + B)			€ 25,97840
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 285,76** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,09%			*€ 25,98540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,88732*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.010.070.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 070 - Panchina in listoni di legno Iroko e fianchi in ghisa verniciata con schienale senza braccioli B - Panchina con schienale senza braccioli con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali, viti a scomparsa e listoni di legno Iroko impregnato e verniciato. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensioni 170x60 cm, altezza 70 cm			
	MT			
CAM25_MT.V.10.031	- Arredo urbano - Panchina anatomica senza braccioli, 170x60x70 cm	1,00000 cad	€ 236,35757 0%	€ 236,35757
	Totale MT			**€ 236,35757**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,44000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,29920
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,44000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,55640
		Totale RU			**€ 24,85560**
		Sommano euro (A)			**€ 261,21317**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,22031 = 5% * B)			€ 44,40624
		Utili di impresa (C) = 7,39% * (A + B)			€ 30,56194
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 336,18**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,39%			*€ 24,85560*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,22031*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.010.070.C	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 070 - Panchina in listoni di legno Iroko e fianchi in ghisa verniciata con schienale senza braccioli C - Panchina con schienale senza braccioli con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali, viti a scomparsa e listoni di legno Iroko impregnato e verniciato. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensioni 200x60 cm, altezza 70 cm				
	MT				
	CAM25_MT.V.10.032	- Arredo urbano - Panchina anatomica senza braccioli, 200x60x70 cm	1,00000 cad	€ 270,61007 0%	€ 270,61007
		Totale MT			**€ 270,61007**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,46000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,81280
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,46000 h	€ 30,81000 0%	€ 14,17260
		Totale RU			**€ 25,98540**
		Sommano euro (A)			**€ 296,59547**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,52106 = 5% * B)			€ 50,42123
		Utili di impresa (C) = 6,81% * (A + B)			€ 34,70167
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 381,72**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,81%			*€ 25,98540*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,52106*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.010.075.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 075 - Panchina in listoni di legno Iroko e fianchi in ghisa verniciata con schienale con braccioli A - Panchina con schienale e braccioli, fiancate in ghisa verniciata e listoni di legno di Iroko sezione 3,5x6 cm. Ingombro totale 160x63 cm, altezza 80 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.				
	MT				
	CAM25_MT.V.10.034	- Arredo urbano - Panchina anatomica con braccioli e fiancate in ghisa verniciata	1,00000 cad	€ 523,71041 0%	€ 523,71041
		Totale MT			**€ 523,71041**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,46000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,81280

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,46000 h	€ 30,81000 0%	€ 14,17260
		Totale RU			**€ 25,98540**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 549,69581** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,67241 = 5% * B)			€ 93,44829
		Utili di impresa (C) = 3,67% * (A + B)			€ 64,31441
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 707,46** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,67%			*€ 25,98540*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,67241*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.010.080.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 080 - Panchina con listoni di legno di pino e sostegni in ghisa verniciata, senza schienale A - Panchina senza schienale con listoni di legno di pino trattato, sezione 4,5x5,5 cm, sostegni laterali in fusione di ghisa verniciata, tiranti, viti a scomparsa. Dimensioni 170x45 cm, altezza 44 cm.				
	MT				
	CAM25_MT.V.10.010	- Arredo urbano - Panchina senza schienale, con listoni di legno in pino trattato sezione 4,5 x 5,5 cm, sostegni laterali in ghisa,170x45x44 cm	1,00000 cad	€ 196,71293 0%	€ 196,71293
		Totale MT			**€ 196,71293**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,98800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,78350
		Totale RU			**€ 19,77150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 216,48443** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,84012 = 5% * B)			€ 36,80235
		Utili di impresa (C) = 7,1% * (A + B)			€ 25,32868
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 278,62** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,1%			*€ 19,77150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,84012*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.010.085.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 085 - Panchina in listoni di legno di pino con struttura in acciaio sezione ad U A - Panchina senza schienale con struttura di acciaio sezione ad U e listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm, dimensioni 189x51 cm, altezza 46 cm. Posa su pavimentazione o su tappeto erboso.				
	MT				
	CAM25_MT.V.10.009	- Arredo urbano - Panchina senza schienale, struttura in acciaio e listoni di legno di pino trattato, 189x51x46 cm	1,00000 cad	€ 448,81699 0%	€ 448,81699
		Totale MT			**€ 448,81699**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,98800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,78350

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 19,77150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 468,58849** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,98300 = 5% * B)			€ 79,66004
	Utili di impresa (C) = 3,28% * (A + B)			€ 54,82485
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 603,07** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,28%			*€ 19,77150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,98300*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.010.085.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 085 - Panchina in listoni di legno di pino con struttura in acciaio sezione ad U B - Panchina con schienale con struttura in acciaio zincato sezione ad U e listoni di legno di pino trattato, sezione 45x90 cm. Ingombro totale 179x75 cm, altezza 75 cm. Posa su pavimentazione o su tappeto erboso.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.021 - Arredo urbano - Panchina anatomica senza braccioli con struttura in acciaio zincato h=93 cm	1,00000 cad	€ 653,01545 0%	€ 653,01545
	Totale MT			**€ 653,01545**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,47000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,06960
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,47000 h	€ 30,81000 0%	€ 14,48070
	Totale RU			**€ 26,55030**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 679,56575** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,77631 = 5% * B)			€ 115,52618
	Utili di impresa (C) = 3,04% * (A + B)			€ 79,50919
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 874,60** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,04%			*€ 26,55030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,77631*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.010.090.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 090 - Panchina in listoni di legno di pino e struttura in alluminio con schienale A - Panchina con schienale senza braccioli con struttura in fusione di alluminio ad alta resistenza verniciata e listoni di legno di pino impregnato, sezione 45x90 cm, ingombro totale 170x75 cm, altezza 75 cm. Posa su pavimentazione o su tappeto erboso.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.022 - Arredo urbano - Panchina anatomica senza braccioli con struttura in alluminio, h=75 cm	1,00000 cad	€ 294,49124 0%	€ 294,49124
	Totale MT			**€ 294,49124**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,46000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,81280
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,46000 h	€ 30,81000 0%	€ 14,17260
	Totale RU			**€ 25,98540**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 320,47664** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,72405 = 5% * B)			€ 54,48103
	Utili di impresa (C) = 6,3% * (A + B)			€ 37,49577
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 412,45** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,3%			*€ 25,98540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,72405*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.010.090.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 090 - Panchina in listoni di legno di pino e struttura in alluminio con schienale B - Panchina con schienale con braccioli con struttura in fusione di alluminio ad alta resistenza verniciata e listoni di legno di pino impregnato, sezione 4,5x6 cm, ingombro totale 175x60 cm, altezza 78 cm. Posa su pavimentazione o su tappeto erboso.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.179 - Arredo urbano - Panchina con braccioli, dimensioni 175x60, altezza 78 cm	1,00000 cad	€ 319,70000 0%	€ 319,70000
	Totale MT			**€ 319,70000**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
	Totale RU			**€ 28,24500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 347,94500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,95753 = 5% * B)			€ 59,15065
	Utili di impresa (C) = 6,31% * (A + B)			€ 40,70957
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 447,81** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,31%			*€ 28,24500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,95753*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.010.095.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 095 - Panchina in conglomerato cementizio armato A - Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta. Monoblocco senza schienale, seduta con bordi arrotondati e due basamenti, base 200x50 cm, altezza 50 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.036 - Arredo urbano - Monoblocco senza schienale, seduta con bordi arrotondati e due basamenti, 200x50x50 cm	1,00000 cad	€ 350,42578 0%	€ 350,42578
	Totale MT			**€ 350,42578**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,98800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,78350
	Totale RU			**€ 19,77150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 370,19728** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,14668 = 5% * B)			€ 62,93354
	Utili di impresa (C) = 4,15% * (A + B)			€ 43,31308
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 476,44** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,15%			*€ 19,77150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,14668*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.010.095.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 095 - Panchina in conglomerato cementizio armato B - Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta. Rettangolare senza schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente, base 190x60 cm, altezza 45 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.037 - Arredo urbano - Rettangolare senza schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente con due basamenti, 180x60x45 cm	1,00000 cad	€ 298,20793 0%	€ 298,20793
	Totale MT			**€ 298,20793**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,28000 h	€ 30,81000 0%	€ 8,62680
	Totale RU			**€ 15,81720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 314,02513** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,66921 = 5% * B)			€ 53,38427
	Utili di impresa (C) = 3,91% * (A + B)			€ 36,74094
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 404,15** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,91%			*€ 15,81720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,66921*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.010.095.C	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 095 - Panchina in conglomerato cementizio armato C - Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta. Rettangolare con schienale, base 180x78 cm, altezza 80 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.038 - Arredo urbano - Rettangolare con schienale, 180x78x80 cm	1,00000 cad	€ 635,64977 0%	€ 635,64977
	Totale MT			**€ 635,64977**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,26000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,67680
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,26000 h	€ 30,81000 0%	€ 8,01060
	Totale RU			**€ 14,68740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 650,33717** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,52787 = 5% * B)			€ 110,55732
	Utili di impresa (C) = 1,75% * (A + B)			€ 76,08945

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 836,98** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,75%			*€ 14,68740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,52787*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.010.100.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 100 - Panchina in plastica riciclata A - Panchina in plastica riciclata di seconda vita, costituita da seduta e schienale con 5 profilati di sezione di 4 cm, zampe e traverse con profili quadrati o tubolari. Ingombro 50x80x190 cm.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.151 - Arredo urbano - Panchina in plastica riciclata. Ingombro 50x80x190 cm.	1,00000 cad	€ 184,00000 0%	€ 184,00000
	Totale MT			**€ 184,00000**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 189,64900** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61202 = 5% * B)			€ 32,24033
	Utili di impresa (C) = 2,31% * (A + B)			€ 22,18893
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 244,08** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,31%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,61202*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.020.010.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 010 - Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata A - Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata. Capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico d'acqua. Diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo, già montato, o a parete, in lamiera zincata. Senza coperchio			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.041 - Arredo urbano - Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata senza coperchio	1,00000 cad	€ 52,19878 0%	€ 52,19878
	Totale MT			**€ 52,19878**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,82480
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 6,21390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 58,41268** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49651 = 5% * B)			€ 9,93016
	Utili di impresa (C) = 8,27% * (A + B)			€ 6,83428
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 75,18** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 8,27%			*€ 6,21390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49651*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.020.010.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 010 - Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata B - Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata. Capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico d'acqua. Diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo, già montato, o a parete, in lamiera zincata. Con coperchio			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.042 - Arredo urbano - Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata con coperchio	1,00000 cad	€ 75,05344 0%	€ 75,05344
	Totale MT			**€ 75,05344**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,82480
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 6,21390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 81,26734** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69077 = 5% * B)			€ 13,81545
	Utili di impresa (C) = 5,94% * (A + B)			€ 9,50828
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 104,59** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,94%			*€ 6,21390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69077*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.020.015.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 015 - Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata con rivestimento in doghe di legno A - Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata. Capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico d'acqua. Diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo, già montato, o a parete, in lamiera zincata. Rivestimento esterno con doghe di legno di pino sezione 8x2.5 cm, ingombro totale 360 mm di diametro, 450 mm di altezza.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.043 - Arredo urbano - Cestino portarifiuti in legno di Pino	1,00000 cad	€ 184,15686 0%	€ 184,15686
	Totale MT			**€ 184,15686**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,82480
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 6,21390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 190,37076** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61815 = 5% * B)			€ 32,36303
	Utili di impresa (C) = 2,54% * (A + B)			€ 22,27338
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 245,01** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 2,54%			*€ 6,21390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,61815*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.020.015.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 015 - Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata con rivestimento in doghe di legno B - Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata. Capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico d'acqua. Diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo, già montato, o a parete, in lamiera zincata. Rivestimento esterno con doghe di legno di Iroko, sezione 8x2,5 cm., ingombro totale 360 mm di diametro, 450 mm di altezza.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.044 - Arredo urbano - Cestino portarifiuti in legno di Iroko	1,00000 cad	€ 253,76803 0%	€ 253,76803
	Totale MT			**€ 253,76803**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,31120
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 5,08410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 258,85213** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,20024 = 5% * B)			€ 44,00486
	Utili di impresa (C) = 1,53% * (A + B)			€ 30,28570
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 333,14** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,53%			*€ 5,08410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,20024*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.020.020.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 020 - Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata e verniciata RAL A - Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL. Capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico d'acqua. Larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo già montato o a parete.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.045 - Arredo urbano - Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata verniciata senza coperchio	1,00000 cad	€ 49,47321 0%	€ 49,47321
	Totale MT			**€ 49,47321**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,82480
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 6,21390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 55,68711** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47334 = 5% * B)			€ 9,46681
	Utili di impresa (C) = 8,67% * (A + B)			€ 6,51539
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 71,67** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 8,67%			*€ 6,21390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47334*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.020.020.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 020 - Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata e verniciata RAL B - Cestino portarifiuti con fermasacco rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL. Capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico d'acqua. Larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo già montato o a parete.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.046 - Arredo urbano - Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata verniciata con fermasacco	1,00000 cad	€ 65,80302 0%	€ 65,80302
	Totale MT			**€ 65,80302**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,82480
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 6,21390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 72,01692** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61214 = 5% * B)			€ 12,24288
	Utili di impresa (C) = 6,7% * (A + B)			€ 8,42598
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 92,69** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,7%			*€ 6,21390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61214*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.020.020.C	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 020 - Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata e verniciata RAL C - Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL. Capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico d'acqua. Larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo già montato o a parete.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.047 - Arredo urbano - Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata verniciata con coperchio e fermasacco	1,00000 cad	€ 81,57829 0%	€ 81,57829
	Totale MT			**€ 81,57829**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,82480
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 6,21390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 87,79219** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74623 = 5% * B)			€ 14,92467
	Utili di impresa (C) = 5,5% * (A + B)			€ 10,27169
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 112,99** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 5,5%			*€ 6,21390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74623*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.020.025.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 025 - Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio con rivestimento in listelli di legno A - Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio zincata rivestita con listelli di legno di Pino nordico trattato di sezione 10x2 cm. Basamento e sportello superiore in lamiera, apertura anteriore con cerniere. Ingombro rorale 660 di larghezza.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.055 - Arredo urbano - Cestone portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio zincata rivestita con listelli di legno di pino nordico	1,00000 cad	€ 310,56148 0%	€ 310,56148
	Totale MT			**€ 310,56148**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,82480
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 6,21390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 316,77538** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69259 = 5% * B)			€ 53,85181
	Utili di impresa (C) = 1,52% * (A + B)			€ 37,06272
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 407,69** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,52%			*€ 6,21390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,69259*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.020.030.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 030 - Palo in acciaio per cestino portarifiuti A - Palo in acciaio zincato e verniciato, 60 mm di diametro, per la posa del cestino portarifiuti su pavimentazione o tappeto erboso. Altezza totale 850 mm, con flangia			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.048 - Arredo urbano - Palo per cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato, altezza 850 mm, con flangia	1,00000 cad	€ 27,75125 0%	€ 27,75125
	Totale MT			**€ 27,75125**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 2,82450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,57575** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25989 = 5% * B)			€ 5,19788
	Utili di impresa (C) = 7,18% * (A + B)			€ 3,57736
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 39,35** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,18%			*€ 2,82450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25989*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.020.030.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 030 - Palo in acciaio per cestino portarifiuti B - Palo in acciaio zincato e verniciato, 60 mm di diametro, per la posa del cestino portarifiuti su pavimentazione o tappeto erboso. Altezza totale 1200 mm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.049 - Arredo urbano - Palo per cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato, altezza 1200 mm	1,00000 cad	€ 17,94628 0%	€ 17,94628
	Totale MT			**€ 17,94628**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 2,82450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,77078** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17655 = 5% * B)			€ 3,53103
	Utili di impresa (C) = 10,57% * (A + B)			€ 2,43018
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 26,73** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,57%			*€ 2,82450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17655*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.020.035.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 035 - Cestino portarifiuti tondo in laminato di acciaio zincato e verniciato RAL A - Cestino portarifiuti tondo in laminato piatto sagomato di acciaio zincato, verniciato RAL, saldato superiormente ad un anello in acciaio e rinforzato con tre anelli intermedi al piatto di acciaio. Contenitore interno estraibile in lamiera zincata spess. 8/10 e verniciata RAL, con fermasacco e fondello forato per lo scarico di acqua. Ingombro totale 500 mm di diametro. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.Con profili in piatto d'acciaio sezione 25x4 mm, capacità 70 l, senza coperchio, altezza 700 mm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.052 - Arredo urbano - Cestone portarifiuti con profili in acciaio sezione 25x4 mm, capacità 70 l, senza coperchio, h=700 mm.	1,00000 cad	€ 316,72056 0%	€ 316,72056
	Totale MT			**€ 316,72056**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,82480
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 6,21390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 322,93446** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,74494 = 5% * B)			€ 54,89886
	Utili di impresa (C) = 1,5% * (A + B)			€ 37,78333
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 415,62** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,5%			*€ 6,21390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,74494*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_V01.020.035.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 035 - Cestino portarifiuti tondo in laminato di acciaio zincato e verniciato RAL B - Cestino portarifiuti tondo in laminato piatto sagomato di acciaio zincato, verniciato RAL, saldato superiormente ad un anello in acciaio e rinforzato con tre anelli intermedi al piatto di acciaio. Contenitore interno estraibile in lamiera zincata spess. 8/10 e verniciata RAL, con fermasacco e fondello forato per lo scarico di acqua. Ingombro totale 500 mm di diametro. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.Con profili in piatto d'acciaio sezione 20x4 mm, capacità 90 l, senza coperchio, altezza 900 mm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.053 - Arredo urbano - Cestone portarifiuti in acciaio zincato, capacità 90 l, h=900 mm.	1,00000 cad	€ 213,84508 0%	€ 213,84508
	Totale MT			**€ 213,84508**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,82480
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 6,21390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 220,05898** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87050 = 5% * B)			€ 37,41003
	Utili di impresa (C) = 2,19% * (A + B)			€ 25,74690
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 283,22** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,19%			*€ 6,21390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87050*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.020.035.C	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 035 - Cestino portarifiuti tondo in laminato di acciaio zincato e verniciato RAL C - Cestino portarifiuti tondo in laminato piatto sagomato di acciaio zincato, verniciato RAL, saldato superiormente ad un anello in acciaio e rinforzato con tre anelli intermedi al piatto di acciaio. Contenitore interno estraibile in lamiera zincata spess. 8/10 e verniciata RAL, con fermasacco e fondello forato per lo scarico di acqua. Ingombro totale 500 mm di diametro. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.Con profili in piatto d'acciaio sezione 20x4 mm, capacità 90 l, con coperchio, altezza 1200 mm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.054 - Arredo urbano - Cestone portarifiuti in acciaio zincato, capacità 90 l, h=1200 mm	1,00000 cad	€ 276,45057 0%	€ 276,45057
	Totale MT			**€ 276,45057**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 282,09957** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,39785 = 5% * B)			€ 47,95693
	Utili di impresa (C) = 1,56% * (A + B)			€ 33,00565
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 363,06** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,56%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,39785*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.020.040.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 040 - Cestino portarifiuti tondo in lamiera di acciaio e basamento in calcestruzzo A - Cestino portarifiuti tondo interamente in lamiera di acciaio zincata e calandrata, completo di coperchio dotato di feritoie laterali per l'introduzione dei rifiuti. Capacità 110 l, basamento in calcestruzzo, diametro 300 mm.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.056 - Arredo urbano - Cestone portarifiuti circolare in lamiera di acciaio zincata, completo di coperchio dotato di feritoie	1,00000 cad	€ 268,32106 0%	€ 268,32106
	Totale MT			**€ 268,32106**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,31120
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 5,08410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 273,40516** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,32394 = 5% * B)			€ 46,47888
	Utili di impresa (C) = 1,44% * (A + B)			€ 31,98840
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 351,87** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,44%			*€ 5,08410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,32394*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.020.045.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 045 - Cestino portarifiuti in calcestruzzo A - Cestino portarifiuti tondo in calcestruzzo armato con superficie esterna bocciardata e bordo superiore a superficie liscia, con contenitore interno estraibile in lamiera zincata. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.Di forma circolare, capacità 30 l, diametro esterno 46 cm, altezza 65 cm, peso 105 kg			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.050 - Arredo urbano - Cestino portarifiuti in c.a. di forma circolare, capacità 30 l, h=66 cm	1,00000 cad	€ 416,60482 0%	€ 416,60482
	Totale MT			**€ 416,60482**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,82480
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 6,21390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 422,81872** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,59396 = 5% * B)			€ 71,87918
	Utili di impresa (C) = 1,14% * (A + B)			€ 49,46979
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 544,17** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,14%			*€ 6,21390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,59396*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.020.045.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	020 - CESTINI DEI RIFIUTI 045 - Cestino portarifiuti in calcestruzzo B - Cestino portarifiuti tondo in calcestruzzo armato con superficie esterna bocciardata e bordo superiore a superficie liscia, con contenitore interno estraibile in lamiera zincata. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.Di forma quadrata, capacità 40 l, dimensioni 46x46 cm, altezza 65 cm, peso 175 kg			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.051 - Arredo urbano - Cestino portarifiuti in c.a. di forma quadrata, capacità 40 l, h=65 cm	1,00000 cad	€ 286,18906 0%	€ 286,18906
	Totale MT			**€ 286,18906**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,31120
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 5,08410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 291,27316** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47582 = 5% * B)			€ 49,51644
	Utili di impresa (C) = 1,36% * (A + B)			€ 34,07896
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 374,87** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,36%			*€ 5,08410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,47582*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.020.050.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 050 - Cestino portarifiuti in plastica riciclata A - Cestino portarifiuti in plastica riciclata di seconda vita con palo della lunghezza fuori terra di 120 cm.Cestino piccolo, capacità 30-55 l circa			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.152 - Arredo urbano - Cestino portarifiuti in plastica riciclata di seconda vita.Cestino piccolo, capacità 30-55 l circa	1,00000 cad	€ 138,00000 0%	€ 138,00000
	Totale MT			**€ 138,00000**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 143,64900** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22102 = 5% * B)			€ 24,42033
	Utili di impresa (C) = 3,06% * (A + B)			€ 16,80693
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 184,88** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,06%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,22102*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.020.050.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 050 - Cestino portarifiuti in plastica riciclata B - Cestino portarifiuti in plastica riciclata di seconda vita con palo della lunghezza fuori terra di 120 cm.Cestino grande, capacità 80 l circa			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.V.10.153	- Arredo urbano - Cestino portarifiuti in plastica riciclata di seconda vita.Cestino grande, capacità 80 l circa	1,00000 cad	€ 147,20000 0%	€ 147,20000
		Totale MT			**€ 147,20000**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 152,84900** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29922 = 5% * B)			€ 25,98433
		Utili di impresa (C) = 2,87% * (A + B)			€ 17,88333
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 196,72** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,87%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,29922*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.020.055.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 055 - Cestino multirifiuto rettangolare in acciaio zincato per la raccolta differenziata A - Kit di due Contenitori rettangolari dotati di apertura superiore ridotta per l'introduzione dei rifiuti con adesivi colorati e personalizzati per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva. Realizzati in lamiera di acciaio zincato e verniciato.Dimensioni Altezza 75cm - Lunghezza 51 cm Profondità 25,5cm - Capacità 45lt x 2.				
	MT				
	CAM25_MT.V.10.172	- Arredo urbano - Cestino multirifiuto in acciaio zincato.Da 2 raccolte, dimensioni h 75cm, Lungh.51 cm P. 25,5cm Capacità 45lt x 2.	1,00000 cad	€ 392,51033 0%	€ 392,51033
		Totale MT			**€ 392,51033**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
		Totale RU			**€ 1,28400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 393,79433** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,34725 = 5% * B)			€ 66,94504
		Utili di impresa (C) = 0,25% * (A + B)			€ 46,07394
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 506,81** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,25%			*€ 1,28400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,34725*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.020.055.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 055 - Cestino multirifiuto rettangolare in acciaio zincato per la raccolta differenziata B - Kit di tre Contenitori rettangolari dotati di apertura superiore ridotta per l'introduzione dei rifiuti con adesivi colorati e personalizzati per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva. Realizzati in lamiera di acciaio zincato e verniciato.Dimensioni Altezza 75cm - Lunghezza 76,5 cm Profondità 25,5cm - Capacità 45lt x 3.				
	MT				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.V.10.173	- Arredo urbano - Cestino multirifiuto in acciaio zincato.Da 3 raccolte, dimensioni h 75cm, Lungh.76,5cm P. 25,5cm Capacità 45lt x 3.	1,00000 cad	€ 591,98550 0%	€ 591,98550
		Totale MT			**€ 591,98550**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
		Totale RU			**€ 1,28400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 593,26950** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,04279 = 5% * B)			€ 100,85582
		Utili di impresa (C) = 0,17% * (A + B)			€ 69,41253
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 763,54** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,17%			*€ 1,28400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,04279*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.020.055.C	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 055 - Cestino multirifiuto rettangolare in acciaio zincato per la raccolta differenziata C - Kit di quattro Contenitori rettangolari dotati di apertura superiore ridotta per l'introduzione dei rifiuti con adesivi colorati e personalizzati per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva. Realizzati in lamiera di acciaio zincato e verniciato.Dimensioni Altezza 75cm - Lunghezza 102,0 cm Profondità 25,5cm - Capacità 45lt x 4.				
	MT				
	CAM25_MT.V.10.174	- Arredo urbano - Cestino multirifiuto in acciaio zincato.Da 4 accolte, dimensioni h 75cm, Lungh.102,0cm P. 25,5cm Capacità 45lt x 4.	1,00000 cad	€ 735,49783 0%	€ 735,49783
		Totale MT			**€ 735,49783**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
		Totale RU			**€ 1,28400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 736,78183** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,26265 = 5% * B)			€ 125,25291
		Utili di impresa (C) = 0,14% * (A + B)			€ 86,20347
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 948,24** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,14%			*€ 1,28400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,26265*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.020.060.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 060 - Isola multirifiuto in alluminio verniciato A - Isola multirifiuto composta da tre cestini tondi in alluminio verniciato di 74 cm di diametro. Secchi estraibili in acciaio zincato, capacità 210 l totali, apertura con chiave triangolare, chiusura autoloccante.Senza ulteriori agganci				
	MT				
	CAM25_MT.V.10.154	- Arredo urbano - Isola multirifiuto.Senza ulteriori agganci	1,00000 cad	€ 559,41750 0%	€ 559,41750
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 559,41750
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	Totale RU			**€ 2,56800**
	Sommano euro (A)			**€ 561,98550**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,77688 = 5% * B)			€ 95,53754
	Utili di impresa (C) = 0,36% * (A + B)			€ 65,75230
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 723,28**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,36%			*€ 2,56800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,77688*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.020.060.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 060 - Isola multirifiuto in alluminio verniciato B - Isola multirifiuto composta da tre cestini tondi in alluminio verniciato di 74 cm di diametro. Secchi estraibili in acciaio zincato, capacità 75 l, apertura con chiave triangolare, chiusura autoloccante.Senza ulteriori agganci.Con aggancio di un posacenere			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.155 - Arredo urbano - Isola multirifiuto con aggangio di posacenere	1,00000 cad	€ 825,10200 0%	€ 825,10200
	Totale MT			**€ 825,10200**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	Totale RU			**€ 2,56800**
	Sommano euro (A)			**€ 827,67000**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,03520 = 5% * B)			€ 140,70390
	Utili di impresa (C) = 0,24% * (A + B)			€ 96,83739
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.065,21**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,24%			*€ 2,56800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,03520*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.020.060.C	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 060 - Isola multirifiuto in alluminio verniciato C - Isola multirifiuto completo di distributore per sacchetti delle deiezioni canine, da tassellare			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.156 - Arredo urbano - Isola multirifiuto completo di distributore per sacchetti delle deiezioni canice, da tassellare	1,00000 cad	€ 1.404,49500 0%	€ 1.404,49500
	Totale MT			**€ 1.404,49500**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	Totale RU			**€ 2,56800**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.407,06300** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,96004 = 5% * B)			€ 239,20071
	Utili di impresa (C) = 0,14% * (A + B)			€ 164,62637
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.810,89** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,14%			*€ 2,56800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,96004*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.030.010.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 010 - Fioriera in listoni di legno A - Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensioni 580x340 mm, altezza 480 mm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.061 - Arredo urbano - Fioriera in listoni di legno di pino, dimensioni 580x340x480 mm	1,00000 cad	€ 135,94808 0%	€ 135,94808
	Totale MT			**€ 135,94808**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 144,42158** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22758 = 5% * B)			€ 24,55167
	Utili di impresa (C) = 4,56% * (A + B)			€ 16,89733
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 185,87** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,56%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,22758*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.030.010.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 010 - Fioriera in listoni di legno B - Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensioni 750x750 mm, altezza 540 mm, fondo rialzato			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.062 - Arredo urbano - Fioriera in listoni di legno di pino, dimensioni 750x750x540 mm, fondo rialzato	1,00000 cad	€ 382,46459 0%	€ 382,46459
	Totale MT			**€ 382,46459**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,14000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,59520
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
	Totale RU			**€ 7,90860**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 390,37319** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,31817 = 5% * B)			€ 66,36344

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 1,57% * (A + B)			€ 45,67366
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 502,41** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,57%			*€ 7,90860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,31817*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.030.015.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 015 - Fioriera in listoni di legno e vasca interna in acciaio zincato A - Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato e altezza 600 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Di forma triangolare, lato 640 mm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.063 - Arredo urbano - Fioriera in listoni di legno di pino, triangolare, lato 640 mm	1,00000 cad	€ 210,52956 0%	€ 210,52956
	Totale MT			**€ 210,52956**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 219,00306** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,86153 = 5% * B)			€ 37,23052
	Utili di impresa (C) = 3,01% * (A + B)			€ 25,62336
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 281,86** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,01%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,86153*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.030.015.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 015 - Fioriera in listoni di legno e vasca interna in acciaio zincato B - Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato e altezza 600 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Di forma quadrata, lato 600 mm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.064 - Arredo urbano - Fioriera in listoni di legno di pino, dimensioni 600x600 mm	1,00000 cad	€ 281,81912 0%	€ 281,81912
	Totale MT			**€ 281,81912**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 290,29262** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,46749 = 5% * B)			€ 49,34975
	Utili di impresa (C) = 2,27% * (A + B)			€ 33,96424
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 373,61** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 2,27%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,46749*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.030.015.C	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 015 - Fioriera in listoni di legno e vasca interna in acciaio zincato C - Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato e altezza 600 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Di forma rettangolare, 1150x600 mm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.065 - Arredo urbano - Fioriera in listoni di legno di pino, dimensioni 1150x600 mm.	1,00000 cad	€ 430,86408 0%	€ 430,86408
	Totale MT			**€ 430,86408**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,16320
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,39440
	Totale RU			**€ 13,55760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 444,42168** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,77758 = 5% * B)			€ 75,55169
	Utili di impresa (C) = 2,37% * (A + B)			€ 51,99734
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 571,97** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,37%			*€ 13,55760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,77758*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.030.015.D	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 015 - Fioriera in listoni di legno e vasca interna in acciaio zincato D - Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato e altezza 600 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Di forma esagonale, lato 1200 mm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.066 - Arredo urbano - Fioriera in listoni di legno di pino, esagonale, lato 1200 mm	1,00000 cad	€ 575,15405 0%	€ 575,15405
	Totale MT			**€ 575,15405**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,21000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,39280
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,21000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,47010
	Totale RU			**€ 11,86290**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 587,01695** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,98964 = 5% * B)			€ 99,79288
	Utili di impresa (C) = 1,57% * (A + B)			€ 68,68098
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 755,49** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,57%			*€ 11,86290*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,98964*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.030.020.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 020 - Fioriera rettangolare in cemento A - Fioriera rettangolare in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensioni 100x40x45 cm, peso 150 kg			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.067 - Arredo urbano - Fioriera in cemento, 100x40x45 cm. Peso 150 kg	1,00000 cad	€ 41,22571 0%	€ 41,22571
	Totale MT			**€ 41,22571**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,92960
	Totale RU			**€ 9,03840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 50,26411** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42725 = 5% * B)			€ 8,54490
	Utili di impresa (C) = 13,97% * (A + B)			€ 5,88090
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 64,69** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,97%			*€ 9,03840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42725*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.030.020.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 020 - Fioriera rettangolare in cemento B - Fioriera rettangolare in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensioni 100x50x50 cm, peso 200 kg			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.068 - Arredo urbano - Fioriera in cemento di forma rettangolare, 100x50x50 cm, peso 200 kg	1,00000 cad	€ 261,55965 0%	€ 261,55965
	Totale MT			**€ 261,55965**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,92960
	Totale RU			**€ 9,03840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 270,59805** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30008 = 5% * B)			€ 46,00167
	Utili di impresa (C) = 2,6% * (A + B)			€ 31,65997
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 348,26** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,6%			*€ 9,03840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,30008*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.030.020.C	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 020 - Fioriera rettangolare in cemento C - Fioriera rettangolare in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensioni 150x50x50 cm, peso 275 kg			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.V.10.069	- Arredo urbano - Fioriera in cemento, 150x50x50 cm. Peso 275 kg	1,00000 cad	€ 324,70224 0%	€ 324,70224
		Totale MT			**€ 324,70224**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,92960
		Totale RU			**€ 9,03840**
		Sommano euro (A)			**€ 333,74064**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,83680 = 5% * B)			€ 56,73591
		Utili di impresa (C) = 2,1% * (A + B)			€ 39,04766
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 429,52**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,1%			*€ 9,03840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,83680*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.030.020.D	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 020 - Fioriera rettangolare in cemento D - Fioriera rettangolare in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensioni 200x50x50 cm, peso 350 kg			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.070 - Arredo urbano - Fioriera in cemento, 200x50x50 cm. Peso 350 kg	1,00000 cad	€ 355,07686 0%	€ 355,07686
	Totale MT			**€ 355,07686**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,17000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,36560
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,23770
	Totale RU			**€ 9,60330**
	Sommano euro (A)			**€ 364,68016**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,09978 = 5% * B)			€ 61,99563
	Utili di impresa (C) = 2,05% * (A + B)			€ 42,66758
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 469,34**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,05%			*€ 9,60330*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,09978*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.030.025.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 025 - Fioriera circolare in cemento A - Fioriera circolare in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 310 kg			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.071 - Arredo urbano - Fioriera in cemento di forma circolare diametro 100 cm, h=55 cm, peso 310 kg	1,00000 cad	€ 403,74726 0%	€ 403,74726
	Totale MT			**€ 403,74726**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,17000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,36560
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,23770
	Totale RU			**€ 9,60330**
	Sommano euro (A)			**€ 413,35056**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,51348 = 5% * B)			€ 70,26960
	Utili di impresa (C) = 1,81% * (A + B)			€ 48,36202
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 531,98**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,81%			*€ 9,60330*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,51348*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.030.025.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 025 - Fioriera circolare in cemento B - Fioriera circolare in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 360 kg			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.072 - Arredo urbano - Fioriera in cemento di forma circolare, diametro 100 cm, h=55 cm, peso 360 kg	1,00000 cad	€ 414,37226 0%	€ 414,37226
	Totale MT			**€ 414,37226**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,17000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,36560
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,23770
	Totale RU			**€ 9,60330**
	Sommano euro (A)			**€ 423,97556**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,60379 = 5% * B)			€ 72,07585
	Utili di impresa (C) = 1,76% * (A + B)			€ 49,60514
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 545,66**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,76%			*€ 9,60330*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,60379*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.030.030.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 030 - Fioriera semicircolare in cemento A - Fioriera semicircolare in cemento, dimensioni 50x80 cm, peso 240 kg. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.080 - Arredo urbano - Fioriera in c.a. di forma semicircolare, dimensioni 50x80 cm, peso 240 kg	1,00000 cad	€ 144,10119 0%	€ 144,10119
	Totale MT			**€ 144,10119**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,92960

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 9,03840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 153,13959** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30169 = 5% * B)			€ 26,03373
	Utili di impresa (C) = 4,59% * (A + B)			€ 17,91733
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 197,09** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,59%			*€ 9,03840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,30169*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.030.035.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 035 - Fioriera ovale in cemento A - Fioriera ovale in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Lunghezza 150 cm, larghezza 60 cm, peso 350 kg			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.078 - Arredo urbano - Fioriera in c.a. di forma ovale, lunghezza 150 cm, larghezza 60 cm, peso 350	1,00000 cad	€ 263,89643 0%	€ 263,89643
	Totale MT			**€ 263,89643**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,14000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,59520
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
	Totale RU			**€ 7,90860**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 271,80503** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,31034 = 5% * B)			€ 46,20686
	Utili di impresa (C) = 2,26% * (A + B)			€ 31,80119
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 349,81** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,26%			*€ 7,90860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,31034*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.030.035.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 035 - Fioriera ovale in cemento B - Fioriera ovale in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Lunghezza 200 cm, larghezza 80 cm, peso 880 kg			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.079 - Arredo urbano - Fioriera in c.a. di forma ovale, lunghezza 200 cm, larghezza 80 cm, peso 880 kg	1,00000 cad	€ 390,07494 0%	€ 390,07494
	Totale MT			**€ 390,07494**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,19000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,87920
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,19000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,85390
	Totale RU			**€ 10,73310**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 400,80804 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,40687 = 5% * B)			€ 68,13737
	Utili di impresa (C) = 2,08% * (A + B)			€ 46,89454
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 515,84** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,08%			*€ 10,73310*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,40687*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.030.040.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 040 - Fioriera in cemento con seduta in legno A - Fioriera in cemento con seduta in elementi di legno di larice trattato, larghezza 30 cm e spessore 10 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Di forma circolare, diametro 120 cm, peso 950 kg			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.081 - Arredo urbano - Fioriera in c.a. di forma circolare diametro 120 cm, peso 950 kg	1,00000 cad	€ 939,89654 0%	€ 939,89654
	Totale MT			**€ 939,89654**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,17000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,36560
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,23770
	Totale RU			**€ 9,60330**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 949,49984** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,07075 = 5% * B)			€ 161,41497
	Utili di impresa (C) = 0,79% * (A + B)			€ 111,09148
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.222,01** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,79%			*€ 9,60330*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,07075*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.030.040.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 040 - Fioriera in cemento con seduta in legno B - Fioriera in cemento con seduta in elementi di legno di larice trattato, larghezza 30 cm e spessore 10 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Di forma circolare, diametro 160 cm, peso 1350 kg			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.082 - Arredo urbano - Fioriera in c.a di forma circolare diametro 160 cm, peso 1350 kg	1,00000 cad	€ 1.225,53853 0%	€ 1.225,53853
	Totale MT			**€ 1.225,53853**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,64960
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,77820
	Totale RU			**€ 12,42780**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.237,96633** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,52271 = 5% * B)			€ 210,45428
	Utili di impresa (C) = 0,78% * (A + B)			€ 144,84206

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.593,26** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,78%			*€ 12,42780*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,52271*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.030.040.C	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 040 - Fioriera in cemento con seduta in legno C - Fioriera in cemento con seduta in elementi di legno di larice trattato, larghezza 30 cm e spessore 10 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Di forma ovale, 260x140 cm, peso 920 kg			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.083 - Arredo urbano - Fioriera in c.a. di forma ovale 260x140 cm, peso 920 kg	1,00000 cad	€ 1.290,29144 0%	€ 1.290,29144
	Totale MT			**€ 1.290,29144**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,23000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,90640
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,23000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,08630
	Totale RU			**€ 12,99270**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.303,28414** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,07792 = 5% * B)			€ 221,55830
	Utili di impresa (C) = 0,77% * (A + B)			€ 152,48424
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.677,33** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,77%			*€ 12,99270*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,07792*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.030.045.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 045 - Fioriera in plastica riciclata A - Fioriera realizzata in estruso di materiale riciclato pieno, colorato in pasta. La sua grande resistenza lo rende un prodotto molto duraturo e molto apprezzato per l'assenza di manutenzione. Dotata di 4 doghe per lato e due traversi di supporto, colore marrone. 100% in materiale riciclato. Dimensioni: 70x70x47h cm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.176 - Arredo urbano - Fioriera realizzata in estruso di materiale riciclato pieno, colorato in pasta.Dimensioni: 70x70x47h cm	1,00000 cad	€ 335,15600 0%	€ 335,15600
	Totale MT			**€ 335,15600**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	Totale RU			**€ 2,86200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 338,01800** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,87315 = 5% * B)			€ 57,46306
	Utili di impresa (C) = 0,66% * (A + B)			€ 39,54811
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 435,03** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,66%			*€ 2,86200*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,87315*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.030.045.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 045 - Fioriera in plastica riciclata B - Fioriera realizzata in estruso di materiale riciclato pieno, colorato in pasta. La sua grande resistenza lo rende un prodotto molto duraturo e molto apprezzato per l'assenza di manutenzione. Dotata doghe in colore marrone. 100% in materiale riciclato. Dimensioni: 110x140x47h cm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.177 - Arredo urbano - Fioriera realizzata in estruso di materiale riciclato pieno, colorato in pasta.Dimensioni: 110x140x47h cm	1,00000 cad	€ 461,65600 0%	€ 461,65600
	Totale MT			**€ 461,65600**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	Totale RU			**€ 2,86200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 464,51800** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,94840 = 5% * B)			€ 78,96806
	Utili di impresa (C) = 0,48% * (A + B)			€ 54,34861
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 597,83** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,48%			*€ 2,86200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,94840*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.030.045.C	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 045 - Fioriera in plastica riciclata C - Fioriera realizzata in estruso di materiale riciclato pieno, colorato in pasta. La sua grande resistenza lo rende un prodotto molto duraturo e molto apprezzato per l'assenza di manutenzione. Dotata di 4 doghe per lato e due traversi di supporto, colore marrone. 100% in materiale riciclato.Dimensioni: 140x140x47h cm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.178 - Arredo urbano - Fioriera realizzata in estruso di materiale riciclato pieno, colorato in pasta.Dimensioni: 140x140x47h cm	1,00000 cad	€ 521,64000 0%	€ 521,64000
	Totale MT			**€ 521,64000**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	Totale RU			**€ 2,86200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 524,50200** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,45827 = 5% * B)			€ 89,16534
	Utili di impresa (C) = 0,42% * (A + B)			€ 61,36673
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 675,03** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,42%			*€ 2,86200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,45827*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_V01.040.010.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 040 - DISSUASORI 010 - Colonnina dissuasore di traffico in rame A - Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno in rinforzo di acciaio zincato. Altezza 90 cm, diametro 12÷20 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.084 - Arredo urbano - Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno di rinforzo in acciaio zincato, altezza 90 cm, diametro 12 ÷ 20 cm	1,00000 cad	€ 143,65283 0%	€ 143,65283
	Totale MT			**€ 143,65283**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 149,30183** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26907 = 5% * B)			€ 25,38131
	Utili di impresa (C) = 2,94% * (A + B)			€ 17,46831
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 192,15** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,94%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,26907*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.040.015.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 040 - DISSUASORI 015 - Colonnina dissuasore di traffico in ghisa A - Colonnina dissuasore di traffico in fusione di ghisa, con anelli laterali per aggancio catena. Altezza 50 cm, peso 4 kg. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.085 - Arredo urbano - Colonnina dissuasore di traffico in fusione di ghisa, con anelli laterali per aggancio catena, altezza 50 cm, peso 4 kg	1,00000 cad	€ 42,39381 0%	€ 42,39381
	Totale MT			**€ 42,39381**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,82480
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 6,21390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 48,60771** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41317 = 5% * B)			€ 8,26331
	Utili di impresa (C) = 9,93% * (A + B)			€ 5,68710
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 62,56** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,93%			*€ 6,21390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41317*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.040.020.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 040 - DISSUASORI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	020 - Dissuasore elettrico retrattile A - Dissuasore elettrico retrattile automatico dotato di corona luminosa e pellicole rifrangenti.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.175 - Arredo urbano - Dissuasore elettrico retrattile automatico dotato di corona luminosa e pellicole rifrangenti.	1,00000 cad	€ 4.485,00000 0%	€ 4.485,00000
	Totale MT			**€ 4.485,00000**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	Totale RU			**€ 2,86200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.487,86200** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,14683 = 5% * B)			€ 762,93654
	Utili di impresa (C) = 0,05% * (A + B)			€ 525,07985
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5.775,88** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,05%			*€ 2,86200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 38,14683*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.050.010.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 050 - FONTANELLE 010 - Fontanella in cemento con fissaggio a parete A - Fontanella in cemento con superificie martellinata, vasca di raccolta acqua e colonnina alla base. Larghezza 62 cm, profondità 40 cm, altezza 135 cm, peso 90 kg. Fissaggio a parete.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.086 - Arredo urbano - Fontanella in cemento, superficie, martellinata, vasca di raccolta acqua, colonnina alla base, largh. 62 cm, prof. 40 cm	1,00000 cad	€ 162,02283 0%	€ 162,02283
	Totale MT			**€ 162,02283**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,66000 h	€ 25,68000 0%	€ 16,94880
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,66000 h	€ 30,81000 0%	€ 20,33460
	Totale RU			**€ 37,28340**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 199,30623** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69410 = 5% * B)			€ 33,88206
	Utili di impresa (C) = 14,54% * (A + B)			€ 23,31883
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 256,51** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,54%			*€ 37,28340*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,69410*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.050.015.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 050 - FONTANELLE 015 - Fontanella in cemento con fissaggio a terra A - Fontanella in cemento con superificie martellinata, vasca di raccolta acqua e griglia. Dimensioni 50x65 cm, altezza 130 cm, peso 150 kg. Fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, da pagare a parte.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.087 - Arredo urbano - Fontanella in cemento,	1,00000	€ 150,16587	€ 150,16587

fonte: http://burc.regione.campania.it

		vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata, 50x65 cm,h 130 cm, 150 kg	cad	0%	
		Totale MT			**€ 150,16587**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,67000 h	€ 25,68000 0%	€ 17,20560
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,67000 h	€ 30,81000 0%	€ 20,64270
		Totale RU			**€ 37,84830**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 188,01417** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59812 = 5% * B)			€ 31,96241
		Utili di impresa (C) = 15,64% * (A + B)			€ 21,99766
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 241,97** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,64%			*€ 37,84830*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,59812*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.050.020.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 050 - FONTANELLE 020 - Fontanella in ghisa A - Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto. Altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg.				
	MT				
	CAM25_MT.V.10.088	- Arredo urbano - Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia	1,00000 cad	€ 494,69667 0%	€ 494,69667
		Totale MT			**€ 494,69667**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,67000 h	€ 25,68000 0%	€ 17,20560
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,67000 h	€ 30,81000 0%	€ 20,64270
		Totale RU			**€ 37,84830**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 532,54497** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,52663 = 5% * B)			€ 90,53264
		Utili di impresa (C) = 5,52% * (A + B)			€ 62,30776
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 685,39** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,52%			*€ 37,84830*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,52663*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.050.025.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 050 - FONTANELLE 025 - Fontana in acciaio con doppio rubinetto A - Fontanella in acciaio di forma quadra zincata verniciata a polveri e acciaio inox, dotata di due rubinetti temporizzati: uno per le persone ed uno per i cani.Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso				
	MT				
	CAM25_MT.V.10.157	- Arredo urbano - Fontana in acciaio con doppio rubinetto.Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso	1,00000 cad	€ 1.117,80000 0%	€ 1.117,80000
		Totale MT			**€ 1.117,80000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	Totale RU			**€ 5,43000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.123,23000**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,54746 = 5% * B)			€ 190,94910
	Utili di impresa (C) = 0,38% * (A + B)			€ 131,41791
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.445,60**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,38%			*€ 5,43000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,54746*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.060.010.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 060 - PORTABICICLETTE 010 - Portabiciclette in tubolare di acciaio a 5 posti, basi in calcestruzzo A - Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati. Posizionamento su pavimentazione o a parete. 5 posti, ingombro totale 1700x540 mm, altezza 290 mm.In acciaio zincato a caldo			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.089 - Arredo urbano - Portabiciclette in acciaio zincato a caldo, 5 posti	1,00000 cad	€ 384,71595 0%	€ 384,71595
	Totale MT			**€ 384,71595**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,23000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,90640
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,23000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,08630
	Totale RU			**€ 12,99270**
	Sommano euro (A)			**€ 397,70865**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,38052 = 5% * B)			€ 67,61047
	Utili di impresa (C) = 2,54% * (A + B)			€ 46,53191
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 511,85**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,54%			*€ 12,99270*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,38052*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.060.010.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 060 - PORTABICICLETTE 010 - Portabiciclette in tubolare di acciaio a 5 posti, basi in calcestruzzo B - Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati. Posizionamento su pavimentazione o a parete. 5 posti, ingombro totale 1700x540 mm, altezza 290 mm.In acciaio zincato a caldo e verniciato			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.090 - Arredo urbano - Portabiciclette in acciaio zincato a caldo e verniciato, 5 posti	1,00000 cad	€ 388,55653 0%	€ 388,55653
	Totale MT			**€ 388,55653**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,20000	€ 30,81000	€ 6,16200

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Tecnico di laboratorio	h	0%	
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 399,85453** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,39876 = 5% * B)			€ 67,97527
	Utili di impresa (C) = 2,2% * (A + B)			€ 46,78298
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 514,61** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,2%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,39876*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.060.015.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 060 - PORTABICICLETTE 015 - Portabiciclette in tubolare di acciaio a 7 posti, basi in calcestruzzo A - Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati. Posizionamento su pavimentazione o a parete. 7 posti, ingombro totale 2290x540 mm, altezza 290 mm.In acciaio zincato a caldo			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.091 - Arredo urbano - Portabiciclette in acciaio zincato a caldo, 7 posti	1,00000 cad	€ 427,20394 0%	€ 427,20394
	Totale MT			**€ 427,20394**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,64960
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,77820
	Totale RU			**€ 12,42780**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 439,63174** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,73687 = 5% * B)			€ 74,73740
	Utili di impresa (C) = 2,2% * (A + B)			€ 51,43691
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 565,81** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,2%			*€ 12,42780*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,73687*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.060.015.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 060 - PORTABICICLETTE 015 - Portabiciclette in tubolare di acciaio a 7 posti, basi in calcestruzzo B - Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati. Posizionamento su pavimentazione o a parete. 5 posti, ingombro totale 2290x540 mm, altezza 290 mm.In acciaio zincato a caldo e verniciato			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.092 - Arredo urbano - Portabiciclette in acciaio zincato a caldo e verniciato, 7 posti	1,00000 cad	€ 430,18909 0%	€ 430,18909
	Totale MT			**€ 430,18909**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,23000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,90640
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,23000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,08630
	Totale RU			**€ 12,99270**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 443,18179** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,76705 = 5% * B)			€ 75,34090
	Utili di impresa (C) = 2,28% * (A + B)			€ 51,85227
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 570,37** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,28%			*€ 12,99270*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,76705*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.060.020.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 060 - PORTABICICLETTE 020 - Portabiciclette in tubolare di acciaio a 9 posti, basi in calcestruzzo A - Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati. Posizionamento su pavimentazione o a parete. 9 posti, ingombro totale 2650x540 mm, altezza 290 mm.In acciaio zincato a caldo			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.093 - Arredo urbano - Portabiciclette in acciaio zincato a caldo, 9 posti	1,00000 cad	€ 277,99624 0%	€ 277,99624
	Totale MT			**€ 277,99624**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 289,29424** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,45900 = 5% * B)			€ 49,18002
	Utili di impresa (C) = 3,03% * (A + B)			€ 33,84743
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 372,32** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,03%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,45900*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.060.020.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 060 - PORTABICICLETTE 020 - Portabiciclette in tubolare di acciaio a 9 posti, basi in calcestruzzo B - Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati. Posizionamento su pavimentazione o a parete. 9 posti, ingombro totale 2650x540 mm, altezza 290 mm.In acciaio zincato a caldo e verniciato			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.094 - Arredo urbano - Portabiciclette in acciaio zincato a caldo e verniciato, 9 posti	1,00000 cad	€ 289,96043 0%	€ 289,96043
	Totale MT			**€ 289,96043**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,21000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,39280
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,21000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,47010
	Totale RU			**€ 11,86290**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 301,82333** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,56550 = 5% * B)			€ 51,30997
	Utili di impresa (C) = 3,05% * (A + B)			€ 35,31333
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 388,45** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,05%			*€ 11,86290*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,56550*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.060.025.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 060 - PORTABICICLETTE 025 - Portabiciclette interamente in acciaio con struttura a sezione rettangolare e tubi bloccaruota A - Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato, con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.4 posti, lunghezza 1500 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.095 - Arredo urbano - Portabiciclette 4 posti, lungh.1500 mm, largh. 450 mm, h 250 mm	1,00000 cad	€ 119,06371 0%	€ 119,06371
	Totale MT			**€ 119,06371**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,92960
	Totale RU			**€ 9,03840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 128,10211** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08887 = 5% * B)			€ 21,77736
	Utili di impresa (C) = 5,48% * (A + B)			€ 14,98795
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 164,87** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,48%			*€ 9,03840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,08887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.060.025.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 060 - PORTABICICLETTE 025 - Portabiciclette interamente in acciaio con struttura a sezione rettangolare e tubi bloccaruota B - Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato, con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.6 posti, lunghezza 2000 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.096 - Arredo urbano - Portabiciclette 6 posti, lungh. 2000 mm, largh. 450 mm, h 250 mm	1,00000 cad	€ 152,79705 0%	€ 152,79705
	Totale MT			**€ 152,79705**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,17000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,36560
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,23770
	Totale RU			**€ 9,60330**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 162,40035** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38040 = 5% * B)			€ 27,60806

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 4,59% * (A + B)			€ 19,00084
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 209,01** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,59%			*€ 9,60330*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,38040*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.060.030.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 060 - PORTABICICLETTE 030 - Portabiciclette modulare monofacciale con pensilina A - Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo di acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Monofacciale a 6 posti, profondità 2260 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm.Copertura della volta in policarbonato alveolare			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.097 - Arredo urbano - Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in policarbonato alveolare	1,00000 cad	€ 1.171,07435 0%	€ 1.171,07435
	Totale MT			**€ 1.171,07435**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 28,24800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 33,89100
	Totale RU			**€ 62,13900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.233,21335** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,48231 = 5% * B)			€ 209,64627
	Utili di impresa (C) = 3,92% * (A + B)			€ 144,28596
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.587,15** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,92%			*€ 62,13900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,48231*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.060.030.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 060 - PORTABICICLETTE 030 - Portabiciclette modulare monofacciale con pensilina B - Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo di acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Monofacciale a 6 posti, profondità 2260 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm.Copertura della volta in metacrilato			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.098 - Arredo urbano - Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in metacrilato	1,00000 cad	€ 1.348,70829 0%	€ 1.348,70829
	Totale MT			**€ 1.348,70829**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,01000 h	€ 25,68000 0%	€ 25,93680
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,01000 h	€ 30,81000 0%	€ 31,11810
	Totale RU			**€ 57,05490**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.405,76319** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,94899 = 5% * B)			€ 238,97974

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 3,15% * (A + B)			€ 164,47429
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.809,22** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,15%			*€ 57,05490*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,94899*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.060.030.C	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 060 - PORTABICICLETTE 030 - Portabiciclette modulare monofacciale con pensilina C - Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo di acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Monofacciale a 6 posti, profondità 2260 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm.Copertura della volta in lamiera grecata preverniciata			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.099 - Arredo urbano - Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in lamiera grecata preverniciata	1,00000 cad	€ 1.137,94276 0%	€ 1.137,94276
	Totale MT			**€ 1.137,94276**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,07000 h	€ 25,68000 0%	€ 27,47760
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,07000 h	€ 30,81000 0%	€ 32,96670
	Totale RU			**€ 60,44430**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.198,38706** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,18629 = 5% * B)			€ 203,72580
	Utili di impresa (C) = 3,92% * (A + B)			€ 140,21129
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.542,32** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,92%			*€ 60,44430*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,18629*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.060.035.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 060 - PORTABICICLETTE 035 - Portabiciclette modulare bifacciale con pensilina A - Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo di acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Bifacciale a 12 posti, profondità 4000 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.100 - Arredo urbano - Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in policarbonato alveolare, bifacciale a 12 posti	1,00000 cad	€ 1.929,26629 0%	€ 1.929,26629
	Totale MT			**€ 1.929,26629**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,83000 h	€ 25,68000 0%	€ 46,99440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,83000 h	€ 30,81000 0%	€ 56,38230
	Totale RU			**€ 103,37670**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.032,64299** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,27747 = 5% * B)			€ 345,54931

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 3,95% * (A + B)			€ 237,81923
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.616,01** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,95%			*€ 103,37670*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,27747*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.060.035.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 060 - PORTABICICLETTE 035 - Portabiciclette modulare bifacciale con pensilina B - Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo di acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Bifacciale a 12 posti, profondità 4000 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.101 - Arredo urbano - Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in metacrilato, bifacciale a 12 posti	1,00000 cad	€ 2.255,57943 0%	€ 2.255,57943
	Totale MT			**€ 2.255,57943**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,69000 h	€ 25,68000 0%	€ 43,39920
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,69000 h	€ 30,81000 0%	€ 52,06890
	Totale RU			**€ 95,46810**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.351,04753** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,98390 = 5% * B)			€ 399,67808
	Utili di impresa (C) = 3,16% * (A + B)			€ 275,07256
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.025,80** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,16%			*€ 95,46810*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,98390*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.060.035.C	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 060 - PORTABICICLETTE 035 - Portabiciclette modulare bifacciale con pensilina C - Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo di acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Bifacciale a 12 posti, profondità 4000 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.102 - Arredo urbano - Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in lamiera grecata preverniciata, bifacciale a 12 posti	1,00000 cad	€ 1.983,81307 0%	€ 1.983,81307
	Totale MT			**€ 1.983,81307**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,49000 h	€ 25,68000 0%	€ 38,26320
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,49000 h	€ 30,81000 0%	€ 45,90690
	Totale RU			**€ 84,17010**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.067,98317** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,57786 = 5% * B)			€ 351,55714
	Utili di impresa (C) = 3,16% * (A + B)			€ 241,95403

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.661,49** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,16%			*€ 84,17010*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,57786*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.070.010.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 070 - PENSILINE DI ATTESA 010 - Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in vetro temperato con sola parete di fondo A - Pensilina modulare di attesa con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diamtro 100 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm, tamponamenti posteriori dotati di corrimano in rubo ocale di acciaio. Altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm. Posizionamento su pavimentazione. Parete di fondo completa di vetro temperato spessore 8mm.Composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.103 - Arredo urbano - Pensilina modulare, composizione 2 moduli, largh. 2220 mm, parete di fondo in vetro temperato	1,00000 cad	€ 2.293,09870 0%	€ 2.293,09870
	Totale MT			**€ 2.293,09870**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,86000 h	€ 25,68000 0%	€ 22,08480
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,86000 h	€ 30,81000 0%	€ 26,49660
	Totale RU			**€ 48,58140**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.341,68010** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,90428 = 5% * B)			€ 398,08562
	Utili di impresa (C) = 1,61% * (A + B)			€ 273,97657
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.013,74** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,61%			*€ 48,58140*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,90428*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.070.010.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 070 - PENSILINE DI ATTESA 010 - Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in vetro temperato con sola parete di fondo B - Pensilina modulare di attesa con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diamtro 100 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm, tamponamenti posteriori dotati di corrimano in rubo ocale di acciaio. Altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm. Posizionamento su pavimentazione. Parete di fondo completa di vetro temperato spessore 8mm.Composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.104 - Arredo urbano - Pensilina modulare, composizione 3 moduli, largh. 3230 mm, parete di fondo in vetro temperato	1,00000 cad	€ 2.822,45576 0%	€ 2.822,45576
	Totale MT			**€ 2.822,45576**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,03000 h	€ 25,68000 0%	€ 26,45040
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,03000 h	€ 30,81000 0%	€ 31,73430
	Totale RU			**€ 58,18470**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.880,64046** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,48544 = 5% * B)			€ 489,70888
	Utili di impresa (C) = 1,57% * (A + B)			€ 337,03493
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.707,38** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,57%			*€ 58,18470*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,48544*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.070.015.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 070 - PENSILINE DI ATTESA 015 - Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in policarbonato alveolare trasparente con sola parete di fondo A - Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm. Posizionamento su pavimentazione. Parete di fondo completa di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm.Composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.105 - Arredo urbano - Pensilina modulare, composizione 2 moduli, largh. 2220 mm, parete di fondo in policarbonato	1,00000 cad	€ 1.518,27172 0%	€ 1.518,27172
	Totale MT			**€ 1.518,27172**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,14000 h	€ 25,68000 0%	€ 29,27520
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 35,12340
	Totale RU			**€ 64,39860**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.582,67032** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,45270 = 5% * B)			€ 269,05395
	Utili di impresa (C) = 3,16% * (A + B)			€ 185,17243
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.036,90** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,16%			*€ 64,39860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,45270*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.070.015.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 070 - PENSILINE DI ATTESA 015 - Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in policarbonato alveolare trasparente con sola parete di fondo B - Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm. Posizionamento su pavimentazione. Parete di fondo completa di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm.Composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.106 - Arredo urbano - Pensilina modulare, composizione 3 moduli, largh. 3230 mm, parete di fondo in policarbonato	1,00000 cad	€ 1.804,79864 0%	€ 1.804,79864
	Totale MT			**€ 1.804,79864**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,00000	€ 25,68000	€ 25,68000

fonte: http://burc.regione.campania.it

			h	0%	
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 30,81000
		Totale RU			**€ 56,49000**
		Sommano euro (A)			**€ 1.861,28864**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,82095 = 5% * B)			€ 316,41907
		Utili di impresa (C) = 2,36% * (A + B)			€ 217,77077
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.395,48**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,36%			*€ 56,49000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,82095*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.070.020.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 070 - PENSILINE DI ATTESA 020 - Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in metacrilato trasparente con sola parete di fondo A - Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm. Posizionamento su pavimentazione. Parete di fondo completa di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm.Composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.107 - Arredo urbano - Pensilina modulare, composizione 2 moduli, largh. 2220 mm, parete di fondo in metacrilato	1,00000 cad	€ 1.712,94342 0%	€ 1.712,94342
	Totale MT			**€ 1.712,94342**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,95000 h	€ 25,68000 0%	€ 24,39600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,95000 h	€ 30,81000 0%	€ 29,26950
	Totale RU			**€ 53,66550**
	Sommano euro (A)			**€ 1.766,60892**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,01618 = 5% * B)			€ 300,32352
	Utili di impresa (C) = 2,36% * (A + B)			€ 206,69324
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.273,63**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,36%			*€ 53,66550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,01618*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.070.020.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 070 - PENSILINE DI ATTESA 020 - Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in metacrilato trasparente con sola parete di fondo B - Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm. Posizionamento su pavimentazione. Parete di fondo completa di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm.Composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.108 - Arredo urbano - Pensilina modulare, composizione 3 moduli, larghezza 3230	1,00000 cad	€ 2.007,59985 0%	€ 2.007,59985

fonte: http://burc.regione.campania.it

		mm, parete di fondo in metacrilato			
		Totale MT			**€ 2.007,59985**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 28,24800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 33,89100
		Totale RU			**€ 62,13900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.069,73885** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,59278 = 5% * B)			€ 351,85560
		Utili di impresa (C) = 2,33% * (A + B)			€ 242,15945
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.663,75** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,33%			*€ 62,13900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,59278*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.070.025.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 070 - PENSILINE DI ATTESA 025 - Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in vetro temperato con parete di fondo ed una laterale A - Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre di vetro temperato spessore 8 mm. Tamponamenti laterali delle volte in vetro temperato con parete di fondo ed una laterale.Composizione 2 moduli, larghezza 2200 mm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.109 - Arredo urbano - Pensilina modulare, composizione 2 moduli, largh. 2220 mm, con pareti di fondo e laterali e vetro temperato	1,00000 cad	€ 1.861,13886 0%	€ 1.861,13886
	Totale MT			**€ 1.861,13886**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,39000 h	€ 25,68000 0%	€ 35,69520
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,39000 h	€ 30,81000 0%	€ 42,82590
	Totale RU			**€ 78,52110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.939,65996** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,48711 = 5% * B)			€ 329,74219
	Utili di impresa (C) = 3,15% * (A + B)			€ 226,94022
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.496,34** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,15%			*€ 78,52110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,48711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.070.025.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 070 - PENSILINE DI ATTESA 025 - Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in vetro temperato con parete di fondo ed una laterale B - Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre di vetro temperato spessore 8 mm. Tamponamenti laterali delle volte in vetro temperato con parete di fondo ed una laterale.Composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.110 - Arredo urbano - Pensilina modulare, composizione 3 moduli, largh.3150 mm, con pareti di fondo e laterali e vetro temperato	1,00000 cad	€ 2.129,15315 0%	€ 2.129,15315
	Totale MT			**€ 2.129,15315**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,78000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,03040
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,78000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,03180
	Totale RU			**€ 44,06220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.173,21535** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,47233 = 5% * B)			€ 369,44661
	Utili di impresa (C) = 1,58% * (A + B)			€ 254,26620
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.796,93** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,58%			*€ 44,06220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,47233*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.070.025.C	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 070 - PENSILINE DI ATTESA 025 - Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in vetro temperato con parete di fondo ed una laterale C - Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre di vetro temperato spessore 8 mm. Tamponamenti laterali delle volte in vetro temperato con parete di fondo ed una laterale.Composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.111 - Arredo urbano - Pensilina modulare, composizione 4 moduli, largh. 4160 mm, con pareti di fondo e laterali e vetro temperato	1,00000 cad	€ 2.515,91257 0%	€ 2.515,91257
	Totale MT			**€ 2.515,91257**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,88000 h	€ 25,68000 0%	€ 48,27840
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,88000 h	€ 30,81000 0%	€ 57,92280
	Totale RU			**€ 106,20120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.622,11377** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,28797 = 5% * B)			€ 445,75934
	Utili di impresa (C) = 3,15% * (A + B)			€ 306,78731
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.374,66** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,15%			*€ 106,20120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,28797*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.070.030.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 070 - PENSILINE DI ATTESA 030 - Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in policarbonato alveolare con parete di fondo ed una laterale A - Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm. Tamponamenti laterali delle volte in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm.Composizione 2 moduli, larghezza 2140 mm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.112 - Arredo urbano - Pensilina modulare, composizione 2 moduli, largh.2140 mm, con pareti di fondo e laterali e lastre in policarbonato	1,00000 cad	€ 1.765,48437 0%	€ 1.765,48437
	Totale MT			**€ 1.765,48437**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,32000 h	€ 25,68000 0%	€ 33,89760
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,32000 h	€ 30,81000 0%	€ 40,66920
	Totale RU			**€ 74,56680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.840,05117** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,64044 = 5% * B)			€ 312,80870
	Utili di impresa (C) = 3,15% * (A + B)			€ 215,28599
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.368,15** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,15%			*€ 74,56680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,64044*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.070.030.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 070 - PENSILINE DI ATTESA 030 - Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in policarbonato alveolare con parete di fondo ed una laterale B - Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm. Tamponamenti laterali delle volte in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm.Composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.113 - Arredo urbano - Pensilina modulare, composizione 3 moduli, largh. 3150 mm, con pareti di fondo e laterali e lastre in policarbonato	1,00000 cad	€ 2.005,66481 0%	€ 2.005,66481
	Totale MT			**€ 2.005,66481**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 38,52000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 46,21500
	Totale RU			**€ 84,73500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 2.090,39981 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,76840 = 5% * B)			€ 355,36797
	Utili di impresa (C) = 3,15% * (A + B)			€ 244,57678
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.690,34** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,15%			*€ 84,73500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,76840*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.070.030.C	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 070 - PENSILINE DI ATTESA 030 - Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in policarbonato alveolare con parete di fondo ed una laterale C - Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm. Tamponamenti laterali delle volte in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm.Composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.114 - Arredo urbano - Pensilina modulare, composizione 4 moduli, largh. 4160 mm, con pareti di fondo e laterali e lastre in policarbonato	1,00000 cad	€ 2.333,83040 0%	€ 2.333,83040
	Totale MT			**€ 2.333,83040**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 44,94000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 53,91750
	Totale RU			**€ 98,85750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.432,68790** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,67785 = 5% * B)			€ 413,55694
	Utili di impresa (C) = 3,16% * (A + B)			€ 284,62448
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.130,87** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,16%			*€ 98,85750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,67785*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.070.035.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 070 - PENSILINE DI ATTESA 035 - Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in metacrilato trasparente con parete di fondo ed una laterale A - Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm. Tamponamenti laterali delle volte in policarbonato metacrilato trasparente spessore 4 mm.Composizione 2 moduli, larghezza 2140 mm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.115 - Arredo urbano - Pensilina modulare, composizione 2 moduli, largh. 2140 mm, con pareti di fondo e laterali e lastre in metacrilato	1,00000 cad	€ 2.064,63622 0%	€ 2.064,63622

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 2.064,63622**
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 29,53200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 35,43150
	Totale RU			**€ 64,96350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.129,59972** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,10160 = 5% * B)			€ 362,03195
	Utili di impresa (C) = 2,37% * (A + B)			€ 249,16317
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.740,79** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,37%			*€ 64,96350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,10160*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.070.035.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 070 - PENSILINE DI ATTESA 035 - Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in metacrilato trasparente con parete di fondo ed una laterale B - Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm. Tamponamenti laterali delle volte in policarbonato metacrilato trasparente spessore 4 mm.Composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.116 - Arredo urbano - Pensilina modulare, composizione 3 moduli, largh. 3150 mm, con pareti di fondo e laterali e lastre in metacrilato	1,00000 cad	€ 2.262,90661 0%	€ 2.262,90661
	Totale MT			**€ 2.262,90661**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,26000 h	€ 25,68000 0%	€ 32,35680
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,26000 h	€ 30,81000 0%	€ 38,82060
	Totale RU			**€ 71,17740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.334,08401** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,83971 = 5% * B)			€ 396,79428
	Utili di impresa (C) = 2,37% * (A + B)			€ 273,08783
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.003,97** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,37%			*€ 71,17740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,83971*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.070.035.C	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 070 - PENSILINE DI ATTESA 035 - Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in metacrilato trasparente con parete di fondo ed una laterale C - Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm. Tamponamenti laterali delle volte in policarbonato metacrilato trasparente spessore 4 mm.Composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.117 - Arredo urbano - Pensilina modulare, composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm, con pareti di fondo e laterali e lastre in metacrilato	1,00000 cad	€ 2.777,03624 0%	€ 2.777,03624
	Totale MT			**€ 2.777,03624**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,54000 h	€ 25,68000 0%	€ 39,54720
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,54000 h	€ 30,81000 0%	€ 47,44740
	Totale RU			**€ 86,99460**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.864,03084** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,34426 = 5% * B)			€ 486,88524
	Utili di impresa (C) = 2,36% * (A + B)			€ 335,09161
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.686,01** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,36%			*€ 86,99460*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,34426*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.070.040.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 070 - PENSILINE DI ATTESA 040 - Pensilina con struttura in alluminio e tetto piano con pannelli A - Pensilina con struttura in alluminio verniciata a polveri. Tetto piano formato da pannelli multistrato incollati. Pareti laterali in vetro temperato spessore 8 mm. Grondaie integrate per lo scolo dell'acqua. Seduta di cortesia,parete frontale per pannelli formativi.larghezza 4000 mm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.158 - Arredo urbano - Pensilina con struttura in alluminio e tetto piano con pannelli,larghezza 4000 mm	1,00000 cad	€ 9.796,27500 0%	€ 9.796,27500
	Totale MT			**€ 9.796,27500**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
	Totale RU			**€ 28,24500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9.824,52000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 83,50842 = 5% * B)			€ 1.670,16840
	Utili di impresa (C) = 0,22% * (A + B)			€ 1.149,46884
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 12.644,16** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,22%			*€ 28,24500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 83,50842*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.080.010.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 010 - Scivolo in acciaio zincato e verniciato A - Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato. Protezione			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Altezza 1400 mm, lunghezza 1940 mm, dimensioni di ingombro 2100x600 mm.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.118 - Arredo urbano - Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato, h=1400 mm, l=1940 mm, ingombro 2100x600 mm	1,00000 cad	€ 261,28886 0%	€ 261,28886
	Totale MT			**€ 261,28886**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 34,15440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 40,97730
	Totale RU			**€ 75,13170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 336,42056** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,85958 = 5% * B)			€ 57,19150
	Utili di impresa (C) = 17,35% * (A + B)			€ 39,36121
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 432,97** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,35%			*€ 75,13170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,85958*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.080.010.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 010 - Scivolo in acciaio zincato e verniciato B - Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Altezza 1500 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni di ingombro 4200x1000 mm.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.119 - Arredo urbano - Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato, h=1500 mm, l=3850 mm, ingombro 4200x1000 mm	1,00000 cad	€ 807,78314 0%	€ 807,78314
	Totale MT			**€ 807,78314**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,26000 h	€ 25,68000 0%	€ 32,35680
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,26000 h	€ 30,81000 0%	€ 38,82060
	Totale RU			**€ 71,17740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 878,96054** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,47116 = 5% * B)			€ 149,42329
	Utili di impresa (C) = 6,29% * (A + B)			€ 102,83838
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.131,22** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,29%			*€ 71,17740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,47116*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.080.010.C	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 010 - Scivolo in acciaio zincato e verniciato C - Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	vetroresina. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Altezza 2400 mm, lunghezza 3300 mm, dimensioni di ingombro 3500x1750 mm.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.120 - Arredo urbano - Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato, h=2400 mm, l=3300 mm, ingombro 3500x1750 mm	1,00000 cad	€ 949,51273 0%	€ 949,51273
	Totale MT			**€ 949,51273**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 32,87040
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,28000 h	€ 30,81000 0%	€ 39,43680
	Totale RU			**€ 72,30720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.021,81993** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,68547 = 5% * B)			€ 173,70939
	Utili di impresa (C) = 5,5% * (A + B)			€ 119,55293
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.315,08** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,5%			*€ 72,30720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,68547*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.080.010.D	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 010 - Scivolo in acciaio zincato e verniciato D - Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Altezza 2800 mm, lunghezza 4500 mm, dimensioni di ingombro 4730x1760 mm.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.121 - Arredo urbano - Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato, h=2800 mm, l=4500 mm, ingombro 4730x1760 mm	1,00000 cad	€ 1.260,35738 0%	€ 1.260,35738
	Totale MT			**€ 1.260,35738**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 37,23600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 44,67450
	Totale RU			**€ 81,91050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.342,26788** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,40928 = 5% * B)			€ 228,18554
	Utili di impresa (C) = 4,74% * (A + B)			€ 157,04534
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.727,50** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,74%			*€ 81,91050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,40928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.080.015.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 015 - Scivolo in legno di pino trattato A - Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	rispetto.Con pista in vetroresina, altezza piano di calpestio 1600 mm, altezza totale 2200 mm, lunghezza 3850 mm				
	MT				
	CAM25_MT.V.10.122	- Arredo urbano - Scivolo con struttura e scala in legno, con pista in vetroresina, h=2200 mm, l=3850 mm, ingombro 4400x1200 mm	1,00000 cad	€ 900,95984 0%	€ 900,95984
		Totale MT			**€ 900,95984**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 41,08800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,60000 h	€ 30,81000 0%	€ 49,29600
		Totale RU			**€ 90,38400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 991,34384** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,42642 = 5% * B)			€ 168,52845
		Utili di impresa (C) = 7,08% * (A + B)			€ 115,98723
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.275,86** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,08%			*€ 90,38400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,42642*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.080.015.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 015 - Scivolo in legno di pino trattato B - Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con pista in acciaio e vetroresina, altezza piano di calpestio 1100 mm, altezza totale 2300 mm, lunghezza 2700 mm				
	MT				
	CAM25_MT.V.10.123	- Arredo urbano - Scivolo con struttura e scala in legno, con pista a onda in acciaio e vetroresina, h=2300 mm, l= 2700 mm	1,00000 cad	€ 947,76647 0%	€ 947,76647
		Totale MT			**€ 947,76647**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,69000 h	€ 25,68000 0%	€ 43,39920
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,69000 h	€ 30,81000 0%	€ 52,06890
		Totale RU			**€ 95,46810**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.043,23457** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,86749 = 5% * B)			€ 177,34988
		Utili di impresa (C) = 7,11% * (A + B)			€ 122,05845
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.342,64** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,11%			*€ 95,46810*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,86749*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.080.015.C	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 015 - Scivolo in legno di pino trattato C - Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	rispetto.Con pista doppia onda in acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio 1600 mm, altezza totale 2750 mm, lunghezza 3750 mm				
	MT				
	CAM25_MT.V.10.124	- Arredo urbano - Scivolo con struttura e scala in legno, con pista a doppia onda in acciaio e vetroresina, h=2750 mm, l=3750 mm	1,00000 cad	€ 1.182,57837 0%	€ 1.182,57837
		Totale MT			**€ 1.182,57837**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 41,08800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,60000 h	€ 30,81000 0%	€ 49,29600
		Totale RU			**€ 90,38400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.272,96237** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,82018 = 5% * B)			€ 216,40360
		Utili di impresa (C) = 5,52% * (A + B)			€ 148,93660
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.638,30** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,52%			*€ 90,38400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,82018*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.080.015.D	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 015 - Scivolo in legno di pino trattato D - Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con castelletto, mancorrenti in legno, protezioni laterali in laminato colorato, tetto e pista in vetroresina				
	MT				
	CAM25_MT.V.10.125	- Arredo urbano - Scivolo con struttura e scala in legno, protezioni laterali in laminato, tetto e pista in vetroresina	1,00000 cad	€ 1.974,95202 0%	€ 1.974,95202
		Totale MT			**€ 1.974,95202**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,68000 h	€ 25,68000 0%	€ 68,82240
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,68000 h	€ 30,81000 0%	€ 82,57080
		Totale RU			**€ 151,39320**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.126,34522** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,07393 = 5% * B)			€ 361,47869
		Utili di impresa (C) = 5,53% * (A + B)			€ 248,78239
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.736,61** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,53%			*€ 151,39320*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,07393*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.080.020.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 020 - Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato A - Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato, costituita da pali laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda di diametro 60 mm e spessore 4 mm, uniti da piastre stampate di spessore 5 mm. Seggiolini con			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	catene in acciaio zincato a caldo e maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 3000x2000x2600mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con due seggiolini a tavoletta in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm				
	MT				
	CAM25_MT.V.10.130	- Arredo urbano - Altalena in acciaio zincato e verniciato con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto, 235x450x30 mm	1,00000 cad	€ 483,79440 0%	€ 483,79440
		Totale MT			**€ 483,79440**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,66000 h	€ 25,68000 0%	€ 42,62880
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,66000 h	€ 30,81000 0%	€ 51,14460
		Totale RU			**€ 93,77340**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 577,56780** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,90933 = 5% * B)			€ 98,18653
		Utili di impresa (C) = 12,62% * (A + B)			€ 67,57543
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 743,33** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,62%			*€ 93,77340*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,90933*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.080.020.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 020 - Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato B - Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato, costituita da pali laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda di diametro 60 mm e spessore 4 mm, uniti da piastre stampate di spessore 5 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 3000x2000x2600mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con due seggiolini a gabbia in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x30 mm				
	MT				
	CAM25_MT.V.10.131	- Arredo urbano - Altalena in acciaio zincato e verniciato con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto, 345x455x30 mm	1,00000 cad	€ 1.450,78869 0%	€ 1.450,78869
		Totale MT			**€ 1.450,78869**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,71000 h	€ 25,68000 0%	€ 43,91280
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,71000 h	€ 30,81000 0%	€ 52,68510
		Totale RU			**€ 96,59790**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.547,38659** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,15279 = 5% * B)			€ 263,05572
		Utili di impresa (C) = 4,85% * (A + B)			€ 181,04423
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.991,49** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,85%			*€ 96,59790*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,15279*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo&C2M

CAM25_V01.080.025.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 025 - Altalena in legno di pino trattato A - Altalena in legno di pino trattato, composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda di diametro 140 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 4000x2500x2600mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con due seggiolini a tavoletta in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.127 - Arredo urbano - Altalena in legno di pino con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 235x450x30 mm	1,00000 cad	€ 1.039,52606 0%	€ 1.039,52606
	Totale MT			**€ 1.039,52606**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,72000 h	€ 25,68000 0%	€ 44,16960
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,72000 h	€ 30,81000 0%	€ 52,99320
	Totale RU			**€ 97,16280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.136,68886** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,66186 = 5% * B)			€ 193,23711
	Utili di impresa (C) = 6,64% * (A + B)			€ 132,99260
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.462,92** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,64%			*€ 97,16280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,66186*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.080.025.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 025 - Altalena in legno di pino trattato B - Altalena in legno di pino trattato, composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda di diametro 140 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 4000x2500x2600mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con due seggiolini a gabbia in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.126 - Arredo urbano - Altalena in legno di pino con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 345x455x215 mm	1,00000 cad	€ 1.301,58609 0%	€ 1.301,58609
	Totale MT			**€ 1.301,58609**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,72000 h	€ 25,68000 0%	€ 44,16960
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,72000 h	€ 30,81000 0%	€ 52,99320
	Totale RU			**€ 97,16280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.398,74889** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,88937 = 5% * B)			€ 237,78731
	Utili di impresa (C) = 5,4% * (A + B)			€ 163,65362
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.800,19** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,4%			*€ 97,16280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,88937*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.080.030.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 030 - Altalena in legno di pino lamellare A - Altalena in legno di pino lamellare trattato, composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90x90 mm e trave superiore di sezione rettangolare 100x200 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 2580x1840x2300mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con due seggiolini a tavoletta in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.129 - Arredo urbano - Altalena in legno lamellare con un seggiolino a tavoletta in acciaio rivestito in gomma antiurto, dimensioni 235x450x30 mm	1,00000 cad	€ 621,06396 0%	€ 621,06396
	Totale MT			**€ 621,06396**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,97000 h	€ 25,68000 0%	€ 24,90960
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,91000 h	€ 30,81000 0%	€ 28,03710
	Totale RU			**€ 52,94670**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 674,01066** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,72909 = 5% * B)			€ 114,58181
	Utili di impresa (C) = 6,1% * (A + B)			€ 78,85925
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 867,45** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,1%			*€ 52,94670*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,72909*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.080.030.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 030 - Altalena in legno di pino lamellare B - Altalena in legno di pino lamellare trattato, composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90x90 mm e trave superiore di sezione rettangolare 100x200 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 2580x1840x2300mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con due seggiolini a gabbia in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.128 - Arredo urbano - Altalena in legno lamellare con un seggiolino a gabbia in acciaio rivestito in gomma antiurto, dimensioni 345x455x215 mm	1,00000 cad	€ 674,46624 0%	€ 674,46624
	Totale MT			**€ 674,46624**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 26,96400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 32,35050
	Totale RU			**€ 59,31450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 733,78074** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,23714 = 5% * B)			€ 124,74273
	Utili di impresa (C) = 6,28% * (A + B)			€ 85,85235
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 944,38 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,28%			*€ 59,31450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,23714*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.080.035.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 035 - Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato A - Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato composta da trave oscillante di sezione 80x40 mm. Base d'appoggio per movimento centrale in tubolare di acciaio zincato e verniciato e sedili a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 235x450x30 mm fissati alle estremità della trave oscillante. Maniglioni di tenuta in acciaio zincato e verniciato, dimensioni d'ingombro lunghezza 3000 mm, larghezza 300 mm, altezza 800 mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con due sedili			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.134 - Arredo urbano - Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato, con due sedili	1,00000 cad	€ 1.177,53006 0%	€ 1.177,53006
	Totale MT			**€ 1.177,53006**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,64000 h	€ 25,68000 0%	€ 16,43520
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,64000 h	€ 30,81000 0%	€ 19,71840
	Totale RU			**€ 36,15360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.213,68366** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,31631 = 5% * B)			€ 206,32622
	Utili di impresa (C) = 2,31% * (A + B)			€ 142,00099
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.562,01** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,31%			*€ 36,15360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,31631*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.080.035.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 035 - Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato B - Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato composta da trave oscillante di sezione 80x40 mm. Base d'appoggio per movimento centrale in tubolare di acciaio zincato e verniciato e sedili a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 235x450x30 mm fissati alle estremità della trave oscillante. Maniglioni di tenuta in acciaio zincato e verniciato, dimensioni d'ingombro lunghezza 3000 mm, larghezza 300 mm, altezza 800 mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con quattro sedili			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.135 - Arredo urbano - Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato, con quattro sedili	1,00000 cad	€ 473,63546 0%	€ 473,63546
	Totale MT			**€ 473,63546**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,64000 h	€ 25,68000 0%	€ 16,43520
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,64000 h	€ 30,81000 0%	€ 19,71840
	Totale RU			**€ 36,15360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 509,78906** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,33321 = 5% * B)			€ 86,66414
	Utili di impresa (C) = 5,51% * (A + B)			€ 59,64532
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 656,10** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,51%			*€ 36,15360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,33321*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.080.040.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 040 - Altalena bilico in legno di pino trattato A - Altalena bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave portante oscillante, sezione tonda di diametro 160 mm, con perno di snodo centrale fissato su paletti laterali di sostgno, diametro 140 mm e altezza 1300 mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.A due posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio diametro 25 mm, fissate sulla trave oscillante lunghezza 400 mm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.132 - Arredo urbano - Altalena bilico in legno di pino a due posti	1,00000 cad	€ 950,40138 0%	€ 950,40138
	Totale MT			**€ 950,40138**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,64000 h	€ 25,68000 0%	€ 16,43520
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,64000 h	€ 30,81000 0%	€ 19,71840
	Totale RU			**€ 36,15360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 986,55498** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,38572 = 5% * B)			€ 167,71435
	Utili di impresa (C) = 2,85% * (A + B)			€ 115,42693
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.269,70** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,85%			*€ 36,15360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,38572*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.080.040.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 040 - Altalena bilico in legno di pino trattato B - Altalena bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave portante oscillante, sezione tonda di diametro 160 mm, con perno di snodo centrale fissato su paletti laterali di sostgno, diametro 140 mm e altezza 1300 mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.A quattro posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio diametro 25 mm, fissate sulla trave oscillante			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.133 - Arredo urbano - Altalena bilico in legno di pino a quattro posti	1,00000 cad	€ 507,20361 0%	€ 507,20361
	Totale MT			**€ 507,20361**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,68000 h	€ 25,68000 0%	€ 17,46240
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,68000 h	€ 30,81000 0%	€ 20,95080
	Totale RU			**€ 38,41320**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 545,61681** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,63774 = 5% * B)			€ 92,75486
	Utili di impresa (C) = 5,47% * (A + B)			€ 63,83717
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 702,21** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,47%			*€ 38,41320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,63774*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.080.045.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 045 - Giostra rotonda rotante A - Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale in tubolare di acciaio verniciato mediante cuscinetti a sfera e manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato. Dimensioni di ingombro diametro 1750 mm, altezza 750 mm .Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.136 - Arredo urbano - Giostra rotonda con sei sedute singole in laminato colorato con struttura in tubolare di acciaio verniciato	1,00000 cad	€ 1.868,28336 0%	€ 1.868,28336
	Totale MT			**€ 1.868,28336**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,68000 h	€ 25,68000 0%	€ 43,14240
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,68000 h	€ 30,81000 0%	€ 51,76080
	Totale RU			**€ 94,90320**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.963,18656** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,68709 = 5% * B)			€ 333,74172
	Utili di impresa (C) = 3,76% * (A + B)			€ 229,69283
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.526,62** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,76%			*€ 94,90320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,68709*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.080.045.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 045 - Giostra rotonda rotante B - Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale in tubolare di acciaio verniciato mediante cuscinetti a sfera e manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato. Dimensioni di ingombro diametro 1750 mm, altezza 750 mm .Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con seduta unica a divanetto in laminato colorato e struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.137 - Arredo urbano - Giostra rotonda con seduta unica a divanetto in laminato, struttura in tubolare di acciaio verniciato	1,00000 cad	€ 2.309,58625 0%	€ 2.309,58625
	Totale MT			**€ 2.309,58625**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,59000 h	€ 25,68000 0%	€ 40,83120
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,59000 h	€ 30,81000 0%	€ 48,98790
	Totale RU			**€ 89,81910**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.399,40535** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,39495 = 5% * B)			€ 407,89891
	Utili di impresa (C) = 2,91% * (A + B)			€ 280,73043
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.088,03** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,91%			*€ 89,81910*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,39495*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.080.050.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 050 - Ponte mobile in legno A - Ponte mobile in legno di pino trattato con struttura portante in pali tondi di diametro 120 mm. Attraversamento in pali tondi di diametro 80 mm, catene in acciaio zincato antischiacciamento di sostegno ai pali dell'attraversamento.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.138 - Arredo urbano - Ponte mobile in legno di pino trattato con struttura portante in pali tondi, diametro 120 mm	1,00000 cad	€ 1.275,15074 0%	€ 1.275,15074
	Totale MT			**€ 1.275,15074**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,56000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,38080
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,56000 h	€ 30,81000 0%	€ 17,25360
	Totale RU			**€ 31,63440**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.306,78514** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,10767 = 5% * B)			€ 222,15347
	Utili di impresa (C) = 1,88% * (A + B)			€ 152,89386
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.681,83** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,88%			*€ 31,63440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,10767*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.080.055.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 055 - Sabbiera in legno lamellare A - Sabbiera in legno lamellare di pino trattato, con copercgi superiori scorrevoli in laminato colorato, telaio di rinforzo in acciaio zincato ricoperto da listelli di legno, lunghezza 4000 mm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.139 - Arredo urbano - Sabbiera in legno lamellare di pino trattato con coperchi superiori scorrevoli in laminato	1,00000 cad	€ 3.051,29054 0%	€ 3.051,29054
	Totale MT			**€ 3.051,29054**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,53000 h	€ 25,68000 0%	€ 13,61040
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,53000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,32930
	Totale RU			**€ 29,93970**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.081,23024** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,19046 = 5% * B)			€ 523,80914
	Utili di impresa (C) = 0,75% * (A + B)			€ 360,50394
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.965,54** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,75%			*€ 29,93970*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,19046*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.080.060.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 060 - Tunnel in listoni di legno di pino trattato A - Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni. Larghezza 790 mm, altezza 710 mm. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Lunghezza 1000 mm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.140 - Arredo urbano - Tunnel in listoni di legno di pino, l=1000 mm	1,00000 cad	€ 337,40420 0%	€ 337,40420
	Totale MT			**€ 337,40420**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,21760
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,32000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,85920
	Totale RU			**€ 18,07680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 355,48100** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,02159 = 5% * B)			€ 60,43177
	Utili di impresa (C) = 3,95% * (A + B)			€ 41,59128
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 457,50** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,95%			*€ 18,07680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,02159*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.080.060.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 060 - Tunnel in listoni di legno di pino trattato B - Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni. Larghezza 790 mm, altezza 710 mm. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Lunghezza 1500 mm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.141 - Arredo urbano - Tunnel in listoni di legno di pino, l=1500 mm	1,00000 cad	€ 985,70947 0%	€ 985,70947
	Totale MT			**€ 985,70947**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,21760
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,32000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,85920
	Totale RU			**€ 18,07680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.003,78627** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,53218 = 5% * B)			€ 170,64367

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 1,4% * (A + B)			€ 117,44299
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.291,87** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,4%			*€ 18,07680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,53218*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.080.060.C	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 060 - Tunnel in listoni di legno di pino trattato C - Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni. Larghezza 790 mm, altezza 710 mm. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Lunghezza 2000 mm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.142 - Arredo urbano - Tunnel in listoni di legno di pino, l=2000 mm	1,00000 cad	€ 542,64781 0%	€ 542,64781
	Totale MT			**€ 542,64781**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 16,94700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 559,59481** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,75656 = 5% * B)			€ 95,13112
	Utili di impresa (C) = 2,35% * (A + B)			€ 65,47259
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 720,20** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,35%			*€ 16,94700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,75656*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.080.065.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 065 - Sartia a cavalletto per arrampicata A - Sartia a cavalletto per arrampicata con struttura in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90x90mm, rete in nylon colorato rinforzata da trefoli d'acciaio, maglia 300x300 mm.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.143 - Arredo urbano - Sartia a cavalletto per arrampicata	1,00000 cad	€ 593,02954 0%	€ 593,02954
	Totale MT			**€ 593,02954**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
	Totale RU			**€ 18,64170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 611,67124** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,19921 = 5% * B)			€ 103,98411
	Utili di impresa (C) = 2,37% * (A + B)			€ 71,56554
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 787,22** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 2,37%			*€ 18,64170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,19921*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.080.070.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 070 - Asse di equilibrio A - Asse di equilibrio in legno di pino trattato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Fissa, costituita da tavola con piedi di sostegno e trave di rinforzo, dimensioni 190x2500 mm, altezza 400 mm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.144 - Arredo urbano - Asse di equilibrio fissa in legno di pino, dimensioni 190x2500 mm, h=400 mm	1,00000 cad	€ 109,27054 0%	€ 109,27054
	Totale MT			**€ 109,27054**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,68000 0%	€ 16,69200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,65000 h	€ 30,81000 0%	€ 20,02650
	Totale RU			**€ 36,71850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 145,98904** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24091 = 5% * B)			€ 24,81814
	Utili di impresa (C) = 19,54% * (A + B)			€ 17,08072
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 187,89** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,54%			*€ 36,71850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,24091*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.080.070.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 070 - Asse di equilibrio B - Asse di equilibrio in legno di pino trattato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Oscillante su telaio metallico sorretto da 2 paletti e 2 copertoni ammortizzatori, dimensioni 600x300 mm, altezza 400 mm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.145 - Arredo urbano - Asse di equilibrio oscillante in legno di pino, dimensioni 600x3000 mm, h=400 mm	1,00000 cad	€ 158,40158 0%	€ 158,40158
	Totale MT			**€ 158,40158**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,99000 h	€ 25,68000 0%	€ 51,10320
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,99000 h	€ 30,81000 0%	€ 61,31190
	Totale RU			**€ 112,41510**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 270,81668** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30194 = 5% * B)			€ 46,03884
	Utili di impresa (C) = 32,25% * (A + B)			€ 31,68555
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 348,54** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,25%			*€ 112,41510*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,30194*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.080.075.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 075 - Casetta gioco in legno A - Casetta gioco in legno di pino trattato preassemblata, costituita da struttura portante in pali di sezione quadrata 90x90 mm, piano di calpestio in legno perlinato ad incastri maschio-femmina e tetto a due falde.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.146 - Arredo urbano - Casetta gioco in legno di pino trattato	1,00000 cad	€ 3.968,64302 0%	€ 3.968,64302
	Totale MT			**€ 3.968,64302**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 22,59600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.991,23902** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,92553 = 5% * B)			€ 678,51063
	Utili di impresa (C) = 0,44% * (A + B)			€ 466,97497
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5.136,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,44%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 33,92553*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.080.080.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 080 - Struttura gioco modulare A - Struttura gioco modulare con struttura portante in legno di pino trattato, composta da una torre con tetto in ventroresina, altalena con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento, un seggiolino a tavoletta.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.147 - Arredo urbano - Struttura gioco modulare in legno di pino trattato	1,00000 cad	€ 8.804,50074 0%	€ 8.804,50074
	Totale MT			**€ 8.804,50074**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 56,49600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 67,78200
	Totale RU			**€ 124,27800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8.928,77874** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 75,89462 = 5% * B)			€ 1.517,89239
	Utili di impresa (C) = 1,08% * (A + B)			€ 1.044,66711
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11.491,34** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,08%			*€ 124,27800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 75,89462*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.090.010.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 090 - PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA 010 - Pavimentazione antitrauma in lastre			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	A - Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in lastre di materiale ad elevata resisistenza in granuli di gomma, colorate in pasta, antisdrucciolo drenante e canali sottostanti per evitare il ritagno di acqua. Fissaggio tramite apposito collante, compreso scavo ed asporto materiale di risulta.Con getto in sottofondo in calcestruzzo spessore 10 cm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.159 - Arredo urbano - Pavimentazione antitrauma in lastre.Con getto in sottofondo in calcestruzzo spessore 10 cm	1,00000 mq	€ 192,05000 0%	€ 192,05000
	Totale MT			**€ 192,05000**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	Totale RU			**€ 2,56800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 194,61800** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,65425 = 5% * B)			€ 33,08506
	Utili di impresa (C) = 1,03% * (A + B)			€ 22,77031
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 250,47** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,03%			*€ 2,56800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,65425*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.090.010.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 090 - PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA 010 - Pavimentazione antitrauma in lastre B - Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in lastre di materiale ad elevata resisistenza in granuli di gomma, colorate in pasta, antisdrucciolo drenante e canali sottostanti per evitare il ritagno di acqua. Fissaggio tramite apposito collante, compreso scavo ed asporto materiale di risulta.Con getto in sottofondo in sabbia costipata spessore 15 cm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.160 - Arredo urbano - Pavimentazione antitrauma in lastre.Con getto in sottofondo in sabbia costipata spessore 15 cm	1,00000 mq	€ 167,90000 0%	€ 167,90000
	Totale MT			**€ 167,90000**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	Totale RU			**€ 2,56800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 170,46800** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44898 = 5% * B)			€ 28,97956
	Utili di impresa (C) = 1,17% * (A + B)			€ 19,94476
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 219,39** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,17%			*€ 2,56800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,44898*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.090.015.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 090 - PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA 015 - Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata A - Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100% EPDM. Getto del primo strato di impasto in granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC) stesa e spianamento su massetto in cls o mista ben costipata (esclusi). Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa a			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	spianamento, colori a scelta.Spessore mm 20+10			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.161 - Arredo urbano - Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata.Spessore mm 20+10	1,00000 mq	€ 120,23250 0%	€ 120,23250
	Totale MT			**€ 120,23250**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	Totale RU			**€ 2,56800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 122,80050** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04380 = 5% * B)			€ 20,87609
	Utili di impresa (C) = 1,62% * (A + B)			€ 14,36766
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 158,04** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,62%			*€ 2,56800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,04380*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.090.015.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 090 - PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA 015 - Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata B - Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100% EPDM. Getto del primo strato di impasto in granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC) stesa e spianamento su massetto in cls o mista ben costipata (esclusi). Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa a spianamento, colori a scelta.Spessore mm 40+10			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.162 - Arredo urbano - Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata.Spessore mm 40+10	1,00000 mq	€ 131,21500 0%	€ 131,21500
	Totale MT			**€ 131,21500**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	Totale RU			**€ 2,56800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 133,78300** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13716 = 5% * B)			€ 22,74311
	Utili di impresa (C) = 1,49% * (A + B)			€ 15,65261
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 172,18** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,49%			*€ 2,56800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,13716*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.090.015.C	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 090 - PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA 015 - Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata C - Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100% EPDM. Getto del primo strato di impasto in granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC) stesa e spianamento su massetto in cls o mista ben costipata (esclusi). Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa a spianamento, colori a scelta.Spessore mm 50+15			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.V.10.163	- Arredo urbano - Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata.Spessore mm 50+15	1,00000 mq	€ 156,40000 0%	€ 156,40000
		Totale MT			**€ 156,40000**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
		Totale RU			**€ 2,56800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 158,96800** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35123 = 5% * B)			€ 27,02456
		Utili di impresa (C) = 1,26% * (A + B)			€ 18,59926
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 204,59** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,26%			*€ 2,56800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,35123*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.090.015.D	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 090 - PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA 015 - Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata D - Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100% EPDM. Getto del primo strato di impasto in granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC) stesa e spianamento su massetto in cls o mista ben costipata (esclusi). Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa a spianamento, colori a scelta.Spessore mm 60+20				
	MT				
	CAM25_MT.V.10.164	- Arredo urbano - Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata.Spessore mm 60+20	1,00000 mq	€ 210,45000 0%	€ 210,45000
		Totale MT			**€ 210,45000**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
		Totale RU			**€ 2,56800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 213,01800** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,81065 = 5% * B)			€ 36,21306
		Utili di impresa (C) = 0,94% * (A + B)			€ 24,92311
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 274,15** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,94%			*€ 2,56800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,81065*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.100.010.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 100 - RICAMBI PER ATTREZZATURE LUDICHE 010 - Seggiolino di ricambio per altalena A - Seggiolino per altalena del tipo a gabbia in gomma antiurto e antiscivolo con anima interna in acciaio, completo di catene in acciaio zincato a maglia stretta e filo di almeno 6 mm.				
	MT				
	CAM25_MT.V.10.165	- Arredo urbano - Seggiolino di ricambio per altalena	1,00000 cad	€ 28,75000 0%	€ 28,75000
		Totale MT			**€ 28,75000**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
		Totale RU			**€ 1,43100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,18100** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25654 = 5% * B)			€ 5,13077
		Utili di impresa (C) = 3,68% * (A + B)			€ 3,53118
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 38,84** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,68%			*€ 1,43100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25654*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.100.015.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 100 - RICAMBI PER ATTREZZATURE LUDICHE 015 - Barra di protezione scivolo A - Barra di protezione per ingresso allo scivolo, in acciaio inox, completa di bulloneria.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.166 - Arredo urbano - Barra di protezione per ingresso allo scivolo, in acciaio inox, completa di bulloneria.	1,00000 cad	€ 56,89050 0%	€ 56,89050
	Totale MT			**€ 56,89050**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 1,43100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 58,32150** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49573 = 5% * B)			€ 9,91466
	Utili di impresa (C) = 1,91% * (A + B)			€ 6,82362
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 75,06** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,91%			*€ 1,43100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49573*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.110.010.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 110 - RECINZIONI 010 - Recinzione in legno di pino A - Fornitura e posa in opera di staccionata in pali di legno di pino impregnato a pressione di diametro 12 cm per i montanti ,10 cm per il corrimano, 8 cm per la traversa. Interasse massimo di 2 m, su terreno di qualsiasi consistenza. Altezza fuoriterra di almeno 1 m ed interrato 50 cm.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.169 - Arredo urbano - Recinzione in legno di pino impregnato a pressione	1,00000 m	€ 65,32000 0%	€ 65,32000
	Totale MT			**€ 65,32000**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	Totale RU			**€ 2,86200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 68,18200** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57955 = 5% * B)			€ 11,59094

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 3,26% * (A + B)			€ 7,97729
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 87,75** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,26%			*€ 2,86200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57955*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.110.015.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 110 - RECINZIONI 015 - Recinzione in ferro A - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione, preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm.Con palo plastificato, altezza 2,5 m, profilatura a "T", sezione 35x35x5,5 mm, scavo a mano			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.167 - Arredo urbano - Recinzione in ferro.Con palo plastificato, altezza 2,5 m, profilatura a "T", sezione 35x35x5,5 mm, scavo a mano	1,00000 cad	€ 16,75550 0%	€ 16,75550
	Totale MT			**€ 16,75550**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 1,43100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,18650** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15459 = 5% * B)			€ 3,09171
	Utili di impresa (C) = 6,11% * (A + B)			€ 2,12782
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 23,41** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,11%			*€ 1,43100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15459*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.110.015.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 110 - RECINZIONI 015 - Recinzione in ferro B - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione, preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm. Con palo rastremato a sezione circolare in ferro di 2,4 m di altezza fuori terra.			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.168 - Arredo urbano - Recinzione in ferro.Con palo rastremato a sezione circolare in ferro di 2,4 m di altezza fuori terra.	1,00000 cad	€ 20,06750 0%	€ 20,06750
	Totale MT			**€ 20,06750**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 1,43100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,49850** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18274 = 5% * B)			€ 3,65475
	Utili di impresa (C) = 5,17% * (A + B)			€ 2,51533
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 27,67** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 5,17%			*€ 1,43100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18274*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.110.020.A	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 110 - RECINZIONI 020 - Recinzione in plastica riciclata A - Recinzione con pali a sezione circolare e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo, con montanti di ø 9-12 cm e traversi ø6/7 cm fornita a moduli di 240-300 cm di H.150-160 cm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.170 - Arredo urbano - Recinzione con pali a sezione circolare, moduli di 240-300 cm di H.150-160 cm	1,00000 m	€ 52,57800 0%	€ 52,57800
	Totale MT			**€ 52,57800**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	Totale RU			**€ 2,86200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 55,44000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47124 = 5% * B)			€ 9,42480
	Utili di impresa (C) = 4,01% * (A + B)			€ 6,48648
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 71,35** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,01%			*€ 2,86200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47124*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V01.110.020.B	CAM25_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 110 - RECINZIONI 020 - Recinzione in plastica riciclata B - Recinzione con pali a sezione quadrata e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo, con montanti 10x10 cm e traversi con stecche 10-12x3-4 cm fornita a moduli di 280-300 cm di H.150-160 cm			
	MT			
	CAM25_MT.V.10.171 - Arredo urbano - Recinzione con pali a sezione quadrata, moduli di 280-300 cm di H.150-160 cm	1,00000 m	€ 27,93350 0%	€ 27,93350
	Totale MT			**€ 27,93350**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	Totale RU			**€ 2,86200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,79550** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26176 = 5% * B)			€ 5,23524
	Utili di impresa (C) = 7,22% * (A + B)			€ 3,60307
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 39,63** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,22%			*€ 2,86200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26176*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.010.010.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 010 - CENSIMENTI ED INDAGINI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi A - Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico, misurazioni essenziali (circonferenza fusto, altezza pianta). E' compreso il posizionamento del singolo albero censito su base cartografica, fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico che cartaceo: fino a 100 piante **MT**			
	CAM25_MT.V.02.017 - Materiale agrario - Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico: fino a 100 piante	0,78000 cp	€ 800,00000 0%	€ 624,00000
	Totale MT			**€ 624,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 624,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,30400 = 5% * B)			€ 106,08000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 73,00800
	TOTALE (A + B + C) euro / cp Scostamento % su anno 2024			**€ 803,09** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,30400*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.010.010.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 010 - CENSIMENTI ED INDAGINI 010 - Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi B - Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico, misurazioni essenziali (circonferenza fusto, altezza pianta). E' compreso il posizionamento del singolo albero censito su base cartografica, fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico che cartaceo:101 piante a 1000 piante **MT**			
	CAM25_MT.V.02.018 - Materiale agrario - Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico: 101 piante a 1000 piante	0,80000 cad	€ 7,00000 0%	€ 5,60000
	Totale MT			**€ 5,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,60000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04760 = 5% * B)			€ 0,95200
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,65520
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7,21** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04760*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.010.010.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 010 - CENSIMENTI ED INDAGINI 010 - Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi C - Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico, misurazioni essenziali (circonferenza fusto, altezza pianta). E' compreso il posizionamento del singolo albero censito su base cartografica, fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico che cartaceo: 1001 piante a 10.000 piante **MT**			
	CAM25_MT.V.02.019 - Materiale agrario - Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico: 1001 piante a 10.000 piante	0,80000 cad	€ 6,50000 0%	€ 5,20000
	Totale MT			**€ 5,20000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 5,20000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04420 = 5% * B)			€ 0,88400
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,60840
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6,69** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04420*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.010.010.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 010 - CENSIMENTI ED INDAGINI 010 - Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi D - Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico, misurazioni essenziali (circonferenza fusto, altezza pianta). E' compreso il posizionamento del singolo albero censito su base cartografica, fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico che cartaceo:oltre 10.000 piante			
	MT			
	CAM25_MT.V.02.020 - Materiale agrario - Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico: oltre 10.000 piante	0,80000 cad	€ 5,00000 0%	€ 4,00000
	Totale MT			**€ 4,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03400 = 5% * B)			€ 0,68000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,46800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5,15** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03400*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.010.015.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 010 - CENSIMENTI ED INDAGINI 015 - Verifica dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree A - Verifica dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree mediante l'applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment), secondo i protocolli in uso e di dominio pubblico, sia che si tratti di indagine ex-novo che di ricontrollo, comprensiva di documentazione fotografica e di relazione tecnica descrittiva dei danni e degli interventi manutentivi consigliati, con firma di tecnico abilitato iscritto all'ordine professionale.			
	MT			
	CAM25_MT.V.02.021 - Materiale agrario - Verifica dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree	0,79000 cad	€ 30,34000 0%	€ 23,96860
	Totale MT			**€ 23,96860**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,96860** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20373 = 5% * B)			€ 4,07466
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 2,80433
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 30,85** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20373*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_V02.010.020.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 010 - CENSIMENTI ED INDAGINI 020 - Verifica dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree monumentali o di pregio A - Verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree monumentali o di pregio paesaggistico mediante l'applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment), secondo i protocolli in uso e di dominio pubblico, sia che si tratti di indagine ex-novo che di ricontrollo, comprensiva di documentazione fotografica e di relazione tecnica descrittiva dei danni e degli interventi manutentivi consigliati, con firma di tecnico abilitato iscritto all'ordine professionale. **MT**			
	CAM25_MT.V.02.022 - Materiale agrario - Verifica dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree monumentali	0,78000 cad	€ 48,64000 0%	€ 37,93920
	Totale MT			**€ 37,93920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 37,93920** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32248 = 5% * B)			€ 6,44966
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 4,43889
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 48,83** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.010.025.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 010 - CENSIMENTI ED INDAGINI 025 - Indagini strumentali su piante arboree A - Esame visivo di valutazione della stabilità di un'alberatura con metodo VTA (Visual Tree Assestment), finalizzato all'individuazione di eventuali anomalie visibili esternamente. Sono rilevati i seguenti dati: numero progressivo dell'albero, specie arborea di appartenenza, tipologia dell'area verde, posizione, sesto, forma, dati strutturali (dimensioni tronco, altezza dell'albero, dimensioni della chioma). Prevede l'utilizzo di attrezzature manuali quali martello di gomma, root-inspector, etc... Durante questo esame dovranno essere individuati anche tutti i soggetti che dovranno richiedere un ulteriore approfondimento delle indagini (analisi strumentale). Tutti gli alberi dovranno essere identificabili mediante apposizione di cartellini numerici in alluminio o plastica (definiti nella forma e nel colore dalla D.L.). Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Esame visivo di un'alberatura di diametro: - fino a Ø 40 cm **MT**			
	CAM25_MT.V.08.097 - Oneri vari per attività agrarie - Esame visivo di un'alberatura di diametro: - fino a Ø 40 cm	1,00000 cad	€ 20,12500 0%	€ 20,12500
	Totale MT			**€ 20,12500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,12500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17106 = 5% * B)			€ 3,42125
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 2,35463
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 25,90** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17106*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.010.025.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 010 - CENSIMENTI ED INDAGINI 025 - Indagini strumentali su piante arboree B - Esame visivo di valutazione della stabilità di un'alberatura con metodo VTA (Visual Tree Assestment), finalizzato all'individuazione di eventuali anomalie visibili esternamente. Sono rilevati i seguenti dati: numero progressivo dell'albero, specie arborea di appartenenza, tipologia dell'area verde, posizione, sesto, forma, dati strutturali (dimensioni tronco, altezza dell'albero, dimensioni della chioma). Prevede l'utilizzo di attrezzature manuali quali martello di gomma, root-inspector, etc... Durante questo esame dovranno essere individuati anche tutti i soggetti che dovranno richiedere un ulteriore approfondimento delle indagini (analisi strumentale). Tutti gli alberi dovranno essere identificabili mediante apposizione di cartellini numerici in alluminio o plastica (definiti nella forma e nel colore dalla D.L.). Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Esame visivo di un'alberatura di diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.098 - Oneri vari per attività agrarie - Esame visivo di un'alberatura di diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm	1,00000 cad	€ 22,62000 0%	€ 22,62000
	Totale MT			**€ 22,62000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,62000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19227 = 5% * B)			€ 3,84540
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 2,64654
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 29,11** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19227*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.010.025.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 010 - CENSIMENTI ED INDAGINI 025 - Indagini strumentali su piante arboree C - Esame visivo di valutazione della stabilità di un'alberatura con metodo VTA (Visual Tree Assestment), finalizzato all'individuazione di eventuali anomalie visibili esternamente. Sono rilevati i seguenti dati: numero progressivo dell'albero, specie arborea di appartenenza, tipologia dell'area verde, posizione, sesto, forma, dati strutturali (dimensioni tronco, altezza dell'albero, dimensioni della chioma). Prevede l'utilizzo di attrezzature manuali quali martello di gomma, root-inspector, etc... Durante questo esame dovranno essere individuati anche tutti i soggetti che dovranno richiedere un ulteriore approfondimento delle indagini (analisi strumentale). Tutti gli alberi dovranno essere identificabili mediante apposizione di cartellini numerici in alluminio o plastica (definiti nella forma e nel colore dalla D.L.). Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei.			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Esame visivo di un'alberatura di diametro: - Ø 81 ÷ 120 cm			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.099 - Oneri vari per attività agrarie - Esame visivo di un'alberatura di diametro: - Ø 81 ÷ 120 cm	1,00000 cad	€ 24,18500 0%	€ 24,18500
	Totale MT			**€ 24,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,18500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20557 = 5% * B)			€ 4,11145
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 2,82965
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 31,13** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20557*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.010.025.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 010 - CENSIMENTI ED INDAGINI 025 - Indagini strumentali su piante arboree D - Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - fino a Ø 40 cm			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.101 - Oneri vari per attività agrarie - Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - fino a Ø 40 cm	1,00000 cad	€ 90,72000 0%	€ 90,72000
	Totale MT			**€ 90,72000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 90,72000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77112 = 5% * B)			€ 15,42240
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 10,61424
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 116,76** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77112*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.010.025.E	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 010 - CENSIMENTI ED INDAGINI 025 - Indagini strumentali su piante arboree E - Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica;			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	- dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.102 - Oneri vari per attività agrarie - Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm	1,00000 cad	€ 105,62000 0%	€ 105,62000
	Totale MT			**€ 105,62000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 105,62000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89777 = 5% * B)			€ 17,95540
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 12,35754
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 135,93** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89777*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.010.025.F	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 010 - CENSIMENTI ED INDAGINI 025 - Indagini strumentali su piante arboree F - Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 81 ÷ 120 cm			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.103 - Oneri vari per attività agrarie - Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 81 ÷ 120 cm	1,00000 cad	€ 113,13000 0%	€ 113,13000
	Totale MT			**€ 113,13000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 113,13000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96161 = 5% * B)			€ 19,23210
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 13,23621
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 145,60** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96161*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_V02.010.030.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 010 - CENSIMENTI ED INDAGINI 030 - Indagini strumentali su piante monumentali o di pregio A - Esame visivo di valutazione della stabilità di un'alberatura con metodo VTA (Visual Tree Assestment), finalizzato all'individuazione di eventuali anomalie visibili esternamente. Sono rilevati i seguenti dati: numero progressivo dell'albero, specie arborea di appartenenza, tipologia dell'area verde, posizione, sesto, forma, dati strutturali (dimensioni tronco, altezza dell'albero, dimensioni della chioma). Prevede l'utilizzo di attrezzature manuali quali martello di gomma, root-inspector, etc... Durante questo esame dovranno essere individuati anche tutti i soggetti che dovranno richiedere un ulteriore approfondimento delle indagini (analisi strumentale). Tutti gli alberi dovranno essere identificabili mediante apposizione di cartellini numerici in alluminio o plastica (definiti nella forma e nel colore dalla D.L.). Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Esame visivo di un'alberatura di diametro: - oltre Ø 120 cm **MT**			
	CAM25_MT.V.08.100 - Oneri vari per attività agrarie - Esame visivo di un'alberatura di diametro: - oltre Ø 120 cm	1,00000 cad	€ 33,60000 0%	€ 33,60000
	Totale MT			**€ 33,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33,60000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28560 = 5% * B)			€ 5,71200
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 3,93120
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 43,24** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28560*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.010.030.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 010 - CENSIMENTI ED INDAGINI 030 - Indagini strumentali su piante monumentali o di pregio B - Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - oltre Ø 120 cm **MT**			
	CAM25_MT.V.08.104 - Oneri vari per attività agrarie - Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - oltre Ø 120 cm	1,00000 cad	€ 141,75500 0%	€ 141,75500
	Totale MT			**€ 141,75500**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 141,75500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20492 = 5% * B)			€ 24,09835
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 16,58534
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 182,44** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,20492*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.010.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 010 - Spianamento generale dell'area A - Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro una altezza media di 10/15 cm del terreno di superficie esistente sul posto onde portarlo al giusto livello per il deflusso delle acque, eseguito con mezzi meccanici a controllo automatico			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,00120 h	€ 70,11992 0%	€ 0,08414
	CAM25_AT.E.01.004A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore gommato o cingolato da 60 a 80 kW	0,00240 h	€ 44,73770 0%	€ 0,10737
	CAM25_AT.E.01.029 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Motograder livellatore	0,00240 h	€ 52,61533 0%	€ 0,12628
	Totale AT			**€ 0,31779**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,00080 h	€ 22,66000 0%	€ 0,01813
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,00600 h	€ 27,86000 0%	€ 0,16716
	Totale RU			**€ 0,18529**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,50308** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00428 = 5% * B)			€ 0,08552
	Utili di impresa (C) = 28,62% * (A + B)			€ 0,05886
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 0,65** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,62%			*€ 0,18529*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00428*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.015.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 015 - Fresatura del terreno con motocoltivatore A - Fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm:Superfici inferiori a 600 mq			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.073 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm; superfici inferiori a 600 mq	1,00000 mq	€ 0,01026 0%	€ 0,01026
	Totale MT			**€ 0,01026**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,52826** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00449 = 5% * B)			€ 0,08980
	Utili di impresa (C) = 76,19% * (A + B)			€ 0,06181
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 0,68** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 76,19%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00449*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.015.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 015 - Fresatura del terreno con motocoltivatore B - Fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm:Superfici oltre 600 mq			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.074 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm; per superfici oltre 600 mq	1,00000 mq	€ 0,04104 0%	€ 0,04104
	Totale MT			**€ 0,04104**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,55904** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00475 = 5% * B)			€ 0,09504
	Utili di impresa (C) = 72% * (A + B)			€ 0,06541
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 0,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 72%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00475*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.020.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 020 - Vangatura manuale del terreno A - Vangatura manuale del terreno fino alla profondità di 0,2 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.001A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata fino a 1700 Kg	0,01250 h	€ 19,52478 0%	€ 0,24406
	Totale AT			**€ 0,24406**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,20000 h	€ 22,66000 0%	€ 4,53200
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01250 h	€ 27,04000 0%	€ 0,33800
	Totale RU			**€ 4,87000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,11406** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04347 = 5% * B)			€ 0,86939
	Utili di impresa (C) = 73,99% * (A + B)			€ 0,59835
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 6,58** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 73,99%			*€ 4,87000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04347*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.025.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 025 - Vangatura di siepi e cespugli A - Vangatura di siepi e cespugli con diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni mezzo			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.060 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per vangatura di siepi e cespugli con diserbo ed elimazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni mezzo	1,00000 cad	€ 2,06226 0%	€ 2,06226
	Totale MT			**€ 2,06226**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,58026** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02193 = 5% * B)			€ 0,43864
	Utili di impresa (C) = 15,6% * (A + B)			€ 0,30189
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 3,32** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,6%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02193*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.030.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 030 - Erpicatura manuale e livellamento del terreno A - Erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.062 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura	1,00000 mq	€ 0,01026 0%	€ 0,01026
	Totale MT			**€ 0,01026**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,52826** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00449 = 5% * B)			€ 0,08980
	Utili di impresa (C) = 76,19% * (A + B)			€ 0,06181

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 0,68** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 76,19%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00449*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.035.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 035 - Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno A - Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine:Superfici fino a 200 mq			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.001A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata fino a 1700 Kg	0,01170 h	€ 19,52478 0%	€ 0,22844
	CAM25_AT.U.07.001 - Attrezzature per opere a verde - Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW	0,01170 h	€ 9,38995 0%	€ 0,10986
	CAM25_AT.U.07.004 - Attrezzature per opere a verde - Trattore 4 RM di potenza fino a 50 kW attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinitore	0,01170 h	€ 21,14996 0%	€ 0,24745
	Totale AT			**€ 0,58575**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,02730 h	€ 22,66000 0%	€ 0,61862
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,02700 h	€ 27,04000 0%	€ 0,73008
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,02700 h	€ 24,76000 0%	€ 0,66852
	Totale RU			**€ 2,01722**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,60297** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02213 = 5% * B)			€ 0,44250
	Utili di impresa (C) = 60,22% * (A + B)			€ 0,30455
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 3,35** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60,22%			*€ 2,01722*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02213*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.035.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 035 - Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno B - Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: Superfici tra 200 e 1000 mq			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.001A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata fino a 1700 Kg	0,00670 h	€ 19,52478 0%	€ 0,13082
	CAM25_AT.U.07.001 - Attrezzature per opere a verde - Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW	0,00670 h	€ 9,38995 0%	€ 0,06291
	CAM25_AT.U.07.004 - Attrezzature per opere a verde - Trattore 4 RM di potenza fino a 50 kW attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinitore	0,00670 h	€ 21,14996 0%	€ 0,14170
	Totale AT			**€ 0,33543**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,01330 h	€ 22,66000 0%	€ 0,30138
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,81938**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,15481** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00982 = 5% * B)			€ 0,19632
	Utili di impresa (C) = 55,13% * (A + B)			€ 0,13511
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 1,49** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,13%			*€ 0,81938*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00982*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.035.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 035 - Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno C - Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: Superfici tra 1000 e 5.000 mq			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.001A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata fino a 1700 Kg	0,00270 h	€ 19,52478 0%	€ 0,05272
	CAM25_AT.U.07.001 - Attrezzature per opere a verde - Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW	0,00530 h	€ 9,38995 0%	€ 0,04977
	CAM25_AT.U.07.004 - Attrezzature per opere a verde - Trattore 4 RM di potenza fino a 50 kW attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinitore	0,00530 h	€ 21,14996 0%	€ 0,11209
	Totale AT			**€ 0,21458**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,01070 h	€ 22,66000 0%	€ 0,24246
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,00530 h	€ 27,04000 0%	€ 0,14331
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,00530 h	€ 24,76000 0%	€ 0,13123
	Totale RU			**€ 0,51700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,73158** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00622 = 5% * B)			€ 0,12437
	Utili di impresa (C) = 54,91% * (A + B)			€ 0,08560
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 0,94** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,91%			*€ 0,51700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00622*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.035.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 035 - Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	D - Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: Superfici oltre 5000 mq			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.001A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata fino a 1700 Kg	0,00240 h	€ 19,52478 0%	€ 0,04686
	CAM25_AT.U.07.001 - Attrezzature per opere a verde - Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW	0,00400 h	€ 9,38995 0%	€ 0,03756
	CAM25_AT.U.07.004 - Attrezzature per opere a verde - Trattore 4 RM di potenza fino a 50 kW attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinitore	0,00400 h	€ 21,14996 0%	€ 0,08460
	Totale AT			**€ 0,16902**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,00960 h	€ 22,66000 0%	€ 0,21754
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,00480 h	€ 27,04000 0%	€ 0,12979
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,00480 h	€ 24,76000 0%	€ 0,11885
	Totale RU			**€ 0,46618**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,63520** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00540 = 5% * B)			€ 0,10798
	Utili di impresa (C) = 57,03% * (A + B)			€ 0,07432
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 0,82** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 57,03%			*€ 0,46618*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00540*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.040.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 040 - Fornitura e spargimento in pieno campo di composti di origine vegetale per usi agronomici A - Fornitura e spargimento in pieno campo di compost di origine vegetale per usi agronomici, per uno spessore di 5 cm, nelle zone interessate da miglioramento della struttura del terreno			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03330 h	€ 70,11992 0%	€ 2,33499
	CAM25_AT.E.01.009C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala meccanica gommata o cingolata: potenza fino a 60 kW	0,03330 h	€ 29,54675 0%	€ 0,98391
	CAM25_AT.U.07.007 - Attrezzature per opere a verde - Trattore 4 RM di potenza da 50 a 80 kW attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinitore	0,03330 h	€ 31,62337 0%	€ 1,05306
	Totale AT			**€ 4,37196**
	MT			
	CAM25_MT.V.02.006 - Materiale agrario - Ammendante vegetale compostato (compost verde) ottenuto per fermentazione aerobica di scarti vegetali	1,00000 mc	€ 34,88400 0%	€ 34,88400
	Totale MT			**€ 34,88400**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,06670 h	€ 22,66000 0%	€ 1,51142
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,10000 h	€ 27,86000 0%	€ 2,78600
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 4,29742
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 43,55338** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37020 = 5% * B)			€ 7,40407
	Utili di impresa (C) = 7,67% * (A + B)			€ 5,09575
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 56,05** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,67%			*€ 4,29742*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37020*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.045.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 045 - Stesa e modellazione di terra di coltivo A - Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura: eseguita a mano			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.001A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata fino a 1700 Kg	0,10000 h	€ 19,52478 0%	€ 1,95248
	Totale AT			**€ 1,95248**
	MT			
	CAM25_MT.V.02.007 - Materiale agrario - Stesa e modellazione di terra di coltivo: operazione manuale	1,00000 mc	€ 3,34476 0%	€ 3,34476
	Totale MT			**€ 3,34476**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,44100 h	€ 22,66000 0%	€ 9,99306
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,44100 h	€ 27,04000 0%	€ 11,92464
	Totale RU			**€ 21,91770**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,21494** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23133 = 5% * B)			€ 4,62654
	Utili di impresa (C) = 62,58% * (A + B)			€ 3,18415
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 35,03** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,58%			*€ 21,91770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23133*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.045.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 045 - Stesa e modellazione di terra di coltivo B - Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura: con impiego di mezzo meccanico			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.001A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata fino a 1700 Kg	0,02000 h	€ 19,52478 0%	€ 0,39050
	CAM25_AT.E.01.004A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore gommato o cingolato da 60 a 80 kW	0,10000 h	€ 44,73770 0%	€ 4,47377
	Totale AT			**€ 4,86427**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,10000 h	€ 22,66000 0%	€ 2,26600

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,10000 h	€ 27,04000 0%	€ 2,70400
		Totale RU			**€ 4,97000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,83427** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08359 = 5% * B)			€ 1,67183
		Utili di impresa (C) = 39,27% * (A + B)			€ 1,15061
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 12,66** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,27%			*€ 4,97000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08359*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.050.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 050 - Preparazione del terreno alla semina o al trapianto A - Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico:Superfici inferiori a 5.000 mq				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.001A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata fino a 1700 Kg	0,00040 h	€ 19,52478 0%	€ 0,00781
	CAM25_AT.U.07.004	- Attrezzature per opere a verde - Trattore 4 RM di potenza fino a 50 kW attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinitore	0,00140 h	€ 21,14996 0%	€ 0,02961
		Totale AT			**€ 0,03742**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,00400 h	€ 22,66000 0%	€ 0,09064
	CAM25_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,00400 h	€ 27,04000 0%	€ 0,10816
		Totale RU			**€ 0,19880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,23622** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00201 = 5% * B)			€ 0,04016
		Utili di impresa (C) = 65,39% * (A + B)			€ 0,02764
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 0,30** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 65,39%			*€ 0,19880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00201*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.050.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 050 - Preparazione del terreno alla semina o al trapianto B - Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico:Superfici superiori a 5.000 mq				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.001A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata fino a 1700 Kg	0,00040 h	€ 19,52478 0%	€ 0,00781
	CAM25_AT.U.07.004	- Attrezzature per opere a verde - Trattore 4 RM di potenza fino a 50 kW attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinitore	0,00080 h	€ 21,14996 0%	€ 0,01692
		Totale AT			**€ 0,02473**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,00400 h	€ 22,66000 0%	€ 0,09064
	CAM25_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,00400 h	€ 27,04000 0%	€ 0,10816
		Totale RU			**€ 0,19880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,22353** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00190 = 5% * B)			€ 0,03800
		Utili di impresa (C) = 69,1% * (A + B)			€ 0,02615
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 0,29** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 69,1%			*€ 0,19880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00190*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.055.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 055 - Drenaggi in profondità cm 50/60 A - Drenaggi in profondità cm 50/60 mediante scavo a sezione ristretta, stesa di tubo fessurato diametro 110 mm, su letto di sabbia, compreso raccordo al collettore, reinterro con ghiaietto da 2 fino a 15 mm dal piano, finito poi con terra.			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.009C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala meccanica gommata o cingolata: potenza fino a 60 kW	0,04000 h	€ 29,54675 0%	€ 1,18187
	CAM25_AT.U.07.008 - Attrezzature per opere a verde - Macchina semovente attrezzata con fresatrice, trivella, escavatore a catena per eliminazione dei ceppi	0,04000 h	€ 61,26041 0%	€ 2,45042
	Totale AT			**€ 5,03469**
	MT			
	CAM25_MT.E.01.002A - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,10000 mc	€ 58,45649 0%	€ 5,84565
	Totale MT			**€ 5,84565**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,08000 h	€ 22,66000 0%	€ 1,81280
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,04000 h	€ 25,94000 0%	€ 1,03760
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,04000 h	€ 27,04000 0%	€ 1,08160
	Totale RU			**€ 3,93200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,81234** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12591 = 5% * B)			€ 2,51810
	Utili di impresa (C) = 20,63% * (A + B)			€ 1,73304
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 19,06** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,63%			*€ 3,93200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12591*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.060.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 060 - Concimazione di fondo A - Concimazione di fondo con fornitura, stesa ed interramento di concime organico (2000/5000 kg/Ha), perfosfato minerale (100-600 kg/Ha), solfato potassico (100-400Kg/Ha) e solfato ferroso-esclusa fornitura prodotti.			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,00070 h	€ 70,11992 0%	€ 0,04908
	CAM25_AT.U.07.004 - Attrezzature per opere a verde - Trattore 4 RM di potenza fino a 50 kW attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinitore	0,00130 h	€ 21,14996 0%	€ 0,02749
	Totale AT			**€ 0,07657**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,00170 h	€ 22,66000 0%	€ 0,03852
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,00200 h	€ 27,04000 0%	€ 0,05408
	Totale RU			**€ 0,09260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,16917** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00144 = 5% * B)			€ 0,02876
	Utili di impresa (C) = 42,53% * (A + B)			€ 0,01979
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 0,22** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,53%			*€ 0,09260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00144*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.065.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 065 - Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati A - Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o meccanica, escluso il prodotto:Superfici fino a 500 mq			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.051 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, per superfici fino a 500 m²	1,00000 mq	€ 0,08208 0%	€ 0,08208
	Totale MT			**€ 0,08208**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,60008** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00510 = 5% * B)			€ 0,10201
	Utili di impresa (C) = 67,07% * (A + B)			€ 0,07021
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 0,77** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 67,07%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00510*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.065.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 065 - Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati B - Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o meccanica, escluso il prodotto:Superfici da 501 a 2.000 mq			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.052 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, per superfici da 500 m² a 2000 m²	1,00000 mq	€ 0,08208 0%	€ 0,08208
	Totale MT			**€ 0,08208**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,60008** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00510 = 5% * B)			€ 0,10201
	Utili di impresa (C) = 67,07% * (A + B)			€ 0,07021
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 0,77** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 67,07%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00510*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.065.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 065 - Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati C - Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o meccanica, escluso il prodotto:Superfici oltre 2.000 mq			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.053 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, per le superfici oltre i 2000 m²	1,00000 mq	€ 0,51300 0%	€ 0,51300
	Totale MT			**€ 0,51300**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,03100** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00876 = 5% * B)			€ 0,17527
	Utili di impresa (C) = 39,04% * (A + B)			€ 0,12063
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 1,33** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,04%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00876*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.070.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 070 - Formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno A - Formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	(pulizia, vangatura, erpicatura)			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.015 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno (pulizia, vangatura, erpicatura)	1,00000 mq	€ 0,44118 0%	€ 0,44118
	Totale MT			**€ 0,44118**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,04000 h	€ 27,04000 0%	€ 1,08160
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,04000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,99040
	Totale RU			**€ 2,07200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,51318** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02136 = 5% * B)			€ 0,42724
	Utili di impresa (C) = 64,06% * (A + B)			€ 0,29404
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 3,23** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 64,06%			*€ 2,07200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02136*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.075.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 075 - Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno A - Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fornitura di 100 g di concime composto ternario al m² e di 30 g di seme al m², semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione:.Per singole superfici da 200 a 1.000 mq			
	AT			
	CAM25_AT.U.07.009 - Attrezzature per opere a verde - Trattore gommato	0,02000 h	€ 58,68720 0%	€ 1,17374
	Totale AT			**€ 1,17374**
	MT			
	CAM25_MT.V.02.002 - Materiale agrario - Semi	0,03000 kg	€ 0,15390 0%	€ 0,00462
	CAM25_MT.V.02.004 - Materiale agrario - Concime organico	0,10000 kg	€ 0,16416 0%	€ 0,01642
	Totale MT			**€ 0,02104**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,04000 h	€ 22,66000 0%	€ 0,90640
	Totale RU			**€ 0,90640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,10118** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01786 = 5% * B)			€ 0,35720
	Utili di impresa (C) = 33,52% * (A + B)			€ 0,24584
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 2,70** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,52%			*€ 0,90640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01786*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.075.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 075 - Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno B - Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fornitura di 100 g di concime composto ternario al m² e di 30 g di seme al m², semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione:Per superfici da 1.000÷2.000 mq			
	AT			
	CAM25_AT.U.07.009 - Attrezzature per opere a verde - Trattore gommato	0,01500 h	€ 58,68720 0%	€ 0,88031
	Totale AT			**€ 0,88031**
	MT			
	CAM25_MT.V.02.002 - Materiale agrario - Semi	0,03000 kg	€ 0,15390 0%	€ 0,00462
	CAM25_MT.V.02.004 - Materiale agrario - Concime organico	0,10000 kg	€ 0,16416 0%	€ 0,01642
	Totale MT			**€ 0,02104**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,03000 h	€ 22,66000 0%	€ 0,67980
	Totale RU			**€ 0,67980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,58115** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01344 = 5% * B)			€ 0,26880
	Utili di impresa (C) = 33,41% * (A + B)			€ 0,18500
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 2,03** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,41%			*€ 0,67980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01344*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.075.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 075 - Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno C - Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fornitura di 100 g di concime composto ternario al m² e di 30 g di seme al m², semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione:Per le superfici oltre i 2.000 mq			
	AT			
	CAM25_AT.U.07.009 - Attrezzature per opere a verde - Trattore gommato	0,01000 h	€ 58,68720 0%	€ 0,58687
	Totale AT			**€ 0,58687**
	MT			
	CAM25_MT.V.02.002 - Materiale agrario - Semi	0,03000 kg	€ 0,15390 0%	€ 0,00462
	CAM25_MT.V.02.004 - Materiale agrario - Concime organico	0,10000 kg	€ 0,16416 0%	€ 0,01642
	Totale MT			**€ 0,02104**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,02000 h	€ 22,66000 0%	€ 0,45320
	Totale RU			**€ 0,45320**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,06111** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00902 = 5% * B)			€ 0,18039
	Utili di impresa (C) = 33,19% * (A + B)			€ 0,12415
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1,37 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,19%			*€ 0,45320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00902*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.080.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 080 - Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive A - Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di risulta a fianco della buca se lungo via stradali o con interramento in sito nel caso di sistemazione a verde, minimo 30 buche: In parchi e giardini senza vincoli			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.001 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per la reparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive in parchi e giardini senza vincoli	1,00000 cad	€ 0,08208 0%	€ 0,08208
	Totale MT			**€ 0,08208**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,60008** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00510 = 5% * B)			€ 0,10201
	Utili di impresa (C) = 67,07% * (A + B)			€ 0,07021
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 0,77** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 67,07%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00510*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.080.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 080 - Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive B - Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di risulta a fianco della buca se lungo via stradali o con interramento in sito nel caso di sistemazione a verde, minimo 30 buche: In vie alberate, senza macchine in sosta			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.002 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per la reparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive in vie alberate, senza macchine in sosta	1,00000 cad	€ 0,11286 0%	€ 0,11286
	Totale MT			**€ 0,11286**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,63086** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00536 = 5% * B)			€ 0,10725
	Utili di impresa (C) = 63,8% * (A + B)			€ 0,07381
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 0,81** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 63,8%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00536*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.080.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 080 - Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive C - Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di risulta a fianco della buca se lungo via stradali o con interramento in sito nel caso di sistemazione a verde, minimo 30 buche: In vie alberate con parcheggio autovetture			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.003 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per la reparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive in vie alberate con parcheggio autovetture	1,00000 cad	€ 0,40014 0%	€ 0,40014
	Totale MT			**€ 0,40014**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,04000 h	€ 27,04000 0%	€ 1,08160
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,04000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,99040
	Totale RU			**€ 2,07200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,47214** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02101 = 5% * B)			€ 0,42026
	Utili di impresa (C) = 65,12% * (A + B)			€ 0,28924
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3,18** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 65,12%			*€ 2,07200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02101*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.085.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 085 - Messa a dimora di specie erbacee in vaso, densità di 15-25 piante al mq A - Messa a dimora di specie erbacee in vaso 9x9 o similari, densità di 15- 25 piante al mq, compresi il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 40 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 lt di acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine: su terreno nudo			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.U.07.001 - Attrezzature per opere a verde - Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW	0,01500 h	€ 9,38995 0%	€ 0,14085
	CAM25_AT.U.07.002 - Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,01000 h	€ 28,62130 0%	€ 0,28621
	Totale AT			**€ 1,82946**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.V.02.008	- Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	0,50000 cad	€ 7,28460 0%	€ 3,64230
		Totale MT			**€ 3,64230**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,28000 h	€ 22,66000 0%	€ 6,34480
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,28000 h	€ 25,94000 0%	€ 7,26320
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,28000 h	€ 27,86000 0%	€ 7,80080
		Totale RU			**€ 21,40880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,88056** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22849 = 5% * B)			€ 4,56970
		Utili di impresa (C) = 61,88% * (A + B)			€ 3,14503
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 34,60** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 61,88%			*€ 21,40880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22849*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.085.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 085 - Messa a dimora di specie erbacee in vaso, densità di 15-25 piante al mq B - Messa a dimora di specie erbacee in vaso 9x9 o similari, densità di 15- 25 piante al mq, compresi il telo pacciamante verde in polipropilene drenante gr. 100/mq, la corteccia di essenze resinose sfusa, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee: pezzatura diametro 2,5 - 4 cm, il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 40 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 lt di acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine: su telo pacciamante				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.U.07.001	- Attrezzature per opere a verde - Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW	0,01500 h	€ 9,38995 0%	€ 0,14085
	CAM25_AT.U.07.002	- Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,01000 h	€ 28,62130 0%	€ 0,28621
		Totale AT			**€ 1,82946**
	MT				
	CAM25_MT.V.02.008	- Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	0,50000 cad	€ 7,28460 0%	€ 3,64230
	CAM25_MT.V.02.009	- Materiale agrario - Telo pacciamante verde in polipropilene drenante gr. 100/mq	1,00000 mq	€ 0,91314 0%	€ 0,91314
	CAM25_MT.V.02.011	- Materiale agrario - Corteccia di essenze resinose sfusa, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee: pezzatura diametro 2,5 - 4 cm	0,06000 mc	€ 87,09714 0%	€ 5,22583
		Totale MT			**€ 9,78127**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,32000 h	€ 25,94000 0%	€ 8,30080

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,32000 h	€ 27,86000 0%	€ 8,91520
		Totale RU			**€ 17,21600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,82673** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24503 = 5% * B)			€ 4,90054
		Utili di impresa (C) = 46,4% * (A + B)			€ 3,37273
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 37,10** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 46,4%			*€ 17,21600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24503*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.090.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 090 - Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella (diam.15,18 o similari), densità di 3-6 piante al mq A - Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella (diam.15,18 o similari), densità di 3-6 piante al mq, compresi il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 30 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 lt di acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine: su terreno nudo				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.U.07.001	- Attrezzature per opere a verde - Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW	0,01500 h	€ 9,38995 0%	€ 0,14085
	CAM25_AT.U.07.002	- Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,01000 h	€ 28,62130 0%	€ 0,28621
		Totale AT			**€ 1,82946**
	MT				
	CAM25_MT.V.02.008	- Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	0,50000 cad	€ 7,28460 0%	€ 3,64230
		Totale MT			**€ 3,64230**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,17000 h	€ 22,66000 0%	€ 3,85220
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,17000 h	€ 25,94000 0%	€ 4,40980
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,17000 h	€ 27,86000 0%	€ 4,73620
		Totale RU			**€ 12,99820**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,46996** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15699 = 5% * B)			€ 3,13989
		Utili di impresa (C) = 54,68% * (A + B)			€ 2,16099
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 23,77** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 54,68%			*€ 12,99820*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15699*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_V02.020.090.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 090 - Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella (diam.15,18 o similari), densità di 3-6 piante al mq B - Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella (diam.15,18 o similari), densità di 3-6 piante al mq, compresi il telo pacciamante verde in polipropilene drenante gr. 100/mq, la corteccia di essenze resinose sfusa, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee: pezzatura diametro 2,5 - 4 cm, il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 30 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 lt di acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine: su telo pacciamante			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,20000 h	€ 70,11992 0%	€ 14,02398
	CAM25_AT.U.07.001 - Attrezzature per opere a verde - Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW	0,01500 h	€ 9,38995 0%	€ 0,14085
	CAM25_AT.U.07.002 - Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,01000 h	€ 28,62130 0%	€ 0,28621
	Totale AT			**€ 14,45104**
	MT			
	CAM25_MT.V.02.008 - Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	0,50000 cad	€ 7,28460 0%	€ 3,64230
	CAM25_MT.V.02.009 - Materiale agrario - Telo pacciamante verde in polipropilene drenante gr. 100/mq	1,00000 mq	€ 0,91314 0%	€ 0,91314
	CAM25_MT.V.02.011 - Materiale agrario - Corteccia di essenze resinose sfusa, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee: pezzatura diametro 2,5 - 4 cm	0,06000 mc	€ 87,09714 0%	€ 5,22583
	Totale MT			**€ 9,78127**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,21000 h	€ 22,66000 0%	€ 4,75860
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,21000 h	€ 25,94000 0%	€ 5,44740
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,21000 h	€ 27,86000 0%	€ 5,85060
	Totale RU			**€ 16,05660**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 40,28891** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34246 = 5% * B)			€ 6,84911
	Utili di impresa (C) = 30,97% * (A + B)			€ 4,71380
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 51,85** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,97%			*€ 16,05660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34246*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.095.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 095 - Messa a dimora di specie arbustive A - Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresi la fornitura del terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 20 l di ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura. **AT**			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.01.001A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata fino a 1700 Kg	0,08000 h	€ 19,52478 0%	€ 1,56198
	CAM25_AT.U.07.002	- Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,02000 h	€ 28,62130 0%	€ 0,57243
		Totale AT			**€ 2,13441**
	MT				
	CAM25_MT.V.02.008	- Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	0,25000 cad	€ 7,28460 0%	€ 1,82115
		Totale MT			**€ 1,82115**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,08000 h	€ 22,66000 0%	€ 1,81280
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,08000 h	€ 27,86000 0%	€ 2,22880
		Totale RU			**€ 4,04160**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,99716** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06798 = 5% * B)			€ 1,35952
		Utili di impresa (C) = 39,27% * (A + B)			€ 0,93567
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 10,29** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,27%			*€ 4,04160*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06798*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.095.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 095 - Messa a dimora di specie arbustive B - Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze oltre 1 m, compresi la fornitura del terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 20 l di ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura.				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.001A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata fino a 1700 Kg	0,10000 h	€ 19,52478 0%	€ 1,95248
	CAM25_AT.U.07.002	- Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,04000 h	€ 28,62130 0%	€ 1,14485
		Totale AT			**€ 3,09733**
	MT				
	CAM25_MT.V.02.005	- Materiale agrario - Concime complesso ternario	0,20000 kg	€ 0,53352 0%	€ 0,10670
	CAM25_MT.V.02.008	- Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	0,25000 cad	€ 7,28460 0%	€ 1,82115
		Totale MT			**€ 1,92785**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,20000 h	€ 22,66000 0%	€ 4,53200
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,20000 h	€ 27,86000 0%	€ 5,57200
		Totale RU			**€ 10,10400**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,12918** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12860 = 5% * B)			€ 2,57196
	Utili di impresa (C) = 51,89% * (A + B)			€ 1,77011
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 19,47** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,89%			*€ 10,10400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12860*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.100.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 100 - Messa a dimora di cespuglioni in zolla o vaso A - Messa a dimora di cespuglioni in zolla o vaso, fornitura e stesa di 30 lt di terriccio torboso, concimazione ed irrigazione con 30 l di acqua, esclusa la fornitura delle piante, la pacciamatura			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.001A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata fino a 1700 Kg	0,05000 h	€ 19,52478 0%	€ 0,97624
	CAM25_AT.E.01.009A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Minipala o miniescavatore fino a 15 kW	0,02000 h	€ 15,65368 0%	€ 0,31307
	CAM25_AT.U.07.002 - Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,02000 h	€ 28,62130 0%	€ 0,57243
	Totale AT			**€ 1,86174**
	MT			
	CAM25_MT.V.02.005 - Materiale agrario - Concime complesso ternario	0,40000 kg	€ 0,53352 0%	€ 0,21341
	CAM25_MT.V.02.008 - Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	0,30000 cad	€ 7,28460 0%	€ 2,18538
	Totale MT			**€ 2,39879**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 22,66000
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,50000 h	€ 27,86000 0%	€ 13,93000
	Totale RU			**€ 36,59000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 40,85053** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34723 = 5% * B)			€ 6,94459
	Utili di impresa (C) = 69,6% * (A + B)			€ 4,77951
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 52,57** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 69,6%			*€ 36,59000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34723*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.105.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 105 - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde A - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 8 a 12 cm			
	AT			
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,08000 h	€ 70,11992 0%	€ 5,60959
CAM25_AT.E.01.009A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Minipala o miniescavatore fino a 15 kW	0,10000 h	€ 15,65368 0%	€ 1,56537
CAM25_AT.U.07.002	- Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,06000 h	€ 28,62130 0%	€ 1,71728
	Totale AT			**€ 8,89224**
	MT			
CAM25_MT.V.02.005	- Materiale agrario - Concime complesso ternario	0,40000 kg	€ 0,53352 0%	€ 0,21341
CAM25_MT.V.02.008	- Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	0,62000 cad	€ 7,28460 0%	€ 4,51645
CAM25_MT.V.02.014	- Materiale agrario - Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	2,00000 cad	€ 7,21278 0%	€ 14,42556
	Totale MT			**€ 19,15542**
	RU			
CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,28000 h	€ 22,66000 0%	€ 6,34480
CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,28000 h	€ 25,94000 0%	€ 7,26320
CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,28000 h	€ 27,86000 0%	€ 7,80080
	Totale RU			**€ 21,40880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 49,45646** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42038 = 5% * B)			€ 8,40760
	Utili di impresa (C) = 33,63% * (A + B)			€ 5,78641
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 63,65** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,63%			*€ 21,40880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42038*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.105.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 105 - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde B - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 12 a 16 cm				
	AT				
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru		0,60000 h	€ 70,11992 0%	€ 42,07195
CAM25_AT.E.01.009A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Minipala o		0,08000 h	€ 15,65368 0%	€ 1,25229

fonte: http://burc.regione.campania.it

		miniescavatore fino a 15 kW			
	CAM25_AT.U.07.002	- Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,04000 h	€ 28,62130 0%	€ 1,14485
		Totale AT			**€ 44,46909**
	MT				
	CAM25_MT.V.02.005	- Materiale agrario - Concime complesso ternario	0,40000 kg	€ 0,53352 0%	€ 0,21341
	CAM25_MT.V.02.008	- Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	0,62000 cad	€ 7,28460 0%	€ 4,51645
	CAM25_MT.V.02.014	- Materiale agrario - Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	1,00000 cad	€ 7,21278 0%	€ 7,21278
		Totale MT			**€ 11,94264**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,20000 h	€ 22,66000 0%	€ 4,53200
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,20000 h	€ 25,94000 0%	€ 5,18800
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,20000 h	€ 27,86000 0%	€ 5,57200
		Totale RU			**€ 15,29200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 71,70373** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60948 = 5% * B)			€ 12,18963
		Utili di impresa (C) = 16,57% * (A + B)			€ 8,38934
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 92,28** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,57%			*€ 15,29200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60948*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.105.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 105 - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde C - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 16 a 20 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,12000 h	€ 70,11992 0%	€ 8,41439
	CAM25_AT.E.01.009A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Minipala o miniescavatore fino a 15 kW	0,14000 h	€ 15,65368 0%	€ 2,19152
	CAM25_AT.U.07.002	- Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,10000 h	€ 28,62130 0%	€ 2,86213
		Totale AT			**€ 13,46804**
	MT				
	CAM25_MT.V.02.005	- Materiale agrario - Concime complesso ternario	0,50000 kg	€ 0,53352 0%	€ 0,26676
	CAM25_MT.V.02.008	- Materiale agrario - Terricciato ottenuto per	1,00000	€ 7,28460	€ 7,28460

fonte: http://burc.regione.campania.it

		compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	cad	0%	
	CAM25_MT.V.02.014	- Materiale agrario - Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	3,00000 cad	€ 7,21278 0%	€ 21,63834
		Totale MT			**€ 29,18970**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,88000 h	€ 22,66000 0%	€ 19,94080
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,44000 h	€ 25,94000 0%	€ 11,41360
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,44000 h	€ 27,86000 0%	€ 12,25840
		Totale RU			**€ 43,61280**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 86,27054** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73330 = 5% * B)			€ 14,66599
		Utili di impresa (C) = 39,28% * (A + B)			€ 10,09365
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 111,03** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,28%			*€ 43,61280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73330*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.105.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 105 - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde D - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante:Per piante di circ. da 20 a 25 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,16000 h	€ 70,11992 0%	€ 11,21919
	CAM25_AT.E.01.009B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Minipala o miniescavatore da 15 a 25 kW	0,18000 h	€ 26,36410 0%	€ 4,74554
	CAM25_AT.U.07.002	- Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,14000 h	€ 28,62130 0%	€ 4,00698
	CAM25_AT.U.07.003	- Attrezzature per opere a verde - Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	0,10000 h	€ 8,81437 0%	€ 0,88144
		Totale AT			**€ 20,85315**
	MT				
	CAM25_MT.V.02.005	- Materiale agrario - Concime complesso ternario	0,60000 kg	€ 0,53352 0%	€ 0,32011
	CAM25_MT.V.02.008	- Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	1,00000 cad	€ 7,28460 0%	€ 7,28460
	CAM25_MT.V.02.014	- Materiale agrario - Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	3,00000 cad	€ 7,21278 0%	€ 21,63834
		Totale MT			**€ 29,24305**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,60000 h	€ 22,66000 0%	€ 36,25600
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,80000 h	€ 25,94000 0%	€ 20,75200
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,80000 h	€ 27,86000 0%	€ 22,28800
		Totale RU			**€ 79,29600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 129,39220** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09983 = 5% * B)			€ 21,99667
		Utili di impresa (C) = 47,62% * (A + B)			€ 15,13889
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 166,53** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 47,62%			*€ 79,29600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,09983*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.105.E	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 105 - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde E - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 25 a 30 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,40000 h	€ 70,11992 0%	€ 28,04797
	CAM25_AT.E.01.009B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Minipala o miniescavatore da 15 a 25 kW	0,36000 h	€ 26,36410 0%	€ 9,49108
	CAM25_AT.U.07.002	- Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,26000 h	€ 28,62130 0%	€ 7,44154
	CAM25_AT.U.07.003	- Attrezzature per opere a verde - Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	0,30000 h	€ 8,81437 0%	€ 2,64431
		Totale AT			**€ 47,62490**
	MT				
	CAM25_MT.V.02.005	- Materiale agrario - Concime complesso ternario	0,70000 kg	€ 0,53352 0%	€ 0,37346
	CAM25_MT.V.02.008	- Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	1,00000 cad	€ 7,28460 0%	€ 7,28460
	CAM25_MT.V.02.014	- Materiale agrario - Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	3,00000 cad	€ 7,21278 0%	€ 21,63834
		Totale MT			**€ 29,29640**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,40000 h	€ 22,66000 0%	€ 54,38400
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,20000 h	€ 25,94000 0%	€ 31,12800
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,20000 h	€ 27,86000 0%	€ 33,43200

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 118,94400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 195,86530** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66486 = 5% * B)			€ 33,29710
	Utili di impresa (C) = 47,19% * (A + B)			€ 22,91624
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 252,08** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,19%			*€ 118,94400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,66486*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.105.F	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 105 - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde F - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 30 a 40 cm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,80000 h	€ 70,11992 0%	€ 56,09594
	CAM25_AT.E.01.009B - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Minipala o miniescavatore da 15 a 25 kW	0,80000 h	€ 26,36410 0%	€ 21,09128
	CAM25_AT.U.07.002 - Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,40000 h	€ 28,62130 0%	€ 11,44852
	CAM25_AT.U.07.003 - Attrezzature per opere a verde - Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	0,80000 h	€ 8,81437 0%	€ 7,05150
	Totale AT			**€ 95,68724**
	MT			
	CAM25_MT.V.02.005 - Materiale agrario - Concime complesso ternario	0,80000 kg	€ 0,53352 0%	€ 0,42682
	CAM25_MT.V.02.008 - Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	2,00000 cad	€ 7,28460 0%	€ 14,56920
	CAM25_MT.V.02.015 - Materiale agrario - Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm	3,00000 cad	€ 14,73336 0%	€ 44,20008
	Totale MT			**€ 59,19610**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	3,20000 h	€ 22,66000 0%	€ 72,51200
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,60000 h	€ 25,94000 0%	€ 41,50400
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,60000 h	€ 27,86000 0%	€ 44,57600
	Totale RU			**€ 158,59200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 313,47534** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,66454 = 5% * B)			€ 53,29081
	Utili di impresa (C) = 39,31% * (A + B)			€ 36,67662

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 403,44** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,31%			*€ 158,59200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,66454*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.105.G	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 105 - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde G - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 40 a 50 cm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,60000 h	€ 70,11992 0%	€ 112,19187
	CAM25_AT.E.01.004B - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore gommato o cingolato da 30 a 60 kW	1,60000 h	€ 32,53754 0%	€ 52,06006
	CAM25_AT.U.07.002 - Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,80000 h	€ 28,62130 0%	€ 22,89704
	CAM25_AT.U.07.003 - Attrezzature per opere a verde - Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	1,00000 h	€ 8,81437 0%	€ 8,81437
	Totale AT			**€ 195,96334**
	MT			
	CAM25_MT.V.02.005 - Materiale agrario - Concime complesso ternario	1,00000 kg	€ 0,53352 0%	€ 0,53352
	CAM25_MT.V.02.008 - Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	4,00000 cad	€ 7,28460 0%	€ 29,13840
	CAM25_MT.V.02.015 - Materiale agrario - Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm	3,00000 cad	€ 14,73336 0%	€ 44,20008
	Totale MT			**€ 73,87200**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	4,80000 h	€ 22,66000 0%	€ 108,76800
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	2,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 62,25600
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	2,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 66,86400
	Totale RU			**€ 237,88800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 507,72334** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,31565 = 5% * B)			€ 86,31297
	Utili di impresa (C) = 36,41% * (A + B)			€ 59,40363
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 653,44** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,41%			*€ 237,88800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,31565*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.110.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 110 - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali A - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 8 a 12 cm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 70,11992 0%	€ 4,20720
	CAM25_AT.E.01.009B - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Minipala o miniescavatore da 15 a 25 kW	0,08000 h	€ 26,36410 0%	€ 2,10913
	CAM25_AT.U.07.002 - Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,04000 h	€ 28,62130 0%	€ 1,14485
	CAM25_AT.U.07.003 - Attrezzature per opere a verde - Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	0,04000 h	€ 8,81437 0%	€ 0,35257
	Totale AT			**€ 7,81375**
	MT			
	CAM25_MT.V.02.005 - Materiale agrario - Concime complesso ternario	0,40000 kg	€ 0,53352 0%	€ 0,21341
	CAM25_MT.V.02.008 - Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	0,62000 cad	€ 7,28460 0%	€ 4,51645
	CAM25_MT.V.02.015 - Materiale agrario - Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm	2,00000 cad	€ 14,73336 0%	€ 29,46672
	Totale MT			**€ 34,19658**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,28000 h	€ 22,66000 0%	€ 6,34480
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,28000 h	€ 25,94000 0%	€ 7,26320
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,28000 h	€ 27,86000 0%	€ 7,80080
	Totale RU			**€ 21,40880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 63,41913** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53906 = 5% * B)			€ 10,78125
	Utili di impresa (C) = 26,23% * (A + B)			€ 7,42004
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 81,62** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,23%			*€ 21,40880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53906*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.110.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 110 - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali B - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 12 a 16 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru		0,08000 h	€ 70,11992 0%	€ 5,60959
	CAM25_AT.E.01.009B - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Minipala o miniescavatore da 15 a 25 kW		0,10000 h	€ 26,36410 0%	€ 2,63641
	CAM25_AT.U.07.002 - Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc		0,06000 h	€ 28,62130 0%	€ 1,71728
	CAM25_AT.U.07.003 - Attrezzature per opere a verde - Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW		0,06000 h	€ 8,81437 0%	€ 0,52886
		Totale AT			**€ 10,49214**
	MT				
	CAM25_MT.V.02.005 - Materiale agrario - Concime complesso ternario		0,40000 kg	€ 0,53352 0%	€ 0,21341
	CAM25_MT.V.02.008 - Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l		1,00000 cad	€ 7,28460 0%	€ 7,28460
	CAM25_MT.V.02.014 - Materiale agrario - Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm		2,00000 cad	€ 7,21278 0%	€ 14,42556
		Totale MT			**€ 21,92357**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"		0,45000 h	€ 22,66000 0%	€ 10,19700
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"		0,45000 h	€ 25,94000 0%	€ 11,67300
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"		0,45000 h	€ 27,86000 0%	€ 12,53700
		Totale RU			**€ 34,40700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 66,82271** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56799 = 5% * B)			€ 11,35986
		Utili di impresa (C) = 40,01% * (A + B)			€ 7,81826
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 86,00** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,01%			*€ 34,40700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56799*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.110.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 110 - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali C - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 16 a 20 cm **AT**			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,20000 h	€ 70,11992 0%	€ 14,02398
	CAM25_AT.E.01.009B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Minipala o miniescavatore da 15 a 25 kW	0,20000 h	€ 26,36410 0%	€ 5,27282
	CAM25_AT.U.07.002	- Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,12000 h	€ 28,62130 0%	€ 3,43456
	CAM25_AT.U.07.003	- Attrezzature per opere a verde - Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	0,10000 h	€ 8,81437 0%	€ 0,88144
		Totale AT			**€ 23,61280**
	MT				
	CAM25_MT.V.02.005	- Materiale agrario - Concime complesso ternario	0,50000 kg	€ 0,53352 0%	€ 0,26676
	CAM25_MT.V.02.008	- Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	1,50000 cad	€ 7,28460 0%	€ 10,92690
	CAM25_MT.V.02.014	- Materiale agrario - Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	3,00000 cad	€ 7,21278 0%	€ 21,63834
		Totale MT			**€ 32,83200**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,40000 h	€ 22,66000 0%	€ 31,72400
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,70000 h	€ 25,94000 0%	€ 18,15800
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,70000 h	€ 27,86000 0%	€ 19,50200
		Totale RU			**€ 69,38400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 125,82880** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06955 = 5% * B)			€ 21,39090
		Utili di impresa (C) = 42,85% * (A + B)			€ 14,72197
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 161,94** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 42,85%			*€ 69,38400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,06955*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.110.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 110 - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali D - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 20 a 25 cm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,30000 h	€ 70,11992 0%	€ 21,03598
	CAM25_AT.E.01.004B - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore gommato o cingolato da 30 a 60 kW	0,30000 h	€ 32,53754 0%	€ 9,76126
	CAM25_AT.U.07.002 - Attrezzature per opere a verde - Trattore	0,16000	€ 28,62130	€ 4,57941

fonte: http://burc.regione.campania.it

		con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	h	0%	
	CAM25_AT.U.07.003	- Attrezzature per opere a verde - Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	0,20000 h	€ 8,81437 0%	€ 1,76287
		Totale AT			**€ 37,13952**
	MT				
	CAM25_MT.V.02.005	- Materiale agrario - Concime complesso ternario	0,60000 kg	€ 0,53352 0%	€ 0,32011
	CAM25_MT.V.02.008	- Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	2,00000 cad	€ 7,28460 0%	€ 14,56920
	CAM25_MT.V.02.014	- Materiale agrario - Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	3,00000 cad	€ 7,21278 0%	€ 21,63834
		Totale MT			**€ 36,52765**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 45,32000
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,00000 h	€ 25,94000 0%	€ 25,94000
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 27,86000
		Totale RU			**€ 99,12000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 172,78717** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46869 = 5% * B)			€ 29,37382
		Utili di impresa (C) = 44,57% * (A + B)			€ 20,21610
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 222,38** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,57%			*€ 99,12000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,46869*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.110.E	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 110 - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali E - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 25 a 30 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,60000 h	€ 70,11992 0%	€ 42,07195
	CAM25_AT.E.01.004B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore gommato o cingolato da 30 a 60 kW	0,60000 h	€ 32,53754 0%	€ 19,52252
	CAM25_AT.U.07.002	- Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,20000 h	€ 28,62130 0%	€ 5,72426
	CAM25_AT.U.07.003	- Attrezzature per opere a verde - Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	0,40000 h	€ 8,81437 0%	€ 3,52575
		Totale AT			**€ 70,84448**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.V.02.005	- Materiale agrario - Concime complesso ternario	0,70000 kg	€ 0,53352 0%	€ 0,37346
	CAM25_MT.V.02.008	- Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	2,00000 cad	€ 7,28460 0%	€ 14,56920
	CAM25_MT.V.02.014	- Materiale agrario - Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	3,00000 cad	€ 7,21278 0%	€ 21,63834
		Totale MT			**€ 36,58100**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	3,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 67,98000
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,50000 h	€ 25,94000 0%	€ 38,91000
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,50000 h	€ 27,86000 0%	€ 41,79000
		Totale RU			**€ 148,68000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 256,10548** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,17690 = 5% * B)			€ 43,53793
		Utili di impresa (C) = 45,11% * (A + B)			€ 29,96434
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 329,61** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 45,11%			*€ 148,68000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,17690*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.110.F	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 110 - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali F - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 30 a 40 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,00000 h	€ 70,11992 0%	€ 70,11992
	CAM25_AT.E.01.004A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore gommato o cingolato da 60 a 80 kW	1,00000 h	€ 44,73770 0%	€ 44,73770
	CAM25_AT.U.07.002	- Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,40000 h	€ 28,62130 0%	€ 11,44852
	CAM25_AT.U.07.003	- Attrezzature per opere a verde - Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	0,40000 h	€ 8,81437 0%	€ 3,52575
		Totale AT			**€ 129,83189**
	MT				
	CAM25_MT.V.02.005	- Materiale agrario - Concime complesso ternario	1,00000 kg	€ 0,53352 0%	€ 0,53352
	CAM25_MT.V.02.008	- Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	3,00000 cad	€ 7,28460 0%	€ 21,85380

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.V.02.014	- Materiale agrario - Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	3,00000 cad	€ 7,21278 0%	€ 21,63834
		Totale MT			**€ 44,02566**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	4,80000 h	€ 22,66000 0%	€ 108,76800
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	2,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 62,25600
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	2,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 66,86400
		Totale RU			**€ 237,88800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 411,74555** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,49984 = 5% * B)			€ 69,99674
		Utili di impresa (C) = 44,89% * (A + B)			€ 48,17423
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 529,92** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,89%			*€ 237,88800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,49984*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.110.G	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 110 - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali G - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 40 a 50 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,60000 h	€ 70,11992 0%	€ 112,19187
	CAM25_AT.E.01.004A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore gommato o cingolato da 60 a 80 kW	1,60000 h	€ 44,73770 0%	€ 71,58032
	CAM25_AT.U.07.002	- Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,60000 h	€ 28,62130 0%	€ 17,17278
	CAM25_AT.U.07.003	- Attrezzature per opere a verde - Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	0,60000 h	€ 8,81437 0%	€ 5,28862
		Totale AT			**€ 206,23359**
	MT				
	CAM25_MT.V.02.005	- Materiale agrario - Concime complesso ternario	1,50000 kg	€ 0,53352 0%	€ 0,80028
	CAM25_MT.V.02.008	- Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	4,00000 cad	€ 7,28460 0%	€ 29,13840
	CAM25_MT.V.02.015	- Materiale agrario - Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm	3,00000 cad	€ 14,73336 0%	€ 44,20008
		Totale MT			**€ 74,13876**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	6,80000 h	€ 22,66000 0%	€ 154,08800
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	3,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 88,19600
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	3,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 94,72400
		Totale RU			**€ 337,00800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 617,38035** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24773 = 5% * B)			€ 104,95466
		Utili di impresa (C) = 42,41% * (A + B)			€ 72,23350
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 794,57** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 42,41%			*€ 337,00800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,24773*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.115.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 115 - Messa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso in area verde A - Messa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso (es. magnolia, leccio) in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Piante di altezza da 3 a 4 m				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,20000 h	€ 70,11992 0%	€ 14,02398
	CAM25_AT.E.01.004B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore gommato o cingolato da 30 a 60 kW	0,20000 h	€ 32,53754 0%	€ 6,50751
	CAM25_AT.U.07.002	- Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,16000 h	€ 28,62130 0%	€ 4,57941
	CAM25_AT.U.07.003	- Attrezzature per opere a verde - Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	0,10000 h	€ 8,81437 0%	€ 0,88144
		Totale AT			**€ 25,99234**
	MT				
	CAM25_MT.V.02.005	- Materiale agrario - Concime complesso ternario	0,60000 kg	€ 0,53352 0%	€ 0,32011
	CAM25_MT.V.02.008	- Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	1,00000 cad	€ 7,28460 0%	€ 7,28460
	CAM25_MT.V.02.014	- Materiale agrario - Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	3,00000 cad	€ 7,21278 0%	€ 21,63834
		Totale MT			**€ 29,24305**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,80000 h	€ 25,94000 0%	€ 20,75200
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,80000 h	€ 27,86000 0%	€ 22,28800
		Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 43,04000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 98,27539** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83534 = 5% * B)			€ 16,70682
	Utili di impresa (C) = 34,03% * (A + B)			€ 11,49822
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 126,48** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,03%			*€ 43,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83534*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.115.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 115 - Messa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso in area verde B - Messa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso (es. magnolia, leccio) in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di altezza da 4 a 5 m				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,30000 h	€ 70,11992 0%	€ 21,03598
	CAM25_AT.E.01.004B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore gommato o cingolato da 30 a 60 kW	0,30000 h	€ 32,53754 0%	€ 9,76126
	CAM25_AT.U.07.002	- Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,20000 h	€ 28,62130 0%	€ 5,72426
	CAM25_AT.U.07.003	- Attrezzature per opere a verde - Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	0,20000 h	€ 8,81437 0%	€ 1,76287
		Totale AT			**€ 38,28437**
	MT				
	CAM25_MT.V.02.005	- Materiale agrario - Concime complesso ternario	1,00000 kg	€ 0,53352 0%	€ 0,53352
	CAM25_MT.V.02.008	- Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	2,00000 cad	€ 7,28460 0%	€ 14,56920
	CAM25_MT.V.02.014	- Materiale agrario - Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	3,00000 cad	€ 7,21278 0%	€ 21,63834
		Totale MT			**€ 36,74106**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,20000 h	€ 22,66000 0%	€ 27,19200
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,20000 h	€ 25,94000 0%	€ 31,12800
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,20000 h	€ 27,86000 0%	€ 33,43200
		Totale RU			**€ 91,75200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 166,77743** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41761 = 5% * B)			€ 28,35216
	Utili di impresa (C) = 42,75% * (A + B)			€ 19,51296
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 214,64** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,75%			*€ 91,75200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,41761*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.115.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 115 - Messa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso in area verde C - Messa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso (es. magnolia, leccio) in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di altezza da 5 a 6 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,80000 h	€ 70,11992 0%	€ 56,09594
	CAM25_AT.E.01.004B - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore gommato o cingolato da 30 a 60 kW	0,80000 h	€ 32,53754 0%	€ 26,03003
	CAM25_AT.U.07.002 - Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,30000 h	€ 28,62130 0%	€ 8,58639
	CAM25_AT.U.07.003 - Attrezzature per opere a verde - Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	0,50000 h	€ 8,81437 0%	€ 4,40719
	Totale AT			**€ 95,11955**
	MT			
	CAM25_MT.V.02.005 - Materiale agrario - Concime complesso ternario	1,50000 kg	€ 0,53352 0%	€ 0,80028
	CAM25_MT.V.02.008 - Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	2,00000 cad	€ 7,28460 0%	€ 14,56920
	CAM25_MT.V.02.014 - Materiale agrario - Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	3,00000 cad	€ 7,21278 0%	€ 21,63834
	Totale MT			**€ 37,00782**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	3,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 67,98000
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,50000 h	€ 25,94000 0%	€ 38,91000
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,50000 h	€ 27,86000 0%	€ 41,79000
	Totale RU			**€ 148,68000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 280,80737** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38686 = 5% * B)			€ 47,73725
	Utili di impresa (C) = 41,14% * (A + B)			€ 32,85446
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 361,40** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 41,14%			*€ 148,68000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,38686*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.120.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 120 - Innaffiamento di alberi a gruppo o filare, con botte attrezzata A - Innaffiamento di alberi a gruppo o filare, con botte attrezzata, distribuzione acqua nel tubo drenante			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.057 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per innaffiamento di alberi a gruppo o filare, con botte attrezzata, distribuzione acqua nel tubo drenante	1,00000 cad	€ 0,92340 0%	€ 0,92340
	Totale MT			**€ 0,92340**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,44140** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01225 = 5% * B)			€ 0,24504
	Utili di impresa (C) = 27,92% * (A + B)			€ 0,16864
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1,86** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,92%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01225*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.125.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 125 - Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata A - Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.006 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata	1,00000 mq	€ 0,08208 0%	€ 0,08208
	Totale MT			**€ 0,08208**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,01000 h	€ 22,66000 0%	€ 0,22660
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,47420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,55628** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00473 = 5% * B)			€ 0,09457
	Utili di impresa (C) = 66,23% * (A + B)			€ 0,06509
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 0,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 66,23%			*€ 0,47420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00473*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.130.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 130 - Inerbimento con idrosemina A - Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona pianeggiante			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.007 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona pianeggiante	1,00000 mq	€ 0,28728 0%	€ 0,28728
	Totale MT			**€ 0,28728**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,02000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,54080
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,02000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,49520
	Totale RU			**€ 1,03600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,32328** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01125 = 5% * B)			€ 0,22496
	Utili di impresa (C) = 60,83% * (A + B)			€ 0,15482
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 1,70** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60,83%			*€ 1,03600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01125*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.130.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 130 - Inerbimento con idrosemina B - Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona collinare priva di difficoltà			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.008 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona collinare priva di difficoltà	1,00000 mq	€ 0,33858 0%	€ 0,33858
	Totale MT			**€ 0,33858**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,02000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,54080
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,02000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,49520
	Totale RU			**€ 1,03600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,37458** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01168 = 5% * B)			€ 0,23368
	Utili di impresa (C) = 58,56% * (A + B)			€ 0,16083
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 1,77** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 58,56%			*€ 1,03600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01168*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.130.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 130 - Inerbimento con idrosemina C - Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona montuosa priva di difficoltà			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.009 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona montuosa priva di difficoltà	1,00000 mq	€ 0,37962 0%	€ 0,37962
	Totale MT			**€ 0,37962**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,02000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,54080
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,02000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,49520
	Totale RU			**€ 1,03600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,41562** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01203 = 5% * B)			€ 0,24066
	Utili di impresa (C) = 56,86% * (A + B)			€ 0,16563
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 1,82** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 56,86%			*€ 1,03600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01203*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.130.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 130 - Inerbimento con idrosemina D - Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona pianeggiante a media difficoltà			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.010 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona pianeggiante a media difficoltà	1,00000 mq	€ 0,29754 0%	€ 0,29754
	Totale MT			**€ 0,29754**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,02000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,54080
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,02000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,49520
	Totale RU			**€ 1,03600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,33354** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01134 = 5% * B)			€ 0,22670
	Utili di impresa (C) = 60,36% * (A + B)			€ 0,15602
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 1,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60,36%			*€ 1,03600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01134*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.130.E	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 130 - Inerbimento con idrosemina E - Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona collinare a media difficoltà			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.011 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona collinare media difficoltà	1,00000 mq	€ 0,34884 0%	€ 0,34884
	Totale MT			**€ 0,34884**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,02000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,54080
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,02000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,49520
	Totale RU			**€ 1,03600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,38484** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01177 = 5% * B)			€ 0,23542
	Utili di impresa (C) = 58,13% * (A + B)			€ 0,16203
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 1,78** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 58,13%			*€ 1,03600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01177*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.130.F	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 130 - Inerbimento con idrosemina F - Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona montuosa a media difficoltà			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.012 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona montuosa media difficoltà	1,00000 mq	€ 0,41040 0%	€ 0,41040
	Totale MT			**€ 0,41040**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,03000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,81120
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,03000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,74280
	Totale RU			**€ 1,55400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,96440** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01670 = 5% * B)			€ 0,33395
	Utili di impresa (C) = 61,47% * (A + B)			€ 0,22984
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 2,53** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 61,47%			*€ 1,55400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01670*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.130.G	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	130 - Inerbimento con idrosemina G - Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona pianeggiante ad elevata difficoltà			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.012 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona montuosa media difficoltà	1,00000 mq	€ 0,41040 0%	€ 0,41040
	Totale MT			**€ 0,41040**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,02000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,54080
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,02000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,49520
	Totale RU			**€ 1,03600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,44640** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01229 = 5% * B)			€ 0,24589
	Utili di impresa (C) = 55,65% * (A + B)			€ 0,16923
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 1,86** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,65%			*€ 1,03600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01229*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.130.H	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 130 - Inerbimento con idrosemina H - Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina:In zona collinare ad elevata difficoltà			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.013 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona collinare ad elevata difficoltà	1,00000 mq	€ 0,36936 0%	€ 0,36936
	Totale MT			**€ 0,36936**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,03000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,81120
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,03000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,74280
	Totale RU			**€ 1,55400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,92336** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01635 = 5% * B)			€ 0,32697
	Utili di impresa (C) = 62,78% * (A + B)			€ 0,22503
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 2,48** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,78%			*€ 1,55400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01635*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.130.I	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 130 - Inerbimento con idrosemina			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	l - Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona montuosa ad elevata difficoltà			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.014 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona montuosa ad elevata difficoltà	1,00000 mq	€ 0,45144 0%	€ 0,45144
	Totale MT			**€ 0,45144**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,03000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,81120
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,03000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,74280
	Totale RU			**€ 1,55400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,00544** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01705 = 5% * B)			€ 0,34092
	Utili di impresa (C) = 60,21% * (A + B)			€ 0,23464
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 2,58** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60,21%			*€ 1,55400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01705*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.135.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 135 - Telo pacciamante drenante A - Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici			
	MT			
	CAM25_MT.V.02.010 - Materiale agrario - Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici	1,00000 mq	€ 2,34954 0%	€ 2,34954
	Totale MT			**€ 2,34954**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,02000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,54080
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,20000 h	€ 24,76000 0%	€ 4,95200
	Totale RU			**€ 5,49280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,84234** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06666 = 5% * B)			€ 1,33320
	Utili di impresa (C) = 54,42% * (A + B)			€ 0,91755
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 10,09** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,42%			*€ 5,49280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06666*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.140.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 140 - Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto A - Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione: Per superfici fino a 500 mq			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT			
	CAM25_MT.V.03.002 - Idrosemina e prato - Tappeto erboso a zolle	1,00000 mq	€ 8,20800 0%	€ 8,20800
	Totale MT			**€ 8,20800**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,02200 h	€ 24,76000 0%	€ 0,54472
	Totale RU			**€ 0,54472**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,75272** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07440 = 5% * B)			€ 1,48796
	Utili di impresa (C) = 4,84% * (A + B)			€ 1,02407
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 11,26** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,84%			*€ 0,54472*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07440*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.140.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 140 - Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto B - Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione: Per superfici da 500 a 2.000 mq			
	MT			
	CAM25_MT.V.03.002 - Idrosemina e prato - Tappeto erboso a zolle	1,00000 mq	€ 8,20800 0%	€ 8,20800
	Totale MT			**€ 8,20800**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,24760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,45560** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07187 = 5% * B)			€ 1,43745
	Utili di impresa (C) = 2,28% * (A + B)			€ 0,98931
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 10,88** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,28%			*€ 0,24760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07187*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.140.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 140 - Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto C - Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione:Per le superfici oltre i 2.000 mq			
	MT			
	CAM25_MT.V.03.002 - Idrosemina e prato - Tappeto erboso a zolle	1,00000 mq	€ 8,20800 0%	€ 8,20800
	Totale MT			**€ 8,20800**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,00700 h	€ 24,76000 0%	€ 0,17332
	Totale RU			**€ 0,17332**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,38132** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07124 = 5% * B)			€ 1,42482
	Utili di impresa (C) = 1,61% * (A + B)			€ 0,98061
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 10,79** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,61%			*€ 0,17332*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07124*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.145.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 145 - Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici A - Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura, del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/m² di seme, esclusa irrigazione:Superfici da 200 a 500 mq			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.019 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, per superfici da 200 a 500 mq	1,00000 mq	€ 0,36936 0%	€ 0,36936
	Totale MT			**€ 0,36936**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,88736** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00754 = 5% * B)			€ 0,15085
	Utili di impresa (C) = 45,36% * (A + B)			€ 0,10382
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 1,14** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,36%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00754*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.145.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 145 - Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici B - Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura, del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/m² di seme, esclusa irrigazione:Superfici da 500 a 1.000 mq			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.020 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, per superfici da 500 a 1000 m²	1,00000 mq	€ 0,32832 0%	€ 0,32832
	Totale MT			**€ 0,32832**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,84632** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00719 = 5% * B)			€ 0,14387
	Utili di impresa (C) = 47,56% * (A + B)			€ 0,09902
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 1,09** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,56%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00719*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.145.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 145 - Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici C - Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura, del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/m² di seme, esclusa irrigazione: Superfici da 1.000 a 2.000 mq			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.021 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, per superfici da 1000 a 2000 m²	1,00000 mq	€ 0,89262 0%	€ 0,89262
	Totale MT			**€ 0,89262**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,41062** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01199 = 5% * B)			€ 0,23981
	Utili di impresa (C) = 28,53% * (A + B)			€ 0,16504
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 1,82** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,53%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01199*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.145.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 145 - Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici D - Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura, del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/m² di seme, esclusa irrigazione: Superfici oltre 2.000 mq			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.022 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, per superfici oltre 2000 m²	1,00000 mq	€ 0,20520 0%	€ 0,20520
	Totale MT			**€ 0,20520**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,72320** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00615 = 5% * B)			€ 0,12294
	Utili di impresa (C) = 55,65% * (A + B)			€ 0,08461
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 0,93** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,65%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00615*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.150.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 150 - Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea A - Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del feltro:Superfici fino a 500 mq			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.026 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, per le superfici fino a 500 m²	1,00000 mq	€ 0,07182 0%	€ 0,07182
	Totale MT			**€ 0,07182**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,58982** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00501 = 5% * B)			€ 0,10027
	Utili di impresa (C) = 68,24% * (A + B)			€ 0,06901
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 0,76** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 68,24%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00501*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.150.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 150 - Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea B - Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del feltro:Superfici da 500 a 2.000 mq			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.027 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, per superfici da 500 a 2000 m²	1,00000 mq	€ 2,82150 0%	€ 2,82150
	Totale MT			**€ 2,82150**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,33950** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02839 = 5% * B)			€ 0,56772
	Utili di impresa (C) = 12,05% * (A + B)			€ 0,39072
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 4,30** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,05%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02839*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.150.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 150 - Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea C - Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del feltro:Superfici oltre 2.000 mq			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.028 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, per le superfici oltre i 2000 m²	1,00000 mq	€ 0,51300 0%	€ 0,51300
	Totale MT			**€ 0,51300**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,03100** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00876 = 5% * B)			€ 0,17527
	Utili di impresa (C) = 39,04% * (A + B)			€ 0,12063
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 1,33** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,04%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00876*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.155.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 155 - Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura A - Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica:Superfici da 500 a 1.000 mq			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.029 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per operazione di carotatura dei tappeti erbosi, per superfici da 500 a 1000 m²	1,00000 mq	€ 0,14364 0%	€ 0,14364
	Totale MT			**€ 0,14364**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,66164** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00562 = 5% * B)			€ 0,11248
	Utili di impresa (C) = 60,83% * (A + B)			€ 0,07741
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 0,85 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60,83%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00562*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.155.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 155 - Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura B - Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica:Superfici da 1.000 a 2.000 mq			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.030 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per operazione di carotatura dei tappeti erbosi, per superfici da 1000 m² a 2000 m²	1,00000 mq	€ 0,11286 0%	€ 0,11286
	Totale MT			**€ 0,11286**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,63086** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00536 = 5% * B)			€ 0,10725
	Utili di impresa (C) = 63,8% * (A + B)			€ 0,07381
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 0,81** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 63,8%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00536*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.155.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 155 - Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura C - Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica:Superfici oltre 2.000 mq			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.031 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per operazione di carotatura dei tappeti erbosi, per le superfici oltre i 2000 m²	1,00000 mq	€ 0,51300 0%	€ 0,51300
	Totale MT			**€ 0,51300**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,03100** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00876 = 5% * B)			€ 0,17527
	Utili di impresa (C) = 39,04% * (A + B)			€ 0,12063
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 1,33** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,04%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00876*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.160.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 160 - Pulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini con asportazione delle foglie A - Pulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini con asportazione delle foglie, per un minimo di 3 interventi annui: Da eseguirsi con attrezzo semovente			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.032 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per la pulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini, da eseguirsi con attrezzo semovente	1,00000 mq	€ 0,02052 0%	€ 0,02052
	Totale MT			**€ 0,02052**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,53852** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00458 = 5% * B)			€ 0,09155
	Utili di impresa (C) = 74,74% * (A + B)			€ 0,06301
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 0,69** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 74,74%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00458*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.160.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 160 - Pulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini con asportazione delle foglie B - Pulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini con asportazione delle foglie, per un minimo di 3 interventi annui:Da eseguirsi con macchina soffiatrice			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.033 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per la pulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini, da eseguirsi con attrezzo soffiatrice	1,00000 mq	€ 0,03078 0%	€ 0,03078
	Totale MT			**€ 0,03078**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,54878** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00466 = 5% * B)			€ 0,09329
	Utili di impresa (C) = 73,34% * (A + B)			€ 0,06421
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 0,71** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 73,34%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00466*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_V02.020.165.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 165 - Intervento di spollonatura al piede A - Intervento di spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo), con taglio al colletto di polloni e ricacci			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.058 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per intervento di spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo) con taglio al colletto di polloni e ricacci	1,00000 cad	€ 0,69768 0%	€ 0,69768
	Totale MT			**€ 0,69768**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,04000 h	€ 27,04000 0%	€ 1,08160
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,04000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,99040
	Totale RU			**€ 2,07200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,76968** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02354 = 5% * B)			€ 0,47085
	Utili di impresa (C) = 58,13% * (A + B)			€ 0,32405
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3,56** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 58,13%			*€ 2,07200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02354*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.170.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 170 - Zappatura primaverile a siepi e cespugli A - Zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.061 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario	1,00000 cad	€ 1,55952 0%	€ 1,55952
	Totale MT			**€ 1,55952**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,07752** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01766 = 5% * B)			€ 0,35318
	Utili di impresa (C) = 19,37% * (A + B)			€ 0,24307
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 2,67** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,37%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01766*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.175.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 175 - Scerbatura manuale di siepi e cespugli			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	A - Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.063 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo	1,00000 cad	€ 0,46170 0%	€ 0,46170
	Totale MT			**€ 0,46170**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,97970** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00833 = 5% * B)			€ 0,16655
	Utili di impresa (C) = 41,08% * (A + B)			€ 0,11463
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 1,26** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,08%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00833*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.180.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 180 - Trattamento antiparassitario eseguito su arbusti e cespugli A - Trattamento antiparassitario eseguito su arbusti e cespugli con atomizzatore o pompa portata a spalla o su apposita carriola, per arbusti posti in gruppo o a filare, personale tecnico qualificato e con patentino per distribuzione antiparassitari, compreso il osizionamento degli opportuni cartelli indicatori (escluso il prodotto):Fino a 150 piante			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.064 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per trattamento antiparassitario eseguito su arbusti e cespugli; fino a 150 piante	1,00000 cad	€ 0,29754 0%	€ 0,29754
	Totale MT			**€ 0,29754**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,81554** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00693 = 5% * B)			€ 0,13864
	Utili di impresa (C) = 49,35% * (A + B)			€ 0,09542
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1,05** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,35%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00693*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.180.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 180 - Trattamento antiparassitario eseguito su arbusti e cespugli B - Trattamento antiparassitario eseguito su arbusti e cespugli con atomizzatore o pompa portata a spalla o su apposita carriola, per arbusti			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	posti in gruppo o a filare, personale tecnico qualificato e con patentino per distribuzione antiparassitari, compreso il posizionamento degli opportuni cartelli indicatori (escluso il prodotto): Oltre 150 piante			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.065 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per trattamento antiparassitario eseguito su arbusti e cespugli; oltre 150 piante	1,00000 cad	€ 0,53352 0%	€ 0,53352
	Totale MT			**€ 0,53352**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,05152** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00894 = 5% * B)			€ 0,17876
	Utili di impresa (C) = 38,28% * (A + B)			€ 0,12303
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1,35** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,28%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00894*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.185.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 185 - Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico A - Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico			
	RU			
	CAM25_RU.G.001.001 - Mano d'opera per voci in percentuale - Quota mano d'opera per voci in percentuale	11,65500 %	€ 1,00000 0%	€ 11,65500
	Totale RU			**€ 11,65500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,65500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro --- = 0% * B)			€ 1,98135
	Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)			€ 1,36364
	TOTALE (A + B + C) euro / % Scostamento % su anno 2024			**€ 15,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 11,65500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale ---%			*€ ---*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.190.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 190 - Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno A - Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno. Superfici fino a 500 mq			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.040 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno, per superfici fino a 500 m²	1,00000 mq	€ 0,08208 0%	€ 0,08208
	Totale MT			**€ 0,08208**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
		Totale RU			**€ 0,51800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,60008** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00510 = 5% * B)			€ 0,10201
		Utili di impresa (C) = 67,07% * (A + B)			€ 0,07021
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 0,77** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 67,07%			*€ 0,51800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00510*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.190.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 190 - Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno B - Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno. Superfici da 500 a 2.000 mq			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.041 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno, per superfici da 500 m² a 2000 m²	1,00000 mq	€ 0,08208 0%	€ 0,08208
	Totale MT			**€ 0,08208**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,60008** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00510 = 5% * B)			€ 0,10201
	Utili di impresa (C) = 67,07% * (A + B)			€ 0,07021
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 0,77** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 67,07%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00510*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.190.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 190 - Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno C - Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno. Superfici oltre 2.000 mq			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.042 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno, per le superfici oltre i 2000 m²	1,00000 mq	€ 0,51300 0%	€ 0,51300
	Totale MT			**€ 0,51300**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,03100** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00876 = 5% * B)			€ 0,17527
	Utili di impresa (C) = 39,04% * (A + B)			€ 0,12063
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 1,33** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,04%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00876*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.195.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 195 - Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale 30-50 tagli anno A - Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, 30-50 tagli anno, per ogni intervento: Aree fino a 500 mq			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.043 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per il taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, per superfici fino a 500 m²	1,00000 mq	€ 0,08208 0%	€ 0,08208
	Totale MT			**€ 0,08208**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,60008** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00510 = 5% * B)			€ 0,10201
	Utili di impresa (C) = 67,07% * (A + B)			€ 0,07021
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 0,77** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 67,07%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00510*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.195.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 195 - Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale 30-50 tagli anno B - Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, 30-50 tagli anno, per ogni intervento: Aree da 500 a 2.000 mq			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.044 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per il taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, per superfici da 500 m² a 2000 m²	1,00000 mq	€ 0,08208 0%	€ 0,08208
	Totale MT			**€ 0,08208**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,60008** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00510 = 5% * B)			€ 0,10201
	Utili di impresa (C) = 67,07% * (A + B)			€ 0,07021
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 0,77** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 67,07%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00510*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.195.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 195 - Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale 30-50 tagli anno C - Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, 30-50 tagli anno, per ogni intervento: Aree oltre 2.000 mq			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.045 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per il taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, per le superfici oltre i 2000 m²	1,00000 mq	€ 0,51300 0%	€ 0,51300
	Totale MT			**€ 0,51300**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,03100** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00876 = 5% * B)			€ 0,17527
	Utili di impresa (C) = 39,04% * (A + B)			€ 0,12063
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 1,33** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,04%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00876*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.200.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 200 - Taglio del tappeto erboso con attrezzo radiprato-sfibratore a coltelli, portato da trattore di adeguata potenza A - Taglio del tappeto erboso con attrezzo radiprato-sfibratore a coltelli, portato da trattore di adeguata potenza			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.046 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per il taglio del tappeto erboso con attrezzo radipratosfibratore e coltelli, portato dal trattore di adeguata potenza	1,00000 mq	€ 0,02052 0%	€ 0,02052
	Totale MT			**€ 0,02052**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 0,53852 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00458 = 5% * B)			€ 0,09155
	Utili di impresa (C) = 74,74% * (A + B)			€ 0,06301
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 0,69** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 74,74%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00458*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.205.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 205 - Taglio del tappeto erboso senza raccolta dell'erba con attrezzo radiprato A - Taglio del tappeto erboso senza raccolta dell'erba con attrezzo radiprato portato da trattore di adeguata potenza oppure con macchina semovente con lama rotante, per almeno n. 4 interventi l'anno:Aree fino a 2.000 mq			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.047 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per il taglio del tappeto erboso senza raccolta dell'erba con attrezzo radiprato portato da trattore, per le superfici fino a 2000 m²	1,00000 mq	€ 0,05130 0%	€ 0,05130
	Totale MT			**€ 0,05130**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,56930** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00484 = 5% * B)			€ 0,09678
	Utili di impresa (C) = 70,7% * (A + B)			€ 0,06661
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 0,73** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,7%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00484*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.205.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 205 - Taglio del tappeto erboso senza raccolta dell'erba con attrezzo radiprato B - Taglio del tappeto erboso senza raccolta dell'erba con attrezzo radiprato portato da trattore di adeguata potenza oppure con macchina semovente con lama rotante, per almeno n. 4 interventi l'anno: Aree oltre 2.000 mq			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.048 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per il taglio del tappeto erboso senza raccolta dell'erba con attrezzo radiprato portato da trattore, per le superfici oltre i 2000 m²	1,00000 mq	€ 0,51300 0%	€ 0,51300
	Totale MT			**€ 0,51300**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,03100** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00876 = 5% * B)			€ 0,17527
	Utili di impresa (C) = 39,04% * (A + B)			€ 0,12063
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 1,33** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,04%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00876*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.210.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 210 - Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno A - Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno:Superfici singole fino a 300 mq			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,00380 h	€ 70,11992 0%	€ 0,26646
	CAM25_AT.U.07.005 - Attrezzature per opere a verde - Rasaerba semovente atto a ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco	0,00380 h	€ 11,74873 0%	€ 0,04465
	Totale AT			**€ 0,31111**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,01000 h	€ 22,66000 0%	€ 0,22660
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,01000 h	€ 25,94000 0%	€ 0,25940
	Totale RU			**€ 0,48600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,79711** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00678 = 5% * B)			€ 0,13551
	Utili di impresa (C) = 47,37% * (A + B)			€ 0,09326
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 1,03** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,37%			*€ 0,48600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00678*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.210.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 210 - Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno B - Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno:Superfici singole da 301 a 500 mq			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,00250 h	€ 70,11992 0%	€ 0,17530
	CAM25_AT.U.07.005 - Attrezzature per opere a verde - Rasaerba semovente atto a ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco	0,00130 h	€ 11,74873 0%	€ 0,01527
	CAM25_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,00130 h	€ 6,30887 0%	€ 0,00820
	Totale AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 0,19877
	RU			
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,01000 h	€ 25,94000 0%	€ 0,25940
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	Totale RU			**€ 0,52980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,72857** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00619 = 5% * B)			€ 0,12386
	Utili di impresa (C) = 56,5% * (A + B)			€ 0,08524
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 0,94** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 56,5%			*€ 0,52980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00619*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.210.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 210 - Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno C - Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno:Superfici singole da 501 a 2000 mq			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,00090 h	€ 70,11992 0%	€ 0,06311
	CAM25_AT.U.07.005 - Attrezzature per opere a verde - Rasaerba semovente atto a ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco	0,00090 h	€ 11,74873 0%	€ 0,01057
	CAM25_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,00090 h	€ 6,30887 0%	€ 0,00568
	Totale AT			**€ 0,07936**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,01000 h	€ 25,94000 0%	€ 0,25940
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	Totale RU			**€ 0,52980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,60916** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00518 = 5% * B)			€ 0,10356
	Utili di impresa (C) = 67,58% * (A + B)			€ 0,07127
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 0,78** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 67,58%			*€ 0,52980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00518*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.210.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 210 - Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno D - Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno:Superfici singole da 2001 a 5000 mq			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,00030 h	€ 70,11992 0%	€ 0,02104
	CAM25_AT.U.07.005	- Attrezzature per opere a verde - Rasaerba semovente atto a ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco	0,00060 h	€ 11,74873 0%	€ 0,00705
	CAM25_AT.U.07.006	- Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,00090 h	€ 6,30887 0%	€ 0,00568
		Totale AT			**€ 0,03377**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,01000 h	€ 22,66000 0%	€ 0,22660
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,01000 h	€ 25,94000 0%	€ 0,25940
	CAM25_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,00090 h	€ 27,04000 0%	€ 0,02434
		Totale RU			**€ 0,51034**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,54411** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00463 = 5% * B)			€ 0,09250
		Utili di impresa (C) = 72,88% * (A + B)			€ 0,06366
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 0,70** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 72,88%			*€ 0,51034*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00463*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.215.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 215 - Manutenzione annuale degli alberi per i primi tre anni successivi all'impianto A - Manutenzione annuale degli alberi per i primi tre anni successivi all'impianto, comprendente la conservazione del tornello				
	MT				
	CAM25_MT.V.08.059	- Oneri vari per attività agrarie - Oneri per manutenzione annuale degli alberi per i primi tre anni successivi all'impianto, comprendente la conservazione del tornello	1,00000 cad	€ 1,40562 0%	€ 1,40562
		Totale MT			**€ 1,40562**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,08000 h	€ 27,04000 0%	€ 2,16320
	CAM25_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,08000 h	€ 24,76000 0%	€ 1,98080
		Totale RU			**€ 4,14400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,54962** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04717 = 5% * B)			€ 0,94344
		Utili di impresa (C) = 58,02% * (A + B)			€ 0,64931
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7,14** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 58,02%			*€ 4,14400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04717*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_V02.020.220.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 220 - Manutenzione ordinaria delle superfici erbose su opere stradali A - Manutenzione ordinaria delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 m e completamento manuale del taglio ove occorra.Su banchine stradali			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.049 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per la manutenzione ordinaria delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore, su banchine stradali	1,00000 mq	€ 0,08208 0%	€ 0,08208
	Totale MT			**€ 0,08208**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,60008** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00510 = 5% * B)			€ 0,10201
	Utili di impresa (C) = 67,07% * (A + B)			€ 0,07021
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 0,77** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 67,07%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00510*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.020.220.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 220 - Manutenzione ordinaria delle superfici erbose su opere stradali B - Manutenzione ordinaria delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 m e completamento manuale del taglio ove occorra.Su scarpate stradali			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.050 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per la manutenzione ordinaria delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore, su scarpate stradali	1,00000 mq	€ 0,07182 0%	€ 0,07182
	Totale MT			**€ 0,07182**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,58982** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00501 = 5% * B)			€ 0,10027
	Utili di impresa (C) = 68,24% * (A + B)			€ 0,06901
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 0,76** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 68,24%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00501*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.010.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 010 - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio A - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza fino a 6 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,40000 h	€ 70,11992 0%	€ 28,04797
	CAM25_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,10000 h	€ 6,30887 0%	€ 0,63089
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,80000 h	€ 6,59102 0%	€ 5,27282
	CAM25_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,40000 h	€ 31,99581 0%	€ 12,79832
	Totale AT			**€ 46,75000**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,80000 h	€ 22,66000 0%	€ 18,12800
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 10,37600
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 11,14400
	Totale RU			**€ 39,64800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 86,39800** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73438 = 5% * B)			€ 14,68766
	Utili di impresa (C) = 35,66% * (A + B)			€ 10,10857
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 111,19** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,66%			*€ 39,64800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73438*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.010.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 010 - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio B - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 6 a 12 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,70000 h	€ 70,11992 0%	€ 49,08394
	CAM25_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,20000 h	€ 6,30887 0%	€ 1,26177
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,40000 h	€ 6,59102 0%	€ 9,22743
	CAM25_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,70000 h	€ 31,99581 0%	€ 22,39707
	CAM25_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,70000 h	€ 78,55056 0%	€ 54,98539
	Totale AT			**€ 136,95560**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,40000 h	€ 22,66000 0%	€ 31,72400

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,70000 h	€ 25,94000 0%	€ 18,15800
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,70000 h	€ 27,86000 0%	€ 19,50200
		Totale RU			**€ 69,38400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 206,33960** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,75389 = 5% * B)			€ 35,07773
		Utili di impresa (C) = 26,13% * (A + B)			€ 24,14173
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 265,56** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,13%			*€ 69,38400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,75389*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.010.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 010 - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio C - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 12 a 16 m				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,00000 h	€ 70,11992 0%	€ 70,11992
	CAM25_AT.U.07.006	- Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,20000 h	€ 6,30887 0%	€ 1,26177
	CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	2,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 13,18204
	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,00000 h	€ 31,99581 0%	€ 31,99581
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,00000 h	€ 78,55056 0%	€ 78,55056
		Totale AT			**€ 195,11010**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 45,32000
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,00000 h	€ 25,94000 0%	€ 25,94000
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 27,86000
		Totale RU			**€ 99,12000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 294,23010** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,50096 = 5% * B)			€ 50,01912
		Utili di impresa (C) = 26,18% * (A + B)			€ 34,42492
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 378,67** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,18%			*€ 99,12000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,50096*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.010.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 010 - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	D - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 16 a 23 m				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,60000 h	€ 70,11992 0%	€ 112,19187
	CAM25_AT.U.07.006	- Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,30000 h	€ 6,30887 0%	€ 1,89266
	CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	3,20000 h	€ 6,59102 0%	€ 21,09126
	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,60000 h	€ 31,99581 0%	€ 51,19330
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,60000 h	€ 78,55056 0%	€ 125,68090
		Totale AT			**€ 312,04999**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	3,20000 h	€ 22,66000 0%	€ 72,51200
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,60000 h	€ 25,94000 0%	€ 41,50400
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,60000 h	€ 27,86000 0%	€ 44,57600
		Totale RU			**€ 158,59200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 470,64199** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,00046 = 5% * B)			€ 80,00914
		Utili di impresa (C) = 26,18% * (A + B)			€ 55,06511
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 605,72** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,18%			*€ 158,59200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,00046*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.010.E	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 010 - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio E - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 23 a 30 m				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	2,40000 h	€ 70,11992 0%	€ 168,28781
	CAM25_AT.U.07.006	- Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,40000 h	€ 6,30887 0%	€ 2,52355
	CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	4,80000 h	€ 6,59102 0%	€ 31,63690
	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	2,40000 h	€ 31,99581 0%	€ 76,78994
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	2,40000 h	€ 78,55056 0%	€ 188,52134
		Totale AT			**€ 467,75954**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	4,80000 h	€ 22,66000 0%	€ 108,76800
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	2,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 62,25600

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	2,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 66,86400
		Totale RU			**€ 237,88800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 705,64754** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,99800 = 5% * B)			€ 119,96008
		Utili di impresa (C) = 26,19% * (A + B)			€ 82,56076
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 908,17** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,19%			*€ 237,88800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,99800*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.015.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 015 - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso A - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza fino a 6 m				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,60000 h	€ 70,11992 0%	€ 42,07195
	CAM25_AT.U.07.006	- Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,10000 h	€ 6,30887 0%	€ 0,63089
	CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,20000 h	€ 6,59102 0%	€ 7,90922
	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,60000 h	€ 31,99581 0%	€ 19,19749
		Totale AT			**€ 69,80955**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,80000 h	€ 22,66000 0%	€ 40,78800
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,60000 h	€ 25,94000 0%	€ 15,56400
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,60000 h	€ 27,86000 0%	€ 16,71600
		Totale RU			**€ 73,06800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 142,87755** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21446 = 5% * B)			€ 24,28918
		Utili di impresa (C) = 39,74% * (A + B)			€ 16,71667
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 183,88** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,74%			*€ 73,06800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,21446*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.015.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 015 - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso B - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 6 a 12 m			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,80000 h	€ 70,11992 0%	€ 56,09594
	CAM25_AT.U.07.006	- Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,20000 h	€ 6,30887 0%	€ 1,26177
	CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,60000 h	€ 6,59102 0%	€ 10,54563
	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,80000 h	€ 31,99581 0%	€ 25,59665
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,80000 h	€ 78,55056 0%	€ 62,84045
		Totale AT			**€ 156,34044**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,40000 h	€ 22,66000 0%	€ 54,38400
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,80000 h	€ 25,94000 0%	€ 20,75200
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,80000 h	€ 27,86000 0%	€ 22,28800
		Totale RU			**€ 97,42400**
		Sommano euro (A)			**€ 253,76444**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,15700 = 5% * B)			€ 43,13995
		Utili di impresa (C) = 29,83% * (A + B)			€ 29,69044
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 326,59**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,83%			*€ 97,42400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,15700*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.015.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 015 - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso C - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 12 a 16 m				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,30000 h	€ 70,11992 0%	€ 91,15590
	CAM25_AT.U.07.006	- Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,20000 h	€ 6,30887 0%	€ 1,26177
	CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	2,60000 h	€ 6,59102 0%	€ 17,13665
	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,30000 h	€ 31,99581 0%	€ 41,59455
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,30000 h	€ 78,55056 0%	€ 102,11573
		Totale AT			**€ 253,26460**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	3,90000 h	€ 22,66000 0%	€ 88,37400
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,30000 h	€ 25,94000 0%	€ 33,72200
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,30000 h	€ 27,86000 0%	€ 36,21800
		Totale RU			**€ 158,31400**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 411,57860** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,49842 = 5% * B)			€ 69,96836
	Utili di impresa (C) = 29,89% * (A + B)			€ 48,15470
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 529,70** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,89%			*€ 158,31400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,49842*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.015.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 015 - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso D - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 16 a 23 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,80000 h	€ 70,11992 0%	€ 126,21586
	CAM25_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,30000 h	€ 6,30887 0%	€ 1,89266
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	3,60000 h	€ 6,59102 0%	€ 23,72767
	CAM25_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,80000 h	€ 31,99581 0%	€ 57,59246
	CAM25_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,80000 h	€ 78,55056 0%	€ 141,39101
	Totale AT			**€ 350,81966**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	5,40000 h	€ 22,66000 0%	€ 122,36400
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,80000 h	€ 25,94000 0%	€ 46,69200
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,80000 h	€ 27,86000 0%	€ 50,14800
	Totale RU			**€ 219,20400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 570,02366** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,84520 = 5% * B)			€ 96,90402
	Utili di impresa (C) = 29,88% * (A + B)			€ 66,69277
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 733,62** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,88%			*€ 219,20400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,84520*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.015.E	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 015 - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso E - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 23 a 30 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di	2,70000 h	€ 70,11992 0%	€ 189,32378

fonte: http://burc.regione.campania.it

		portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru			
	CAM25_AT.U.07.006	- Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,40000 h	€ 6,30887 0%	€ 2,52355
	CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	5,40000 h	€ 6,59102 0%	€ 35,59151
	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	2,70000 h	€ 31,99581 0%	€ 86,38869
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	2,70000 h	€ 78,55056 0%	€ 212,08651
		Totale AT			**€ 525,91404**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	8,10000 h	€ 22,66000 0%	€ 183,54600
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	2,70000 h	€ 25,94000 0%	€ 70,03800
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	2,70000 h	€ 27,86000 0%	€ 75,22200
		Totale RU			**€ 328,80600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 854,72004** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,26512 = 5% * B)			€ 145,30241
		Utili di impresa (C) = 29,89% * (A + B)			€ 100,00225
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.100,02** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,89%			*€ 328,80600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,26512*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.020.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 020 - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini A - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza fino a 6 m				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,30000 h	€ 70,11992 0%	€ 21,03598
	CAM25_AT.U.07.006	- Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,10000 h	€ 6,30887 0%	€ 0,63089
	CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,60000 h	€ 6,59102 0%	€ 3,95461
	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,30000 h	€ 31,99581 0%	€ 9,59874
		Totale AT			**€ 35,22022**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,60000 h	€ 22,66000 0%	€ 13,59600
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,30000 h	€ 25,94000 0%	€ 7,78200
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,30000 h	€ 27,86000 0%	€ 8,35800
		Totale RU			**€ 29,73600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 64,95622** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55213 = 5% * B)			€ 11,04256

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 35,57% * (A + B)			€ 7,59988
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 83,60** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,57%			*€ 29,73600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55213*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.020.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 020 - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini B - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 6 a 12 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,60000 h	€ 70,11992 0%	€ 42,07195
	CAM25_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,20000 h	€ 6,30887 0%	€ 1,26177
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,20000 h	€ 6,59102 0%	€ 7,90922
	CAM25_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,60000 h	€ 31,99581 0%	€ 19,19749
	CAM25_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,60000 h	€ 78,55056 0%	€ 47,13034
	Totale AT			**€ 117,57077**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,60000 h	€ 22,66000 0%	€ 13,59600
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,60000 h	€ 25,94000 0%	€ 15,56400
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,60000 h	€ 27,86000 0%	€ 16,71600
	Totale RU			**€ 45,87600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 163,44677** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38930 = 5% * B)			€ 27,78595
	Utili di impresa (C) = 21,81% * (A + B)			€ 19,12327
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 210,36** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,81%			*€ 45,87600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,38930*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.020.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 020 - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini C - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 12 a 16 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,90000 h	€ 70,11992 0%	€ 63,10793
	CAM25_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,20000 h	€ 6,30887 0%	€ 1,26177
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,80000 h	€ 6,59102 0%	€ 11,86384

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,90000 h	€ 31,99581 0%	€ 28,79623
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,90000 h	€ 78,55056 0%	€ 70,69550
		Totale AT			**€ 175,72527**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,80000 h	€ 22,66000 0%	€ 40,78800
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,90000 h	€ 25,94000 0%	€ 23,34600
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,90000 h	€ 27,86000 0%	€ 25,07400
		Totale RU			**€ 89,20800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 264,93327** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,25193 = 5% * B)			€ 45,03866
		Utili di impresa (C) = 26,16% * (A + B)			€ 30,99719
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 340,97** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,16%			*€ 89,20800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,25193*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.020.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 020 - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini D - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 16 a 23 m				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,20000 h	€ 70,11992 0%	€ 84,14390
	CAM25_AT.U.07.006	- Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,30000 h	€ 6,30887 0%	€ 1,89266
	CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	2,40000 h	€ 6,59102 0%	€ 15,81845
	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,20000 h	€ 31,99581 0%	€ 38,39497
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,20000 h	€ 78,55056 0%	€ 94,26067
		Totale AT			**€ 234,51065**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,40000 h	€ 22,66000 0%	€ 54,38400
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,20000 h	€ 25,94000 0%	€ 31,12800
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,20000 h	€ 27,86000 0%	€ 33,43200
		Totale RU			**€ 118,94400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 353,45465** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,00436 = 5% * B)			€ 60,08729
		Utili di impresa (C) = 26,15% * (A + B)			€ 41,35419
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 454,90** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 26,15%			*€ 118,94400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,00436*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.020.E	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 020 - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini E - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 23 a 30 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	2,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 147,25183
	CAM25_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,40000 h	€ 6,30887 0%	€ 2,52355
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	4,20000 h	€ 6,59102 0%	€ 27,68228
	CAM25_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	2,10000 h	€ 31,99581 0%	€ 67,19120
	CAM25_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	2,10000 h	€ 78,55056 0%	€ 164,95618
	Totale AT			**€ 409,60504**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	4,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 90,64000
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	2,10000 h	€ 25,94000 0%	€ 54,47400
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	2,10000 h	€ 27,86000 0%	€ 58,50600
	Totale RU			**€ 203,62000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 613,22504** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,21241 = 5% * B)			€ 104,24826
	Utili di impresa (C) = 25,8% * (A + B)			€ 71,74733
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 789,22** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,8%			*€ 203,62000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,21241*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.025.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 025 - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada traffico medio A - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza fino a 6 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,30000 h	€ 70,11992 0%	€ 21,03598
	CAM25_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,10000 h	€ 6,30887 0%	€ 0,63089
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,30000 h	€ 6,59102 0%	€ 1,97731
	CAM25_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,10000 h	€ 31,99581 0%	€ 3,19958
	Totale AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 26,84376
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,60000 h	€ 22,66000 0%	€ 13,59600
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,30000 h	€ 25,94000 0%	€ 7,78200
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,30000 h	€ 27,86000 0%	€ 8,35800
	Totale RU			**€ 29,73600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 56,57976** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48093 = 5% * B)			€ 9,61856
	Utili di impresa (C) = 40,84% * (A + B)			€ 6,61983
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 72,82** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,84%			*€ 29,73600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48093*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.025.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 025 - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada traffico medio B - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 6 a 12 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,40000 h	€ 70,11992 0%	€ 28,04797
	CAM25_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,20000 h	€ 6,30887 0%	€ 1,26177
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,80000 h	€ 6,59102 0%	€ 5,27282
	CAM25_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,40000 h	€ 31,99581 0%	€ 12,79832
	CAM25_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,40000 h	€ 78,55056 0%	€ 31,42022
	Totale AT			**€ 78,80110**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,80000 h	€ 22,66000 0%	€ 18,12800
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 10,37600
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 11,14400
	Totale RU			**€ 39,64800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 118,44910** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00682 = 5% * B)			€ 20,13635
	Utili di impresa (C) = 26,01% * (A + B)			€ 13,85855
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 152,44** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,01%			*€ 39,64800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00682*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.025.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 025 - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada traffico medio C - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 12 a 16 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,70000 h	€ 70,11992 0%	€ 49,08394
	CAM25_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,20000 h	€ 6,30887 0%	€ 1,26177
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,40000 h	€ 6,59102 0%	€ 9,22743
	CAM25_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,70000 h	€ 31,99581 0%	€ 22,39707
	CAM25_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,70000 h	€ 78,55056 0%	€ 54,98539
	Totale AT			**€ 136,95560**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,40000 h	€ 22,66000 0%	€ 31,72400
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,70000 h	€ 25,94000 0%	€ 18,15800
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,70000 h	€ 27,86000 0%	€ 19,50200
	Totale RU			**€ 69,38400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 206,33960** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,75389 = 5% * B)			€ 35,07773
	Utili di impresa (C) = 26,13% * (A + B)			€ 24,14173
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 265,56** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,13%			*€ 69,38400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,75389*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.025.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 025 - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada traffico medio D - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 16 a 23 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,95000 h	€ 70,11992 0%	€ 66,61392
	CAM25_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,30000 h	€ 6,30887 0%	€ 1,89266
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,80000 h	€ 6,59102 0%	€ 11,86384
	CAM25_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,95000 h	€ 31,99581 0%	€ 30,39602
	CAM25_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,95000 h	€ 78,55056 0%	€ 74,62303
	Totale AT			**€ 185,38947**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,92000 h	€ 22,66000 0%	€ 43,50720
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,96000 h	€ 25,94000 0%	€ 24,90240
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,96000 h	€ 27,86000 0%	€ 26,74560
	Totale RU			**€ 95,15520**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 280,54467** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38463 = 5% * B)			€ 47,69259
	Utili di impresa (C) = 26,35% * (A + B)			€ 32,82373
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 361,06** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,35%			*€ 95,15520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,38463*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.025.E	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 025 - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada traffico medio E - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 23 a 30 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,40000 h	€ 70,11992 0%	€ 98,16789
	CAM25_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,40000 h	€ 6,30887 0%	€ 2,52355
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	2,80000 h	€ 6,59102 0%	€ 18,45486
	CAM25_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,40000 h	€ 31,99581 0%	€ 44,79413
	CAM25_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,40000 h	€ 78,55056 0%	€ 109,97078
	Totale AT			**€ 273,91121**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,80000 h	€ 22,66000 0%	€ 63,44800
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 36,31600
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 39,00400
	Totale RU			**€ 138,76800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 412,67921** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,50777 = 5% * B)			€ 70,15547
	Utili di impresa (C) = 26,13% * (A + B)			€ 48,28347
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 531,12** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,13%			*€ 138,76800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,50777*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_V02.030.030.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 030 - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada traffico intenso A - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di, macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza fino a 6 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,36000 h	€ 70,11992 0%	€ 25,24317
	CAM25_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,10000 h	€ 6,30887 0%	€ 0,63089
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,36000 h	€ 6,59102 0%	€ 2,37277
	CAM25_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,10000 h	€ 31,99581 0%	€ 3,19958
	Totale AT			**€ 31,44641**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,72000 h	€ 22,66000 0%	€ 16,31520
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,36000 h	€ 25,94000 0%	€ 9,33840
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,36000 h	€ 27,86000 0%	€ 10,02960
	Totale RU			**€ 35,68320**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 67,12961** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57060 = 5% * B)			€ 11,41203
	Utili di impresa (C) = 41,3% * (A + B)			€ 7,85416
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 86,40** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,3%			*€ 35,68320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57060*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.030.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 030 - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada traffico intenso B - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di, macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 6 a 12 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996
	CAM25_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,20000 h	€ 6,30887 0%	€ 1,26177
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,80000 h	€ 6,59102 0%	€ 5,27282
	CAM25_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,50000 h	€ 31,99581 0%	€ 15,99791
	CAM25_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,50000 h	€ 78,55056 0%	€ 39,27528
	Totale AT			**€ 96,86774**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 22,66000
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,00000 h	€ 25,94000 0%	€ 25,94000

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,50000 h	€ 27,86000 0%	€ 13,93000
	Totale RU			**€ 62,53000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 159,39774** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35488 = 5% * B)			€ 27,09762
	Utili di impresa (C) = 30,48% * (A + B)			€ 18,64954
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 205,14** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,48%			*€ 62,53000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,35488*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.030.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 030 - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada traffico intenso C - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di, macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 12 a 16 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,80000 h	€ 70,11992 0%	€ 56,09594
	CAM25_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,20000 h	€ 6,30887 0%	€ 1,26177
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,40000 h	€ 6,59102 0%	€ 9,22743
	CAM25_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,80000 h	€ 31,99581 0%	€ 25,59665
	CAM25_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,80000 h	€ 78,55056 0%	€ 62,84045
	Totale AT			**€ 155,02224**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,60000 h	€ 22,66000 0%	€ 36,25600
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,60000 h	€ 25,94000 0%	€ 41,50400
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,80000 h	€ 27,86000 0%	€ 22,28800
	Totale RU			**€ 100,04800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 255,07024** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,16810 = 5% * B)			€ 43,36194
	Utili di impresa (C) = 30,48% * (A + B)			€ 29,84322
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 328,28** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,48%			*€ 100,04800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,16810*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.030.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 030 - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada traffico intenso D - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di, macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 16 a 23 m			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,04000 h	€ 70,11992 0%	€ 72,92472
	CAM25_AT.U.07.006	- Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,30000 h	€ 6,30887 0%	€ 1,89266
	CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	2,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 13,18204
	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,04000 h	€ 31,99581 0%	€ 33,27564
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,04000 h	€ 78,55056 0%	€ 81,69258
		Totale AT			**€ 202,96764**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,08000 h	€ 22,66000 0%	€ 47,13280
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	2,08000 h	€ 25,94000 0%	€ 53,95520
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,04000 h	€ 27,86000 0%	€ 28,97440
		Totale RU			**€ 130,06240**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 333,03004** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,83076 = 5% * B)			€ 56,61511
		Utili di impresa (C) = 30,35% * (A + B)			€ 38,96452
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 428,61** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,35%			*€ 130,06240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,83076*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.030.E	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 030 - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada traffico intenso E - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di, macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 23 a 30 m				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,70000 h	€ 70,11992 0%	€ 119,20386
	CAM25_AT.U.07.006	- Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,40000 h	€ 6,30887 0%	€ 2,52355
	CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	3,20000 h	€ 6,59102 0%	€ 21,09126
	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,70000 h	€ 31,99581 0%	€ 54,39288
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,70000 h	€ 78,55056 0%	€ 133,53595
		Totale AT			**€ 330,74750**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	3,40000 h	€ 22,66000 0%	€ 77,04400
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	3,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 88,19600
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,70000 h	€ 27,86000 0%	€ 47,36200
		Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 212,60200
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 543,34950** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,61847 = 5% * B)			€ 92,36942
	Utili di impresa (C) = 30,4% * (A + B)			€ 63,57189
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 699,29** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,4%			*€ 212,60200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,61847*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.035.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 035 - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini A - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini, esclusa la rimozione del ceppo:Altezza fino a 6 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,22000 h	€ 70,11992 0%	€ 15,42638
	CAM25_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,10000 h	€ 6,30887 0%	€ 0,63089
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,22000 h	€ 6,59102 0%	€ 1,45002
	CAM25_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,10000 h	€ 31,99581 0%	€ 3,19958
	Totale AT			**€ 20,70687**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,44000 h	€ 22,66000 0%	€ 9,97040
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,22000 h	€ 25,94000 0%	€ 5,70680
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,22000 h	€ 27,86000 0%	€ 6,12920
	Totale RU			**€ 21,80640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 42,51327** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36136 = 5% * B)			€ 7,22726
	Utili di impresa (C) = 39,85% * (A + B)			€ 4,97405
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 54,71** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,85%			*€ 21,80640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36136*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.035.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 035 - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini B - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini, esclusa la rimozione del ceppo:Altezza da 6 a 12 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,36000 h	€ 70,11992 0%	€ 25,24317
	CAM25_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,20000 h	€ 6,30887 0%	€ 1,26177

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,72000 h	€ 6,59102 0%	€ 4,74553
	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,20000 h	€ 31,99581 0%	€ 6,39916
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,36000 h	€ 78,55056 0%	€ 28,27820
		Totale AT			**€ 65,92783**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,72000 h	€ 22,66000 0%	€ 16,31520
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,36000 h	€ 25,94000 0%	€ 9,33840
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,36000 h	€ 27,86000 0%	€ 10,02960
		Totale RU			**€ 35,68320**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 101,61103** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86369 = 5% * B)			€ 17,27388
		Utili di impresa (C) = 27,29% * (A + B)			€ 11,88849
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 130,77** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,29%			*€ 35,68320*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86369*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.035.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 035 - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini C - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini, esclusa la rimozione del ceppo:Altezza da 12 a 16 m				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,52000 h	€ 70,11992 0%	€ 36,46236
	CAM25_AT.U.07.006	- Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,20000 h	€ 6,30887 0%	€ 1,26177
	CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 6,59102
	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,40000 h	€ 31,99581 0%	€ 12,79832
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,52000 h	€ 78,55056 0%	€ 40,84629
		Totale AT			**€ 97,95976**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,04000 h	€ 22,66000 0%	€ 23,56640
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,52000 h	€ 25,94000 0%	€ 13,48880
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,52000 h	€ 27,86000 0%	€ 14,48720
		Totale RU			**€ 51,54240**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 149,50216** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27077 = 5% * B)			€ 25,41537
		Utili di impresa (C) = 26,79% * (A + B)			€ 17,49175

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 192,41** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,79%			*€ 51,54240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,27077*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.035.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 035 - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini D - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini, esclusa la rimozione del ceppo:Altezza da 16 a 23 m			
	AT			
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,72000 h	€ 70,11992 0%	€ 50,48634
CAM25_AT.U.07.006	- Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,30000 h	€ 6,30887 0%	€ 1,89266
CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,44000 h	€ 6,59102 0%	€ 9,49107
CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,56000 h	€ 31,99581 0%	€ 17,91765
CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,72000 h	€ 78,55056 0%	€ 56,55640
	Totale AT			**€ 136,34412**
	RU			
CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,44000 h	€ 22,66000 0%	€ 32,63040
CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,72000 h	€ 25,94000 0%	€ 18,67680
CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,72000 h	€ 27,86000 0%	€ 20,05920
	Totale RU			**€ 71,36640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 207,71052** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76554 = 5% * B)			€ 35,31079
	Utili di impresa (C) = 26,7% * (A + B)			€ 24,30213
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 267,32** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,7%			*€ 71,36640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,76554*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.035.E	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 035 - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini E - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini, esclusa la rimozione del ceppo:Altezza da 23 a 30 m			
	AT			
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,30000 h	€ 70,11992 0%	€ 91,15590
CAM25_AT.U.07.006	- Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,40000 h	€ 6,30887 0%	€ 2,52355
CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	2,60000 h	€ 6,59102 0%	€ 17,13665
CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,00000 h	€ 31,99581 0%	€ 31,99581

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,30000 h	€ 78,55056 0%	€ 102,11573
		Totale AT			**€ 244,92764**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,60000 h	€ 22,66000 0%	€ 58,91600
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,30000 h	€ 25,94000 0%	€ 33,72200
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,30000 h	€ 27,86000 0%	€ 36,21800
		Totale RU			**€ 128,85600**
		Sommano euro (A)			**€ 373,78364**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,17716 = 5% * B)			€ 63,54322
		Utili di impresa (C) = 26,79% * (A + B)			€ 43,73269
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 481,06**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,79%			*€ 128,85600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,17716*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.040.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 040 - Abbattimento di palme morte o compromesse A - Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R. ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura aerea con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza di parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia:Altezza fino a 6 m				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	2,00000 h	€ 70,11992 0%	€ 140,23984
	CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	2,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 13,18204
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	2,00000 h	€ 78,55056 0%	€ 157,10112
		Totale AT			**€ 310,52300**
	MT				
	CAM25_MT.V.02.012	- Materiale agrario - Telo di plastica (film di polietilene) dello spessore di 0,2 mm	50,00000 mq	€ 0,41040 0%	€ 20,52000
	CAM25_MT.V.02.013	- Materiale agrario - Rete estrusa in polietilene per la recinzione di cantieri ed aree di lavoro, ottenuta da miscela polimerica a bassa (LLDPE) e ad alta densità (HDPE), di peso 200 g/mq e altezza 1,20 m	3,00000 ml	€ 2,15460 0%	€ 6,46380
	CAM25_MT.V.02.016	- Materiale agrario - Pali in legno di pino scortecciati, torniti ed impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume, mezzotondo diametro 10 cm	1,00000 ml	€ 3,33450 0%	€ 3,33450
		Totale MT			**€ 30,31830**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	6,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 135,96000
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,50000 h	€ 25,94000 0%	€ 38,91000
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 27,86000
		Totale RU			**€ 202,73000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 543,57130** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,62036 = 5% * B)			€ 92,40712
	Utili di impresa (C) = 28,98% * (A + B)			€ 63,59784
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 699,58** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,98%			*€ 202,73000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,62036*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.040.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 040 - Abbattimento di palme morte o compromesse B - Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R. ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura aerea con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza di parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia:Altezza da 6 a 12 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	4,00000 h	€ 80,90933 0%	€ 323,63732
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	3,20000 h	€ 6,59102 0%	€ 21,09126
	CAM25_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	4,00000 h	€ 78,55056 0%	€ 314,20224
	Totale AT			**€ 658,93082**
	MT			
	CAM25_MT.V.02.012 - Materiale agrario - Telo di plastica (film di polietilene) dello spessore di 0,2 mm	75,00000 mq	€ 0,41040 0%	€ 30,78000
	CAM25_MT.V.02.013 - Materiale agrario - Rete estrusa in polietilene per la recinzione di cantieri ed aree di lavoro, ottenuta da miscela polimerica a bassa (LLDPE) e ad alta densità (HDPE), di peso 200 g/mq e altezza 1,20 m	5,00000 ml	€ 2,15460 0%	€ 10,77300
	CAM25_MT.V.02.016 - Materiale agrario - Pali in legno di pino scortecciati, torniti ed impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume, mezzotondo diametro 10 cm	2,00000 ml	€ 3,33450 0%	€ 6,66900
	Totale MT			**€ 48,22200**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	10,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 226,60000
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	3,10000 h	€ 25,94000 0%	€ 80,41400
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,80000 h	€ 27,86000 0%	€ 50,14800
	Totale RU			**€ 357,16200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.064,31482** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,04668 = 5% * B)			€ 180,93352
	Utili di impresa (C) = 26,07% * (A + B)			€ 124,52483
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.369,77** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,07%			*€ 357,16200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,04668*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_V02.030.040.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 040 - Abbattimento di palme morte o compromesse C - Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R. ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura aerea con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza di parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia:Altezza da 12 a 16 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	6,00000 h	€ 80,90933 0%	€ 485,45598
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	48,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 316,36896
	CAM25_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	6,00000 h	€ 78,55056 0%	€ 471,30336
	Totale AT			**€ 1.273,12830**
	MT			
	CAM25_MT.V.02.012 - Materiale agrario - Telo di plastica (film di polietilene) dello spessore di 0,2 mm	100,00000 mq	€ 0,41040 0%	€ 41,04000
	CAM25_MT.V.02.013 - Materiale agrario - Rete estrusa in polietilene per la recinzione di cantieri ed aree di lavoro, ottenuta da miscela polimerica a bassa (LLDPE) e ad alta densità (HDPE), di peso 200 g/mq e altezza 1,20 m	8,00000 ml	€ 2,15460 0%	€ 17,23680
	CAM25_MT.V.02.016 - Materiale agrario - Pali in legno di pino scortecciati, torniti ed impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume, mezzotondo diametro 10 cm	3,00000 ml	€ 3,33450 0%	€ 10,00350
	Totale MT			**€ 68,28030**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	9,60000 h	€ 22,66000 0%	€ 217,53600
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	4,80000 h	€ 25,94000 0%	€ 124,51200
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	2,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 66,86400
	Totale RU			**€ 408,91200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.750,32060** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,87773 = 5% * B)			€ 297,55450
	Utili di impresa (C) = 18,15% * (A + B)			€ 204,78751
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.252,66** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,15%			*€ 408,91200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,87773*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.040.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 040 - Abbattimento di palme morte o compromesse D - Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R. ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura aerea con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza di parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia: Altezza da 16 a 23 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	8,00000 h	€ 80,90933 0%	€ 647,27464
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega	7,00000	€ 6,59102	€ 46,13714

fonte: http://burc.regione.campania.it

		o tosasiepi	h	0%	
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	8,00000 h	€ 78,55056 0%	€ 628,40448
		Totale AT			**€ 1.321,81626**
	MT				
	CAM25_MT.V.02.012	- Materiale agrario - Telo di plastica (film di polietilene) dello spessore di 0,2 mm	130,00000 mq	€ 0,41040 0%	€ 53,35200
	CAM25_MT.V.02.013	- Materiale agrario - Rete estrusa in polietilene per la recinzione di cantieri ed aree di lavoro, ottenuta da miscela polimerica a bassa (LLDPE) e ad alta densità (HDPE), di peso 200 g/mq e altezza 1,20 m	10,00000 ml	€ 2,15460 0%	€ 21,54600
	CAM25_MT.V.02.016	- Materiale agrario - Pali in legno di pino scortecciati, torniti ed impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume, mezzotondo diametro 10 cm	4,00000 ml	€ 3,33450 0%	€ 13,33800
		Totale MT			**€ 88,23600**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	18,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 407,88000
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	6,60000 h	€ 25,94000 0%	€ 171,20400
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	2,80000 h	€ 27,86000 0%	€ 78,00800
		Totale RU			**€ 657,09200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.067,14426** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,57073 = 5% * B)			€ 351,41452
		Utili di impresa (C) = 24,7% * (A + B)			€ 241,85588
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.660,41** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,7%			*€ 657,09200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,57073*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.045.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 045 - Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini A - Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto fino a 30 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,25000 h	€ 70,11992 0%	€ 17,52998
	CAM25_AT.E.01.011A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza fino a 60 kW	0,25000 h	€ 29,30974 0%	€ 7,32744
	CAM25_AT.U.07.006	- Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,50000 h	€ 6,30887 0%	€ 3,15444
		Totale AT			**€ 28,01186**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,50000 h	€ 22,66000 0%	€ 11,33000
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,25000 h	€ 25,94000 0%	€ 6,48500
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,25000 h	€ 27,86000 0%	€ 6,96500
		Totale RU			**€ 24,78000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 52,79186** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44873 = 5% * B)			€ 8,97462
	Utili di impresa (C) = 36,47% * (A + B)			€ 6,17665
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 67,94** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,47%			*€ 24,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44873*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.045.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 045 - Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini B - Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 30 a 50 cm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,45000 h	€ 70,11992 0%	€ 31,55396
	CAM25_AT.E.01.011A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza fino a 60 kW	0,45000 h	€ 29,30974 0%	€ 13,18938
	CAM25_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,10000 h	€ 6,30887 0%	€ 0,63089
	Totale AT			**€ 45,37423**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,90000 h	€ 22,66000 0%	€ 20,39400
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,45000 h	€ 25,94000 0%	€ 11,67300
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,45000 h	€ 27,86000 0%	€ 12,53700
	Totale RU			**€ 44,60400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 89,97823** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76482 = 5% * B)			€ 15,29630
	Utili di impresa (C) = 38,52% * (A + B)			€ 10,52745
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 115,80** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,52%			*€ 44,60400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76482*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.045.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 045 - Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini C - Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,60000 h	€ 70,11992 0%	€ 42,07195
	CAM25_AT.E.01.011B - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza da 60 a 80 kW	0,60000 h	€ 34,14015 0%	€ 20,48409

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.U.07.006	- Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,10000 h	€ 6,30887 0%	€ 0,63089
	CAM25_AT.U.07.010	- Attrezzature per opere a verde - Trattore 4 RM di potenza idonea attrezzato con fresatrice, trivella idraulica o escavatore a catena	0,08000 h	€ 51,09172 0%	€ 4,08734
		Totale AT			**€ 67,27427**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,20000 h	€ 22,66000 0%	€ 27,19200
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,78000 h	€ 25,94000 0%	€ 20,23320
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,60000 h	€ 27,86000 0%	€ 16,71600
		Totale RU			**€ 64,14120**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 131,41547** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11703 = 5% * B)			€ 22,34063
		Utili di impresa (C) = 37,92% * (A + B)			€ 15,37561
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 169,13** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,92%			*€ 64,14120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11703*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.045.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 045 - Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini D - Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 120 a 160 cm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,90000 h	€ 70,11992 0%	€ 63,10793
	CAM25_AT.E.01.011B - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza da 60 a 80 kW	0,90000 h	€ 34,14015 0%	€ 30,72614
	CAM25_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,10000 h	€ 6,30887 0%	€ 0,63089
	CAM25_AT.U.07.010 - Attrezzature per opere a verde - Trattore 4 RM di potenza idonea attrezzato con fresatrice, trivella idraulica o escavatore a catena	0,20000 h	€ 51,09172 0%	€ 10,21834
	Totale AT			**€ 104,68330**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,80000 h	€ 22,66000 0%	€ 40,78800
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,10000 h	€ 25,94000 0%	€ 28,53400
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,90000 h	€ 27,86000 0%	€ 25,07400
	Totale RU			**€ 94,39600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 199,07930** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69217 = 5% * B)			€ 33,84348
	Utili di impresa (C) = 36,84% * (A + B)			€ 23,29228
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 256,22** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 36,84%			*€ 94,39600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,69217*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.050.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 050 - Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali A - Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto fino a 30 cm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,35000 h	€ 70,11992 0%	€ 24,54197
	CAM25_AT.E.01.011A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza fino a 60 kW	0,35000 h	€ 29,30974 0%	€ 10,25841
	CAM25_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,05000 h	€ 6,30887 0%	€ 0,31544
	Totale AT			**€ 35,11582**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,05000 h	€ 22,66000 0%	€ 23,79300
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,35000 h	€ 25,94000 0%	€ 9,07900
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,35000 h	€ 27,86000 0%	€ 9,75100
	Totale RU			**€ 42,62300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 77,73882** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66078 = 5% * B)			€ 13,21560
	Utili di impresa (C) = 42,6% * (A + B)			€ 9,09544
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 100,05** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,6%			*€ 42,62300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66078*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.050.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 050 - Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali B - Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 30 a 50 cm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996
	CAM25_AT.E.01.011A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza fino a 60 kW	0,50000 h	€ 29,30974 0%	€ 14,65487
	CAM25_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,10000 h	€ 6,30887 0%	€ 0,63089
	Totale AT			**€ 50,34572**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,50000 h	€ 22,66000 0%	€ 33,99000
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,50000 h	€ 25,94000 0%	€ 12,97000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,50000 h	€ 27,86000 0%	€ 13,93000
		Totale RU			**€ 60,89000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 111,23572** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94550 = 5% * B)			€ 18,91007
		Utili di impresa (C) = 42,53% * (A + B)			€ 13,01458
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 143,16** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 42,53%			*€ 60,89000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94550*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.050.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 050 - Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali C - Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,65000 h	€ 70,11992 0%	€ 45,57795
	CAM25_AT.E.01.011B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza da 60 a 80 kW	0,65000 h	€ 34,14015 0%	€ 22,19110
	CAM25_AT.U.07.006	- Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,10000 h	€ 6,30887 0%	€ 0,63089
	CAM25_AT.U.07.010	- Attrezzature per opere a verde - Trattore 4 RM di potenza idonea attrezzato con fresatrice, trivella idraulica o escavatore a catena	0,10000 h	€ 51,09172 0%	€ 5,10917
		Totale AT			**€ 73,50911**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,95000 h	€ 22,66000 0%	€ 44,18700
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,75000 h	€ 25,94000 0%	€ 19,45500
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,65000 h	€ 27,86000 0%	€ 18,10900
		Totale RU			**€ 81,75100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 155,26011** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31971 = 5% * B)			€ 26,39422
		Utili di impresa (C) = 40,91% * (A + B)			€ 18,16543
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 199,82** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,91%			*€ 81,75100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,31971*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.030.050.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 050 - Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali D - Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 120 a 160 cm			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,00000 h	€ 70,11992 0%	€ 70,11992
	CAM25_AT.E.01.011B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza da 60 a 80 kW	1,00000 h	€ 34,14015 0%	€ 34,14015
	CAM25_AT.U.07.006	- Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,10000 h	€ 6,30887 0%	€ 0,63089
	CAM25_AT.U.07.010	- Attrezzature per opere a verde - Trattore 4 RM di potenza idonea attrezzato con fresatrice, trivella idraulica o escavatore a catena	0,24000 h	€ 51,09172 0%	€ 12,26201
		Totale AT			**€ 117,15297**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	3,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 67,98000
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,24000 h	€ 25,94000 0%	€ 32,16560
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 27,86000
		Totale RU			**€ 128,00560**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 245,15857** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08385 = 5% * B)			€ 41,67696
		Utili di impresa (C) = 40,57% * (A + B)			€ 28,68355
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 315,52** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,57%			*€ 128,00560*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,08385*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.010.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 010 - Concimazione per arbusti ed alberi A - Concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi granulari chimici e/o organici per arbusti ed alberi, escluso concime				
	MT				
	CAM25_MT.V.08.076	- Oneri vari per attività agrarie - Oneri per concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi granulari chimici e/o organici per arbusti ed alberi escluso concime	1,00000 cad	€ 0,10260 0%	€ 0,10260
		Totale MT			**€ 0,10260**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
		Totale RU			**€ 0,51800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,62060** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00528 = 5% * B)			€ 0,10550
		Utili di impresa (C) = 64,85% * (A + B)			€ 0,07261
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 0,80** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 64,85%			*€ 0,51800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00528*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.015.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 015 - Potatura di esemplari arborei A - Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.:Altezza fino a 10 mt, a forma espansa e chioma con diametro fino a 8 m			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.077 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura di esemplari fino a 10 m di altezza, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 8 m	1,00000 cad	€ 18,84762 0%	€ 18,84762
	Totale MT			**€ 18,84762**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	1,68000 h	€ 27,04000 0%	€ 45,42720
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	1,68000 h	€ 24,76000 0%	€ 41,59680
	Totale RU			**€ 87,02400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 105,87162** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89991 = 5% * B)			€ 17,99818
	Utili di impresa (C) = 63,87% * (A + B)			€ 12,38698
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 136,26** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 63,87%			*€ 87,02400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89991*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.015.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 015 - Potatura di esemplari arborei B - Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.:Altezza tra 10 e 16 m, a forma espansa e chioma con diametro fino a 10 m			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.078 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura di esemplari di altezza compresa tra 10 e 16 m, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 10 m	1,00000 cad	€ 26,56314 0%	€ 26,56314
	Totale MT			**€ 26,56314**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	2,37000 h	€ 27,04000 0%	€ 64,08480
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	2,37000 h	€ 24,76000 0%	€ 58,68120
	Totale RU			**€ 122,76600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 149,32914** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26930 = 5% * B)			€ 25,38595
	Utili di impresa (C) = 63,88% * (A + B)			€ 17,47151
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 192,19** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 63,88%			*€ 122,76600*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,26930*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.015.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 015 - Potatura di esemplari arborei C - Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.:Altezzaltezza compresa tra 16 e 20 m, a forma espansa e chioma con diametro fino a 12 m			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.079 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura di esemplari di altezza compresa tra 16 e 20 m, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 12 m	1,00000 cad	€ 32,87304 0%	€ 32,87304
	Totale MT			**€ 32,87304**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	2,98000 h	€ 27,04000 0%	€ 80,57920
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	2,98000 h	€ 24,76000 0%	€ 73,78480
	Totale RU			**€ 154,36400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 187,23704** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59152 = 5% * B)			€ 31,83030
	Utili di impresa (C) = 64,06% * (A + B)			€ 21,90673
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 240,97** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 64,06%			*€ 154,36400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,59152*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.015.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 015 - Potatura di esemplari arborei D - Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.: Altezza compresa tra 20 e 30 m, a forma espansa			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.080 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura di esemplari di altezza compresa tra 20 e 30 m, a forma espansa	1,00000 cad	€ 50,01750 0%	€ 50,01750
	Totale MT			**€ 50,01750**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	4,50000 h	€ 27,04000 0%	€ 121,68000
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	4,50000 h	€ 24,76000 0%	€ 111,42000
	Totale RU			**€ 233,10000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 283,11750** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40650 = 5% * B)			€ 48,12998
	Utili di impresa (C) = 63,97% * (A + B)			€ 33,12475

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 364,37** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 63,97%			*€ 233,10000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,40650*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.015.E	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 015 - Potatura di esemplari arborei E - Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.: Altezza superiore a 30 m, a forma espansa			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.081 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura di esemplari di altezza superiore 30 m, a forma espansa	1,00000 cad	€ 58,77954 0%	€ 58,77954
	Totale MT			**€ 58,77954**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	5,32000 h	€ 27,04000 0%	€ 143,85280
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	5,32000 h	€ 24,76000 0%	€ 131,72320
	Totale RU			**€ 275,57600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 334,35554** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,84202 = 5% * B)			€ 56,84044
	Utili di impresa (C) = 64,04% * (A + B)			€ 39,11960
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 430,32** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 64,04%			*€ 275,57600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,84202*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.018.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 018 - Potatura di piante di castagno A - Potatura di piante di castagno mediamente sviluppate, compresa spollonatura nonché operazioni di regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e delle attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso dal fondo			
	AT			
	CAM25_AT.U.07.032 - Attrezzature per opere a verde - Attrezzatura varia (motosega, potatore, motocarriola, etc.)	1,30000 h	€ 8,25000 0%	€ 10,72500
	Totale AT			**€ 10,72500**
	MT			
	CAM25_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	0,85000 l	€ 2,50344 0%	€ 2,12792
	CAM25_MT.V.02.026 - Materiale agrario - Prodotti per la disinfezione ferite da taglio e delle attrezzature	0,20000 l	€ 3,00000 0%	€ 0,60000
	Totale MT			**€ 2,72792**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,30000 h	€ 22,66000 0%	€ 29,45800
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	1,30000 h	€ 27,04000 0%	€ 35,15200

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 64,61000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 78,06292** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66354 = 5% * B)			€ 13,27070
	Utili di impresa (C) = 64,31% * (A + B)			€ 9,13336
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 100,47** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 64,31%			*€ 64,61000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66354*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.018.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 018 - Potatura di piante di castagno B - Potatura di piante di castagno molto sviluppate, compresa spollonatura nonché operazioni di regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e delle attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso dal fondo			
	AT			
	CAM25_AT.U.07.032 - Attrezzature per opere a verde - Attrezzatura varia (motosega, potatore, motocarriola, etc.)	2,10000 h	€ 8,25000 0%	€ 17,32500
	Totale AT			**€ 17,32500**
	MT			
	CAM25_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	1,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 2,50344
	CAM25_MT.V.02.026 - Materiale agrario - Prodotti per la disinfezione ferite da taglio e delle attrezzature	0,20000 l	€ 3,00000 0%	€ 0,60000
	Totale MT			**€ 3,10344**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,10000 h	€ 22,66000 0%	€ 47,58600
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	2,10000 h	€ 27,04000 0%	€ 56,78400
	Totale RU			**€ 104,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 124,79844** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06079 = 5% * B)			€ 21,21573
	Utili di impresa (C) = 64,98% * (A + B)			€ 14,60142
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 160,62** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 64,98%			*€ 104,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,06079*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.020.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 020 - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi A - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus).Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 4 a 7 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,65000 h	€ 70,11992 0%	€ 45,57795
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,65000 h	€ 6,59102 0%	€ 4,28416

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,65000 h	€ 7,55033 0%	€ 4,90771
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,65000 h	€ 78,55056 0%	€ 51,05786
		Totale AT			**€ 105,82768**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,65000 h	€ 22,66000 0%	€ 14,72900
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,65000 h	€ 25,94000 0%	€ 16,86100
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,65000 h	€ 27,86000 0%	€ 18,10900
		Totale RU			**€ 49,69900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 155,52668** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32198 = 5% * B)			€ 26,43954
		Utili di impresa (C) = 24,83% * (A + B)			€ 18,19662
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 200,16** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,83%			*€ 49,69900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,32198*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.025.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 025 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico medio A - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 6 m				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,35000 h	€ 70,11992 0%	€ 24,54197
	CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,70000 h	€ 6,59102 0%	€ 4,61371
	CAM25_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,35000 h	€ 7,55033 0%	€ 2,64262
	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,35000 h	€ 31,99581 0%	€ 11,19853
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,35000 h	€ 78,55056 0%	€ 27,49270
		Totale AT			**€ 70,48953**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,70000 h	€ 22,66000 0%	€ 15,86200
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,70000 h	€ 25,94000 0%	€ 18,15800
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,70000 h	€ 27,86000 0%	€ 19,50200
		Totale RU			**€ 53,52200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 124,01153** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05410 = 5% * B)			€ 21,08196
		Utili di impresa (C) = 33,53% * (A + B)			€ 14,50935
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 159,60 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,53%			*€ 53,52200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05410*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.025.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 025 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico medio B - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 6 a 12 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,55000 h	€ 70,11992 0%	€ 38,56596
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,10000 h	€ 6,59102 0%	€ 7,25012
	CAM25_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,55000 h	€ 7,55033 0%	€ 4,15268
	CAM25_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,55000 h	€ 31,99581 0%	€ 17,59770
	CAM25_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,55000 h	€ 78,55056 0%	€ 43,20281
	Totale AT			**€ 110,76927**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,10000 h	€ 22,66000 0%	€ 24,92600
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,10000 h	€ 25,94000 0%	€ 28,53400
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,10000 h	€ 27,86000 0%	€ 30,64600
	Totale RU			**€ 84,10600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 194,87527** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,65644 = 5% * B)			€ 33,12880
	Utili di impresa (C) = 33,53% * (A + B)			€ 22,80041
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 250,80** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,53%			*€ 84,10600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,65644*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.025.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 025 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico medio C - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 12 a 16 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,80000 h	€ 70,11992 0%	€ 56,09594
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,60000 h	€ 6,59102 0%	€ 10,54563
	CAM25_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici	0,80000	€ 7,55033	€ 6,04026

fonte: http://burc.regione.campania.it

		pneumatiche e attrezzi vari	h	0%	
	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,80000 h	€ 31,99581 0%	€ 25,59665
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,80000 h	€ 78,55056 0%	€ 62,84045
		Totale AT			**€ 161,11893**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,40000 h	€ 22,66000 0%	€ 54,38400
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,60000 h	€ 25,94000 0%	€ 41,50400
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,60000 h	€ 27,86000 0%	€ 44,57600
		Totale RU			**€ 140,46400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 301,58293** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,56346 = 5% * B)			€ 51,26910
		Utili di impresa (C) = 36,19% * (A + B)			€ 35,28520
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 388,14** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,19%			*€ 140,46400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,56346*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.025.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 025 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico medio D - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 16 a 23 m				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 77,13191
	CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	2,20000 h	€ 6,59102 0%	€ 14,50024
	CAM25_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,10000 h	€ 7,55033 0%	€ 8,30536
	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,10000 h	€ 31,99581 0%	€ 35,19539
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,10000 h	€ 78,55056 0%	€ 86,40562
		Totale AT			**€ 221,53852**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	3,30000 h	€ 22,66000 0%	€ 74,77800
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	2,20000 h	€ 25,94000 0%	€ 57,06800
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	2,20000 h	€ 27,86000 0%	€ 61,29200
		Totale RU			**€ 193,13800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 414,67652** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,52475 = 5% * B)			€ 70,49501
		Utili di impresa (C) = 36,19% * (A + B)			€ 48,51715

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 533,69** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,19%			*€ 193,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,52475*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.030.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 030 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico intenso A - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 6 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,55000 h	€ 70,11992 0%	€ 38,56596
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,10000 h	€ 6,59102 0%	€ 7,25012
	CAM25_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,55000 h	€ 7,55033 0%	€ 4,15268
	CAM25_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,55000 h	€ 31,99581 0%	€ 17,59770
	CAM25_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,55000 h	€ 78,55056 0%	€ 43,20281
	Totale AT			**€ 110,76927**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,65000 h	€ 22,66000 0%	€ 37,38900
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,10000 h	€ 25,94000 0%	€ 28,53400
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,10000 h	€ 27,86000 0%	€ 30,64600
	Totale RU			**€ 96,56900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 207,33827** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76238 = 5% * B)			€ 35,24751
	Utili di impresa (C) = 36,19% * (A + B)			€ 24,25858
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 266,84** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,19%			*€ 96,56900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,76238*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.030.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 030 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico intenso B - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 6 a 12 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,80000 h	€ 70,11992 0%	€ 56,09594
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,60000 h	€ 6,59102 0%	€ 10,54563

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,80000 h	€ 7,55033 0%	€ 6,04026
	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,80000 h	€ 31,99581 0%	€ 25,59665
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,80000 h	€ 78,55056 0%	€ 62,84045
		Totale AT			**€ 161,11893**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,40000 h	€ 22,66000 0%	€ 54,38400
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,60000 h	€ 25,94000 0%	€ 41,50400
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,60000 h	€ 27,86000 0%	€ 44,57600
		Totale RU			**€ 140,46400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 301,58293** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,56346 = 5% * B)			€ 51,26910
		Utili di impresa (C) = 36,19% * (A + B)			€ 35,28520
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 388,14** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,19%			*€ 140,46400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,56346*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.030.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 030 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico intenso C - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 12 a 16 m				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,20000 h	€ 70,11992 0%	€ 84,14390
	CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	2,40000 h	€ 6,59102 0%	€ 15,81845
	CAM25_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,20000 h	€ 7,55033 0%	€ 9,06040
	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,20000 h	€ 31,99581 0%	€ 38,39497
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,20000 h	€ 78,55056 0%	€ 94,26067
		Totale AT			**€ 241,67839**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	3,60000 h	€ 22,66000 0%	€ 81,57600
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	2,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 62,25600
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	2,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 66,86400
		Totale RU			**€ 210,69600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 452,37439** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,84518 = 5% * B)			€ 76,90365
		Utili di impresa (C) = 36,19% * (A + B)			€ 52,92780

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 582,21** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,19%			*€ 210,69600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,84518*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.030.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 030 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico intenso D - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 16 a 23 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,75000 h	€ 70,11992 0%	€ 122,70986
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	3,50000 h	€ 6,59102 0%	€ 23,06857
	CAM25_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,75000 h	€ 7,55033 0%	€ 13,21308
	CAM25_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,75000 h	€ 31,99581 0%	€ 55,99267
	CAM25_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,75000 h	€ 78,55056 0%	€ 137,46348
	Totale AT			**€ 352,44766**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	5,55000 h	€ 22,66000 0%	€ 125,76300
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	3,50000 h	€ 25,94000 0%	€ 90,79000
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	3,50000 h	€ 27,86000 0%	€ 97,51000
	Totale RU			**€ 314,06300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 666,51066** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,66534 = 5% * B)			€ 113,30681
	Utili di impresa (C) = 36,61% * (A + B)			€ 77,98175
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 857,80** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,61%			*€ 314,06300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,66534*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.035.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 035 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada a traffico medio A - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 6 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,30000 h	€ 70,11992 0%	€ 21,03598
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,60000 h	€ 6,59102 0%	€ 3,95461

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,30000 h	€ 7,55033 0%	€ 2,26510
	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,30000 h	€ 31,99581 0%	€ 9,59874
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,30000 h	€ 78,55056 0%	€ 23,56517
		Totale AT			**€ 60,41960**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,60000 h	€ 22,66000 0%	€ 13,59600
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,60000 h	€ 25,94000 0%	€ 15,56400
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,60000 h	€ 27,86000 0%	€ 16,71600
		Totale RU			**€ 45,87600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 106,29560** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90351 = 5% * B)			€ 18,07025
		Utili di impresa (C) = 33,53% * (A + B)			€ 12,43659
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 136,80** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,53%			*€ 45,87600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,90351*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.035.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 035 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada a traffico medio B - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 6 a 12 m				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,45000 h	€ 70,11992 0%	€ 31,55396
	CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,90000 h	€ 6,59102 0%	€ 5,93192
	CAM25_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,45000 h	€ 7,55033 0%	€ 3,39765
	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,45000 h	€ 31,99581 0%	€ 14,39811
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,45000 h	€ 78,55056 0%	€ 35,34775
		Totale AT			**€ 90,62939**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,90000 h	€ 22,66000 0%	€ 20,39400
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,90000 h	€ 25,94000 0%	€ 23,34600
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,90000 h	€ 27,86000 0%	€ 25,07400
		Totale RU			**€ 68,81400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 159,44339** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35527 = 5% * B)			€ 27,10538
		Utili di impresa (C) = 33,53% * (A + B)			€ 18,65488

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 205,20** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,53%			*€ 68,81400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,35527*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.035.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 035 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada a traffico medio C - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 12 a 16 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,65000 h	€ 70,11992 0%	€ 45,57795
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,30000 h	€ 6,59102 0%	€ 8,56833
	CAM25_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,65000 h	€ 7,55033 0%	€ 4,90771
	CAM25_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,65000 h	€ 31,99581 0%	€ 20,79728
	CAM25_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,65000 h	€ 78,55056 0%	€ 51,05786
	Totale AT			**€ 130,90913**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,30000 h	€ 22,66000 0%	€ 29,45800
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,30000 h	€ 25,94000 0%	€ 33,72200
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,30000 h	€ 27,86000 0%	€ 36,21800
	Totale RU			**€ 99,39800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 230,30713** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95761 = 5% * B)			€ 39,15221
	Utili di impresa (C) = 33,53% * (A + B)			€ 26,94593
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 296,41** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,53%			*€ 99,39800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,95761*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.035.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 035 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada a traffico medio D - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 16 a 23 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,95000 h	€ 70,11992 0%	€ 66,61392
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,90000 h	€ 6,59102 0%	€ 12,52294

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,95000 h	€ 7,55033 0%	€ 7,17281
	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,95000 h	€ 31,99581 0%	€ 30,39602
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,95000 h	€ 78,55056 0%	€ 74,62303
		Totale AT			**€ 191,32872**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,90000 h	€ 22,66000 0%	€ 43,05400
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,90000 h	€ 25,94000 0%	€ 49,28600
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,90000 h	€ 27,86000 0%	€ 52,93400
		Totale RU			**€ 145,27400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 336,60272** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,86112 = 5% * B)			€ 57,22246
		Utili di impresa (C) = 33,53% * (A + B)			€ 39,38252
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 433,21** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,53%			*€ 145,27400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,86112*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.040.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 040 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada a traffico intenso A - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 6 m				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,35000 h	€ 70,11992 0%	€ 24,54197
	CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,70000 h	€ 6,59102 0%	€ 4,61371
	CAM25_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,35000 h	€ 7,55033 0%	€ 2,64262
	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,35000 h	€ 31,99581 0%	€ 11,19853
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,35000 h	€ 78,55056 0%	€ 27,49270
		Totale AT			**€ 70,48953**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,05000 h	€ 22,66000 0%	€ 23,79300
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,70000 h	€ 25,94000 0%	€ 18,15800
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,70000 h	€ 27,86000 0%	€ 19,50200
		Totale RU			**€ 61,45300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 131,94253** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12151 = 5% * B)			€ 22,43023
		Utili di impresa (C) = 36,19% * (A + B)			€ 15,43728

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 169,81** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,19%			*€ 61,45300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12151*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.040.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 040 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada a traffico intenso B - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 6 a 12 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,55000 h	€ 70,11992 0%	€ 38,56596
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,10000 h	€ 6,59102 0%	€ 7,25012
	CAM25_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,55000 h	€ 7,55033 0%	€ 4,15268
	CAM25_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,55000 h	€ 31,99581 0%	€ 17,59770
	CAM25_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,55000 h	€ 78,55056 0%	€ 43,20281
	Totale AT			**€ 110,76927**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,65000 h	€ 22,66000 0%	€ 37,38900
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,10000 h	€ 25,94000 0%	€ 28,53400
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,10000 h	€ 27,86000 0%	€ 30,64600
	Totale RU			**€ 96,56900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 207,33827** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76238 = 5% * B)			€ 35,24751
	Utili di impresa (C) = 36,19% * (A + B)			€ 24,25858
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 266,84** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,19%			*€ 96,56900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,76238*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.040.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 040 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada a traffico intenso C - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 12 a 16 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,70000 h	€ 70,11992 0%	€ 49,08394
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,40000 h	€ 6,59102 0%	€ 9,22743

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,70000 h	€ 7,55033 0%	€ 5,28523
	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,70000 h	€ 31,99581 0%	€ 22,39707
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,70000 h	€ 78,55056 0%	€ 54,98539
		Totale AT			**€ 140,97906**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,10000 h	€ 22,66000 0%	€ 47,58600
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 36,31600
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 39,00400
		Totale RU			**€ 122,90600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 263,88506** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24302 = 5% * B)			€ 44,86046
		Utili di impresa (C) = 36,19% * (A + B)			€ 30,87455
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 339,62** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,19%			*€ 122,90600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24302*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.040.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 040 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada a traffico intenso D - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 16 a 23 m				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,20000 h	€ 70,11992 0%	€ 84,14390
	CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	2,40000 h	€ 6,59102 0%	€ 15,81845
	CAM25_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,20000 h	€ 7,55033 0%	€ 9,06040
	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,20000 h	€ 31,99581 0%	€ 38,39497
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,20000 h	€ 78,55056 0%	€ 94,26067
		Totale AT			**€ 241,67839**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	3,60000 h	€ 22,66000 0%	€ 81,57600
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	2,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 62,25600
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	2,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 66,86400
		Totale RU			**€ 210,69600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 452,37439** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,84518 = 5% * B)			€ 76,90365
		Utili di impresa (C) = 36,19% * (A + B)			€ 52,92780

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 582,21** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,19%			*€ 210,69600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,84518*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.045.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 045 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini A - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Atezza fino a 6 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,20000 h	€ 70,11992 0%	€ 14,02398
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,40000 h	€ 6,59102 0%	€ 2,63641
	CAM25_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,20000 h	€ 7,55033 0%	€ 1,51007
	CAM25_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,10000 h	€ 31,99581 0%	€ 3,19958
	CAM25_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,20000 h	€ 78,55056 0%	€ 15,71011
	Totale AT			**€ 37,08015**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,50000 h	€ 22,66000 0%	€ 11,33000
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,50000 h	€ 25,94000 0%	€ 12,97000
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,50000 h	€ 27,86000 0%	€ 13,93000
	Totale RU			**€ 38,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 75,31015** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64014 = 5% * B)			€ 12,80273
	Utili di impresa (C) = 39,44% * (A + B)			€ 8,81129
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 96,92** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,44%			*€ 38,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64014*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.045.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 045 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini B - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 6 a 12 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,40000 h	€ 70,11992 0%	€ 28,04797
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,80000 h	€ 6,59102 0%	€ 5,27282

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,40000 h	€ 7,55033 0%	€ 3,02013
	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,40000 h	€ 31,99581 0%	€ 12,79832
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,40000 h	€ 78,55056 0%	€ 31,42022
		Totale AT			**€ 80,55946**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,80000 h	€ 22,66000 0%	€ 18,12800
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 10,37600
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 11,14400
		Totale RU			**€ 39,64800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 120,20746** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02176 = 5% * B)			€ 20,43527
		Utili di impresa (C) = 25,63% * (A + B)			€ 14,06427
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 154,71** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,63%			*€ 39,64800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02176*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.045.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 045 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini C - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 12 a 16 m				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996
	CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 6,59102
	CAM25_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,50000 h	€ 7,55033 0%	€ 3,77517
	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,50000 h	€ 31,99581 0%	€ 15,99791
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,50000 h	€ 78,55056 0%	€ 39,27528
		Totale AT			**€ 100,69934**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 22,66000
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,00000 h	€ 25,94000 0%	€ 25,94000
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 27,86000
		Totale RU			**€ 76,46000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 177,15934** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50585 = 5% * B)			€ 30,11709
		Utili di impresa (C) = 33,53% * (A + B)			€ 20,72764

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 228,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,53%			*€ 76,46000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,50585*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.045.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 045 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini D - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 16 a 23 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,80000 h	€ 70,11992 0%	€ 56,09594
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,60000 h	€ 6,59102 0%	€ 10,54563
	CAM25_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,80000 h	€ 7,55033 0%	€ 6,04026
	CAM25_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,80000 h	€ 31,99581 0%	€ 25,59665
	CAM25_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,80000 h	€ 78,55056 0%	€ 62,84045
	Totale AT			**€ 161,11893**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,80000 h	€ 22,66000 0%	€ 63,44800
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 36,31600
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 39,00400
	Totale RU			**€ 138,76800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 299,88693** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,54904 = 5% * B)			€ 50,98078
	Utili di impresa (C) = 35,95% * (A + B)			€ 35,08677
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 385,95** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,95%			*€ 138,76800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,54904*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.050.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 050 - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico medio A - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,60000 h	€ 70,11992 0%	€ 42,07195
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,20000 h	€ 6,59102 0%	€ 7,90922
	CAM25_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,60000 h	€ 7,55033 0%	€ 4,53020

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,60000 h	€ 31,99581 0%	€ 19,19749
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,60000 h	€ 78,55056 0%	€ 47,13034
		Totale AT			**€ 120,83920**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,80000 h	€ 22,66000 0%	€ 40,78800
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,20000 h	€ 25,94000 0%	€ 31,12800
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,20000 h	€ 27,86000 0%	€ 33,43200
		Totale RU			**€ 105,34800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 226,18720** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,92259 = 5% * B)			€ 38,45182
		Utili di impresa (C) = 36,19% * (A + B)			€ 26,46390
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 291,10** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,19%			*€ 105,34800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,92259*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.050.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 050 - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico medio B - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,90000 h	€ 70,11992 0%	€ 63,10793
	CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,80000 h	€ 6,59102 0%	€ 11,86384
	CAM25_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,90000 h	€ 7,55033 0%	€ 6,79530
	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,90000 h	€ 31,99581 0%	€ 28,79623
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,90000 h	€ 78,55056 0%	€ 70,69550
		Totale AT			**€ 181,25880**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,70000 h	€ 22,66000 0%	€ 61,18200
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,80000 h	€ 25,94000 0%	€ 46,69200
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,80000 h	€ 27,86000 0%	€ 50,14800
		Totale RU			**€ 158,02200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 339,28080** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,88389 = 5% * B)			€ 57,67774
		Utili di impresa (C) = 36,19% * (A + B)			€ 39,69585
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 436,65** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 36,19%			*€ 158,02200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,88389*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.050.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 050 - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico medio C - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza oltre 16 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 105,17988
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	3,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 19,77306
	CAM25_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,50000 h	€ 7,55033 0%	€ 11,32550
	CAM25_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,50000 h	€ 31,99581 0%	€ 47,99372
	CAM25_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,50000 h	€ 78,55056 0%	€ 117,82584
	Totale AT			**€ 302,09800**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	4,50000 h	€ 22,66000 0%	€ 101,97000
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	3,00000 h	€ 25,94000 0%	€ 77,82000
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	3,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 83,58000
	Totale RU			**€ 263,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 565,46800** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,80648 = 5% * B)			€ 96,12956
	Utili di impresa (C) = 36,19% * (A + B)			€ 66,15976
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 727,76** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,19%			*€ 263,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,80648*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.055.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 055 - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico intenso A - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,75000 h	€ 70,11992 0%	€ 52,58994
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,50000 h	€ 6,59102 0%	€ 9,88653
	CAM25_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,75000 h	€ 7,55033 0%	€ 5,66275
	CAM25_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,75000 h	€ 31,99581 0%	€ 23,99686
	CAM25_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più	0,75000 h	€ 78,55056 0%	€ 58,91292

fonte: http://burc.regione.campania.it

	snodi a movimento idraulico			
	Totale AT			**€ 151,04900**
	RU			
CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,25000 h	€ 22,66000 0%	€ 50,98500
CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,50000 h	€ 25,94000 0%	€ 38,91000
CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,50000 h	€ 27,86000 0%	€ 41,79000
	Totale RU			**€ 131,68500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 282,73400** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40324 = 5% * B)			€ 48,06478
	Utili di impresa (C) = 36,19% * (A + B)			€ 33,07988
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 363,88** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,19%			*€ 131,68500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,40324*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.055.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 055 - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico intenso B - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m			
	AT			
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,15000 h	€ 70,11992 0%	€ 80,63791
CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	2,30000 h	€ 6,59102 0%	€ 15,15935
CAM25_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,15000 h	€ 7,55033 0%	€ 8,68288
CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,15000 h	€ 31,99581 0%	€ 36,79518
CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,15000 h	€ 78,55056 0%	€ 90,33314
	Totale AT			**€ 231,60846**
	RU			
CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	3,45000 h	€ 22,66000 0%	€ 78,17700
CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	2,30000 h	€ 25,94000 0%	€ 59,66200
CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	2,30000 h	€ 27,86000 0%	€ 64,07800
	Totale RU			**€ 201,91700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 433,52546** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,68497 = 5% * B)			€ 73,69933
	Utili di impresa (C) = 36,19% * (A + B)			€ 50,72248
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 557,95** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,19%			*€ 201,91700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,68497*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.055.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 055 - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico intenso C - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza oltre 16 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,85000 h	€ 70,11992 0%	€ 129,72185
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	3,90000 h	€ 6,59102 0%	€ 25,70498
	CAM25_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,85000 h	€ 7,55033 0%	€ 13,96811
	CAM25_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,85000 h	€ 31,99581 0%	€ 59,19225
	CAM25_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,85000 h	€ 78,55056 0%	€ 145,31854
	Totale AT			**€ 373,90573**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	5,50000 h	€ 22,66000 0%	€ 124,63000
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	3,90000 h	€ 25,94000 0%	€ 101,16600
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	3,90000 h	€ 27,86000 0%	€ 108,65400
	Totale RU			**€ 334,45000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 708,35573** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,02102 = 5% * B)			€ 120,42047
	Utili di impresa (C) = 36,69% * (A + B)			€ 82,87762
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 911,65** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,69%			*€ 334,45000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,02102*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.060.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 060 - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus). A - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus). Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 13 a 16 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,00000 h	€ 70,11992 0%	€ 70,11992
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 6,59102
	CAM25_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,00000 h	€ 7,55033 0%	€ 7,55033
	CAM25_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,00000 h	€ 78,55056 0%	€ 78,55056
	Totale AT			**€ 162,81183**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 22,66000
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio	1,00000	€ 25,94000	€ 25,94000

fonte: http://burc.regione.campania.it

		qualificato super livello "c"	h	0%	
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 27,86000
		Totale RU			**€ 76,46000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 239,27183** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03381 = 5% * B)			€ 40,67621
		Utili di impresa (C) = 24,83% * (A + B)			€ 27,99480
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 307,94** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,83%			*€ 76,46000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,03381*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.060.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 060 - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus). B - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus). Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza oltre 16 m				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,40000 h	€ 70,11992 0%	€ 98,16789
	CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,40000 h	€ 6,59102 0%	€ 9,22743
	CAM25_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,40000 h	€ 7,55033 0%	€ 10,57046
	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,40000 h	€ 31,99581 0%	€ 44,79413
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,40000 h	€ 78,55056 0%	€ 109,97078
		Totale AT			**€ 272,73069**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,40000 h	€ 22,66000 0%	€ 31,72400
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 36,31600
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 39,00400
		Totale RU			**€ 107,04400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 379,77469** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,22809 = 5% * B)			€ 64,56170
		Utili di impresa (C) = 21,9% * (A + B)			€ 44,43364
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 488,77** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,9%			*€ 107,04400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,22809*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.065.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 065 - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini A - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996
	CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 6,59102
	CAM25_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,50000 h	€ 7,55033 0%	€ 3,77517
	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,50000 h	€ 31,99581 0%	€ 15,99791
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,50000 h	€ 78,55056 0%	€ 39,27528
		Totale AT			**€ 100,69934**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 22,66000
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,00000 h	€ 25,94000 0%	€ 25,94000
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 27,86000
		Totale RU			**€ 76,46000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 177,15934** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50585 = 5% * B)			€ 30,11709
		Utili di impresa (C) = 33,53% * (A + B)			€ 20,72764
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 228,00** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,53%			*€ 76,46000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,50585*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.065.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 065 - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini B - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,85000 h	€ 70,11992 0%	€ 59,60193
	CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,70000 h	€ 6,59102 0%	€ 11,20473
	CAM25_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,85000 h	€ 7,55033 0%	€ 6,41778
	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,85000 h	€ 31,99581 0%	€ 27,19644
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,85000 h	€ 78,55056 0%	€ 66,76798
		Totale AT			**€ 171,18886**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,70000 h	€ 22,66000 0%	€ 38,52200
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,70000 h	€ 25,94000 0%	€ 44,09800
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,70000 h	€ 27,86000 0%	€ 47,36200
		Totale RU			**€ 129,98200**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 301,17086** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,55995 = 5% * B)			€ 51,19905
	Utili di impresa (C) = 33,53% * (A + B)			€ 35,23699
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 387,61** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,53%			*€ 129,98200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,55995*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.065.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 065 - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini C - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza oltre 16 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,30000 h	€ 70,11992 0%	€ 91,15590
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	2,60000 h	€ 6,59102 0%	€ 17,13665
	CAM25_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,30000 h	€ 7,55033 0%	€ 9,81543
	CAM25_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,30000 h	€ 31,99581 0%	€ 41,59455
	CAM25_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,30000 h	€ 78,55056 0%	€ 102,11573
	Totale AT			**€ 261,81826**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,60000 h	€ 22,66000 0%	€ 58,91600
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	2,60000 h	€ 25,94000 0%	€ 67,44400
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	2,60000 h	€ 27,86000 0%	€ 72,43600
	Totale RU			**€ 198,79600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 460,61426** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,91522 = 5% * B)			€ 78,30442
	Utili di impresa (C) = 33,53% * (A + B)			€ 53,89187
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 592,81** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,53%			*€ 198,79600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,91522*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.070.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 070 - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus). A - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus).Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 4 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,40000 h	€ 70,11992 0%	€ 28,04797

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,40000 h	€ 6,59102 0%	€ 2,63641
	CAM25_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,40000 h	€ 7,55033 0%	€ 3,02013
		Totale AT			**€ 33,70451**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,40000 h	€ 22,66000 0%	€ 9,06400
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 10,37600
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 11,14400
		Totale RU			**€ 30,58400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 64,28851** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54645 = 5% * B)			€ 10,92905
		Utili di impresa (C) = 36,96% * (A + B)			€ 7,52176
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 82,74** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,96%			*€ 30,58400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54645*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.070.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 070 - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus). B - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus).Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 4 a 7 m				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,55000 h	€ 70,11992 0%	€ 38,56596
	CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,55000 h	€ 6,59102 0%	€ 3,62506
	CAM25_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,55000 h	€ 7,55033 0%	€ 4,15268
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,55000 h	€ 78,55056 0%	€ 43,20281
		Totale AT			**€ 89,54651**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,55000 h	€ 22,66000 0%	€ 12,46300
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,55000 h	€ 25,94000 0%	€ 14,26700
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,55000 h	€ 27,86000 0%	€ 15,32300
		Totale RU			**€ 42,05300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 131,59951** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11860 = 5% * B)			€ 22,37192
		Utili di impresa (C) = 24,83% * (A + B)			€ 15,39714
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 169,37** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,83%			*€ 42,05300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11860*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.070.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 070 - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus). C - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus).Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 7 a 10 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,65000 h	€ 70,11992 0%	€ 45,57795
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,65000 h	€ 6,59102 0%	€ 4,28416
	CAM25_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,65000 h	€ 7,55033 0%	€ 4,90771
	CAM25_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,65000 h	€ 78,55056 0%	€ 51,05786
	Totale AT			**€ 105,82768**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,65000 h	€ 22,66000 0%	€ 14,72900
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,65000 h	€ 25,94000 0%	€ 16,86100
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,65000 h	€ 27,86000 0%	€ 18,10900
	Totale RU			**€ 49,69900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 155,52668** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32198 = 5% * B)			€ 26,43954
	Utili di impresa (C) = 24,83% * (A + B)			€ 18,19662
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 200,16** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,83%			*€ 49,69900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,32198*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.070.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 070 - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus). D - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus).Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 10 a 13 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,85000 h	€ 70,11992 0%	€ 59,60193
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,85000 h	€ 6,59102 0%	€ 5,60237
	CAM25_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,85000 h	€ 7,55033 0%	€ 6,41778
	CAM25_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,85000 h	€ 78,55056 0%	€ 66,76798
	Totale AT			**€ 138,39006**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,85000 h	€ 22,66000 0%	€ 19,26100
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,85000 h	€ 25,94000 0%	€ 22,04900
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,85000 h	€ 27,86000 0%	€ 23,68100

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 64,99100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 203,38106** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72874 = 5% * B)			€ 34,57478
	Utili di impresa (C) = 24,83% * (A + B)			€ 23,79558
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 261,75** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,83%			*€ 64,99100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72874*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.075.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 075 - Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza A - Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 5 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,40000 h	€ 6,59102 0%	€ 2,63641
	CAM25_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,40000 h	€ 7,55033 0%	€ 3,02013
	Totale AT			**€ 12,66853**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,40000 h	€ 22,66000 0%	€ 9,06400
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 11,14400
	Totale RU			**€ 20,20800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32,87653** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27945 = 5% * B)			€ 5,58901
	Utili di impresa (C) = 47,76% * (A + B)			€ 3,84655
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 42,31** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,76%			*€ 20,20800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27945*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.075.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 075 - Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza B - Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 5 a 12 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega	0,50000	€ 6,59102	€ 3,29551

fonte: http://burc.regione.campania.it

		o tosasiepi	h	0%	
	CAM25_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,50000 h	€ 7,55033 0%	€ 3,77517
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,50000 h	€ 78,55056 0%	€ 39,27528
		Totale AT			**€ 81,40592**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,50000 h	€ 22,66000 0%	€ 11,33000
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,50000 h	€ 27,86000 0%	€ 13,93000
		Totale RU			**€ 25,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 106,66592** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90666 = 5% * B)			€ 18,13321
		Utili di impresa (C) = 18,4% * (A + B)			€ 12,47991
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 137,28** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,4%			*€ 25,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,90666*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.075.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 075 - Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza C - Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza oltre 25 m				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,00000 h	€ 70,11992 0%	€ 70,11992
	CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	2,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 13,18204
	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,00000 h	€ 31,99581 0%	€ 31,99581
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,00000 h	€ 78,55056 0%	€ 78,55056
		Totale AT			**€ 193,84833**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 22,66000
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,00000 h	€ 25,94000 0%	€ 25,94000
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 27,86000
		Totale RU			**€ 76,46000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 270,30833** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29762 = 5% * B)			€ 45,95242
		Utili di impresa (C) = 21,98% * (A + B)			€ 31,62608
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 347,89** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,98%			*€ 76,46000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,29762*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.080.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 080 - Potatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei secondo la forma campione A - Potatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei secondo la forma campione. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:Su piante fino a 2 m di altezza			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05000 h	€ 70,11992 0%	€ 3,50600
	CAM25_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,05000 h	€ 7,55033 0%	€ 0,37752
	Totale AT			**€ 3,88352**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,05000 h	€ 22,66000 0%	€ 1,13300
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,05000 h	€ 27,86000 0%	€ 1,39300
	Totale RU			**€ 2,52600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,40952** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05448 = 5% * B)			€ 1,08962
	Utili di impresa (C) = 30,62% * (A + B)			€ 0,74991
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8,25** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,62%			*€ 2,52600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05448*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.085.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 085 - Rimonda del secco di conifere A - Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:Altezza fino a 10 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 6,59102
	CAM25_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,50000 h	€ 78,55056 0%	€ 39,27528
	Totale AT			**€ 80,92626**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,50000 h	€ 22,66000 0%	€ 11,33000
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,50000 h	€ 25,94000 0%	€ 12,97000
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,50000 h	€ 27,86000 0%	€ 13,93000
	Totale RU			**€ 38,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 119,15626** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01283 = 5% * B)			€ 20,25656

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 24,93% * (A + B)			€ 13,94128
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 153,35** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,93%			*€ 38,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01283*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.085.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 085 - Rimonda del secco di conifere B - Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza da 10 a 16 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,65000 h	€ 70,11992 0%	€ 45,57795
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,30000 h	€ 6,59102 0%	€ 8,56833
	CAM25_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,65000 h	€ 78,55056 0%	€ 51,05786
	Totale AT			**€ 105,20414**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,65000 h	€ 22,66000 0%	€ 14,72900
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,65000 h	€ 25,94000 0%	€ 16,86100
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,65000 h	€ 27,86000 0%	€ 18,10900
	Totale RU			**€ 49,69900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 154,90314** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31668 = 5% * B)			€ 26,33353
	Utili di impresa (C) = 24,93% * (A + B)			€ 18,12367
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 199,36** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,93%			*€ 49,69900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,31668*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.085.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 085 - Rimonda del secco di conifere C - Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:Altezza da 16 a 25 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,80000 h	€ 70,11992 0%	€ 56,09594
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,60000 h	€ 6,59102 0%	€ 10,54563
	CAM25_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,80000 h	€ 78,55056 0%	€ 62,84045
	Totale AT			**€ 129,48202**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,80000 h	€ 22,66000 0%	€ 18,12800

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,80000 h	€ 25,94000 0%	€ 20,75200
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,80000 h	€ 27,86000 0%	€ 22,28800
		Totale RU			**€ 61,16800**
		Sommano euro (A)			**€ 190,65002**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62053 = 5% * B)			€ 32,41050
		Utili di impresa (C) = 24,93% * (A + B)			€ 22,30605
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 245,37**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,93%			*€ 61,16800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,62053*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.090.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 090 - Spalcatura di conifere su strada a traffico medio A - Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico medio, Altezza fino a 10 m				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,30000 h	€ 80,90933 0%	€ 24,27280
	CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,30000 h	€ 6,59102 0%	€ 1,97731
	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,30000 h	€ 31,99581 0%	€ 9,59874
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,30000 h	€ 78,55056 0%	€ 23,56517
		Totale AT			**€ 59,41402**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,60000 h	€ 22,66000 0%	€ 13,59600
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,30000 h	€ 25,94000 0%	€ 7,78200
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,30000 h	€ 27,86000 0%	€ 8,35800
		Totale RU			**€ 29,73600**
		Sommano euro (A)			**€ 89,15002**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75778 = 5% * B)			€ 15,15550
		Utili di impresa (C) = 25,92% * (A + B)			€ 10,43055
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 114,74**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,92%			*€ 29,73600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75778*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.090.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 090 - Spalcatura di conifere su strada a traffico medio B - Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico medio, Altezza da 10 a 16 m			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,40000 h	€ 70,11992 0%	€ 28,04797
	CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,40000 h	€ 6,59102 0%	€ 2,63641
	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,40000 h	€ 31,99581 0%	€ 12,79832
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,40000 h	€ 78,55056 0%	€ 31,42022
		Totale AT			**€ 74,90292**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,80000 h	€ 22,66000 0%	€ 18,12800
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 10,37600
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 11,14400
		Totale RU			**€ 39,64800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 114,55092** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97368 = 5% * B)			€ 19,47366
		Utili di impresa (C) = 26,89% * (A + B)			€ 13,40246
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 147,43** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,89%			*€ 39,64800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97368*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.090.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 090 - Spalcatura di conifere su strada a traffico medio C - Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico medio, Altezza da 16 a 25 m				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996
	CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,50000 h	€ 6,59102 0%	€ 3,29551
	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,50000 h	€ 31,99581 0%	€ 15,99791
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,50000 h	€ 78,55056 0%	€ 39,27528
		Totale AT			**€ 93,62866**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 22,66000
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,50000 h	€ 25,94000 0%	€ 12,97000
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,50000 h	€ 27,86000 0%	€ 13,93000
		Totale RU			**€ 49,56000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 143,18866** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21710 = 5% * B)			€ 24,34207
	Utili di impresa (C) = 26,89% * (A + B)			€ 16,75307
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 184,28** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,89%			*€ 49,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,21710*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.090.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 090 - Spalcatura di conifere su strada a traffico medio D - Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico medio, Altezza oltre 25 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,70000 h	€ 70,11992 0%	€ 49,08394
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,70000 h	€ 6,59102 0%	€ 4,61371
	CAM25_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,70000 h	€ 31,99581 0%	€ 22,39707
	CAM25_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,70000 h	€ 78,55056 0%	€ 54,98539
	Totale AT			**€ 131,08011**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,40000 h	€ 22,66000 0%	€ 31,72400
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,70000 h	€ 25,94000 0%	€ 18,15800
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,70000 h	€ 27,86000 0%	€ 19,50200
	Totale RU			**€ 69,38400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 200,46411** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,70395 = 5% * B)			€ 34,07890
	Utili di impresa (C) = 26,89% * (A + B)			€ 23,45430
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 258,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,89%			*€ 69,38400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,70395*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.095.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 095 - Spalcatura di conifere su strada a traffico intenso A - Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico intenso, Altezza fino a 10 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,35000 h	€ 70,11992 0%	€ 24,54197
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,35000 h	€ 6,59102 0%	€ 2,30686
	CAM25_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,35000 h	€ 31,99581 0%	€ 11,19853

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,35000 h	€ 78,55056 0%	€ 27,49270
		Totale AT			**€ 65,54006**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,05000 h	€ 22,66000 0%	€ 23,79300
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,35000 h	€ 25,94000 0%	€ 9,07900
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,35000 h	€ 27,86000 0%	€ 9,75100
		Totale RU			**€ 42,62300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 108,16306** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91939 = 5% * B)			€ 18,38772
		Utili di impresa (C) = 30,62% * (A + B)			€ 12,65508
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 139,21** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,62%			*€ 42,62300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91939*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.095.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 095 - Spalcatura di conifere su strada a traffico intenso B - Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico intenso, Altezza da 10 a 16 m				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,45000 h	€ 70,11992 0%	€ 31,55396
	CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,45000 h	€ 6,59102 0%	€ 2,96596
	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,45000 h	€ 31,99581 0%	€ 14,39811
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,45000 h	€ 78,55056 0%	€ 35,34775
		Totale AT			**€ 84,26578**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,35000 h	€ 22,66000 0%	€ 30,59100
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,45000 h	€ 25,94000 0%	€ 11,67300
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,45000 h	€ 27,86000 0%	€ 12,53700
		Totale RU			**€ 54,80100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 139,06678** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18207 = 5% * B)			€ 23,64135
		Utili di impresa (C) = 30,62% * (A + B)			€ 16,27081
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 178,98** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,62%			*€ 54,80100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,18207*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.095.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 095 - Spalcatura di conifere su strada a traffico intenso C - Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico intenso, Altezza da 16 a 25 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,55000 h	€ 70,11992 0%	€ 38,56596
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,55000 h	€ 6,59102 0%	€ 3,62506
	CAM25_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,55000 h	€ 31,99581 0%	€ 17,59770
	CAM25_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,55000 h	€ 78,55056 0%	€ 43,20281
	Totale AT			**€ 102,99153**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,65000 h	€ 22,66000 0%	€ 37,38900
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,55000 h	€ 25,94000 0%	€ 14,26700
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,55000 h	€ 27,86000 0%	€ 15,32300
	Totale RU			**€ 66,97900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 169,97053** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44475 = 5% * B)			€ 28,89499
	Utili di impresa (C) = 30,62% * (A + B)			€ 19,88655
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 218,75** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,62%			*€ 66,97900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,44475*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.100.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 100 - Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini A - Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:su strada a traffico intenso, Altezza fino a 10 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,30000 h	€ 70,11992 0%	€ 21,03598
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,30000 h	€ 6,59102 0%	€ 1,97731
	CAM25_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,30000 h	€ 31,99581 0%	€ 9,59874
	CAM25_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,30000 h	€ 78,55056 0%	€ 23,56517
	Totale AT			**€ 56,17720**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,30000 h	€ 22,66000 0%	€ 6,79800
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,30000 h	€ 25,94000 0%	€ 7,78200

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,30000 h	€ 27,86000 0%	€ 8,35800
		Totale RU			**€ 22,93800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 79,11520** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67248 = 5% * B)			€ 13,44958
		Utili di impresa (C) = 22,53% * (A + B)			€ 9,25648
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 101,82** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,53%			*€ 22,93800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67248*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.100.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 100 - Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini B - Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:su strada a traffico intenso, Altezza da 10 a 16 m				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,40000 h	€ 70,11992 0%	€ 28,04797
	CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,40000 h	€ 6,59102 0%	€ 2,63641
	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,40000 h	€ 31,99581 0%	€ 12,79832
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,40000 h	€ 78,55056 0%	€ 31,42022
		Totale AT			**€ 74,90292**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,40000 h	€ 22,66000 0%	€ 9,06400
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 10,37600
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 11,14400
		Totale RU			**€ 30,58400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 105,48692** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89664 = 5% * B)			€ 17,93278
		Utili di impresa (C) = 22,53% * (A + B)			€ 12,34197
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 135,76** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,53%			*€ 30,58400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89664*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.100.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 100 - Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini C - Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:su strada a traffico intenso, Altezza da 16 a 25 m			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996
	CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,50000 h	€ 6,59102 0%	€ 3,29551
	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,50000 h	€ 31,99581 0%	€ 15,99791
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,50000 h	€ 78,55056 0%	€ 39,27528
		Totale AT			**€ 93,62866**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,50000 h	€ 22,66000 0%	€ 11,33000
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,50000 h	€ 25,94000 0%	€ 12,97000
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,50000 h	€ 27,86000 0%	€ 13,93000
		Totale RU			**€ 38,23000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 131,85866** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12080 = 5% * B)			€ 22,41597
		Utili di impresa (C) = 22,53% * (A + B)			€ 15,42746
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 169,70** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,53%			*€ 38,23000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12080*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.100.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 100 - Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini D - Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:su strada a traffico intenso, Altezza oltre 25 m				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,80000 h	€ 70,11992 0%	€ 56,09594
	CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,80000 h	€ 6,59102 0%	€ 5,27282
	CAM25_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,80000 h	€ 31,99581 0%	€ 25,59665
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,80000 h	€ 78,55056 0%	€ 62,84045
		Totale AT			**€ 149,80586**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,80000 h	€ 22,66000 0%	€ 18,12800
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,80000 h	€ 25,94000 0%	€ 20,75200
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,80000 h	€ 27,86000 0%	€ 22,28800
		Totale RU			**€ 61,16800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 210,97386** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79328 = 5% * B)			€ 35,86556
		Utili di impresa (C) = 22,53% * (A + B)			€ 24,68394

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 271,52** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,53%			*€ 61,16800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,79328*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.105.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 105 - Spalcatura di alberi decidui A - Spalcatura di alberi decidui, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: altezza fino a 5 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,35000 h	€ 70,11992 0%	€ 24,54197
	CAM25_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,35000 h	€ 7,55033 0%	€ 2,64262
	Totale AT			**€ 27,18459**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,35000 h	€ 22,66000 0%	€ 7,93100
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,35000 h	€ 27,86000 0%	€ 9,75100
	Totale RU			**€ 17,68200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,86659** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38137 = 5% * B)			€ 7,62732
	Utili di impresa (C) = 30,62% * (A + B)			€ 5,24939
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 57,74** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,62%			*€ 17,68200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38137*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.110.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 110 - Potatura di palma " Phoenix dactylifera" a portamento cespuglioso A - Potatura di palma " Phoenix dactylifera" a portamento cespuglioso come da pianta campione stabilita dalla D.L. Taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri con rimozione di eventuali rampicanti o infestanti dal tronco, scalpellatura dei tacchi. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:Altezza dello stipite fino a 2,5 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,00000 h	€ 70,11992 0%	€ 70,11992
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 6,59102
	CAM25_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,00000 h	€ 7,55033 0%	€ 7,55033
	Totale AT			**€ 84,26127**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,50000 h	€ 22,66000 0%	€ 33,99000
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 27,86000
	Totale RU			**€ 61,85000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 146,11127** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24195 = 5% * B)			€ 24,83892
	Utili di impresa (C) = 32,89% * (A + B)			€ 17,09502
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 188,05** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,89%			*€ 61,85000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,24195*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.110.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 110 - Potatura di palma " Phoenix dactylifera" a portamento cespuglioso B - Potatura di palma " Phoenix dactylifera" a portamento cespuglioso come da pianta campione stabilita dalla D.L. Taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri con rimozione di eventuali rampicanti o infestanti dal tronco, scalpellatura dei tacchi. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:Altezza dello stipite da 2,5 a 6,0 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	2,00000 h	€ 70,11992 0%	€ 140,23984
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	2,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 13,18204
	CAM25_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	2,00000 h	€ 7,55033 0%	€ 15,10066
	Totale AT			**€ 168,52254**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	3,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 67,98000
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	2,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 55,72000
	Totale RU			**€ 123,70000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 292,22254** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,48389 = 5% * B)			€ 49,67783
	Utili di impresa (C) = 32,89% * (A + B)			€ 34,19004
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 376,09** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,89%			*€ 123,70000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,48389*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.115.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 115 - Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto A - Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza dello stipite fino a 2,5 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,00000 h	€ 70,11992 0%	€ 70,11992
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 6,59102
	CAM25_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,00000 h	€ 7,55033 0%	€ 7,55033

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale AT			**€ 84,26127**
	RU			
CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,50000 h	€ 22,66000 0%	€ 33,99000
CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 27,86000
	Totale RU			**€ 61,85000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 146,11127** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24195 = 5% * B)			€ 24,83892
	Utili di impresa (C) = 32,89% * (A + B)			€ 17,09502
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 188,05** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,89%			*€ 61,85000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,24195*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.115.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 115 - Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto B - Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza dello stipite da 2,5 a 6,0 m			
	AT			
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	2,00000 h	€ 70,11992 0%	€ 140,23984
CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	2,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 13,18204
CAM25_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	2,00000 h	€ 7,55033 0%	€ 15,10066
	Totale AT			**€ 168,52254**
	RU			
CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	3,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 67,98000
CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	2,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 55,72000
	Totale RU			**€ 123,70000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 292,22254** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,48389 = 5% * B)			€ 49,67783
	Utili di impresa (C) = 32,89% * (A + B)			€ 34,19004
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 376,09** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,89%			*€ 123,70000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,48389*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.115.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 115 - Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto C - Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza dello stipite da 6,00 a 12,0 m			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,70000 h	€ 70,11992 0%	€ 119,20386
	CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,70000 h	€ 6,59102 0%	€ 11,20473
	CAM25_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,70000 h	€ 7,55033 0%	€ 12,83556
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,00000 h	€ 78,55056 0%	€ 78,55056
		Totale AT			**€ 221,79471**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,70000 h	€ 22,66000 0%	€ 38,52200
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,70000 h	€ 25,94000 0%	€ 44,09800
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,70000 h	€ 27,86000 0%	€ 47,36200
		Totale RU			**€ 129,98200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 351,77671** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99010 = 5% * B)			€ 59,80204
		Utili di impresa (C) = 28,71% * (A + B)			€ 41,15788
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 452,74** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,71%			*€ 129,98200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99010*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.115.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 115 - Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto D - Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza dello stipite da 12,0 a 23,0 m				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	2,00000 h	€ 70,11992 0%	€ 140,23984
	CAM25_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	2,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 13,18204
	CAM25_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	2,00000 h	€ 7,55033 0%	€ 15,10066
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	2,00000 h	€ 78,55056 0%	€ 157,10112
		Totale AT			**€ 325,62366**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	2,00000 h	€ 25,94000 0%	€ 51,88000
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	2,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 55,72000
		Totale RU			**€ 107,60000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 433,22366** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,68240 = 5% * B)			€ 73,64802
		Utili di impresa (C) = 19,3% * (A + B)			€ 50,68717

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 557,56** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,3%			*€ 107,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,68240*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.120.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 120 - Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" A - Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza dello stipite fino a 2,5 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,00000 h	€ 70,11992 0%	€ 70,11992
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 6,59102
	CAM25_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,00000 h	€ 7,55033 0%	€ 7,55033
	Totale AT			**€ 84,26127**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 22,66000
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 27,86000
	Totale RU			**€ 50,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 134,78127** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14564 = 5% * B)			€ 22,91282
	Utili di impresa (C) = 29,12% * (A + B)			€ 15,76941
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 173,46** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,12%			*€ 50,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14564*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.120.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 120 - Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" B - Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza dello stipite da 2,5 a 6,0 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 105,17988
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,50000 h	€ 6,59102 0%	€ 9,88653
	CAM25_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,50000 h	€ 7,55033 0%	€ 11,32550
	Totale AT			**€ 126,39191**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 45,32000
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,50000 h	€ 27,86000 0%	€ 41,79000
	Totale RU			**€ 87,11000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 213,50191** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,81477 = 5% * B)			€ 36,29532
	Utili di impresa (C) = 31,7% * (A + B)			€ 24,97972
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 274,78** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,7%			*€ 87,11000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,81477*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.120.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 120 - Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" C - Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza dello stipite da 6,00 a 12,0 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 105,17988
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,50000 h	€ 6,59102 0%	€ 9,88653
	CAM25_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,50000 h	€ 7,55033 0%	€ 11,32550
	CAM25_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,80000 h	€ 78,55056 0%	€ 62,84045
	Totale AT			**€ 189,23236**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,50000 h	€ 22,66000 0%	€ 33,99000
	CAM25_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,50000 h	€ 25,94000 0%	€ 38,91000
	CAM25_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,50000 h	€ 27,86000 0%	€ 41,79000
	Totale RU			**€ 114,69000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 303,92236** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,58334 = 5% * B)			€ 51,66680
	Utili di impresa (C) = 29,32% * (A + B)			€ 35,55892
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 391,15** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,32%			*€ 114,69000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,58334*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.120.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 120 - Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" D - Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:Altezza dello stipite da 12,0 a 23,0 m			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,60000 h	€ 70,11992 0%	€ 112,19187
	CAM25_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,60000 h	€ 6,59102 0%	€ 10,54563

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,60000 h	€ 7,55033 0%	€ 12,08053
	CAM25_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,60000 h	€ 78,55056 0%	€ 125,68090
		Totale AT			**€ 260,49893**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,60000 h	€ 22,66000 0%	€ 36,25600
	CAM25_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,60000 h	€ 25,94000 0%	€ 41,50400
	CAM25_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,60000 h	€ 27,86000 0%	€ 44,57600
		Totale RU			**€ 122,33600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 382,83493** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,25410 = 5% * B)			€ 65,08194
		Utili di impresa (C) = 24,83% * (A + B)			€ 44,79169
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 492,71** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,83%			*€ 122,33600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,25410*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.125.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 125 - Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti A - Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti, consistente nel taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, pulizia dell'area di cantiere, compreso carico e trasporto:Gruppi fino a 50 piante			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.082 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura straordinaria per cespugli ed arbusti. Gruppi fino a 50 piante	1,00000 cad	€ 0,83106 0%	€ 0,83106
	Totale MT			**€ 0,83106**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,07000 h	€ 27,04000 0%	€ 1,89280
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,07000 h	€ 24,76000 0%	€ 1,73320
	Totale RU			**€ 3,62600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,45706** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03789 = 5% * B)			€ 0,75770
	Utili di impresa (C) = 63,21% * (A + B)			€ 0,52148
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5,74** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 63,21%			*€ 3,62600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03789*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.125.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 125 - Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti B - Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti, consistente nel taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, pulizia dell'area di cantiere, compreso carico e trasporto: Gruppi oltre 50 piante			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.V.08.083	- Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura straordinaria per cespugli ed arbusti. Gruppi oltre 50 piante	1,00000 cad	€ 0,73872 0%	€ 0,73872
		Totale MT			**€ 0,73872**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,05000 h	€ 27,04000 0%	€ 1,35200
	CAM25_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,05000 h	€ 24,76000 0%	€ 1,23800
		Totale RU			**€ 2,59000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,32872** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02829 = 5% * B)			€ 0,56588
		Utili di impresa (C) = 60,46% * (A + B)			€ 0,38946
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4,28** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 60,46%			*€ 2,59000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02829*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.125.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 125 - Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti C - Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti, consistente nel taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, pulizia dell'area di cantiere, compreso carico e trasporto:Arbusti singoli di altezza fino a 2 m			
	MT			
CAM25_MT.V.08.084	- Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura straordinaria per cespugli ed arbusti. Arbusti singoli di altezza fino a 2 m	1,00000 cad	€ 1,61082 0%	€ 1,61082
	Totale MT			**€ 1,61082**
	RU			
CAM25_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,13000 h	€ 27,04000 0%	€ 3,51520
CAM25_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,13000 h	€ 24,76000 0%	€ 3,21880
	Totale RU			**€ 6,73400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,34482** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07093 = 5% * B)			€ 1,41862
	Utili di impresa (C) = 62,7% * (A + B)			€ 0,97634
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 10,74** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,7%			*€ 6,73400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07093*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.130.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 130 - Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli A - Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma			
	MT			
CAM25_MT.V.08.085	- Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma	1,00000 cad	€ 0,41040 0%	€ 0,41040

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 0,41040**
	RU			
CAM25_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,03000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,81120
CAM25_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,03000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,74280
	Totale RU			**€ 1,55400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,96440** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01670 = 5% * B)			€ 0,33395
	Utili di impresa (C) = 61,47% * (A + B)			€ 0,22984
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 2,53** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 61,47%			*€ 1,55400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01670*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.135.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 135 - Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata A - Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta:Siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm			
	MT			
CAM25_MT.V.08.086	- Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata. Siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm	1,00000 cad	€ 0,79002 0%	€ 0,79002
	Totale MT			**€ 0,79002**
	RU			
CAM25_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
CAM25_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,30802** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01112 = 5% * B)			€ 0,22236
	Utili di impresa (C) = 30,77% * (A + B)			€ 0,15304
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 1,68** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,77%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01112*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.135.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 135 - Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata B - Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta:Siepi con perimetro sezione media da 200 a 400 cm			
	MT			
CAM25_MT.V.08.087	- Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata. Siepi con perimetro sezione media da 200 a 400 cm	1,00000 cad	€ 0,84132 0%	€ 0,84132
	Totale MT			**€ 0,84132**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,25680
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,77480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,61612** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01374 = 5% * B)			€ 0,27474
	Utili di impresa (C) = 37,25% * (A + B)			€ 0,18909
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 2,08** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,25%			*€ 0,77480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01374*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.135.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 135 - Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata C - Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta:Siepi con perimetro sezione media da 400 a 600 cm			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.088 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata. Siepi con perimetro sezione media da 400 a 600 cm	1,00000 cad	€ 1,82628 0%	€ 1,82628
	Totale MT			**€ 1,82628**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,02000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,54080
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,02000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,49520
	Totale RU			**€ 1,03600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,86228** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02433 = 5% * B)			€ 0,48659
	Utili di impresa (C) = 28,12% * (A + B)			€ 0,33489
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 3,68** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,12%			*€ 1,03600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02433*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.135.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 135 - Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata D - Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta:Siepi con perimetro sezione media da 600 a 800 cm			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.089 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata. Siepi con perimetro sezione media da 600 a 800 cm	1,00000 cad	€ 2,84202 0%	€ 2,84202
	Totale MT			**€ 2,84202**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,02000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,54080
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,02000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,49520
	Totale RU			**€ 1,03600**
	Sommano euro (A)			**€ 3,87802**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03296 = 5% * B)			€ 0,65926
	Utili di impresa (C) = 20,76% * (A + B)			€ 0,45373
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 4,99**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,76%			*€ 1,03600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03296*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.135.E	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 135 - Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata E - Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta:Siepi con perimetro sezione media da 800 a 1.200 cm			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.090 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata. Siepi con perimetro sezione media da 800 a 1.200 cm	1,00000 cad	€ 4,41180 0%	€ 4,41180
	Totale MT			**€ 4,41180**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,04000 h	€ 27,04000 0%	€ 1,08160
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,04000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,99040
	Totale RU			**€ 2,07200**
	Sommano euro (A)			**€ 6,48380**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05511 = 5% * B)			€ 1,10225
	Utili di impresa (C) = 24,83% * (A + B)			€ 0,75861
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 8,34**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,83%			*€ 2,07200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05511*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.140.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 140 - Potatura delle siepi in forma libera A - Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta:Siepi con perimetro sezione media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.091 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura delle siepi in forma libera. Siepi con perimetro sezione media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m	1,00000 cad	€ 0,90288 0%	€ 0,90288
	Totale MT			**€ 0,90288**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM25_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
		Totale RU			**€ 0,51800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,42088** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01208 = 5% * B)			€ 0,24155
		Utili di impresa (C) = 28,33% * (A + B)			€ 0,16624
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 1,83** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,33%			*€ 0,51800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01208*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.140.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 140 - Potatura delle siepi in forma libera B - Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Siepi con perimetro sezione media fino a 2,5 m, larghezza media 1 m			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.092 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura delle siepi in forma libera. Siepi con perimetro sezione media fino a 2,5 m, larghezza media 1 m	1,00000 cad	€ 1,78524 0%	€ 1,78524
	Totale MT			**€ 1,78524**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,02000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,54080
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,02000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,49520
	Totale RU			**€ 1,03600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,82124** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02398 = 5% * B)			€ 0,47961
	Utili di impresa (C) = 28,53% * (A + B)			€ 0,33009
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 3,63** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,53%			*€ 1,03600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02398*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.140.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 140 - Potatura delle siepi in forma libera C - Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Siepi con perimetro sezione media fino a 3,5 m, larghezza media 1 m			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.093 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura delle siepi in forma libera. Siepi con perimetro sezione media fino a 3,5 m, larghezza media 1 m	1,00000 cad	€ 2,83176 0%	€ 2,83176
	Totale MT			**€ 2,83176**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,02000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,54080
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio	0,02000	€ 24,76000	€ 0,49520

fonte: http://burc.regione.campania.it

	qualificato livello "d"	h	0%	
	Totale RU			**€ 1,03600**
	Sommano euro (A)			**€ 3,86776**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03288 = 5% * B)			€ 0,65752
	Utili di impresa (C) = 20,81% * (A + B)			€ 0,45253
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 4,98**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,81%			*€ 1,03600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.140.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 140 - Potatura delle siepi in forma libera D - Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Siepi con perimetro sezione media fino a 6 m, larghezza media 1,5 m			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.094 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura delle siepi in forma libera. Siepi con perimetro sezione media fino a 6 m, larghezza media 1,5 m	1,00000 cad	€ 3,61152 0%	€ 3,61152
	Totale MT			**€ 3,61152**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,03000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,81120
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,03000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,74280
	Totale RU			**€ 1,55400**
	Sommano euro (A)			**€ 5,16552**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04391 = 5% * B)			€ 0,87814
	Utili di impresa (C) = 23,38% * (A + B)			€ 0,60437
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 6,65**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,38%			*€ 1,55400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04391*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.140.E	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 140 - Potatura delle siepi in forma libera E - Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Sviluppo della siepe da 3 a 5 mq ogni m di lunghezza			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.095 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura delle siepi in forma libera. Sviluppo della siepe da 3 a 5 mq ogni m di lunghezza	1,00000 cad	€ 3,27294 0%	€ 3,27294
	Totale MT			**€ 3,27294**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,03000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,81120
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,03000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,74280
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1,55400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,82694** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04103 = 5% * B)			€ 0,82058
	Utili di impresa (C) = 25,02% * (A + B)			€ 0,56475
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 6,21** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,02%			*€ 1,55400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.140.F	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 140 - Potatura delle siepi in forma libera F - Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Sviluppo della siepe oltre 5 mq ogni m di lunghezza			
	MT			
	CAM25_MT.V.08.096 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura delle siepi in forma libera. Sviluppo della siepe oltre 5 mq ogni m di lunghezza	1,00000 cad	€ 5,87898 0%	€ 5,87898
	Totale MT			**€ 5,87898**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,04000 h	€ 27,04000 0%	€ 1,08160
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,04000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,99040
	Totale RU			**€ 2,07200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,95098** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06758 = 5% * B)			€ 1,35167
	Utili di impresa (C) = 20,25% * (A + B)			€ 0,93027
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 10,23** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,25%			*€ 2,07200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06758*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.145.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 145 - Intervento fitosanitario su pineta infestata A - Intervento fitosanitario su pineta infestata da Processionaria del Pino mediante raccolta dei nidi e relativa distruzione delle porzioni infette, posa in opera di trappole con fitormoni e successiva manutenzione con svuotamento e ricarica, distruzione dei nidi con fucile per le piante di grosse dimensioni: in stazioni con attacchi parassitari di media intensità			
	AT			
	CAM25_AT.U.07.031 - Attrezzature per opere a verde - Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	13,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 249,42060
	Totale AT			**€ 249,42060**
	MT			
	CAM25_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 12,51720
	CAM25_MT.V.02.024 - Materiale agrario - Trappola con fitormoni per intervento fitosanitario	10,00000 cad	€ 30,78000 0%	€ 307,80000
	Totale MT			**€ 320,31720**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	19,64000 h	€ 22,66000 0%	€ 445,04240
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	3,88000 h	€ 27,04000 0%	€ 104,91520
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	19,64000 h	€ 24,76000 0%	€ 486,28640
	Totale RU			**€ 1.036,24400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.605,98180** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,65085 = 5% * B)			€ 273,01691
	Utili di impresa (C) = 50,14% * (A + B)			€ 187,89987
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024			**€ 2.066,90** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,14%			*€ 1.036,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,65085*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.040.145.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 145 - Intervento fitosanitario su pineta infestata B - Intervento fitosanitario su pineta infestata da Processionaria del Pino mediante raccolta dei nidi e relativa distruzione delle porzioni infette, posa in opera di trappole con fitormoni e successiva manutenzione con svuotamento e ricarica, distruzione dei nidi con fucile per le piante di grosse dimensioni: in stazioni con attacchi parassitari di elevata intensità			
	AT			
	CAM25_AT.U.07.031 - Attrezzature per opere a verde - Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	18,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 345,35160
	Totale AT			**€ 345,35160**
	MT			
	CAM25_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	7,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 17,52408
	CAM25_MT.V.02.024 - Materiale agrario - Trappola con fitormoni per intervento fitosanitario	15,00000 cad	€ 30,78000 0%	€ 461,70000
	Totale MT			**€ 479,22408**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	32,92000 h	€ 22,66000 0%	€ 745,96720
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	6,50000 h	€ 27,04000 0%	€ 175,76000
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	32,92000 h	€ 24,76000 0%	€ 815,09920
	Totale RU			**€ 1.736,82640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.561,40208** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,77192 = 5% * B)			€ 435,43835
	Utili di impresa (C) = 52,69% * (A + B)			€ 299,68404
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2024			**€ 3.296,52** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,69%			*€ 1.736,82640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,77192*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.050.010.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 010 - Fornitura e posa di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO A - Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	armato in velo di vetro, spessore minimo 1,5 mm, ottenuto in monostrato mediante procedimento di spalmatura diretta sulle due facce dell'armatura. Avente la caratteristiche di resistenza alle radici: conforme a norma SIA 280/10, certificata secondo il test FLL. Posa a secco con sovrapposizione teli di almeno 10 cm e saldatura per termofusione dei sormonti a tenuta idraulica. Compreso fornitura e posa del sottostante strato di compensazione realizzato con tessuto non tessuto di polipropilene 100% del peso di almeno 400 g/m2. posato a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm. La posa è comprensiva di tutte le lavorazioni accessorie per il fissaggio meccanico perimetrale i relativi risvolti e i raccordi con i bocchettoni di scarico delle acque. Per superfici fino a 200 mq **MT**			
	CAM25_MT.V.03.003 - Idrosemina e prato - Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO,per superfici fino a 200 mq	0,77700 mq	€ 54,60000 0%	€ 42,42420
	Totale MT			**€ 42,42420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 42,42420** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36061 = 5% * B)			€ 7,21211
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 4,96363
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 54,60** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36061*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.050.010.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 010 - Fornitura e posa di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO B - Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, armato in velo di vetro, spessore minimo 1,5 mm, ottenuto in monostrato mediante procedimento di spalmatura diretta sulle due facce dell'armatura. Avente la caratteristiche di resistenza alle radici: conforme a norma SIA 280/10, certificata secondo il test FLL. Posa a secco con sovrapposizione teli di almeno 10 cm e saldatura per termofusione dei sormonti a tenuta idraulica. Compreso fornitura e posa del sottostante strato di compensazione realizzato con tessuto non tessuto di polipropilene 100% del peso di almeno 400 g/m2. posato a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm. La posa è comprensiva di tutte le lavorazioni accessorie per il fissaggio meccanico perimetrale i relativi risvolti e i raccordi con i bocchettoni di scarico delle acque. Per superfici da 200 a 500 mq **MT**			
	CAM25_MT.V.03.004 - Idrosemina e prato - Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, per superfici da 200 a 500 mq	0,77700 mq	€ 51,80000 0%	€ 40,24860
	Totale MT			**€ 40,24860**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 40,24860** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34211 = 5% * B)			€ 6,84226
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 4,70909
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 51,80** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34211*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.050.010.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 010 - Fornitura e posa di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO C - Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, armato in velo di vetro, spessore minimo 1,5 mm, ottenuto in monostrato mediante procedimento di spalmatura diretta sulle due facce dell'armatura. Avente la caratteristiche di resistenza alle radici: conforme a norma SIA 280/10, certificata secondo il test FLL. Posa a secco con sovrapposizione teli di almeno 10 cm e saldatura per termofusione dei sormonti a tenuta idraulica. Compreso fornitura e posa del sottostante strato di compensazione			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	realizzato con tessuto non tessuto di polipropilene 100% del peso di almeno 400 g/m2. posato a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm. La posa è comprensiva di tutte le lavorazioni accessorie per il fissaggio meccanico perimetrale i relativi risvolti e i raccordi con i bocchettoni di scarico delle acque. Per superfici da 500 a 2000 mq			
	MT			
	CAM25_MT.V.03.005 - Idrosemina e prato - Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, per superfici da 500 a 2000 mq	0,77700 mq	€ 46,20000 0%	€ 35,89740
	Totale MT			**€ 35,89740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,89740** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30513 = 5% * B)			€ 6,10256
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 4,20000
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 46,20** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30513*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.050.010.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 010 - Fornitura e posa di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO D - Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, armato in velo di vetro, spessore minimo 1,5 mm, ottenuto in monostrato mediante procedimento di spalmatura diretta sulle due facce dell'armatura. Avente la caratteristiche di resistenza alle radici: conforme a norma SIA 280/10, certificata secondo il test FLL. Posa a secco con sovrapposizione teli di almeno 10 cm e saldatura per termofusione dei sormonti a tenuta idraulica. Compreso fornitura e posa del sottostante strato di compensazione realizzato con tessuto non tessuto di polipropilene 100% del peso di almeno 400 g/m2. posato a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm. La posa è comprensiva di tutte le lavorazioni accessorie per il fissaggio meccanico perimetrale i relativi risvolti e i raccordi con i bocchettoni di scarico delle acque. Per superfici oltre i 2000 mq			
	MT			
	CAM25_MT.V.03.006 - Idrosemina e prato - Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, per superfici oltre i 2000 mq	0,77700 mq	€ 42,00000 0%	€ 32,63400
	Totale MT			**€ 32,63400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32,63400** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27739 = 5% * B)			€ 5,54778
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 3,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 42,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27739*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.050.015.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 015 - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo A - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore da 25 a 40 mm, strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec. - strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 10 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o subacido; Porosità totale > 60%, Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici fino a 200 mq **MT**			
	CAM25_MT.V.03.007 - Idrosemina e prato - Formazione di tetto verde di tipo estensivo;per superfici fino a 200 mq	0,77700 mq	€ 69,00000 0%	€ 53,61300
	Totale MT			**€ 53,61300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 53,61300** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45571 = 5% * B)			€ 9,11421
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 6,27272
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 69,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45571*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.050.015.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 015 - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo B - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore da 25 a 40 mm, strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec. - strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 10 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o subacido; Porosità totale > 60%, Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici da 200 a 500 mq **MT**			
	CAM25_MT.V.03.008 - Idrosemina e prato - Formazione di tetto verde di tipo estensivo;per superfici da 200 a 500 mq	0,77700 mq	€ 63,00000 0%	€ 48,95100
	Totale MT			**€ 48,95100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 48,95100** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41608 = 5% * B)			€ 8,32167
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 5,72727
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 63,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41608*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.050.015.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 015 - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo C - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia:			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore da 25 a 40 mm, strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec. - strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 10 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o subacido; Porosità totale > 60%, Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici da 500 a 2000 mq **MT**			
	CAM25_MT.V.03.009 - Idrosemina e prato - Formazione di tetto verde di tipo estensivo;per superfici da 500 a 2000 mq	0,77700 mq	€ 58,00000 0%	€ 45,06600
	Totale MT			**€ 45,06600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,06600** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38306 = 5% * B)			€ 7,66122
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 5,27272
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 58,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€* ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38306*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.050.015.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 015 - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo D - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore da 25 a 40 mm, strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec. - strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 10 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o subacido; Porosità totale > 60%, Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici oltre i 2000 mq **MT**			
	CAM25_MT.V.03.010 - Idrosemina e prato - Formazione di tetto verde di tipo estensivo;per superfici oltre i 2000 mq	0,77700 mq	€ 54,00000 0%	€ 41,95800
	Totale MT			**€ 41,95800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 41,95800** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35664 = 5% * B)			€ 7,13286
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 4,90909
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 54,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€* ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35664*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.050.020.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 020 - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	A - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare, si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: - strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore compreso tra 40 a 60 mm; - strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; - strato di drenaggio e compensazione idrica in materiale naturale per uno spessore di 10 cm.; strato di separazione/filtro costituito da tessuto in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi , conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 25 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o sub-acido; Porosità totale > 60% Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici fino a 200 mq **MT**			
	CAM25_MT.V.03.011 - Idrosemina e prato - Formazione di tetto verde di tipo intensivo;per superfici fino a 200 mq	0,77700 mq	€ 120,00000 0%	€ 93,24000
	Totale MT			**€ 93,24000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 93,24000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79254 = 5% * B)			€ 15,85080
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 10,90908
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 120,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79254*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.050.020.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 020 - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo B - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare, si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: - strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore compreso tra 40 a 60 mm; - strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; - strato di drenaggio e compensazione idrica in materiale naturale per uno spessore di 10 cm.; strato di separazione/filtro costituito da tessuto in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi , conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 25 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o sub-acido; Porosità totale > 60% Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici da 200 a 500 mq **MT**			
	CAM25_MT.V.03.012 - Idrosemina e prato - Formazione di tetto verde di tipo intensivo;per superfici da 200 a 500 mq	0,77700 mq	€ 110,00000 0%	€ 85,47000
	Totale MT			**€ 85,47000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 85,47000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72650 = 5% * B)			€ 14,52990
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 9,99999
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 110,00** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72650*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.050.020.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 020 - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo C - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare, si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: - strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore compreso tra 40 a 60 mm; - strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; - strato di drenaggio e compensazione idrica in materiale naturale per uno spessore di 10 cm.; strato di separazione/filtro costituito da tessuto in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi , conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 25 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o sub-acido; Porosità totale > 60% Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici da 500 a 2000 mq **MT**			
	CAM25_MT.V.03.013 - Idrosemina e prato - Formazione di tetto verde di tipo intensivo; per superfici da 500 a 2000 mq	0,77700 mq	€ 104,00000 0%	€ 80,80800
	Totale MT			**€ 80,80800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 80,80800** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68687 = 5% * B)			€ 13,73736
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 9,45454
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 104,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68687*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.050.020.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 020 - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo D - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare, si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: - strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore compreso tra 40 a 60 mm; - strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; - strato di drenaggio e compensazione idrica in materiale naturale per uno spessore di 10 cm.; strato di separazione/filtro costituito da tessuto in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi , conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 25 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o sub-acido; Porosità totale > 60% Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici oltre i 2000 mq **MT**			
	CAM25_MT.V.03.014 - Idrosemina e prato - Formazione di tetto verde di tipo intensivo;per superfici oltre i 2000 mq	0,77700 mq	€ 98,00000 0%	€ 76,14600
	Totale MT			**€ 76,14600**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 76,14600** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64724 = 5% * B)			€ 12,94482
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 8,90908
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 98,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64724*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.050.025.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 025 - Fornitura e stesa in opera di substrato di coltivo A - Fornitura e stesa in opera di substrato di coltivo, adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o subacido; porosità totale > 60%; capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione trasporto in quota dei materiali. **MT**			
	CAM25_MT.V.03.015 - Idrosemina e prato - Fornitura e stesa in opera di substrato di coltivo	0,77700 mc	€ 149,00000 0%	€ 115,77300
	Totale MT			**€ 115,77300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 115,77300** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98407 = 5% * B)			€ 19,68141
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 13,54544
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 149,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98407*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.050.030.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 030 - Messa a dimora, in talee, di sedum A - Messa a dimora, in talee, di sedum o altre crassulacee, nella dose di 50 g/mq per la realizzazione del tetto verde di tipo estensivo. Compreso manutenzione ordinaria e di avviamento per un anno dalla messa a dimora della vegetazione **MT**			
	CAM25_MT.V.03.016 - Idrosemina e prato - Messa a dimora, in talee, di sedum	0,77700 mq	€ 6,70000 0%	€ 5,20590
	Totale MT			**€ 5,20590**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,20590** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04425 = 5% * B)			€ 0,88500
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,60909
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 6,70** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04425*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.050.035.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	035 - Fornitura e posa di stuoia precoltivata A - Fornitura e posa di stuoia precoltivata, con supporto geotessile biodegradabile, tipologia vegetale: Sedum, in non meno di 4 specie diverse (esempio indicativo delle specie: Sedum album, Sedum reflexum, Sedum floriferum, Sedum sexangulare). idoneo per coperture a verde di tipo estensivo, su strato portante della vegetazione adeguatamente preparato e livellato, posa con stretto accostamento dei bordi, annaffiamento con almeno 30 l/m² per 2-3 volte, mantenendo comunque umido il substrato fino alla completa radicazione, incluso sfrido e ripristino di eventuali mancanze di substrato. **MT**			
	CAM25_MT.V.03.017 - Idrosemina e prato - Fornitura e posa di stuoia precoltivata	0,77700 mq	€ 42,00000 0%	€ 32,63400
	Totale MT			**€ 32,63400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32,63400** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27739 = 5% * B)			€ 5,54778
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 3,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 42,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27739*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.050.040.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 040 - Idrosemina potenziata con collanti e ammendanti A - Idrosemina potenziata per tetto verde, con collanti e ammendanti - Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina. **MT**			
	CAM25_MT.V.03.018 - Idrosemina e prato - Idrosemina potenziata con collanti e ammendanti	0,77700 mq	€ 7,50000 0%	€ 5,82750
	Totale MT			**€ 5,82750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,82750** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04953 = 5% * B)			€ 0,99068
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,68182
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 7,50** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04953*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.050.045.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 045 - Formazione di copertura a verde tipo prato naturale A - Formazione di copertura a verde tipo prato naturale composto da piante annuali di media altezza (30- 50 cm - almeno 5 specie selezionate e idonee al sito 5gr/mq), sono compresi tutti i lavori preparatori del terreno. Compresa prima innaffiatura e manutenzione di avviamento. **MT**			
	CAM25_MT.V.03.019 - Idrosemina e prato - Formazione di copertura a verde tipo prato naturale	0,77700 mq	€ 8,00000 0%	€ 6,21600
	Totale MT			**€ 6,21600**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,21600** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05284 = 5% * B)			€ 1,05672
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,72727
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 8,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05284*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.050.050.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 050 - Impianto irriguo di nuova costruzione per singola area verde A - Singola area di tetto verde inferioe a 500 mq di nuova costruzione			
	AT			
	CAM25_AT.U.07.021 - Attrezzature per opere a verde - Singola area verde inferioe a 500 mq di nuova coatruzione	0,77700 mq	€ 13,00000 0%	€ 10,10100
	Totale AT			**€ 10,10100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,10100** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08586 = 5% * B)			€ 1,71717
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 1,18182
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 13,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08586*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.050.050.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 050 - Impianto irriguo di nuova costruzione per singola area verde B - Singola area di tetto verde da 500 a 1.000 mq di nuova costruzione			
	AT			
	CAM25_AT.U.07.023 - Attrezzature per opere a verde - Singola area verde da 500 a 1.000 mq di nuova costruzione	0,77700 mq	€ 9,00000 0%	€ 6,99300
	Totale AT			**€ 6,99300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,99300** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05944 = 5% * B)			€ 1,18881
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 9,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05944*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.050.050.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 050 - Impianto irriguo di nuova costruzione per singola area verde C - Singola area di tetto verdeda 1.000 a 5.000 mq di nuova costruzione			
	AT			
	CAM25_AT.U.07.025 - Attrezzature per opere a verde - Singola	0,77700	€ 7,00000	€ 5,43900

fonte: http://burc.regione.campania.it

	area verde da 1.000 a 5.000 mq di nuova costruzione	mq	0%	
	Totale AT			**€ 5,43900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,43900** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04623 = 5% * B)			€ 0,92463
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,63636
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 7,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04623*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.050.050.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 050 - Impianto irriguo di nuova costruzione per singola area verde D - Singola area di tetto verde da 5.000 a 10.000 mq di nuova costruzione			
	AT			
	CAM25_AT.U.07.027 - Attrezzature per opere a verde - Singola area verde da 5.000 a 10.000 mq di nuova costruzione	0,77700 mq	€ 6,00000 0%	€ 4,66200
	Totale AT			**€ 4,66200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,66200** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03963 = 5% * B)			€ 0,79254
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,54545
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 6,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03963*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.050.050.E	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 050 - Impianto irriguo di nuova costruzione per singola area verde E - Singola area di tetto verde maggiore di 10.000 mq di nuova costruzione			
	AT			
	CAM25_AT.U.07.029 - Attrezzature per opere a verde - Singola area verde maggiore di 10.000 mq di nuova costruzione	0,77700 mq	€ 4,50000 0%	€ 3,49650
	Totale AT			**€ 3,49650**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,49650** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02972 = 5% * B)			€ 0,59441
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,40909
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 4,50** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02972*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.050.055.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 055 - Impianto irriguo già esistente per singola area verde			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	A - Singola area di tetto verde inferioe a 500 mq già esistente			
	AT			
	CAM25_AT.U.07.022 - Attrezzature per opere a verde - Singola area verde inferioe a 500 mq già esistente	0,77700 mq	€ 15,50000 0%	€ 12,04350
	Totale AT			**€ 12,04350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,04350** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10237 = 5% * B)			€ 2,04740
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 1,40909
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 15,50** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10237*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.050.055.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 055 - Impianto irriguo già esistente per singola area verde B - Singola area di tetto verde da 500 a 1.000 mq già esistente			
	AT			
	CAM25_AT.U.07.024 - Attrezzature per opere a verde - Singola area verde da 500 a 1.000 mq già esistente	0,77700 mq	€ 10,50000 0%	€ 8,15850
	Totale AT			**€ 8,15850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,15850** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06935 = 5% * B)			€ 1,38695
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,95455
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 10,50** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06935*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.050.055.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 055 - Impianto irriguo già esistente per singola area verde C - Singola area di tetto verde da 1.000 a 5.000 mq già esistente			
	AT			
	CAM25_AT.U.07.026 - Attrezzature per opere a verde - Singola area verde da 1.000 a 5.000 mq già esistente	0,77700 mq	€ 8,50000 0%	€ 6,60450
	Totale AT			**€ 6,60450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,60450** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05614 = 5% * B)			€ 1,12277
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,77273
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 8,50** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05614*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_V02.050.055.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 055 - Impianto irriguo già esistente per singola area verde D - Singola area di tetto verde da 5.000 a 10.000 mq già esistente			
	AT			
	CAM25_AT.U.07.028 - Attrezzature per opere a verde - Singola area verde da 5.000 a 10.000 mq già esistente	0,77700 mq	€ 6,50000 0%	€ 5,05050
	Totale AT			**€ 5,05050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,05050** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04293 = 5% * B)			€ 0,85859
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,59091
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 6,50** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04293*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.050.055.E	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 055 - Impianto irriguo già esistente per singola area verde E - Singola area di tetto verde maggiore di 10.000 mq già esistente			
	AT			
	CAM25_AT.U.07.030 - Attrezzature per opere a verde - Singola area verde maggiore di 10.000 mq già esistente	0,77700 mq	€ 5,00000 0%	€ 3,88500
	Totale AT			**€ 3,88500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,88500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03302 = 5% * B)			€ 0,66045
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 5,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03302*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm A - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di prima e seconda grandezza, in costa: Acacia dealbata			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.135 - Specie botaniche - Acacia dealbta circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 87,00000 0%	€ 87,00000
	Totale MT			**€ 87,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 87,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73950 = 5% * B)			€ 14,79000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 10,17900
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 111,97** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73950*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.AA	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AA - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima e seconda grandezza, in pianura: Populus, alba/nigra/tremula			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.072 - Specie botaniche - Populus circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 56,46000 0%	€ 56,46000
	Totale MT			**€ 56,46000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 56,46000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47991 = 5% * B)			€ 9,59820
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 6,60582
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 72,66** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47991*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.AB	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AB - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di quarta grandezza, in pianura e montagna: Prunus avium			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.075 - Specie botaniche - Prunus avium circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 70,86000 0%	€ 70,86000
	Totale MT			**€ 70,86000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 70,86000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60231 = 5% * B)			€ 12,04620
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 8,29062
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 91,20** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60231*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.AC	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AC - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in pianura e montagna: Prunus avium			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.076 - Specie botaniche - Prunus avium circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 56,07000 0%	€ 56,07000
	Totale MT			**€ 56,07000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 56,07000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47660 = 5% * B)			€ 9,53190
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 6,56019
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 72,16** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47660*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.AD	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AD - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus salicifolia			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.079 - Specie botaniche - Pyrus salicifolia circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 88,69000 0%	€ 88,69000
	Totale MT			**€ 88,69000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,69000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75387 = 5% * B)			€ 15,07730
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 10,37673
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 114,14** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75387*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.AE	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AE - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus salicifolia			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.080 - Specie botaniche - Pyrus salicifolia circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 100,53000 0%	€ 100,53000
	Totale MT			**€ 100,53000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 100,53000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85451 = 5% * B)			€ 17,09010
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 11,76201
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 129,38** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85451*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.AF	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AF - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus cerris			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.084 - Specie botaniche - Quercus cerris circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 103,68000 0%	€ 103,68000
	Totale MT			**€ 103,68000**
	Sommano euro (A)			**€ 103,68000**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88128 = 5% * B)			€ 17,62560
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 12,13056
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 133,44**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,88128*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.AG	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AG - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus cerris			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.085 - Specie botaniche - Quercus cerris circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 89,91000 0%	€ 89,91000
	Totale MT			**€ 89,91000**
	Sommano euro (A)			**€ 89,91000**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76424 = 5% * B)			€ 15,28470
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 10,51947
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 115,71**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76424*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.AH	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AH - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.088 - Specie botaniche - Quercus ilex circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 137,61000 0%	€ 137,61000
	Totale MT			**€ 137,61000**
	Sommano euro (A)			**€ 137,61000**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16969 = 5% * B)			€ 23,39370
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 16,10037
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 177,10**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,16969*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.AI	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AI - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.089 - Specie botaniche - Quercus ilex circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 84,60000 0%	€ 84,60000
	Totale MT			**€ 84,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 84,60000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71910 = 5% * B)			€ 14,38200
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 9,89820
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 108,88** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71910*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.AJ	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AJ - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 35 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.094 - Specie botaniche - Quercus robur pubescens circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 105,75000 0%	€ 105,75000
	Totale MT			**€ 105,75000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 105,75000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89888 = 5% * B)			€ 17,97750
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 12,37275
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 136,10** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89888*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.AK	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AK - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.095 - Specie botaniche - Quercus robur pubescens circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 84,60000 0%	€ 84,60000
	Totale MT			**€ 84,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 84,60000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71910 = 5% * B)			€ 14,38200
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 9,89820
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 108,88** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71910*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.AL	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AL - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus frainetto			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.100 - Specie botaniche - Quercus frainetto circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 112,50000 0%	€ 112,50000
	Totale MT			**€ 112,50000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 112,50000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95625 = 5% * B)			€ 19,12500
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 13,16250
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 144,79** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95625*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.AM	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AM - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.103 - Specie botaniche - Salix alba circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 45,40000 0%	€ 45,40000
	Totale MT			**€ 45,40000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,40000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38590 = 5% * B)			€ 7,71800
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 5,31180
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 58,43** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38590*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.AN	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AN - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.104 - Specie botaniche - Salix alba circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 37,08000 0%	€ 37,08000
	Totale MT			**€ 37,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 37,08000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31518 = 5% * B)			€ 6,30360
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 4,33836
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 47,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31518*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.AO	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AO - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura e montagna: Sorbus spp.			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.109 - Specie botaniche - Sorbus circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 71,30000 0%	€ 71,30000
	Totale MT			**€ 71,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 71,30000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60605 = 5% * B)			€ 12,12100
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 8,34210
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 91,76** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60605*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.AP	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AP - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Sorbus spp.			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.110 - Specie botaniche - Sorbus circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 76,14000 0%	€ 76,14000
	Totale MT			**€ 76,14000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 76,14000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64719 = 5% * B)			€ 12,94380
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 8,90838
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 97,99** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64719*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.AQ	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AQ - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in costa: Tamarix gallica			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.113 - Specie botaniche - Tamarix circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 63,88500 0%	€ 63,88500
	Totale MT			**€ 63,88500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 63,88500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54302 = 5% * B)			€ 10,86045
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 7,47455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 82,22** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54302*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.AR	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AR - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in costa: Tamarix gallica			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.114 - Specie botaniche - Tamarix circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 61,74000 0%	€ 61,74000
	Totale MT			**€ 61,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 61,74000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52479 = 5% * B)			€ 10,49580
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 7,22358
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 79,46** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52479*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.AS	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AS - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.117 - Specie botaniche - Tilia cordata circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 52,00000 0%	€ 52,00000
	Totale MT			**€ 52,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 52,00000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44200 = 5% * B)			€ 8,84000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 6,08400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 66,92** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44200*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.AT	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AT - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.118 - Specie botaniche - Tilia cordata circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 61,29000 0%	€ 61,29000
	Totale MT			**€ 61,29000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 61,29000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52097 = 5% * B)			€ 10,41930
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 7,17093
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 78,88** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52097*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.AU	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AU - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.122 - Specie botaniche - Tilia platyphyllos circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 52,00000 0%	€ 52,00000
	Totale MT			**€ 52,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 52,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44200 = 5% * B)			€ 8,84000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 6,08400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 66,92** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44200*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.AV	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AV - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos **MT**			
	CAM25_MT.V.04.123 - Specie botaniche - Tilia platyphyllos circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 60,39000 0%	€ 60,39000
	Totale MT			**€ 60,39000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 60,39000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51332 = 5% * B)			€ 10,26630
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 7,06563
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 77,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51332*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.AW	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AW - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor **MT**			
	CAM25_MT.V.04.127 - Specie botaniche - Ulmus minor circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 68,31000 0%	€ 68,31000
	Totale MT			**€ 68,31000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 68,31000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58064 = 5% * B)			€ 11,61270
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 7,99227
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 87,91** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58064*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.AX	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AX - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor **MT**			
	CAM25_MT.V.04.128 - Specie botaniche - Ulmus minor circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 61,29000 0%	€ 61,29000
	Totale MT			**€ 61,29000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 61,29000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52097 = 5% * B)			€ 10,41930
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 7,17093
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 78,88** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52097*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm B - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.015 - Specie botaniche - Acer campestre circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 100,92000 0%	€ 100,92000
	Totale MT			**€ 100,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 100,92000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85782 = 5% * B)			€ 17,15640
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 11,80764
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 129,88** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85782*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm C - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.016 - Specie botaniche - Acer campestre circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 81,42000 0%	€ 81,42000
	Totale MT			**€ 81,42000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 81,42000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69207 = 5% * B)			€ 13,84140
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 9,52614
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 104,79** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69207*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm D - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.021 - Specie botaniche - Acer monspessulanum circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 157,50000 0%	€ 157,50000
	Totale MT			**€ 157,50000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 157,50000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33875 = 5% * B)			€ 26,77500
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 18,42750
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 202,70** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,33875*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.E	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm E - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di seconda grandezza, in pianura: Acer pseudoplatanus			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.026 - Specie botaniche - Acer pseudoplatanus circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 117,00000 0%	€ 117,00000
	Totale MT			**€ 117,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 117,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99450 = 5% * B)			€ 19,89000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 13,68900
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 150,58** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99450*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.F	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm F - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Acer pseudoplatanus			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.027 - Specie botaniche - Acer pseudoplatanus circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 85,05000 0%	€ 85,05000
	Totale MT			**€ 85,05000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 85,05000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72293 = 5% * B)			€ 14,45850
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 9,95085
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 109,46** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72293*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.G	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm G - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di prima grandezza, in pianura: Alnus cordata; A.glutinosa			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.030 - Specie botaniche - Alnus cordata Alnus Glutinosa 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 63,57000 0%	€ 63,57000
	Totale MT			**€ 63,57000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 63,57000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54035 = 5% * B)			€ 10,80690
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 7,43769
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 81,81** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54035*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.H	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm H - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: Alnus cordata;A.glutinosa			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.031 - Specie botaniche - Alnus cordata Alnus Glutinosa 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 58,23000 0%	€ 58,23000
	Totale MT			**€ 58,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 58,23000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49496 = 5% * B)			€ 9,89910
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 6,81291
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 74,94** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49496*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.I	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm I - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di prima grandezza, in pianura: Carpinus betulus			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.034 - Specie botaniche - Carpinus betulus circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 127,50000 0%	€ 127,50000
	Totale MT			**€ 127,50000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 127,50000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08375 = 5% * B)			€ 21,67500
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 14,91750
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 164,09** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,08375*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.J	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm J - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: Carpinus betulus			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.035 - Specie botaniche - Carpinus betulus circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 105,49500 0%	€ 105,49500
	Totale MT			**€ 105,49500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 105,49500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89671 = 5% * B)			€ 17,93415
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 12,34292
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 135,77** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89671*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.K	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm K - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Castanea sativa			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.040 - Specie botaniche - Castanea sativa circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 112,50000 0%	€ 112,50000
	Totale MT			**€ 112,50000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 112,50000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95625 = 5% * B)			€ 19,12500
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 13,16250
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 144,79** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95625*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.L	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm L - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Castanea sativa			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.041 - Specie botaniche - Castanea sativa circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 72,99000 0%	€ 72,99000
	Totale MT			**€ 72,99000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 72,99000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62042 = 5% * B)			€ 12,40830
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 8,53983
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 93,94** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62042*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.M	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm M - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.045 - Specie botaniche - Celtius australis circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 67,26500 0%	€ 67,26500
	Totale MT			**€ 67,26500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 67,26500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57175 = 5% * B)			€ 11,43505
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 7,87001
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 86,57** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.N	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm N - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.046 - Specie botaniche - Celtius australis circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 58,23000 0%	€ 58,23000
	Totale MT			**€ 58,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 58,23000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49496 = 5% * B)			€ 9,89910
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 6,81291
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 74,94** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49496*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.O	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm O - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Ceratonia siliqua			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.051 - Specie botaniche - Ceratonia circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 86,91000 0%	€ 86,91000
	Totale MT			**€ 86,91000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 86,91000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73874 = 5% * B)			€ 14,77470
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 10,16847
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 111,85** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73874*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.P	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm P - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.053 - Specie botaniche - Cercis siliquastrum circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 98,71000 0%	€ 98,71000
	Totale MT			**€ 98,71000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 98,71000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83904 = 5% * B)			€ 16,78070
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 11,54907
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 127,04** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83904*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.Q	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm Q - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.054 - Specie botaniche - Cercis siliquastrum circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 82,60500 0%	€ 82,60500
	Totale MT			**€ 82,60500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 82,60500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70214 = 5% * B)			€ 14,04285
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 9,66479
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 106,31** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70214*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.R	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm R - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura: Fraxinus ornus			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.059 - Specie botaniche - Fraxinus ornus circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 79,63000 0%	€ 79,63000
	Totale MT			**€ 79,63000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 79,63000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67686 = 5% * B)			€ 13,53710
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 9,31671
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 102,48** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67686*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.S	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm S - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Fraxinus ornus			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.060 - Specie botaniche - Fraxinus ornus circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 88,60500 0%	€ 88,60500
	Totale MT			**€ 88,60500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,60500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75314 = 5% * B)			€ 15,06285
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 10,36679
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 114,03** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75314*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.T	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm T - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura: Malus sylvestris			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.063 - Specie botaniche - Malus sylvestris circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 123,97500 0%	€ 123,97500
	Totale MT			**€ 123,97500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 123,97500 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05379 = 5% * B)			€ 21,07575
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 14,50508
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 159,56** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05379*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.U	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm U - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di quarta grandezza, in pianura: Mespilus germanica			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.065 - Specie botaniche - Mespilus germanica circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 96,97500 0%	€ 96,97500
	Totale MT			**€ 96,97500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 96,97500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82429 = 5% * B)			€ 16,48575
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 11,34608
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 124,81** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82429*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.V	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm V - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di seconda grandezza, in pianura: Ostrya carpinifolia			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.067 - Specie botaniche - Ostrya carpinifolia circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 99,50000 0%	€ 99,50000
	Totale MT			**€ 99,50000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 99,50000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84575 = 5% * B)			€ 16,91500
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 11,64150
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 128,06** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,84575*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.W	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm W - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Ostrya carpinifolia			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.068 - Specie botaniche - Ostrya carpinifolia circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 100,86000 0%	€ 100,86000
	Totale MT			**€ 100,86000**
	Sommano euro (A)			**€ 100,86000**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85731 = 5% * B)			€ 17,14620
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 11,80062
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 129,81**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85731*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.X	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm X - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.137 - Specie botaniche - Olea europea circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 64,00000 0%	€ 64,00000
	Totale MT			**€ 64,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 64,00000**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54400 = 5% * B)			€ 10,88000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 7,48800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 82,37**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54400*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.Y	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm Y - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.138 - Specie botaniche - Olea europea circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 95,22000 0%	€ 95,22000
	Totale MT			**€ 95,22000**
	Sommano euro (A)			**€ 95,22000**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80937 = 5% * B)			€ 16,18740
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 11,14074
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 122,55**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80937*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.010.Z	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm Z - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di seconda grandezza, in costa:Pinus halepensis - Pinus pinea			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.132 - Specie botaniche - Pinus halepensis circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 46,00000 0%	€ 46,00000
	Totale MT			**€ 46,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 46,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39100 = 5% * B)			€ 7,82000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 5,38200
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 59,20** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39100*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm A - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 110 lit., di prima p seconda grandezza, in costa: Acacia dealbata			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.136 - Specie botaniche - Acacia dealbta circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 82,30500 0%	€ 82,30500
	Totale MT			**€ 82,30500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 82,30500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69959 = 5% * B)			€ 13,99185
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 9,62969
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 105,93** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69959*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.AA	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AA - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus salicifolia			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.082 - Specie botaniche - Pyrus salicifolia circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 179,82000 0%	€ 179,82000
	Totale MT			**€ 179,82000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 179,82000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52847 = 5% * B)			€ 30,56940
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 21,03894
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 231,43** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52847*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.AB	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AB - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di seconda grandezza, in costa:Pinus halepensis			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.133 - Specie botaniche - Pinus pinea circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 122,28000 0%	€ 122,28000
	Totale MT			**€ 122,28000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 122,28000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03938 = 5% * B)			€ 20,78760
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 14,30676
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 157,37** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,03938*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.AC	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AC - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in costa:Pinus halepensis			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.134 - Specie botaniche - Pinus pinea circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 114,30000 0%	€ 114,30000
	Totale MT			**€ 114,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 114,30000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97155 = 5% * B)			€ 19,43100
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 13,37310
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 147,10** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97155*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.AD	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AD - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus cerris			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.086 - Specie botaniche - Quercus cerris circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 158,67000 0%	€ 158,67000
	Totale MT			**€ 158,67000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 158,67000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34870 = 5% * B)			€ 26,97390
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 18,56439
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 204,21** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,34870*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.AE	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AE - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.090 - Specie botaniche - Quercus ilex circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 285,57000 0%	€ 285,57000
	Totale MT			**€ 285,57000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 285,57000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,42735 = 5% * B)			€ 48,54690
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 33,41169
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 367,53** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,42735*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.AF	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AF - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.091 - Specie botaniche - Quercus ilex circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 174,69000 0%	€ 174,69000
	Totale MT			**€ 174,69000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 174,69000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48487 = 5% * B)			€ 29,69730
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 20,43873
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 224,83** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,48487*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.AG	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AG - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.096 - Specie botaniche - Quercus robur pubescens circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 185,13000 0%	€ 185,13000
	Totale MT			**€ 185,13000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 185,13000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,57361 = 5% * B)			€ 31,47210
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 21,66021
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 238,26** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,57361*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.AH	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AH - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.097 - Specie botaniche - Quercus robur pubescens circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 150,21000 0%	€ 150,21000
	Totale MT			**€ 150,21000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 150,21000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27679 = 5% * B)			€ 25,53570
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 17,57457
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 193,32** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,27679*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.AI	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AI - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus frainetto			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.101 - Specie botaniche - Quercus frainetto circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 213,00000 0%	€ 213,00000
	Totale MT			**€ 213,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 213,00000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,81050 = 5% * B)			€ 36,21000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 24,92100
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 274,13** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,81050*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.AJ	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AJ - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 65 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.105 - Specie botaniche - Salix alba circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 98,34000 0%	€ 98,34000
	Totale MT			**€ 98,34000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 98,34000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83589 = 5% * B)			€ 16,71780
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 11,50578
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 126,56** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83589*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.AK	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AK - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.106 - Specie botaniche - Salix alba circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 84,60000 0%	€ 84,60000
	Totale MT			**€ 84,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 84,60000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71910 = 5% * B)			€ 14,38200
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 9,89820
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 108,88** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71910*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.AL	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AL - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 65 lit., di terza grandezza, in pianura e montagna: Sorbus spp. **MT**			
	CAM25_MT.V.04.111 - Specie botaniche - Sorbus circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 81,00000 0%	€ 81,00000
	Totale MT			**€ 81,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 81,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68850 = 5% * B)			€ 13,77000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 9,47700
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 104,25** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68850*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.AM	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AM - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Sorbus spp. **MT**			
	CAM25_MT.V.04.112 - Specie botaniche - Sorbus circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 143,82000 0%	€ 143,82000
	Totale MT			**€ 143,82000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 143,82000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22247 = 5% * B)			€ 24,44940
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 16,82694
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 185,10** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,22247*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.AN	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AN - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in costa: Tamarix gallica **MT**			
	CAM25_MT.V.04.115 - Specie botaniche - Tamarix circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 111,24000 0%	€ 111,24000
	Totale MT			**€ 111,24000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 111,24000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94554 = 5% * B)			€ 18,91080
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 13,01508
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 143,17** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94554*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.AO	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AO - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.119 - Specie botaniche - Tilia cordata circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 81,00000 0%	€ 81,00000
	Totale MT			**€ 81,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 81,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68850 = 5% * B)			€ 13,77000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 9,47700
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 104,25** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68850*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.AP	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AP - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.120 - Specie botaniche - Tilia cordata circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 111,24000 0%	€ 111,24000
	Totale MT			**€ 111,24000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 111,24000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94554 = 5% * B)			€ 18,91080
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 13,01508
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 143,17** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94554*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.AQ	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AQ - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.124 - Specie botaniche - Tilia platyphyllos circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 81,00000 0%	€ 81,00000
	Totale MT			**€ 81,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 81,00000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68850 = 5% * B)			€ 13,77000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 9,47700
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 104,25** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68850*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.AR	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AR - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.125 - Specie botaniche - Tilia platyphyllos circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 126,37500 0%	€ 126,37500
	Totale MT			**€ 126,37500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 126,37500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07419 = 5% * B)			€ 21,48375
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 14,78588
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 162,64** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07419*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.AS	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AS - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.129 - Specie botaniche - Ulmus minor circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 81,00000 0%	€ 81,00000
	Totale MT			**€ 81,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 81,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68850 = 5% * B)			€ 13,77000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 9,47700
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 104,25** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68850*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.AT	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AT - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor **MT**			
	CAM25_MT.V.04.130 - Specie botaniche - Ulmus minor circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 122,67000 0%	€ 122,67000
	Totale MT			**€ 122,67000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 122,67000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04270 = 5% * B)			€ 20,85390
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 14,35239
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 157,88** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,04270*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm B - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre **MT**			
	CAM25_MT.V.04.017 - Specie botaniche - Acer campestre circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 178,71000 0%	€ 178,71000
	Totale MT			**€ 178,71000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 178,71000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51904 = 5% * B)			€ 30,38070
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 20,90907
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 230,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,51904*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm C - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre **MT**			
	CAM25_MT.V.04.018 - Specie botaniche - Acer campestre circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 158,22000 0%	€ 158,22000
	Totale MT			**€ 158,22000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 158,22000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34487 = 5% * B)			€ 26,89740
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 18,51174
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 203,63** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,34487*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm D - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.022 - Specie botaniche - Acer monspessulanum circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 390,00000 0%	€ 390,00000
	Totale MT			**€ 390,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 390,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,31500 = 5% * B)			€ 66,30000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 45,63000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 501,93** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,31500*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.E	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm E - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.023 - Specie botaniche - Acer monspessulanum circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 270,00000 0%	€ 270,00000
	Totale MT			**€ 270,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 270,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29500 = 5% * B)			€ 45,90000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 31,59000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 347,49** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,29500*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.F	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm F - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Acer pseudoplatanus			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.028 - Specie botaniche - Acer pseudoplatanus circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 145,95000 0%	€ 145,95000
	Totale MT			**€ 145,95000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 145,95000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24058 = 5% * B)			€ 24,81150
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 17,07615
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 187,84** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,24058*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.G	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm G - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: Alnus cordata; A.glutinosa			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.032 - Specie botaniche - Alnus cordata Alnus Glutinosa 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 121,62000 0%	€ 121,62000
	Totale MT			**€ 121,62000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 121,62000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03377 = 5% * B)			€ 20,67540
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 14,22954
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 156,52** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,03377*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.H	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm H - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di prima grandezza, in pianura: Carpinus betulus			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.036 - Specie botaniche - Carpinus betulus circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 225,00000 0%	€ 225,00000
	Totale MT			**€ 225,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 225,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91250 = 5% * B)			€ 38,25000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 26,32500
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 289,58** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,91250*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.I	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm I - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: Carpinus betulus			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.037 - Specie botaniche - Carpinus betulus circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 175,72500 0%	€ 175,72500
	Totale MT			**€ 175,72500**
	Sommano euro (A)			**€ 175,72500**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49366 = 5% * B)			€ 29,87325
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 20,55983
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 226,16**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49366*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.J	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm J - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Castanea sativa			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.042 - Specie botaniche - Castanea sativa circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 225,00000 0%	€ 225,00000
	Totale MT			**€ 225,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 225,00000**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91250 = 5% * B)			€ 38,25000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 26,32500
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 289,58**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,91250*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.K	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm K - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Castanea sativa			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.043 - Specie botaniche - Castanea sativa circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 136,44000 0%	€ 136,44000
	Totale MT			**€ 136,44000**
	Sommano euro (A)			**€ 136,44000**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15974 = 5% * B)			€ 23,19480
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 15,96348
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 175,60**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,15974*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.L	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm L - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 110 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.047 - Specie botaniche - Celtius australis circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 117,22500 0%	€ 117,22500
	Totale MT			**€ 117,22500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 117,22500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99641 = 5% * B)			€ 19,92825
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 13,71533
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 150,87** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99641*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.M	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm M - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.048 - Specie botaniche - Celtius australis circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 128,34000 0%	€ 128,34000
	Totale MT			**€ 128,34000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 128,34000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09089 = 5% * B)			€ 21,81780
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 15,01578
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 165,17** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,09089*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.N	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm N - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Ceratonia siliqua			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.052 - Specie botaniche - Ceratonia circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 243,36000 0%	€ 243,36000
	Totale MT			**€ 243,36000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 243,36000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06856 = 5% * B)			€ 41,37120
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 28,47312
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 313,20** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,06856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.O	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm O - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.055 - Specie botaniche - Cercis siliquastrum circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 191,50000 0%	€ 191,50000
	Totale MT			**€ 191,50000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 191,50000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62775 = 5% * B)			€ 32,55500
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 22,40550
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 246,46** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,62775*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.P	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm P - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.056 - Specie botaniche - Cercis siliquastrum circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 197,91000 0%	€ 197,91000
	Totale MT			**€ 197,91000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 197,91000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68224 = 5% * B)			€ 33,64470
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 23,15547
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 254,71** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,68224*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.Q	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Q - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Fraxinus ornus			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.061 - Specie botaniche - Fraxinus ornus circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 164,91000 0%	€ 164,91000
	Totale MT			**€ 164,91000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 164,91000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40174 = 5% * B)			€ 28,03470
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 19,29447
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 212,24** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,40174*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.R	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm R - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di terza grandezza, in pianura: Malus sylvestris			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.064 - Specie botaniche - Malus sylvestris circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 81,00000 0%	€ 81,00000
	Totale MT			**€ 81,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 81,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68850 = 5% * B)			€ 13,77000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 9,47700
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 104,25** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68850*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.S	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm S - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 65 lit., di quarta grandezza, in pianura: Mespilus germanica			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.066 - Specie botaniche - Mespilus germanica circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 142,92000 0%	€ 142,92000
	Totale MT			**€ 142,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 142,92000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21482 = 5% * B)			€ 24,29640
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 16,72164
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 183,94** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,21482*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.T	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm T - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di seconda grandezza, in pianura: Ostrya carpinifolia **MT**			
	CAM25_MT.V.04.069 - Specie botaniche - Ostrya carpinifolia circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 167,25000 0%	€ 167,25000
	Totale MT			**€ 167,25000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 167,25000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42163 = 5% * B)			€ 28,43250
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 19,56825
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 215,25** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,42163*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.U	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm U - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Ostrya carpinifolia **MT**			
	CAM25_MT.V.04.070 - Specie botaniche - Ostrya carpinifolia circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 163,59000 0%	€ 163,59000
	Totale MT			**€ 163,59000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 163,59000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39052 = 5% * B)			€ 27,81030
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 19,14003
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 210,54** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,39052*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.V	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm V - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea **MT**			
	CAM25_MT.V.04.139 - Specie botaniche - Olea europea circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 110,00000 0%	€ 110,00000
	Totale MT			**€ 110,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 110,00000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93500 = 5% * B)			€ 18,70000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 12,87000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 141,57** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93500*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.W	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm W - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.140 - Specie botaniche - Olea europea circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 177,75000 0%	€ 177,75000
	Totale MT			**€ 177,75000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 177,75000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51088 = 5% * B)			€ 30,21750
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 20,79675
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 228,76** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,51088*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.X	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm X - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima e seconda grandezza, in pianura: Populus, alba/nigra/tremula			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.073 - Specie botaniche - Populus circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 108,68500 0%	€ 108,68500
	Totale MT			**€ 108,68500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 108,68500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92382 = 5% * B)			€ 18,47645
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 12,71615
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 139,88** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92382*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.Y	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Y - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in pianura e montagna: Prunus avium			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.077 - Specie botaniche - Prunus avium circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 100,53000 0%	€ 100,53000
	Totale MT			**€ 100,53000**
	Sommano euro (A)			**€ 100,53000**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85451 = 5% * B)			€ 17,09010
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 11,76201
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 129,38**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85451*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.015.Z	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Z - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus salicifolia			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.081 - Specie botaniche - Pyrus salicifolia circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 160,00000 0%	€ 160,00000
	Totale MT			**€ 160,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 160,00000**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36000 = 5% * B)			€ 27,20000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 18,72000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 205,92**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,36000*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.020.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm A - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 230 lit, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.019 - Specie botaniche - Acer campestre circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 343,80000 0%	€ 343,80000
	Totale MT			**€ 343,80000**
	Sommano euro (A)			**€ 343,80000**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,92230 = 5% * B)			€ 58,44600
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 40,22460
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 442,47**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,92230*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.020.AA	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm AA - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.108 - Specie botaniche - Salix alba circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 174,69000 0%	€ 174,69000
	Totale MT			**€ 174,69000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 174,69000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48487 = 5% * B)			€ 29,69730
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 20,43873
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 224,83** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,48487*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.020.AB	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm AB - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in costa: Tamarix gallica			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.116 - Specie botaniche - Tamarix circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 211,59000 0%	€ 211,59000
	Totale MT			**€ 211,59000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 211,59000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79852 = 5% * B)			€ 35,97030
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 24,75603
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 272,32** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,79852*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.020.AC	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm AC - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.121 - Specie botaniche - Tilia cordata circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 211,59000 0%	€ 211,59000
	Totale MT			**€ 211,59000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 211,59000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79852 = 5% * B)			€ 35,97030
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 24,75603
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 272,32** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,79852*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.020.AD	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm AD - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.126 - Specie botaniche - Tilia platyphyllos circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 201,06000 0%	€ 201,06000
	Totale MT			**€ 201,06000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 201,06000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,70901 = 5% * B)			€ 34,18020
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 23,52402
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 258,76** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,70901*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.020.AE	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm AE - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.131 - Specie botaniche - Ulmus minor circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 201,06000 0%	€ 201,06000
	Totale MT			**€ 201,06000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 201,06000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,70901 = 5% * B)			€ 34,18020
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 23,52402
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 258,76** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,70901*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.020.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm B - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.020 - Specie botaniche - Acer campestre circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 287,71500 0%	€ 287,71500
	Totale MT			**€ 287,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 287,71500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,44558 = 5% * B)			€ 48,91155
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 33,66266
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 370,29** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,44558*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.020.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm C - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.024 - Specie botaniche - Acer monspessulanum circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 675,00000 0%	€ 675,00000
	Totale MT			**€ 675,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 675,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,73750 = 5% * B)			€ 114,75000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 78,97500
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 868,73** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,73750*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.020.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm D - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.025 - Specie botaniche - Acer monspessulanum circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 420,00000 0%	€ 420,00000
	Totale MT			**€ 420,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 420,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,57000 = 5% * B)			€ 71,40000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 49,14000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 540,54** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,57000*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.020.E	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm E - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Acer pseudoplatanus			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.029 - Specie botaniche - Acer pseudoplatanus circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 241,68000 0%	€ 241,68000
	Totale MT			**€ 241,68000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 241,68000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05428 = 5% * B)			€ 41,08560
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 28,27656
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 311,04** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,05428*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.020.F	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm F - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: Alnus cordata; A.glutinosa			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.033 - Specie botaniche - Alnus cordata Alnus Glutinosa 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 202,87500 0%	€ 202,87500
	Totale MT			**€ 202,87500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 202,87500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72444 = 5% * B)			€ 34,48875
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 23,73638
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 261,10** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72444*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.020.G	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm G - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di prima grandezza, in pianura: Carpinus betulus			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.038 - Specie botaniche - Carpinus betulus circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 390,00000 0%	€ 390,00000
	Totale MT			**€ 390,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 390,00000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,31500 = 5% * B)			€ 66,30000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 45,63000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 501,93** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,31500*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.020.H	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm H - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: Carpinus betulus			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.039 - Specie botaniche - Carpinus betulus circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 285,54000 0%	€ 285,54000
	Totale MT			**€ 285,54000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 285,54000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,42709 = 5% * B)			€ 48,54180
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 33,40818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 367,49** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,42709*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.020.I	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm I - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Castanea sativa			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.044 - Specie botaniche - Castanea sativa circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 375,00000 0%	€ 375,00000
	Totale MT			**€ 375,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 375,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,18750 = 5% * B)			€ 63,75000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 43,87500
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 482,63** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,18750*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.020.J	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm J - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.049 - Specie botaniche - Celtius australis circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 121,00000 0%	€ 121,00000
	Totale MT			**€ 121,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 121,00000**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02850 = 5% * B)			€ 20,57000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 14,15700
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 155,73**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02850*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.020.K	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm K - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.050 - Specie botaniche - Celtius australis circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 218,29500 0%	€ 218,29500
	Totale MT			**€ 218,29500**
	Sommano euro (A)			**€ 218,29500**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,85551 = 5% * B)			€ 37,11015
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 25,54052
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 280,95**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,85551*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.020.L	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm L - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.057 - Specie botaniche - Cercis siliquastrum circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 495,00000 0%	€ 495,00000
	Totale MT			**€ 495,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 495,00000**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,20750 = 5% * B)			€ 84,15000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 57,91500
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 637,07**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,20750*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.020.M	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm M - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.058 - Specie botaniche - Cercis siliquastrum circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 391,17000 0%	€ 391,17000
	Totale MT			**€ 391,17000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 391,17000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,32495 = 5% * B)			€ 66,49890
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 45,76689
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 503,44** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,32495*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.020.N	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm N - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Fraxinus ornus			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.062 - Specie botaniche - Fraxinus ornus circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 243,36000 0%	€ 243,36000
	Totale MT			**€ 243,36000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 243,36000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06856 = 5% * B)			€ 41,37120
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 28,47312
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 313,20** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,06856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.020.O	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm O - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 120 lit., di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.141 - Specie botaniche - Olea europea circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 290,97000 0%	€ 290,97000
	Totale MT			**€ 290,97000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 290,97000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47325 = 5% * B)			€ 49,46490
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 34,04349
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 374,48** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,47325*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.020.P	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm P - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Ostrya carpinifolia			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.071 - Specie botaniche - Ostrya carpinifolia circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 251,37000 0%	€ 251,37000
	Totale MT			**€ 251,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 251,37000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,13665 = 5% * B)			€ 42,73290
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 29,41029
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 323,51** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,13665*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.020.Q	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm Q - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima e seconda grandezza, in pianura: Populus, alba/nigra/tremula			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.074 - Specie botaniche - Populus circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 161,64750 0%	€ 161,64750
	Totale MT			**€ 161,64750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 161,64750** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37400 = 5% * B)			€ 27,48008
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 18,91276
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 208,04** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,37400*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.020.R	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm R - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in pianura e montagna: Prunus avium			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.078 - Specie botaniche - Prunus avium circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 174,69000 0%	€ 174,69000
	Totale MT			**€ 174,69000**
	Sommano euro (A)			**€ 174,69000**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48487 = 5% * B)			€ 29,69730
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 20,43873
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 224,83**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,48487*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.020.S	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm S - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus pyraster			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.083 - Specie botaniche - Pyrus pysaster circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 270,00000 0%	€ 270,00000
	Totale MT			**€ 270,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 270,00000**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29500 = 5% * B)			€ 45,90000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 31,59000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 347,49**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,29500*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.020.T	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm T - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus cerris			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.087 - Specie botaniche - Quercus cerris circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 290,97000 0%	€ 290,97000
	Totale MT			**€ 290,97000**
	Sommano euro (A)			**€ 290,97000**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47325 = 5% * B)			€ 49,46490
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 34,04349
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 374,48**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,47325*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.020.U	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm U - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 150 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.092 - Specie botaniche - Quercus ilex circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 518,40000 0%	€ 518,40000
	Totale MT			**€ 518,40000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 518,40000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,40640 = 5% * B)			€ 88,12800
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 60,65280
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 667,18** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,40640*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.020.V	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm V - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.093 - Specie botaniche - Quercus ilex circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 338,58000 0%	€ 338,58000
	Totale MT			**€ 338,58000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 338,58000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,87793 = 5% * B)			€ 57,55860
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 39,61386
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 435,75** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,87793*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.020.W	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm W - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 165 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.098 - Specie botaniche - Quercus robur pubescens circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 317,34000 0%	€ 317,34000
	Totale MT			**€ 317,34000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 317,34000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69739 = 5% * B)			€ 53,94780
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 37,12878
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 408,42** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,69739*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.020.X	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm X - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.099 - Specie botaniche - Quercus robur pubescens circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 264,51000 0%	€ 264,51000
	Totale MT			**€ 264,51000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 264,51000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24834 = 5% * B)			€ 44,96670
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 30,94767
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 340,42** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24834*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.020.Y	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm Y - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus frainetto			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.102 - Specie botaniche - Quercus frainetto circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 409,50000 0%	€ 409,50000
	Totale MT			**€ 409,50000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 409,50000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,48075 = 5% * B)			€ 69,61500
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 47,91150
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 527,03** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,48075*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.020.Z	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm Z - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 120 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.107 - Specie botaniche - Salix alba circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 211,59000 0%	€ 211,59000
	Totale MT			**€ 211,59000**
	Sommano euro (A)			**€ 211,59000**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79852 = 5% * B)			€ 35,97030
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 24,75603
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 272,32**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,79852*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.025.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m A - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa: Nerium oleander			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.185 - Specie botaniche - Nerium oleander in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 5,49000 0%	€ 5,49000
	Totale MT			**€ 5,49000**
	Sommano euro (A)			**€ 5,49000**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04667 = 5% * B)			€ 0,93330
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,64233
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 7,07**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04667*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.025.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m B - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa: Nerium oleander			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.186 - Specie botaniche - Nerium oleander in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 18,00000 0%	€ 18,00000
	Totale MT			**€ 18,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 18,00000**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15300 = 5% * B)			€ 3,06000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 2,10600
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 23,17**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15300*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.025.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m C - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Rhamnus alaternus			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.190 - Specie botaniche - Rhamnus alaternus in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 4,64667 0%	€ 4,64667
	Totale MT			**€ 4,64667**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,64667** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03950 = 5% * B)			€ 0,78993
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,54366
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5,98** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03950*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.025.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m D - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Rhamnus alaternus			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.191 - Specie botaniche - Rhamnus alaternus in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 10,50000 0%	€ 10,50000
	Totale MT			**€ 10,50000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,50000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08925 = 5% * B)			€ 1,78500
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 1,22850
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13,51** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08925*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.025.E	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m E - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura: Rosa rampicante			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.209 - Specie botaniche - Rosa rampicante in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 9,94667 0%	€ 9,94667
	Totale MT			**€ 9,94667**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,94667** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08455 = 5% * B)			€ 1,69093
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 1,16376
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 12,80** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08455*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.025.F	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m F - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura: Rosa rampicante			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.210 - Specie botaniche - Rosa rampicante in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 15,00000 0%	€ 15,00000
	Totale MT			**€ 15,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12750 = 5% * B)			€ 2,55000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 1,75500
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 19,31** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12750*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.025.G	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m G - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Sambucus nigra			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.195 - Specie botaniche - Sambucus nigra in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 6,00000 0%	€ 6,00000
	Totale MT			**€ 6,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05100 = 5% * B)			€ 1,02000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,70200
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05100*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.025.H	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m H - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Sambucus nigra			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.196 - Specie botaniche - Sambucus nigra in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 12,00000 0%	€ 12,00000
	Totale MT			**€ 12,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10200 = 5% * B)			€ 2,04000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 1,40400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 15,44** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10200*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.025.I	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m I - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 1 clt., zona costa/pianura/montagna: Spartium junceum			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.197 - Specie botaniche - Spartium junceum in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 3,00000 0%	€ 3,00000
	Totale MT			**€ 3,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02550 = 5% * B)			€ 0,51000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,35100
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3,86** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02550*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.025.J	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m J - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Spartium junceum			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.198 - Specie botaniche - Spartium junceum in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 4,96500 0%	€ 4,96500
	Totale MT			**€ 4,96500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,96500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04220 = 5% * B)			€ 0,84405
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,58091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6,39** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04220*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.025.K	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m K - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Spartium junceum			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.199 - Specie botaniche - Spartium junceum in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 10,35000 0%	€ 10,35000
	Totale MT			**€ 10,35000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,35000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08798 = 5% * B)			€ 1,75950
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 1,21095
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13,32** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08798*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.030.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m A - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Clematis spp.			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.149 - Specie botaniche - Clematis in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 12,60000 0%	€ 12,60000
	Totale MT			**€ 12,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,60000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10710 = 5% * B)			€ 2,14200
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 1,47420
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 16,22** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10710*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.030.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m B - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Colutea arborescens			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.150 - Specie botaniche - Colutea arborescens in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 6,00000 0%	€ 6,00000
	Totale MT			**€ 6,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05100 = 5% * B)			€ 1,02000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,70200
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05100*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.030.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m C - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Colutea arborescens			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_MT.V.04.151	- Specie botaniche - Colutea arborescens in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 9,00000 0%	€ 9,00000
	Totale MT			**€ 9,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 9,00000**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07650 = 5% * B)			€ 1,53000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 1,05300
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 11,58**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07650*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.030.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m D - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Cytisus spp.			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.160 - Specie botaniche - Cytisus in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 4,76333 0%	€ 4,76333
	Totale MT			**€ 4,76333**
	Sommano euro (A)			**€ 4,76333**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04049 = 5% * B)			€ 0,80977
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,55731
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 6,13**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04049*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.030.E	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m E - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Cytisus spp.			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.161 - Specie botaniche - Cytisus in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 11,25000 0%	€ 11,25000
	Totale MT			**€ 11,25000**
	Sommano euro (A)			**€ 11,25000**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09563 = 5% * B)			€ 1,91250
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 1,31625
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 14,48**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09563*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.030.F	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	F - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Lonicera spp. **MT**			
	CAM25_MT.V.04.181 - Specie botaniche - Lonicera in var. in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 6,36667 0%	€ 6,36667
	Totale MT			**€ 6,36667**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,36667** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05412 = 5% * B)			€ 1,08233
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,74490
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8,19** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05412*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.030.G	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m G - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Lonicera spp. **MT**			
	CAM25_MT.V.04.182 - Specie botaniche - Lonicera in var. in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 16,08000 0%	€ 16,08000
	Totale MT			**€ 16,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,08000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13668 = 5% * B)			€ 2,73360
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 1,88136
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 20,69** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13668*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.030.H	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m H - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Myrtus communis **MT**			
	CAM25_MT.V.04.183 - Specie botaniche - Myrtus communis in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 6,87000 0%	€ 6,87000
	Totale MT			**€ 6,87000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,87000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05840 = 5% * B)			€ 1,16790
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,80379
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8,84** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05840*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.030.I	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m I - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Myrtus communis			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.184 - Specie botaniche - Myrtus communis in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 15,61500 0%	€ 15,61500
	Totale MT			**€ 15,61500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,61500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13273 = 5% * B)			€ 2,65455
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 1,82696
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 20,10** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€* ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13273*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.030.J	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m J - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Viburnum tinus			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.200 - Specie botaniche - Viburnum tinus in vaso da 3 .clt	1,00000 cad	€ 5,02000 0%	€ 5,02000
	Totale MT			**€ 5,02000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,02000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04267 = 5% * B)			€ 0,85340
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,58734
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6,46** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€* ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04267*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.030.K	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m K - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona pianura/montagna: Viburnum tinus			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.201 - Specie botaniche - Viburnum tinus in vaso da 7 .clt	1,00000 cad	€ 10,50000 0%	€ 10,50000
	Totale MT			**€ 10,50000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,50000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08925 = 5% * B)			€ 1,78500
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 1,22850
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13,51** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08925*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.030.L	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m L - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.00-1.25, zona pianura/montagna: Viburnum tinus			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.202 - Specie botaniche - Viburnum tinus in zolla altezza 1.00-1.25	1,00000 cad	€ 22,32000 0%	€ 22,32000
	Totale MT			**€ 22,32000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,32000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18972 = 5% * B)			€ 3,79440
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 2,61144
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 28,73** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18972*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.030.M	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m M - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-1.75, zona pianura/montagna: Viburnum tinus			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.203 - Specie botaniche - Viburnum tinus in zolla altezza 1.50-1.75	1,00000 cad	€ 58,23000 0%	€ 58,23000
	Totale MT			**€ 58,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 58,23000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49496 = 5% * B)			€ 9,89910
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 6,81291
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 74,94** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49496*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.030.N	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m N - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.75-2.00, zona pianura/montagna: Viburnum tinus			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.204 - Specie botaniche - Viburnum tinus in zolla altezza 1.75-2.00	1,00000 cad	€ 79,47000 0%	€ 79,47000
	Totale MT			**€ 79,47000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 79,47000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67550 = 5% * B)			€ 13,50990

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 9,29799
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 102,28** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67550*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.035.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m A - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.00-1.25, zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.144 - Specie botaniche - Arbutus unedo in zolla altezza 1.00-1.25	1,00000 cad	€ 27,54000 0%	€ 27,54000
	Totale MT			**€ 27,54000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,54000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23409 = 5% * B)			€ 4,68180
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 3,22218
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 35,44** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23409*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.035.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m B - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-1.75, zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.145 - Specie botaniche - Arbutus unedo in zolla altezza 1.50-1.74	1,00000 cad	€ 82,53000 0%	€ 82,53000
	Totale MT			**€ 82,53000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 82,53000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70151 = 5% * B)			€ 14,03010
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 9,65601
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 106,22** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70151*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.035.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m C - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.75-2.00, zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.146 - Specie botaniche - Arbutus unedo in zolla altezza 1.75-2.00	1,00000 cad	€ 130,14000 0%	€ 130,14000
	Totale MT			**€ 130,14000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 130,14000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10619 = 5% * B)			€ 22,12380
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 15,22638
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 167,49** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10619*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.035.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m D - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Cornus spp.			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.152 - Specie botaniche - Cornus in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 4,28000 0%	€ 4,28000
	Totale MT			**€ 4,28000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,28000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03638 = 5% * B)			€ 0,72760
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,50076
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5,51** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03638*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.035.E	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m E - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona pianura/montagna: Cornus spp.			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.153 - Specie botaniche - Cornus in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 11,20000 0%	€ 11,20000
	Totale MT			**€ 11,20000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,20000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09520 = 5% * B)			€ 1,90400
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 1,31040
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14,41** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09520*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.035.F	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m F - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona pianura/montagna: Corylus avellana			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.V.04.157	- Specie botaniche - Corylus avellana in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 11,10000 0%	€ 11,10000
		Totale MT			**€ 11,10000**
		Sommano euro (A)			**€ 11,10000**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09435 = 5% * B)			€ 1,88700
		Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 1,29870
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 14,29**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09435*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.035.G	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m G - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-2.00, zona pianura/montagna: Corylus avellana			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.158 - Specie botaniche - Corylus avellana in zolla altezza 1.50-2.00	1,00000 cad	€ 22,32000 0%	€ 22,32000
	Totale MT			**€ 22,32000**
	Sommano euro (A)			**€ 22,32000**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18972 = 5% * B)			€ 3,79440
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 2,61144
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 28,73**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18972*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.035.H	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m H - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.75-2.00, zona costa/pianura/montagna: Crataegus spp.			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.159 - Specie botaniche - Crataegus in zolla altezza 1.75-2.00	1,00000 cad	€ 44,37000 0%	€ 44,37000
	Totale MT			**€ 44,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 44,37000**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37715 = 5% * B)			€ 7,54290
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 5,19129
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 57,10**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37715*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.035.I	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	l - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Hedera spp.			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.166 - Specie botaniche - Hedera in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 7,60333 0%	€ 7,60333
	Totale MT			**€ 7,60333**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,60333** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06463 = 5% * B)			€ 1,29257
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,88959
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 9,79** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06463*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.035.J	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m J - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona pianura/montagna: Hedera spp.			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.167 - Specie botaniche - Hedera in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 12,49000 0%	€ 12,49000
	Totale MT			**€ 12,49000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,49000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10617 = 5% * B)			€ 2,12330
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 1,46133
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 16,07** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10617*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.035.K	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m K - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Ilex aquifolium			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.168 - Specie botaniche - Ilex aquifolium in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 6,39000 0%	€ 6,39000
	Totale MT			**€ 6,39000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,39000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05432 = 5% * B)			€ 1,08630
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,74763
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8,22** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05432*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.035.L	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m L - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.00-1.25, zona pianura/montagna: Ilex aquifolium			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.169 - Specie botaniche - Ilex aquifolium in zolla altezza 1.00-1.25	1,00000 cad	€ 57,66000 0%	€ 57,66000
	Totale MT			**€ 57,66000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 57,66000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49011 = 5% * B)			€ 9,80220
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 6,74622
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 74,21** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49011*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.035.M	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m M - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-1.75, zona pianura/montagna: Ilex aquifolium			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.170 - Specie botaniche - Ilex aquifolium in zolla altezza 1.50-1.75	1,00000 cad	€ 89,91000 0%	€ 89,91000
	Totale MT			**€ 89,91000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 89,91000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76424 = 5% * B)			€ 15,28470
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 10,51947
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 115,71** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76424*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.035.N	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m N - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa: Juniperus spp.			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.171 - Specie botaniche - Juniperus in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 5,37500 0%	€ 5,37500
	Totale MT			**€ 5,37500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,37500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04569 = 5% * B)			€ 0,91375
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,62888
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6,92** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04569*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.035.O	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m O - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa: Juniperus spp.			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.172 - Specie botaniche - Juniperus in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 12,00000 0%	€ 12,00000
	Totale MT			**€ 12,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10200 = 5% * B)			€ 2,04000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 1,40400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 15,44** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10200*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.035.P	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m P - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.00-.1,25, zona costa: Juniperus spp.			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.173 - Specie botaniche - Juniperus in zolla altezza 1.00-1.25	1,00000 cad	€ 14,31000 0%	€ 14,31000
	Totale MT			**€ 14,31000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,31000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12164 = 5% * B)			€ 2,43270
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 1,67427
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 18,42** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12164*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.035.Q	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m Q - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-.1,75, zona costa: Juniperus spp.			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.174 - Specie botaniche - Juniperus in zolla altezza 1.50-1.75	1,00000 cad	€ 29,61000 0%	€ 29,61000
	Totale MT			**€ 29,61000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,61000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25169 = 5% * B)			€ 5,03370

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 3,46437
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 38,11** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25169*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.035.R	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m R - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Laurus nobilis			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.175 - Specie botaniche - Laurus nobili in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 3,85000 0%	€ 3,85000
	Totale MT			**€ 3,85000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,85000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03273 = 5% * B)			€ 0,65450
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,45045
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4,95** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03273*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.035.S	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m S - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Laurus nobilis			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.176 - Specie botaniche - Laurus nobili in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 13,86000 0%	€ 13,86000
	Totale MT			**€ 13,86000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,86000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11781 = 5% * B)			€ 2,35620
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 1,62162
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 17,84** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11781*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.035.T	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m T - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura: Rosa rugosa			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.205 - Specie botaniche - Rosa rugosa in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 5,53667 0%	€ 5,53667
	Totale MT			**€ 5,53667**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,53667** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04706 = 5% * B)			€ 0,94123
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,64779
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7,13** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€* ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04706*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.035.U	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m U - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura: Rosa rugosa			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.206 - Specie botaniche - Rosa rugosa in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 11,25000 0%	€ 11,25000
	Totale MT			**€ 11,25000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,25000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09563 = 5% * B)			€ 1,91250
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 1,31625
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14,48** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€* ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09563*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.040.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m A - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.142 - Specie botaniche - Arbutus unedo in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 5,25333 0%	€ 5,25333
	Totale MT			**€ 5,25333**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,25333** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04465 = 5% * B)			€ 0,89307
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,61464
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6,76** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€* ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04465*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.040.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m B - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.V.04.143	- Specie botaniche - Arbutus unedo in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 11,70667 0%	€ 11,70667
		Totale MT			**€ 11,70667**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,70667** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09951 = 5% * B)			€ 1,99013
		Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 1,36968
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 15,07** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09951*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.040.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m C - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Cistus spp.			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.147 - Specie botaniche - Cistus in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 6,25500 0%	€ 6,25500
	Totale MT			**€ 6,25500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,25500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05317 = 5% * B)			€ 1,06335
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,73184
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8,05** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05317*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.040.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m D - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Cistus spp.			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.148 - Specie botaniche - Cistus in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 9,75000 0%	€ 9,75000
	Totale MT			**€ 9,75000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,75000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08288 = 5% * B)			€ 1,65750
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 1,14075
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 12,55** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.040.E	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	E - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Coronilla spp.			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.154 - Specie botaniche - Coronilla in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 6,75000 0%	€ 6,75000
	Totale MT			**€ 6,75000**
	Sommano euro (A)			**€ 6,75000**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05738 = 5% * B)			€ 1,14750
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,78975
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 8,69**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05738*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.040.F	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m F - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Coronilla spp.			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.155 - Specie botaniche - Coronilla in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 9,75000 0%	€ 9,75000
	Totale MT			**€ 9,75000**
	Sommano euro (A)			**€ 9,75000**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08288 = 5% * B)			€ 1,65750
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 1,14075
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12,55**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.040.G	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m G - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Corylus avellana			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.156 - Specie botaniche - Corylus avellana in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 5,88000 0%	€ 5,88000
	Totale MT			**€ 5,88000**
	Sommano euro (A)			**€ 5,88000**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04998 = 5% * B)			€ 0,99960
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,68796
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 7,57**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04998*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.040.H	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m H - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 1 clt., zona costa/pianura/montagna: Erica spp.			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.162 - Specie botaniche - Erica in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 2,77500 0%	€ 2,77500
	Totale MT			**€ 2,77500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,77500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02359 = 5% * B)			€ 0,47175
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,32468
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3,57** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€* ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02359*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.040.I	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m I - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Erica spp.			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.163 - Specie botaniche - Erica in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 4,10500 0%	€ 4,10500
	Totale MT			**€ 4,10500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,10500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03489 = 5% * B)			€ 0,69785
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,48029
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5,28** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€* ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03489*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.040.J	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m J - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 1 clt., zona costa/pianura: Euphorbia spp.			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.164 - Specie botaniche - Euphorbia in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 3,45000 0%	€ 3,45000
	Totale MT			**€ 3,45000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,45000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02933 = 5% * B)			€ 0,58650
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,40365
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4,44** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02933*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.040.K	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m K - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura: Euphorbia spp.			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.165 - Specie botaniche - Euphorbia in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 6,78000 0%	€ 6,78000
	Totale MT			**€ 6,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,78000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05763 = 5% * B)			€ 1,15260
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,79326
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8,73** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05763*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.040.L	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m L - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Lavandula stoechas			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.177 - Specie botaniche - Lavandula stoechas in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 5,22000 0%	€ 5,22000
	Totale MT			**€ 5,22000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,22000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04437 = 5% * B)			€ 0,88740
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,61074
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04437*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.040.M	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m M - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Lavandula stoechas			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.178 - Specie botaniche - Lavandula stoechas in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 9,75000 0%	€ 9,75000
	Totale MT			**€ 9,75000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,75000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08288 = 5% * B)			€ 1,65750

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 1,14075
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 12,55** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.040.N	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m N - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Ligustrum vulgare			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.179 - Specie botaniche - Ligustrum vulgare in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 5,25000 0%	€ 5,25000
	Totale MT			**€ 5,25000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,25000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04463 = 5% * B)			€ 0,89250
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,61425
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6,76** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04463*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.040.O	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m O - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Ligustrum vulgare			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.180 - Specie botaniche - Ligustrum vulgare in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 9,00000 0%	€ 9,00000
	Totale MT			**€ 9,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07650 = 5% * B)			€ 1,53000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 1,05300
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11,58** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07650*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.040.P	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m P - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa: Phillyrea angustifolia			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.187 - Specie botaniche - Phillyrea angustifolia in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 3,74500 0%	€ 3,74500
	Totale MT			**€ 3,74500**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,74500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03183 = 5% * B)			€ 0,63665
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,43817
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4,82** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03183*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.040.Q	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m Q - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Pistacia lentiscus			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.188 - Specie botaniche - Pistacia lentiscusa in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 5,09000 0%	€ 5,09000
	Totale MT			**€ 5,09000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,09000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04327 = 5% * B)			€ 0,86530
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,59553
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6,55** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04327*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.040.R	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m R - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Pistacia lentiscus			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.189 - Specie botaniche - Pistacia lentiscusa in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 10,50000 0%	€ 10,50000
	Totale MT			**€ 10,50000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,50000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08925 = 5% * B)			€ 1,78500
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 1,22850
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13,51** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08925*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.040.S	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m S - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 1 clt., zona costa: Rosmarinus officinalis			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.V.04.192	- Specie botaniche - Rosmarinus officinalis in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 2,24500 0%	€ 2,24500
		Totale MT			**€ 2,24500**
		Sommano euro (A)			**€ 2,24500**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01908 = 5% * B)			€ 0,38165
		Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,26267
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2,89**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01908*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.040.T	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m T - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa: Rosmarinus officinalis			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.193 - Specie botaniche - Rosmarinus officinalis in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 4,36000 0%	€ 4,36000
	Totale MT			**€ 4,36000**
	Sommano euro (A)			**€ 4,36000**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03706 = 5% * B)			€ 0,74120
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,51012
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 5,61**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03706*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.040.U	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m U - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa: Rosmarinus officinalis			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.194 - Specie botaniche - Rosmarinus officinalis in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 9,75000 0%	€ 9,75000
	Totale MT			**€ 9,75000**
	Sommano euro (A)			**€ 9,75000**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08288 = 5% * B)			€ 1,65750
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 1,14075
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12,55**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.040.V	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	V - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura: Rosa a cespuglio			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.207 - Specie botaniche - Rosa a cespuglio in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 7,23000 0%	€ 7,23000
	Totale MT			**€ 7,23000**
	Sommano euro (A)			**€ 7,23000**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06146 = 5% * B)			€ 1,22910
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,84591
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 9,31**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06146*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.040.W	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m W - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura: Rosa a cespuglio			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.208 - Specie botaniche - Rosa a cespuglio in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 9,75000 0%	€ 9,75000
	Totale MT			**€ 9,75000**
	Sommano euro (A)			**€ 9,75000**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08288 = 5% * B)			€ 1,65750
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 1,14075
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12,55**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.045.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 045 - Fornitura di erbacee e tappezzanti A - Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Aubrethia deltoides			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.211 - Specie botaniche - Aubrethia deltoides in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 2,99000 0%	€ 2,99000
	Totale MT			**€ 2,99000**
	Sommano euro (A)			**€ 2,99000**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02542 = 5% * B)			€ 0,50830
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,34983
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3,85**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02542*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.045.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 045 - Fornitura di erbacee e tappezzanti B - Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Alyssum spp.			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.212 - Specie botaniche - Alyssum in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 1,95000 0%	€ 1,95000
	Totale MT			**€ 1,95000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,95000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01658 = 5% * B)			€ 0,33150
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,22815
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2,51** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01658*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.045.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 045 - Fornitura di erbacee e tappezzanti C - Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Dimorphoteca spp.			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.213 - Specie botaniche - Dimorphoteca in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 2,00000 0%	€ 2,00000
	Totale MT			**€ 2,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01700 = 5% * B)			€ 0,34000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,23400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2,57** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01700*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.045.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 045 - Fornitura di erbacee e tappezzanti D - Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Pachysandra terminalis			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.214 - Specie botaniche - Pachysandra terminalis in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 3,75000 0%	€ 3,75000
	Totale MT			**€ 3,75000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,75000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03188 = 5% * B)			€ 0,63750
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,43875
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4,83** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03188*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.045.E	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 045 - Fornitura di erbacee e tappezzanti E - Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Sedum spp.			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.215 - Specie botaniche - Sedum in vasio da 1 clt.	1,00000 cad	€ 3,00000 0%	€ 3,00000
	Totale MT			**€ 3,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02550 = 5% * B)			€ 0,51000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,35100
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3,86** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02550*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.045.F	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 045 - Fornitura di erbacee e tappezzanti F - Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Saxifraga umbrosa			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.216 - Specie botaniche - Saxifraga umbrosa in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 3,00000 0%	€ 3,00000
	Totale MT			**€ 3,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02550 = 5% * B)			€ 0,51000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,35100
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3,86** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02550*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.060.045.G	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 045 - Fornitura di erbacee e tappezzanti G - Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Vinca maior			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.217 - Specie botaniche - Vinca maior in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 2,22000 0%	€ 2,22000
	Totale MT			**€ 2,22000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,22000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01887 = 5% * B)			€ 0,37740
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,25974
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 2,86 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.070.001.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 070 - RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO 001 - Diserbo manuale e pulizia nell'ambito edi cantieri di restauro A - Diserbo manuale e pulizia nell'ambito di cantieri di restauro, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta idraulica eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica di aree le cui superfici di calpestio sono in terreno			
	MT			
	CAM25_MT.A.01.001 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo V02 "Opere a Verde"	0,22110 cp	€ 1,35000 0%	€ 0,29849
	Totale MT			**€ 0,29849**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,03772 h	€ 22,66000 0%	€ 0,85474
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,03772 h	€ 27,04000 0%	€ 1,01995
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,03772 h	€ 24,76000 0%	€ 0,93395
	Totale RU			**€ 2,80864**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,10713** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02641 = 5% * B)			€ 0,52821
	Utili di impresa (C) = 70,24% * (A + B)			€ 0,36353
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 4,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,24%			*€ 2,80864*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02641*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.070.001.B	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 070 - RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO 001 - Diserbo manuale e pulizia nell'ambito edi cantieri di restauro B - Diserbo manuale e pulizia nell'ambito di cantieri di restauro, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta idraulica eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica di superfici piane in pietra antica			
	MT			
	CAM25_MT.A.01.001 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo V02 "Opere a Verde"	0,41415 cp	€ 1,35000 0%	€ 0,55910
	Totale MT			**€ 0,55910**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,07065 h	€ 22,66000 0%	€ 1,60093

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,07065 h	€ 27,04000 0%	€ 1,91038
	CAM25_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,07065 h	€ 24,76000 0%	€ 1,74929
		Totale RU			**€ 5,26060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,81970** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04947 = 5% * B)			€ 0,98935
		Utili di impresa (C) = 70,24% * (A + B)			€ 0,68091
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 7,49** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 70,24%			*€ 5,26060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04947*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.070.001.C	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 070 - RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO 001 - Diserbo manuale e pulizia nell'ambito edi cantieri di restauro C - Diserbo manuale e pulizia nell'ambito di cantieri di restauro, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta idraulica eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica di pareti antiche supporto in pietra antica				
	MT				
	CAM25_MT.A.01.001	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo V02 "Opere a Verde"	0,55109 cp	€ 1,35000 0%	€ 0,74397
		Totale MT			**€ 0,74397**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,09401 h	€ 22,66000 0%	€ 2,13027
	CAM25_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,09401 h	€ 27,04000 0%	€ 2,54203
	CAM25_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,09401 h	€ 24,76000 0%	€ 2,32769
		Totale RU			**€ 6,99999**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,74396** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06582 = 5% * B)			€ 1,31647
		Utili di impresa (C) = 70,24% * (A + B)			€ 0,90604
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 9,97** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 70,24%			*€ 6,99999*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06582*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.070.001.D	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 070 - RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO 001 - Diserbo manuale e pulizia nell'ambito edi cantieri di restauro D - Diserbo manuale e pulizia nell'ambito di cantieri di restauro, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta idraulica eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica di superfici in cocciopesto o supporto in pietra antica			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.A.01.001	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo V02 "Opere a Verde"	0,61655 cp	€ 1,35000 0%	€ 0,83234
		Totale MT			**€ 0,83234**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,10518 h	€ 22,66000 0%	€ 2,38338
	CAM25_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,10518 h	€ 27,04000 0%	€ 2,84407
	CAM25_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,10518 h	€ 24,76000 0%	€ 2,60426
		Totale RU			**€ 7,83171**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,66405** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07364 = 5% * B)			€ 1,47289
		Utili di impresa (C) = 70,24% * (A + B)			€ 1,01369
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 11,15** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 70,24%			*€ 7,83171*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07364*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.070.010.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 070 - RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO 010 - Rimozione di muschi e licheni da superficie in pietra antica A - Rimozione di muschi e licheni da superfici in pietra antica, devitalizzazione con sistema microbiocida di muschi e licheni e strati algali e successiva eliminazione con pulizia con bisturi e impacchi. Operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con l'esclusione della tassa per la discarica				
	MT				
	CAM25_MT.A.01.001	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo V02 "Opere a Verde"	0,26385 cp	€ 1,35000 0%	€ 0,35620
		Totale MT			**€ 0,35620**
	RU				
	CAM25_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,04501 h	€ 22,66000 0%	€ 1,01993
	CAM25_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,04501 h	€ 27,04000 0%	€ 1,21707
	CAM25_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,04501 h	€ 24,76000 0%	€ 1,11445
		Totale RU			**€ 3,35145**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,70765** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03152 = 5% * B)			€ 0,63030
		Utili di impresa (C) = 70,24% * (A + B)			€ 0,43380
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 4,77** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 70,24%			*€ 3,35145*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03152*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_V02.070.020.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 070 - RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO 020 - Rimozione di muschi e licheni da terreno A - Rimozione di muschi e licheni da superfici in terreno eseguito a mano con l'ausilio di spazzole previa bagnatura della superfice da pulire, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la cautela richiesta dal sito, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con l'esclusione della tassa per la discarica			
	MT			
	CAM25_MT.A.01.001 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo V02 "Opere a Verde"	0,24715 cp	€ 1,35000 0%	€ 0,33365
	Totale MT			**€ 0,33365**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,04216 h	€ 22,66000 0%	€ 0,95535
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,04216 h	€ 27,04000 0%	€ 1,14001
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,04216 h	€ 24,76000 0%	€ 1,04388
	Totale RU			**€ 3,13924**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,47289** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02952 = 5% * B)			€ 0,59039
	Utili di impresa (C) = 70,24% * (A + B)			€ 0,40633
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 4,47** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,24%			*€ 3,13924*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02952*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.070.030.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 070 - RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO 030 - Pulizia e diserbo di piante infestanti su strutture murarie antiche A - Pulizia e diserbo di piante infestanti su strutture murarie antiche, orizzontali e verticali eseguite a mano con le cautele del caso e secondo le indicazioni della D.L. Il prezzo comprende gli oneri legati alla sicurezza dell'intervento, alla formazione di percorsi per consentire le operazioni di diserbo, e quant'altro necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, senza l'ausilio di ponteggi			
	MT			
	CAM25_MT.A.01.001 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo V02 "Opere a Verde"	0,34401 cp	€ 1,35000 0%	€ 0,46441
	Totale MT			**€ 0,46441**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,05868 h	€ 22,66000 0%	€ 1,32969
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,05868 h	€ 27,04000 0%	€ 1,58671
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,05868 h	€ 24,76000 0%	€ 1,45292
	Totale RU			**€ 4,36932**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,83373** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04109 = 5% * B)			€ 0,82173

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 70,23% * (A + B)			€ 0,56555
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 6,22** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,23%			*€ 4,36932*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04109*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V02.070.040.A	CAM25_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 070 - RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO 040 - Sfalcio erbe infestanti A - Sfalcio erbe infestanti su scarpate eseguito con idonei mezzi meccanici e trasporto a discarica del materiale di risulta. Scarpate di larghezza superiore ai 2,5 mt Il prezzo comprende gli oneri legati alla sicurezza dell'intervento, alla formazione di percorsi per consentire le operazioni di diserbo, e quant'altro necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, senza l'ausilio di ponteggi			
	MT			
	CAM25_MT.A.01.001 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo V02 "Opere a Verde"	0,19438 cp	€ 1,35000 0%	€ 0,26241
	Totale MT			**€ 0,26241**
	RU			
	CAM25_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,03316 h	€ 22,66000 0%	€ 0,75141
	CAM25_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,03316 h	€ 27,04000 0%	€ 0,89665
	CAM25_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,03316 h	€ 24,76000 0%	€ 0,82104
	Totale RU			**€ 2,46910**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,73151** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02322 = 5% * B)			€ 0,46436
	Utili di impresa (C) = 70,24% * (A + B)			€ 0,31959
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 3,52** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,24%			*€ 2,46910*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02322*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.010.010.A	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 010 - INTERVENTI ANTIEROSIVI 010 - Rivestimento di superfici di scarpata mediante spargimento manuale, semina a spaglio A - Rivestimento di superfici di scarpata mediante spargimento manuale a spaglio di idonea miscela di sementi e di eventuali concimanti organici e/o inorganici in quantità e qualità opportunamente individuate. La composizione ella miscela e la quantità di sementi per metro quadro sono stabilite in funzione del contesto ambientale ovvero delle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche, vegetazionali della stazione (in genere valgono quantità da 30 a 60 g/m2). La provenienza delle sementi e erminabilità dovranno essere certificate.Semina a spaglio			
	MT			
	CAM25_MT.V.02.002 - Materiale agrario - Semi	0,06000 kg	€ 0,15390 0%	€ 0,00923
	CAM25_MT.V.02.003 - Materiale agrario - Concime chimico	0,08000 kg	€ 0,16000 0%	€ 0,01280
	CAM25_MT.V.02.004 - Materiale agrario - Concime organico	0,08000 kg	€ 0,16416 0%	€ 0,01313
	Totale MT			**€ 0,03516**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 0%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 0,57240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,60756** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00516 = 5% * B)			€ 0,10329
	Utili di impresa (C) = 73,2% * (A + B)			€ 0,07109
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 0,78** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 73,2%			*€ 0,57240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00516*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.010.010.B	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 010 - INTERVENTI ANTIEROSIVI 010 - Rivestimento di superfici di scarpata mediante spargimento manuale, semina a spaglio B - Rivestimento di superfici di scarpata mediante spargimento manuale a spaglio di idonea miscela di sementi e di eventuali concimanti organici e/o inorganici in quantità e qualità opportunamente individuate. La composizione della miscela e la quantità di sementi per metro quadro sono stabilite in funzione del contesto ambientale ovvero delle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche, vegetazionali della stazione (in genere valgono quantità da 30 a 60 g/m2). La provenienza delle sementi e erminabilità dovranno essere certificate. Idrosemina			
	AT			
	CAM25_AT.U.07.011 - Attrezzature per opere a verde - Motoseminatrice	0,00200 h	€ 39,50100 0%	€ 0,07900
	Totale AT			**€ 0,07900**
	MT			
	CAM25_MT.V.02.002 - Materiale agrario - Semi	0,06000 kg	€ 0,15390 0%	€ 0,00923
	CAM25_MT.V.02.003 - Materiale agrario - Concime chimico	0,08000 kg	€ 0,16000 0%	€ 0,01280
	CAM25_MT.V.02.004 - Materiale agrario - Concime organico	0,08000 kg	€ 0,16416 0%	€ 0,01313
	CAM25_MT.V.30.075 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Collante biodegradabile	0,01500 kg	€ 0,21546 0%	€ 0,00323
	Totale MT			**€ 0,03839**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 0%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 0,57240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,68979** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00586 = 5% * B)			€ 0,11726
	Utili di impresa (C) = 64,48% * (A + B)			€ 0,08071
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 0,89** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 64,48%			*€ 0,57240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00586*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.010.015.A	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 010 - INTERVENTI ANTIEROSIVI 015 - Idrosemina potenziata con collanti e ammendanti A - Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina.Per superfici fino a 5.000 mq			
	AT			
	CAM25_AT.U.07.011 - Attrezzature per opere a verde - Motoseminatrice	0,00300 h	€ 39,50100 0%	€ 0,11850
	Totale AT			**€ 0,11850**
	MT			
	CAM25_MT.V.02.002 - Materiale agrario - Semi	0,07000 kg	€ 0,15390 0%	€ 0,01077
	CAM25_MT.V.02.003 - Materiale agrario - Concime chimico	0,09000 kg	€ 0,16000 0%	€ 0,01440
	CAM25_MT.V.02.004 - Materiale agrario - Concime organico	0,09000 kg	€ 0,16416 0%	€ 0,01477
	CAM25_MT.V.30.075 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Collante biodegradabile	0,03000 kg	€ 0,21546 0%	€ 0,00646
	Totale MT			**€ 0,04640**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,71720
	Totale RU			**€ 1,71720**
	Sommano euro (A)			**€ 1,88210**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01600 = 5% * B)			€ 0,31996
	Utili di impresa (C) = 70,89% * (A + B)			€ 0,22021
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 2,42**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,89%			*€ 1,71720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01600*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.010.015.B	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 010 - INTERVENTI ANTIEROSIVI 015 - Idrosemina potenziata con collanti e ammendanti B - Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina.Per superfici oltre 5.000 mq			
	AT			
	CAM25_AT.U.07.011 - Attrezzature per opere a verde - Motoseminatrice	0,00200 h	€ 39,50100 0%	€ 0,07900
	Totale AT			**€ 0,07900**
	MT			
	CAM25_MT.V.02.002 - Materiale agrario - Semi	0,06000 kg	€ 0,15390 0%	€ 0,00923
	CAM25_MT.V.02.003 - Materiale agrario - Concime chimico	0,08000 kg	€ 0,16000 0%	€ 0,01280
	CAM25_MT.V.02.004 - Materiale agrario - Concime organico	0,08000 kg	€ 0,16416 0%	€ 0,01313
	CAM25_MT.V.30.075 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Collante biodegradabile	0,01500 kg	€ 0,21546 0%	€ 0,00323
	Totale MT			**€ 0,03839**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1,43100
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,54839** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01316 = 5% * B)			€ 0,26323
	Utili di impresa (C) = 71,81% * (A + B)			€ 0,18116
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 1,99** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 71,81%			*€ 1,43100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01316*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.010.020.A	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 010 - INTERVENTI ANTIEROSIVI 020 - Idrosemina potenziata con fibre legnose A - Messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di due o più anni di età, di diametro da 1 – 5 cm e lunghezza minima di 50 cm, messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata. Le talee verranno infisse a mazza di legno o con copritesta in legno, previa eventuale apertura di un foro con punta di ferro, e sporgeranno al massimo per ¼ della loro lunghezza adottando, nel caso, un taglio netto di potatura dopo l'infissione. La densità di impianto dovrà essere di 2 – 10 talee *mq a secondo della necessità di consolidamento. Le talee dovranno essere prelevate, trasportate e stoccate in modo da conservare le proprietà vegetative adottando i provvedimenti cautelativi in funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di cantiere. La messa a dimora dovrà essere effettuata di preferenza nel periodo invernale e a seconda delle condizioni stagionali anche in altri periodi con esclusione del periodo di fruttificazione.			
	AT			
	CAM25_AT.U.07.011 - Attrezzature per opere a verde - Motoseminatrice	0,00300 h	€ 39,50100 0%	€ 0,11850
	Totale AT			**€ 0,11850**
	MT			
	CAM25_MT.V.02.002 - Materiale agrario - Semi	0,07000 kg	€ 0,15390 0%	€ 0,01077
	CAM25_MT.V.02.003 - Materiale agrario - Concime chimico	0,09000 kg	€ 0,16000 0%	€ 0,01440
	CAM25_MT.V.02.004 - Materiale agrario - Concime organico	0,09000 kg	€ 0,16416 0%	€ 0,01477
	CAM25_MT.V.30.075 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Collante biodegradabile	0,03000 kg	€ 0,21546 0%	€ 0,00646
	CAM25_MT.V.30.084 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fibre legate	0,05000 kg	€ 1,94000 0%	€ 0,09700
	Totale MT			**€ 0,14340**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
	Totale RU			**€ 5,72400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,98590** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05088 = 5% * B)			€ 1,01760
	Utili di impresa (C) = 74,3% * (A + B)			€ 0,70035
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 7,70** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 74,3%			*€ 5,72400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05088*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.010.020.B	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	NATURALISTICA 010 - INTERVENTI ANTIEROSIVI 020 - Idrosemina potenziata con fibre legnose B - Realizzazione di inerbimento su di una superficie inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti, fibre legate di legno esente da tannino con lunghezza media di cm 1 prodotte per sfibramento termomeccanico nella dose di gr 200 mq; sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), dotate di adeguato ugello distributivo, tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina.Per superfici oltre i 5.000 mq			
	AT				
	CAM25_AT.U.07.011	- Attrezzature per opere a verde - Motoseminatrice	0,00200 h	€ 39,50100 0%	€ 0,07900
		Totale AT			**€ 0,07900**
	MT				
	CAM25_MT.V.02.002	- Materiale agrario - Semi	0,06000 kg	€ 0,15390 0%	€ 0,00923
	CAM25_MT.V.02.003	- Materiale agrario - Concime chimico	0,08000 kg	€ 0,16000 0%	€ 0,01280
	CAM25_MT.V.02.004	- Materiale agrario - Concime organico	0,08000 kg	€ 0,16416 0%	€ 0,01313
	CAM25_MT.V.30.075	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Collante biodegradabile	0,01500 kg	€ 0,21546 0%	€ 0,00323
	CAM25_MT.V.30.084	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fibre legate	0,05000 kg	€ 1,94000 0%	€ 0,09700
		Totale MT			**€ 0,13539**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
		Totale RU			**€ 5,72400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,93839** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05048 = 5% * B)			€ 1,00953
		Utili di impresa (C) = 74,89% * (A + B)			€ 0,69479
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 7,64** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 74,89%			*€ 5,72400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05048*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.020.010.A	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 020 - INTERVENTI STABILIZZANTI 010 - Messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo A - Messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di due o più anni di età, di diametro da 1 – 5 cm e lunghezza minima di 50 cm, messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata. Le talee verranno infisse a mazza di legno o con copritesta in legno, previa eventuale apertura di un foro con punta di ferro, e sporgeranno al massimo per ¼ della loro lunghezza adottando, nel caso, un taglio netto di potatura dopo l'infissione. La densità di impianto dovrà essere di 2 – 10 talee *mq a secondo della necessità di consolidamento. Le talee dovranno essere prelevate, trasportate e stoccate in modo da conservare le proprietà vegetative adottando i provvedimenti cautelativi in funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di cantiere. La messa a dimora dovrà essere effettuata di preferenza nel periodo invernale e a seconda delle condizioni stagionali anche in altri periodi con esclusione del periodo di fruttificazione.				
	MT				
	CAM25_MT.V.30.076	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Talee di ramaglie vive per la realizzazione di gradonate, cordonate, fascinate, viminate	10,00000 cad	€ 0,66690 0%	€ 6,66900
		Totale MT			**€ 6,66900**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
	Totale RU			**€ 5,72400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,39300** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10534 = 5% * B)			€ 2,10681
	Utili di impresa (C) = 35,89% * (A + B)			€ 1,44998
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 15,95** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,89%			*€ 5,72400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10534*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.020.010.B	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 020 - INTERVENTI STABILIZZANTI 010 - Messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo B - Messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di due o più anni di età, di diametro da 1 – 5 cm e lunghezza minima di 50 cm, messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata. Le talee verranno infisse a mazza di legno o con copritesta in legno, previa eventuale apertura di un foro con punta di ferro, e sporgeranno al massimo per ¼ della loro lunghezza adottando, nel caso, un taglio netto di potatura dopo l'infissione. La densità di impianto dovrà essere di 2 – 10 talee *mq a secondo della necessità di consolidamento. Le talee dovranno essere prelevate, trasportate e stoccate in modo da conservare le proprietà vegetative adottando i provvedimenti cautelativi in funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di cantiere. La messa a dimora dovrà essere effettuata di preferenza nel periodo invernale e a seconda delle condizioni stagionali anche in altri periodi con esclusione del periodo di fruttificazione.Trapianti di rizomi e cespi			
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
	Totale RU			**€ 5,72400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,72400** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04865 = 5% * B)			€ 0,97308
	Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)			€ 0,66971
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 7,37** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 5,72400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04865*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.020.015.A	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 020 - INTERVENTI STABILIZZANTI 015 - Messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio A - Messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio, con certificazione di origine del seme, in ragione di un esemplare ogni 3- 20 mq, aventi altezza minima compresa tra 0.30 – 1.20 m, previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni prossime al volume radicale per la radice nuda o doppie nel caso di fitocelle, vasetti o pani di terra. Si intendono inclusi: l'allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; - il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; - il rincalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta d'acqua o l'opposto a seconda delle condizioni pedo- climatiche della stazione la pacciamatura in genere con biofeltri ad elevata compattezza strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee; - una o più pali tutori. Le piante a radice nuda potranno essere trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo, mentre per quelle in zolla, vasetto o fitocella il trapianto potrà essere effettuato anche in altri periodi, tenendo conto delle stagionalità			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	locali e con esclusione dei periodi di estrema aridità estiva o gelo invernale.			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.001A - Specie botaniche - Arbusti autoctoni da vivaio	1,00000 cad	€ 7,38720 0%	€ 7,38720
	Totale MT			**€ 7,38720**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 7,70250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,08970** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12826 = 5% * B)			€ 2,56525
	Utili di impresa (C) = 39,66% * (A + B)			€ 1,76550
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 19,42** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,66%			*€ 7,70250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12826*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.020.020.A	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 020 - INTERVENTI STABILIZZANTI 020 - Messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio A - Messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio, con certificazione di origine del seme, in ragione di un esemplare ogni 5÷30 mq, aventi altezza minima compresa tra 0.50 e 1.50 m, previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni prossime al volume radicale per la radice nuda o doppie nel caso di fitocelle, l'allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; - il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; - il rincalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta d'acqua o l'opposto a seconda delle condizioni pedo- climatiche della stazione - vasetti o pani di terra. Si intendono inclusi: - l'allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; - il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; - il rincalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta d'acqua o l'opposto a seconda delle condizioni pedoclimatiche della stazione la pacciamatura in genere con biofeltri ad elevata compattezza strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee; - una o più pali tutori. Le piante a radice nuda potranno essere trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo, mentre per quelle in zolla, vasetto o fitocella il trapianto potrà essere effettuato anche in altri periodi, tenendo conto delle stagionalità locali e con esclusione dei periodi di estrema aridità estiva o gelo invernale.			
	MT			
	CAM25_MT.V.04.001 - Specie botaniche - Alberi autoctoni da vivaio	1,00000 cad	€ 51,30000 0%	€ 51,30000
	Totale MT			**€ 51,30000**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 12,32400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 63,62400** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54080 = 5% * B)			€ 10,81608
	Utili di impresa (C) = 15,05% * (A + B)			€ 7,44401
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 81,88** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,05%			*€ 12,32400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54080*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.020.025.A	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 020 - INTERVENTI STABILIZZANTI 025 - Fascinata viva semplice A - Fascinata viva semplice, stabilizzazione di pendio su pendenze massime di 30°÷35° e con necessità di drenaggio superficiale, con fascinate vive, mediante scavo di un fosso di 0,3 ÷ 0,5 m di larghezza ed uguale profondità, posa nei solchi di fascine di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa (salici, tamerici, ecc.), composte da 5-6 verghe di Ø minimo 1 cm con punti di legatura distanti circa 70 cm, fissaggio con paletti di legno vivi o morti di almeno 60 cm e Ø 5 cm o con aste in ferro Ø 8 ÷ 14 mm, infilati attraverso la fascina o a valle di essa, legati con filo di ferro, iltutto ricoperto con uno sottile strato di terreno. Le file di fascine saranno orizzontali (con funzione di immagazzinamento dell'acqua) o avranno opportuna inclinazione (per aumentare la funzione di deflusso laterale) e disteranno 1,5 ÷ 2 m l'una dall'altra. Nella variante con piantine le fascinate potranno essere abbinate a piantagioni di idonee specie arbustive radicate in ragione di 1-2 pezzi per metro avendo cura di tracciare solchi più larghi (0,30÷0,60 m) che vengono riempiti, dopo deposta la fascina con terreno vegetale o compost. La messa in opera potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo. **MT**			
	CAM25_MT.V.30.077 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Paletti in legno di resinosa o castagno Ø 8 - 15 cm L = 1,00 - 1,50 m	1,30000 cad	€ 2,25720 0%	€ 2,93436
	CAM25_MT.V.30.078 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	6,00000 cad	€ 2,25720 0%	€ 13,54320
	CAM25_MT.V.30.079 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm	1,30000 kg	€ 3,28320 0%	€ 4,26816
	Totale MT			**€ 20,74572**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 16,94700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 37,69272** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32039 = 5% * B)			€ 6,40776
	Utili di impresa (C) = 34,93% * (A + B)			€ 4,41005
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 48,51** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,93%			*€ 16,94700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32039*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.020.025.B	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 020 - INTERVENTI STABILIZZANTI 025 - Fascinata viva semplice B - Fascinata viva drenante su pendio, stabilizzazione di pendio su pendenze massime di 30°÷35° e con necessità di drenaggio superficiale, con fascinate vive, mediante scavo di un fosso di 0,3 ÷ 0,5 m di larghezza ed uguale profondità, posa nei solchi di fascine di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa (salici, tamerici, ecc.), composte da 5-6 verghe di Ø minimo 1 cm con punti di legatura distanti circa 70 cm, fissaggio con paletti di legno vivi o morti di almeno 60 cm e Ø 5 cm o con aste in ferro Ø 8 ÷ 14 mm, infilati attraverso la fascina o a valle di essa, legati con filo di ferro, iltutto ricoperto con uno sottile strato di terreno. Le file di fascine saranno orizzontali (con funzione di immagazzinamento dell'acqua) o avranno opportuna inclinazione (per aumentare la funzione di deflusso laterale) e disteranno 1,5 ÷ 2 m l'una dall'altra. Nella variante con piantine le fascinate potranno essere abbinate a piantagioni di idonee specie arbustive radicate in ragione di 1-2 pezzi per metro avendo cura di tracciare solchi più larghi (0,30÷0,60 m) che vengono riempiti, dopo deposta la fascina con terreno vegetale o compost. La messa in opera potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo. **MT**			
	CAM25_MT.V.30.077 - Materiali per opere di ingegneria	1,30000	€ 2,25720	€ 2,93436

fonte: http://burc.regione.campania.it

		naturalistica - Paletti in legno di resinosa o castagno Ø 8 - 15 cm L = 1,00 - 1,50 m	cad	0%	
	CAM25_MT.V.30.078	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	6,00000 cad	€ 2,25720 0%	€ 13,54320
	CAM25_MT.V.30.079	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm	1,30000 kg	€ 3,28320 0%	€ 4,26816
		Totale MT			**€ 20,74572**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,42000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,78560
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,42000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,94020
		Totale RU			**€ 23,72580**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,47152** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37801 = 5% * B)			€ 7,56016
		Utili di impresa (C) = 41,45% * (A + B)			€ 5,20317
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 57,23** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,45%			*€ 23,72580*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37801*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.020.030.A	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 020 - INTERVENTI STABILIZZANTI 030 - Fascinata viva spondale A - Fascinata spondale viva di specie legnose rinforzata con massi Protezione del piede di sponda con fascinata viva in corsi d'acqua con portata relativamente costante e il cui livello medio permetta che la fascina si trovi fuori dall'acqua per almeno tre mesi durante il periodo di vegetazione. Le fascine saranno costituite da rami vivi di specie legnose adatte alla riproduzione vegetativa (salici, tamerici, miricaria) mescolati ad altre specie, avranno un Ø da 0,20 a 0,50 cm legate con intervalli di 30 cm con filo di ferro di almeno 2 mm, e verranno poste in modo da sporgere per 1/2 ÷ 1/3, in un fossatello predisposto al piede della sponda, su uno strato di rami che sporgeranno per almeno 50 cm da sotto la fascina fuori dall'acqua. Le fascine verranno fissate ogni 0,8 ÷ 1 m con pali di salice vivi o con barre in ferro e dovranno essere rincalzate con terreno per garantire la crescita delle piante. La messa in opera potrà avvenire soltanto durante il periodo di riposo vegetativo. Nella fascinata rinforzata sino all'altezza della portata di magra l'alveo viene rivestito con massi di varia dimensione a rinforzo basale della parte sommersa.				
	MT				
	CAM25_MT.V.30.077	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Paletti in legno di resinosa o castagno Ø 8 - 15 cm L = 1,00 - 1,50 m	1,20000 cad	€ 2,25720 0%	€ 2,70864
	CAM25_MT.V.30.078	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	7,00000 cad	€ 2,25720 0%	€ 15,80040
	CAM25_MT.V.30.079	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm	3,33000 kg	€ 3,28320 0%	€ 10,93306
		Totale MT			**€ 29,44210**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,86450
		Totale RU			**€ 25,42050**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 54,86260** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46633 = 5% * B)			€ 9,32664
	Utili di impresa (C) = 36% * (A + B)			€ 6,41892
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 70,61** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36%			*€ 25,42050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46633*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.020.035.A	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 020 - INTERVENTI STABILIZZANTI 035 - Gradonata con talee A - Gradonata con talee, stabilizzazione di pendii anche molto ripidi e su terreni instabili mediante le seguenti operazioni nell'ordine: -banchine o terrazzamenti ad L orizzontali di larghezza minima di 35 ÷ 50 cm, con leggera contropendenza (minimo 10°) distanti circa 2 ÷ 3 m l'uno dall'altro, su cui si dispone longitudinalmente dello stangame preferibilmente di resinosa o di castagno con corteccia di Ø 6 ÷ 12 cm, su due file parallele, una verso l'esterno fissata con picchetti in legno o ferro e una verso l'interno dello scavo; - stesura di un letto di ramaglia in preferenza di conifere sul fondo dello scavo; ricopertura con uno strato di terreno di circa 10 collocazione a dimora di talee di salice (od altra specie legnosa con capacità di riproduzione vegetativa) in ragione di 10 ÷ 25 talee per metro, sporgenti verso l'esterno dei pendio per almeno 10 ÷ 20 cm; - scavo superiore. La messa in opera della cordonata potrà avvenire soltanto durante il periodo di riposo vegetativo. **MT**			
	CAM25_MT.V.30.078 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	12,00000 cad	€ 2,25720 0%	€ 27,08640
	CAM25_MT.V.30.080 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Latifoglie radicate	5,00000 cad	€ 3,07800 0%	€ 15,39000
	Totale MT			**€ 42,47640**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
	Totale RU			**€ 28,24500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 70,72140** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60113 = 5% * B)			€ 12,02264
	Utili di impresa (C) = 31,03% * (A + B)			€ 8,27440
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 91,02** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,03%			*€ 28,24500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60113*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.020.040.A	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 020 - INTERVENTI STABILIZZANTI 040 - Prelievo dal selvatico di rizomi, stoloni e cespi di graminacee ed altre specie idonee A - Prelievo dal selvatico di rizomi, stoloni e cespi di graminacee ed altre specie idonee in pezzi di circa 10 – 15 cm e loro piantagione per circa 4 cm o deposizione sul terreno sminuzzati od interi e ricopertura con un leggero strato di terreno vegetale per evitarne il disseccamento. Il trapianto và eseguito all'inizio o al termine del periodo di riposo vegetativo in ragione di 3 – 5 pezzi *mq. Tale tecnica và utilizzata per la riproduzione di specie non esistenti in commercio e di difficile riproduzione per seme. **RU**			
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 9,24300
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,24300** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07857 = 5% * B)			€ 1,57131
	Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)			€ 1,08143
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11,90** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 9,24300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07857*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.020.045.A	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 020 - INTERVENTI STABILIZZANTI 045 - Inserimento di talee (almeno tre per mq di paramento a vista) A - Inserimento di talee (almeno tre per mq di paramento a vista)			
	MT			
	CAM25_MT.V.30.022 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Talee	3,00000 cad	€ 3,18060 0%	€ 9,54180
	Totale MT			**€ 9,54180**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	Totale RU			**€ 2,86200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,40380** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10543 = 5% * B)			€ 2,10865
	Utili di impresa (C) = 17,93% * (A + B)			€ 1,45125
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 15,96** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,93%			*€ 2,86200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10543*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.020.050.A	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 020 - INTERVENTI STABILIZZANTI 050 - Realizzazione di tasche vegetative eseguite con biostuoia o ritentore di fine riempite con terra A - Realizzazione di tasche vegetative eseguite con biostuoia o ritentore di fini riempite con terra			
	MT			
	CAM25_MT.V.02.001 - Materiale agrario - Terreno vegetale	0,20000 mc	€ 18,86814 0%	€ 3,77363
	CAM25_MT.V.30.024 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Miscuglio di sementi	0,20000 kg	€ 12,31200 0%	€ 2,46240
	CAM25_MT.V.30.025 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Biostuoia per tasche vegetative	0,80000 mq	€ 1,64160 0%	€ 1,31328
	Totale MT			**€ 7,54931**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,77040
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,92430
	Totale RU			**€ 1,69470**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,24401** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07857 = 5% * B)			€ 1,57148
	Utili di impresa (C) = 14,24% * (A + B)			€ 1,08155
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 11,90** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,24%			*€ 1,69470*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07857*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.030.010.A	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 030 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO 010 - Viminata viva A - Viminata viva, stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminata formata da paletti di legno (castagno, ecc.) di 8 -12 cm o di ferro ? 12 - 14 mm, di lunghezza 80 -100 cm infissi nel terreno lasciando una altezza fuori terra di 15 - 30 cm, alla distanza di 1 - 3 m uno dall'altro, intervallati ogni 30 cm da paletti o talee vive di 40-50 cm, collegati da verghe di salice vivo o altra specie legnosa con capacità di propagazione vegetativa, con l'estremità conficcata nel terreno, di almeno 150 cm di lunghezza, intrecciate sui paletti principali e secondari e legate con filo di ferro per un'altezza di 15 - 25 cm fuori terra ed una parte interrata di almeno 10 cm (l'infossamento ed il contatto con il terreno consentono il migliore attecchimento e radicazione delle piante). Le viminate verranno disposte sui pendii a file parallele distanti da 1,2 a 2 m. La messa in opera potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.			
	MT			
	CAM25_MT.V.30.077 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Paletti in legno di resinosa o castagno Ø 8 - 15 cm L = 1,00 - 1,50 m	1,00000 cad	€ 2,25720 0%	€ 2,25720
	CAM25_MT.V.30.078 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	4,50000 cad	€ 2,25720 0%	€ 10,15740
	CAM25_MT.V.30.079 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm	3,30000 kg	€ 3,28320 0%	€ 10,83456
	Totale MT			**€ 23,24916**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 14,12250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 37,37166** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31766 = 5% * B)			€ 6,35318
	Utili di impresa (C) = 29,36% * (A + B)			€ 4,37248
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 48,10** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,36%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31766*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.030.015.A	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 030 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO 015 - Gratticciata viva A - Gratticciata viva, stabilizzazione di pendio o scarpata mediante graticciata formata da paletti di legno (castagno, ecc.) di 8 -12 cm o di ferro 12 - 16 mm, di lunghezza 80 -100 cm infissi nel terreno lasciando una altezza fuori terra di 15 - 30 cm, alla distanza di 1.00 m, collegati da verghe morte di specie legnosa, con l'estremità conficcata nel terreno, di almeno 150 cm di lunghezza, intrecciate sui paletti principali e secondari e legate con filo di ferro per un'altezza di 15 - 25 cm fuori terra ed una parte interrata di almeno			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	10 cm. E' indispensabile l'inserimento di talee al fine di garantire una maggiore durata all'opera.				
	MT				
	CAM25_MT.V.30.078	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	3,00000 cad	€ 2,25720 0%	€ 6,77160
	CAM25_MT.V.30.079	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm	2,20000 kg	€ 3,28320 0%	€ 7,22304
	CAM25_MT.V.30.081	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Paletti di castagno	0,38000 cad	€ 10,77300 0%	€ 4,09374
	CAM25_MT.V.30.082	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Rami da intreccio	3,50000 cad	€ 2,15460 0%	€ 7,54110
		Totale MT			**€ 25,62948**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 16,43400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 42,06348** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35754 = 5% * B)			€ 7,15079
		Utili di impresa (C) = 30,36% * (A + B)			€ 4,92143
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 54,14** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,36%			*€ 16,43400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35754*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.030.020.A	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 030 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO 020 - Palificata viva A - Palificata viva, ricostituzione di sponda mediante palificata con graticcio formata da paletti di castagno della lunghezza di m 2,6÷3 del diametro in testa di cm 12, posti alla distanza assiale di cm 33, infissi nel terreno solido per almeno cm 50, inclinati secondo la naturale inclinazione della sponda, fittamente intessiti con fascine e talee di salici verdi, collegati in testa con pali del diametro non inferiore a cm 10 rinforzati da traverse e pali di ancoraggio posti alla distanza di m 2, compresi aggottamenti, chioderia e messa a dimora trasversalmente al graticcio di talee di salice in misura di 5 a mq.				
	MT				
	CAM25_MT.V.30.078	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	5,00000 cad	€ 2,25720 0%	€ 11,28600
	CAM25_MT.V.30.081	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Paletti di castagno	3,00000 cad	€ 10,77300 0%	€ 32,31900
	CAM25_MT.V.30.083	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Tronchi di castagno o resinosa scortecciati	1,50000 cad	€ 35,91000 0%	€ 53,86500
		Totale MT			**€ 97,47000**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,68000 0%	€ 16,69200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,65000 h	€ 30,81000 0%	€ 20,02650
		Totale RU			**€ 36,71850**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 134,18850** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14060 = 5% * B)			€ 22,81205

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 21,26% * (A + B)			€ 15,70006
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 172,70** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,26%			*€ 36,71850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14060*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.010.A	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 010 - Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava A - Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.009 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,50000 h	€ 44,46684 0%	€ 22,23342
	CAM25_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,10000 h	€ 87,42136 0%	€ 8,74214
	Totale AT			**€ 30,97556**
	MT			
	CAM25_MT.E.01.011 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Breccia calcarea	1,10000 mc	€ 15,77728 0%	€ 17,35501
	CAM25_MT.V.30.018 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Punti per gabbioni	30,00000 kg	€ 0,02052 0%	€ 0,61560
	CAM25_MT.V.30.019 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Gabbione a scatola, filo diametro 2,7-3,7 mm, galvanizzato plastificato	7,80000 kg	€ 2,62656 0%	€ 20,48717
	Totale MT			**€ 38,45778**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,60000 h	€ 28,62000 0%	€ 17,17200
	Totale RU			**€ 32,58000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 102,01334** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86711 = 5% * B)			€ 17,34227
	Utili di impresa (C) = 24,82% * (A + B)			€ 11,93556
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 131,29** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,82%			*€ 32,58000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.010.B	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 010 - Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava B - Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.009 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,50000 h	€ 44,46684 0%	€ 22,23342

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,08000 h	€ 87,42136 0%	€ 6,99371
		Totale AT			**€ 29,22713**
	MT				
	CAM25_MT.E.01.011	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Breccia calcarea	1,10000 mc	€ 15,77728 0%	€ 17,35501
	CAM25_MT.V.30.018	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Punti per gabbioni	30,00000 kg	€ 0,02052 0%	€ 0,61560
	CAM25_MT.V.30.019	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Gabbione a scatola, filo diametro 2,7-3,7 mm, galvanizzato plastificato	11,60000 kg	€ 2,62656 0%	€ 30,46810
		Totale MT			**€ 48,43871**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 20,54400
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,80000 h	€ 28,62000 0%	€ 22,89600
		Totale RU			**€ 43,44000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 121,10584** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02940 = 5% * B)			€ 20,58799
		Utili di impresa (C) = 27,87% * (A + B)			€ 14,16938
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 155,86** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,87%			*€ 43,44000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02940*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.015.A	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 015 - Gabbioni cilindrici, di lunghezza 2.00 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 A - Gabbioni cilindrici, di lunghezza 2.00 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%) con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale di 0,5 mm, Essi dovranno essere riempiti con pietrame di idonea pezzatura, né friabile né gelivo.			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003B - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gruetta	0,30000 h	€ 63,54018 0%	€ 19,06205
	Totale AT			**€ 19,06205**
	MT			
	CAM25_MT.E.01.011 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Breccia calcarea	0,75000 mc	€ 15,77728 0%	€ 11,83296
	CAM25_MT.V.30.018 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Punti per gabbioni	30,00000 kg	€ 0,02052 0%	€ 0,61560
	CAM25_MT.V.30.020 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Gabbione metallico cilindrico diam. 65 cm	1,00000 cad	€ 32,95512 0%	€ 32,95512
	Totale MT			**€ 45,40368**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	Totale RU			**€ 16,29000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 80,75573** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68642 = 5% * B)			€ 13,72847
	Utili di impresa (C) = 15,67% * (A + B)			€ 9,44842
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 103,93** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,67%			*€ 16,29000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68642*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.015.B	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 015 - Gabbioni cilindrici, di lunghezza 2.00 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 B - Gabbioni cilindrici, di lunghezza 2.00 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%) con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale di 0,5 mm, Essi dovranno essere riempiti con pietrame di idonea pezzatura, né friabile né gelivo.			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003B - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gruetta	0,35000 h	€ 63,54018 0%	€ 22,23906
	Totale AT			**€ 22,23906**
	MT			
	CAM25_MT.E.01.011 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Breccia calcarea	1,10000 mc	€ 15,77728 0%	€ 17,35501
	CAM25_MT.V.30.018 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Punti per gabbioni	40,00000 kg	€ 0,02052 0%	€ 0,82080
	CAM25_MT.V.30.021 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Gabbione metallico cilindrico diam. 95 cm	1,00000 cad	€ 48,17070 0%	€ 48,17070
	Totale MT			**€ 66,34651**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,98800
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,35000 h	€ 28,62000 0%	€ 10,01700
	Totale RU			**€ 19,00500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 107,59057** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91452 = 5% * B)			€ 18,29040
	Utili di impresa (C) = 13,73% * (A + B)			€ 12,58810
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 138,47** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,73%			*€ 19,00500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91452*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.020.A	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 020 - Rete con filo elementare di diametro int./est. 2,70/3,50 mm rivestito di materiale plastico di colore grigio. A - Rete con filo elementare di diametro int./est. 2,70/3,50 mm rivestito di materiale plastico di colore grigio di spessore nominale non inferiore a 0,40 mm, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0,90 m su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale tipo 8x10 tessuta con trafilato di ferro avente un diametro pari a 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco- Alluminio			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	(5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,4 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,50 mm. La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0x3.0 m, incolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. La rete, in teli di larghezza 3,00, sarà fissata alla sommità e al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 20 cm mediante doppio filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2,00/3,00 mm e con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 6,0 mm. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate.Computato per mq di rete metallica effettivamente stesa.			
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg		0,10000 h	€ 96,65330 0%	€ 9,66533
		Totale AT			**€ 9,66533**
	MT				
	CAM25_MT.V.30.026 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 2,7/3,7 mm		1,05000 mq	€ 5,04792 0%	€ 5,30032
	CAM25_MT.V.30.027 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Filo zincato per giunzione teli		0,10000 kg	€ 2,05200 0%	€ 0,20520
		Totale MT			**€ 5,50552**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio		0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 4,62150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,79235** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16824 = 5% * B)			€ 3,36470
		Utili di impresa (C) = 18,14% * (A + B)			€ 2,31571
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 25,47** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,14%			*€ 4,62150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16824*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.025.A	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 025 - Geocomposito antierosivo in rete metallica a doppia torsione e biorete naturale a maglia aperta in cocco A - Rivestimento antierosivo di pendici in terra mediante fornitura e posa di Geocomposito antierosivo preassemblato in fase di produzione, in rete metallica a doppia torsione e biorete 100% naturale a maglia aperta in cocco di grammatura non inferiore ai 700gr/mq; la rete metallica sarà con maglia esagonale tipo 8x10, tessuta con trafilato di ferro, avente un diametro pari a 2,70 mm e galvanizzazione con lega di Zinco-Alluminio (5%) La biorete sarà a a maglia aperta tessuta 100% in fibra di cocco con una massa areica minima pari 700 gr/mq (EN ISO 9864), una resistenza a trazione longitudinale pari a 20,0 kN/m (EN ISO 10319), una resistenza a trazione trasversale pari a 9kN/m (EN ISO 10319) ed un grado di copertura superiore al 60%. I punti di assemblaggio dovranno essere di tipo metallico, inoltre dovranno essere posti uniformemente al fine di garantire una adesione il più corretta possibile fra rete metallica e biorete. Il geocomposito verrà steso srotolandolo dall'alto verso il basso, lungo le linee di massima, pendenza. Dopo la stesa i teli dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture, realizzate in ragione di 1 ogni 15-20 cm con filo raddoppiato di diametro 2,20mm avente le stesse caratteristiche produttive di quello della rete, e opportunamente picchettati nel terreno con spezzoni di acciaio di lunghezza adeguata in base alle caratteristiche di consistenza e profondità del substrato, avendo cura di farlo aderire in maniera omogenea alla scarpata. Il geocomposito sarà bloccato in sommità, al piede mediante ancoraggi in barra o fune d'acciaio, da			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	computarsi a parte. Se previsto dalle specifiche progettuali il geocomposito sarà rinforzato mediante un reticolo di chiodatura e funi di contenimento in parete da computarsi a parte.Computato per mq di geocomposito effettivamente steso.Rivestimento semplice con ancoraggi perimetrali come sopra descritti di lunghezza minima pari a 1,5m in ragione di 1 ogni 3 metri lineari				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	0,11000 h	€ 96,65330 0%	€ 10,63186
		Totale AT			**€ 10,63186**
	MT				
	CAM25_MT.V.30.027	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Filo zincato per giunzione teli	0,10000 kg	€ 2,05200 0%	€ 0,20520
	CAM25_MT.V.30.028	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geocomposito rete metallica e biorete cocco 700 gr/mq	1,05000 mq	€ 9,74700 0%	€ 10,23435
		Totale MT			**€ 10,43955**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15800 h	€ 30,81000 0%	€ 4,86798
		Totale RU			**€ 4,86798**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,93939** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22049 = 5% * B)			€ 4,40970
		Utili di impresa (C) = 14,58% * (A + B)			€ 3,03491
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 33,38** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,58%			*€ 4,86798*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22049*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.030.A	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 030 - Rivestimento con geocomposito e rete e geostuoia A - Rivestimento di scarpata in terra mediante copertura con geocomposito costituito da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale e da una geostuoia tridimensionale polimerica compenetrate e rese solidali durante il processo di produzione. La geostuoia avrà una massa areica minima di 500 g/ m2 certificata e sarà costituita da due strutture, realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV. La rete metallica a doppia torsione avrà una maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/m2. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,4 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3.50 mm. Lo spessore nominale del geocomposito sarà di 12 mm. La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0 x 3.0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. I teli di geostuoia, una volta stesi lungo la scarpata, dovranno essere collegati tra loro ogni 20 cm con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20/3.00 mm e con con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 6,0 mm . Il geocomposito sarà posato dopo che sarà stato regolarizzato il piano di posa in modo da eliminare solchi e materiale sciolto in precario equilibrio. I teli saranno stesi srotolandoli dall'alto verso il basso lungo le linee di massima pendenza e il fissaggio alla scarpata (se previsto) avverrà mediante ancoraggi costituiti in barre d'acciaio il cui costo è da computarsi a parte. La rete metallica sarà bloccata in sommità, al piede e lungo la scarpata mediante ancoraggi in barra o fune d'acciaio, da computarsi a parte. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate.omputato per m2 di geocomposito effettivamente			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	steso.				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	0,10000 h	€ 96,65330 0%	€ 9,66533
		Totale AT			**€ 9,66533**
	MT				
	CAM25_MT.V.30.027	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Filo zincato per giunzione teli	0,10000 kg	€ 2,05200 0%	€ 0,20520
	CAM25_MT.V.30.029	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geocomposito rete metallica a doppia torsione e geostuoia	1,05000 mq	€ 11,98368 0%	€ 12,58286
		Totale MT			**€ 12,78806**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 4,62150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,07489** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23014 = 5% * B)			€ 4,60273
		Utili di impresa (C) = 13,26% * (A + B)			€ 3,16776
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 34,85** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,26%			*€ 4,62150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23014*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.035.A	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 035 - Ancoraggi in fune singola in trefoli d'acciaio diametro mm 20 A - Ancoraggi in fune singola in trefoli d'acciaio diametro mm 20 Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi formati da una fune in trefoli d'acciaio AMZ con resistenza unitaria del filo elementare di 1770 N/mm², formante sull'estremo esterno un asola contenete redancia zincata serrata tramite manicotto in alluminio pressato in stabilimento atto a garantire una resistenza dell'asola non inferiore al 90% della resistenza nominale della fune. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con boiacca di cemento additivata con prodotti antiritiro realizzata tramite cannula di iniezione spinta fino al fondo del foro, la fornitura e posa di centratori (almeno 1 ogni metro), protezione contro l'ossidazione di tutte le parti metalliche secondo EN 10264/2 classe B.				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,14000 h	€ 26,02552 0%	€ 3,64357
	CAM25_AT.E.03.001B	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompe per conglomerati e malte rimorchiabile	0,14000 h	€ 42,48050 0%	€ 5,94727
		Totale AT			**€ 9,59084**
	MT				
	CAM25_MT.V.30.030	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	0,15000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,04386
	CAM25_MT.V.30.031	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune da 20 mm con redancia e manicotto	1,00000 ml	€ 8,20800 0%	€ 8,20800
		Totale MT			**€ 8,25186**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 7,70250**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,54520** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21713 = 5% * B)			€ 4,34268
	Utili di impresa (C) = 23,43% * (A + B)			€ 2,98879
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 32,88** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,43%			*€ 7,70250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21713*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.040.A	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 040 - Chiodi d'acciaio 950/1100 N/mm2 a filettatura continua A - Chiodi per consolidamento in barre d'acciaio a filettatura continua, con limite di snervamento non minore di 950 N/mm2, tensione di rottura 1100 N/mm2 ed elongazione a massimo carico maggiore o uguale 4%. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, con boiacca di cemento (rapporto in peso acqua/cemento 0.4- 0.5), additivata con prodotti antiritiro (2-4%), la fornitura e posa di piastra di ripartizione in acciaio zincato, di dimensioni 200x200x10 mm, con foro centrale bombato di tipo omnidirezionale e dado di serraggio, manicotti di giunzione, centratori nella misura di No. 1 centratore ogni 2 m di barra, in parete o pendici montuose, barre Diametro 32 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.007 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,07000 h	€ 26,02552 0%	€ 1,82179
	CAM25_AT.E.03.001B - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompe per conglomerati e malte rimorchiabile	0,07000 h	€ 42,48050 0%	€ 2,97364
	Totale AT			**€ 4,79543**
	MT			
	CAM25_MT.V.30.030 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	0,13000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,03801
	CAM25_MT.V.30.033 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Barre di ancoraggio da 40 mm, compreso piastre, bulloni e manicotti di giunzione consolidamento scarpate	1,00000 ml	€ 35,91000 0%	€ 35,91000
	Totale MT			**€ 35,94801**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,23770
	Totale RU			**€ 5,23770**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,98114** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39084 = 5% * B)			€ 7,81679
	Utili di impresa (C) = 8,85% * (A + B)			€ 5,37979
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 59,18** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,85%			*€ 5,23770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39084*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.040.B	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 040 - Chiodi d'acciaio 950/1100 N/mm2 a filettatura continua B - Chiodi per consolidamento in barre d'acciaio a filettatura continua, con limite di snervamento non minore di 950 N/mm2, tensione di rottura 1100 N/mm2 ed elongazione a massimo carico maggiore o uguale 4%. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, con boiacca di cemento (rapporto in peso acqua/cemento 0.4- 0.5), additivata con prodotti antiritiro			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	(2-4%), la fornitura e posa di piastra di ripartizione in acciaio zincato, di dimensioni 200x200x10 mm, con foro centrale bombato di tipo omnidirezionale e dado di serraggio, manicotti di giunzione, centratori nella misura di No. 1 centratore ogni 2 m di barra, in parete o pendici montuose, barre Diametro 40 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,12000 h	€ 26,02552 0%	€ 3,12306
	CAM25_AT.E.03.001B	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompe per conglomerati e malte rimorchiabile	0,12000 h	€ 42,48050 0%	€ 5,09766
		Totale AT			**€ 8,22072**
	MT				
	CAM25_MT.V.30.030	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	0,20000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,05848
	CAM25_MT.V.30.033	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Barre di ancoraggio da 40 mm, compreso piastre, bulloni e manicotti di giunzione consolidamento scarpate	1,00000 ml	€ 35,91000 0%	€ 35,91000
		Totale MT			**€ 35,96848**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 7,70250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 51,89170** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44108 = 5% * B)			€ 8,82159
		Utili di impresa (C) = 11,53% * (A + B)			€ 6,07133
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 66,78** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,53%			*€ 7,70250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44108*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.045.A	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 045 - Barre cave (autoperforanti) d'acciaio 950/1100 N/mm2 a filettatura continua A - Barre con diametro 32 mm e carico 380 kN snervamento e 450 kN rottura (tensioni snervamento/rottura 950/1150 N/mm2).Fornitura e posa in pendio di chiodi per consolidamento in barre d'acciaio a filettatura continua, del tipo cavo, attrezzate di fori laterali per l'iniezione a pressione della boiacca. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, con opportuna boiacca di cemento, la fornitura e posa di piastra di ripartizione in acciaio zincato, di dimensioni 200x200x10 mm, con foro centrale bombato di tipo omnidirezionale e dado di serraggio, manicotti di giunzione, e utensili di perforazione.				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,07000 h	€ 26,02552 0%	€ 1,82179
	CAM25_AT.E.03.001B	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompe per conglomerati e malte rimorchiabile	0,07000 h	€ 42,48050 0%	€ 2,97364
		Totale AT			**€ 4,79543**
	MT				
	CAM25_MT.V.30.030	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	0,13000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,03801
	CAM25_MT.V.30.034	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Barre di ancoraggio da 32 mm, cave autoperforanti, compreso piastre, bulloni e manicotti di giunzione e punta a perdere consolidamento scarpate	1,00000 ml	€ 25,65000 0%	€ 25,65000

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale MT			**€ 25,68801**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,23770
		Totale RU			**€ 5,23770**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,72114** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30363 = 5% * B)			€ 6,07259
		Utili di impresa (C) = 11,39% * (A + B)			€ 4,17937
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 45,97** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,39%			*€ 5,23770*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30363*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.050.A	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 050 - Barriera paramassi a dissipazione di energia A - Barriera paramassi deformabile a dissipazione, prestazioni richieste per classe di livello di energia 2 (MEL ≥ KJ 500) - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a: - Funi in trefoli d'acciaio secondo EN 10264/2 - Carpenteria metallica acciaio protezione a mezzo di zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 e a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori secondo UNI 2081/89. - Morsettature ed eventuali grilli protezione secondo UNI 2081/89				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	0,06000 h	€ 96,65330 0%	€ 5,79920
	CAM25_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,03000 h	€ 26,02552 0%	€ 0,78077
		Totale AT			**€ 6,57997**
	MT				
	CAM25_MT.V.30.035	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Barriere paramassi - Fondazioni in micropali, posati in opera	0,60000 mq	€ 51,30000 0%	€ 30,78000
	CAM25_MT.V.30.036	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 500 kJ	1,00000 mq	€ 102,60000 0%	€ 102,60000
	CAM25_MT.V.30.037	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio - Dosaggio kg/mc 250 di cemento 325	0,02500 mc	€ 71,82000 0%	€ 1,79550
		Totale MT			**€ 135,17550**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,87000 h	€ 30,81000 0%	€ 88,42470
		Totale RU			**€ 88,42470**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 230,18017 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95653 = 5% * B)			€ 39,13063
	Utili di impresa (C) = 29,85% * (A + B)			€ 26,93108
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 296,24** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,85%			*€ 88,42470*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,95653*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.050.B	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 050 - Barriera paramassi a dissipazione di energia B - Barriera paramassi deformabile a dissipazione, prestazioni richieste per classe di livello di energia 3 (MEL ≥ KJ 1000) - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a:			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	0,06000 h	€ 96,65330 0%	€ 5,79920
	CAM25_AT.E.00.007 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,03000 h	€ 26,02552 0%	€ 0,78077
	Totale AT			**€ 6,57997**
	MT			
	CAM25_MT.V.30.035 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Barriere paramassi - Fondazioni in micropali, posati in opera	0,60000 mq	€ 51,30000 0%	€ 30,78000
	CAM25_MT.V.30.037 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio - Dosaggio kg/mc 250 di cemento 325	0,02500 mc	€ 71,82000 0%	€ 1,79550
	CAM25_MT.V.30.038 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 1000 kJ	1,00000 mq	€ 133,38000 0%	€ 133,38000
	Totale MT			**€ 165,95550**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 107,83500
	Totale RU			**€ 107,83500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 280,37047** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38315 = 5% * B)			€ 47,66298
	Utili di impresa (C) = 29,88% * (A + B)			€ 32,80335
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 360,84** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,88%			*€ 107,83500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,38315*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_V03.040.050.C	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 050 - Barriera paramassi a dissipazione di energia C - Barriera paramassi deformabile a dissipazione, prestazioni richieste per classe di livello di energia 5 (MEL ≥ KJ 2000) - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a:			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	0,10000 h	€ 96,65330 0%	€ 9,66533
	CAM25_AT.E.00.007 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,03000 h	€ 26,02552 0%	€ 0,78077
	Totale AT			**€ 10,44610**
	MT			
	CAM25_MT.V.30.035 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Barriere paramassi - Fondazioni in micropali, posati in opera	0,70000 mq	€ 51,30000 0%	€ 35,91000
	CAM25_MT.V.30.037 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio - Dosaggio kg/mc 250 di cemento 325	0,02500 mc	€ 71,82000 0%	€ 1,79550
	CAM25_MT.V.30.039 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 2000 kJ	1,00000 mq	€ 153,90000 0%	€ 153,90000
	Totale MT			**€ 191,60550**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 123,24000
	Totale RU			**€ 123,24000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 325,29160** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,76498 = 5% * B)			€ 55,29957
	Utili di impresa (C) = 29,44% * (A + B)			€ 38,05912
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 418,65** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,44%			*€ 123,24000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,76498*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.050.D	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 050 - Barriera paramassi a dissipazione di energia D - Barriera paramassi deformabile a dissipazione, prestazioni richieste per classe di livello di energia 6 (MEL ≥ KJ 3000) - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a:				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	0,13000 h	€ 96,65330 0%	€ 12,56493
	CAM25_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,03000 h	€ 26,02552 0%	€ 0,78077
		Totale AT			**€ 13,34570**
	MT				
	CAM25_MT.V.30.035	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Barriere paramassi - Fondazioni in micropali, posati in opera	0,80000 mq	€ 51,30000 0%	€ 41,04000
	CAM25_MT.V.30.037	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio - Dosaggio kg/mc 250 di cemento 325	0,02500 mc	€ 71,82000 0%	€ 1,79550
	CAM25_MT.V.30.040	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 3000 kJ	1,00000 mq	€ 205,20000 0%	€ 205,20000
		Totale MT			**€ 248,03550**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 138,64500
		Totale RU			**€ 138,64500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 400,02620** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,40022 = 5% * B)			€ 68,00445
		Utili di impresa (C) = 26,93% * (A + B)			€ 46,80307
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 514,83** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,93%			*€ 138,64500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,40022*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.050.E	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 050 - Barriera paramassi a dissipazione di energia E - Barriera paramassi deformabile a dissipazione, prestazioni richieste per classe di livello di energia 8 (MEL ≥ KJ 5000) - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a:				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	0,15000 h	€ 96,65330 0%	€ 14,49800
	CAM25_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di	0,03000 h	€ 26,02552 0%	€ 0,78077

fonte: http://burc.regione.campania.it

		potenza 5000 l/min			
		Totale AT			**€ 15,27877**
	MT				
	CAM25_MT.V.30.035	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Barriere paramassi - Fondazioni in micropali, posati in opera	1,00000 mq	€ 51,30000 0%	€ 51,30000
	CAM25_MT.V.30.037	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio - Dosaggio kg/mc 250 di cemento 325	0,02500 mc	€ 71,82000 0%	€ 1,79550
	CAM25_MT.V.30.041	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 5000 kJ	1,00000 mq	€ 256,50000 0%	€ 256,50000
		Totale MT			**€ 309,59550**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	5,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 154,05000
		Totale RU			**€ 154,05000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 478,92427** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,07086 = 5% * B)			€ 81,41713
		Utili di impresa (C) = 24,99% * (A + B)			€ 56,03414
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 616,38** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,99%			*€ 154,05000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,07086*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.055.A	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 055 - Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercussione A - Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercussione eseguita da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata in roccia di qualsiasi natura e consistenza fino ad una profondità di 3,0 m.Compresa la pulizia del foro.Perforazione diametro fino a 42 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,53000 h	€ 26,02552 0%	€ 13,79353
	CAM25_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,53000 h	€ 32,72940 0%	€ 17,34658
		Totale AT			**€ 31,14011**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 36,97200
		Totale RU			**€ 36,97200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 68,11211** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57895 = 5% * B)			€ 11,57906
		Utili di impresa (C) = 42,18% * (A + B)			€ 7,96912
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 87,66** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 42,18%			*€ 36,97200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57895*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.055.B	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 055 - Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercussione B - Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercussione eseguita da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata in roccia di qualsiasi natura e consistenza fino ad una profondità di 3,0 m.Compresa la pulizia del foro.Perforazione diametro fino a 120 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.007 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	1,00000 h	€ 26,02552 0%	€ 26,02552
	CAM25_AT.E.01.022A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	1,00000 h	€ 32,72940 0%	€ 32,72940
	Totale AT			**€ 58,75492**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 55,45800
	Totale RU			**€ 55,45800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 114,21292** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97081 = 5% * B)			€ 19,41620
	Utili di impresa (C) = 37,73% * (A + B)			€ 13,36291
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 146,99** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,73%			*€ 55,45800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97081*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.060.A	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 060 - Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose A - Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 8 (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura.			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.022A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,15000 h	€ 32,72940 0%	€ 4,90941
	CAM25_AT.E.03.020 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,50000 h	€ 6,77160 0%	€ 3,38580
	Totale AT			**€ 8,29521**
	MT			
	CAM25_MT.V.30.042 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 8 mm	1,00000 ml	€ 1,43640 0%	€ 1,43640
	CAM25_MT.V.30.043 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	0,25000 ml	€ 21,54600 0%	€ 5,38650
	CAM25_MT.V.30.044 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	2,00000 kg	€ 9,74700 0%	€ 19,49400
	Totale MT			**€ 26,31690**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,29300
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 12,76650**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 47,37861** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40272 = 5% * B)			€ 8,05436
		Utili di impresa (C) = 20,94% * (A + B)			€ 5,54330
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 60,98** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,94%			*€ 12,76650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40272*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.060.B	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 060 - Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose B - Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 12 (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura.				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,15000 h	€ 32,72940 0%	€ 4,90941
	CAM25_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,50000 h	€ 6,77160 0%	€ 3,38580
		Totale AT			**€ 8,29521**
	MT				
	CAM25_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	0,25000 ml	€ 21,54600 0%	€ 5,38650
	CAM25_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	2,00000 kg	€ 9,74700 0%	€ 19,49400
	CAM25_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	1,00000 ml	€ 2,25720 0%	€ 2,25720
		Totale MT			**€ 27,13770**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,29300
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 12,76650**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 48,19941** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40970 = 5% * B)			€ 8,19390
		Utili di impresa (C) = 20,58% * (A + B)			€ 5,63933
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 62,03** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,58%			*€ 12,76650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40970*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.060.C	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 060 - Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose C - Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 16 (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura.			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.022A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,15000 h	€ 32,72940 0%	€ 4,90941
	CAM25_AT.E.03.020 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,50000 h	€ 6,77160 0%	€ 3,38580
	Totale AT			**€ 8,29521**
	MT			
	CAM25_MT.V.30.043 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	0,25000 ml	€ 21,54600 0%	€ 5,38650
	CAM25_MT.V.30.044 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	2,00000 kg	€ 9,74700 0%	€ 19,49400
	CAM25_MT.V.30.046 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 16 mm	1,00000 ml	€ 3,59100 0%	€ 3,59100
	Totale MT			**€ 28,47150**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,29300
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 12,76650**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 49,53321** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42103 = 5% * B)			€ 8,42065
	Utili di impresa (C) = 20,03% * (A + B)			€ 5,79539
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 63,75** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,03%			*€ 12,76650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.060.D	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 060 - Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose D - Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 20 (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura.			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.022A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,15000 h	€ 32,72940 0%	€ 4,90941
	CAM25_AT.E.03.020 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,50000 h	€ 6,77160 0%	€ 3,38580

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale AT			**€ 8,29521**
	MT				
	CAM25_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	0,25000 ml	€ 21,54600 0%	€ 5,38650
	CAM25_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	2,00000 kg	€ 9,74700 0%	€ 19,49400
	CAM25_MT.V.30.047	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 20 mm	1,00000 ml	€ 4,30920 0%	€ 4,30920
		Totale MT			**€ 29,18970**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,29300
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 12,76650**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 50,25141** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42714 = 5% * B)			€ 8,54274
		Utili di impresa (C) = 19,74% * (A + B)			€ 5,87942
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 64,67** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,74%			*€ 12,76650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42714*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.065.A	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 065 - Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti A - Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale.Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mmq zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 1026-4-2. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 2,00 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,10000 h	€ 26,02552 0%	€ 2,60255
	CAM25_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,05000 h	€ 32,72940 0%	€ 1,63647
	CAM25_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,05000 h	€ 6,77160 0%	€ 0,33858
		Totale AT			**€ 4,57760**
	MT				
	CAM25_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	0,11000 ml	€ 21,54600 0%	€ 2,37006
	CAM25_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,01600 kg	€ 9,74700 0%	€ 0,15595
	CAM25_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	0,77000 ml	€ 2,25720 0%	€ 1,73804
	CAM25_MT.V.30.046	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 16 mm	1,00000 ml	€ 3,59100 0%	€ 3,59100
		Totale MT			**€ 7,85505**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 12,32400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,75665** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21043 = 5% * B)			€ 4,20863
		Utili di impresa (C) = 38,68% * (A + B)			€ 2,89653
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 31,86** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,68%			*€ 12,32400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21043*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.065.B	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 065 - Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti B - Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale.Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mmq zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 1026-4-2. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,15000 h	€ 26,02552 0%	€ 3,90383
	CAM25_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,07000 h	€ 32,72940 0%	€ 2,29106
	CAM25_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,07000 h	€ 6,77160 0%	€ 0,47401
		Totale AT			**€ 6,66890**
	MT				
	CAM25_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestmenti in pannelli	0,16000 ml	€ 21,54600 0%	€ 3,44736
	CAM25_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,02400 kg	€ 9,74700 0%	€ 0,23393
	CAM25_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	0,77000 ml	€ 2,25720 0%	€ 1,73804
	CAM25_MT.V.30.046	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 16 mm	0,10000 ml	€ 3,59100 0%	€ 0,35910
		Totale MT			**€ 5,77843**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 16,94550**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,39283** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24984 = 5% * B)			€ 4,99678
		Utili di impresa (C) = 44,8% * (A + B)			€ 3,43896
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 37,83** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,8%			*€ 16,94550*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24984*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_V03.040.065.C	CAM25_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 065 - Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti C - Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale.Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e			

fonte: http://burc.regione.campania.it