Scheda elemento: CAM26_R04.010.035.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_R04.010.035.D
Descrizione	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso. Avvolgitore automatico completo di mascherina cromata e cassetta
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	RECUPERO - RIPARAZIONI DI PORTE ED INFISSIRIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNOAccessori per la riparazione di persiane avvolgibili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05675 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.33800 (27.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Avvolgitore automatico completo di mascherina cromata e cassetta	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.33793	1	€ 4.33793	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.33793	0.65
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.04	€ 1.27640	
Totale Risorse Umane						€ 2.33800	0.35
Totale Parziale (TP)						**€ 6.67593**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.13491	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.78108	
Prezzo totale						**€ 8.59**	

Scheda elemento: CAM26_R04.010.035.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_R04.010.035.E
Descrizione	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso. Puleggia per rullo
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	RECUPERO - RIPARAZIONI DI PORTE ED INFISSIRIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNOAccessori per la riparazione di persiane avvolgibili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06970 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.09150 (38.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Puleggia per rullo	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.10810	1	€ 4.10810	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.10810	0.501
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.07	€ 1.85780	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.07	€ 2.23370	
Totale Risorse Umane						€ 4.09150	0.499
Totale Parziale (TP)						**€ 8.19960**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.39393	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.95935	
Prezzo totale						**€ 10.55**	

Scheda elemento: CAM26_R04.010.035.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_R04.010.035.F
Descrizione	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso. Apparecchio a sporgere completo di guide articolate in ferro zincato del tipo a semplice comando laterale
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	RECUPERO - RIPARAZIONI DI PORTE ED INFISSIRIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNOAccessori per la riparazione di persiane avvolgibili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.53376 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.78150 (19.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchio a sporgere completo di guide articolate in ferro zincato a semplice comando laterale	Prodotti da costruzione	cad	€ 47.01337	1	€ 47.01337	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.01337	0.749
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.27	€ 7.16580	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.27	€ 8.61570	
Totale Risorse Umane						€ 15.78150	0.251
Totale Parziale (TP)						**€ 62.79487**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.67513	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.34700	
Prezzo totale						**€ 80.82**	

Scheda elemento: CAM26_R04.010.035.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_R04.010.035.G
Descrizione	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso. Apparecchio a sporgere completo di guide articolate in ferro zincato deltipo a leva con manovra centrale
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	RECUPERO - RIPARAZIONI DI PORTE ED INFISSIRIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNOAccessori per la riparazione di persiane avvolgibili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.65219 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.78150 (15.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchio a sporgere completo di guide articolate in ferro zincato del tipo a leva con manovra centrale	Prodotti da costruzione	cad	€ 60.94645	1	€ 60.94645	
Totale Prodotti da costruzione						€ 60.94645	0.794
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.27	€ 7.16580	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.27	€ 8.61570	
Totale Risorse Umane						€ 15.78150	0.206
Totale Parziale (TP)						**€ 76.72795**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.04375	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.97717	
Prezzo totale						**€ 98.75**	

Scheda elemento: CAM26_R04.010.035.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_R04.010.035.H
Descrizione	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso. Supporti per rulli di avvolgibili del tipo a cuscinetto a sfere con muratura della zanca
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	RECUPERO - RIPARAZIONI DI PORTE ED INFISSIRIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNOAccessori per la riparazione di persiane avvolgibili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13586 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.93650 (48.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Supporti per rulli di avvolgibili del tipo a cuscinetto a sfere con eventuale muratura della zanca	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.04724	1	€ 6.04724	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.04724	0.378
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.17	€ 4.51180	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.17	€ 5.42470	
Totale Risorse Umane						€ 9.93650	0.622
Totale Parziale (TP)						**€ 15.98374**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.71724	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.87010	
Prezzo totale						**€ 20.57**	

Scheda elemento: CAM26_R04.010.035.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_R04.010.035.I
Descrizione	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso. Guide in metallo zincato (20x20 mm)
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	RECUPERO - RIPARAZIONI DI PORTE ED INFISSIRIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNOAccessori per la riparazione di persiane avvolgibili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03517 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.75350 (32.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guide in metallo zincato (20x20 mm)	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.38442	1	€ 2.38442	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.38442	0.576
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.03	€ 0.79620	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.03	€ 0.95730	
Totale Risorse Umane						€ 1.75350	0.424
Totale Parziale (TP)						**€ 4.13792**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.70345	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.48414	
Prezzo totale						**€ 5.33**	

Scheda elemento: CAM26_R04.010.035.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_R04.010.035.J
Descrizione	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso. Guide in alluminio con guarnizioni anodizzate (17-19x28-30 mm)
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	RECUPERO - RIPARAZIONI DI PORTE ED INFISSIRIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNOAccessori per la riparazione di persiane avvolgibili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06679 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.75350 (17.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guide in alluminio anodizzato con guarnizioni (17-19x28-30)	Prodotti da costruzione	ml	€ 6.10470	1	€ 6.10470	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.10470	0.777
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.03	€ 0.79620	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.03	€ 0.95730	
Totale Risorse Umane						€ 1.75350	0.223
Totale Parziale (TP)						**€ 7.85820**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.33589	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.91941	
Prezzo totale						**€ 10.11**	

Scheda elemento: CAM26_R04.010.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_R04.010.040.A
Descrizione	Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediante smontaggio e rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, compresi l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	RECUPERO - RIPARAZIONI DI PORTE ED INFISSIRIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNOGrande riparazione di infissi di qualunque genere
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34131 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.30250 (50.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Grande riparazione infissi di qualunque genere	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.85100	1	€ 13.85100	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.85100	0.345
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.45	€ 11.94300	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.45	€ 14.35950	
Totale Risorse Umane						€ 26.30250	0.655
Totale Parziale (TP)						**€ 40.15350**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.82610	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.69796	
Prezzo totale						**€ 51.68**	

Scheda elemento: CAM26_R04.010.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_R04.010.045.A
Descrizione	Riparazione di ringhiera di scale in legno, eseguita senza rimozione della stessa anche con sostituzione di elementi mancanti o non idonei
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	RECUPERO - RIPARAZIONI DI PORTE ED INFISSIRIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNORiparazione di ringhiera di scale in legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08412 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.59850 (59.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Riparazione di ringhiera di scale in legno, senza rimozione della stessa	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.29824	1	€ 2.29824	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.29824	0.232
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.13	€ 3.45020	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.13	€ 4.14830	
Totale Risorse Umane						€ 7.59850	0.768
Totale Parziale (TP)						**€ 9.89674**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.68245	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.15792	
Prezzo totale						**€ 12.74**	

Scheda elemento: CAM26_R04.010.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_R04.010.050.A
Descrizione	Riparazione di ringhiera di scale in legno, eseguita con rimozione della stessa e successiva messa in opera
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	RECUPERO - RIPARAZIONI DI PORTE ED INFISSIRIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNORiparazione di ringhiera di scale in legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43752 (0.66%)
m.d'o.	€ 39.74600 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Riparazione di ringhiera di scale in legno, con rimozione e montaggio della stessa	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.72718	1	€ 11.72718	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.72718	0.228
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.68	€ 18.04720	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.68	€ 21.69880	
Totale Risorse Umane						€ 39.74600	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 51.47318**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.75044	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.02236	
Prezzo totale						**€ 66.25**	

Scheda elemento: CAM26_R04.010.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_R04.010.055.A
Descrizione	Correzioni di imperfezioni o deformazioni nei telai in legno senza rimozione degli stessi
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	RECUPERO - RIPARAZIONI DI PORTE ED INFISSIRIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNOCorrezioni di imperfezioni o deformazioni nei telai in legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17740 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.78150 (58.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Correzioni di imperfezioni o deformazioni nei telai in legno, senza rimozione	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.08896	1	€ 5.08896	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.08896	0.244
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.27	€ 7.16580	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.27	€ 8.61570	
Totale Risorse Umane						€ 15.78150	0.756
Totale Parziale (TP)						**€ 20.87046**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.54798	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.44184	
Prezzo totale						**€ 26.86**	

Scheda elemento: CAM26_R04.010.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_R04.010.060.A
Descrizione	Montanti e traverse di qualunque larghezza e spessore, anche scorniciati, da rinnovarsi negli infissi con gli occorrenti battenti, scanalature, ecc. Di abete
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	RECUPERO - RIPARAZIONI DI PORTE ED INFISSIRIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNOMontanti e traverse per infissi in legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27882 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.78150 (37.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Montanti e traverse di abete	Prodotti da costruzione	ml	€ 17.02134	1	€ 17.02134	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.02134	0.519
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.27	€ 7.16580	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.27	€ 8.61570	
Totale Risorse Umane						€ 15.78150	0.481
Totale Parziale (TP)						**€ 32.80284**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.57648	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.83793	
Prezzo totale						**€ 42.22**	

Scheda elemento: CAM26_R04.010.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_R04.010.060.B
Descrizione	Montanti e traverse di qualunque larghezza e spessore, anche scorniciati, da rinnovarsi negli infissi con gli occorrenti battenti, scanalature, ecc. Per sportelli di persiane in castagno
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	RECUPERO - RIPARAZIONI DI PORTE ED INFISSIRIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNOMontanti e traverse per infissi in legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.45041 (0.66%)
m.d'o.	€ 24.54900 (36.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Montanti e traverse in castagno	Prodotti da costruzione	ml	€ 28.44072	1	€ 28.44072	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.44072	0.537
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.42	€ 11.14680	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.42	€ 13.40220	
Totale Risorse Umane						€ 24.54900	0.463
Totale Parziale (TP)						**€ 52.98972**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.00825	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.19980	
Prezzo totale						**€ 68.20**	

Scheda elemento: CAM26_R04.010.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_R04.010.070.A
Descrizione	Tavole di spessore fino a 2 cm, con eventuali giunzioni a maschio e femmina, piallate, levigate e poste in opera, anche per predelle di portoncini e altro, fino alla larghezza di 20 cm. Di abete
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	RECUPERO - RIPARAZIONI DI PORTE ED INFISSIRIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNOTavole di spessore fino a 2 cm per infissi in legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15654 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.10550 (46.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tavole in legno di abete, spessore 2 cm, larghezza fino a 20 cm	Prodotti da costruzione	ml	€ 7.31128	1	€ 7.31128	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.31128	0.397
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.19	€ 5.04260	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.19	€ 6.06290	
Totale Risorse Umane						€ 11.10550	0.603
Totale Parziale (TP)						**€ 18.41678**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.13085	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.15476	
Prezzo totale						**€ 23.70**	

Scheda elemento: CAM26_R04.010.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_R04.010.070.B
Descrizione	Tavole di spessore fino a 2 cm, con eventuali giunzioni a maschio e femmina, piallate, levigate e poste in opera, anche per predelle di portoncini e altro, fino alla larghezza di 20 cm. Di castagno
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	RECUPERO - RIPARAZIONI DI PORTE ED INFISSIRIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNOTavole di spessore fino a 2 cm per infissi in legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18084 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.10550 (40.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tavole in legno di castagno, spessore 2 cm, larghezza fino a 20 cm	Prodotti da costruzione	ml	€ 10.16971	1	€ 10.16971	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.16971	0.478
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.19	€ 5.04260	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.19	€ 6.06290	
Totale Risorse Umane						€ 11.10550	0.522
Totale Parziale (TP)						**€ 21.27521**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.61679	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.48920	
Prezzo totale						**€ 27.38**	

Scheda elemento: CAM26_R04.010.070.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_R04.010.070.C
Descrizione	Tavole di spessore fino a 2 cm, con eventuali giunzioni a maschio e femmina, piallate, levigate e poste in opera, anche per predelle di portoncini e altro, fino alla larghezza di 20 cm.Di douglas
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	RECUPERO - RIPARAZIONI DI PORTE ED INFISSIRIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNOTavole di spessore fino a 2 cm per infissi in legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21307 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.10550 (34.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tavole in legno di legno douglas spessore 2 cm, larghezza fino a 20 cm	Prodotti da costruzione	ml	€ 13.96181	1	€ 13.96181	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.96181	0.557
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.19	€ 5.04260	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.19	€ 6.06290	
Totale Risorse Umane						€ 11.10550	0.443
Totale Parziale (TP)						**€ 25.06731**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.26144	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.93288	
Prezzo totale						**€ 32.26**	

Scheda elemento: CAM26_R04.010.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_R04.010.080.A
Descrizione	Telai a cassettone di legno piallato, connessi a calettatura doppia, anche a due battentature, di cui una a scozia, completi di codette, incatenati e con una mano di minio oppure olio di lino cotto. Infissi interni in abete della sezione fino a 45x96 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	RECUPERO - RIPARAZIONI DI PORTE ED INFISSIRIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNOTelai a cassettone di legno piallato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16289 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.10550 (45.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Telaio a cassettone in legno di abete per infissi interni di sezione fino a 45x96 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 8.05820	1	€ 8.05820	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.05820	0.42
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.19	€ 5.04260	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.19	€ 6.06290	
Totale Risorse Umane						€ 11.10550	0.58
Totale Parziale (TP)						**€ 19.16370**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.25783	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.24215	
Prezzo totale						**€ 24.66**	

Scheda elemento: CAM26_R04.010.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_R04.010.080.B
Descrizione	Telai a cassettone di legno piallato, connessi a calettatura doppia, anche a due battentature, di cui una a scozia, completi di codette, incatenati e con una mano di minio oppure olio di lino cotto. Infissi esterni in castagno o pino del nord, sezione 45x96 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	RECUPERO - RIPARAZIONI DI PORTE ED INFISSIRIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNOTelai a cassettone di legno piallato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19317 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.10550 (37.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Telaio a cassettone in legno di castagno o pino del nord per infissi esterni di sezione fino a 45x96 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 11.62048	1	€ 11.62048	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.62048	0.511
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.19	€ 5.04260	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.19	€ 6.06290	
Totale Risorse Umane						€ 11.10550	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 22.72598**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.86342	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.65894	
Prezzo totale						**€ 29.25**	

Scheda elemento: CAM26_R04.010.080.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_R04.010.080.C
Descrizione	Telai a cassettone di legno piallato, connessi a calettatura doppia, anche a due battentature, di cui una a scozia, completi di codette, incatenati e con una mano di minio oppure olio di lino cotto. Infissi esterni in douglas
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	RECUPERO - RIPARAZIONI DI PORTE ED INFISSIRIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNOTelai a cassettone di legno piallato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22943 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.10550 (31.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Telaio a cassettone in legno douglas per infissi esterni di sezione fino a 45x96 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 15.88658	1	€ 15.88658	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.88658	0.589
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.19	€ 5.04260	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.19	€ 6.06290	
Totale Risorse Umane						€ 11.10550	0.411
Totale Parziale (TP)						**€ 26.99208**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.58865	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.15807	
Prezzo totale						**€ 34.74**	

Scheda elemento: CAM26_R04.010.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_R04.010.090.A
Descrizione	Specchi applicati negli infissi interni ed esterni anche per sostituzione di quelli esistenti fino allo spessore di 25 mm, anche con bugnature ordinarie. Infissi in legno di abete
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	RECUPERO - RIPARAZIONI DI PORTE ED INFISSIRIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNOSpecchi applicati negli infissi interni ed esterni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42282 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.36600 (25.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Specchi di spessore fino a 25 mm negli infissi in legno di abete	Prodotti da costruzione	mq	€ 33.37722	1	€ 33.37722	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.37722	0.671
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.28	€ 7.43120	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.28	€ 8.93480	
Totale Risorse Umane						€ 16.36600	0.329
Totale Parziale (TP)						**€ 49.74322**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.45635	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.81996	
Prezzo totale						**€ 64.02**	

Scheda elemento: CAM26_R04.010.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_R04.010.090.B
Descrizione	Specchi applicati negli infissi interni ed esterni anche per sostituzione di quelli esistenti fino allo spessore di 25 mm, anche con bugnature ordinarie. Infissi in legno di pino del nord

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	RECUPERO - RIPARAZIONI DI PORTE ED INFISSIRIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNOSpecchi applicati negli infissi interni ed esterni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42781 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.36600 (25.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Specchi di spessore fino a 25 mm negli infissi in legno di pino del nord	Prodotti da costruzione	mq	€ 33.96450	1	€ 33.96450	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.96450	0.675
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.28	€ 7.43120	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.28	€ 8.93480	
Totale Risorse Umane						€ 16.36600	0.325
Totale Parziale (TP)						**€ 50.33050**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.55619	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.88867	
Prezzo totale						**€ 64.78**	

Scheda elemento: CAM26_R04.010.090.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_R04.010.090.C
Descrizione	Specchi applicati negli infissi interni ed esterni anche per sostituzione di quelli esistenti fino allo spessore di 25 mm, anche con bugnature ordinarie. Infissi in compensato di pioppo da 6 mm

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	RECUPERO - RIPARAZIONI DI PORTE ED INFISSIRIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNOSpecchi applicati negli infissi interni ed esterni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23706 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (32.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Specchi di spessore fino a 25 mm negli infissi in compensato di legno di pioppo da 6 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 16.19921	1	€ 16.19921	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.19921	0.581
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.419
Totale Parziale (TP)						**€ 27.88921**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.74117	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.26304	
Prezzo totale						**€ 35.89**	

Scheda elemento: CAM26_R04.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_R04.020.010.A
Descrizione	Riparazione di serramenti in ferro. Fissaggio o sostituzione delle cerniere, ecc. e limatura di eventuali sormonti
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	RECUPERO - RIPARAZIONI DI PORTE ED INFISSIRIPARAZIONE DI INFISSI METALLICIRiparazione di serramenti in ferro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08465 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (54.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Riparazione di serramenti in ferro mediante fissaggio o sostituzione delle cerniere ecc., e limatura di eventuali sormonti	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.94462	1	€ 2.94462	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.94462	0.296
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.704
Totale Parziale (TP)						**€ 9.95862**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.69297	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.16516	
Prezzo totale						**€ 12.82**	

Scheda elemento: CAM26_R04.020.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_R04.020.010.B
Descrizione	Riparazione di serramenti in ferro. Sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	RECUPERO - RIPARAZIONI DI PORTE ED INFISSIRIPARAZIONE DI INFISSI METALLICIRiparazione di serramenti in ferro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30764 (0.66%)
m.d'o.	€ 27.47150 (58.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Riparazione di serramenti in ferro mediante la sostituzione della ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso	Prodotti da costruzione	mq	€ 8.72100	1	€ 8.72100	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.72100	0.241
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.47	€ 12.47380	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.47	€ 14.99770	
Totale Risorse Umane						€ 27.47150	0.759
Totale Parziale (TP)						**€ 36.19250**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.15273	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.23452	
Prezzo totale						**€ 46.58**	

Scheda elemento: CAM26_R04.020.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_R04.020.020.A
Descrizione	Riparazione di telai in ferro, senza la rimozione degli stessi
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	RECUPERO - RIPARAZIONI DI PORTE ED INFISSIRIPARAZIONE DI INFISSI METALLICIRiparazione di telai in ferro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14567 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.44350 (60.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Riparazione di telai in ferro	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.69360	1	€ 3.69360	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.69360	0.216
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.23	€ 6.10420	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.23	€ 7.33930	
Totale Risorse Umane						€ 13.44350	0.784
Totale Parziale (TP)						**€ 17.13710**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.91331	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.00504	
Prezzo totale						**€ 22.06**	

Scheda elemento: CAM26_R04.020.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_R04.020.030.A
Descrizione	Riparazione di serramenti in alluminio. Fissaggio o sostituzione delle cerniere ecc. e limatura di eventuali sormonti
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	RECUPERO - RIPARAZIONI DI PORTE ED INFISSIRIPARAZIONE DI INFISSI METALLICIRiparazione di serramenti in alluminio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04734 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.09150 (57.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Riparazione di serramenti in alluminio mediante fissaggio o sostituzione delle cerniere ecc., e limatura di eventuali sormonti	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.47744	1	€ 1.47744	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.47744	0.265
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.07	€ 1.85780	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.07	€ 2.23370	
Totale Risorse Umane						€ 4.09150	0.735
Totale Parziale (TP)						**€ 5.56894**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.94672	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.65157	
Prezzo totale						**€ 7.17**	

Scheda elemento: CAM26_R04.020.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_R04.020.030.B
Descrizione	Riparazione di serramenti in alluminio. Sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	RECUPERO - RIPARAZIONI DI PORTE ED INFISSIRIPARAZIONE DI INFISSI METALLICIRiparazione di serramenti in alluminio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18829 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (61.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Riparazione di serramenti in alluminio mediante la sostituzione della ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.61700	1	€ 4.61700	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.61700	0.208
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.792
Totale Parziale (TP)						**€ 22.15200**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.76584	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.59178	
Prezzo totale						**€ 28.51**	

Scheda elemento: CAM26_R04.020.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_R04.020.040.A
Descrizione	Riparazione di telai in alluminio senza la rimozione degli stessi
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	RECUPERO - RIPARAZIONI DI PORTE ED INFISSIRIPARAZIONE DI INFISSI METALLICIRiparazione di telai in alluminio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10705 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.93650 (61.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Riparazione di telai in alluminio senza la rimozione degli stessi	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.65734	1	€ 2.65734	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.65734	0.211
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.17	€ 4.51180	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.17	€ 5.42470	
Totale Risorse Umane						€ 9.93650	0.789
Totale Parziale (TP)						**€ 12.59384**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.14095	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.47348	
Prezzo totale						**€ 16.21**	

Scheda elemento: CAM26_S01.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.010.010.A
Descrizione	Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione fino a 80 m, compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori Per ogni attrezzatura
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': APPRONTAMENTO ATTREZZATUREApprontamento dell'attrezzatura di perforazione, compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.74832 (0.66%)
m.d'o.	€ 242.71000 (27.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata 1500 kg	Attrezzature	h	€ 36.71336	4	€ 146.85344	
2	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	2	€ 124.89088	
3	Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 80.90933	2	€ 161.81866	
Totale Attrezzature						€ 433.56298	0.641
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	3	€ 79.62000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	3	€ 95.73000	
6	Operaio IV Livello	Risorse Umane	h	€ 33.68000	2	€ 67.36000	
Totale Risorse Umane						€ 242.71000	0.359
Totale Parziale (TP)						**€ 676.27298**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 114.96641	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 79.12394	
Prezzo totale						**€ 870.36**	

Scheda elemento: CAM26_S01.010.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.010.030.A
Descrizione	Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione fino a 80 m, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una piazzola a quella successiva, compreso eventuali oneri per l'accertamento sottoservizi sino a -1,50 mt dal p.c., compreso il rispristino dello stato dei luoghi Per distanze entro i 300 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': APPRONTAMENTO ATTREZZATUREAttrezzature installate in ciascun punto, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.51044 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (5.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	1	€ 62.44544	
2	Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 80.90933	1.28	€ 103.56394	
Totale Attrezzature						€ 166.00938	0.934
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.066
Totale Parziale (TP)						**€ 177.69938**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.20889	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.79083	
Prezzo totale						**€ 228.70**	

Scheda elemento: CAM26_S01.010.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.010.030.B
Descrizione	Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione fino a 80 m, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una piazzola a quella successiva, compreso eventuali oneri per l'accertamento sottoservizi sino a -1,50 mt dal p.c., compreso il rispristino dello stato dei luoghi Per distanze oltre i 300 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': APPRONTAMENTO ATTREZZATUREAttrezzature installate in ciascun punto, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.89486 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.07000 (12.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	1	€ 62.44544	
2	Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 80.90933	1.55	€ 125.40946	
Totale Attrezzature						€ 187.85490	0.843
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6	€ 15.92400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
Totale Risorse Umane						€ 35.07000	0.157
Totale Parziale (TP)						**€ 222.92490**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 37.89723	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.08221	
Prezzo totale						**€ 286.90**	

Scheda elemento: CAM26_S01.011.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.011.010.A
Descrizione	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUOPerforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni fini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41104 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.4	€ 24.97818	
Totale Attrezzature						€ 24.97818	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 48.35818**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.22089	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.65791	
Prezzo totale						**€ 62.24**	

Scheda elemento: CAM26_S01.011.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.011.010.B
Descrizione	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare da 20 a 40 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUOPerforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni fini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51381 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.5	€ 31.22272	
Totale Attrezzature						€ 31.22272	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 60.44772**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.27611	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.07238	
Prezzo totale						**€ 77.80**	

Scheda elemento: CAM26_S01.011.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.011.010.C
Descrizione	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare da 40 a 60 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUOPerforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni fini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.61657 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.07000 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.6	€ 37.46726	
Totale Attrezzature						€ 37.46726	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6	€ 15.92400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
Totale Risorse Umane						€ 35.07000	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 72.53726**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.33133	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.48686	
Prezzo totale						**€ 93.36**	

Scheda elemento: CAM26_S01.011.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.011.010.D
Descrizione	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare da 60 a 80 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUOPerforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni fini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.82209 (0.66%)
m.d'o.	€ 46.76000 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.8	€ 49.95635	
Totale Attrezzature						€ 49.95635	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 96.71635**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.44178	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.31581	
Prezzo totale						**€ 124.47**	

Scheda elemento: CAM26_S01.011.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.011.020.A
Descrizione	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUOPerforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni medi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.56519 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.55	€ 34.34499	
Totale Attrezzature						€ 34.34499	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 66.49249**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.30372	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.77962	
Prezzo totale						**€ 85.58**	

Scheda elemento: CAM26_S01.011.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.011.020.B
Descrizione	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare fino da 20 a 40 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUOPerforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni medi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.66795 (0.66%)
m.d'o.	€ 37.99250 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.65	€ 40.58954	
Totale Attrezzature						€ 40.58954	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.65	€ 17.25100	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.65	€ 20.74150	
Totale Risorse Umane						€ 37.99250	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 78.58204**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.35895	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.19410	
Prezzo totale						**€ 101.14**	

Scheda elemento: CAM26_S01.011.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.011.020.C
Descrizione	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare fino da 40 a 60 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUOPerforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni medi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.07899 (0.66%)
m.d'o.	€ 61.37250 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	1.05	€ 65.56771	
Totale Attrezzature						€ 65.56771	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.05	€ 27.86700	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.05	€ 33.50550	
Totale Risorse Umane						€ 61.37250	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 126.94021**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.57984	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.85201	
Prezzo totale						**€ 163.37**	

Scheda elemento: CAM26_S01.011.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.011.020.D
Descrizione	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare fino da 60 a 80 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUOPerforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni medi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.23313 (0.66%)
m.d'o.	€ 70.14000 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	1.2	€ 74.93453	
Totale Attrezzature						€ 74.93453	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.2	€ 31.84800	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.2	€ 38.29200	
Totale Risorse Umane						€ 70.14000	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 145.07453**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.66267	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.97372	
Prezzo totale						**€ 186.71**	

Scheda elemento: CAM26_S01.011.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.011.030.A
Descrizione	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi e in rocce lapidee ecc. Per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUOPerforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri fra 86 e 127 mm, in terreni grossolani
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.82209 (0.66%)
m.d'o.	€ 46.76000 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.8	€ 49.95635	
Totale Attrezzature						€ 49.95635	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 46.76000	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 96.71635**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.44178	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.31581	
Prezzo totale						**€ 124.47**	

Scheda elemento: CAM26_S01.011.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.011.030.B
Descrizione	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi e in rocce lapidee ecc. Per ogni metro lineare da 20 fino a 40 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUOPerforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri fra 86 e 127 mm, in terreni grossolani
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.97623 (0.66%)
m.d'o.	€ 55.52750 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.95	€ 59.32317	
Totale Attrezzature						€ 59.32317	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.95	€ 25.21300	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.95	€ 30.31450	
Totale Risorse Umane						€ 55.52750	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 114.85067**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.52461	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.43753	
Prezzo totale						**€ 147.81**	

Scheda elemento: CAM26_S01.011.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.011.030.C
Descrizione	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi e in rocce lapidee ecc. Per ogni metro lineare da 40 fino a 60 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUOPerforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri fra 86 e 127 mm, in terreni grossolani
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.23313 (0.66%)
m.d'o.	€ 70.14000 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	1.2	€ 74.93453	
Totale Attrezzature						€ 74.93453	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.2	€ 31.84800	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.2	€ 38.29200	
Totale Risorse Umane						€ 70.14000	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 145.07453**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.66267	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.97372	
Prezzo totale						**€ 186.71**	

Scheda elemento: CAM26_S01.011.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.011.030.D
Descrizione	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi e in rocce lapidee ecc. Per ogni metro lineare da 60 fino a 80 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUOPerforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri fra 86 e 127 mm, in terreni grossolani
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.43866 (0.66%)
m.d'o.	€ 81.83000 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	1.4	€ 87.42362	
Totale Attrezzature						€ 87.42362	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.4	€ 37.15600	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.4	€ 44.67400	
Totale Risorse Umane						€ 81.83000	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 169.25362**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.77312	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.80267	
Prezzo totale						**€ 217.83**	

Scheda elemento: CAM26_S01.011.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.011.040.A
Descrizione	Sovrapprezzo alle voci di perforazione fino a 80 m per l'uso di corone diamantate
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUOSovrapprezzo alle voci di perforazione per l'uso di corone diamantate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27297 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.3	€ 18.73363	
2	Uso di corone diamantate	Attrezzature	ml	€ 44.60000	0.3	€ 13.38000	
Totale Attrezzature						€ 32.11363	1
Totale Parziale (TP)						**€ 32.11363**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.45932	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.75730	
Prezzo totale						**€ 41.33**	

Scheda elemento: CAM26_S01.011.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.011.050.A
Descrizione	Sovrapprezzo alle voci di perforazione fino a 80 m per l'uso di doppio carotiere
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUOSovrapprezzo alle voci di perforazione per l'uso di doppio carotiere
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09515 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.15	€ 9.36682	
2	Uso di doppio carotiere	Attrezzature	ml	€ 12.18000	0.15	€ 1.82700	
Totale Attrezzature						€ 11.19382	1
Totale Parziale (TP)						**€ 11.19382**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.90295	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.30968	
Prezzo totale						**€ 14.41**	

Scheda elemento: CAM26_S01.012.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.012.010.A
Descrizione	Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEOPerforazione verticale a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni fini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26278 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.42600 (46.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.2	€ 12.48909	
Totale Attrezzature						€ 12.48909	0.404
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
4	Operaio IV Livello	Risorse Umane	h	€ 33.68000	0.2	€ 6.73600	
Totale Risorse Umane						€ 18.42600	0.596
Totale Parziale (TP)						**€ 30.91509**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.25557	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.61707	
Prezzo totale						**€ 39.79**	

Scheda elemento: CAM26_S01.012.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.012.010.B
Descrizione	Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare da 40 a 80 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEOPerforazione verticale a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni fini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32847 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.03250 (46.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.25	€ 15.61136	
Totale Attrezzature						€ 15.61136	0.404
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
4	Operaio IV Livello	Risorse Umane	h	€ 33.68000	0.25	€ 8.42000	
Totale Risorse Umane						€ 23.03250	0.596
Totale Parziale (TP)						**€ 38.64386**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.56946	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.52133	
Prezzo totale						**€ 49.73**	

Scheda elemento: CAM26_S01.012.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.012.020.A
Descrizione	Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere. Per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEOPerforazione verticale a distruzione di nucleo,, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni medi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39417 (0.66%)
m.d'o.	€ 27.63900 (46.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.3	€ 18.73363	
Totale Attrezzature						€ 18.73363	0.404
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
4	Operaio IV Livello	Risorse Umane	h	€ 33.68000	0.3	€ 10.10400	
Totale Risorse Umane						€ 27.63900	0.596
Totale Parziale (TP)						**€ 46.37263**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.88335	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.42560	
Prezzo totale						**€ 59.68**	

Scheda elemento: CAM26_S01.012.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.012.020.B
Descrizione	Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere. Per ogni metro lineare da 40 a 80 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEOPerforazione verticale a distruzione di nucleo,, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni medi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.45986 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.24550 (46.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.35	€ 21.85590	
Totale Attrezzature						€ 21.85590	0.404
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.35	€ 9.28900	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
4	Operaio IV Livello	Risorse Umane	h	€ 33.68000	0.35	€ 11.78800	
Totale Risorse Umane						€ 32.24550	0.596
Totale Parziale (TP)						**€ 54.10140**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.19724	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.32986	
Prezzo totale						**€ 69.63**	

Scheda elemento: CAM26_S01.012.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.012.030.A
Descrizione	Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi. Per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEOPerforazione verticale a distruzione di nucleo, con carotieri fra 86 e 127 mm, in terreni grossolani
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.52556 (0.66%)
m.d'o.	€ 36.85200 (46.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.4	€ 24.97818	
Totale Attrezzature						€ 24.97818	0.404
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
4	Operaio IV Livello	Risorse Umane	h	€ 33.68000	0.4	€ 13.47200	
Totale Risorse Umane						€ 36.85200	0.596
Totale Parziale (TP)						**€ 61.83018**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.51113	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.23413	
Prezzo totale						**€ 79.58**	

Scheda elemento: CAM26_S01.012.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.012.030.B
Descrizione	Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi. Per ogni metro lineare da 40 a 80 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEOPerforazione verticale a distruzione di nucleo, con carotieri fra 86 e 127 mm, in terreni grossolani
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.65695 (0.66%)
m.d'o.	€ 46.06500 (46.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.5	€ 31.22272	
Totale Attrezzature						€ 31.22272	0.404
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
4	Operaio IV Livello	Risorse Umane	h	€ 33.68000	0.5	€ 16.84000	
Totale Risorse Umane						€ 46.06500	0.596
Totale Parziale (TP)						**€ 77.28772**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.13891	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.04266	
Prezzo totale						**€ 99.47**	

Scheda elemento: CAM26_S01.012.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.012.040.A
Descrizione	Sovrapprezzo alle voci di perforazione fino a 80 m per uso di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione di nucleo Adottati quando ritenuto necessario o su espressa richiesta del committente
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEOSovrapprezzo alle voci di perforazione per l'uso di rivestimenti metallici provvisori
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09924 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.15	€ 9.36682	
Totale Attrezzature						€ 9.36682	0.802
2	Tubi di rivestimento	Prodotti da costruzione	ml	€ 15.39000	0.15	€ 2.30850	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.30850	0.198
Totale Parziale (TP)						**€ 11.67532**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.98480	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.36601	
Prezzo totale						**€ 15.03**	

Scheda elemento: CAM26_S01.012.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.012.050.A
Descrizione	Cementazione del foro di sondaggio fino a 80 m da eseguirsi per perdita di circolazione e/o instabilità delle pareti
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEOCementazione del foro di sondaggio da eseguirsi per perdita di circolazione e/o instabilità delle pareti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23404 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (32.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.2	€ 12.48909	
Totale Attrezzature						€ 12.48909	0.454
2	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.2	€ 3.35471	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.35471	0.122
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.425
Totale Parziale (TP)						**€ 27.53380**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.68075	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.22146	
Prezzo totale						**€ 35.44**	

Scheda elemento: CAM26_S01.012.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.012.060.A
Descrizione	Riperforazione del foro di sondaggio dopo avvenuta cementazione. Per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEORiperforazione del foro di sondaggio dopo avvenuta cementazione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20552 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.2	€ 12.48909	
Totale Attrezzature						€ 12.48909	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 24.17909**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.11045	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.82895	
Prezzo totale						**€ 31.12**	

Scheda elemento: CAM26_S01.012.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.012.060.B
Descrizione	Riperforazione del foro di sondaggio dopo avvenuta cementazione. Per ogni metro lineare da 40 a 80 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEORiperforazione del foro di sondaggio dopo avvenuta cementazione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32884 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.70400 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.32	€ 19.98254	
Totale Attrezzature						€ 19.98254	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.32	€ 8.49280	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.32	€ 10.21120	
Totale Risorse Umane						€ 18.70400	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 38.68654**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.57671	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.52633	
Prezzo totale						**€ 49.79**	

Scheda elemento: CAM26_S01.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.020.010.A
Descrizione	Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione oltre 80 m, compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori Per ogni attrezzatura
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A GRANDE PROFONDITA': APPRONTAMENTO ATTREZZATUREApprontamento dell'attrezzatura di perforazione, compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.42888 (0.66%)
m.d'o.	€ 451.74000 (24.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata 1500 kg	Attrezzature	h	€ 36.71336	8	€ 293.70688	
2	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	5	€ 312.22720	
3	Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 80.90933	5	€ 404.54665	
Totale Attrezzature						€ 1010.48073	0.691
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	6	€ 159.24000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	6	€ 191.46000	
6	Operaio IV Livello	Risorse Umane	h	€ 33.68000	3	€ 101.04000	
Totale Risorse Umane						€ 451.74000	0.309
Totale Parziale (TP)						**€ 1462.22073**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 248.57752	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 171.07983	
Prezzo totale						**€ 1881.88**	

Scheda elemento: CAM26_S01.020.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.020.030.A
Descrizione	Attrezzature di perforazione oltre 80 m, installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una piazzola a quella successiva, compreso eventuali oneri per l'accertamento sottoservizi sino a -1,50 mt dal p.c., compreso il rispristino dello stato dei luoghi Per distanze entro i 300 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A GRANDE PROFONDITA': APPRONTAMENTO ATTREZZATUREAttrezzature installate in ciascun punto, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.15237 (0.66%)
m.d'o.	€ 58.45000 (9.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	3	€ 187.33632	
2	Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 80.90933	3	€ 242.72799	
Totale Attrezzature						€ 430.06431	0.88
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1	€ 26.54000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1	€ 31.91000	
Totale Risorse Umane						€ 58.45000	0.12
Totale Parziale (TP)						**€ 488.51431**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 83.04743	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 57.15617	
Prezzo totale						**€ 628.72**	

Scheda elemento: CAM26_S01.020.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.020.030.B
Descrizione	Attrezzature di perforazione oltre 80 m installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una piazzola a quella successiva, compreso eventuali oneri per l'accertamento sottoservizi sino a -1,50 mt dal p.c., compreso il rispristino dello stato dei luoghi Per distanze oltre i 300 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A GRANDE PROFONDITA': APPRONTAMENTO ATTREZZATUREAttrezzature installate in ciascun punto, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.30474 (0.66%)
m.d'o.	€ 116.90000 (9.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	6	€ 374.67264	
2	Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 80.90933	6	€ 485.45598	
Totale Attrezzature						€ 860.12862	0.88
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2	€ 53.08000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€ 116.90000	0.12
Totale Parziale (TP)						**€ 977.02862**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 166.09487	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 114.31235	
Prezzo totale						**€ 1257.44**	

Scheda elemento: CAM26_S01.021.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.021.010.A
Descrizione	Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare da 0 a 100 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A GRANDE PROFONDITA': PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUOPerforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni fini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.02761 (0.66%)
m.d'o.	€ 58.45000 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	1	€ 62.44544	
Totale Attrezzature						€ 62.44544	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1	€ 26.54000	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1	€ 31.91000	
Totale Risorse Umane						€ 58.45000	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 120.89544**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.55222	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.14477	
Prezzo totale						**€ 155.59**	

Scheda elemento: CAM26_S01.021.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.021.010.B
Descrizione	Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare da 100 a 150 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A GRANDE PROFONDITA': PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUOPerforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni fini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.33589 (0.66%)
m.d'o.	€ 75.98500 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	1.3	€ 81.17907	
Totale Attrezzature						€ 81.17907	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.3	€ 34.50200	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.3	€ 41.48300	
Totale Risorse Umane						€ 75.98500	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 157.16407**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.71789	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.38820	
Prezzo totale						**€ 202.27**	

Scheda elemento: CAM26_S01.021.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.021.020.A
Descrizione	Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare da 0 a 100 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A GRANDE PROFONDITA': PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUOPerforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni medi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.33589 (0.66%)
m.d'o.	€ 75.98500 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	1.3	€ 81.17907	
Totale Attrezzature						€ 81.17907	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.3	€ 34.50200	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.3	€ 41.48300	
Totale Risorse Umane						€ 75.98500	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 157.16407**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.71789	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.38820	
Prezzo totale						**€ 202.27**	

Scheda elemento: CAM26_S01.021.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.021.020.B
Descrizione	Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare fino da 100 a 150 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A GRANDE PROFONDITA': PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUOPerforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni medi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.74694 (0.66%)
m.d'o.	€ 99.36500 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	1.7	€ 106.15725	
Totale Attrezzature						€ 106.15725	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.7	€ 45.11800	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.7	€ 54.24700	
Totale Risorse Umane						€ 99.36500	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 205.52225**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 34.93878	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.04610	
Prezzo totale						**€ 264.51**	

Scheda elemento: CAM26_S01.021.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.021.030.A
Descrizione	Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi e in rocce lapidee ecc. Per ogni metro lineare da 0 a 100 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A GRANDE PROFONDITA': PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUOPerforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri fra 86 e 127 mm, in terreni grossolani
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.54142 (0.66%)
m.d'o.	€ 87.67500 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	1.5	€ 93.66816	
Totale Attrezzature						€ 93.66816	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.5	€ 39.81000	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.5	€ 47.86500	
Totale Risorse Umane						€ 87.67500	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 181.34316**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.82834	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.21715	
Prezzo totale						**€ 233.39**	

Scheda elemento: CAM26_S01.021.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.021.030.B
Descrizione	Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi e in rocce lapidee ecc. Per ogni metro lineare da 100 a 150 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A GRANDE PROFONDITA': PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUOPerforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri fra 86 e 127 mm, in terreni grossolani
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.84970 (0.66%)
m.d'o.	€ 105.21000 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	1.8	€ 112.40179	
Totale Attrezzature						€ 112.40179	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.8	€ 47.77200	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.8	€ 57.43800	
Totale Risorse Umane						€ 105.21000	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 217.61179**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 36.99400	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.46058	
Prezzo totale						**€ 280.07**	

Scheda elemento: CAM26_S01.021.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.021.040.A
Descrizione	Sovrapprezzo per l'uso di corone diamantate per perforazioni oltre 80 m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A GRANDE PROFONDITA': PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUOSovrapprezzo alle voci di perforazione per l'uso di corone diamantate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27297 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.3	€ 18.73363	
2	Uso di corone diamantate	Attrezzature	ml	€ 44.60000	0.3	€ 13.38000	
Totale Attrezzature						€ 32.11363	1
Totale Parziale (TP)						**€ 32.11363**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.45932	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.75730	
Prezzo totale						**€ 41.33**	

Scheda elemento: CAM26_S01.021.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.021.050.A
Descrizione	Sovrapprezzo alle voci di perforazione oltre 80 m per l'uso di doppio carotiere
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A GRANDE PROFONDITA': PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUOSovrapprezzo alle voci di perforazione per l'uso di doppio carotiere
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12686 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.2	€ 12.48909	
2	Uso di doppio carotiere	Attrezzature	ml	€ 12.18000	0.2	€ 2.43600	
Totale Attrezzature						€ 14.92509	1
Totale Parziale (TP)						**€ 14.92509**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.53727	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.74624	
Prezzo totale						**€ 19.21**	

Scheda elemento: CAM26_S01.022.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.022.010.A
Descrizione	Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare da 0 a 100 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A GRANDE PROFONDITA': PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEOPerforazione verticale a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni fini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39417 (0.66%)
m.d'o.	€ 27.63900 (46.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.3	€ 18.73363	
Totale Attrezzature						€ 18.73363	0.404
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
4	Operaio IV Livello	Risorse Umane	h	€ 33.68000	0.3	€ 10.10400	
Totale Risorse Umane						€ 27.63900	0.596
Totale Parziale (TP)						**€ 46.37263**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.88335	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.42560	
Prezzo totale						**€ 59.68**	

Scheda elemento: CAM26_S01.022.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.022.010.B
Descrizione	Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare da 100 a 200 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A GRANDE PROFONDITA': PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEOPerforazione verticale a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni fini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.65695 (0.66%)
m.d'o.	€ 46.06500 (46.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.5	€ 31.22272	
Totale Attrezzature						€ 31.22272	0.404
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
4	Operaio IV Livello	Risorse Umane	h	€ 33.68000	0.5	€ 16.84000	
Totale Risorse Umane						€ 46.06500	0.596
Totale Parziale (TP)						**€ 77.28772**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.13891	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.04266	
Prezzo totale						**€ 99.47**	

Scheda elemento: CAM26_S01.022.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.022.020.A
Descrizione	Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere. Per ogni metro lineare da 0 a 100 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A GRANDE PROFONDITA': PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEOPerforazione verticale a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni medi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.52556 (0.66%)
m.d'o.	€ 36.85200 (46.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.4	€ 24.97818	
Totale Attrezzature						€ 24.97818	0.404
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
4	Operaio IV Livello	Risorse Umane	h	€ 33.68000	0.4	€ 13.47200	
Totale Risorse Umane						€ 36.85200	0.596
Totale Parziale (TP)						**€ 61.83018**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.51113	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.23413	
Prezzo totale						**€ 79.58**	

Scheda elemento: CAM26_S01.022.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.022.020.B
Descrizione	Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere. Per ogni metro lineare da 100 a 200 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A GRANDE PROFONDITA': PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEOPerforazione verticale a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni medi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.78833 (0.66%)
m.d'o.	€ 55.27800 (46.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.6	€ 37.46726	
Totale Attrezzature						€ 37.46726	0.404
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6	€ 15.92400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
4	Operaio IV Livello	Risorse Umane	h	€ 33.68000	0.6	€ 20.20800	
Totale Risorse Umane						€ 55.27800	0.596
Totale Parziale (TP)						**€ 92.74526**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.76669	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.85120	
Prezzo totale						**€ 119.36**	

Scheda elemento: CAM26_S01.022.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.022.030.A
Descrizione	Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi. Per ogni metro lineare da 0 a 100 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A GRANDE PROFONDITA': PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEOPerforazione verticale a distruzione di nucleo, con carotieri fra 86 e 127 mm, in terreni grossolani
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.91972 (0.66%)
m.d'o.	€ 64.49100 (46.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.7	€ 43.71181	
Totale Attrezzature						€ 43.71181	0.404
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.7	€ 18.57800	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.7	€ 22.33700	
4	Operaio IV Livello	Risorse Umane	h	€ 33.68000	0.7	€ 23.57600	
Totale Risorse Umane						€ 64.49100	0.596
Totale Parziale (TP)						**€ 108.20281**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.39448	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.65973	
Prezzo totale						**€ 139.26**	

Scheda elemento: CAM26_S01.022.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.022.030.B
Descrizione	Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi. Per ogni metro lineare da 40 a 80 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A GRANDE PROFONDITA': PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEOPerforazione verticale a distruzione di nucleo, con carotieri fra 86 e 127 mm, in terreni grossolani
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.31389 (0.66%)
m.d'o.	€ 92.13000 (46.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	1	€ 62.44544	
Totale Attrezzature						€ 62.44544	0.404
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1	€ 26.54000	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1	€ 31.91000	
4	Operaio IV Livello	Risorse Umane	h	€ 33.68000	1	€ 33.68000	
Totale Risorse Umane						€ 92.13000	0.596
Totale Parziale (TP)						**€ 154.57544**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.27782	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.08533	
Prezzo totale						**€ 198.94**	

Scheda elemento: CAM26_S01.022.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.022.040.A
Descrizione	Sovrapprezzo alle voci di perforazione oltre 80 m per uso di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione di nucleo Adottati quando ritenuto necessario o su espressa richiesta del committente
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A GRANDE PROFONDITA': PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEOSovrapprezzo alle voci di perforazione per l'uso di rivestimenti metallici provvisori
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17886 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.3	€ 18.73363	
Totale Attrezzature						€ 18.73363	0.89
2	Tubi di rivestimento	Prodotti da costruzione	ml	€ 15.39000	0.15	€ 2.30850	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.30850	0.11
Totale Parziale (TP)						**€ 21.04213**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.57716	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.46193	
Prezzo totale						**€ 27.08**	

Scheda elemento: CAM26_S01.022.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.022.050.A
Descrizione	Cementazione del foro di sondaggio oltre 80 m da eseguirsi per perdita di circolazione e/o instabilità delle pareti
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A GRANDE PROFONDITA': PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEOCementazione del foro di sondaggio da eseguirsi per perdita di circolazione e/o instabilità delle pareti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43956 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (35.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.4	€ 24.97818	
Totale Attrezzature						€ 24.97818	0.483
2	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.2	€ 3.35471	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.35471	0.065
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.452
Totale Parziale (TP)						**€ 51.71289**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.79119	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.05041	
Prezzo totale						**€ 66.55**	

Scheda elemento: CAM26_S01.022.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.022.060.A
Descrizione	Riperforazione del foro di sondaggio dopo avvenuta cementazione. Per ogni metro lineare fino a 50 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A GRANDE PROFONDITA': PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEORiperforazione del foro di sondaggio dopo avvenuta cementazione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30828 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.3	€ 18.73363	
Totale Attrezzature						€ 18.73363	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 36.26863**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.16567	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.24343	
Prezzo totale						**€ 46.68**	

Scheda elemento: CAM26_S01.022.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.022.060.B
Descrizione	Riperforazione del foro di sondaggio dopo avvenuta cementazione. Per ogni metro lineare da 50 a 100 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A GRANDE PROFONDITA': PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEORiperforazione del foro di sondaggio dopo avvenuta cementazione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41104 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.4	€ 24.97818	
Totale Attrezzature						€ 24.97818	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 48.35818**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.22089	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.65791	
Prezzo totale						**€ 62.24**	

Scheda elemento: CAM26_S01.022.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.022.060.C
Descrizione	Riperforazione del foro di sondaggio dopo avvenuta cementazione. Per ogni metro lineare da 100 a 150 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A GRANDE PROFONDITA': PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEORiperforazione del foro di sondaggio dopo avvenuta cementazione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51381 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.5	€ 31.22272	
Totale Attrezzature						€ 31.22272	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 60.44772**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.27611	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.07238	
Prezzo totale						**€ 77.80**	

Scheda elemento: CAM26_S01.022.060.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.022.060.D
Descrizione	Riperforazione del foro di sondaggio dopo avvenuta cementazione. Per ogni metro lineare da 150 a 200 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI A GRANDE PROFONDITA': PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEORiperforazione del foro di sondaggio dopo avvenuta cementazione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.71933 (0.66%)
m.d'o.	€ 40.91500 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.7	€ 43.71181	
Totale Attrezzature						€ 43.71181	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.7	€ 18.57800	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.7	€ 22.33700	
Totale Risorse Umane						€ 40.91500	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 84.62681**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.38656	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.90134	
Prezzo totale						**€ 108.91**	

Scheda elemento: CAM26_S01.030.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.030.010.A
Descrizione	Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione, compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori Per ogni attrezzatura
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI AMBIENTALI: APPRONTAMENTO ATTREZZATURAApprontamento dell'attrezzatura di perforazione, compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.31322 (0.66%)
m.d'o.	€ 121.35500 (18.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	1	€ 62.44544	
2	Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 80.90933	4	€ 323.63732	
Totale Attrezzature						€ 386.08276	0.761
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.5	€ 39.81000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.5	€ 47.86500	
5	Operaio IV Livello	Risorse Umane	h	€ 33.68000	1	€ 33.68000	
Totale Risorse Umane						€ 121.35500	0.239
Totale Parziale (TP)						**€ 507.43776**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 86.26442	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 59.37022	
Prezzo totale						**€ 653.07**	

Scheda elemento: CAM26_S01.030.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.030.030.A
Descrizione	Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una piazzola a quella successiva, compreso eventuali oneri per l'accertamento sottoservizi sino a -1,50 mt dal p.c., compreso il rispristino dello stato dei luoghi Per distanze entro i 300 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI AMBIENTALI: APPRONTAMENTO ATTREZZATURAAttrezzature installate in ciascun punto, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.51044 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (5.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	1	€ 62.44544	
2	Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 80.90933	1.28	€ 103.56394	
Totale Attrezzature						€ 166.00938	0.934
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.066
Totale Parziale (TP)						**€ 177.69938**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.20889	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.79083	
Prezzo totale						**€ 228.70**	

Scheda elemento: CAM26_S01.030.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.030.030.B
Descrizione	Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una piazzola a quella successiva, compreso eventuali oneri per l'accertamento sottoservizi sino a -1,50 mt dal p.c., compreso il rispristino dello stato dei luoghi Per distanze oltre i 300 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI AMBIENTALI: APPRONTAMENTO ATTREZZATURAAttrezzature installate in ciascun punto, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.89486 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.07000 (12.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	1	€ 62.44544	
2	Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 80.90933	1.55	€ 125.40946	
Totale Attrezzature						€ 187.85490	0.843
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6	€ 15.92400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
Totale Risorse Umane						€ 35.07000	0.157
Totale Parziale (TP)						**€ 222.92490**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 37.89723	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.08221	
Prezzo totale						**€ 286.90**	

Scheda elemento: CAM26_S01.031.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.031.010.A
Descrizione	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo a secco, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI AMBIENTALI: PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUOPerforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni fini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51381 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.5	€ 31.22272	
Totale Attrezzature						€ 31.22272	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 60.44772**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.27611	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.07238	
Prezzo totale						**€ 77.80**	

Scheda elemento: CAM26_S01.031.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.031.010.B
Descrizione	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo a secco, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare da 20 a 40 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI AMBIENTALI: PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUOPerforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni fini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.66795 (0.66%)
m.d'o.	€ 37.99250 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.65	€ 40.58954	
Totale Attrezzature						€ 40.58954	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.65	€ 17.25100	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.65	€ 20.74150	
Totale Risorse Umane						€ 37.99250	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 78.58204**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.35895	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.19410	
Prezzo totale						**€ 101.14**	

Scheda elemento: CAM26_S01.031.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.031.020.A
Descrizione	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo a secco, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI AMBIENTALI: PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUOPerforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni medi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.71933 (0.66%)
m.d'o.	€ 40.91500 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.7	€ 43.71181	
Totale Attrezzature						€ 43.71181	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.7	€ 18.57800	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.7	€ 22.33700	
Totale Risorse Umane						€ 40.91500	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 84.62681**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.38656	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.90134	
Prezzo totale						**€ 108.91**	

Scheda elemento: CAM26_S01.031.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.031.020.B
Descrizione	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo a secco, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare fino da 20 a 40 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI AMBIENTALI: PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUOPerforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni medi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.97623 (0.66%)
m.d'o.	€ 55.52750 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.95	€ 59.32317	
Totale Attrezzature						€ 59.32317	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.95	€ 25.21300	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.95	€ 30.31450	
Totale Risorse Umane						€ 55.52750	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 114.85067**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.52461	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.43753	
Prezzo totale						**€ 147.81**	

Scheda elemento: CAM26_S01.031.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.031.030.A
Descrizione	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo a secco, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi e in rocce lapidee ecc. Per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI AMBIENTALI: PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUOPerforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri fra 86 e 127 mm, in terreni grossolani
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.97623 (0.66%)
m.d'o.	€ 55.52750 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.95	€ 59.32317	
Totale Attrezzature						€ 59.32317	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.95	€ 25.21300	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.95	€ 30.31450	
Totale Risorse Umane						€ 55.52750	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 114.85067**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.52461	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.43753	
Prezzo totale						**€ 147.81**	

Scheda elemento: CAM26_S01.031.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.031.030.B
Descrizione	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo a secco, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi e in rocce lapidee ecc. Per ogni metro lineare da 20 fino a 40 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI AMBIENTALI: PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUOPerforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri fra 86 e 127 mm, in terreni grossolani
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.13037 (0.66%)
m.d'o.	€ 64.29500 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	1.1	€ 68.68998	
Totale Attrezzature						€ 68.68998	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.1	€ 29.19400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.1	€ 35.10100	
Totale Risorse Umane						€ 64.29500	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 132.98498**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.60745	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.55924	
Prezzo totale						**€ 171.15**	

Scheda elemento: CAM26_S01.031.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.031.040.A
Descrizione	Sovrapprezzo alle voci di perforazione per l'uso di corone diamantate
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI AMBIENTALI: PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUOSovrapprezzo alle voci di perforazione per l'uso di corone diamantate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27297 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.3	€ 18.73363	
2	Uso di corone diamantate	Attrezzature	ml	€ 44.60000	0.3	€ 13.38000	
Totale Attrezzature						€ 32.11363	1
Totale Parziale (TP)						**€ 32.11363**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.45932	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.75730	
Prezzo totale						**€ 41.33**	

Scheda elemento: CAM26_S01.032.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.032.010.A
Descrizione	Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI AMBIENTALI: PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEOPerforazione verticale a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni fini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30828 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.3	€ 18.73363	
Totale Attrezzature						€ 18.73363	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 36.26863**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.16567	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.24343	
Prezzo totale						**€ 46.68**	

Scheda elemento: CAM26_S01.032.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.032.020.A
Descrizione	Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere. Per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI AMBIENTALI: PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEOPerforazione verticale a distruzione di nucleo,, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni medi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41104 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.4	€ 24.97818	
Totale Attrezzature						€ 24.97818	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 48.35818**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.22089	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.65791	
Prezzo totale						**€ 62.24**	

Scheda elemento: CAM26_S01.032.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.032.030.A
Descrizione	Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi. Per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI AMBIENTALI: PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEOPerforazione verticale a distruzione di nucleo, con carotieri fra 86 e 127 mm, in terreni grossolani
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51381 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.5	€ 31.22272	
Totale Attrezzature						€ 31.22272	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 60.44772**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.27611	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.07238	
Prezzo totale						**€ 77.80**	

Scheda elemento: CAM26_S01.032.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.032.040.A
Descrizione	Alesaggio del foro di sondaggio per posa di piezometri, in terreni a granulometria fine
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI AMBIENTALI: PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEOAlesaggio del foro di sondaggio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10276 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.1	€ 6.24454	
Totale Attrezzature						€ 6.24454	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 12.08954**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.05522	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.41448	
Prezzo totale						**€ 15.56**	

Scheda elemento: CAM26_S01.032.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.032.040.B
Descrizione	Alesaggio del foro di sondaggio per posa di piezometri, in terreni a granulometria media
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI AMBIENTALI: PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEOAlesaggio del foro di sondaggio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20552 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.2	€ 12.48909	
Totale Attrezzature						€ 12.48909	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 24.17909**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.11045	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.82895	
Prezzo totale						**€ 31.12**	

Scheda elemento: CAM26_S01.032.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.032.040.C
Descrizione	Alesaggio del foro di sondaggio per posa di piezometri, in terreni a granulometria grossolana
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI AMBIENTALI: PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEOAlesaggio del foro di sondaggio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30828 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.3	€ 18.73363	
Totale Attrezzature						€ 18.73363	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 36.26863**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.16567	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.24343	
Prezzo totale						**€ 46.68**	

Scheda elemento: CAM26_S01.040.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.040.010.A
Descrizione	Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro conservazione in appositi contenitori trasparenti, chiusi ermeticamente. Fino ad una profondità di 60 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FOROPrelievo di campioni rimaneggiati nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro conservazione in appositi contenitori
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04838 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.78650 (65.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sacchetto di zavorra con tappo ermetico riempito con acqua e sabbia	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.90530	1	€ 0.90530	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.90530	0.159
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 4.78650	0.841
Totale Parziale (TP)						**€ 5.69180**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.96761	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.66594	
Prezzo totale						**€ 7.33**	

Scheda elemento: CAM26_S01.040.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.040.010.B
Descrizione	Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro conservazione in appositi contenitori trasparenti, chiusi ermeticamente. Fino ad una profondità da 60 a 100 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FOROPrelievo di campioni rimaneggiati nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro conservazione in appositi contenitori
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08907 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.57300 (70.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sacchetto di zavorra con tappo ermetico riempito con acqua e sabbia	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.90530	1	€ 0.90530	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.90530	0.086
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 9.57300	0.914
Totale Parziale (TP)						**€ 10.47830**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.78131	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.22596	
Prezzo totale						**€ 13.49**	

Scheda elemento: CAM26_S01.040.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.040.020.A
Descrizione	Prelievo di campioni semidisturbati a percussione, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc. Per ogni prelievo fino a 20 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FOROPrelievo di campioni semidisturbati, impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35966 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.45750 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.35	€ 21.85590	
Totale Attrezzature						€ 21.85590	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.35	€ 9.28900	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 20.45750	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 42.31340**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.19328	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.95067	
Prezzo totale						**€ 54.46**	

Scheda elemento: CAM26_S01.040.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.040.020.B
Descrizione	Prelievo di campioni semidisturbati a percussione, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc. Per ogni prelievo da 20 a 40 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FOROPrelievo di campioni semidisturbati, impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43160 (0.66%)
m.d'o.	€ 24.54900 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.42	€ 26.22708	
Totale Attrezzature						€ 26.22708	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.42	€ 11.14680	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.42	€ 13.40220	
Totale Risorse Umane						€ 24.54900	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 50.77608**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.63193	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.94080	
Prezzo totale						**€ 65.35**	

Scheda elemento: CAM26_S01.040.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.040.020.C
Descrizione	Prelievo di campioni semidisturbati a percussione, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc. Per ogni prelievo da 40 a 60 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FOROPrelievo di campioni semidisturbati, impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51381 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.5	€ 31.22272	
Totale Attrezzature						€ 31.22272	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 60.44772**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.27611	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.07238	
Prezzo totale						**€ 77.80**	

Scheda elemento: CAM26_S01.040.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.040.020.D
Descrizione	Prelievo di campioni semidisturbati a percussione, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc. Per ogni prelievo da 60 a 80 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FOROPrelievo di campioni semidisturbati, impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.71933 (0.66%)
m.d'o.	€ 40.91500 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.7	€ 43.71181	
Totale Attrezzature						€ 43.71181	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.7	€ 18.57800	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.7	€ 22.33700	
Totale Risorse Umane						€ 40.91500	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 84.62681**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.38656	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.90134	
Prezzo totale						**€ 108.91**	

Scheda elemento: CAM26_S01.040.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.040.020.E
Descrizione	Prelievo di campioni semidisturbati a percussione, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc. Per ogni prelievo da 80 a 100 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FOROPrelievo di campioni semidisturbati, impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.92485 (0.66%)
m.d'o.	€ 52.60500 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.9	€ 56.20090	
Totale Attrezzature						€ 56.20090	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.9	€ 23.88600	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.9	€ 28.71900	
Totale Risorse Umane						€ 52.60500	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 108.80590**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.49700	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.73029	
Prezzo totale						**€ 140.03**	

Scheda elemento: CAM26_S01.040.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.040.030.A
Descrizione	Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella, da restituire a fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita. Per ogni prelievo fino a 20 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FOROPrelievo di campioni indisturbati nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41104 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.4	€ 24.97818	
Totale Attrezzature						€ 24.97818	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 48.35818**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.22089	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.65791	
Prezzo totale						**€ 62.24**	

Scheda elemento: CAM26_S01.040.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.040.030.B
Descrizione	Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella, da restituire a fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita. Per ogni prelievo da 20 a 40 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FOROPrelievo di campioni indisturbati nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46243 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.30250 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.45	€ 28.10045	
Totale Attrezzature						€ 28.10045	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.45	€ 11.94300	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.45	€ 14.35950	
Totale Risorse Umane						€ 26.30250	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 54.40295**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.24850	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.36515	
Prezzo totale						**€ 70.02**	

Scheda elemento: CAM26_S01.040.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.040.030.C
Descrizione	Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella, da restituire a fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita. Per ogni prelievo da 40 a 60 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FOROPrelievo di campioni indisturbati nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.56519 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.55	€ 34.34499	
Totale Attrezzature						€ 34.34499	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 66.49249**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.30372	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.77962	
Prezzo totale						**€ 85.58**	

Scheda elemento: CAM26_S01.040.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.040.030.D
Descrizione	Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella, da restituire a fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita. Per ogni prelievo da 60 a 80 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FOROPrelievo di campioni indisturbati nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.71933 (0.66%)
m.d'o.	€ 40.91500 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.7	€ 43.71181	
Totale Attrezzature						€ 43.71181	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.7	€ 18.57800	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.7	€ 22.33700	
Totale Risorse Umane						€ 40.91500	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 84.62681**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.38656	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.90134	
Prezzo totale						**€ 108.91**	

Scheda elemento: CAM26_S01.040.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.040.030.E
Descrizione	Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella, da restituire a fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita. Per ogni prelievo da 80 a 100 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FOROPrelievo di campioni indisturbati nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.92485 (0.66%)
m.d'o.	€ 52.60500 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.9	€ 56.20090	
Totale Attrezzature						€ 56.20090	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.9	€ 23.88600	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.9	€ 28.71900	
Totale Risorse Umane						€ 52.60500	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 108.80590**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.49700	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.73029	
Prezzo totale						**€ 140.03**	

Scheda elemento: CAM26_S01.040.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.040.040.A
Descrizione	Tubi inclinometrici installati in fori già predisposti compresi la cementazione dal basso con miscela cemento-bentonite, nonchè la fornitura dei tubi, della valvola a perdere e manicotti. Per ogni metro lineare di tubo da 0 a 80 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FOROTubi inclinometrici in fori già predisposti compresi la cementazione, la fornitura dei tubi, della valvola e manicotti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35300 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.37040 (13.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.1	€ 6.24454	
2	Pompa rimorchiabile per iniezioni di cemento	Attrezzature	h	€ 28.81316	0.01	€ 0.28813	
3	Tubo inclinometrico in alluminio a 4 guide	Attrezzature	ml	€ 25.65000	1	€ 25.65000	
Totale Attrezzature						€ 32.18267	0.775
4	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	ql	€ 16.77353	0.01	€ 0.16774	
5	Bentonite	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 18.08092	0.1	€ 1.80809	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.97583	0.048
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
8	Operaio IV Livello	Risorse Umane	h	€ 33.68000	0.08	€ 2.69440	
Totale Risorse Umane						€ 7.37040	0.177
Totale Parziale (TP)						**€ 41.52890**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.05991	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.85888	
Prezzo totale						**€ 53.45**	

Scheda elemento: CAM26_S01.040.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.040.040.B
Descrizione	Tubi inclinometrici installati in fori già predisposti compresi la cementazione dal basso con miscela cemento-bentonite, nonchè la fornitura dei tubi, della valvola a perdere e manicotti. Per ogni metro lineare di tubo da 0 a 80 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FOROTubi inclinometrici in fori già predisposti compresi la cementazione, la fornitura dei tubi, della valvola e manicotti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.50116 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.05800 (19.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.2	€ 12.48909	
2	Pompa rimorchiabile per iniezioni di cemento	Attrezzature	h	€ 28.81316	0.2	€ 5.76263	
3	Tubo inclinometrico in alluminio a 4 guide	Attrezzature	ml	€ 25.65000	1	€ 25.65000	
Totale Attrezzature						€ 43.90172	0.745
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
6	Operaio IV Livello	Risorse Umane	h	€ 33.68000	0.1	€ 3.36800	
Totale Risorse Umane						€ 15.05800	0.255
Totale Parziale (TP)						**€ 58.95972**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.02315	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.89829	
Prezzo totale						**€ 75.88**	

Scheda elemento: CAM26_S01.040.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.040.045.A
Descrizione	Misure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore servo- inclinometrico biassiale. Per ogni livello di lettura eseguito su due guide
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FOROMisure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore servo- inclinometrico biassiale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03775 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.44150 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.15	€ 4.44150	
Totale Risorse Umane						€ 4.44150	1
Totale Parziale (TP)						**€ 4.44150**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.75506	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.51966	
Prezzo totale						**€ 5.72**	

Scheda elemento: CAM26_S01.040.045.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.040.045.B
Descrizione	Misure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore servo- inclinometrico biassiale. Per ogni livello di lettura eseguito su quattro guide
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FOROMisure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore servo- inclinometrico biassiale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06292 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.40250 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.25	€ 7.40250	
Totale Risorse Umane						€ 7.40250	1
Totale Parziale (TP)						**€ 7.40250**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.25843	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.86609	
Prezzo totale						**€ 9.53**	

Scheda elemento: CAM26_S01.040.045.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.040.045.C
Descrizione	Elaborazione dei dati relativi a ciascuna misura eseguita su un tubo inclinometrico, comprensiva della restituzione grafica
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FOROMisure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore servo- inclinometrico biassiale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.53270 (0.66%)
m.d'o.	€ 62.67000 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.5	€ 14.80500	
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.5	€ 47.86500	
Totale Risorse Umane						€ 62.67000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 62.67000**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.65390	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.33239	
Prezzo totale						**€ 80.66**	

Scheda elemento: CAM26_S01.040.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.040.050.A
Descrizione	Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione con campionatore tipo Raymond a punta chiusa o aperta. Per ogni prova fino a 20 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FOROStandard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione con campionatore tipo Raymond
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41104 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.4	€ 24.97818	
Totale Attrezzature						€ 24.97818	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 48.35818**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.22089	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.65791	
Prezzo totale						**€ 62.24**	

Scheda elemento: CAM26_S01.040.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.040.050.B
Descrizione	Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione con campionatore tipo Raymond a punta chiusa o aperta. Per ogni prova da 20 a 40 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FOROStandard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione con campionatore tipo Raymond
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51381 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (37.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.5	€ 31.22272	
Totale Attrezzature						€ 31.22272	0.517
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 60.44772**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.27611	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.07238	
Prezzo totale						**€ 77.80**	

Scheda elemento: CAM26_S01.040.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.040.060.A
Descrizione	Prova di resistenza al taglio in sito (Bore Hole Vane Test) eseguita nel corso di sondaggi a rotazione. Per ogni prova fino a 15 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FOROProva di resistenza al taglio in sito (Bore Hole Vane Test) eseguita nel corso di sondaggi a rotazione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.98542 (0.66%)
m.d'o.	€ 69.09750 (46.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.75	€ 46.83408	
Totale Attrezzature						€ 46.83408	0.404
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
4	Operaio IV Livello	Risorse Umane	h	€ 33.68000	0.75	€ 25.26000	
Totale Risorse Umane						€ 69.09750	0.596
Totale Parziale (TP)						**€ 115.93158**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.70837	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.56400	
Prezzo totale						**€ 149.20**	

Scheda elemento: CAM26_S01.040.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.040.060.B
Descrizione	Prova di resistenza al taglio in sito (Bore Hole Vane Test) eseguita nel corso di sondaggi a rotazione. Per ogni prova da 15 a 30 m dal piano di campagna
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FOROProva di resistenza al taglio in sito (Bore Hole Vane Test) eseguita nel corso di sondaggi a rotazione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.18250 (0.66%)
m.d'o.	€ 82.91700 (46.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.9	€ 56.20090	
Totale Attrezzature						€ 56.20090	0.404
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.9	€ 23.88600	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.9	€ 28.71900	
4	Operaio IV Livello	Risorse Umane	h	€ 33.68000	0.9	€ 30.31200	
Totale Risorse Umane						€ 82.91700	0.596
Totale Parziale (TP)						**€ 139.11790**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.65004	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.27679	
Prezzo totale						**€ 179.04**	

Scheda elemento: CAM26_S01.040.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.040.070.A
Descrizione	Prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione. Per allestimento attrezzatura
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FOROProva di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.96523 (0.66%)
m.d'o.	€ 63.60000 (43.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.8	€ 49.95635	
Totale Attrezzature						€ 49.95635	0.44
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
4	Operaio IV Livello	Risorse Umane	h	€ 33.68000	0.5	€ 16.84000	
Totale Risorse Umane						€ 63.60000	0.56
Totale Parziale (TP)						**€ 113.55635**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.30458	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.28609	
Prezzo totale						**€ 146.15**	

Scheda elemento: CAM26_S01.040.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.040.070.B
Descrizione	Prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione. Per ogni ora o frazione di ora di durata della prova
Dettagli	
Unità di misura	h
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FOROProva di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.17075 (0.66%)
m.d'o.	€ 75.29000 (42.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	1	€ 62.44544	
Totale Attrezzature						€ 62.44544	0.453
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1	€ 26.54000	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1	€ 31.91000	
4	Operaio IV Livello	Risorse Umane	h	€ 33.68000	0.5	€ 16.84000	
Totale Risorse Umane						€ 75.29000	0.547
Totale Parziale (TP)						**€ 137.73544**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.41502	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.11505	
Prezzo totale						**€ 177.27**	

Scheda elemento: CAM26_S01.040.070.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.040.070.C
Descrizione	Prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione. Per allestimento attrezzatura tipo Lugeon
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FOROProva di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.55880 (0.66%)
m.d'o.	€ 92.13000 (39.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	1	€ 62.44544	
2	Pompa rimorchiabile per iniezioni di cemento	Attrezzature	h	€ 28.81316	1	€ 28.81316	
Totale Attrezzature						€ 91.25860	0.498
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1	€ 26.54000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1	€ 31.91000	
5	Operaio IV Livello	Risorse Umane	h	€ 33.68000	1	€ 33.68000	
Totale Risorse Umane						€ 92.13000	0.502
Totale Parziale (TP)						**€ 183.38860**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 31.17606	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.45647	
Prezzo totale						**€ 236.02**	

Scheda elemento: CAM26_S01.040.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.040.080.A
Descrizione	Piezometri a tubo aperto, installati in fori già predisposti, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione drenante con l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo, dei tubi piezometrici e calza in TNT. Per metri di tubo installato da 0 a 80 m dal piano campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FOROPiezometri a tubo aperto,in fori predisposti,escl. fornitura del pozzetto protettivo, dei tubi piez. e calza in TNT
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19178 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.21300 (31.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piezometro a tubo aperto fino a 80 m	Attrezzature	ml	€ 13.32774	1	€ 13.32774	
Totale Attrezzature						€ 13.32774	0.591
2	Ghiaia di cava lavata e vagliata pezzatura mm 10 - 15	Prodotti da costruzione	mc	€ 21.08267	0.001	€ 0.02108	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02108	0.001
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
5	Operaio IV Livello	Risorse Umane	h	€ 33.68000	0.1	€ 3.36800	
Totale Risorse Umane						€ 9.21300	0.408
Totale Parziale (TP)						**€ 22.56182**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.83551	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.63973	
Prezzo totale						**€ 29.04**	

Scheda elemento: CAM26_S01.040.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.040.080.B
Descrizione	Piezometri a tubo aperto, installati in fori già predisposti, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione drenante con l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo, dei tubi piezometrici e calza in TNT. Per l'allestimento di ciascun piezometro
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FOROPiezometri a tubo aperto,in fori predisposti,escl. fornitura del pozzetto protettivo, dei tubi piez. e calza in TNT
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.95496 (0.66%)
m.d'o.	€ 46.06500 (31.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.5	€ 35.05996	
2	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	h	€ 62.44544	0.5	€ 31.22272	
Totale Attrezzature						€ 66.28268	0.59
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
5	Operaio IV Livello	Risorse Umane	h	€ 33.68000	0.5	€ 16.84000	
Totale Risorse Umane						€ 46.06500	0.41
Totale Parziale (TP)						**€ 112.34768**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.09911	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.14468	
Prezzo totale						**€ 144.59**	

Scheda elemento: CAM26_S01.040.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.040.090.A
Descrizione	Piezometro tipo Casagrande a doppio tubo, installati compresa la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione del manto drenante, l'esecuzione dei tappi impermeabili in fori già predisposti, con l'esclusione della fornitura del pozzetto protetto. Per metri di doppio tubo installato da 0 a 80 m dal piano campagna
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FOROPiezometro tipo Casagrande a doppio tubo, compr. fornitura materiali, escl. fornitura del pozzetto protetto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38759 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (9.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tubazione in PVC diametro 25 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 19.78641	2	€ 39.57282	
2	Bentonite	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 18.08092	0.01	€ 0.18081	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.75363	0.872
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.128
Totale Parziale (TP)						**€ 45.59863**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.75177	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.33504	
Prezzo totale						**€ 58.69**	

Scheda elemento: CAM26_S01.040.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.040.090.B
Descrizione	Piezometro tipo Casagrande a doppio tubo, installati compresa la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione del manto drenante, l'esecuzione dei tappi impermeabili in fori già predisposti, con l'esclusione della fornitura del pozzetto protetto. Per l'allestimento di ogni cella campagna
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FOROPiezometro tipo Casagrande a doppio tubo, compr. fornitura materiali, escl. fornitura del pozzetto protetto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.47771 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (2.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cella Casagrande	Attrezzature	cad	€ 128.25000	1	€ 128.25000	
Totale Attrezzature						€ 128.25000	0.738
2	Tubazione in PVC diametro 25 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 19.78641	2	€ 39.57282	
3	Bentonite	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 18.08092	0.01	€ 0.18081	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.75363	0.229
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 173.84863**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.55427	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.34029	
Prezzo totale						**€ 223.74**	

Scheda elemento: CAM26_S01.050.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.050.010.A
Descrizione	Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche statiche CPT, CPTE, CPTU, con penetrometro modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate, compresi il carico, lo scarico e la revisione a fine lavoro. Per ogni attrezzatura per prove statiche con punta meccanica CPT
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPROVE PENETROMETRICHEApprontamento attrezzatura per prove penetrometriche statiche CPT, CPTE, CPTU, con spinta non inferiore a 20 t
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.40183 (0.66%)
m.d'o.	€ 67.36000 (31.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 80.90933	1	€ 80.90933	
2	Penetrometro statico modello olandese con lettura dello sforzo ogni 20 cm	Attrezzature	ml	€ 16.65198	1	€ 16.65198	
Totale Attrezzature						€ 97.56131	0.592
3	Operaio IV Livello	Risorse Umane	h	€ 33.68000	2	€ 67.36000	
Totale Risorse Umane						€ 67.36000	0.408
Totale Parziale (TP)						**€ 164.92131**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.03662	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.29579	
Prezzo totale						**€ 212.25**	

Scheda elemento: CAM26_S01.050.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.050.010.B
Descrizione	Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche statiche CPT, CPTE, CPTU, con penetrometro modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate, compresi il carico, lo scarico e la revisione a fine lavoro. Per ogni attrezzatura per prove statiche con punta elettrica CPTE
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPROVE PENETROMETRICHEApprontamento attrezzatura per prove penetrometriche statiche CPT, CPTE, CPTU, con spinta non inferiore a 20 t
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.85898 (0.66%)
m.d'o.	€ 67.36000 (23.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 80.90933	1.5	€ 121.36400	
2	Penetrometro statico modello olandese con punta elettrica e cono sismico per la determinazione della velocità delle onde sismiche	Attrezzature	ml	€ 19.98648	1.5	€ 29.97972	
Totale Attrezzature						€ 151.34372	0.692
3	Operaio IV Livello	Risorse Umane	h	€ 33.68000	2	€ 67.36000	
Totale Risorse Umane						€ 67.36000	0.308
Totale Parziale (TP)						**€ 218.70372**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 37.17963	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.58834	
Prezzo totale						**€ 281.47**	

Scheda elemento: CAM26_S01.050.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.050.010.C
Descrizione	Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche statiche CPT, CPTE, CPTU, con penetrometro modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate, compresi il carico, lo scarico e la revisione a fine lavoro. Per ogni attrezzatura per prove statiche con piezocono CPTU
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPROVE PENETROMETRICHEApprontamento attrezzatura per prove penetrometriche statiche CPT, CPTE, CPTU, con spinta non inferiore a 20 t
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.11627 (0.66%)
m.d'o.	€ 67.36000 (21.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 80.90933	1.8	€ 145.63679	
2	Penetrometro statico modello olandese con punta elettrica e cono sismico per la determinazione della velocità delle onde sismiche	Attrezzature	ml	€ 19.98648	1.8	€ 35.97566	
Totale Attrezzature						€ 181.61245	0.729
3	Operaio IV Livello	Risorse Umane	h	€ 33.68000	2	€ 67.36000	
Totale Risorse Umane						€ 67.36000	0.271
Totale Parziale (TP)						**€ 248.97245**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 42.32532	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 29.12978	
Prezzo totale						**€ 320.43**	

Scheda elemento: CAM26_S01.050.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.050.020.A
Descrizione	Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche dinamiche pesanti con penetrometro tipo Meardi o Emilia, compresi il carico, lo scarico, la revisione a fine lavori, il trasporto andata e ritorno ed il viaggio del personale. Per ogni attrezzatura

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPROVE PENETROMETRICHEApprontamento attrezzatura per prove penetrometriche dinamiche pesanti tipo Meardi o Emilia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.40183 (0.66%)
m.d'o.	€ 67.36000 (31.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 80.90933	1	€ 80.90933	
2	Penetrometro statico modello olandese con lettura dello sforzo ogni 20 cm	Attrezzature	ml	€ 16.65198	1	€ 16.65198	
Totale Attrezzature						€ 97.56131	0.592
3	Operaio IV Livello	Risorse Umane	h	€ 33.68000	2	€ 67.36000	
Totale Risorse Umane						€ 67.36000	0.408
Totale Parziale (TP)						**€ 164.92131**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.03662	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.29579	
Prezzo totale						**€ 212.25**	

Scheda elemento: CAM26_S01.050.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.050.030.A
Descrizione	Attrezzature installate per prova penetrometrica dinamica pesante con penetrometro tipo "Meardi" o "Emilia" in corrispondenza di ciascun punto di prova, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, compresi gli oneri di trasporto, installazione, carico e scarico. Per distanze entro i 300 m

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPROVE PENETROMETRICHEAttrezzature installate per prova penetrometrica dinamica pesante tipo Meardi o Emilia in ciascun punto di prova
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.76152 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (12.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Penetrometro dinamico pesante tipo "Meardi" o "Emilia"	Attrezzature	cad	€ 299.91006	0.25	€ 74.97752	
Totale Attrezzature						€ 74.97752	0.837
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.163
Totale Parziale (TP)						**€ 89.59002**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.23030	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.48203	
Prezzo totale						**€ 115.30**	

Scheda elemento: CAM26_S01.050.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.050.030.B
Descrizione	Attrezzature installate per prova penetrometrica dinamica pesante con penetrometro tipo "Meardi" o "Emilia" in corrispondenza di ciascun punto di prova, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, compresi gli oneri di trasporto, installazione, carico e scarico. Per distanze oltre i 300 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPROVE PENETROMETRICHEAttrezzature installate per prova penetrometrica dinamica pesante tipo Meardi o Emilia in ciascun punto di prova
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.06612 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.45750 (12.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Penetrometro dinamico pesante tipo "Meardi" o "Emilia"	Attrezzature	cad	€ 299.91006	0.35	€ 104.96852	
Totale Attrezzature						€ 104.96852	0.837
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.35	€ 9.28900	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 20.45750	0.163
Totale Parziale (TP)						**€ 125.42602**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.32242	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.67484	
Prezzo totale						**€ 161.42**	

Scheda elemento: CAM26_S01.050.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.050.040.A
Descrizione	Prova penetrometrica (CPT) eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate, con lettura dello sforzo di penetrazione alla punta e dell'attrito laterale ogni 20 cm, fino al limite di resistenza. Per ogni metro lineare
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPROVE PENETROMETRICHEProva penetrometrica statica con CPT eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16671 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.96100 (11.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Penetrometro statico modello olandese con lettura dello sforzo ogni 20 cm	Attrezzature	ml	€ 16.65198	1	€ 16.65198	
Totale Attrezzature						€ 16.65198	0.849
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 2.96100	0.151
Totale Parziale (TP)						**€ 19.61298**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.33421	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.29472	
Prezzo totale						**€ 25.24**	

Scheda elemento: CAM26_S01.050.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.050.050.A
Descrizione	Prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTE) eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate, con misura automatica e continua dello sforzo di penetrazione alla punta. Per ogni metro lineare
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPROVE PENETROMETRICHEProva penetrometrica statica con CPTE eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19505 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.96100 (10.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Penetrometro statico modello olandese con punta elettrica e cono sismico per la determinazione della velocità delle onde sismiche	Attrezzature	ml	€ 19.98648	1	€ 19.98648	
Totale Attrezzature						€ 19.98648	0.871
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 2.96100	0.129
Totale Parziale (TP)						**€ 22.94748**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.90107	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.68486	
Prezzo totale						**€ 29.53**	

Scheda elemento: CAM26_S01.050.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.050.060.A
Descrizione	Prova penetrometrica statica con punta elettrica e piezocono (CPTU) eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate, con misura automatica e continua dello sforzo di penetrazione. Per ogni metro lineare
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPROVE PENETROMETRICHEProva penetrometrica statica con CPTU eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30843 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.96100 (6.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Penetrometro statico modello olandese con punta elettrica e cono sismico per la determinazione della velocità delle onde sismiche fino a 30 m.	Attrezzature	cad	€ 66.64896	0.5	€ 33.32448	
Totale Attrezzature						€ 33.32448	0.918
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 2.96100	0.082
Totale Parziale (TP)						**€ 36.28548**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.16853	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.24540	
Prezzo totale						**€ 46.70**	

Scheda elemento: CAM26_S01.050.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.050.070.A
Descrizione	Prova penetrometrica dinamica pesante eseguita con penetrometro tipo "Meardi" o "Emilia" provvisto di massa battente da 73 o 63,5 Kg, corredato da dispositivo di sganciamento automatico, altezza di caduta 75 cm, fino al limite di resistenza del terreno. Per ogni metro lineare senza uso di rivestimento
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPROVE PENETROMETRICHEProva penetrometrica dinamica pesante con penetrometro Meardi o Emilia, fino al limite di resistenza del terreno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09831 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.40250 (49.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Penetrometro statico modello olandese con lettura dello sforzo ogni 20 cm	Attrezzature	ml	€ 16.65198	0.25	€ 4.16300	
Totale Attrezzature						€ 4.16300	0.36
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.25	€ 7.40250	
Totale Risorse Umane						€ 7.40250	0.64
Totale Parziale (TP)						**€ 11.56550**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.96614	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.35316	
Prezzo totale						**€ 14.88**	

Scheda elemento: CAM26_S01.050.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.050.070.B
Descrizione	Prova penetrometrica dinamica pesante eseguita con penetrometro tipo "Meardi" o "Emilia" provvisto di massa battente da 73 o 63,5 Kg, corredato da dispositivo di sganciamento automatico, altezza di caduta 75 cm, fino al limite di resistenza del terreno. Per ogni metro lineare con uso di rivestimento
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPROVE PENETROMETRICHEProva penetrometrica dinamica pesante con penetrometro Meardi o Emilia, fino al limite di resistenza del terreno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15729 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.84400 (49.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Penetrometro statico modello olandese con lettura dello sforzo ogni 20 cm	Attrezzature	ml	€ 16.65198	0.4	€ 6.66079	
Totale Attrezzature						€ 6.66079	0.36
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.4	€ 11.84400	
Totale Risorse Umane						€ 11.84400	0.64
Totale Parziale (TP)						**€ 18.50479**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.14581	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.16506	
Prezzo totale						**€ 23.82**	

Scheda elemento: CAM26_S01.050.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.050.080.A
Descrizione	Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche dinamiche leggere con penetrometri tipo DPL con maglio 20-30 Kg, altezza di caduta maglio 20 cm, compreso il carico, lo scarico, il trasporto andata e ritorno ed il viaggio del personale. Per ogni attrezzatura
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPROVE PENETROMETRICHEApprontamento dell'attrezzatura per prove penetrometriche dinamiche leggere tipo DPL con maglio 20-30 Kg
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.35152 (0.66%)
m.d'o.	€ 67.36000 (32.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche dinamiche tipo DPL	Attrezzature	cad	€ 45.82116	2	€ 91.64232	
Totale Attrezzature						€ 91.64232	0.576
2	Operaio IV Livello	Risorse Umane	h	€ 33.68000	2	€ 67.36000	
Totale Risorse Umane						€ 67.36000	0.424
Totale Parziale (TP)						**€ 159.00232**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.03039	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.60327	
Prezzo totale						**€ 204.64**	

Scheda elemento: CAM26_S01.050.085.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.050.085.A
Descrizione	Attrezzature installate per prova penetrometrica dinamica leggera con penetrometri tipo DPL con maglio 20-30 Kg, altezza di caduta maglio 20 cm, in corrispondenza di ciascun punto di prova, compreso il primo. Per ogni installazione
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPROVE PENETROMETRICHEAttrezzature installate per prova penetrometrica dinamica leggera tipo DPL in corrispondenza di ciascun punto di prova
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36190 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.92200 (10.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche dinamiche con penetrometro tipo DPL	Attrezzature	cad	€ 183.27438	0.2	€ 36.65488	
Totale Attrezzature						€ 36.65488	0.861
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
Totale Risorse Umane						€ 5.92200	0.139
Totale Parziale (TP)						**€ 42.57688**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.23807	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.98150	
Prezzo totale						**€ 54.80**	

Scheda elemento: CAM26_S01.050.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.050.090.A
Descrizione	Prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTE) e cono sismico per la determinazione della velocità delle onde sismiche Vs, eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate. Per ogni metro lineare
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPROVE PENETROMETRICHEProva penetrometrica statica con CPTE eseguita con penetrometro tipo GOUDA, con registrazione delle onde Vs
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18095 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.96100 (10.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche dinamiche con penetrometro tipo DPL	Attrezzature	cad	€ 183.27438	0.1	€ 18.32744	
Totale Attrezzature						€ 18.32744	0.861
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 2.96100	0.139
Totale Parziale (TP)						**€ 21.28844**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.61903	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.49075	
Prezzo totale						**€ 27.40**	

Scheda elemento: CAM26_S01.050.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.050.090.B
Descrizione	Prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTE) e cono sismico per la determinazione della velocità delle onde sismiche Vs, eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate. Per ogni registrazione sismica in foro fino a 30 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPROVE PENETROMETRICHEProva penetrometrica statica con CPTE eseguita con penetrometro tipo GOUDA, con registrazione delle onde Vs
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36581 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.38200 (11.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche dinamiche con penetrometro tipo DPL	Attrezzature	cad	€ 183.27438	0.2	€ 36.65488	
Totale Attrezzature						€ 36.65488	0.852
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 6.38200	0.148
Totale Parziale (TP)						**€ 43.03688**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.31627	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.03532	
Prezzo totale						**€ 55.39**	

Scheda elemento: CAM26_S01.050.095.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.050.095.A
Descrizione	Prova penetrometrica dinamica leggera eseguita con penetrometri tipo DPL con maglio 20-30 Kg, altezza di caduta maglio 20 cm, fino al limite di resistenza del terreno (rifiuto). Per ogni metro lineare senza uso di rivestimento
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPROVE PENETROMETRICHEProva penetrometrica dinamica leggera con penetrometri tipo DPL con maglio 20-30 Kg.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08929 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.92200 (43.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche dinamiche tipo DPL	Attrezzature	cad	€ 45.82116	0.1	€ 4.58212	
Totale Attrezzature						€ 4.58212	0.436
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
Totale Risorse Umane						€ 5.92200	0.564
Totale Parziale (TP)						**€ 10.50412**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.78570	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.22898	
Prezzo totale						**€ 13.52**	

Scheda elemento: CAM26_S01.050.095.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.050.095.B
Descrizione	Prova penetrometrica dinamica leggera eseguita con penetrometri tipo DPL con maglio 20-30 Kg, altezza di caduta maglio 20 cm, fino al limite di resistenza del terreno (rifiuto). Per ogni metro lineare con uso di rivestimento
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGIPROVE PENETROMETRICHEProva penetrometrica dinamica leggera con penetrometri tipo DPL con maglio 20-30 Kg.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09617 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.44150 (30.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche dinamiche tipo DPL	Attrezzature	cad	€ 45.82116	0.15	€ 6.87317	
Totale Attrezzature						€ 6.87317	0.607
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.15	€ 4.44150	
Totale Risorse Umane						€ 4.44150	0.393
Totale Parziale (TP)						**€ 11.31467**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.92349	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.32382	
Prezzo totale						**€ 14.56**	

Scheda elemento: CAM26_S01.060.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.060.010.A
Descrizione	Cassetta catalogatrice delle dimensioni di 0,5 x 1 m, completa di scomparti e di coperchio
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI - VOCI GENERALICassetta catalogatrice delle dimensioni di 0,5 x 1 m, completa di scomparti e di coperchio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17704 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cassetta catalogatrice delle dimensioni di 0,5 x 1 m, completa di scomparti e di coperchio	Attrezzature	cad	€ 20.82780	1	€ 20.82780	
Totale Attrezzature						€ 20.82780	1
Totale Parziale (TP)						**€ 20.82780**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.54073	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.43685	
Prezzo totale						**€ 26.81**	

Scheda elemento: CAM26_S01.060.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.060.020.A
Descrizione	Pozzetti di protezione strumentazione. Compresa la relativa posa in opera e lucchetto di chiusura
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI - VOCI GENERALIPozzetti di protezione strumentazione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.82144 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.27000 (10.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pozzetto di protezione strumentazione compreso lucchetto di chiusura	Attrezzature	cad	€ 79.13538	1	€ 79.13538	
Totale Attrezzature						€ 79.13538	0.819
2	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.3	€ 4.23511	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.23511	0.044
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
Totale Risorse Umane						€ 13.27000	0.137
Totale Parziale (TP)						**€ 96.64049**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.42888	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.30694	
Prezzo totale						**€ 124.38**	

Scheda elemento: CAM26_S01.060.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.060.030.A
Descrizione	Rilievo della falda acquifera in tubi opportunamente predisposti, eseguito a mezzo di scandagli elettrici. In concomitanza con l'esecuzione dei sondaggi, e fornitura della tabellazione o graficizzazione dei dati
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI - VOCI GENERALIRilievo della falda acquifera in tubi opportunamente predisposti, eseguito a mezzo di scandagli elettrici
Incidenza sicurezza spese generali	€ (%)
m.d'o.	€ 5.30800 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
Totale Risorse Umane						€ 5.30800	1
Totale Parziale (TP)						**€ 5.30800**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.90236	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.62104	
Prezzo totale						**€ 6.83**	

Scheda elemento: CAM26_S01.060.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.060.040.A
Descrizione	Riempimento di fori di sondaggio con materiale proveniente anche dalle perforazioni opportunamente additivato. Con malta idraulica e cementizia in modo da impedire infiltrazioni di acqua nel sottosuolo
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI - VOCI GENERALIRiempimento di fori di sondaggio con materiale proveniente anche dalle perforazioni opportunamente additivato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04575 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (67.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.70585	0.131
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.869
Totale Parziale (TP)						**€ 5.38185**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.91491	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.62968	
Prezzo totale						**€ 6.93**	

Scheda elemento: CAM26_S01.060.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.060.060.A
Descrizione	Fornitura di fustella campionatrice a pareti sottili (Shelby, Osterberg)
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI - VOCI GENERALIFornitura di fustella campionatrice a pareti sottili (Shelby, Osterberg)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20920 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.55280 (8.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fustella in acciaio inox	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.05900	1	€ 22.05900	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.05900	0.896
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 2.55280	0.104
Totale Parziale (TP)						**€ 24.61180**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.18401	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.87958	
Prezzo totale						**€ 31.68**	

Scheda elemento: CAM26_S01.060.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S01.060.080.A
Descrizione	Prelievo di campioni d'acqua con idoneo campionatore in acciaio inox fornito di valvola in testa azionata meccanicamente e valvola di fondo
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGISONDAGGI - VOCI GENERALIPrelievo di campioni d'acqua con idoneo campionatore in acciaio inox
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.68034 (0.66%)
m.d'o.	€ 56.44200 (54.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Campionatore in acciaio inox con valvola	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.59800	1	€ 23.59800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.59800	0.295
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
3	Operaio IV Livello	Risorse Umane	h	€ 33.68000	1.5	€ 50.52000	
Totale Risorse Umane						€ 56.44200	0.705
Totale Parziale (TP)						**€ 80.04000**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.60680	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.36468	
Prezzo totale						**€ 103.01**	

Scheda elemento: CAM26_S02.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.010.010.A
Descrizione	Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica (PVC, acciaio, ecc.) mediante estrusore, compreso l'esame preliminare e la descrizione, eseguita secondo le UNI EN ISO 14688-1
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIVOCI GENERALIVoci generali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16047 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.38200 (26.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Estrusore per apertura campioni	Attrezzature	cad	€ 12.49668	1	€ 12.49668	
Totale Attrezzature						€ 12.49668	0.662
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 6.38200	0.338
Totale Parziale (TP)						**€ 18.87868**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.20938	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.20881	
Prezzo totale						**€ 24.30**	

Scheda elemento: CAM26_S02.010.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.010.010.B
Descrizione	Apertura di campione rimaneggiato contenuto in sacchetto o altro contenitore compreso l'esame preliminare e la descrizione litologica
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIVOCI GENERALIVoci generali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07452 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	1
Totale Parziale (TP)						**€ 8.76750**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.49048	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.02580	
Prezzo totale						**€ 11.28**	

Scheda elemento: CAM26_S02.010.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.010.010.C
Descrizione	Fotografia a colori di campione o di un provino formato 10x15 cm in triplice copia con scala metrica di riferimento
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIVOCI GENERALIVoci generali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07470 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.96100 (26.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fotografia a colori di campione o provino	Attrezzature	cad	€ 5.82768	1	€ 5.82768	
Totale Attrezzature						€ 5.82768	0.663
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 2.96100	0.337
Totale Parziale (TP)						**€ 8.78868**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.49408	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.02828	
Prezzo totale						**€ 11.31**	

Scheda elemento: CAM26_S02.010.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.010.010.D
Descrizione	Selezione, etichettatura e sigillatura di parte del campione, da conservare e/o consegnare a terzi
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIVOCI GENERALIVoci generali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06904 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.96100 (28.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Etichettatura e sigillatura del camione	Attrezzature	cad	€ 5.16078	1	€ 5.16078	
Totale Attrezzature						€ 5.16078	0.635
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 2.96100	0.365
Totale Parziale (TP)						**€ 8.12178**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.38070	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.95025	
Prezzo totale						**€ 10.45**	

Scheda elemento: CAM26_S02.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.020.010.A
Descrizione	Analisi granulometrica con setacci per caratteristiche fisiche e meccaniche. Per via secca su quantità <= 5kg, con un massimo di 8 vagli. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-4
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIANALISIAnalisi granulometrica con setacci per caratteristiche fisiche e meccaniche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28845 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.78650 (10.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzature per analisi granulometrica per via secca	Attrezzature	cad	€ 29.14866	1	€ 29.14866	
Totale Attrezzature						€ 29.14866	0.859
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 4.78650	0.141
Totale Parziale (TP)						**€ 33.93516**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.76898	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.97041	
Prezzo totale						**€ 43.67**	

Scheda elemento: CAM26_S02.020.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.020.010.B
Descrizione	Analisi granulometrica con setacci per caratteristiche fisiche e meccaniche. Per via umida su quantità <= 5kg, con un massimo di 8 vagli. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-4
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIANALISIAnalisi granulometrica con setacci per caratteristiche fisiche e meccaniche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34514 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.78650 (9.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per analisi granulometrica per via umida	Attrezzature	cad	€ 35.81766	1	€ 35.81766	
Totale Attrezzature						€ 35.81766	0.882
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 4.78650	0.118
Totale Parziale (TP)						**€ 40.60416**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.90271	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.75069	
Prezzo totale						**€ 52.26**	

Scheda elemento: CAM26_S02.020.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.020.040.A
Descrizione	Analisi granulometrica per sedimentazione con densimetro, esclusa la determinazione del peso specifico. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-4
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIANALISIAnalisi granulometrica per sedimentazione con densimetro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.44085 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.95500 (23.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per analisi granulometrica per sedimentazione	Attrezzature	cad	€ 35.91000	1	€ 35.91000	
Totale Attrezzature						€ 35.91000	0.692
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 15.95500	0.308
Totale Parziale (TP)						**€ 51.86500**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.81705	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.06821	
Prezzo totale						**€ 66.75**	

Scheda elemento: CAM26_S02.020.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.020.050.A
Descrizione	Determinazione dell'equivalente in sabbia (media di 2 misurazioni). Eseguita secondo la UNI EN 933-8
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIANALISIDeterminazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33751 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.38200 (12.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per la determinazione dell'equivalente in sabbia	Attrezzature	cad	€ 33.32448	1	€ 33.32448	
Totale Attrezzature						€ 33.32448	0.839
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 6.38200	0.161
Totale Parziale (TP)						**€ 39.70648**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.75010	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.64566	
Prezzo totale						**€ 51.10**	

Scheda elemento: CAM26_S02.020.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.020.050.B
Descrizione	Determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità, congiuntamente. Eseguita secondo la Uni CEN ISO 17892-2
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIANALISIDeterminazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40832 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.38200 (10.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per la determinazione dei limiti	Attrezzature	cad	€ 41.65560	1	€ 41.65560	
Totale Attrezzature						€ 41.65560	0.867
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 6.38200	0.133
Totale Parziale (TP)						**€ 48.03760**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.16639	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.62040	
Prezzo totale						**€ 61.82**	

Scheda elemento: CAM26_S02.020.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.020.050.C
Descrizione	Determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità, per bentonite. Esuguita secondo la ASTM D4318
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIANALISIDeterminazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46257 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.76400 (18.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per la determinazione dei limiti	Attrezzature	cad	€ 41.65560	1	€ 41.65560	
Totale Attrezzature						€ 41.65560	0.765
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 12.76400	0.235
Totale Parziale (TP)						**€ 54.41960**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.25133	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.36709	
Prezzo totale						**€ 70.04**	

Scheda elemento: CAM26_S02.020.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.020.050.D
Descrizione	Determinazione del limite di ritiro. Esuguita secondo la ASTM D4943
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIANALISIDeterminazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40832 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.38200 (10.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per la determinazione dei limiti	Attrezzature	cad	€ 41.65560	1	€ 41.65560	
Totale Attrezzature						€ 41.65560	0.867
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 6.38200	0.133
Totale Parziale (TP)						**€ 48.03760**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.16639	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.62040	
Prezzo totale						**€ 61.82**	

Scheda elemento: CAM26_S02.020.050.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.020.050.E
Descrizione	Determinazione del contenuto d'acqua allo stato naturale. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-1
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIANALISIDeterminazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12225 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.38200 (34.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per la determinazione del contenuto d'acqua allo stato naturale	Attrezzature	cad	€ 8.00000	1	€ 8.00000	
Totale Attrezzature						€ 8.00000	0.556
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 6.38200	0.444
Totale Parziale (TP)						**€ 14.38200**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.44494	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.68269	
Prezzo totale						**€ 18.51**	

Scheda elemento: CAM26_S02.020.050.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.020.050.F
Descrizione	Determinazione del peso dell'unità di volume allo stato naturale mediante fustella tarata. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-1
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIANALISIDeterminazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14937 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.57300 (42.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per la determinazione del contenuto d'acqua allo stato naturale	Attrezzature	cad	€ 8.00000	1	€ 8.00000	
Totale Attrezzature						€ 8.00000	0.455
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 9.57300	0.545
Totale Parziale (TP)						**€ 17.57300**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.98741	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.05604	
Prezzo totale						**€ 22.62**	

Scheda elemento: CAM26_S02.020.050.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.020.050.G
Descrizione	Determinazione del peso specifico dei granuli con il metodo del picnometro (media su 2 misurazioni). Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-2
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIANALISIDeterminazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37283 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.38200 (11.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per la determinazione del peso specifico dei granuli con il metodo del picnometro	Attrezzature	cad	€ 37.47978	1	€ 37.47978	
Totale Attrezzature						€ 37.47978	0.854
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 6.38200	0.146
Totale Parziale (TP)						**€ 43.86178**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.45650	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.13183	
Prezzo totale						**€ 56.45**	

Scheda elemento: CAM26_S02.020.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.020.060.A
Descrizione	Prova di compattazione Proctor standard in fustella da 4, con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua. Eseguita secondo la UNI EN 13286-2
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIANALISIProva di compattazione ad energia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.23336 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.10100 (18.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prova di compattazione Proctor	Attrezzature	cad	€ 110.00000	1	€ 110.00000	
Totale Attrezzature						€ 110.00000	0.758
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.1	€ 35.10100	
Totale Risorse Umane						€ 35.10100	0.242
Totale Parziale (TP)						**€ 145.10100**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.66717	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.97682	
Prezzo totale						**€ 186.74**	

Scheda elemento: CAM26_S02.020.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.020.060.B
Descrizione	Prova di compattazione Proctor standard in fustella da 6, con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua. Eseguita secondo la UNI EN 13286-2
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIANALISIProva di compattazione ad energia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.28761 (0.66%)
m.d'o.	€ 41.48300 (21.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prova di compattazione Proctor	Attrezzature	cad	€ 110.00000	1	€ 110.00000	
Totale Attrezzature						€ 110.00000	0.726
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.3	€ 41.48300	
Totale Risorse Umane						€ 41.48300	0.274
Totale Parziale (TP)						**€ 151.48300**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.75211	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.72351	
Prezzo totale						**€ 194.96**	

Scheda elemento: CAM26_S02.020.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.020.060.C
Descrizione	Prova di compattazione Proctor modificata in fustella da 4, con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua. Eseguita secondo la UNI EN 13286-2
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIANALISIProva di compattazione ad energia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.28761 (0.66%)
m.d'o.	€ 41.48300 (21.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prova di compattazione Proctor	Attrezzature	cad	€ 110.00000	1	€ 110.00000	
Totale Attrezzature						€ 110.00000	0.726
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.3	€ 41.48300	
Totale Risorse Umane						€ 41.48300	0.274
Totale Parziale (TP)						**€ 151.48300**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.75211	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.72351	
Prezzo totale						**€ 194.96**	

Scheda elemento: CAM26_S02.020.060.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.020.060.D
Descrizione	Prova di compattazione Proctor modificata in fustella da 6, con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua. Eseguita secondo la UNI EN 13286-2
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIANALISIProva di compattazione ad energia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.34185 (0.66%)
m.d'o.	€ 47.86500 (23.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prova di compattazione Proctor	Attrezzature	cad	€ 110.00000	1	€ 110.00000	
Totale Attrezzature						€ 110.00000	0.697
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.5	€ 47.86500	
Totale Risorse Umane						€ 47.86500	0.303
Totale Parziale (TP)						**€ 157.86500**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.83705	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.47021	
Prezzo totale						**€ 203.17**	

Scheda elemento: CAM26_S02.020.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.020.070.A
Descrizione	Determinazione dell'indice di portanza CBR su provino costipato a densità ed umidità assegnate, compresa la confezione del provino. Eseguita secondo la UNI EN 13286-47
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIANALISIDeterminazioni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34993 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.16850 (21.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prova CBR	Attrezzature	cad	€ 30.00000	1	€ 30.00000	
Totale Attrezzature						€ 30.00000	0.729
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 11.16850	0.271
Totale Parziale (TP)						**€ 41.16850**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.99865	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.81672	
Prezzo totale						**€ 52.98**	

Scheda elemento: CAM26_S02.020.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.020.070.B
Descrizione	Determinazione del contenuto di sostanze organiche. Eseguita secondo la ASTM D2974 Metodo C
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIANALISIDeterminazioni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34993 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.16850 (21.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per la determinazione di sostanze organiche	Attrezzature	cad	€ 30.00000	1	€ 30.00000	
Totale Attrezzature						€ 30.00000	0.729
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 11.16850	0.271
Totale Parziale (TP)						**€ 41.16850**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.99865	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.81672	
Prezzo totale						**€ 52.98**	

Scheda elemento: CAM26_S02.020.070.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.020.070.C
Descrizione	Determinazione del tenore in carbonati (media di 2 misurazioni). Eseguita secondo la UNI EN 196-2
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIANALISIDeterminazioni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32281 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.97750 (16.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per la determinazione del contenuto di sostanze organiche	Attrezzature	cad	€ 30.00000	1	€ 30.00000	
Totale Attrezzature						€ 30.00000	0.79
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 7.97750	0.21
Totale Parziale (TP)						**€ 37.97750**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.45618	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.44337	
Prezzo totale						**€ 48.88**	

Scheda elemento: CAM26_S02.030.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.030.010.A
Descrizione	Prova di taglio diretto consolidata drenata con tempo di deformazione finale <8h (procedura standard 3 provini). Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-10
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE FISICHE E MECCANICHECaratteristiche fisiche e meccaniche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.53286 (0.66%)
m.d'o.	€ 123.04000 (32.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prova di taglio	Attrezzature	cad	€ 174.94326	1	€ 174.94326	
Totale Attrezzature						€ 174.94326	0.587
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	2	€ 59.22000	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€ 123.04000	0.413
Totale Parziale (TP)						**€ 297.98326**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 50.65715	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 34.86404	
Prezzo totale						**€ 383.50**	

Scheda elemento: CAM26_S02.030.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.030.010.B
Descrizione	Prova di taglio diretto consolidata drenata (procedura standard 3 provini) eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-10. Sovraprezzo per la determinazione della resistenza residua
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE FISICHE E MECCANICHECaratteristiche fisiche e meccaniche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.02949 (0.66%)
m.d'o.	€ 63.82000 (20.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prova di taglio	Attrezzature	cad	€ 174.94326	1	€ 174.94326	
Totale Attrezzature						€ 174.94326	0.733
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€ 63.82000	0.267
Totale Parziale (TP)						**€ 238.76326**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 40.58975	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.93530	
Prezzo totale						**€ 307.29**	

Scheda elemento: CAM26_S02.030.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.030.010.C
Descrizione	Prova triassiale consolidata non drenata (C.I.U.) con saturazione preliminare e misura delle pressioni interstiziali eseguita su provini di diametro ≤ 40mm ed altezza ≤80mm, procedura standard su 3 provini. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-9
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE FISICHE E MECCANICHECaratteristiche fisiche e meccaniche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.01544 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.91000 (10.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prova triassiale	Attrezzature	cad	€ 205.20000	1	€ 205.20000	
Totale Attrezzature						€ 205.20000	0.865
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1	€ 31.91000	
Totale Risorse Umane						€ 31.91000	0.135
Totale Parziale (TP)						**€ 237.11000**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 40.30870	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.74187	
Prezzo totale						**€ 305.16**	

Scheda elemento: CAM26_S02.030.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.030.010.D
Descrizione	Prova triassiale consolidata non drenata (C.I.U.) con saturazione preliminare e misura delle pressioni interstiziali eseguita su provini con 40 <D ≤ 100mm, procedura standard su 3 provini. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-9
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE FISICHE E MECCANICHECaratteristiche fisiche e meccaniche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.28667 (0.66%)
m.d'o.	€ 63.82000 (18.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prova triassiale	Attrezzature	cad	€ 205.20000	1	€ 205.20000	
Totale Attrezzature						€ 205.20000	0.763
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€ 63.82000	0.237
Totale Parziale (TP)						**€ 269.02000**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 45.73340	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 31.47534	
Prezzo totale						**€ 346.23**	

Scheda elemento: CAM26_S02.030.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.030.010.E
Descrizione	Prova triassiale consolidata drenata (C.I.D.) con saturazione preliminare eseguita su provini di diametro ≤ 40mm ed altezza ≤80mm, procedura standard su 3 provini. Secondo norma UNI CEN ISO 17892-9
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE FISICHE E MECCANICHECaratteristiche fisiche e meccaniche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.78359 (0.66%)
m.d'o.	€ 239.92800 (41.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prova triassiale	Attrezzature	cad	€ 205.20000	1	€ 205.20000	
Totale Attrezzature						€ 205.20000	0.461
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	3.9	€ 115.47900	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	3.9	€ 124.44900	
Totale Risorse Umane						€ 239.92800	0.539
Totale Parziale (TP)						**€ 445.12800**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 75.67176	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 52.07998	
Prezzo totale						**€ 572.88**	

Scheda elemento: CAM26_S02.030.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.030.010.F
Descrizione	Prova triassiale consolidata drenata (C.I.D.) con saturazione preliminare eseguita su provini con 40 <D ≤ 100mm, procedura standard su 3 provini. Secondo norma UNI CEN ISO 17892-9
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE FISICHE E MECCANICHECaratteristiche fisiche e meccaniche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.35880 (0.66%)
m.d'o.	€ 307.60000 (46.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prova triassiale	Attrezzature	cad	€ 205.20000	1	€ 205.20000	
Totale Attrezzature						€ 205.20000	0.4
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	5	€ 148.05000	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	5	€ 159.55000	
Totale Risorse Umane						€ 307.60000	0.6
Totale Parziale (TP)						**€ 512.80000**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 87.17600	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 59.99760	
Prezzo totale						**€ 659.97**	

Scheda elemento: CAM26_S02.030.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.030.010.G
Descrizione	Prova triassiale non consolidata non drenata eseguita su provini di diametro ≤ 40mm ed altezza ≤80mm, procedura standard su 3 provini.Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-9
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE FISICHE E MECCANICHECaratteristiche fisiche e meccaniche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.01544 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.91000 (10.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prova triassiale	Attrezzature	cad	€ 205.20000	1	€ 205.20000	
Totale Attrezzature						€ 205.20000	0.865
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1	€ 31.91000	
Totale Risorse Umane						€ 31.91000	0.135
Totale Parziale (TP)						**€ 237.11000**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 40.30870	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.74187	
Prezzo totale						**€ 305.16**	

Scheda elemento: CAM26_S02.030.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.030.010.H
Descrizione	Prova triassiale non consolidata non drenata eseguita su provini con d ≤ 40mm ed altezza ≤80mm, procedura standard su 3 provini- seguita secondo la UNI CEN ISO 17892-9
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE FISICHE E MECCANICHECaratteristiche fisiche e meccaniche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.28667 (0.66%)
m.d'o.	€ 63.82000 (18.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prova triassiale	Attrezzature	cad	€ 205.20000	1	€ 205.20000	
Totale Attrezzature						€ 205.20000	0.763
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€ 63.82000	0.237
Totale Parziale (TP)						**€ 269.02000**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 45.73340	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 31.47534	
Prezzo totale						**€ 346.23**	

Scheda elemento: CAM26_S02.030.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.030.010.I
Descrizione	Prova di compressione ad espansione laterale libera (EEL) con rilievo e diagrammazione delle curve tensione/deformazione procedura standard su 3 provini. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-9
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE FISICHE E MECCANICHECaratteristiche fisiche e meccaniche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.62531 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.91000 (33.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prova di compressione ad espansione laterale libera	Attrezzature	cad	€ 41.65560	1	€ 41.65560	
Totale Attrezzature						€ 41.65560	0.566
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1	€ 31.91000	
Totale Risorse Umane						€ 31.91000	0.434
Totale Parziale (TP)						**€ 73.56560**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.50615	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.60718	
Prezzo totale						**€ 94.68**	

Scheda elemento: CAM26_S02.030.010.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.030.010.J
Descrizione	Prova di permeabilità a carico costante in permeametro, compresa la saturazione. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-11
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE FISICHE E MECCANICHECaratteristiche fisiche e meccaniche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.83775 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.91000 (25.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prova di permeabilità sui terreni	Attrezzature	cad	€ 66.64896	1	€ 66.64896	
Totale Attrezzature						€ 66.64896	0.676
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1	€ 31.91000	
Totale Risorse Umane						€ 31.91000	0.324
Totale Parziale (TP)						**€ 98.55896**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.75502	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.53140	
Prezzo totale						**€ 126.85**	

Scheda elemento: CAM26_S02.030.010.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.030.010.K
Descrizione	Prova di permeabilità a carico variabile in permeametro, compresa la saturazione. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-11
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE FISICHE E MECCANICHECaratteristiche fisiche e meccaniche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.89200 (0.66%)
m.d'o.	€ 38.29200 (28.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prova di permeabilità sui terreni	Attrezzature	cad	€ 66.64896	1	€ 66.64896	
Totale Attrezzature						€ 66.64896	0.635
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.2	€ 38.29200	
Totale Risorse Umane						€ 38.29200	0.365
Totale Parziale (TP)						**€ 104.94096**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.83996	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.27809	
Prezzo totale						**€ 135.06**	

Scheda elemento: CAM26_S02.030.010.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.030.010.L
Descrizione	Prova di permeabilità diretta eseguita a carico variabile nel corso di una prova edometrica ad una sollecitazione verticale assegnata. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-11
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE FISICHE E MECCANICHECaratteristiche fisiche e meccaniche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.74937 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.14600 (16.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prova di compressione edometrica	Attrezzature	cad	€ 138.03000	0.5	€ 69.01500	
Totale Attrezzature						€ 69.01500	0.783
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
Totale Risorse Umane						€ 19.14600	0.217
Totale Parziale (TP)						**€ 88.16100**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.98737	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.31484	
Prezzo totale						**€ 113.46**	

Scheda elemento: CAM26_S02.030.010.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.030.010.M
Descrizione	Prova di permeabilità diretta eseguita in cella triassiale su provino sottoposto ad una pressione di confinamento assegnata. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-11
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE FISICHE E MECCANICHECaratteristiche fisiche e meccaniche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.20926 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.14600 (10.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prova triassiale	Attrezzature	cad	€ 205.20000	0.6	€ 123.12000	
Totale Attrezzature						€ 123.12000	0.865
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
Totale Risorse Umane						€ 19.14600	0.135
Totale Parziale (TP)						**€ 142.26600**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.18522	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.64512	
Prezzo totale						**€ 183.10**	

Scheda elemento: CAM26_S02.030.010.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.030.010.N
Descrizione	Prova di compressione edometrica fino a 3200 kPa in unico ciclo di carico e scarico su provino 40-50 mm a gradini definiti con mantenimento di ogni gradino per un tempo minore o uguale a 24 ore per complessivi 12 gradini. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-5
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE FISICHE E MECCANICHECaratteristiche fisiche e meccaniche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.25463 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.57300 (5.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prova di compressione edometrica	Attrezzature	cad	€ 138.03000	1	€ 138.03000	
Totale Attrezzature						€ 138.03000	0.935
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 9.57300	0.065
Totale Parziale (TP)						**€ 147.60300**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.09251	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.26955	
Prezzo totale						**€ 189.97**	

Scheda elemento: CAM26_S02.030.010.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.030.010.O
Descrizione	Elaborazione prova edometrica con determinazione dei coefficienti Cv, K, Eed, compresa la preparazione dei diagrammi 2H/log t; Cv/log sv, Eed / log sv
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE FISICHE E MECCANICHECaratteristiche fisiche e meccaniche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27124 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.91000 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1	€ 31.91000	
Totale Risorse Umane						€ 31.91000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 31.91000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.42470	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.73347	
Prezzo totale						**€ 41.07**	

Scheda elemento: CAM26_S02.030.010.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.030.010.P
Descrizione	Prova di compressione edometrica fino a 3200 kPa in unico ciclo di carico e scarico su provino 40-50 mm a gradini definiti con mantenimento di ogni gradino per un tempo minore o uguale a 24 ore per complessivi 12 gradini. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-5. per ogni kg aggiuntivo
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE FISICHE E MECCANICHECaratteristiche fisiche e meccaniche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04069 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.78650 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 4.78650	1
Totale Parziale (TP)						**€ 4.78650**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.81371	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.56002	
Prezzo totale						**€ 6.16**	

Scheda elemento: CAM26_S02.040.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.040.010.A
Descrizione	Determinazione della densità in sito, compresa la determinazione del contenuto d'acqua (metodo del voluometro a sabbia o a membrana). Eseguita secondo CNR-BU 146
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE IN SITOProve in sito
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.74730 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.61000 (26.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per la determinazione della densità in sito	Attrezzature	cad	€ 58.30758	1	€ 58.30758	
Totale Attrezzature						€ 58.30758	0.663
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	1	€ 29.61000	
Totale Risorse Umane						€ 29.61000	0.337
Totale Parziale (TP)						**€ 87.91758**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.94599	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.28636	
Prezzo totale						**€ 113.15**	

Scheda elemento: CAM26_S02.040.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.040.010.B
Descrizione	Approntamento e trasporto attrezzatura per la esecuzione di prove di carico su piastra conteggiato una sola volta in andata e ritorno
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE IN SITOProve in sito
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.31390 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.61000 (14.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Approntamento attrezzatura per prove di carico su piastra	Attrezzature	cad	€ 124.96680	1	€ 124.96680	
Totale Attrezzature						€ 124.96680	0.808
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	1	€ 29.61000	
Totale Risorse Umane						€ 29.61000	0.192
Totale Parziale (TP)						**€ 154.57680**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.27806	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.08549	
Prezzo totale						**€ 198.94**	

Scheda elemento: CAM26_S02.040.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.040.010.C
Descrizione	Prova di carico su piastra diametro 300 mm, per la determinazione del modulo di deformazione Md di un sottofondo o di uno strato di fondazione. Escluso il carico di contrasto. Eseguita secondo CNR-BU 146
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE IN SITOProve in sito
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.72175 (0.66%)
m.d'o.	€ 30.76000 (28.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prova di carico su piastra	Attrezzature	cad	€ 54.15228	1	€ 54.15228	
Totale Attrezzature						€ 54.15228	0.638
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.5	€ 14.80500	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 30.76000	0.362
Totale Parziale (TP)						**€ 84.91228**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.43509	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.93474	
Prezzo totale						**€ 109.28**	

Scheda elemento: CAM26_S02.040.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.040.010.D
Descrizione	Prova di carico su piastra diametro 300 mm per la determinazione dei moduli di deformzione Md ed Md'. Escluso il carico di contrasto. Eseguita secondo CNR-BU 146
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE IN SITOProve in sito
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.93092 (0.66%)
m.d'o.	€ 55.36800 (39.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prova di carico su piastra	Attrezzature	cad	€ 54.15228	1	€ 54.15228	
Totale Attrezzature						€ 54.15228	0.494
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.9	€ 26.64900	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.9	€ 28.71900	
Totale Risorse Umane						€ 55.36800	0.506
Totale Parziale (TP)						**€ 109.52028**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.61845	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.81387	
Prezzo totale						**€ 140.95**	

Scheda elemento: CAM26_S02.040.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.040.010.E
Descrizione	Prova di carico su piastra diametro 150-760 mm per la valutazione ed il dimensionamento di elementi di sovrastrutture flessibili. Escluso il carico di contrasto.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE IN SITOProve in sito
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.71530 (0.66%)
m.d'o.	€ 147.64800 (56.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prova di carico su piastra	Attrezzature	cad	€ 54.15228	1	€ 54.15228	
Totale Attrezzature						€ 54.15228	0.268
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	2.4	€ 71.06400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2.4	€ 76.58400	
Totale Risorse Umane						€ 147.64800	0.732
Totale Parziale (TP)						**€ 201.80028**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 34.30605	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.61063	
Prezzo totale						**€ 259.72**	

Scheda elemento: CAM26_S02.040.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.040.010.F
Descrizione	Prova di carico su piastra diametro 760 mm per la determinazione del modulo di reazione K dei sottofondi e delle fondazioni. Escluso il carico di contrasto. Eseguita secondo CNR-BU 146
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE IN SITOProve in sito
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.98321 (0.66%)
m.d'o.	€ 61.52000 (41.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prova di carico su piastra	Attrezzature	cad	€ 54.15228	1	€ 54.15228	
Totale Attrezzature						€ 54.15228	0.468
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	1	€ 29.61000	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1	€ 31.91000	
Totale Risorse Umane						€ 61.52000	0.532
Totale Parziale (TP)						**€ 115.67228**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.66429	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.53366	
Prezzo totale						**€ 148.87**	

Scheda elemento: CAM26_S02.040.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.040.010.G
Descrizione	Prova con piastra dinamica leggera (Light Drop-Weight Test). Eseguita secondo ASTM E 2583
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE IN SITOProve in sito
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25122 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.95500 (41.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prova su piastra dinamica (LWT)	Attrezzature	cad	€ 13.60000	1	€ 13.60000	
Totale Attrezzature						€ 13.60000	0.46
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 15.95500	0.54
Totale Parziale (TP)						**€ 29.55500**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.02435	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.45794	
Prezzo totale						**€ 38.04**	

Scheda elemento: CAM26_S02.040.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.040.010.H
Descrizione	Approntamento e trasporto attrezzatura per prova CBR in sito, escluso mezzo di contrasto.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE IN SITOProve in sito
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.33431 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.68800 (11.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per determinazione indice CBR in sito	Attrezzature	cad	€ 166.61214	0.8	€ 133.28971	
Totale Attrezzature						€ 133.28971	0.849
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.8	€ 23.68800	
Totale Risorse Umane						€ 23.68800	0.151
Totale Parziale (TP)						**€ 156.97771**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.68621	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.36639	
Prezzo totale						**€ 202.03**	

Scheda elemento: CAM26_S02.040.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.040.010.I
Descrizione	Prova CBR per la determinazione dell'indice di portanza in sito, escluso mezzo di contrasto (prezzo valido per tre determinazioni). Eseguita secondo ASTM D4429
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE IN SITOProve in sito
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.68744 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.91000 (12.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per determinazione indice CBR in sito	Attrezzature	cad	€ 166.61214	1	€ 166.61214	
Totale Attrezzature						€ 166.61214	0.839
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1	€ 31.91000	
Totale Risorse Umane						€ 31.91000	0.161
Totale Parziale (TP)						**€ 198.52214**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 33.74876	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.22709	
Prezzo totale						**€ 255.50**	

Scheda elemento: CAM26_S02.050.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.050.010.A
Descrizione	Prove su rocce. Preparazione sezione sottile
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE SU ROCCIAProve su rocce
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39605 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.27000 (22.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Preparazione sezione sottile per prova su rocce	Attrezzature	cad	€ 33.32448	1	€ 33.32448	
Totale Attrezzature						€ 33.32448	0.715
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
Totale Risorse Umane						€ 13.27000	0.285
Totale Parziale (TP)						**€ 46.59448**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.92106	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.45155	
Prezzo totale						**€ 59.97**	

Scheda elemento: CAM26_S02.050.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.050.010.B
Descrizione	Prove su rocce. Preparazione sezione lucida
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE SU ROCCIAProve su rocce
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.64390 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.27000 (13.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Preparazione sezione lucida per prova su rocce	Attrezzature	cad	€ 62.48340	1	€ 62.48340	
Totale Attrezzature						€ 62.48340	0.825
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
Totale Risorse Umane						€ 13.27000	0.175
Totale Parziale (TP)						**€ 75.75340**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.87808	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.86315	
Prezzo totale						**€ 97.49**	

Scheda elemento: CAM26_S02.050.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.050.010.C
Descrizione	Prove su rocce. Formazione di provini cilindrici. Eseguita secondo ASTM D4543
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE SU ROCCIAProve su rocce
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38338 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.95500 (27.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per formazione provini cilindrici da rocce	Attrezzature	cad	€ 29.14866	1	€ 29.14866	
Totale Attrezzature						€ 29.14866	0.646
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 15.95500	0.354
Totale Parziale (TP)						**€ 45.10366**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.66762	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.27713	
Prezzo totale						**€ 58.05**	

Scheda elemento: CAM26_S02.050.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.050.010.D
Descrizione	Prove su rocce. Formazione di facce parallele su spezzoni di carota. Eseguita secondo ASTM D4543
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE SU ROCCIAProve su rocce
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30184 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.91000 (69.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rettificatrice per calcestruzzi e rocce	Attrezzature	cad	€ 3.60000	1	€ 3.60000	
Totale Attrezzature						€ 3.60000	0.101
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1	€ 31.91000	
Totale Risorse Umane						€ 31.91000	0.899
Totale Parziale (TP)						**€ 35.51000**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.03670	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.15467	
Prezzo totale						**€ 45.70**	

Scheda elemento: CAM26_S02.050.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.050.010.E
Descrizione	Prove su rocce. Fotografie a colori di campioni
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE SU ROCCIAProve su rocce
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06058 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.96100 (32.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fotografie a colori di campioni per prova su rocce	Attrezzature	cad	€ 4.16556	1	€ 4.16556	
Totale Attrezzature						€ 4.16556	0.585
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 2.96100	0.415
Totale Parziale (TP)						**€ 7.12656**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.21152	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.83381	
Prezzo totale						**€ 9.17**	

Scheda elemento: CAM26_S02.050.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.050.010.F
Descrizione	Prove su rocce. Saturazione provini mediante immersione in acqua per ogni provino
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE SU ROCCIAProve su rocce
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20221 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.96100 (9.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Saturazione provini per prova su rocce	Attrezzature	cad	€ 20.82780	1	€ 20.82780	
Totale Attrezzature						€ 20.82780	0.876
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 2.96100	0.124
Totale Parziale (TP)						**€ 23.78880**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.04410	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.78329	
Prezzo totale						**€ 30.62**	

Scheda elemento: CAM26_S02.050.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.050.010.G
Descrizione	Prove su rocce. Descrizione petrografia e mineralogica macroscopica di campioni di roccia (spezzoni di carota o massi informi), compresa fotografia a colori. Eseguita secondo UNI EN 932-3
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE SU ROCCIAProve su rocce
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18166 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.38200 (23.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per analisi petrografica e mineralogica macroscopica di campioni di roccia	Attrezzature	cad	€ 14.98986	1	€ 14.98986	
Totale Attrezzature						€ 14.98986	0.701
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 6.38200	0.299
Totale Parziale (TP)						**€ 21.37186**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.63322	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.50051	
Prezzo totale						**€ 27.51**	

Scheda elemento: CAM26_S02.050.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.050.010.H
Descrizione	Prove su rocce. Determinazione del peso di volume naturale
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE SU ROCCIAProve su rocce
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15454 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.19100 (13.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Atrezzatura per la determinazione del peso di volume naturale per prove su rocce	Attrezzature	cad	€ 14.98986	1	€ 14.98986	
Totale Attrezzature						€ 14.98986	0.824
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 3.19100	0.176
Totale Parziale (TP)						**€ 18.18086**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.09075	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.12716	
Prezzo totale						**€ 23.40**	

Scheda elemento: CAM26_S02.050.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.050.010.I
Descrizione	Prove su rocce. Determinazione del peso di volume allo stato secco
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE SU ROCCIAProve su rocce
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15454 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.19100 (13.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Atrezzatura per la determinazione del peso di volume naturale per prove su rocce	Attrezzature	cad	€ 14.98986	1	€ 14.98986	
Totale Attrezzature						€ 14.98986	0.824
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 3.19100	0.176
Totale Parziale (TP)						**€ 18.18086**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.09075	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.12716	
Prezzo totale						**€ 23.40**	

Scheda elemento: CAM26_S02.050.010.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.050.010.J
Descrizione	Prove su rocce. Determinazione dell'umidità naturale
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE SU ROCCIAProve su rocce
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15454 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.19100 (13.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Atrezzatura per la determinazione del peso di volume naturale per prove su rocce	Attrezzature	cad	€ 14.98986	1	€ 14.98986	
Totale Attrezzature						€ 14.98986	0.824
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 3.19100	0.176
Totale Parziale (TP)						**€ 18.18086**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.09075	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.12716	
Prezzo totale						**€ 23.40**	

Scheda elemento: CAM26_S02.050.010.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.050.010.K
Descrizione	Prove su rocce. Determinazione della porosità. Eseguita secondo le raccomandazioni ISRM
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE SU ROCCIAProve su rocce
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30201 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.38200 (13.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per la determinazione della porosità per prove su rocce	Attrezzature	cad	€ 29.14866	1	€ 29.14866	
Totale Attrezzature						€ 29.14866	0.82
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 6.38200	0.18
Totale Parziale (TP)						**€ 35.53066**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.04021	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.15709	
Prezzo totale						**€ 45.73**	

Scheda elemento: CAM26_S02.050.010.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.050.010.L
Descrizione	Prove su rocce. Determinazione del peso specifico. Eseguita secondo le raccomandazioni ISRM
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE SU ROCCIAProve su rocce
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28082 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.38200 (15.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per la determinazione del peso specifico di campioni di roccia	Attrezzature	cad	€ 26.65548	1	€ 26.65548	
Totale Attrezzature						€ 26.65548	0.807
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 6.38200	0.193
Totale Parziale (TP)						**€ 33.03748**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.61637	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.86539	
Prezzo totale						**€ 42.52**	

Scheda elemento: CAM26_S02.050.010.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.050.010.M
Descrizione	Prove su rocce. Determinazione della velocità di propagazione delle onde elastiche (Vp cad e Vs) con analizzatore sismico, esclusa la preparazione del provino. Eseguita secondo le raccomandazioni ISRM
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE SU ROCCIAProve su rocce
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21707 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.38200 (19.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per la determinazione della velocità di propagazione delle onde elastiche di campioni di roccia	Attrezzature	cad	€ 19.15542	1	€ 19.15542	
Totale Attrezzature						€ 19.15542	0.75
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 6.38200	0.25
Totale Parziale (TP)						**€ 25.53742**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.34136	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.98788	
Prezzo totale						**€ 32.87**	

Scheda elemento: CAM26_S02.050.010.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.050.010.N
Descrizione	Prove su rocce. Determinazione della sola Vp con analizzatore, esclusa la preparazione cad del provino. Eseguita secondo le raccomandazioni ISRM
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE SU ROCCIAProve su rocce
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17638 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.59550 (5.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per la determinazione della velocità di propagazione delle onde elastiche di campioni di roccia	Attrezzature	cad	€ 19.15542	1	€ 19.15542	
Totale Attrezzature						€ 19.15542	0.923
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 1.59550	0.077
Totale Parziale (TP)						**€ 20.75092**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.52766	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.42786	
Prezzo totale						**€ 26.71**	

Scheda elemento: CAM26_S02.050.010.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.050.010.O
Descrizione	Prove su rocce. Fotografia in b/n della forma d'onda per le prove
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE SU ROCCIAProve su rocce
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13352 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.19100 (15.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fotografie in b/n della forma d'onda oer prove su rocce	Attrezzature	cad	€ 12.51720	1	€ 12.51720	
Totale Attrezzature						€ 12.51720	0.797
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 3.19100	0.203
Totale Parziale (TP)						**€ 15.70820**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.67039	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.83786	
Prezzo totale						**€ 20.22**	

Scheda elemento: CAM26_S02.050.010.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.050.010.P
Descrizione	Prove su rocce. Analisi mineralogica di sezione sottile o lucida, semiquantitativa. Eseguita secondo la UNI EN 932-3
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE SU ROCCIAProve su rocce
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.61685 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.92200 (6.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per analisi mineralogica in sezione sottile o lucida su rocce	Attrezzature	cad	€ 66.64896	1	€ 66.64896	
Totale Attrezzature						€ 66.64896	0.918
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
Totale Risorse Umane						€ 5.92200	0.082
Totale Parziale (TP)						**€ 72.57096**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.33706	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.49080	
Prezzo totale						**€ 93.40**	

Scheda elemento: CAM26_S02.050.010.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.050.010.Q
Descrizione	Prove su rocce. Analisi mineralogica di sezione sottile o lucida, quantitativa. Eseguita secondo la UNI EN 932-3
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATIPROVE SU ROCCIAProve su rocce
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.86854 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.53200 (27.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per analisi mineralogica in sezione sottile o lucida su rocce	Attrezzature	cad	€ 66.64896	1	€ 66.64896	
Totale Attrezzature						€ 66.64896	0.652
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	1.2	€ 35.53200	
Totale Risorse Umane						€ 35.53200	0.348
Totale Parziale (TP)						**€ 102.18096**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.37076	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.95517	
Prezzo totale						**€ 131.51**	

Scheda elemento: CAM26_S02.060.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.060.010.A
Descrizione	Prova di compressione monoassiale su provini cilindrici . Esclusa la preparazione del provino. Eseguita secondo le raccomandazioni ISRM
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATICARATTERISTICHE MECCANICHECaratteristiche meccaniche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18012 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.19100 (11.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prova di compressione prova di compressione monoassiale	Attrezzature	cad	€ 18.00000	1	€ 18.00000	
Totale Attrezzature						€ 18.00000	0.849
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 3.19100	0.151
Totale Parziale (TP)						**€ 21.19100**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.60247	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.47935	
Prezzo totale						**€ 27.27**	

Scheda elemento: CAM26_S02.060.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.060.010.B
Descrizione	Prova di compressione monoassiale su provini cilindrici con rilievo delle deformazioni assiali. Esclusa la preparazione del provino. Eseguita secondo le raccomandazioni ISRM
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATICARATTERISTICHE MECCANICHECaratteristiche meccaniche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.57724 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.91000 (36.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prova di compressione prova di compressione monoassiale	Attrezzature	cad	€ 18.00000	2	€ 36.00000	
Totale Attrezzature						€ 36.00000	0.53
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1	€ 31.91000	
Totale Risorse Umane						€ 31.91000	0.47
Totale Parziale (TP)						**€ 67.91000**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.54470	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.94547	
Prezzo totale						**€ 87.40**	

Scheda elemento: CAM26_S02.060.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.060.010.C
Descrizione	Prova di compressione monoassiale point-load strenght test, con valutazione statistica dell'attendibilità del test con 20 rotture per test. Eseguita secondo le raccomandazioni ISRM
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATICARATTERISTICHE MECCANICHECaratteristiche meccaniche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.78431 (0.66%)
m.d'o.	€ 79.77500 (67.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per Point Load Test	Attrezzature	cad	€ 12.49668	1	€ 12.49668	
Totale Attrezzature						€ 12.49668	0.135
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2.5	€ 79.77500	
Totale Risorse Umane						€ 79.77500	0.865
Totale Parziale (TP)						**€ 92.27168**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.68619	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.79579	
Prezzo totale						**€ 118.75**	

Scheda elemento: CAM26_S02.060.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.060.010.D
Descrizione	Prova di tilt test lungo giunti naturali, compresa la preparazione del provino. Per ogni provino. Eseguita secondo le raccomandazioni ISRM
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATICARATTERISTICHE MECCANICHECaratteristiche meccaniche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.69604 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.91000 (30.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per tilt test	Attrezzature	cad	€ 49.97646	1	€ 49.97646	
Totale Attrezzature						€ 49.97646	0.61
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1	€ 31.91000	
Totale Risorse Umane						€ 31.91000	0.39
Totale Parziale (TP)						**€ 81.88646**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.92070	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.58072	
Prezzo totale						**€ 105.39**	

Scheda elemento: CAM26_S02.060.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.060.010.E
Descrizione	Test di durabilità (slake durability test) per il primo ciclo. Eseguito secondo ASTM D4644
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATICARATTERISTICHE MECCANICHECaratteristiche meccaniche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.78952 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.57300 (8.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per test di durabilità su rocce	Attrezzature	cad	€ 83.31120	1	€ 83.31120	
Totale Attrezzature						€ 83.31120	0.897
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 9.57300	0.103
Totale Parziale (TP)						**€ 92.88420**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.79031	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.86745	
Prezzo totale						**€ 119.54**	

Scheda elemento: CAM26_S02.060.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.060.010.F
Descrizione	Test di durabilità (slake durability test) per ogni ciclo successivo al primo. Eseguito secondo ASTM D4644
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATICARATTERISTICHE MECCANICHECaratteristiche meccaniche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32394 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.78650 (9.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per test di durabilità su rocce	Attrezzature	cad	€ 83.31120	0.4	€ 33.32448	
Totale Attrezzature						€ 33.32448	0.874
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 4.78650	0.126
Totale Parziale (TP)						**€ 38.11098**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.47887	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.45899	
Prezzo totale						**€ 49.05**	

Scheda elemento: CAM26_S02.060.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.060.010.G
Descrizione	Prova di resistenza al gelo/disgelo, dopo 10 cicli. Esclusa rottura a compressione e confezionamento provini.Eseguito secondo UNI EN 1367-1
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATICARATTERISTICHE MECCANICHECaratteristiche meccaniche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.23267 (0.66%)
m.d'o.	€ 63.82000 (34.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prova di resistenza la gelo/disgelo sui provini di roccia	Attrezzature	cad	€ 81.20000	1	€ 81.20000	
Totale Attrezzature						€ 81.20000	0.56
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€ 63.82000	0.44
Totale Parziale (TP)						**€ 145.02000**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.65340	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.96734	
Prezzo totale						**€ 186.64**	

Scheda elemento: CAM26_S02.060.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.060.010.H
Descrizione	Determinazione della resistenza all'usura (prova di micro-Deval) .Eseguito secondo UNI EN 1097-1
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATICARATTERISTICHE MECCANICHECaratteristiche meccaniche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.95935 (0.66%)
m.d'o.	€ 47.86500 (32.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prova di usura/frammentazione (micro-Deval/Los Angeles)	Attrezzature	cad	€ 65.00000	1	€ 65.00000	
Totale Attrezzature						€ 65.00000	0.576
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.5	€ 47.86500	
Totale Risorse Umane						€ 47.86500	0.424
Totale Parziale (TP)						**€ 112.86500**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.18705	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.20521	
Prezzo totale						**€ 145.26**	

Scheda elemento: CAM26_S02.060.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_S02.060.010.I
Descrizione	Determinazione della resistenza alla frammentazione (prova Los Angeles) .Eseguito secondo UNI EN 1097-2
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATICARATTERISTICHE MECCANICHECaratteristiche meccaniche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.82374 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.91000 (25.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prova di usura/frammentazione (micro-Deval/Los Angeles)	Attrezzature	cad	€ 65.00000	1	€ 65.00000	
Totale Attrezzature						€ 65.00000	0.671
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1	€ 31.91000	
Totale Risorse Umane						€ 31.91000	0.329
Totale Parziale (TP)						**€ 96.91000**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.47470	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.33847	
Prezzo totale						**€ 124.72**	

Scheda elemento: CAM26_S03.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.010.010.A
Descrizione	Approntamento e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature per prospezioni geoelettriche, compreso il carico e lo scarico, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHESONDAGGI E PROFILI ELETTRICIApprontamento e trasporto A/R di strum. ed attrezzat. per prospezioni geoelettriche, su aree accessibili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.77317 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (14.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata 1500 kg	Attrezzature	h	€ 36.71336	2	€ 73.42672	
Totale Attrezzature						€ 73.42672	0.807
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.193
Totale Parziale (TP)						**€ 90.96172**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.46349	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.64252	
Prezzo totale						**€ 117.07**	

Scheda elemento: CAM26_S03.010.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.010.020.A
Descrizione	Installazione attrezzature per prospezioni geoelettriche in ciascun punto di sondaggio compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo.Per strumentazione tipo SEV
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHESONDAGGI E PROFILI ELETTRICIInstallazione attrezzature per prospezioni geoelettriche in ciascun punto di sondaggio compreso l'onere dal primo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.55823 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.19100 (3.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzature per prospezioni geoelettriche per strumentazioni tipo SEV	Attrezzature	cad	€ 62.48340	1	€ 62.48340	
Totale Attrezzature						€ 62.48340	0.951
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 3.19100	0.049
Totale Parziale (TP)						**€ 65.67440**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.16465	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.68391	
Prezzo totale						**€ 84.52**	

Scheda elemento: CAM26_S03.010.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.010.020.B
Descrizione	Installazione attrezzature per prospezioni geoelettriche in ciascun punto di sondaggio compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo.Per apparati multi elettrodici
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHESONDAGGI E PROFILI ELETTRICIInstallazione attrezzature per prospezioni geoelettriche in ciascun punto di sondaggio compreso l'onere dal primo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.94771 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.19100 (2.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzature per prospezioni geoelettriche per apparati multi elettrodici	Attrezzature	cad	€ 108.30456	1	€ 108.30456	
Totale Attrezzature						€ 108.30456	0.971
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 3.19100	0.029
Totale Parziale (TP)						**€ 111.49556**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.95425	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.04498	
Prezzo totale						**€ 143.49**	

Scheda elemento: CAM26_S03.010.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.010.030.A
Descrizione	Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Schlumberger" con un numero di 7 misure per decade logaritmica esclusi i riagganci, comprensivo di elaborazione e restituzione grafica dei dati. Per stendimenti fino a distanze pari a A-B = 200 m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHESONDAGGI E PROFILI ELETTRICIEsecuzione S.E.V. con dispositivo tipo "Schlumberger" con 7 mis. per decade logaritmica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02035 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.48050 (48.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Dispositivo quadripolare tipo Schlumberger	Attrezzature	m	€ 0.91314	1	€ 0.91314	
Totale Attrezzature						€ 0.91314	0.381
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 1.48050	0.619
Totale Parziale (TP)						**€ 2.39364**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.40692	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.28006	
Prezzo totale						**€ 3.08**	

Scheda elemento: CAM26_S03.010.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.010.030.B
Descrizione	Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Schlumberger" con un numero di 7 misure per decade logaritmica esclusi i riagganci, comprensivo di elaborazione e restituzione grafica dei dati. Per distanze oltre i m 200 e fino a 1000 m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHESONDAGGI E PROFILI ELETTRICIEsecuzione S.E.V. con dispositivo tipo "Schlumberger" con 7 mis. per decade logaritmica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01724 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.48050 (56.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Dispositivo quadripolare tipo Schlumberger	Attrezzature	m	€ 0.91314	0.6	€ 0.54788	
Totale Attrezzature						€ 0.54788	0.27
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 1.48050	0.73
Totale Parziale (TP)						**€ 2.02838**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.34482	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.23732	
Prezzo totale						**€ 2.61**	

Scheda elemento: CAM26_S03.010.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.010.030.C
Descrizione	Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Schlumberger" con un numero di 7 misure per decade logaritmica esclusi i riagganci, comprensivo di elaborazione e restituzione grafica dei dati. Per distanze oltre i 1000 m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHESONDAGGI E PROFILI ELETTRICIEsecuzione S.E.V. con dispositivo tipo "Schlumberger" con 7 mis. per decade logaritmica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01569 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.48050 (62.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Dispositivo quadripolare tipo Schlumberger	Attrezzature	m	€ 0.91314	0.4	€ 0.36526	
Totale Attrezzature						€ 0.36526	0.198
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 1.48050	0.802
Totale Parziale (TP)						**€ 1.84576**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.31378	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.21595	
Prezzo totale						**€ 2.38**	

Scheda elemento: CAM26_S03.010.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.010.040.A
Descrizione	Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Wenner" con un numero di 7 misure per decade logaritmica, comprensivo di elaborazione e restituzione grafica dei dati. Per distanze con A-B<200 m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHESONDAGGI E PROFILI ELETTRICIEsecuzione S.E.V. con dispositivo tipo "Wenner" con 7 misure per decade logaritmica, con elab. e rest.grafica dati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02392 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.48050 (40.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Dispositivo quadripolare tipo Wenner per distanze inferiori ai 200 m	Attrezzature	m	€ 1.33380	1	€ 1.33380	
Totale Attrezzature						€ 1.33380	0.474
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 1.48050	0.526
Totale Parziale (TP)						**€ 2.81430**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.47843	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.32927	
Prezzo totale						**€ 3.62**	

Scheda elemento: CAM26_S03.010.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.010.040.B
Descrizione	Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Wenner" con un numero di 7 misure per decade logaritmica, comprensivo di elaborazione e restituzione grafica dei dati. Per distanze oltre i primi 200 m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHESONDAGGI E PROFILI ELETTRICIEsecuzione S.E.V. con dispositivo tipo "Wenner" con 7 misure per decade logaritmica, con elab. e rest.grafica dati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01825 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.48050 (53.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Dispositivo quadripolare tipo Wenner per distanze inferiori ai 200 m	Attrezzature	m	€ 1.33380	0.5	€ 0.66690	
Totale Attrezzature						€ 0.66690	0.311
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 1.48050	0.689
Totale Parziale (TP)						**€ 2.14740**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.36506	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.25125	
Prezzo totale						**€ 2.76**	

Scheda elemento: CAM26_S03.010.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.010.050.A
Descrizione	Esecuzione di profili elettrici di resistività apparente, mediante dispositivi "fissi" o "mobili", compreso l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHESONDAGGI E PROFILI ELETTRICIEsec. di profili elettrici di resistività apparente, con dispositivi "fissi" o "mobili", con elab. e rest.grafica dati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04546 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.48050 (21.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profili elettrici di resistività apparente	Attrezzature	m	€ 3.86802	1	€ 3.86802	
Totale Attrezzature						€ 3.86802	0.723
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 1.48050	0.277
Totale Parziale (TP)						**€ 5.34852**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.90925	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.62578	
Prezzo totale						**€ 6.88**	

Scheda elemento: CAM26_S03.010.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.010.060.A
Descrizione	Esecuzione di profili elettrici multielettrodici (tomografie geoelettriche), mediante dispositivi con numero di picchetti base compresi fra 8 e 32. E' compresa l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati. Per profili con equidistanza elettrodica fino a 5 m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHESONDAGGI E PROFILI ELETTRICIEsecuzione di tomografie geoelettriche, con 8-32 picchetti base con elaborazione e restituzione grafica dei dati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06779 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.48050 (14.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profili elettrici multielettrodici con equidistanza elettrodica fino a 5 m	Attrezzature	m	€ 6.49458	1	€ 6.49458	
Totale Attrezzature						€ 6.49458	0.814
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 1.48050	0.186
Totale Parziale (TP)						**€ 7.97508**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.35576	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.93308	
Prezzo totale						**€ 10.26**	

Scheda elemento: CAM26_S03.010.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.010.060.B
Descrizione	Esecuzione di profili elettrici multielettrodici (tomografie geoelettriche), mediante dispositivi con numero di picchetti base compresi fra 8 e 32. E' compresa l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati. Per profili con equidistanza elettrodica compresa tra 5 e 10 m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHESONDAGGI E PROFILI ELETTRICIEsecuzione di tomografie geoelettriche, con 8-32 picchetti base con elaborazione e restituzione grafica dei dati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04546 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.48050 (21.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profili elettrici multielettrodici con equidistanza elettrodica tra 5 e 10 m	Attrezzature	m	€ 3.86802	1	€ 3.86802	
Totale Attrezzature						€ 3.86802	0.723
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 1.48050	0.277
Totale Parziale (TP)						**€ 5.34852**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.90925	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.62578	
Prezzo totale						**€ 6.88**	

Scheda elemento: CAM26_S03.010.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.010.060.C
Descrizione	Esecuzione di profili elettrici multielettrodici (tomografie geoelettriche), mediante dispositivi con numero di picchetti base compresi fra 8 e 32. E' compresa l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati. Per profili con equidistanza elettrodica superiore a 10 m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHESONDAGGI E PROFILI ELETTRICIEsecuzione di tomografie geoelettriche, con 8-32 picchetti base con elaborazione e restituzione grafica dei dati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03770 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.48050 (25.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Profili elettrici multielettrodici con equidistanza elettrodica oltre i 10 m	Attrezzature	m	€ 2.95488	1	€ 2.95488	
Totale Attrezzature						€ 2.95488	0.666
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 1.48050	0.334
Totale Parziale (TP)						**€ 4.43538**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.75401	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.51894	
Prezzo totale						**€ 5.71**	

Scheda elemento: CAM26_S03.010.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.010.070.A
Descrizione	Tomografia elettrica 3D eseguita da un tecnico specializzato per la generazione di un modello tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo. Compresa l'acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo con almeno 72 elettrodi di acquisizione e disposizione degli stessi esclusivamente con geometrie non convenzionali di tipo tridimensionale a L, U, poligonali o anulari (loop di elettrodi) o cross 3D. Acquisizione automatizzata dei dati, compresa la creazione ottimale della sequenza di acquisizione non convenzionale che dovrà contenere almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Analisi statistica dei quadripoli acquisiti. Incorporazione nel modello geoelettrico dei dati topografici o del DEM. Inversione dei valori di resistività apparente acquisiti mediante opportuno software di inversione 3D, in grado di gestire ed invertire dati acquisiti secondo geometrie non convenzionali, per ottenere il modello geoelettrico tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo compresa la relazione riepilogativa e restituzione del modello dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo con rendering 3D dei volumi di sottosuolo rientranti in opportuni range di resistività elettrica e sezioni variamente orientate. Esclusi gli oneri per il rilievo topografico e la eventuale foratura della pavimentazione. – ASTM D6431-99 (2010). Per approntamento ed installazione delle attrezzature necessarie su ogni punto di stesa multielettrodica
Dettagli	
Unità di misura	cp
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHESONDAGGI E PROFILI ELETTRICIEsecuzione di tomografie geoelettriche 3D con elaborazione e restituzione grafica dei dati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.81388 (0.66%)
m.d'o.	€ 352.24000 (48.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata fino a 1700 Kg	Attrezzature	h	€ 19.52478	4	€ 78.09912	
2	Attrezzature per misure geoelettriche 3D	Attrezzature	cp	€ 340.00000	0.4	€ 136.00000	
Totale Attrezzature						€ 214.09912	0.378
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	4	€ 106.16000	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	4	€ 118.44000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	4	€ 127.64000	
Totale Risorse Umane						€ 352.24000	0.622
Totale Parziale (TP)						**€ 566.33912**	

6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 96.27765
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 66.26168
Prezzo totale						**€ 728.88**

Scheda elemento: CAM26_S03.010.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.010.070.B
Descrizione	Tomografia elettrica 3D eseguita da un tecnico specializzato per la generazione di un modello tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo. Compresa l'acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo con almeno 72 elettrodi di acquisizione e disposizione degli stessi esclusivamente con geometrie non convenzionali di tipo tridimensionale a L, U, poligonali o anulari (loop di elettrodi) o cross 3D. Acquisizione automatizzata dei dati, compresa la creazione ottimale della sequenza di acquisizione non convenzionale che dovrà contenere almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Analisi statistica dei quadripoli acquisiti. Incorporazione nel modello geoelettrico dei dati topografici o del DEM. Inversione dei valori di resistività apparente acquisiti mediante opportuno software di inversione 3D, in grado di gestire ed invertire dati acquisiti secondo geometrie non convenzionali, per ottenere il modello geoelettrico tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo compresa la relazione riepilogativa e restituzione del modello dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo con rendering 3D dei volumi di sottosuolo rientranti in opportuni range di resistività elettrica e sezioni variamente orientate. Esclusi gli oneri per il rilievo topografico e la eventuale foratura della pavimentazione. – ASTM D6431-99 (2010). Per realizzazione in campo dello stendimento in configurazione tridimensionale. Generazione della sequenza ottimale di acquisizione con almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo compresa l'energizzazione del sottosuolo sino a 800 V: per configurazioni elettrodiche tridimensionali non convenzionali da 72 elettrodi e distanza interelettrodica media sino a 2.0 m
Dettagli	
Unità di misura	cp
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHESONDAGGI E PROFILI ELETTRICIEsecuzione di tomografie geoelettriche 3D con elaborazione e restituzione grafica dei dati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.41815 (0.66%)
m.d'o.	€ 198.13500 (38.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzature per misure geoelettriche 3D	Attrezzature	cp	€ 340.00000	0.6	€ 204.00000	
Totale Attrezzature						€ 204.00000	0.507
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2.25	€ 59.71500	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	2.25	€ 66.62250	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2.25	€ 71.79750	
Totale Risorse Umane						€ 198.13500	0.493

Totale Parziale (TP)						**€ 402.13500**
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 68.36295
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 47.04980
Prezzo totale						**€ 517.55**

Scheda elemento: CAM26_S03.010.070.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.010.070.C
Descrizione	Tomografia elettrica 3D eseguita da un tecnico specializzato per la generazione di un modello tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo. Compresa l'acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo con almeno 72 elettrodi di acquisizione e disposizione degli stessi esclusivamente con geometrie non convenzionali di tipo tridimensionale a L, U, poligonali o anulari (loop di elettrodi) o cross 3D. Acquisizione automatizzata dei dati, compresa la creazione ottimale della sequenza di acquisizione non convenzionale che dovrà contenere almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Analisi statistica dei quadripoli acquisiti. Incorporazione nel modello geoelettrico dei dati topografici o del DEM. Inversione dei valori di resistività apparente acquisiti mediante opportuno software di inversione 3D, in grado di gestire ed invertire dati acquisiti secondo geometrie non convenzionali, per ottenere il modello geoelettrico tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo compresa la relazione riepilogativa e restituzione del modello dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo con rendering 3D dei volumi di sottosuolo rientranti in opportuni range di resistività elettrica e sezioni variamente orientate. Esclusi gli oneri per il rilievo topografico e la eventuale foratura della pavimentazione. – ASTM D6431-99 (2010). Per realizzazione in campo dello stendimento in configurazione tridimensionale. Generazione della sequenza ottimale di acquisizione con almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo compresa l'energizzazione del sottosuolo sino a 800 V: per configurazioni elettrodiche tridimensionali non convenzionali da 96 elettrodi e distanza interelettrodica media sino a 2.0 m
Dettagli	
Unità di misura	cp
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHESONDAGGI E PROFILI ELETTRICIEsecuzione di tomografie geoelettriche 3D con elaborazione e restituzione grafica dei dati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.10230 (0.66%)
m.d'o.	€ 396.27000 (51.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzature per misure geoelettriche 3D	Attrezzature	cp	€ 340.00000	0.6	€ 204.00000	
Totale Attrezzature						€ 204.00000	0.34
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	4.5	€ 119.43000	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	4.5	€ 133.24500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	4.5	€ 143.59500	
Totale Risorse Umane						€ 396.27000	0.66

Totale Parziale (TP)						**€ 600.27000**
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 102.04590
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 70.23159
Prezzo totale						**€ 772.55**

Scheda elemento: CAM26_S03.010.070.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.010.070.D
Descrizione	Tomografia elettrica 3D eseguita da un tecnico specializzato per la generazione di un modello tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo. Compresa l'acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo con almeno 72 elettrodi di acquisizione e disposizione degli stessi esclusivamente con geometrie non convenzionali di tipo tridimensionale a L, U, poligonali o anulari (loop di elettrodi) o cross 3D. Acquisizione automatizzata dei dati, compresa la creazione ottimale della sequenza di acquisizione non convenzionale che dovrà contenere almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Analisi statistica dei quadripoli acquisiti. Incorporazione nel modello geoelettrico dei dati topografici o del DEM. Inversione dei valori di resistività apparente acquisiti mediante opportuno software di inversione 3D, in grado di gestire ed invertire dati acquisiti secondo geometrie non convenzionali, per ottenere il modello geoelettrico tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo compresa la relazione riepilogativa e restituzione del modello dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo con rendering 3D dei volumi di sottosuolo rientranti in opportuni range di resistività elettrica e sezioni variamente orientate. Esclusi gli oneri per il rilievo topografico e la eventuale foratura della pavimentazione. – ASTM D6431-99 (2010). Per realizzazione in campo dello stendimento in configurazione tridimensionale. Generazione della sequenza ottimale di acquisizione con almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo compresa l'energizzazione del sottosuolo sino a 800 V: per configurazioni elettrodiche tridimensionali non convenzionali da 72 elettrodi e distanza interelettrodica da 2.1 m a 8,5 m
Dettagli	
Unità di misura	cp
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHESONDAGGI E PROFILI ELETTRICIEsecuzione di tomografie geoelettriche 3D con elaborazione e restituzione grafica dei dati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.47655 (0.66%)
m.d'o.	€ 440.30000 (53.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzature per misure geoelettriche 3D	Attrezzature	cp	€ 340.00000	0.6	€ 204.00000	
Totale Attrezzature						€ 204.00000	0.317
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	5	€ 132.70000	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	5	€ 148.05000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	5	€ 159.55000	
Totale Risorse Umane						€ 440.30000	0.683

Totale Parziale (TP)						**€ 644.30000**
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 109.53100
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 75.38310
Prezzo totale						**€ 829.21**

Scheda elemento: CAM26_S03.010.070.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.010.070.E
Descrizione	Tomografia elettrica 3D eseguita da un tecnico specializzato per la generazione di un modello tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo. Compresa l'acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo con almeno 72 elettrodi di acquisizione e disposizione degli stessi esclusivamente con geometrie non convenzionali di tipo tridimensionale a L, U, poligonali o anulari (loop di elettrodi) o cross 3D. Acquisizione automatizzata dei dati, compresa la creazione ottimale della sequenza di acquisizione non convenzionale che dovrà contenere almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Analisi statistica dei quadripoli acquisiti. Incorporazione nel modello geoelettrico dei dati topografici o del DEM. Inversione dei valori di resistività apparente acquisiti mediante opportuno software di inversione 3D, in grado di gestire ed invertire dati acquisiti secondo geometrie non convenzionali, per ottenere il modello geoelettrico tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo compresa la relazione riepilogativa e restituzione del modello dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo con rendering 3D dei volumi di sottosuolo rientranti in opportuni range di resistività elettrica e sezioni variamente orientate. Esclusi gli oneri per il rilievo topografico e la eventuale foratura della pavimentazione. – ASTM D6431-99 (2010). Per realizzazione in campo dello stendimento in configurazione tridimensionale. Generazione della sequenza ottimale di acquisizione con almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo compresa l'energizzazione del sottosuolo sino a 800 V: per configurazioni elettrodiche tridimensionali non convenzionali da 96 elettrodi e distanza interelettrodica da 2.1 m a 8,5 m
Dettagli	
Unità di misura	cp
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHESONDAGGI E PROFILI ELETTRICIEsecuzione di tomografie geoelettriche 3D con elaborazione e restituzione grafica dei dati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.22506 (0.66%)
m.d'o.	€ 528.36000 (56.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzature per misure geoelettriche 3D	Attrezzature	cp	€ 340.00000	0.6	€ 204.00000	
Totale Attrezzature						€ 204.00000	0.279
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	6	€ 159.24000	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	6	€ 177.66000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	6	€ 191.46000	
Totale Risorse Umane						€ 528.36000	0.721

Totale Parziale (TP)						**€ 732.36000**
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 124.50120
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 85.68612
Prezzo totale						**€ 942.55**

Scheda elemento: CAM26_S03.010.070.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.010.070.F
Descrizione	Tomografia elettrica 3D eseguita da un tecnico specializzato per la generazione di un modello tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo. Compresa l'acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo con almeno 72 elettrodi di acquisizione e disposizione degli stessi esclusivamente con geometrie non convenzionali di tipo tridimensionale a L, U, poligonali o anulari (loop di elettrodi) o cross 3D. Acquisizione automatizzata dei dati, compresa la creazione ottimale della sequenza di acquisizione non convenzionale che dovrà contenere almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Analisi statistica dei quadripoli acquisiti. Incorporazione nel modello geoelettrico dei dati topografici o del DEM. Inversione dei valori di resistività apparente acquisiti mediante opportuno software di inversione 3D, in grado di gestire ed invertire dati acquisiti secondo geometrie non convenzionali, per ottenere il modello geoelettrico tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo compresa la relazione riepilogativa e restituzione del modello dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo con rendering 3D dei volumi di sottosuolo rientranti in opportuni range di resistività elettrica e sezioni variamente orientate. Esclusi gli oneri per il rilievo topografico e la eventuale foratura della pavimentazione. – ASTM D6431-99 (2010). Per realizzazione in campo dello stendimento in configurazione tridimensionale. Generazione della sequenza ottimale di acquisizione con almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo compresa l'energizzazione del sottosuolo sino a 800 V: supplemento ad ogni precedente voce per ogni contestuale acquisizione dei dati di polarizzazione indotta
Dettagli	
Unità di misura	cp
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHESONDAGGI E PROFILI ELETTRICIEsecuzione di tomografie geoelettriche 3D con elaborazione e restituzione grafica dei dati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.29538 (0.66%)
m.d'o.	€ 66.04500 (19.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzature per misure geoelettriche 3D	Attrezzature	cp	€ 340.00000	0.6	€ 204.00000	
Totale Attrezzature						€ 204.00000	0.755
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.75	€ 19.90500	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.75	€ 22.20750	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.75	€ 23.93250	
Totale Risorse Umane						€ 66.04500	0.245

Totale Parziale (TP)						**€ 270.04500**
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 45.90765
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 31.59527
Prezzo totale						**€ 347.55**

Scheda elemento: CAM26_S03.010.070.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.010.070.G
Descrizione	Tomografia elettrica 3D eseguita da un tecnico specializzato per la generazione di un modello tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo. Compresa l'acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo con almeno 72 elettrodi di acquisizione e disposizione degli stessi esclusivamente con geometrie non convenzionali di tipo tridimensionale a L, U, poligonali o anulari (loop di elettrodi) o cross 3D. Acquisizione automatizzata dei dati, compresa la creazione ottimale della sequenza di acquisizione non convenzionale che dovrà contenere almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Analisi statistica dei quadripoli acquisiti. Incorporazione nel modello geoelettrico dei dati topografici o del DEM. Inversione dei valori di resistività apparente acquisiti mediante opportuno software di inversione 3D, in grado di gestire ed invertire dati acquisiti secondo geometrie non convenzionali, per ottenere il modello geoelettrico tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo compresa la relazione riepilogativa e restituzione del modello dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo con rendering 3D dei volumi di sottosuolo rientranti in opportuni range di resistività elettrica e sezioni variamente orientate. Esclusi gli oneri per il rilievo topografico e la eventuale foratura della pavimentazione. – ASTM D6431-99 (2010). Per analisi dei dati acquisiti ed inversione dei valori di resistività elettrica apparente con software dedicato d'inversione tomografica 3D in grado di gestire ed invertire dati acquisiti secondo geometrie non convenzionali. Per ogni acquisizione elaborata
Dettagli	
Unità di misura	cp
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHESONDAGGI E PROFILI ELETTRICIEsecuzione di tomografie geoelettriche 3D con elaborazione e restituzione grafica dei dati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.25482 (0.66%)
m.d'o.	€ 382.92000 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	12	€ 382.92000	
Totale Risorse Umane						€ 382.92000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 382.92000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 65.09640	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 44.80164	
Prezzo totale						**€ 492.82**	

Scheda elemento: CAM26_S03.010.070.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.010.070.H
Descrizione	Tomografia elettrica 3D eseguita da un tecnico specializzato per la generazione di un modello tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo. Compresa l'acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo con almeno 72 elettrodi di acquisizione e disposizione degli stessi esclusivamente con geometrie non convenzionali di tipo tridimensionale a L, U, poligonali o anulari (loop di elettrodi) o cross 3D. Acquisizione automatizzata dei dati, compresa la creazione ottimale della sequenza di acquisizione non convenzionale che dovrà contenere almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Analisi statistica dei quadripoli acquisiti. Incorporazione nel modello geoelettrico dei dati topografici o del DEM. Inversione dei valori di resistività apparente acquisiti mediante opportuno software di inversione 3D, in grado di gestire ed invertire dati acquisiti secondo geometrie non convenzionali, per ottenere il modello geoelettrico tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo compresa la relazione riepilogativa e restituzione del modello dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo con rendering 3D dei volumi di sottosuolo rientranti in opportuni range di resistività elettrica e sezioni variamente orientate. Esclusi gli oneri per il rilievo topografico e la eventuale foratura della pavimentazione. – ASTM D6431-99 (2010). Per relazione e restituzione del sottosuolo in immagini tridimensionali "rendering 3D" dei valori di resistività reale
Dettagli	
Unità di misura	cp
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHESONDAGGI E PROFILI ELETTRICIEsecuzione di tomografie geoelettriche 3D con elaborazione e restituzione grafica dei dati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.70648 (0.66%)
m.d'o.	€ 1494.88000 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	16	€ 473.76000	
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	32	€ 1021.12000	
Totale Risorse Umane						€ 1494.88000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 1494.88000**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 254.12960	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 174.90096	
Prezzo totale						**€ 1923.91**	

Scheda elemento: CAM26_S03.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.020.010.A
Descrizione	Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazione per prospezioni geofisiche di tipo sismica a rifrazione o in foro, compreso il carico e scarico, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto
Dettagli	
Unità di misura	cp
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHEPROSPEZIONI SISMICHE, LOGS GEOFISICI IN FOROApprontamento attrezzature e trasporto A/R di strum. per prosp. geof. di tipo sismica a rifrazione o in foro.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.77317 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (14.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata 1500 kg	Attrezzature	h	€ 36.71336	2	€ 73.42672	
Totale Attrezzature						€ 73.42672	0.807
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.193
Totale Parziale (TP)						**€ 90.96172**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.46349	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.64252	
Prezzo totale						**€ 117.07**	

Scheda elemento: CAM26_S03.020.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.020.015.A
Descrizione	Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in fori appositamente predisposti, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi di 2^ e 3^ categoria, con sismografo digitale multicanale, compresa l'elaborazione e la restituzione dei dati. Per ogni registrazione in fori fino a 20 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHEPROSPEZIONI SISMICHE, LOGS GEOFISICI IN FOROEsecuzione down-hole, in fori appositamente predisposti, con sismografo digitale multicanale, con elab. e rest. Dati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23288 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.40250 (20.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzature per indagini di tipo in foro per down-hole	Attrezzature	cad	€ 66.64896	0.3	€ 19.99469	
Totale Attrezzature						€ 19.99469	0.73
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.25	€ 7.40250	
Totale Risorse Umane						€ 7.40250	0.27
Totale Parziale (TP)						**€ 27.39719**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.65752	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.20547	
Prezzo totale						**€ 35.26**	

Scheda elemento: CAM26_S03.020.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.020.015.B
Descrizione	Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in fori appositamente predisposti, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi di 2^ e 3^ categoria, con sismografo digitale multicanale, compresa l'elaborazione e la restituzione dei dati. Per ogni registrazione a profondità maggiore di 20 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHEPROSPEZIONI SISMICHE, LOGS GEOFISICI IN FOROEsecuzione down-hole, in fori appositamente predisposti, con sismografo digitale multicanale, con elab. e rest. Dati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20771 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.44150 (14.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzature per indagini di tipo in foro per down-hole	Attrezzature	cad	€ 66.64896	0.3	€ 19.99469	
Totale Attrezzature						€ 19.99469	0.818
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.15	€ 4.44150	
Totale Risorse Umane						€ 4.44150	0.182
Totale Parziale (TP)						**€ 24.43619**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.15415	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.85903	
Prezzo totale						**€ 31.45**	

Scheda elemento: CAM26_S03.020.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.020.020.A
Descrizione	Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro, compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo. Per installazione attrezzature di indagine di tipo sismica a rifrazione
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHEPROSPEZIONI SISMICHE, LOGS GEOFISICI IN FOROInstallazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.59168 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.96100 (3.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzature per indagini di tipo sismica a rifrazione/riflessione	Attrezzature	cad	€ 66.64896	1	€ 66.64896	
Totale Attrezzature						€ 66.64896	0.957
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 2.96100	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 69.60996**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.83369	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.14437	
Prezzo totale						**€ 89.59**	

Scheda elemento: CAM26_S03.020.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.020.020.B
Descrizione	Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro, compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo. Per installazione attrezzature di indagine di tipo sismica a riflessione
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHEPROSPEZIONI SISMICHE, LOGS GEOFISICI IN FOROInstallazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.59168 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.96100 (3.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzature per indagini di tipo sismica a rifrazione/riflessione	Attrezzature	cad	€ 66.64896	1	€ 66.64896	
Totale Attrezzature						€ 66.64896	0.957
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 2.96100	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 69.60996**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.83369	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.14437	
Prezzo totale						**€ 89.59**	

Scheda elemento: CAM26_S03.020.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.020.020.C
Descrizione	Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro, compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo. Per installazione attrezzature di indagine di tipo in foro per down-hole
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHEPROSPEZIONI SISMICHE, LOGS GEOFISICI IN FOROInstallazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.59168 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.96100 (3.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzature per indagini di tipo in foro per down-hole	Attrezzature	cad	€ 66.64896	1	€ 66.64896	
Totale Attrezzature						€ 66.64896	0.957
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 2.96100	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 69.60996**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.83369	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.14437	
Prezzo totale						**€ 89.59**	

Scheda elemento: CAM26_S03.020.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.020.020.D
Descrizione	Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro, compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo. Per installazione attrezzature di indagine di tipo in foro per cross-hole
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHEPROSPEZIONI SISMICHE, LOGS GEOFISICI IN FOROInstallazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.94576 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.96100 (2.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzature per indagini di tipo in foro per cross-hole	Attrezzature	cad	€ 108.30456	1	€ 108.30456	
Totale Attrezzature						€ 108.30456	0.973
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 2.96100	0.027
Totale Parziale (TP)						**€ 111.26556**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.91515	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.01807	
Prezzo totale						**€ 143.20**	

Scheda elemento: CAM26_S03.020.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.020.025.A
Descrizione	Esecuzione prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori già predisposti e con verticalità controllata, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi di 2^ e 3^ categoria, con sismografo digitale multicanale, compreso l'elaborazione e la restituzione. Per ogni registrazione in fori fino a 20 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHEPROSPEZIONI SISMICHE, LOGS GEOFISICI IN FOROEsecuzione prove Cross-hole, con sismografo digitale multicanale, compreso l'elaborazione e la restituzione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35168 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.88300 (16.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzature per indagini di tipo in foro per cross-hole	Attrezzature	cad	€ 108.30456	0.3	€ 32.49137	
Totale Attrezzature						€ 32.49137	0.785
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.3	€ 8.88300	
Totale Risorse Umane						€ 8.88300	0.215
Totale Parziale (TP)						**€ 41.37437**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.03364	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.84080	
Prezzo totale						**€ 53.25**	

Scheda elemento: CAM26_S03.020.025.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.020.025.B
Descrizione	Esecuzione prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori già predisposti e con verticalità controllata, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi di 2^ e 3^ categoria, con sismografo digitale multicanale, compreso l'elaborazione e la restituzione. Per ogni registrazione a profondità maggiore di 20 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHEPROSPEZIONI SISMICHE, LOGS GEOFISICI IN FOROEsecuzione prove Cross-hole, con sismografo digitale multicanale, compreso l'elaborazione e la restituzione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23445 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.92200 (16.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzature per indagini di tipo in foro per cross-hole	Attrezzature	cad	€ 108.30456	0.2	€ 21.66091	
Totale Attrezzature						€ 21.66091	0.785
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
Totale Risorse Umane						€ 5.92200	0.215
Totale Parziale (TP)						**€ 27.58291**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.68909	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.22720	
Prezzo totale						**€ 35.50**	

Scheda elemento: CAM26_S03.020.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.020.030.A
Descrizione	Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a 110 m con uso di sismografo multicanale di almeno 12 canali, con sommatoria sincrona dei segnali, con profilo diretto e coniugato, con qualsiasi tipo di energizzazioni escluso l'uso di esplosivi. Con spaziature geofoniche fino a 5 m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHEPROSPEZIONI SISMICHE, LOGS GEOFISICI IN FOROEsecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a 110 m con uso di sismografo multicanale di almeno 12 canali.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03048 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.96100 (64.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	profilo sismico a rifrazione con base fino a 110 m con uso di sismografo multicanale di almeno 12 canali con spaziature geofoniche uguali a 5 m	Attrezzature	m	€ 4.16556	0.15	€ 0.62483	
Totale Attrezzature						€ 0.62483	0.174
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 2.96100	0.826
Totale Parziale (TP)						**€ 3.58583**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.60959	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.41954	
Prezzo totale						**€ 4.61**	

Scheda elemento: CAM26_S03.020.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.020.030.B
Descrizione	Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a 110 m con uso di sismografo multicanale di almeno 12 canali, con sommatoria sincrona dei segnali, con profilo diretto e coniugato, con qualsiasi tipo di energizzazioni escluso l'uso di esplosivi. Con spaziature geofoniche comprese tra 5 e 10 m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHEPROSPEZIONI SISMICHE, LOGS GEOFISICI IN FOROEsecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a 110 m con uso di sismografo multicanale di almeno 12 canali.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02835 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.96100 (68.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	profilo sismico a rifrazione con base fino a 110 m con uso di sismografo multicanale di almeno 12 canali con spaziature comprese tra 5 e 10 m	Attrezzature	m	€ 3.74490	0.1	€ 0.37449	
Totale Attrezzature						€ 0.37449	0.112
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 2.96100	0.888
Totale Parziale (TP)						**€ 3.33549**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.56703	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.39025	
Prezzo totale						**€ 4.29**	

Scheda elemento: CAM26_S03.020.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.020.040.A
Descrizione	Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a 230 m con uso di sismografo multicanale di almeno 24 canali, con sommatoria sincrona dei segnali, con profilo diretto e coniugato, con qualsiasi tipo di energizzazioni escluso l'uso di esplosivi. Con spaziature geofoniche fino a 5 m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHEPROSPEZIONI SISMICHE, LOGS GEOFISICI IN FOROEsecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a 230 m con uso di sismografo multicanale di almeno 24 canali.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04639 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.96100 (42.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	profilo sismico a rifrazione con base fino a 230 m con uso di sismografo multicanale di almeno 24 canali con spaziature geofoniche uguali a 5 m	Attrezzature	m	€ 8.32086	0.3	€ 2.49626	
Totale Attrezzature						€ 2.49626	0.457
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 2.96100	0.543
Totale Parziale (TP)						**€ 5.45726**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.92773	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.63850	
Prezzo totale						**€ 7.02**	

Scheda elemento: CAM26_S03.020.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.020.040.B
Descrizione	Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a 230 m con uso di sismografo multicanale di almeno 24 canali, con sommatoria sincrona dei segnali, con profilo diretto e coniugato, con qualsiasi tipo di energizzazioni escluso l'uso di esplosivi. Con spaziature geofoniche comprese tra 5 e 10 m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHEPROSPEZIONI SISMICHE, LOGS GEOFISICI IN FOROEsecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a 230 m con uso di sismografo multicanale di almeno 24 canali.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04215 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.96100 (46.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	profilo sismico a rifrazione con base fino a 230 m con uso di sismografo multicanale di almeno 24 canali con spaziature comprese tra 5 e 10 m	Attrezzature	m	€ 6.65874	0.3	€ 1.99762	
Totale Attrezzature						€ 1.99762	0.403
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 2.96100	0.597
Totale Parziale (TP)						**€ 4.95862**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.84297	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.58016	
Prezzo totale						**€ 6.38**	

Scheda elemento: CAM26_S03.020.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.020.045.A
Descrizione	Esecuzione di base sismica con uso di sismografo multicanale ad almeno 24 canali, con sommatoria sincrona dei segnali, utilizzando geofoni orizzontali per misurare i primi arrivi delle onde S, ed utilizzando geofoni verticali per le onde P. Per ogni serie di registrazione in fori fino a 20 m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHEPROSPEZIONI SISMICHE, LOGS GEOFISICI IN FOROEsecuzione di base sismica con uso di sismografo a 24 canali con geofoni orizzontali per le onde S e verticali per le P
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28017 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.96100 (6.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sismografo da foro a 24 canali per misurare i primi arrivi delle onde S e onde P	Attrezzature	cad	€ 30.00000	1	€ 30.00000	
Totale Attrezzature						€ 30.00000	0.91
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 2.96100	0.09
Totale Parziale (TP)						**€ 32.96100**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.60337	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.85644	
Prezzo totale						**€ 42.42**	

Scheda elemento: CAM26_S03.020.045.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.020.045.B
Descrizione	Esecuzione di base sismica con uso di sismografo multicanale ad almeno 24 canali, con sommatoria sincrona dei segnali, utilizzando geofoni orizzontali per misurare i primi arrivi delle onde S, ed utilizzando geofoni verticali per le onde P, con interdista. Per ogni serie di registrazione in fori a profondità maggiore di 20 m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHEPROSPEZIONI SISMICHE, LOGS GEOFISICI IN FOROEsecuzione di base sismica con uso di sismografo a 24 canali con geofoni orizzontali per le onde S e verticali per le P
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38084 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.80500 (25.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sismografo da foro a 24 canali per misurare i primi arrivi delle onde S e onde P	Attrezzature	cad	€ 30.00000	1	€ 30.00000	
Totale Attrezzature						€ 30.00000	0.67
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.5	€ 14.80500	
Totale Risorse Umane						€ 14.80500	0.33
Totale Parziale (TP)						**€ 44.80500**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.61685	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.24219	
Prezzo totale						**€ 57.66**	

Scheda elemento: CAM26_S03.020.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.020.050.A
Descrizione	Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a 230 m con uso di sismografo multicanale ad almeno 24 canali, con sommatoria sincrona dei segnali, ed elaborazione dati con software dedicato per la restituzione di un'immagine tomografica. Con spaziature geofoniche fino a 5 m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHEPROSPEZIONI SISMICHE, LOGS GEOFISICI IN FOROTomografia sismica a rifraz. con base fino a 230 m con uso di sismografo 24 canali, con somm. sincro. segnali ed elab.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04639 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.96100 (42.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	profilo sismico a rifrazione con base fino a 230 m con uso di sismografo multicanale di almeno 24 canali con spaziature geofoniche uguali a 5 m	Attrezzature	m	€ 8.32086	0.3	€ 2.49626	
Totale Attrezzature						€ 2.49626	0.457
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 2.96100	0.543
Totale Parziale (TP)						**€ 5.45726**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.92773	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.63850	
Prezzo totale						**€ 7.02**	

Scheda elemento: CAM26_S03.020.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.020.050.B
Descrizione	Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a 230 m con uso di sismografo multicanale ad almeno 24 canali, con sommatoria sincrona dei segnali, ed elaborazione dati con software dedicato per la restituzione di un'immagine tomografica. Con spaziature geofoniche comprese tra 5 e 10 m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHEPROSPEZIONI SISMICHE, LOGS GEOFISICI IN FOROTomografia sismica a rifraz. con base fino a 230 m con uso di sismografo 24 canali, con somm. sincro. segnali ed elab.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04215 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.96100 (46.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	profilo sismico a rifrazione con base fino a 230 m con uso di sismografo multicanale di almeno 24 canali con spaziature comprese tra 5 e 10 m	Attrezzature	m	€ 6.65874	0.3	€ 1.99762	
Totale Attrezzature						€ 1.99762	0.403
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 2.96100	0.597
Totale Parziale (TP)						**€ 4.95862**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.84297	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.58016	
Prezzo totale						**€ 6.38**	

Scheda elemento: CAM26_S03.020.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.020.055.A
Descrizione	Esecuzione di profili di onde di taglio mediante la registrazione dei microtremori con uso di sismografo a 24 canali e ad elevata capacità di memoria ed impiego di geofoni a bassa frequenza 4-8 Hz ed elaborazione dati con software dedicato. Per ogni postazione compresa l'installazione
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHEPROSPEZIONI SISMICHE, LOGS GEOFISICI IN FORORegistrazione microtremori con sismografo a 24 canali ed impiego di geofoni 4-8 Hz ed elab. dati con software dedicato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.42479 (0.66%)
m.d'o.	€ 203.01600 (39.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sismografo a 24 canali per profili onde di taglio	Attrezzature	cad	€ 199.90000	1	€ 199.90000	
Totale Attrezzature						€ 199.90000	0.496
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	3.3	€ 97.71300	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	3.3	€ 105.30300	
Totale Risorse Umane						€ 203.01600	0.504
Totale Parziale (TP)						**€ 402.91600**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 68.49572	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 47.14117	
Prezzo totale						**€ 518.55**	

Scheda elemento: CAM26_S03.020.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.020.060.A
Descrizione	Esecuzione di base sismica, con l'uso di un sismografo a 12 canali, utilizzando geofoni orizzontali per misurare i primi arrivi delle onde S, ed utilizzando geofoni verticali per le onde P, con interdistanza geofonica tra 1 e 3 m max. Per ogni postazione compresa l'installazione
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHEPROSPEZIONI SISMICHE, LOGS GEOFISICI IN FOROBase sismica con sismografo a 12 canali e geofoni orizz. per le onde S e verticali per le P, ad interdistanza 1-3 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.57756 (0.66%)
m.d'o.	€ 159.95200 (40.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sismografo a 12 canali per onde S e onde P	Attrezzature	cad	€ 143.29000	1	€ 143.29000	
Totale Attrezzature						€ 143.29000	0.473
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	2.6	€ 76.98600	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2.6	€ 82.96600	
Totale Risorse Umane						€ 159.95200	0.527
Totale Parziale (TP)						**€ 303.24200**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 51.55114	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 35.47931	
Prezzo totale						**€ 390.27**	

Scheda elemento: CAM26_S03.020.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.020.070.A
Descrizione	Esecuzione di base sismica, con l'uso di un sismografo ad almeno 24 canali, utilizzando geofoni orizzontali per misurare i primi arrivi delle onde S, ed utilizzando geofoni verticali per le onde P, con interdistanza geofonica tra 1 e 3 m max. Per ogni postazione compresa l'installazione
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHEPROSPEZIONI SISMICHE, LOGS GEOFISICI IN FOROBase sismica con sismografo a 24 canali e geofoni orizz. per le onde S e verticali per le P, ad interdistanza 1-3 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.17910 (0.66%)
m.d'o.	€ 190.71200 (39.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sismografo a 24 canali per onde S e onde P	Attrezzature	cad	€ 183.30000	1	€ 183.30000	
Totale Attrezzature						€ 183.30000	0.49
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	3.1	€ 91.79100	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	3.1	€ 98.92100	
Totale Risorse Umane						€ 190.71200	0.51
Totale Parziale (TP)						**€ 374.01200**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 63.58204	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 43.75940	
Prezzo totale						**€ 481.35**	

Scheda elemento: CAM26_S03.020.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.020.080.A
Descrizione	Cariche sismiche detonanti ad alta velocità ed energia, comprensivo di trasporto esplosivo e detonatori, sosta del mezzo vettore con guardia giurata per l'intera giornata lavorativa, acquisto di esplosivo e detonatori, fornitura di documenti per la richiesta di autorizzazione. Per ogni giornata lavorativa
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHEPROSPEZIONI SISMICHE, LOGS GEOFISICI IN FOROCariche sismiche alta velocità ed energia, trasporto esplosivo, detonatori, guardia giurata e richiesta autorizzazione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.74785 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.80500 (0.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cariche sismiche detonanti ad alta velocità e energia	Attrezzature	cad	€ 1249.64748	1	€ 1249.64748	
Totale Attrezzature						€ 1249.64748	0.988
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.5	€ 14.80500	
Totale Risorse Umane						€ 14.80500	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 1264.45248**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 214.95692	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 147.94094	
Prezzo totale						**€ 1627.35**	

Scheda elemento: CAM26_S03.020.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.020.090.A
Descrizione	Esecuzione con mezzi meccanici dei fori in terreni lapidei per il brillamento delle cariche per l'energizzazione. Per ogni foro fino a 5 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHEPROSPEZIONI SISMICHE, LOGS GEOFISICI IN FOROEsecuzione con mezzi meccanici dei fori in terreni lapidei per il brillamento delle cariche per l'energizzazione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.42004 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.61000 (13.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Esecuzione di fori per brillamento cariche	Attrezzature	cad	€ 137.45322	1	€ 137.45322	
Totale Attrezzature						€ 137.45322	0.823
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	1	€ 29.61000	
Totale Risorse Umane						€ 29.61000	0.177
Totale Parziale (TP)						**€ 167.06322**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.40075	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.54640	
Prezzo totale						**€ 215.01**	

Scheda elemento: CAM26_S03.020.100.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.020.100.A
Descrizione	Prospezione sismica con tecnica MASW (Multichannelanalysis of surfacewaves) utilizzando sismografi ad alta precisione ed a segnale incrementale, con energia di impulsofornita dall'impatto di massa battente e/o di esplosivo, con lunghezze di 23-46 metri o maggiore, utilizzando geofoni bassa frequenza (4,5 Hz) con almeno due registrazioni per ognistendimento, comprensiva dell'interpretazione ed elaborazione dei dati con profilo verticaledi velocità dell'onda "S", e determinazione del parametro Vs30.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHEPROSPEZIONI SISMICHE, LOGS GEOFISICI IN FOROProspezioni sismiche con tecnica MASW
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.72311 (0.66%)
m.d'o.	€ 163.66000 (22.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzature per misure sismiche	Attrezzature	h	€ 140.00000	2.8	€ 392.00000	
Totale Attrezzature						€ 392.00000	0.705
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2.8	€ 74.31200	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2.8	€ 89.34800	
Totale Risorse Umane						€ 163.66000	0.295
Totale Parziale (TP)						**€ 555.66000**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 94.46220	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 65.01222	
Prezzo totale						**€ 715.13**	

Scheda elemento: CAM26_S03.020.110.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.020.110.A
Descrizione	Prospezione sismica con tecnica Re.Mi. (Refraction Microtremors) utilizzandosismografi ad alta precisione ed a segnale incrementale, con energia di impulso fornita dasorgenti passive, con lunghezze fino a 120 metri utilizzando geofoni bassa frequenza (4,5Hz) con almeno quattro registrazioni per ogni stendimento, comprensiva dell'interpretazioneed elaborazione dei dati con profilo verticale di velocità dell'onda "S", e determinazione delparametro Vs30
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHEPROSPEZIONI SISMICHE, LOGS GEOFISICI IN FOROProspezione sismica con tecnica Re.Mi.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.89179 (0.66%)
m.d'o.	€ 169.50500 (22.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzature per misure sismiche	Attrezzature	h	€ 140.00000	2.9	€ 406.00000	
Totale Attrezzature						€ 406.00000	0.705
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2.9	€ 76.96600	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2.9	€ 92.53900	
Totale Risorse Umane						€ 169.50500	0.295
Totale Parziale (TP)						**€ 575.50500**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 97.83585	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 67.33409	
Prezzo totale						**€ 740.67**	

Scheda elemento: CAM26_S03.020.120.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.020.120.A
Descrizione	Misure di rumore sismico ambientale (ESAC) per la determinazione della curva didispersione delle onde superficiali (essenzialmente Rayleigh) con sismografo di almeno 24canali dotato di grande dinamica (dell'ordine dei 24 bit equivalenti) e basso rumoreelettronico, utilizzando geofoni verticali a bassa frequenza (4.5 Hz), con distribuzione deisensori lungo due assi incrociati ognuno avente lunghezza di almeno 100 ml e con distanzeinter-geofoniche differenziate per coprire in maniera omogenea l'intervallo di valori dellelunghezze d'onda di interesse. Registrazioni della durata di almeno 20 minuti. Compresol'elaborazione dei dati mediante software apposito con la restituzione della curva didispersione.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHEPROSPEZIONI SISMICHE, LOGS GEOFISICI IN FOROMisure di rumore sismico ambientale (ESAC)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.39784 (0.66%)
m.d'o.	€ 187.04000 (22.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzature per misure sismiche	Attrezzature	h	€ 140.00000	3.2	€ 448.00000	
Totale Attrezzature						€ 448.00000	0.705
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	3.2	€ 84.92800	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	3.2	€ 102.11200	
Totale Risorse Umane						€ 187.04000	0.295
Totale Parziale (TP)						**€ 635.04000**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 107.95680	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 74.29968	
Prezzo totale						**€ 817.30**	

Scheda elemento: CAM26_S03.020.130.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.020.130.A
Descrizione	Prospezione sismica HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratios) realizzata mediante posizionamento a terra di una terna di registrazione a bassa/bassissima frequenza di rumore sismico ambientale. Compresa l'elaborazione e la restituzione dei dati.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHEPROSPEZIONI SISMICHE, LOGS GEOFISICI IN FOROProspezioni sismiche HVSR
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.01988 (0.66%)
m.d'o.	€ 108.13250 (35.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchiature ed accessori per misure HVSR	Attrezzature	h	€ 70.00000	1.85	€ 129.50000	
Totale Attrezzature						€ 129.50000	0.545
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.85	€ 49.09900	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.85	€ 59.03350	
Totale Risorse Umane						€ 108.13250	0.455
Totale Parziale (TP)						**€ 237.63250**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 40.39753	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.80300	
Prezzo totale						**€ 305.83**	

Scheda elemento: CAM26_S03.030.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.030.010.A
Descrizione	Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature per prospezioni georadar G.P.R., compreso carico e scarico, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto
Dettagli	
Unità di misura	cp
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHEINDAGINI GEORADARApprontamento attrezzature e trasporto A/R di strumentazioni ed attrezzature per prosp. georadar su aree accessibili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.77317 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (14.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata 1500 kg	Attrezzature	h	€ 36.71336	2	€ 73.42672	
Totale Attrezzature						€ 73.42672	0.807
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.193
Totale Parziale (TP)						**€ 90.96172**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.46349	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.64252	
Prezzo totale						**€ 117.07**	

Scheda elemento: CAM26_S03.030.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.030.020.A
Descrizione	Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine, compreso l'onere per lo spostamento dal primo al successivo. Sono esclusi eventuali oneri per la rimozione di materiali e cose
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHEINDAGINI GEORADARInstallazione attrezzature in ciascun profilo di indagine, compreso l'onere per lo spostamento dal primo al successivo.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.73331 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.96100 (2.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Istallazione di attrezzature per prospezioni georadar	Attrezzature	cad	€ 83.31120	1	€ 83.31120	
Totale Attrezzature						€ 83.31120	0.966
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 2.96100	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 86.27220**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.66627	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.09385	
Prezzo totale						**€ 111.03**	

Scheda elemento: CAM26_S03.030.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.030.030.A
Descrizione	Esecuzione di indagine georadar lungo percorsi longitudinali, con assetto di investigazione tramite antenna singola, di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior definizione e profondità possibile in relazione agli obiettivi della prospezione
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHEINDAGINI GEORADARIndagine georadar lungo percorsi longitudinali, con antenna singola, di opportuna frequenza
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05645 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.48050 (17.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Georadar con antenna singola	Attrezzature	m	€ 5.16078	1	€ 5.16078	
Totale Attrezzature						€ 5.16078	0.777
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 1.48050	0.223
Totale Parziale (TP)						**€ 6.64128**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.12902	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.77703	
Prezzo totale						**€ 8.55**	

Scheda elemento: CAM26_S03.030.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.030.040.A
Descrizione	Esecuzione di indagine georadar lungo percorsi longitudinali, assetto di investigazione tramite array di antenne (2 o 4) in linea, metodo di investigazione monostatico, di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior definizione e profondità possibile
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHEINDAGINI GEORADARIndagine georadar lungo percorsi longitudinali con array di antenne (2-4) in linea, monostatico, di opportuna frequenza
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08549 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.48050 (11.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Georadar con array di antenne	Attrezzature	m	€ 8.57736	1	€ 8.57736	
Totale Attrezzature						€ 8.57736	0.853
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 1.48050	0.147
Totale Parziale (TP)						**€ 10.05786**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.70984	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.17677	
Prezzo totale						**€ 12.94**	

Scheda elemento: CAM26_S03.030.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.030.050.A
Descrizione	Esecuzione indagine georadar in foro "single-hole", con l'utilizzo di antenne in configurazione monostatica o bistatica di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior definizione possibile in relazione agli obiettivi della prospezione
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHEINDAGINI GEORADARIndagine georadar "single-hole"con antenna monostatica o bistatica di opportuna frequenza
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06918 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.48050 (14.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Georadar da foro "single-hole"	Attrezzature	m	€ 6.65874	1	€ 6.65874	
Totale Attrezzature						€ 6.65874	0.818
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 1.48050	0.182
Totale Parziale (TP)						**€ 8.13924**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.38367	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.95229	
Prezzo totale						**€ 10.48**	

Scheda elemento: CAM26_S03.030.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.030.060.A
Descrizione	Esecuzione indagine georadar in foro "multi-hole", con l'utilizzo di antenne in configurazione monostatica o bistatica di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior definizione possibile in relazione agli obiettivi della prospezione
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHEINDAGINI GEORADARIndagine georadar "multi-hole", con antenne monostatiche o bistatiche di opportuna frequenza
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08331 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.48050 (11.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Georadar da foro "multi-hole"	Attrezzature	m	€ 8.32086	1	€ 8.32086	
Totale Attrezzature						€ 8.32086	0.849
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 1.48050	0.151
Totale Parziale (TP)						**€ 9.80136**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.66623	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.14676	
Prezzo totale						**€ 12.61**	

Scheda elemento: CAM26_S03.040.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.040.010.A
Descrizione	Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature per esecuzione di logs geofisici in pozzo, compreso carico e scarico, escluso eventuali oneri di accessibilità
Dettagli	
Unità di misura	cp
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHELOGS GEOFISICI IN POZZOApprontamento attrezzature e trasporto A/R di strum. e attrezz.per logs geofisici in pozzo in aree accessibili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.39741 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.96100 (0.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Approntamento strumentazione e attrezzature per esecuzione di logs geofisici in pozzo	Attrezzature	cad	€ 558.17478	0.5	€ 279.08739	
Totale Attrezzature						€ 279.08739	0.99
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 2.96100	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 282.04839**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 47.94823	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 32.99966	
Prezzo totale						**€ 363.00**	

Scheda elemento: CAM26_S03.040.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.040.020.A
Descrizione	Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali e di quanto necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati. Gamma naturale, resistività 16"- 64" laterale, resistenza "single point", potenziali spontanei, temperatura e conducibilità del fluido
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHELOGS GEOFISICI IN POZZOEsecuzione di logs in pozzo, con della restituzione dei rapporti finali e l'acquisizione completa dei dati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12781 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.96100 (15.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Logs in pozzo per l'acquisizione di gamma naturale, resistività, ecc	Attrezzature	m	€ 12.07602	1	€ 12.07602	
Totale Attrezzature						€ 12.07602	0.803
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 2.96100	0.197
Totale Parziale (TP)						**€ 15.03702**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.55629	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.75933	
Prezzo totale						**€ 19.35**	

Scheda elemento: CAM26_S03.040.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.040.020.B
Descrizione	Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali e di quanto necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati. Gamma naturale
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHELOGS GEOFISICI IN POZZOEsecuzione di logs in pozzo, con della restituzione dei rapporti finali e l'acquisizione completa dei dati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02990 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.48050 (32.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Logs in pozzo per l'acquisizione di gamma naturale	Attrezzature	m	€ 4.07322	0.5	€ 2.03661	
Totale Attrezzature						€ 2.03661	0.579
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 1.48050	0.421
Totale Parziale (TP)						**€ 3.51711**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.59791	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.41150	
Prezzo totale						**€ 4.53**	

Scheda elemento: CAM26_S03.040.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.040.020.C
Descrizione	Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali e di quanto necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati. Ps, Single Point
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHELOGS GEOFISICI IN POZZOEsecuzione di logs in pozzo, con della restituzione dei rapporti finali e l'acquisizione completa dei dati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03099 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.48050 (31.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Logs in pozzo per l'acquisizione di Ps, single point	Attrezzature	m	€ 4.32972	0.5	€ 2.16486	
Totale Attrezzature						€ 2.16486	0.594
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 1.48050	0.406
Totale Parziale (TP)						**€ 3.64536**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.61971	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.42651	
Prezzo totale						**€ 4.69**	

Scheda elemento: CAM26_S03.040.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.040.020.D
Descrizione	Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali e di quanto necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati. Ps, 16" - 64" laterale
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHELOGS GEOFISICI IN POZZOEsecuzione di logs in pozzo, con della restituzione dei rapporti finali e l'acquisizione completa dei dati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03277 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.48050 (29.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Logs in pozzo per l'acquisizione di Ps, 16" - 64" laterale	Attrezzature	m	€ 4.75038	0.5	€ 2.37519	
Totale Attrezzature						€ 2.37519	0.616
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 1.48050	0.384
Totale Parziale (TP)						**€ 3.85569**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.65547	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.45112	
Prezzo totale						**€ 4.96**	

Scheda elemento: CAM26_S03.040.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.040.020.E
Descrizione	Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali e di quanto necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati. Temperatura
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHELOGS GEOFISICI IN POZZOEsecuzione di logs in pozzo, con della restituzione dei rapporti finali e l'acquisizione completa dei dati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02532 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.48050 (38.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Logs in pozzo per l'acquisizione di temperatura	Attrezzature	m	€ 2.99592	0.5	€ 1.49796	
Totale Attrezzature						€ 1.49796	0.503
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 1.48050	0.497
Totale Parziale (TP)						**€ 2.97846**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.50634	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.34848	
Prezzo totale						**€ 3.83**	

Scheda elemento: CAM26_S03.040.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.040.020.F
Descrizione	Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali e di quanto necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati. Caliper
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHELOGS GEOFISICI IN POZZOEsecuzione di logs in pozzo, con della restituzione dei rapporti finali e l'acquisizione completa dei dati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02706 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.48050 (36.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Logs in pozzo per l'acquisizione di Caliper	Attrezzature	m	€ 3.40632	0.5	€ 1.70316	
Totale Attrezzature						€ 1.70316	0.535
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 1.48050	0.465
Totale Parziale (TP)						**€ 3.18366**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.54122	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.37249	
Prezzo totale						**€ 4.10**	

Scheda elemento: CAM26_S03.040.020.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.040.020.G
Descrizione	Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali e di quanto necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati. Flow-meter
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHELOGS GEOFISICI IN POZZOEsecuzione di logs in pozzo, con della restituzione dei rapporti finali e l'acquisizione completa dei dati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04019 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.48050 (24.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Logs in pozzo per l'acquisizione di Flow-meter	Attrezzature	m	€ 6.49458	0.5	€ 3.24729	
Totale Attrezzature						€ 3.24729	0.687
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 1.48050	0.313
Totale Parziale (TP)						**€ 4.72779**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.80372	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.55315	
Prezzo totale						**€ 6.08**	

Scheda elemento: CAM26_S03.050.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.050.010.A
Descrizione	Determinazione delle onde di compressione e di taglio su campioni
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHEPROVE GEOFISICHE IN LABORATORIODeterminazione delle onde di compressione e di taglio su campioni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37924 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.96100 (5.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Determinazione delle onde di compressione e di taglio su campioni	Attrezzature	cad	€ 41.65560	1	€ 41.65560	
Totale Attrezzature						€ 41.65560	0.934
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 2.96100	0.066
Totale Parziale (TP)						**€ 44.61660**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.58482	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.22014	
Prezzo totale						**€ 57.42**	

Scheda elemento: CAM26_S03.050.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S03.050.020.A
Descrizione	Determinazione della resistività su campioni
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHEPROVE GEOFISICHE IN LABORATORIODeterminazione della resistività su campioni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27293 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.96100 (7.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Determinazione della resistività su campioni	Attrezzature	cad	€ 29.14866	1	€ 29.14866	
Totale Attrezzature						€ 29.14866	0.908
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 2.96100	0.092
Totale Parziale (TP)						**€ 32.10966**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.45864	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.75683	
Prezzo totale						**€ 41.33**	

Scheda elemento: CAM26_S04.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.010.010.A
Descrizione	Confezionamento e stagionatura di provini di malta 4x4x16 cm, con materiali forniti dal committente, per serie di n°3 provini. Secondo la UNI EN 1015-1
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SULLE MALTEProve su malte e boiacche per opere murarie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20524 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.14600 (61.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per confezione provini di malta/cemento	Attrezzature	cad	€ 5.00000	1	€ 5.00000	
Totale Attrezzature						€ 5.00000	0.207
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
Totale Risorse Umane						€ 19.14600	0.793
Totale Parziale (TP)						**€ 24.14600**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.10482	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.82508	
Prezzo totale						**€ 31.08**	

Scheda elemento: CAM26_S04.010.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.010.010.B
Descrizione	Determinazione della resistenza a compressione della malta indurita, per ogni serie di n°3 provini, escluso il confezionamento e la stagionatura. Secondo la UNI EN 1015-1
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SULLE MALTEProve su malte e boiacche per opere murarie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42061 (0.66%)
m.d'o.	€ 41.48300 (65.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prove meccaniche su povini di malta/cemento	Attrezzature	cad	€ 8.00000	1	€ 8.00000	
Totale Attrezzature						€ 8.00000	0.162
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.3	€ 41.48300	
Totale Risorse Umane						€ 41.48300	0.838
Totale Parziale (TP)						**€ 49.48300**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.41211	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.78951	
Prezzo totale						**€ 63.68**	

Scheda elemento: CAM26_S04.010.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.010.010.C
Descrizione	Determinazione della resistenza a flessione e compressione della malta indurita, per ogni serie di n°3 provini, escluso il confezionamento e la stagionatura. Secondo la UNI EN 1015-1
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SULLE MALTEProve su malte e boiacche per opere murarie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.61047 (0.66%)
m.d'o.	€ 63.82000 (69.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prove meccaniche su povini di malta/cemento	Attrezzature	cad	€ 8.00000	1	€ 8.00000	
Totale Attrezzature						€ 8.00000	0.111
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€ 63.82000	0.889
Totale Parziale (TP)						**€ 71.82000**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.20940	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.40294	
Prezzo totale						**€ 92.43**	

Scheda elemento: CAM26_S04.010.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.010.010.D
Descrizione	Determinazione della consistenza della malta mediante tavola a scosse. Secondo la UNI EN 1015-3
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SULLE MALTEProve su malte e boiacche per opere murarie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13743 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.16850 (53.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per confezione provini di malta/cemento	Attrezzature	cad	€ 5.00000	1	€ 5.00000	
Totale Attrezzature						€ 5.00000	0.309
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 11.16850	0.691
Totale Parziale (TP)						**€ 16.16850**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.74865	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.89172	
Prezzo totale						**€ 20.81**	

Scheda elemento: CAM26_S04.010.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.010.010.E
Descrizione	Determinazione del tempo di inizio e fine presa di una malta. Secondo la UNI 7123
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SULLE MALTEProve su malte e boiacche per opere murarie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.44935 (0.66%)
m.d'o.	€ 47.86500 (70.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per confezione provini di malta/cemento	Attrezzature	cad	€ 5.00000	1	€ 5.00000	
Totale Attrezzature						€ 5.00000	0.095
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.5	€ 47.86500	
Totale Risorse Umane						€ 47.86500	0.905
Totale Parziale (TP)						**€ 52.86500**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.98705	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.18521	
Prezzo totale						**€ 68.04**	

Scheda elemento: CAM26_S04.010.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.010.010.F
Descrizione	Determinazione della fuidità di una malta mediante cono di Marsh. Secondo la UNI EN 445
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SULLE MALTEProve su malte e boiacche per opere murarie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20524 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.14600 (61.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per confezione provini di malta/cemento	Attrezzature	cad	€ 5.00000	1	€ 5.00000	
Totale Attrezzature						€ 5.00000	0.207
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
Totale Risorse Umane						€ 19.14600	0.793
Totale Parziale (TP)						**€ 24.14600**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.10482	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.82508	
Prezzo totale						**€ 31.08**	

Scheda elemento: CAM26_S04.010.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.010.010.G
Descrizione	Determinazione del ritiro igrometrico di una malta con rilievo ad 8 stagionature su di una terna di provini, compreso il loro confezionamento. Secondo la UNI 6687
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SULLE MALTEProve su malte e boiacche per opere murarie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.36621 (0.66%)
m.d'o.	€ 95.73000 (46.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per confezione provini di malta/cemento	Attrezzature	cad	€ 5.00000	1	€ 5.00000	
2	Camera climatizzata per stagionatura campioni	Attrezzature	gg	€ 1.00000	60	€ 60.00000	
Totale Attrezzature						€ 65.00000	0.404
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	3	€ 95.73000	
Totale Risorse Umane						€ 95.73000	0.596
Totale Parziale (TP)						**€ 160.73000**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.32410	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.80541	
Prezzo totale						**€ 206.86**	

Scheda elemento: CAM26_S04.010.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.010.020.A
Descrizione	Confezionamento e stagionatura di n°3 provini di malta plastica 4x4x16 cm, compresa la fornitura di sabbia normalizzata. Secondo la UNI EN 196-1
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SULLE MALTEProve sui cementi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.47724 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.14600 (26.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per confezione provini di malta/cemento	Attrezzature	cad	€ 5.00000	1	€ 5.00000	
2	Camera climatizzata per stagionatura campioni	Attrezzature	gg	€ 1.00000	28	€ 28.00000	
Totale Attrezzature						€ 33.00000	0.588
3	Sabbia normalizzata	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00000	1	€ 4.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.00000	0.071
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
Totale Risorse Umane						€ 19.14600	0.341
Totale Parziale (TP)						**€ 56.14600**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.54482	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.56908	
Prezzo totale						**€ 72.26**	

Scheda elemento: CAM26_S04.010.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.010.020.B
Descrizione	Determinazione della resistenza a flessione su n°3 provini di cemento ed a compressione su n°6 provini residui. Escluso il confezionamento e la stagionatura. Secondo la UNI EN 196-1
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SULLE MALTEProve sui cementi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.63759 (0.66%)
m.d'o.	€ 67.01100 (69.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prove meccaniche su povini di malta/cemento	Attrezzature	cad	€ 8.00000	1	€ 8.00000	
Totale Attrezzature						€ 8.00000	0.107
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2.1	€ 67.01100	
Totale Risorse Umane						€ 67.01100	0.893
Totale Parziale (TP)						**€ 75.01100**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.75187	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.77629	
Prezzo totale						**€ 96.54**	

Scheda elemento: CAM26_S04.010.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.010.020.C
Descrizione	Determinazione della consistenza normalizzata. Secondo la UNI EN 196-3
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SULLE MALTEProve sui cementi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31374 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.91000 (67.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per confezione provini di malta/cemento	Attrezzature	cad	€ 5.00000	1	€ 5.00000	
Totale Attrezzature						€ 5.00000	0.135
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1	€ 31.91000	
Totale Risorse Umane						€ 31.91000	0.865
Totale Parziale (TP)						**€ 36.91000**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.27470	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.31847	
Prezzo totale						**€ 47.50**	

Scheda elemento: CAM26_S04.010.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.010.020.D
Descrizione	Determinazione dei tempi e fine presa di un cemento, esclusa la prova per la consistenza normalizzata. Secondo la UNI EN 196-3
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SULLE MALTEProve sui cementi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31374 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.91000 (67.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per confezione provini di malta/cemento	Attrezzature	cad	€ 5.00000	1	€ 5.00000	
Totale Attrezzature						€ 5.00000	0.135
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1	€ 31.91000	
Totale Risorse Umane						€ 31.91000	0.865
Totale Parziale (TP)						**€ 36.91000**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.27470	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.31847	
Prezzo totale						**€ 47.50**	

Scheda elemento: CAM26_S04.010.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.010.020.E
Descrizione	Determinazione della stabilità di un cemento, esclusa la prova per la consistenza normalizzata. Secondo la UNI EN 196-3
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SULLE MALTEProve sui cementi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.45190 (0.66%)
m.d'o.	€ 47.86500 (69.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per confezione provini di malta/cemento	Attrezzature	cad	€ 5.00000	1	€ 5.00000	
2	Camera climatizzata per stagionatura campioni	Attrezzature	gg	€ 1.00000	0.3	€ 0.30000	
Totale Attrezzature						€ 5.30000	0.1
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.5	€ 47.86500	
Totale Risorse Umane						€ 47.86500	0.9
Totale Parziale (TP)						**€ 53.16500**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.03805	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.22031	
Prezzo totale						**€ 68.42**	

Scheda elemento: CAM26_S04.010.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.010.020.F
Descrizione	Determinazione della finezza di macinazione con il metodo della stacciatura. Secondo la UNI EN 196-6
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SULLE MALTEProve sui cementi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31374 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.91000 (67.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per confezione provini di malta/cemento	Attrezzature	cad	€ 5.00000	1	€ 5.00000	
Totale Attrezzature						€ 5.00000	0.135
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1	€ 31.91000	
Totale Risorse Umane						€ 31.91000	0.865
Totale Parziale (TP)						**€ 36.91000**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.27470	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.31847	
Prezzo totale						**€ 47.50**	

Scheda elemento: CAM26_S04.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.020.010.A
Descrizione	Approntamento e trasporto attrezzature per prove in cantiere su calcestruzzo fresco, per cantieri fino a 100 km
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU CALCESTRUZZO FRESCOProve su calcestruzzo fresco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.66997 (0.66%)
m.d'o.	€ 123.04000 (48.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata 1500 kg	Attrezzature	h	€ 36.71336	2	€ 73.42672	
Totale Attrezzature						€ 73.42672	0.374
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	2	€ 59.22000	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€ 123.04000	0.626
Totale Parziale (TP)						**€ 196.46672**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 33.39934	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.98661	
Prezzo totale						**€ 252.85**	

Scheda elemento: CAM26_S04.020.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.020.010.B
Descrizione	Approntamento e trasporto attrezzature per prove in cantiere su calcestruzzo fresco, per cantieri oltre 100 km
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU CALCESTRUZZO FRESCOProve su calcestruzzo fresco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.33993 (0.66%)
m.d'o.	€ 246.08000 (48.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata 1500 kg	Attrezzature	h	€ 36.71336	4	€ 146.85344	
Totale Attrezzature						€ 146.85344	0.374
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	4	€ 118.44000	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	4	€ 127.64000	
Totale Risorse Umane						€ 246.08000	0.626
Totale Parziale (TP)						**€ 392.93344**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 66.79868	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 45.97321	
Prezzo totale						**€ 505.71**	

Scheda elemento: CAM26_S04.020.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.020.010.C
Descrizione	Determinazione del contenuto d'acqua totale nel calcestruzzo fresco, per ogni determinazione secondo la UNI 11201
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU CALCESTRUZZO FRESCOProve su calcestruzzo fresco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.77792 (0.66%)
m.d'o.	€ 61.52000 (52.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzature per la determinazione del coneuto d'acqua nel calcestruzzo fresco	Attrezzature	cad	€ 30.00000	1	€ 30.00000	
Totale Attrezzature						€ 30.00000	0.328
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	1	€ 29.61000	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1	€ 31.91000	
Totale Risorse Umane						€ 61.52000	0.672
Totale Parziale (TP)						**€ 91.52000**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.55840	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.70784	
Prezzo totale						**€ 117.79**	

Scheda elemento: CAM26_S04.020.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.020.010.D
Descrizione	Determinazione della quantità d'acqua d'impasto essudata, per ogni determinazione secondo la UNI 7122
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU CALCESTRUZZO FRESCOProve su calcestruzzo fresco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39348 (0.66%)
m.d'o.	€ 38.29200 (64.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzature per le prove varie sul calcestruzzo fresco	Attrezzature	cad	€ 8.00000	1	€ 8.00000	
Totale Attrezzature						€ 8.00000	0.173
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.2	€ 38.29200	
Totale Risorse Umane						€ 38.29200	0.827
Totale Parziale (TP)						**€ 46.29200**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.86964	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.41616	
Prezzo totale						**€ 59.58**	

Scheda elemento: CAM26_S04.020.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.020.010.E
Descrizione	Determinazione del contenuto d'aria nel calcestruzzo fresco, per ogni determinazione secondo la UNI EN 12350-7
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU CALCESTRUZZO FRESCOProve su calcestruzzo fresco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14937 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.57300 (42.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzature per le prove varie sul calcestruzzo fresco	Attrezzature	cad	€ 8.00000	1	€ 8.00000	
Totale Attrezzature						€ 8.00000	0.455
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 9.57300	0.545
Totale Parziale (TP)						**€ 17.57300**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.98741	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.05604	
Prezzo totale						**€ 22.62**	

Scheda elemento: CAM26_S04.020.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.020.010.F
Descrizione	Determinazione dell'omogeneità del calcestruzzo fresco (trattenuto al setaccio 4 UNI con vagliatura ad umido), per ogni determinazione secondo la UNI EN 12350-11
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU CALCESTRUZZO FRESCOProve su calcestruzzo fresco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33924 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.91000 (62.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzature per le prove varie sul calcestruzzo fresco	Attrezzature	cad	€ 8.00000	1	€ 8.00000	
Totale Attrezzature						€ 8.00000	0.2
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1	€ 31.91000	
Totale Risorse Umane						€ 31.91000	0.8
Totale Parziale (TP)						**€ 39.91000**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.78470	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.66947	
Prezzo totale						**€ 51.36**	

Scheda elemento: CAM26_S04.020.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.020.010.G
Descrizione	Misura dell'abbassamento al cono di Abrams per la determinazione della consistenza di impasto del calcestruzzo fresco (Slump Test), per ogni determinazione secondo la UNI EN 12350-2
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU CALCESTRUZZO FRESCOProve su calcestruzzo fresco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14937 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.57300 (42.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzature per le prove varie sul calcestruzzo fresco	Attrezzature	cad	€ 8.00000	1	€ 8.00000	
Totale Attrezzature						€ 8.00000	0.455
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 9.57300	0.545
Totale Parziale (TP)						**€ 17.57300**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.98741	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.05604	
Prezzo totale						**€ 22.62**	

Scheda elemento: CAM26_S04.020.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.020.010.H
Descrizione	Determinazione della massa volumica del calcestruzzo fresco, per ogni determinazione secondo la UNI EN 12350-6
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU CALCESTRUZZO FRESCOProve su calcestruzzo fresco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14937 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.57300 (42.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzature per le prove varie sul calcestruzzo fresco	Attrezzature	cad	€ 8.00000	1	€ 8.00000	
Totale Attrezzature						€ 8.00000	0.455
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 9.57300	0.545
Totale Parziale (TP)						**€ 17.57300**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.98741	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.05604	
Prezzo totale						**€ 22.62**	

Scheda elemento: CAM26_S04.020.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.020.010.I
Descrizione	Prelievo in cantiere di calcestruzzo fresco e confezionamento cunetti 15x15x15 cm con cubettiere rettificate, per ogni serie da n°2 provini
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU CALCESTRUZZO FRESCOProve su calcestruzzo fresco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20362 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.95500 (51.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzature per le prove varie sul calcestruzzo fresco	Attrezzature	cad	€ 8.00000	1	€ 8.00000	
Totale Attrezzature						€ 8.00000	0.334
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 15.95500	0.666
Totale Parziale (TP)						**€ 23.95500**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.07235	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.80274	
Prezzo totale						**€ 30.83**	

Scheda elemento: CAM26_S04.020.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.020.020.A
Descrizione	Approntamento e trasporto attrezzature per prove in cantiere su calcestruzzo autocompattante, per cantieri fino a 100 km
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU CALCESTRUZZO FRESCOProve su calcestruzzo autocompattante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.66997 (0.66%)
m.d'o.	€ 123.04000 (48.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata 1500 kg	Attrezzature	h	€ 36.71336	2	€ 73.42672	
Totale Attrezzature						€ 73.42672	0.374
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	2	€ 59.22000	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€ 123.04000	0.626
Totale Parziale (TP)						**€ 196.46672**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 33.39934	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.98661	
Prezzo totale						**€ 252.85**	

Scheda elemento: CAM26_S04.020.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.020.020.B
Descrizione	Approntamento e trasporto attrezzature per prove in cantiere su calcestruzzo autocompattante, per cantieri oltre i 100 km
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU CALCESTRUZZO FRESCOProve su calcestruzzo autocompattante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.33993 (0.66%)
m.d'o.	€ 246.08000 (48.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata 1500 kg	Attrezzature	h	€ 36.71336	4	€ 146.85344	
Totale Attrezzature						€ 146.85344	0.374
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	4	€ 118.44000	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	4	€ 127.64000	
Totale Risorse Umane						€ 246.08000	0.626
Totale Parziale (TP)						**€ 392.93344**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 66.79868	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 45.97321	
Prezzo totale						**€ 505.71**	

Scheda elemento: CAM26_S04.020.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.020.020.C
Descrizione	Determinazione dello spandimento e del tempo di spandimento di un cls autocompattante, per ogni determinazione secondo la UNI EN 12350-8
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU CALCESTRUZZO FRESCOProve su calcestruzzo autocompattante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19349 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.76400 (43.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzature per le prove sul calcestruzzo autocompattante	Attrezzature	cad	€ 10.00000	1	€ 10.00000	
Totale Attrezzature						€ 10.00000	0.439
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 12.76400	0.561
Totale Parziale (TP)						**€ 22.76400**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.86988	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.66339	
Prezzo totale						**€ 29.30**	

Scheda elemento: CAM26_S04.020.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.020.020.D
Descrizione	Determinazione del tempo di efflusso all'imbuto "V-funnel" un cls autocompattante, per ogni determinazione secondo la UNI EN 12350-9
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU CALCESTRUZZO FRESCOProve su calcestruzzo autocompattante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19349 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.76400 (43.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzature per le prove sul calcestruzzo autocompattante	Attrezzature	cad	€ 10.00000	1	€ 10.00000	
Totale Attrezzature						€ 10.00000	0.439
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 12.76400	0.561
Totale Parziale (TP)						**€ 22.76400**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.86988	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.66339	
Prezzo totale						**€ 29.30**	

Scheda elemento: CAM26_S04.020.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.020.020.E
Descrizione	Determinazione dello scorrimento confinato mediante scatola ad L "L-shape box" , per ogni determinazione secondo la UNI EN 12350-10
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU CALCESTRUZZO FRESCOProve su calcestruzzo autocompattante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19349 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.76400 (43.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzature per le prove sul calcestruzzo autocompattante	Attrezzature	cad	€ 10.00000	1	€ 10.00000	
Totale Attrezzature						€ 10.00000	0.439
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 12.76400	0.561
Totale Parziale (TP)						**€ 22.76400**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.86988	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.66339	
Prezzo totale						**€ 29.30**	

Scheda elemento: CAM26_S04.020.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.020.020.F
Descrizione	Determinazione dello scorrimento confinato mediante scatola ad U "U-shape box" , per ogni determinazione secondo la UNI EN 11044
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU CALCESTRUZZO FRESCOProve su calcestruzzo autocompattante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19349 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.76400 (43.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzature per le prove sul calcestruzzo autocompattante	Attrezzature	cad	€ 10.00000	1	€ 10.00000	
Totale Attrezzature						€ 10.00000	0.439
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 12.76400	0.561
Totale Parziale (TP)						**€ 22.76400**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.86988	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.66339	
Prezzo totale						**€ 29.30**	

Scheda elemento: CAM26_S04.020.020.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.020.020.G
Descrizione	Determinazione dello scorrimento confinato mediante scatola ad J "J-ring" , per ogni determinazione secondo la UNI EN 12350-12
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU CALCESTRUZZO FRESCOProve su calcestruzzo autocompattante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19349 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.76400 (43.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzature per le prove sul calcestruzzo autocompattante	Attrezzature	cad	€ 10.00000	1	€ 10.00000	
Totale Attrezzature						€ 10.00000	0.439
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 12.76400	0.561
Totale Parziale (TP)						**€ 22.76400**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.86988	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.66339	
Prezzo totale						**€ 29.30**	

Scheda elemento: CAM26_S04.030.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.030.010.A
Descrizione	Spianatura di cubi in calcestruzzo con rettifica meccanica di n°2 facce, per ogni provino secondo la UNI EN 12390-3
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU CALCESTRUZZO INDURITOProve meccaniche sul calcestruzzo indurito
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08987 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.57300 (70.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Spianatrice per rettifica meccanica di provini di calcestruzzo	Attrezzature	cad	€ 1.00000	1	€ 1.00000	
Totale Attrezzature						€ 1.00000	0.095
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 9.57300	0.905
Totale Parziale (TP)						**€ 10.57300**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.79741	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.23704	
Prezzo totale						**€ 13.61**	

Scheda elemento: CAM26_S04.030.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.030.010.B
Descrizione	Sformatura di provini di calcestruzzo da cubettiere in polistirolo e smaltimento dei materiali di risulta
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU CALCESTRUZZO INDURITOProve meccaniche sul calcestruzzo indurito
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02712 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.19100 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 3.19100	1
Totale Parziale (TP)						**€ 3.19100**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.54247	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.37335	
Prezzo totale						**€ 4.11**	

Scheda elemento: CAM26_S04.030.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.030.010.C
Descrizione	Prova di restistenza a rottura per compressione su serie di n°2 cubetti di calcestruzzo con lato ≤ 15 cm, compresa la determinazione della massa e delle misure geometriche, esclusa la eventuale rettifica. Secondo la UNI EN 12390-3
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU CALCESTRUZZO INDURITOProve meccaniche sul calcestruzzo indurito
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12124 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.76400 (69.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prove di compressione di provini di calcestruzzo	Attrezzature	cad	€ 1.50000	1	€ 1.50000	
Totale Attrezzature						€ 1.50000	0.105
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 12.76400	0.895
Totale Parziale (TP)						**€ 14.26400**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.42488	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.66889	
Prezzo totale						**€ 18.36**	

Scheda elemento: CAM26_S04.030.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.030.010.D
Descrizione	Prova di restistenza a rottura per compressione su serie di n°2 cubetti di calcestruzzo con lato ≥ 15 cm, compresa la determinazione della massa e delle misure geometriche, esclusa la eventuale rettifica. Secondo la UNI EN 12390-3
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU CALCESTRUZZO INDURITOProve meccaniche sul calcestruzzo indurito
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14837 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.95500 (71.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prove di compressione di provini di calcestruzzo	Attrezzature	cad	€ 1.50000	1	€ 1.50000	
Totale Attrezzature						€ 1.50000	0.086
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 15.95500	0.914
Totale Parziale (TP)						**€ 17.45500**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.96735	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.04224	
Prezzo totale						**€ 22.46**	

Scheda elemento: CAM26_S04.030.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.030.010.E
Descrizione	Determinazione della resistenza a compressione su provini cilindrici (carote estratte da calcestruzzo indurito), compresa la preparazione del provino con taglio e rettifica, la determinazione delle misure geometriche e la massa. Secondo la UNI EN 12390-3
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU CALCESTRUZZO INDURITOProve meccaniche sul calcestruzzo indurito
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17549 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.14600 (72.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prove di compressione di provini di calcestruzzo	Attrezzature	cad	€ 1.50000	1	€ 1.50000	
Totale Attrezzature						€ 1.50000	0.073
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
Totale Risorse Umane						€ 19.14600	0.927
Totale Parziale (TP)						**€ 20.64600**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.50982	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.41558	
Prezzo totale						**€ 26.57**	

Scheda elemento: CAM26_S04.030.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.030.010.F
Descrizione	Prova di resistenza a trazione indiretta (Brasiliana) su campioni cilindrici di cls indurito. Secondo la UNI EN 12390-6
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU CALCESTRUZZO INDURITOProve meccaniche sul calcestruzzo indurito
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12124 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.76400 (69.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prove di compressione di provini di calcestruzzo	Attrezzature	cad	€ 1.50000	1	€ 1.50000	
Totale Attrezzature						€ 1.50000	0.105
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 12.76400	0.895
Totale Parziale (TP)						**€ 14.26400**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.42488	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.66889	
Prezzo totale						**€ 18.36**	

Scheda elemento: CAM26_S04.030.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.030.010.G
Descrizione	Stagionatura di coppia di provini di cls indurito in camera climatizzata ad umidità e temperatura costante fino a 28 gg.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU CALCESTRUZZO INDURITOProve meccaniche sul calcestruzzo indurito
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08662 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.19100 (24.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Camera climatizzata per stagionatura campioni	Attrezzature	gg	€ 1.00000	7	€ 7.00000	
Totale Attrezzature						€ 7.00000	0.687
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 3.19100	0.313
Totale Parziale (TP)						**€ 10.19100**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.73247	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.19235	
Prezzo totale						**€ 13.12**	

Scheda elemento: CAM26_S04.030.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.030.020.A
Descrizione	Determinazione del coefficiente di dilatazione termica lineare, secondo la UNI EN 1770
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU CALCESTRUZZO INDURITODeterminazioni fisiche di un calcestruzzo indurito
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34349 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.91000 (61.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per la determinazione del coefficiente di dilatazione termica lineare di un cls indurito	Attrezzature	cad	€ 8.50000	1	€ 8.50000	
Totale Attrezzature						€ 8.50000	0.21
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1	€ 31.91000	
Totale Risorse Umane						€ 31.91000	0.79
Totale Parziale (TP)						**€ 40.41000**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.86970	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.72797	
Prezzo totale						**€ 52.01**	

Scheda elemento: CAM26_S04.030.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.030.020.B
Descrizione	Determinazione dell'espansione contrastata del calcestruzzo compreso il confezionamento di n°3 provini con materiali forniti dal committente, secondo la UNI 8148
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU CALCESTRUZZO INDURITODeterminazioni fisiche di un calcestruzzo indurito
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.73230 (0.66%)
m.d'o.	€ 153.80000 (58.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per la determinazione dell'espansione contrastata di un cls indurito	Attrezzature	cad	€ 50.00000	1	€ 50.00000	
Totale Attrezzature						€ 50.00000	0.245
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	2.5	€ 74.02500	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2.5	€ 79.77500	
Totale Risorse Umane						€ 153.80000	0.755
Totale Parziale (TP)						**€ 203.80000**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 34.64600	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.84460	
Prezzo totale						**€ 262.29**	

Scheda elemento: CAM26_S04.040.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.040.010.A
Descrizione	Prova di trazione e piega su barre di acciaio B450C e B450A, con rilievo del marchio di idetificazione compresa la determinazione del peso a metro lineare, del diametro effettivo, delle tensioni di snervamento e rottura, dell'allungamento percentuale Agt, su di una serie composta da 3 barre dello stesso diametro fino a 22 mm secondo la UNI EN ISO 6892-1 / 15630-1 / 7438
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU ACCIAIO DA C.A. E C.A.PProve su barre da cemento armato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28567 (0.66%)
m.d'o.	€ 24.60800 (56.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prova di trazione e piegamento su acciai	Attrezzature	cad	€ 9.00000	1	€ 9.00000	
Totale Attrezzature						€ 9.00000	0.268
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.4	€ 11.84400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 24.60800	0.732
Totale Parziale (TP)						**€ 33.60800**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.71336	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.93214	
Prezzo totale						**€ 43.25**	

Scheda elemento: CAM26_S04.040.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.040.010.B
Descrizione	Prova di trazione e piega su barre di acciaio B450C e B450A, con rilievo del marchio di idetificazione compresa la determinazione del peso a metro lineare, del diametro effettivo, delle tensioni di snervamento e rottura, dell'allungamento percentuale Agt, su di una serie composta da 3 barre dello stesso diametro, per diametri maggio di 22 mm secondo la UNI EN ISO 6892-1 / 15630-1 / 7438
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU ACCIAIO DA C.A. E C.A.PProve su barre da cemento armato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39025 (0.66%)
m.d'o.	€ 36.91200 (62.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prova di trazione e piegamento su acciai	Attrezzature	cad	€ 9.00000	1	€ 9.00000	
Totale Attrezzature						€ 9.00000	0.196
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.6	€ 17.76600	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
Totale Risorse Umane						€ 36.91200	0.804
Totale Parziale (TP)						**€ 45.91200**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.80504	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.37170	
Prezzo totale						**€ 59.09**	

Scheda elemento: CAM26_S04.040.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.040.010.C
Descrizione	Prova di trazione su barre di acciaio con la determinazione del peso a metro lineare, del diametro effettivo, delle tensioni di snervamento e rottura, dell'allungamento percentuale Agt, per ogni barra con diametro fino a 22 mm secondo la UNI EN ISO 6892-1 / 15630-1 / 7438
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU ACCIAIO DA C.A. E C.A.PProve su barre da cemento armato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07949 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.38200 (53.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prova di trazione e piegamento su acciai	Attrezzature	cad	€ 9.00000	0.33	€ 2.97000	
Totale Attrezzature						€ 2.97000	0.318
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 6.38200	0.682
Totale Parziale (TP)						**€ 9.35200**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.58984	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.09418	
Prezzo totale						**€ 12.04**	

Scheda elemento: CAM26_S04.040.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.040.010.D
Descrizione	Prova di trazione su barre di acciaio con la determinazione del peso a metro lineare, del diametro effettivo, delle tensioni di snervamento e rottura, dell'allungamento percentuale Agt, per ogni barra con diametro superiore a 22 mm secondo la UNI EN ISO 6892-1 / 15630-1 / 7438
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU ACCIAIO DA C.A. E C.A.PProve su barre da cemento armato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10662 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.57300 (59.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prova di trazione e piegamento su acciai	Attrezzature	cad	€ 9.00000	0.33	€ 2.97000	
Totale Attrezzature						€ 2.97000	0.237
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 9.57300	0.763
Totale Parziale (TP)						**€ 12.54300**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.13231	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.46753	
Prezzo totale						**€ 16.14**	

Scheda elemento: CAM26_S04.040.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.040.010.E
Descrizione	Determinazione dell'indice di aderenza, per serie di 3 provini secondo la UNI EN ISO 15630-1
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU ACCIAIO DA C.A. E C.A.PProve su barre da cemento armato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23399 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.52800 (72.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura la determinazione dell'indice di aderenza sugli acciai	Attrezzature	cad	€ 2.00000	1	€ 2.00000	
Totale Attrezzature						€ 2.00000	0.073
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.8	€ 25.52800	
Totale Risorse Umane						€ 25.52800	0.927
Totale Parziale (TP)						**€ 27.52800**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.67976	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.22078	
Prezzo totale						**€ 35.43**	

Scheda elemento: CAM26_S04.040.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.040.020.A
Descrizione	Prova di trazione su trefoli acciaio da cemento armato precompresso, compresa la determinazione della sezione effettiva, della tensione limite allo 0.1%, ed all 1%, della tensione massima a rottura e dell'allungamento, per serie di n°3 provini secondo la UNI EN ISO 6892-1 / 15630-3 / 7676
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU ACCIAIO DA C.A. E C.A.Pprova su barre da cemento armato precompresso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.59942 (0.66%)
m.d'o.	€ 61.52000 (67.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prova di trazione e piegamento su acciai	Attrezzature	cad	€ 9.00000	1	€ 9.00000	
Totale Attrezzature						€ 9.00000	0.128
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	1	€ 29.61000	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1	€ 31.91000	
Totale Risorse Umane						€ 61.52000	0.872
Totale Parziale (TP)						**€ 70.52000**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.98840	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.25084	
Prezzo totale						**€ 90.76**	

Scheda elemento: CAM26_S04.040.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.040.020.B
Descrizione	Prova di trazione su trefoli acciaio da cemento armato precompresso, compresa la determinazione della sezione effettiva, della tensione limite allo 0.1%, ed all 1%, della tensione massima a rottura e dell'allungamento, per singolo trefolo secondo la UNI EN ISO 6892-1 / 15630-3 / 7676
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU ACCIAIO DA C.A. E C.A.Pprova su barre da cemento armato precompresso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33796 (0.66%)
m.d'o.	€ 30.76000 (60.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prova di trazione e piegamento su acciai	Attrezzature	cad	€ 9.00000	1	€ 9.00000	
Totale Attrezzature						€ 9.00000	0.226
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.5	€ 14.80500	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 30.76000	0.774
Totale Parziale (TP)						**€ 39.76000**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.75920	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.65192	
Prezzo totale						**€ 51.17**	

Scheda elemento: CAM26_S04.040.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.040.020.C
Descrizione	Sovraprezzo per la determinazione del modulo elestico di un trefolo durante la prova di trazione, per ogni provino secondo la UNI EN ISO 6892-1 / 15630-3 / 7676
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU ACCIAIO DA C.A. E C.A.Pprova su barre da cemento armato precompresso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05425 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.38200 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 6.38200	1
Totale Parziale (TP)						**€ 6.38200**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.08494	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.74669	
Prezzo totale						**€ 8.21**	

Scheda elemento: CAM26_S04.040.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.040.020.D
Descrizione	Prova di piegamento alternato dei fili di acciaio secondo la UNI 5294
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU ACCIAIO DA C.A. E C.A.Pprova su barre da cemento armato precompresso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15262 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.95500 (69.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura la determinazione del piegamento alternato dei fili di acciaio	Attrezzature	cad	€ 2.00000	1	€ 2.00000	
Totale Attrezzature						€ 2.00000	0.111
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 15.95500	0.889
Totale Parziale (TP)						**€ 17.95500**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.05235	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.10074	
Prezzo totale						**€ 23.11**	

Scheda elemento: CAM26_S04.040.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.040.030.A
Descrizione	Prova su reti e tralicci elettrosaldati (trazione e resistenza al distacco del nodo) compresi, il rilievo del marchio, la determinazione delle tensioni di snervamento e rottura, dell'allungamento e del diametro effettivo, per serie di tre provini secondo la UNI EN ISO 15630-2 / UNI EN ISO 6892-1
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU ACCIAIO DA C.A. E C.A.PProva su reti e tralicci elettrosladati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35200 (0.66%)
m.d'o.	€ 36.91200 (69.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prova di trazione e piegamento su acciai	Attrezzature	cad	€ 9.00000	0.5	€ 4.50000	
Totale Attrezzature						€ 4.50000	0.109
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.6	€ 17.76600	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
Totale Risorse Umane						€ 36.91200	0.891
Totale Parziale (TP)						**€ 41.41200**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.04004	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.84520	
Prezzo totale						**€ 53.30**	

Scheda elemento: CAM26_S04.050.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.050.010.A
Descrizione	Ricavo e preparazione di provette per prova di trazione, per spessori fino ad 10 mm secondo la UNI EN ISO 377
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU ACCIAIO LAMINATO (profilati)Preparazione provette per prova
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21212 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.95500 (49.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura la preparazione e ricavo di provette di acciaio da carpenteria	Attrezzature	cad	€ 9.00000	1	€ 9.00000	
Totale Attrezzature						€ 9.00000	0.361
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 15.95500	0.639
Totale Parziale (TP)						**€ 24.95500**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.24235	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.91974	
Prezzo totale						**€ 32.12**	

Scheda elemento: CAM26_S04.050.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.050.010.B
Descrizione	Ricavo e preparazione di provette per prova di trazione, per spessori da 10 fino a 20 mm secondo la UNI EN ISO 377
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU ACCIAIO LAMINATO (profilati)Preparazione provette per prova
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34774 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.91000 (60.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura la preparazione e ricavo di provette di acciaio da carpenteria	Attrezzature	cad	€ 9.00000	1	€ 9.00000	
Totale Attrezzature						€ 9.00000	0.22
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1	€ 31.91000	
Totale Risorse Umane						€ 31.91000	0.78
Totale Parziale (TP)						**€ 40.91000**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.95470	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.78647	
Prezzo totale						**€ 52.65**	

Scheda elemento: CAM26_S04.050.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.050.010.C
Descrizione	Ricavo e preparazione di provette per prova di trazione, per spessori da 20 fino a 30 mm secondo la UNI EN ISO 377
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU ACCIAIO LAMINATO (profilati)Preparazione provette per prova
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48335 (0.66%)
m.d'o.	€ 47.86500 (65.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura la preparazione e ricavo di provette di acciaio da carpenteria	Attrezzature	cad	€ 9.00000	1	€ 9.00000	
Totale Attrezzature						€ 9.00000	0.158
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.5	€ 47.86500	
Totale Risorse Umane						€ 47.86500	0.842
Totale Parziale (TP)						**€ 56.86500**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.66705	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.65321	
Prezzo totale						**€ 73.19**	

Scheda elemento: CAM26_S04.050.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.050.010.D
Descrizione	Ricavo e preparazione di provette per prova di trazione, per spessori oltre i 30 mm secondo la UNI EN ISO 377
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU ACCIAIO LAMINATO (profilati)Preparazione provette per prova
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.69547 (0.66%)
m.d'o.	€ 63.82000 (60.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura la preparazione e ricavo di provette di acciaio da carpenteria	Attrezzature	cad	€ 9.00000	2	€ 18.00000	
Totale Attrezzature						€ 18.00000	0.22
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€ 63.82000	0.78
Totale Parziale (TP)						**€ 81.82000**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.90940	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.57294	
Prezzo totale						**€ 105.30**	

Scheda elemento: CAM26_S04.050.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.050.010.E
Descrizione	Ricavo e preparazione di provette per prova di resilienza, per serie da 3 secondo la UNI EN ISO 377
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU ACCIAIO LAMINATO (profilati)Preparazione provette per prova
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48335 (0.66%)
m.d'o.	€ 47.86500 (65.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura la preparazione e ricavo di provette di acciaio da carpenteria	Attrezzature	cad	€ 9.00000	1	€ 9.00000	
Totale Attrezzature						€ 9.00000	0.158
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.5	€ 47.86500	
Totale Risorse Umane						€ 47.86500	0.842
Totale Parziale (TP)						**€ 56.86500**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.66705	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.65321	
Prezzo totale						**€ 73.19**	

Scheda elemento: CAM26_S04.050.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.050.020.A
Descrizione	Prova di trazione su provette di acciaio da carpenteria secondo la UNI EN ISO 6892-1
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU ACCIAIO LAMINATO (profilati)Prove meccaniche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14431 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.97750 (36.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prova di trazione e piegamento su acciai	Attrezzature	cad	€ 9.00000	1	€ 9.00000	
Totale Attrezzature						€ 9.00000	0.53
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 7.97750	0.47
Totale Parziale (TP)						**€ 16.97750**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.88618	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.98637	
Prezzo totale						**€ 21.85**	

Scheda elemento: CAM26_S04.050.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.050.020.B
Descrizione	Sovrapprezzo alla voce precedente per il diagramma sforzi-deformazioni
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU ACCIAIO LAMINATO (profilati)Prove meccaniche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05425 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.38200 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 6.38200	1
Totale Parziale (TP)						**€ 6.38200**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.08494	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.74669	
Prezzo totale						**€ 8.21**	

Scheda elemento: CAM26_S04.050.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.050.020.C
Descrizione	Prova resilienza a temperatura ambiente su serie di n°3 provette di acciaio da carpenteria secondo la UNI EN ISO 148-1
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU ACCIAIO LAMINATO (profilati)Prove meccaniche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13581 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.97750 (38.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pendolo di Charpy per le prove di resilienza	Attrezzature	cad	€ 8.00000	1	€ 8.00000	
Totale Attrezzature						€ 8.00000	0.501
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 7.97750	0.499
Totale Parziale (TP)						**€ 15.97750**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.71618	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.86937	
Prezzo totale						**€ 20.56**	

Scheda elemento: CAM26_S04.050.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.050.020.D
Descrizione	Prova resilienza a 0° su serie di n°3 provette di acciaio da carpenteria secondo la UNI EN ISO 148-1
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU ACCIAIO LAMINATO (profilati)Prove meccaniche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25462 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.95500 (41.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pendolo di Charpy per le prove di resilienza	Attrezzature	cad	€ 8.00000	1	€ 8.00000	
2	Bagno refrigerante per condizionamento campioni di acciaio	Attrezzature	cad	€ 6.00000	1	€ 6.00000	
Totale Attrezzature						€ 14.00000	0.467
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 15.95500	0.533
Totale Parziale (TP)						**€ 29.95500**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.09235	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.50474	
Prezzo totale						**€ 38.55**	

Scheda elemento: CAM26_S04.050.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.050.020.E
Descrizione	Prova resilienza a -20° su serie di n°3 provette di acciaio da carpenteria secondo la UNI EN ISO 148-1
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU ACCIAIO LAMINATO (profilati)Prove meccaniche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30562 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.95500 (34.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pendolo di Charpy per le prove di resilienza	Attrezzature	cad	€ 8.00000	1	€ 8.00000	
2	Bagno refrigerante per condizionamento campioni di acciaio	Attrezzature	cad	€ 6.00000	2	€ 12.00000	
Totale Attrezzature						€ 20.00000	0.556
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 15.95500	0.444
Totale Parziale (TP)						**€ 35.95500**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.11235	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.20674	
Prezzo totale						**€ 46.27**	

Scheda elemento: CAM26_S04.050.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.050.030.A
Descrizione	Analisi chimica su acciai da carpenteria per verifica della saldabilità secondo il DM 17.01.2018
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU ACCIAIO LAMINATO (profilati)Analisi chimiche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.96671 (0.66%)
m.d'o.	€ 95.73000 (65.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per analisi chimiche su acciaio	Attrezzature	cad	€ 18.00000	1	€ 18.00000	
Totale Attrezzature						€ 18.00000	0.158
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	3	€ 95.73000	
Totale Risorse Umane						€ 95.73000	0.842
Totale Parziale (TP)						**€ 113.73000**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.33410	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.30641	
Prezzo totale						**€ 146.37**	

Scheda elemento: CAM26_S04.060.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.060.010.A
Descrizione	Prova di trazione normale su bulloni secondo la UNI EN ISO 898 / 14399
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU VITI E BULLONI DI ACCIAIOProva di trazione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37324 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.91000 (56.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prove meccaniche dei bulloni	Attrezzature	cad	€ 12.00000	1	€ 12.00000	
Totale Attrezzature						€ 12.00000	0.273
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1	€ 31.91000	
Totale Risorse Umane						€ 31.91000	0.727
Totale Parziale (TP)						**€ 43.91000**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.46470	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.13747	
Prezzo totale						**€ 56.51**	

Scheda elemento: CAM26_S04.060.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.060.020.A
Descrizione	Prova di taglio su vite secondo la UNI EN ISO 898 / 14399
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU VITI E BULLONI DI ACCIAIOProva di taglio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.50885 (0.66%)
m.d'o.	€ 47.86500 (62.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prove meccaniche dei bulloni	Attrezzature	cad	€ 12.00000	1	€ 12.00000	
Totale Attrezzature						€ 12.00000	0.2
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.5	€ 47.86500	
Totale Risorse Umane						€ 47.86500	0.8
Totale Parziale (TP)						**€ 59.86500**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.17705	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.00421	
Prezzo totale						**€ 77.05**	

Scheda elemento: CAM26_S04.060.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.060.030.A
Descrizione	Prova di carico su dadi secondo la UNI EN ISO 898 / 14399
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU VITI E BULLONI DI ACCIAIOProve varie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.50885 (0.66%)
m.d'o.	€ 47.86500 (62.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prove meccaniche dei bulloni	Attrezzature	cad	€ 12.00000	1	€ 12.00000	
Totale Attrezzature						€ 12.00000	0.2
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.5	€ 47.86500	
Totale Risorse Umane						€ 47.86500	0.8
Totale Parziale (TP)						**€ 59.86500**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.17705	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.00421	
Prezzo totale						**€ 77.05**	

Scheda elemento: CAM26_S04.060.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S04.060.030.B
Descrizione	Prova di strappamento su bulloni e dadi, su n°3 campioni secondo la UNI EN ISO 898-6
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAIPROVE SU VITI E BULLONI DI ACCIAIOProve varie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37324 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.91000 (56.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prove meccaniche dei bulloni	Attrezzature	cad	€ 12.00000	1	€ 12.00000	
Totale Attrezzature						€ 12.00000	0.273
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1	€ 31.91000	
Totale Risorse Umane						€ 31.91000	0.727
Totale Parziale (TP)						**€ 43.91000**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.46470	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.13747	
Prezzo totale						**€ 56.51**	

Scheda elemento: CAM26_S05.000.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.000.010.A
Descrizione	Trasporto A/R in situ dell'intero complesso di strumenti ed attrezzature necessari per l'esecuzione di una sessione di saggi e/o prove su strutture e/o materiali, anche comprendente prove di differente natura, compreso l'allestimento del campo prove e la sua dismissione al termine della sessione. Per ciascuna sessione di saggi e/o di prove, anche se di durata superiore ad un giorno
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOTRASPORTO ATTREZZATURETrasporto attrezzature
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.61839 (0.66%)
m.d'o.	€ 112.30000 (45.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata fino a 1700 Kg	Attrezzature	h	€ 19.52478	4	€ 78.09912	
Totale Attrezzature						€ 78.09912	0.41
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2	€ 53.08000	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	2	€ 59.22000	
Totale Risorse Umane						€ 112.30000	0.59
Totale Parziale (TP)						**€ 190.39912**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 32.36785	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.27670	
Prezzo totale						**€ 245.04**	

Scheda elemento: CAM26_S05.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.010.010.A
Descrizione	Saggi diretti sulle strutture per l'esame del collegamento tra pareti ortogonali (ammorsature)
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOSAGGI SU STRUTTURE E CONTROLLO LESIONISaggi sulle strutture
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24841 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 29.22500**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.96825	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.41933	
Prezzo totale						**€ 37.61**	

Scheda elemento: CAM26_S05.010.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.010.010.B
Descrizione	Saggi diretti sulle strutture per l'accertamento della presenza di cordoli nei solai piani
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOSAGGI SU STRUTTURE E CONTROLLO LESIONISaggi sulle strutture
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36121 (0.66%)
m.d'o.	€ 42.49500 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1	€ 26.54000	
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 42.49500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 42.49500**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.22415	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.97192	
Prezzo totale						**€ 54.69**	

Scheda elemento: CAM26_S05.010.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.010.010.C
Descrizione	Saggi diretti sulle strutture per il rilievo della presenza di architravi
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOSAGGI SU STRUTTURE E CONTROLLO LESIONISaggi sulle strutture
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.58680 (0.66%)
m.d'o.	€ 69.03500 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2	€ 53.08000	
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 69.03500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 69.03500**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.73595	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.07710	
Prezzo totale						**€ 88.85**	

Scheda elemento: CAM26_S05.010.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.010.010.D
Descrizione	Saggi diretti sulle strutture per l'esame dell'orditura dei solai
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOSAGGI SU STRUTTURE E CONTROLLO LESIONISaggi sulle strutture
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14448 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.99800 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 16.99800	1
Totale Parziale (TP)						**€ 16.99800**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.88966	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.98877	
Prezzo totale						**€ 21.88**	

Scheda elemento: CAM26_S05.010.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.010.010.E
Descrizione	Saggi diretti sulle strutture per determinare la tipologia dei solai
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOSAGGI SU STRUTTURE E CONTROLLO LESIONISaggi sulle strutture
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34778 (0.66%)
m.d'o.	€ 40.91500 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.7	€ 18.57800	
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.7	€ 22.33700	
Totale Risorse Umane						€ 40.91500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 40.91500**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.95555	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.78706	
Prezzo totale						**€ 52.66**	

Scheda elemento: CAM26_S05.010.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.010.010.F
Descrizione	Saggi diretti sulle strutture per determinare la sezione di un solaio voltato in corrispondenza della chiave e dell'appoggio
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOSAGGI SU STRUTTURE E CONTROLLO LESIONISaggi sulle strutture
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.08488 (0.66%)
m.d'o.	€ 140.28000 (44.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Carotiere diamantato	Attrezzature	h	€ 43.75000	2.4	€ 105.00000	
Totale Attrezzature						€ 105.00000	0.428
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2.4	€ 63.69600	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2.4	€ 76.58400	
Totale Risorse Umane						€ 140.28000	0.572
Totale Parziale (TP)						**€ 245.28000**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 41.69760	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.69776	
Prezzo totale						**€ 315.68**	

Scheda elemento: CAM26_S05.010.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.010.010.G
Descrizione	Rapporto di prova dei saggi sulle strutture, emesso per ogni struttura, comprendente: relazione descrittiva, caratteristiche delle attrezzature utilizzate, tabelle e grafici delle letture, piante (basi fornite dalla Committente con file editabili) con localizzazione delle prove, documentazione fotografica
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOSAGGI SU STRUTTURE E CONTROLLO LESIONISaggi sulle strutture
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.70521 (0.66%)
m.d'o.	€ 82.96600 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2.6	€ 82.96600	
Totale Risorse Umane						€ 82.96600	1
Totale Parziale (TP)						**€ 82.96600**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.10422	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.70702	
Prezzo totale						**€ 106.78**	

Scheda elemento: CAM26_S05.010.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.010.020.A
Descrizione	Controllo dello stato fessurativo di un fabbricato con l'apposizione di coppie di basi estensimetriche, completo di elementi di supporto e lettura dell'ampiezza delle fessure in valore e segno con l'utilizzo di deformometro millesimale digitale. Apposizione di coppia di basi estensimetriche e prima lettura
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOSAGGI SU STRUTTURE E CONTROLLO LESIONIControllo lesioni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.47806 (0.66%)
m.d'o.	€ 37.99250 (52.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Deformometro millesimale	Attrezzature	h	€ 25.00000	0.65	€ 16.25000	
Totale Attrezzature						€ 16.25000	0.289
2	Coppia di basi estensimetriche	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.00000	1	€ 2.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.00000	0.036
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.65	€ 17.25100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.65	€ 20.74150	
Totale Risorse Umane						€ 37.99250	0.676
Totale Parziale (TP)						**€ 56.24250**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.56123	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.58037	
Prezzo totale						**€ 72.38**	

Scheda elemento: CAM26_S05.010.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.010.020.B
Descrizione	Controllo dello stato fessurativo di un fabbricato con l'apposizione di coppie di basi estensimetriche, completo di elementi di supporto e lettura dell'ampiezza delle fessure in valore e segno con l'utilizzo di deformometro millesimale digitale. Per ogni lettura successiva
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOSAGGI SU STRUTTURE E CONTROLLO LESIONIControllo lesioni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19349 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.76400 (43.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Deformometro millesimale	Attrezzature	h	€ 25.00000	0.4	€ 10.00000	
Totale Attrezzature						€ 10.00000	0.439
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 12.76400	0.561
Totale Parziale (TP)						**€ 22.76400**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.86988	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.66339	
Prezzo totale						**€ 29.30**	

Scheda elemento: CAM26_S05.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.020.010.A
Descrizione	Misure della durezza superficiale delle strutture in c.a. mediante sclerometro manuale o elettronico. Valutazione della resistenza caratteristica a compressione Rck del calcestruzzo costituente strutture in c.a. a mezzo di prove di misura della durezza superficiale del getto mediante sclerometro manuale o elettrico, al fine di fornire la resistenza caratteristica come media di almeno 10 letture (o battute). E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. Il prezzo è riferito a ciascuna battuta.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE SUI CALCESTRUZZI E SULLE ARMATUREMisura della durezza superficiale dei calcestruzzi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00944 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.79775 (55.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sclerometro	Attrezzature	h	€ 12.50000	0.025	€ 0.31250	
Totale Attrezzature						€ 0.31250	0.281
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.025	€ 0.79775	
Totale Risorse Umane						€ 0.79775	0.719
Totale Parziale (TP)						**€ 1.11025**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.18874	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.12990	
Prezzo totale						**€ 1.43**	

Scheda elemento: CAM26_S05.020.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.020.020.A
Descrizione	Misurazione della velocità di propagazione delle onde ultrasoniche attraverso il materiale costituente la struttura in c.a., al fine di determinare: presenza di difetti (microfessure, bolle d'aria, discontinuità, etc.), danni provocati dal gelo o incendio, inclusione di corpi estranei, resistenza a compressione del cls, modulo elastico statico e dinamico, omogeneità del materiale. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. Il prezzo è riferito a ciascuna lettura effettuata

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE SUI CALCESTRUZZI E SULLE ARMATUREMisura della velocità delle onde ultrasoniche nei calcestruzzi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31786 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.05300 (45.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura di misura della propagazione delle onde ultrasoniche	Attrezzature	h	€ 43.75000	0.35	€ 15.31250	
Totale Attrezzature						€ 15.31250	0.409
2	Dose di grasso vegetale per accoppiamento sonde	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.03000	1	€ 0.03000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.03000	0.001
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.35	€ 9.28900	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 22.05300	0.59
Totale Parziale (TP)						**€ 37.39550**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.35724	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.37527	
Prezzo totale						**€ 48.13**	

Scheda elemento: CAM26_S05.020.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.020.030.A
Descrizione	Valutazione semi distruttiva della resistenza a compressione del cls di strutture in c.a. mediante prova di estrazione con espansione (pull-out) eseguita come segue: - esecuzione di foro normalizzato nel getto a mezzo trapano elettrico; - inserimento nel foro di tassello ad espansione di idoneo diametro e resistenza; - estrazione con estrattore oleodinamico del tassello che provoca la rottura del calcestruzzo secondo una superficie troncoconica; - lettura della pressione di rottura del calcestruzzo e correlazione, tramite curve sperimentali di taratura, di tale pressione alla resistenza caratteristica del calcestruzzo. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova completi. Il prezzo è riferito a ciascuna prova e per un limite massimo di resistenza da verificare Rck 800.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE SUI CALCESTRUZZI E SULLE ARMATUREProve pull-out
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.55748 (0.66%)
m.d'o.	€ 27.89800 (33.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prova pull-out	Attrezzature	h	€ 43.75000	0.45	€ 19.68750	
Totale Attrezzature						€ 19.68750	0.3
2	Tasselli per prove pul-out	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.00000	1	€ 18.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.00000	0.274
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.45	€ 11.94300	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 27.89800	0.425
Totale Parziale (TP)						**€ 65.58550**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.14954	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.67350	
Prezzo totale						**€ 84.41**	

Scheda elemento: CAM26_S05.020.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.020.040.A
Descrizione	Test colorimetrico, eseguito utilizzando una soluzione di fenolftaleina all'1% di alcool etilico, per determinare la profondità di carbonatazione in campioni di calcestruzzo direttamente prelevati in sito, eseguito spruzzando con un nebulizzatore la soluzione di fenolftaleina sul campione. La determinazione della colorazione risultante e quindi della profondità di carbonatazione nel getto, sarà effettuata allontanandosi opportunamente da fessure o zone molto porose, ove si avrebbero valori non significativi della superficie saggiata. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati del test completi. Escluso il prelievo dei campioni, per ogni indagine effettuata
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE SUI CALCESTRUZZI E SULLE ARMATUREProve di carbonatazione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14412 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.95500 (73.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Dose di Fenolftaleina per prova di carbonatazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.00000	1	€ 1.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.00000	0.059
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 15.95500	0.941
Totale Parziale (TP)						**€ 16.95500**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.88235	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.98374	
Prezzo totale						**€ 21.82**	

Scheda elemento: CAM26_S05.020.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.020.050.A
Descrizione	Valutazione semi distruttiva della resistenza a compressione del calcestruzzo di strutture in c.a. mediante prova eseguita con uso di pistola Windsor. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova completi. Il prezzo è riferito a ciascuna prova e per un limite massimo di resistenza da verificare Rck 800.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE SUI CALCESTRUZZI E SULLE ARMATUREProve con pistola Windsor per calcestruzzi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.50799 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.76400 (16.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola Windsor	Attrezzature	h	€ 80.00000	0.4	€ 32.00000	
Totale Attrezzature						€ 32.00000	0.535
2	Tasselli per pistola Windsor	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.00000	1	€ 15.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.00000	0.251
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 12.76400	0.214
Totale Parziale (TP)						**€ 59.76400**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.15988	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.99239	
Prezzo totale						**€ 76.92**	

Scheda elemento: CAM26_S05.020.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.020.060.A
Descrizione	Valutazione della resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo mediante prove a schiacciamento di carote del diametro mm.28 prelevate direttamente in sito a mezzo microcarotatrice opportuna. Sono compresi: il prelievo della carota; la prova di schiacciamento, l'elaborazione dei risultati di prova per la determinazione del Rck del materiale. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo si riferisce a ciascuna prova completa
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE SUI CALCESTRUZZI E SULLE ARMATURECarotagtgi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.16674 (0.66%)
m.d'o.	€ 62.17800 (35.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Carotiere diamantato	Attrezzature	h	€ 43.75000	0.9	€ 39.37500	
Totale Attrezzature						€ 39.37500	0.287
2	Materiali di consumo per esecuzione di microcarotaggio	Prodotti da costruzione	cp	€ 35.71000	1	€ 35.71000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.71000	0.26
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.9	€ 23.88600	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.2	€ 38.29200	
Totale Risorse Umane						€ 62.17800	0.453
Totale Parziale (TP)						**€ 137.26300**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.33471	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.05977	
Prezzo totale						**€ 176.66**	

Scheda elemento: CAM26_S05.020.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.020.060.B
Descrizione	Valutazione della resistenza caratteristica a compressione del cls mediante prove di schiacciamento di carote normalizzate del diametro di mm.100 o di mm.200, prelevate direttamente in sito a mezzo opportuna carotrice. Sono compresi: il prelievo della carota, le prove di schiacciamento; l'elaborazione dei risultati di prova per la determinazione del Rck del materiale. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo si riferisce a ciascuna prova completa.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE SUI CALCESTRUZZI E SULLE ARMATURECarotagtgi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.23307 (0.66%)
m.d'o.	€ 63.50500 (34.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Carotiere diamantato	Attrezzature	h	€ 43.75000	0.95	€ 41.56250	
Totale Attrezzature						€ 41.56250	0.287
2	Materiali di consumo per esecuzione di carotaggio	Prodotti da costruzione	cp	€ 40.00000	1	€ 40.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.00000	0.276
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.95	€ 25.21300	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.2	€ 38.29200	
Totale Risorse Umane						€ 63.50500	0.438
Totale Parziale (TP)						**€ 145.06750**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.66148	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.97290	
Prezzo totale						**€ 186.70**	

Scheda elemento: CAM26_S05.020.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.020.070.A
Descrizione	Misurazione a mezzo pacometro transistorizzato a riluttanza magnetica per la rilevazione, nelle strutture in c.a., dei ferri d'armatura, del loro diametro e dello spessore del copriferro, per ferri d'armatura aventi diametro compreso tra mm 10 e mm 40 e per spessori del getto di ricoprimento delle armature non superiore a mm 100. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. Il prezzo è riferito all'unità di superficie di getto ispezionata.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE SUI CALCESTRUZZI E SULLE ARMATUREMisure pachometriche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06962 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.19100 (30.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pacometro	Attrezzature	h	€ 50.00000	0.1	€ 5.00000	
Totale Attrezzature						€ 5.00000	0.61
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 3.19100	0.39
Totale Parziale (TP)						**€ 8.19100**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.39247	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.95835	
Prezzo totale						**€ 10.54**	

Scheda elemento: CAM26_S05.020.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.020.080.A
Descrizione	Controllo, non distruttivo, della presenza di corrosione in atto nelle armature delle strutture in c.a. mediante misurazione del potenziale del ferro d'armatura con strumento galvanico avente un elettrodo applicato ad un ferro dell'armatura e l'altro elettrodo attrezzato per essere spostato lungo la superficie del getto di calcestruzzo. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. Il prezzo è riferito all'unità di superficie dell'elemento strutturale, analizzata con l'elettrodo mobile.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE SUI CALCESTRUZZI E SULLE ARMATUREMisura del potenziale di corrosione delle armature
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.44588 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.60700 (52.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per misura del potenziale di corrosione delle armature	Attrezzature	h	€ 30.00000	0.5	€ 15.00000	
Totale Attrezzature						€ 15.00000	0.286
2	Dose di solfato di rame per misura potenziale di corrosione	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.85000	1	€ 1.85000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.85000	0.035
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.7	€ 22.33700	
Totale Risorse Umane						€ 35.60700	0.679
Totale Parziale (TP)						**€ 52.45700**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.91769	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.13747	
Prezzo totale						**€ 67.51**	

Scheda elemento: CAM26_S05.020.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.020.090.A
Descrizione	Prelievo di barre di armatura da c.a. per esecuzione di prove di laboratorio. Il prelievo viene eseguito previa demolizione del copriferro. Sono compresi: il taglio e la preparazione della barra; la prova di trazione; la prova di piegamento. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Sono esclusi: la sostituzione della porzione di barra prelevata; il ripristino del copriferro.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE SUI CALCESTRUZZI E SULLE ARMATUREPrelievo di barre di armatura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.36183 (0.66%)
m.d'o.	€ 132.09000 (64.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Flex/Smerigliatrice elettrica	Attrezzature	h	€ 6.25000	1.5	€ 9.37500	
2	Scalpello demolitore	Attrezzature	h	€ 12.50000	1.5	€ 18.75000	
Totale Attrezzature						€ 28.12500	0.176
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.5	€ 39.81000	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	1.5	€ 44.41500	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.5	€ 47.86500	
Totale Risorse Umane						€ 132.09000	0.824
Totale Parziale (TP)						**€ 160.21500**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.23655	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.74516	
Prezzo totale						**€ 206.20**	

Scheda elemento: CAM26_S05.030.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.030.010.A
Descrizione	Misurazione della durezza dell'acciaio costituente strutture metalliche mediante durometro a morsetto. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. Il prezzo è riferito a ciascuna battuta.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE SUGLI ACCIAIMisurazione in situ della durezza degli acciai
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25880 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.43500 (72.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Durometro a morsetto	Attrezzature	h	€ 5.75000	0.35	€ 2.01250	
Totale Attrezzature						€ 2.01250	0.066
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.35	€ 9.28900	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
Totale Risorse Umane						€ 28.43500	0.934
Totale Parziale (TP)						**€ 30.44750**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.17608	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.56236	
Prezzo totale						**€ 39.19**	

Scheda elemento: CAM26_S05.030.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.030.020.A
Descrizione	Verifica di una coppia di serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica tarata. Si procede aumentando progressivamente la coppia impostata con ciclo di controllo costituito da almeno n. 7 step fino al valore della coppia di serraggio teorica dei bulloni. Se richiesto si può procedere al serraggio dei bulloni al valore (Nt). È compreso quanto occorre per dare la verifica completa. Prezzo per singolo bullone con un minimo di 10 bulloni testati.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE SUGLI ACCIAIVerifica della coppia di serraggio dei bulloni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10765 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.97750 (48.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Chiave dinamometrica	Attrezzature	h	€ 18.75000	0.25	€ 4.68750	
Totale Attrezzature						€ 4.68750	0.37
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 7.97750	0.63
Totale Parziale (TP)						**€ 12.66500**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.15305	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.48181	
Prezzo totale						**€ 16.30**	

Scheda elemento: CAM26_S05.040.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.040.010.A
Descrizione	Prova di aderenza a strappo delle fibre di carbonio alle murature, consistente in una estrazione semi-distruttiva, atto a stimare la resistenza a trazione dei materiali di ripristino collegati al sottofondo. La prova viene preparata incollando direttamente sulla fibra di carbonio, in una zona appositamente predisposta, con opportune resine, un apposito elemento metallico di dimensioni cm 4x4 dotato di una apposita asta. Prima della prova viene eseguito un taglio lungo il bordo del piastrino metallico in modo da svincolare la zona in prova da quelle circostanti. Il taglio deve avere una profondità almeno pari allo spessore della fibra. Ad avvenuta maturazione della resina si procede applicando al disco una pressione di distacco in direzione normale alla parete con opportuno martinetto dotato di manometro tarato, il quale esercita la forza contrastando su una struttura di sostegno. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. prezzo per prova su singola piastrina con un minimo di 3 piastrine testate.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE SULLE MURATUREProve pull-off
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.65568 (0.66%)
m.d'o.	€ 41.98900 (42.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Martinetto per prove di pull-off	Attrezzature	h	€ 37.50000	0.5	€ 18.75000	
Totale Attrezzature						€ 18.75000	0.243
2	Piastrine di nacciaio e collante per prova di pull-off	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.40000	1	€ 16.40000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.40000	0.213
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.9	€ 28.71900	
Totale Risorse Umane						€ 41.98900	0.544
Totale Parziale (TP)						**€ 77.13900**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.11363	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.02526	
Prezzo totale						**€ 99.28**	

Scheda elemento: CAM26_S05.040.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.040.020.A
Descrizione	Esecuzione di indagini endoscopiche su murature di qualsivoglia natura e su strutture in calcestruzzo attraverso fori di diametro ridotto (al massimo 20 mm) appositamente eseguiti o in lesioni e/o in cavità esistenti. Qualora non esistono lesioni o cavità la prova deve essere espletata praticando dei piccoli fori da eseguire con trapani a rotazione a basso numero di giri (per non indurre vibrazioni eccessive al paramento in esame). Nelle suddette lesioni, e/o cavità o fori si introduce un endoscopio, costituito nelle sue parti essenziali di un’asta con fibra ottica e di una guida luce per l’illuminazione della parte presa in esame. Alla parte terminale può essere applicata sia una macchina fotografica reflex sia una telecamera, per la documentazione dell’indagine. Devono essere rilevate le seguenti informazioni: individuazione di cavità e vuoti eventualmente presenti; - morfologia e tipologia del paramento murario all’interno; - stato visibile di conservazione dei materiali; - presenza di eventuali anomalie localizzate nella tessitura muraria o nel getto di calcestruzzo. La prova deve essere documentata con idonea documentazione anche fotografica (ovvero con la stampa di alcuni fotogrammi se la ripresa è stata effettuata con una telecamera). E’ compreso quanto altro occorre per dare i risultati dell’indagine completi. Il prezzo è riferito ad una singola indagine endoscopica in unico foro, con rilascio di n.2 foto, compresa l’esecuzione eventuale del foro di ispezione se necessario e ripristino del foro o cavità
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE SULLE MURATUREIndagini endoscopiche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.67289 (0.66%)
m.d'o.	€ 148.81000 (58.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Endoscopio	Attrezzature	h	€ 5.00000	2	€ 10.00000	
Totale Attrezzature						€ 10.00000	0.051
2	Materiali per ripristino fori o cavità endoscopiche	Prodotti da costruzione	cad	€ 38.00000	1	€ 38.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.00000	0.193
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2	€ 53.08000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	3	€ 95.73000	
Totale Risorse Umane						€ 148.81000	0.756
Totale Parziale (TP)						**€ 196.81000**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 33.45770	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.02677	
Prezzo totale						**€ 253.29**	

Scheda elemento: CAM26_S05.040.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.040.030.A
Descrizione	Stima delle resistenze dei singoli materiali in laterizio a mezzo infissione di una sonda in lega speciale nell'elemento in prova con l'utilizzo di pistola Windsor per murature. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova completi. Il prezzo è riferito: a ciascuna infissione eseguita; alla valutazione della resistenza da indicare su tabelle comparative normalizzate.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE SULLE MURATUREProve con pistola Windsor su muratura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.44141 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.53030 (15.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistola Windsor	Attrezzature	h	€ 80.00000	0.33	€ 26.40000	
Totale Attrezzature						€ 26.40000	0.508
2	Tasselli per pistola Windsor	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.00000	1	€ 15.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.00000	0.289
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 10.53030	0.203
Totale Parziale (TP)						**€ 51.93030**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.82815	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.07585	
Prezzo totale						**€ 66.83**	

Scheda elemento: CAM26_S05.040.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.040.040.A
Descrizione	Esecuzione di prova con martinetto piatto, finalizzate alla valutazione dei carichi effettivamente gravanti sul paramento murario preso in esame ed alla stima del modulo elastico del materiale, effettuando le misure nelle reali condizioni di normale esercizio del manufatto. La prova dovrà essere condotta procedendo all'asportazione di un giunto di malta con opportuna sega, effettuando un taglio perfettamente orizzontale, installando uno o più estensimetri di precisione in corrispondenza del taglio, per rilevare l'entità di cedimenti verificatisi nella prima fase di assestamento, rispetto alla situazione rilevata con due punti fissi (basi di misura) rilevati prima dell'asportazione del giunto di malta, ed inserendo poi un martinetto sottile (piatto) nel taglio operato, onde ripristinare oleodinamicamente la situazione iniziale, annullando le deformazioni ed i cedimenti misurati. Per prova con martinetto piatto semplice
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE SULLE MURATUREProve con martinetto piatto su muratura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.78503 (0.66%)
m.d'o.	€ 592.18000 (39.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sega orbitale	Attrezzature	h	€ 5.00000	6	€ 30.00000	
Totale Attrezzature						€ 30.00000	0.026
2	Martinetto piatto semplice	Prodotti da costruzione	cad	€ 370.00000	1	€ 370.00000	
3	Piastrine di riferimento	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.00000	6	€ 90.00000	
4	Colla per singola piastrina	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00000	6	€ 24.00000	
5	Azoto	Prodotti da costruzione	cp	€ 5.00000	1	€ 5.00000	
6	Materiali per ripristino muratura	Prodotti da costruzione	cp	€ 40.00000	1	€ 40.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 529.00000	0.46
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	6	€ 159.24000	
8	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	6	€ 177.66000	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	8	€ 255.28000	

Totale Risorse Umane						€ 592.18000	0.514
Totale Parziale (TP)						**€ 1151.18000**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 195.70060	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 134.68806	
Prezzo totale						**€ 1481.57**	

Scheda elemento: CAM26_S05.040.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.040.040.B
Descrizione	Esecuzione di prova con martinetto piatto, finalizzate alla valutazione dei carichi effettivamente gravanti sul paramento murario preso in esame ed alla stima del modulo elastico del materiale, effettuando le misure nelle reali condizioni di normale esercizio del manufatto. La prova dovrà essere condotta procedendo all'asportazione di un giunto di malta con opportuna sega, effettuando un taglio perfettamente orizzontale, installando uno o più estensimetri di precisione in corrispondenza del taglio, per rilevare l'entità di cedimenti verificatisi nella prima fase di assestamento, rispetto alla situazione rilevata con due punti fissi (basi di misura) rilevati prima dell'asportazione del giunto di malta, ed inserendo poi un martinetto sottile (piatto) nel taglio operato, onde ripristinare oleodinamicamente la situazione iniziale, annullando le deformazioni ed i cedimenti misurati. Per prova con martinetto piatto doppio
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE SULLE MURATUREProve con martinetto piatto su muratura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.94153 (0.66%)
m.d'o.	€ 592.18000 (28.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sega orbitale	Attrezzature	h	€ 5.00000	6	€ 30.00000	
Totale Attrezzature						€ 30.00000	0.018
2	Martinetto piatto semplice	Prodotti da costruzione	cad	€ 370.00000	2	€ 740.00000	
3	Piastrine di riferimento	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.00000	12	€ 180.00000	
4	Colla per singola piastrina	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.00000	12	€ 48.00000	
5	Azoto	Prodotti da costruzione	cp	€ 5.00000	2	€ 10.00000	
6	Materiali per ripristino muratura	Prodotti da costruzione	cp	€ 40.00000	1	€ 40.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1018.00000	0.621
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	6	€ 159.24000	
8	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	6	€ 177.66000	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	8	€ 255.28000	
Totale Risorse Umane						€	0.361

						592.18000
Totale Parziale (TP)						**€ 1640.18000**
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 278.83060
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 191.90106
Prezzo totale						**€ 2110.91**

Scheda elemento: CAM26_S05.040.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.040.050.A
Descrizione	Esecuzione di prove di taglio su murature per la determinazione della resistenza della malta (push-test) con l'applicazione della forza tramite martinetto con adeguato fondo scala e lettura degli spostamenti con comparatori centesimali compreso i tagli nella muratura, la redazione del rapporto di prova con la tabella e i grafici delle letture e l'ubicazione della prova e documentazione fotografica (escluso i ripristini). Valutazione per ogni prova
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE SULLE MURATUREProve di taglio su muratura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.06754 (0.66%)
m.d'o.	€ 168.71500 (53.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Scalpello tassellatore	Attrezzature	h	€ 12.50000	2.75	€ 34.37500	
2	Martinetto idraulico da 20t con accessori	Attrezzature	h	€ 6.00000	2.75	€ 16.50000	
3	Set di comparatori digitali	Attrezzature	h	€ 3.60000	2.75	€ 9.90000	
4	Sega orbitale	Attrezzature	h	€ 5.00000	2.75	€ 13.75000	
Totale Attrezzature						€ 74.52500	0.306
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2.75	€ 72.98500	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	3	€ 95.73000	
Totale Risorse Umane						€ 168.71500	0.694
Totale Parziale (TP)						**€ 243.24000**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 41.35080	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.45908	
Prezzo totale						**€ 313.05**	

Scheda elemento: CAM26_S05.040.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.040.060.A
Descrizione	Misurazione della velocità di propagazione delle onde soniche attraverso il materiale costituente la muratura (su una superficie di circa 0,65 mq e sulle due facce) con restituzione grafica delle maglie 20 x 20 cm e valori della velocità ai nodi. Le misurazioni saranno effettuate con l'immissione di onde longitudinali con amplificazione e contenuto in frequenza opportuno, con strumentazione dotata di visione oscilloscopica. E' compresa la fornitura del data base numerico per l'elaborazione successiva (questa esclusa): prezzo riferito a n. 16 letture effettuate, previa demolizione dell'intonaco del pannello, sulle due facce
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE SULLE MURATUREMisura della velocità delle onde sonore
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.33708 (0.66%)
m.d'o.	€ 302.92800 (59.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Scalpello tassellatore	Attrezzature	h	€ 12.50000	4.2	€ 52.50000	
2	Attrezzatura per misura velocità onde sonore	Attrezzature	h	€ 8.85000	4.2	€ 37.17000	
Totale Attrezzature						€ 89.67000	0.228
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	4.2	€ 111.46800	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	6	€ 191.46000	
Totale Risorse Umane						€ 302.92800	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 392.59800**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 66.74166	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 45.93397	
Prezzo totale						**€ 505.27**	

Scheda elemento: CAM26_S05.040.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.040.060.B
Descrizione	Misurazione della velocità di propagazione delle onde soniche attraverso il materiale costituente la muratura (su una superficie di circa 0,65 mq e sulle due facce) con restituzione grafica delle maglie 20 x 20 cm e valori della velocità ai nodi. Le misurazioni saranno effettuate con l'immissione di onde longitudinali con amplificazione e contenuto in frequenza opportuno, con strumentazione dotata di visione oscilloscopica. E' compresa la fornitura del data base numerico per l'elaborazione successiva (questa esclusa): prezzo riferito ad ogni lettura in più oltre le prime 16
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE SULLE MURATUREMisura della velocità delle onde sonore
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10175 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (56.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Scalpello tassellatore	Attrezzature	h	€ 12.50000	0.15	€ 1.87500	
2	Attrezzatura per misura velocità onde sonore	Attrezzature	h	€ 8.85000	0.15	€ 1.32750	
Totale Attrezzature						€ 3.20250	0.268
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.732
Totale Parziale (TP)						**€ 11.97000**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.03490	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.40049	
Prezzo totale						**€ 15.41**	

Scheda elemento: CAM26_S05.050.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.050.010.A
Descrizione	Prova resistografica per la valutazione del degrado di opere lignee
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE SULLE STRUTTURE IN LEGNOIndagine resistografica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.52146 (0.66%)
m.d'o.	€ 49.16100 (62.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura resistograph	Attrezzature	h	€ 18.75000	0.65	€ 12.18750	
Totale Attrezzature						€ 12.18750	0.199
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.65	€ 17.25100	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1	€ 31.91000	
Totale Risorse Umane						€ 49.16100	0.801
Totale Parziale (TP)						**€ 61.34850**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.42925	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.17778	
Prezzo totale						**€ 78.96**	

Scheda elemento: CAM26_S05.050.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.050.020.A
Descrizione	Determinazione del contenuto di umidità di elementi in legno mediante igrometro con sonda a contatto e di profondità
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE SULLE STRUTTURE IN LEGNOMisura del contenuto di umidità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35098 (0.66%)
m.d'o.	€ 38.29200 (72.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Igrometro con sonda	Attrezzature	h	€ 2.50000	1.2	€ 3.00000	
Totale Attrezzature						€ 3.00000	0.073
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.2	€ 38.29200	
Totale Risorse Umane						€ 38.29200	0.927
Totale Parziale (TP)						**€ 41.29200**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.01964	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.83116	
Prezzo totale						**€ 53.14**	

Scheda elemento: CAM26_S05.050.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.050.030.A
Descrizione	Determinazione della resistenza a compressione di strutture in legno perpendicolare alla fibratura. La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3132. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. Ricavo e preparazione di n. 3 provette in legno per eseguire la prova di compressione.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE SULLE STRUTTURE IN LEGNODeterminazione della resistenza a compressione perpendicolare alla fibratura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.47466 (0.66%)
m.d'o.	€ 55.84250 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.75	€ 55.84250	
Totale Risorse Umane						€ 55.84250	1
Totale Parziale (TP)						**€ 55.84250**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.49323	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.53357	
Prezzo totale						**€ 71.87**	

Scheda elemento: CAM26_S05.050.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.050.030.B
Descrizione	Determinazione della resistenza a compressione di strutture in legno perpendicolare alla fibratura. La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3132. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. Determinazione dell'umidità per le prove meccaniche secondo UNI ISO 3130
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE SULLE STRUTTURE IN LEGNODeterminazione della resistenza a compressione perpendicolare alla fibratura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17630 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.74150 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.65	€ 20.74150	
Totale Risorse Umane						€ 20.74150	1
Totale Parziale (TP)						**€ 20.74150**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.52606	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.42676	
Prezzo totale						**€ 26.69**	

Scheda elemento: CAM26_S05.050.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.050.030.C
Descrizione	Determinazione della resistenza a compressione di strutture in legno perpendicolare alla fibratura. La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3132. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. Determinazione della massa volumica per le prove fisiche e meccaniche, eseguita secondo UNI ISO 3131.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE SULLE STRUTTURE IN LEGNODeterminazione della resistenza a compressione perpendicolare alla fibratura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33904 (0.66%)
m.d'o.	€ 39.88750 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.25	€ 39.88750	
Totale Risorse Umane						€ 39.88750	1
Totale Parziale (TP)						**€ 39.88750**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.78088	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.66684	
Prezzo totale						**€ 51.34**	

Scheda elemento: CAM26_S05.050.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.050.030.D
Descrizione	Determinazione della resistenza a compressione di strutture in legno perpendicolare alla fibratura. La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3132. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. Esecuzione della prova
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE SULLE STRUTTURE IN LEGNODeterminazione della resistenza a compressione perpendicolare alla fibratura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.92744 (0.66%)
m.d'o.	€ 90.36000 (64.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pressa da laboratorio	Attrezzature	h	€ 18.75000	1	€ 18.75000	
Totale Attrezzature						€ 18.75000	0.172
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1	€ 26.54000	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€ 90.36000	0.828
Totale Parziale (TP)						**€ 109.11000**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.54870	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.76587	
Prezzo totale						**€ 140.42**	

Scheda elemento: CAM26_S05.050.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.050.040.A
Descrizione	Determinazione della resistenza a compressione di strutture in legno parallela alla fibratura. La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3787. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. Ricavo e preparazione di n. 3 provette in legno per eseguire la prova di compressione.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE SULLE STRUTTURE IN LEGNODeterminazione della resistenza a compressione parallela alla fibratura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.47466 (0.66%)
m.d'o.	€ 55.84250 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.75	€ 55.84250	
Totale Risorse Umane						€ 55.84250	1
Totale Parziale (TP)						**€ 55.84250**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.49323	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.53357	
Prezzo totale						**€ 71.87**	

Scheda elemento: CAM26_S05.050.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.050.040.B
Descrizione	Determinazione della resistenza a compressione di strutture in legno parallela alla fibratura. La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3787.. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. Determinazione dell'umidità per le prove meccaniche secondo UNI ISO 3130
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE SULLE STRUTTURE IN LEGNODeterminazione della resistenza a compressione parallela alla fibratura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17630 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.74150 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.65	€ 20.74150	
Totale Risorse Umane						€ 20.74150	1
Totale Parziale (TP)						**€ 20.74150**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.52606	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.42676	
Prezzo totale						**€ 26.69**	

Scheda elemento: CAM26_S05.050.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.050.040.C
Descrizione	Determinazione della resistenza a compressione di strutture in legno parallela alla fibratura. La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3787.. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. Determinazione della massa volumica per le prove fisiche e meccaniche, eseguita secondo UNI ISO 3131.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE SULLE STRUTTURE IN LEGNODeterminazione della resistenza a compressione parallela alla fibratura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33904 (0.66%)
m.d'o.	€ 39.88750 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.25	€ 39.88750	
Totale Risorse Umane						€ 39.88750	1
Totale Parziale (TP)						**€ 39.88750**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.78088	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.66684	
Prezzo totale						**€ 51.34**	

Scheda elemento: CAM26_S05.050.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.050.040.D
Descrizione	Determinazione della resistenza a compressione di strutture in legno parallela alla fibratura. La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3787.. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. Esecuzione della prova
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE SULLE STRUTTURE IN LEGNODeterminazione della resistenza a compressione parallela alla fibratura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.92744 (0.66%)
m.d'o.	€ 90.36000 (64.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pressa da laboratorio	Attrezzature	h	€ 18.75000	1	€ 18.75000	
Totale Attrezzature						€ 18.75000	0.172
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1	€ 26.54000	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€ 90.36000	0.828
Totale Parziale (TP)						**€ 109.11000**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.54870	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.76587	
Prezzo totale						**€ 140.42**	

Scheda elemento: CAM26_S05.050.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.050.050.A
Descrizione	Determinazione della resistenza a flessione statica (secondo UNI ISO 3133) e determinazione del modulo di elasticità a flessione statica (secondo UNI ISO 3349). È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. Ricavo e preparazione di n. 3 provette in legno per eseguire la prova di compressione.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE SULLE STRUTTURE IN LEGNODeterminazione della resistenza a flessione statica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.47466 (0.66%)
m.d'o.	€ 55.84250 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.75	€ 55.84250	
Totale Risorse Umane						€ 55.84250	1
Totale Parziale (TP)						**€ 55.84250**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.49323	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.53357	
Prezzo totale						**€ 71.87**	

Scheda elemento: CAM26_S05.050.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.050.050.B
Descrizione	Determinazione della resistenza a flessione statica (secondo UNI ISO 3133) e determinazione del modulo di elasticità a flessione statica (secondo UNI ISO 3349). È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. Determinazione dell'umidità per le prove meccaniche secondo UNI ISO 3130
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE SULLE STRUTTURE IN LEGNODeterminazione della resistenza a flessione statica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17630 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.74150 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.65	€ 20.74150	
Totale Risorse Umane						€ 20.74150	1
Totale Parziale (TP)						**€ 20.74150**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.52606	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.42676	
Prezzo totale						**€ 26.69**	

Scheda elemento: CAM26_S05.050.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.050.050.C
Descrizione	Determinazione della resistenza a flessione statica (secondo UNI ISO 3133) e determinazione del modulo di elasticità a flessione statica (secondo UNI ISO 3349). È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. Determinazione della massa volumica per le prove fisiche e meccaniche, eseguita secondo UNI ISO 3131.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE SULLE STRUTTURE IN LEGNODeterminazione della resistenza a flessione statica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33904 (0.66%)
m.d'o.	€ 39.88750 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.25	€ 39.88750	
Totale Risorse Umane						€ 39.88750	1
Totale Parziale (TP)						**€ 39.88750**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.78088	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.66684	
Prezzo totale						**€ 51.34**	

Scheda elemento: CAM26_S05.050.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.050.050.D
Descrizione	Determinazione della resistenza a flessione statica (secondo UNI ISO 3133) e determinazione del modulo di elasticità a flessione statica (secondo UNI ISO 3349). È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. Esecuzione della prova di resistenza a flessione statica
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE SULLE STRUTTURE IN LEGNODeterminazione della resistenza a flessione statica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.92744 (0.66%)
m.d'o.	€ 90.36000 (64.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pressa da laboratorio	Attrezzature	h	€ 18.75000	1	€ 18.75000	
Totale Attrezzature						€ 18.75000	0.172
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1	€ 26.54000	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€ 90.36000	0.828
Totale Parziale (TP)						**€ 109.11000**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.54870	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.76587	
Prezzo totale						**€ 140.42**	

Scheda elemento: CAM26_S05.050.050.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.050.050.E
Descrizione	Determinazione della resistenza a flessione statica (secondo UNI ISO 3133) e determinazione del modulo di elasticità a flessione statica (secondo UNI ISO 3349). È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. Esecuzione della prova per la determinazione del modulo di elasticità a flessione statica.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE SULLE STRUTTURE IN LEGNODeterminazione della resistenza a flessione statica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.67314 (0.66%)
m.d'o.	€ 159.34030 (62.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pressa da laboratorio	Attrezzature	h	€ 18.75000	2	€ 37.50000	
Totale Attrezzature						€ 37.50000	0.191
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2	€ 53.08000	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	3.33	€ 106.26030	
Totale Risorse Umane						€ 159.34030	0.809
Totale Parziale (TP)						**€ 196.84030**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 33.46285	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.03032	
Prezzo totale						**€ 253.33**	

Scheda elemento: CAM26_S05.060.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.060.010.A
Descrizione	Prove di carico a spinta su elementi strutturali orizzontali o sub-orizzontali dei quali si vogliono conoscere dati caratteristici quali portanza, tipo di vincolo, linearità, ripetibilità, permanenza, che risultano incogniti, ovvero da collaudare, costituente nell'applicazione di forze statiche concentrate ripetute attraverso uno o più pistoni oleodinamici opportunamente contrastati alle strutture superiori, al fine di distribuire su una striscia di struttura lo stesso momento flettente massimo dovuto al carico distribuito o concentrato di esercizio. E' compresa la rilevazione in tempo reale di almeno 5 deformate dell'elemento di prova, di cui 2 in direzione trasversale all'asse principale dello stesso elemento (al fine di misurare l'eventuale collaborazione di elementi affiancati), a mezzo sensori di deformazioni montati su aste telescopiche e l'effettuazione di almeno 4 cicli di carico e scarico con rilevazione delle deformate suddette. Sono compresi n.5 apparecchi di misura. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo è unitario, riferito alle modalità di esecuzione della prova ed al carico equivalente massimo da raggiungere. Prova con n. 1 pistone fino a 15000 kg
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE DI CARICOProve di carico a spinta
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.27028 (0.66%)
m.d'o.	€ 592.18000 (62.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Martinetto a pistone idraulico con centralina e accessori	Attrezzature	h	€ 10.00000	6	€ 60.00000	
2	Sensore di spostamento	Attrezzature	h	€ 2.85000	30	€ 85.50000	
Totale Attrezzature						€ 145.50000	0.197
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	6	€ 159.24000	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	6	€ 177.66000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	8	€ 255.28000	
Totale Risorse Umane						€ 592.18000	0.803
Totale Parziale (TP)						**€ 737.68000**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 125.40560	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 86.30856	
Prezzo totale						**€ 949.39**	

Scheda elemento: CAM26_S05.060.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.060.010.B
Descrizione	Prove di carico a spinta su elementi strutturali orizzontali o sub-orizzontali dei quali si vogliono conoscere dati caratteristici quali portanza, tipo di vincolo, linearità, ripetibilità, permanenza, che risultano incogniti, ovvero da collaudare, costituente nell'applicazione di forze statiche concentrate ripetute attraverso uno o più pistoni oleodinamici opportunamente contrastati alle strutture superiori, al fine di distribuire su una striscia di struttura lo stesso momento flettente massimo dovuto al carico distribuito o concentrato di esercizio. E' compresa la rilevazione in tempo reale di almeno 5 deformate dell'elemento di prova, di cui 2 in direzione trasversale all'asse principale dello stesso elemento (al fine di misurare l'eventuale collaborazione di elementi affiancati), a mezzo sensori di deformazioni montati su aste telescopiche e l'effettuazione di almeno 4 cicli di carico e scarico con rilevazione delle deformate suddette. Sono compresi n.5 apparecchi di misura. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo è unitario, riferito alle modalità di esecuzione della prova ed al carico equivalente massimo da raggiungere. Prova con n. 2 pistoni fino a 30.000 Kg
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE DI CARICOProve di carico a spinta
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.17955 (0.66%)
m.d'o.	€ 768.30000 (62.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Martinetto a pistone idraulico con centralina e accessori	Attrezzature	h	€ 10.00000	8	€ 80.00000	
2	Sensore di spostamento	Attrezzature	h	€ 2.85000	40	€ 114.00000	
Totale Attrezzature						€ 194.00000	0.202
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	8	€ 212.32000	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	8	€ 236.88000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	10	€ 319.10000	
Totale Risorse Umane						€ 768.30000	0.798
Totale Parziale (TP)						**€ 962.30000**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 163.59100	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 112.58910	
Prezzo totale						**€ 1238.48**	

Scheda elemento: CAM26_S05.060.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.060.010.C
Descrizione	Prove di carico a spinta su elementi strutturali orizzontali o sub-orizzontali dei quali si vogliono conoscere dati caratteristici quali portanza, tipo di vincolo, linearità, ripetibilità, permanenza, che risultano incogniti, ovvero da collaudare, costituente nell'applicazione di forze statiche concentrate ripetute attraverso uno o più pistoni oleodinamici opportunamente contrastati alle strutture superiori, al fine di distribuire su una striscia di struttura lo stesso momento flettente massimo dovuto al carico distribuito o concentrato di esercizio. E' compresa la rilevazione in tempo reale di almeno 5 deformate dell'elemento di prova, di cui 2 in direzione trasversale all'asse principale dello stesso elemento (al fine di misurare l'eventuale collaborazione di elementi affiancati), a mezzo sensori di deformazioni montati su aste telescopiche e l'effettuazione di almeno 4 cicli di carico e scarico con rilevazione delle deformate suddette. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo è unitario, riferito alle modalità di esecuzione della prova ed al carico equivalente massimo da raggiungere. Installazione di inclinometri, flessimetri meccanici, sensori elettronici collegati ad un sistema di acquisizione dati computerizzato. Per ogni apparecchio in più oltre i primi 5
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE DI CARICOProve di carico a spinta
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.69063 (0.66%)
m.d'o.	€ 58.45000 (55.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sensore di spostamento	Attrezzature	h	€ 2.85000	8	€ 22.80000	
Totale Attrezzature						€ 22.80000	0.281
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1	€ 26.54000	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1	€ 31.91000	
Totale Risorse Umane						€ 58.45000	0.719
Totale Parziale (TP)						**€ 81.25000**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.81250	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.50625	
Prezzo totale						**€ 104.57**	

Scheda elemento: CAM26_S05.060.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.060.020.A
Descrizione	Prova di carico statica eseguita con serbatoi di gomma riempiti di acqua (questa esclusa) fino ad un massimo di 750 kg/mq, con l'installazione di n. 5 comparatori collegati alla struttura con filo di acciaio invar o metodo equivalente e la fornitura di serbatoi per lo stoccaggio dell'acqua, da riempire a piè d'opera. Prova con n. 1 serbatoio
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE DI CARICOProve di carico con sovracarico distribuito
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.24874 (0.66%)
m.d'o.	€ 832.12000 (66.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Serbatoio per prove di carico	Attrezzature	h	€ 4.50000	8	€ 36.00000	
2	Pompa elettrica	Attrezzature	h	€ 2.29000	8	€ 18.32000	
3	Comparatore	Attrezzature	h	€ 2.10000	40	€ 84.00000	
Totale Attrezzature						€ 138.32000	0.143
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	8	€ 212.32000	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	8	€ 236.88000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	12	€ 382.92000	
Totale Risorse Umane						€ 832.12000	0.857
Totale Parziale (TP)						**€ 970.44000**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 164.97480	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 113.54148	
Prezzo totale						**€ 1248.96**	

Scheda elemento: CAM26_S05.060.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.060.020.B
Descrizione	Prova di carico statica eseguita con serbatoi di gomma riempiti di acqua (questa esclusa) fino ad un massimo di 750 kg/mq, con l'installazione di n. 5 comparatori collegati alla struttura con filo di acciaio invar o metodo equivalente e la fornitura di serbatoi per lo stoccaggio dell'acqua, da riempire a piè d'opera. Per ogni serbatoio in più

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE DI CARICOProve di carico con sovracarico distribuito
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.61245 (0.66%)
m.d'o.	€ 176.12000 (72.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Serbatoio per prove di carico	Attrezzature	h	€ 4.50000	2	€ 9.00000	
2	Pompa elettrica	Attrezzature	h	€ 2.29000	2	€ 4.58000	
Totale Attrezzature						€ 13.58000	0.072
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2	€ 53.08000	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	2	€ 59.22000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€ 176.12000	0.928
Totale Parziale (TP)						**€ 189.70000**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 32.24900	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.19490	
Prezzo totale						**€ 244.14**	

Scheda elemento: CAM26_S05.060.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.060.020.C
Descrizione	Prova di carico statica eseguita su una rampa di scale con l'installazione di comparatori collegati alla struttura con filo di acciaio invar o metodo equivalente. Il carico (blocchi di laterizio o simili) sarà fornito dalla Committente
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE DI CARICOProve di carico con sovracarico distribuito
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.60139 (0.66%)
m.d'o.	€ 478.34000 (68.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Comparatore	Attrezzature	h	€ 2.10000	30	€ 63.00000	
Totale Attrezzature						€ 63.00000	0.116
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	6	€ 159.24000	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	10	€ 319.10000	
Totale Risorse Umane						€ 478.34000	0.884
Totale Parziale (TP)						**€ 541.34000**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 92.02780	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 63.33678	
Prezzo totale						**€ 696.70**	

Scheda elemento: CAM26_S05.060.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.060.030.A
Descrizione	Prove di carico a tiro su elementi strutturali orizzontali o sub-orizzontali dei quali si vogliono conoscere dati caratteristici quali portanza, tipo di vincolo, linearità, ripetibilità, permanenza, che risultano incogniti, ovvero da collaudare, costituente nell'applicazione di forze statiche concentrate ripetute attraverso uno o più pistoni oleodinamici opportunamente ancorati alle strutture inferiori, al fine di distribuire su una striscia di struttura lo stesso momento flettente massimo dovuto al carico distribuito o concentrato di esercizio. E' compresa la rilevazione in tempo reale di almeno 5 deformate dell'elemento in prova, di cui 2 in direzione trasversale all'asse principale dello stesso elemento (al fine di misurare l'eventuale collaborazione di elementi affiancati), a mezzo sensori di deformazioni montati su aste telescopiche e l'effettuazione di almeno 4 cicli di carico e scarico con rilevazione delle deformate suddette. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo è unitario, riferito alle modalità di esecuzione della prova ed al carico equivalente massimo da raggiungere: con n. 1 pistone fino a 15000 kg
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE DI CARICOProve di carico a tiro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.02955 (0.66%)
m.d'o.	€ 768.30000 (56.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Martinetto a pistone idraulico con centralina e accessori	Attrezzature	h	€ 10.00000	8	€ 80.00000	
2	Sensore di spostamento	Attrezzature	h	€ 2.85000	40	€ 114.00000	
Totale Attrezzature						€ 194.00000	0.183
3	Tasselli per ancoraggio trave di contrasto	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.00000	5	€ 100.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 100.00000	0.094
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	8	€ 212.32000	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	8	€ 236.88000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	10	€ 319.10000	
Totale Risorse Umane						€ 768.30000	0.723
Totale Parziale (TP)						**€ 1062.30000**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 180.59100	

8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 124.28910
Prezzo totale						**€ 1367.18**

Scheda elemento: CAM26_S05.060.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.060.030.B
Descrizione	Prove di carico a tiro su elementi strutturali orizzontali o sub-orizzontali dei quali si vogliono conoscere dati caratteristici quali portanza, tipo di vincolo, linearità, ripetibilità, permanenza, che risultano incogniti, ovvero da collaudare, costituente nell'applicazione di forze statiche concentrate ripetute attraverso uno o più pistoni oleodinamici opportunamente ancorati alle strutture inferiori, al fine di distribuire su una striscia di struttura lo stesso momento flettente massimo dovuto al carico distribuito o concentrato di esercizio. E' compresa la rilevazione in tempo reale di almeno 5 deformate dell'elemento in prova, di cui 2 in direzione trasversale all'asse principale dello stesso elemento (al fine di misurare l'eventuale collaborazione di elementi affiancati), a mezzo sensori di deformazioni montati su aste telescopiche e l'effettuazione di almeno 4 cicli di carico e scarico con rilevazione delle deformate suddette. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo è unitario, riferito alle modalità di esecuzione della prova ed al carico equivalente massimo da raggiungere: con n. 2 pistoni fino a 30000 kg
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE DI CARICOProve di carico a tiro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.59919 (0.66%)
m.d'o.	€ 856.36000 (48.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Martinetto a pistone idraulico con centralina e accessori	Attrezzature	h	€ 10.00000	18	€ 180.00000	
2	Sensore di spostamento	Attrezzature	h	€ 2.85000	45	€ 128.25000	
Totale Attrezzature						€ 308.25000	0.226
3	Tasselli per ancoraggio trave di contrasto	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.00000	10	€ 200.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 200.00000	0.147
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	9	€ 238.86000	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	9	€ 266.49000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	11	€ 351.01000	
Totale Risorse Umane						€ 856.36000	0.628
Totale Parziale (TP)						**€ 1364.61000**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 231.98370	

8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 159.65937
Prezzo totale						**€ 1756.25**

Scheda elemento: CAM26_S05.060.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.060.030.C
Descrizione	Prove di carico a tiro su elementi strutturali orizzontali o sub-orizzontali dei quali si vogliono conoscere dati caratteristici quali portanza, tipo di vincolo, linearità, ripetibilità, permanenza, che risultano incogniti, ovvero da collaudare, costituente nell'applicazione di forze statiche concentrate ripetute attraverso uno o più pistoni oleodinamici opportunamente ancorati alle strutture inferiori, al fine di distribuire su una striscia di struttura lo stesso momento flettente massimo dovuto al carico distribuito o concentrato di esercizio. E' compresa la rilevazione in tempo reale di almeno 5 deformate dell'elemento in prova, di cui 2 in direzione trasversale all'asse principale dello stesso elemento (al fine di misurare l'eventuale collaborazione di elementi affiancati), a mezzo sensori di deformazioni montati su aste telescopiche e l'effettuazione di almeno 4 cicli di carico e scarico con rilevazione delle deformate suddette. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo è unitario, riferito alle modalità di esecuzione della prova ed al carico equivalente massimo da raggiungere: con n. 3 pistoni fino a 45000 kg
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE DI CARICOProve di carico a tiro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 14.33882 (0.66%)
m.d'o.	€ 944.42000 (43.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Martinetto a pistone idraulico con centralina e accessori	Attrezzature	h	€ 10.00000	30	€ 300.00000	
2	Sensore di spostamento	Attrezzature	h	€ 2.85000	50	€ 142.50000	
Totale Attrezzature						€ 442.50000	0.262
3	Tasselli per ancoraggio trave di contrasto	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.00000	15	€ 300.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 300.00000	0.178
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	10	€ 265.40000	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	10	€ 296.10000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	12	€ 382.92000	
Totale Risorse Umane						€ 944.42000	0.56
Totale Parziale (TP)						**€ 1686.92000**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 286.77640	

8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 197.36964
Prezzo totale						**€ 2171.07**

Scheda elemento: CAM26_S05.060.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.060.040.A
Descrizione	Prove di analisi o collaudo di ponti o viadotti con struttura portante di qualsiasi natura mediante applicazione di carichi statici verticali rappresentati da uno o più treni di carico di portata nota secondo le prescrizioni della committenza e comunque con almeno 2 ripetizioni. Sono compresi: la determinazione degli abbassamenti a mezzo sensori di misura inclinometrici che, interfacciati a personal computer portatile, forniscono la deformata del ponte; la rilevazione dello stato tensione in almeno 5 elementi del ponte a mezzo sensori tensiometrici. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle indagini completi. Il prezzo è riferito all'indagine per ogni 2 travi principali (o m 3,00 di dimensioni trasversali) e all'unità di lunghezza del ponte.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE DI CARICOProve di carico su ponti e viadotti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.94161 (0.66%)
m.d'o.	€ 223.98500 (76.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sensore tensiometrico	Attrezzature	h	€ 3.30000	1	€ 3.30000	
2	Data logger	Attrezzature	h	€ 5.70000	0.2	€ 1.14000	
Totale Attrezzature						€ 4.44000	0.019
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2	€ 53.08000	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	2	€ 59.22000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	3.5	€ 111.68500	
Totale Risorse Umane						€ 223.98500	0.981
Totale Parziale (TP)						**€ 228.42500**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 38.83225	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.72573	
Prezzo totale						**€ 293.98**	

Scheda elemento: CAM26_S05.060.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.060.050.A
Descrizione	Prova di carico per pali o micropali di fondazione con applicazione mediante martinetti oleodinamici opportunamente zavorrati (fornitura e messa in opera della zavorra da computarsi a parte). Sono compresi: gli oneri per il trasporto delle attrezzature (centralina oleodinamica, martinetti e comparatori); l'approntamento per la prova e i preliminari necessari; la rilevazione dei cedimenti (massimo e residuo) per n. 2 cicli di carico (con incremento ogni 20 minuti e decremento ogni 5 minuti) e per n. 1 ciclo di carico di "tormento", costituito da incrementi e decrementi alternati ogni 5 minuti. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova completi. Il prezzo è riferito ad ogni singolo palo in prova ed al carico massimo da raggiungere. Carico fino a 200 tonnellate.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE DI CARICOProve di carico su pali e micropali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 14.21812 (0.66%)
m.d'o.	€ 1312.00000 (60.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Comparatore	Attrezzature	h	€ 2.10000	48	€ 100.80000	
2	Martinetto da 200t	Attrezzature	h	€ 6.56000	12	€ 78.72000	
3	Pompa oleodinamica	Attrezzature	h	€ 15.10000	12	€ 181.20000	
Totale Attrezzature						€ 360.72000	0.216
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	12	€ 318.48000	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	12	€ 355.32000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	20	€ 638.20000	
Totale Risorse Umane						€ 1312.00000	0.784
Totale Parziale (TP)						**€ 1672.72000**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 284.36240	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 195.70824	
Prezzo totale						**€ 2152.79**	

Scheda elemento: CAM26_S05.060.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.060.050.B
Descrizione	Prova di carico per pali o micropali di fondazione con applicazione mediante martinetti oleodinamici opportunamente zavorrati (fornitura e messa in opera della zavorra da computarsi a parte). Sono compresi: gli oneri per il trasporto delle attrezzature (centralina oleodinamica, martinetti e comparatori); l'approntamento per la prova e i preliminari necessari; la rilevazione dei cedimenti (massimo e residuo) per n. 2 cicli di carico (con incremento ogni 20 minuti e decremento ogni 5 minuti) e per n. 1 ciclo di carico di "tormento", costituito da incrementi e decrementi alternati ogni 5 minuti. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova completi. Il prezzo è riferito ad ogni singolo palo in prova ed al carico massimo da raggiungere. Carico da 201 e fino a 400 tonnellate.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE DI CARICOProve di carico su pali e micropali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 17.00680 (0.66%)
m.d'o.	€ 1488.12000 (57.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Comparatore	Attrezzature	h	€ 2.10000	56	€ 117.60000	
2	Martinetto da 200t	Attrezzature	h	€ 6.56000	28	€ 183.68000	
3	Pompa oleodinamica	Attrezzature	h	€ 15.10000	14	€ 211.40000	
Totale Attrezzature						€ 512.68000	0.256
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	14	€ 371.56000	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	14	€ 414.54000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	22	€ 702.02000	
Totale Risorse Umane						€ 1488.12000	0.744
Totale Parziale (TP)						**€ 2000.80000**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 340.13600	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 234.09360	
Prezzo totale						**€ 2575.03**	

Scheda elemento: CAM26_S05.060.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.060.050.C
Descrizione	Prova di carico per pali o micropali di fondazione con applicazione mediante martinetti oleodinamici opportunamente zavorrati (fornitura e messa in opera della zavorra da computarsi a parte). Sono compresi: gli oneri per il trasporto delle attrezzature (centralina oleodinamica, martinetti e comparatori); l'approntamento per la prova e i preliminari necessari; la rilevazione dei cedimenti (massimo e residuo) per n. 2 cicli di carico (con incremento ogni 20 minuti e decremento ogni 5 minuti) e per n. 1 ciclo di carico di "tormento", costituito da incrementi e decrementi alternati ogni 5 minuti. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova completi. Il prezzo è riferito ad ogni singolo palo in prova ed al carico massimo da raggiungere. Carico da 401 e fino a 600 tonnellate.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE DI CARICOProve di carico su pali e micropali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.01852 (0.66%)
m.d'o.	€ 1664.24000 (54.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Comparatore	Attrezzature	h	€ 2.10000	64	€ 134.40000	
2	Martinetto da 200t	Attrezzature	h	€ 6.56000	48	€ 314.88000	
3	Pompa oleodinamica	Attrezzature	h	€ 15.10000	16	€ 241.60000	
Totale Attrezzature						€ 690.88000	0.293
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	16	€ 424.64000	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	16	€ 473.76000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	24	€ 765.84000	
Totale Risorse Umane						€ 1664.24000	0.707
Totale Parziale (TP)						**€ 2355.12000**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 400.37040	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 275.54904	
Prezzo totale						**€ 3031.04**	

Scheda elemento: CAM26_S05.060.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.060.050.D
Descrizione	Prova di carico per pali o micropali di fondazione con applicazione mediante martinetti oleodinamici opportunamente zavorrati (fornitura e messa in opera della zavorra da computarsi a parte). Sono compresi: gli oneri per il trasporto delle attrezzature (centralina oleodinamica, martinetti e comparatori); l'approntamento per la prova e i preliminari necessari; la rilevazione dei cedimenti (massimo e residuo) per n. 2 cicli di carico (con incremento ogni 20 minuti e decremento ogni 5 minuti) e per n. 1 ciclo di carico di "tormento", costituito da incrementi e decrementi alternati ogni 5 minuti. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova completi. Il prezzo è riferito ad ogni singolo palo in prova ed al carico massimo da raggiungere. Carico da 601 e fino a 1000 tonnellate.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE DI CARICOProve di carico su pali e micropali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 34.69972 (0.66%)
m.d'o.	€ 2368.72000 (45.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Comparatore	Attrezzature	h	€ 2.10000	96	€ 201.60000	
2	Martinetto da 200t	Attrezzature	h	€ 6.56000	120	€ 787.20000	
3	Pompa oleodinamica	Attrezzature	h	€ 15.10000	48	€ 724.80000	
Totale Attrezzature						€ 1713.60000	0.42
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	24	€ 636.96000	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	24	€ 710.64000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	32	€ 1021.12000	
Totale Risorse Umane						€ 2368.72000	0.58
Totale Parziale (TP)						**€ 4082.32000**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 693.99440	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 477.63144	
Prezzo totale						**€ 5253.95**	

Scheda elemento: CAM26_S05.070.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.070.010.A
Descrizione	Prove di analisi o collaudo di ponti o viadotti a struttura portante di qualsiasi natura mediante applicazione di impulsi dinamici mediante opportuni "martelli a ponte" e rilevamento delle frequenze di risposta a mezzo accelerometri applicati in determinati punti della struttura e collegati, come i martelli, ad un analizzatore elettronico di spettro. Sono compresi: l'applicazione degli impulsi, la rilevazione e l'elaborazione delle frequenze di risposta fino alla determinazione dei modi propri significativi di vibrare del ponte. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo è riferito per ogni 2 travi principali (o m 3/00 di dimensioni trasversali) ed all'unità di lunghezza del ponte.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOANALISI DINAMICHEAnalisi dinamica di ponti e viadotti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.44201 (0.66%)
m.d'o.	€ 164.73400 (75.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Data logger	Attrezzature	h	€ 5.70000	0.26	€ 1.48200	
2	Accelerometro	Attrezzature	h	€ 3.30000	1.04	€ 3.43200	
Totale Attrezzature						€ 4.91400	0.029
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2.6	€ 69.00400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	3	€ 95.73000	
Totale Risorse Umane						€ 164.73400	0.971
Totale Parziale (TP)						**€ 169.64800**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.84016	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.84882	
Prezzo totale						**€ 218.34**	

Scheda elemento: CAM26_S05.070.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.070.020.A
Descrizione	Esecuzione di misure di vibrazioni di edifici in c.a. o muratura, finalizzate alla determinazione dei principali modi di vibrare globali della costruzione, effettuate mediante sensori accelerometrici, in numero di 4 per ciascun piano, collegati ad una centralina elettronica, che restituisce una successione di coppie tempo- accelerazione. Le vibrazioni saranno di tipo ambientale, eventualmente favorite da apposite azioni (caduta di masso, urto di sacchi di sabbia, etc.), con frequenza di acquisizione almeno di 200 Hz, in modo da apprezzare i modi di vibrazione con frequenza fino a 20 Hz. La durata della registrazione sarà adeguatamente lunga per avere una precisione nella determinazione degli spettri di Fourier > 0,05 Hz. Il rapporto di prova dovrà comprendere una descrizione delle strutture (la documentazione sarà fornita dalla Committente), la posizione dei sensori, i grafici delle registrazioni e il metodo di eccitazione. Per misura eseguita con 4 sensori
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOANALISI DINAMICHEMisura delle vibrazioni di edifici
Incidenza sicurezza spese generali	€ 16.89120 (0.66%)
m.d'o.	€ 1725.60000 (67.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Accelerometro triassiale	Attrezzature	h	€ 3.17500	32	€ 101.60000	
2	Acquisitore dati per prove dinamiche con cavi e software	Attrezzature	h	€ 20.00000	8	€ 160.00000	
Totale Attrezzature						€ 261.60000	0.132
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	8	€ 212.32000	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	8	€ 236.88000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	40	€ 1276.40000	
Totale Risorse Umane						€ 1725.60000	0.868
Totale Parziale (TP)						**€ 1987.20000**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 337.82400	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 232.50240	
Prezzo totale						**€ 2557.53**	

Scheda elemento: CAM26_S05.070.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.070.020.B
Descrizione	Esecuzione di misure di vibrazioni di edifici in c.a. o muratura, finalizzate alla determinazione dei principali modi di vibrare globali della costruzione, effettuate mediante sensori accelerometrici, in numero di 4 per ciascun piano, collegati ad una centralina elettronica, che restituisce una successione di coppie tempo- accelerazione. Le vibrazioni saranno di tipo ambientale, eventualmente favorite da apposite azioni (caduta di masso, urto di sacchi di sabbia, etc.), con frequenza di acquisizione almeno di 200 Hz, in modo da apprezzare i modi di vibrazione con frequenza fino a 20 Hz. La durata della registrazione sarà adeguatamente lunga per avere una precisione nella determinazione degli spettri di Fourier > 0,05 Hz. Il rapporto di prova dovrà comprendere una descrizione delle strutture (la documentazione sarà fornita dalla Committente), la posizione dei sensori, i grafici delle registrazioni e il metodo di eccitazione. Per ogni sensore in più
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOANALISI DINAMICHEMisura delle vibrazioni di edifici
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.18182 (0.66%)
m.d'o.	€ 126.33750 (70.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Accelerometro triassiale	Attrezzature	h	€ 3.17500	4	€ 12.70000	
Totale Attrezzature						€ 12.70000	0.091
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2.25	€ 59.71500	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	2.25	€ 66.62250	
Totale Risorse Umane						€ 126.33750	0.909
Totale Parziale (TP)						**€ 139.03750**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.63638	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.26739	
Prezzo totale						**€ 178.94**	

Scheda elemento: CAM26_S05.070.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.070.030.A
Descrizione	Esecuzione di misure di vibrazioni di solai e/o volte, finalizzate alla determinazione delle frequenze fondamentali, effettuate mediante n. 4 sensori accelerometrici con fondo scala 1 g, opportunamente disposti, collegati ad una centralina elettronica, in grado di acquisire il segnale proveniente dai sensori. Le eccitazioni vengono fornite tramite un martello strumentato collegato alla stessa centralina. E' compresa l'interpretazione della prova
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOANALISI DINAMICHEMisura delle vibrazioni di solai
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.53570 (0.66%)
m.d'o.	€ 862.80000 (66.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Martello strumentato	Attrezzature	h	€ 2.15000	4	€ 8.60000	
2	Accelerometro	Attrezzature	h	€ 3.30000	16	€ 52.80000	
3	Acquisitore dati per prove dinamiche con cavi e software	Attrezzature	h	€ 20.00000	4	€ 80.00000	
Totale Attrezzature						€ 141.40000	0.141
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	4	€ 106.16000	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	4	€ 118.44000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	20	€ 638.20000	
Totale Risorse Umane						€ 862.80000	0.859
Totale Parziale (TP)						**€ 1004.20000**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 170.71400	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 117.49140	
Prezzo totale						**€ 1292.41**	

Scheda elemento: CAM26_S05.070.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.070.040.A
Descrizione	Analisi dinamiche di elementi strutturali singoli (travi, pilastri), verificati con eccitazione impulsiva (naturale o artificiale) al fine di confrontare tra vari elementi omologhi i parametri modali e valutarne, eventualmente la congruenza con modelli di riferimento, con rilievo dell'oscillazione mediante accelerometri o sismometri di sensibilità adeguata alla frequenza propria dell'elemento in prova. E' compresa l'applicazione dell'eccitazione, se di origine artificiale, e l'elaborazione dei dati rilevati in termini di spostamento, velocità, accelerazione e spettro di risposta. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle analisi completi. Il prezzo è riferito ad una prova tipo su di un elemento strutturale singolo (sia esso una trave, un solaio o un pilastro) con n.2 eccitazioni e n. 2 punti di rilievo delle risposte.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOANALISI DINAMICHEAnalisi dinamiche di elementi strutturali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.44091 (0.66%)
m.d'o.	€ 416.06000 (61.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Accelerometro	Attrezzature	h	€ 3.30000	8	€ 26.40000	
2	Acquisitore dati per prove dinamiche con cavi e software	Attrezzature	h	€ 20.00000	4	€ 80.00000	
Totale Attrezzature						€ 106.40000	0.204
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	4	€ 106.16000	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	4	€ 118.44000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	6	€ 191.46000	
Totale Risorse Umane						€ 416.06000	0.796
Totale Parziale (TP)						**€ 522.46000**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 88.81820	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 61.12782	
Prezzo totale						**€ 672.41**	

Scheda elemento: CAM26_S05.080.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.080.010.A
Descrizione	Prova ecometrica P.I.T. (Pile Integration Test) per il controllo della lunghezza ed eventuali difetti su pali di fondazione
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE VARIEProve ecometriche su pali di fondazione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.83080 (0.66%)
m.d'o.	€ 87.70600 (69.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Data logger	Attrezzature	h	€ 5.70000	0.9	€ 5.13000	
2	Geofono	Attrezzature	h	€ 3.30000	0.9	€ 2.97000	
3	Martello strumentato	Attrezzature	h	€ 2.15000	0.9	€ 1.93500	
Totale Attrezzature						€ 10.03500	0.103
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.9	€ 23.88600	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€ 87.70600	0.897
Totale Parziale (TP)						**€ 97.74100**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.61597	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.43570	
Prezzo totale						**€ 125.79**	

Scheda elemento: CAM26_S05.080.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.080.020.A
Descrizione	Applicazione sulla testa di pali di fondazione di un vibratore di adeguata potenza per indurre sollecitazione dinamica in ciascun palo e rilevamento delle funzioni di trasmissibilità alle varie frequenze scandagliate attraverso accelerometri collegati ad analizzatore elettronico di spettro. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle misurazioni completi. Il prezzo è riferito ad ogni singolo palo oggetto delle analisi.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE VARIEMisura delle funzioni di trsmissibilità dei pali di fondazione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.65877 (0.66%)
m.d'o.	€ 296.09000 (41.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Data logger	Attrezzature	h	€ 5.70000	3	€ 17.10000	
2	Accelerometro	Attrezzature	h	€ 3.30000	3	€ 9.90000	
3	Vibrodina	Attrezzature	h	€ 75.00000	3	€ 225.00000	
Totale Attrezzature						€ 252.00000	0.46
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	3	€ 79.62000	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	3	€ 88.83000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	4	€ 127.64000	
Totale Risorse Umane						€ 296.09000	0.54
Totale Parziale (TP)						**€ 548.09000**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 93.17530	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 64.12653	
Prezzo totale						**€ 705.39**	

Scheda elemento: CAM26_S05.080.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.080.030.A
Descrizione	Analisi microsismiche “cross-hole” in elementi in c.a. ordinario o precompresso. Determinazione della modalità di propagazione di impulsi di vibrazione elastica fra emettitore di impulsi nel campo delle frequenze ultrasoniche ed un ricevitore, posti all’interno di fori ricavati o predisposti preventivamente all’interno del mezzo da esaminare (pali di fondazione, paratie, jet-grouting, ecc.), al fine di determinare l’omogeneità del mezzo attraversato (con identificazione di difetti pregiudizievoli, quali interruzioni di getto, cavità, vespai, dilavamenti, intrusioni di materiale spurio non legato) l’analisi delle caratteristiche elastomeccaniche del materiale interposto tra i fori di prospezione, l’effettiva profondità efficace della struttura (nel caso di elementi di fondazione). E’ compresa la fornitura di adeguata documentazione grafica e/o magnetica riportante la registrazione del segnale rilevato e di relazione tecnica interpretativa dei risultati di prova. E’ compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle analisi completi. E’ esclusa la predisposizione dei fori la fornitura e la posa dei tubi. La misurazione deve essere eseguita, per ogni indagine condotta, tramite l’applicazione di n.1 coppia di fori di prospezione (o terna disposta sui vertici di un triangolo equilatero nel caso di pali di fondazione). La lunghezza massima di indagine è fissata nella misura massima di metri 50
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE VARIEProve cross-hole
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.25227 (0.66%)
m.d'o.	€ 297.62000 (60.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura per prove cross-hole	Attrezzature	h	€ 21.25000	4	€ 85.00000	
Totale Attrezzature						€ 85.00000	0.222
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	4	€ 106.16000	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	6	€ 191.46000	
Totale Risorse Umane						€ 297.62000	0.778
Totale Parziale (TP)						**€ 382.62000**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 65.04540	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 44.76654	
Prezzo totale						**€ 492.43**	

Scheda elemento: CAM26_S05.080.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_S05.080.040.A
Descrizione	Analisi termografica per il rilevamento della diversa emissione di radiazioni elettromagnetiche o termiche proprie di ciascun materiale. L'indagine sarà condotta utilizzando un'apposita fotocamera sensibile all'infrarosso che riprende la superficie da esaminare sollecitata termicamente. Elaborazioni computerizzate sotto forma di immagini dei flussi di energia emessi dalle superfici. Valutazione per ogni parete analizzata di superficie massima di 100 mq

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPOPROVE VARIEAnalisi termografica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.20416 (0.66%)
m.d'o.	€ 611.19500 (49.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Convettore passivo con alimentazione	Attrezzature	h	€ 24.00000	8	€ 192.00000	
2	Termocamera	Attrezzature	h	€ 20.25000	8	€ 162.00000	
Totale Attrezzature						€ 354.00000	0.367
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	8	€ 212.32000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	12.5	€ 398.87500	
Totale Risorse Umane						€ 611.19500	0.633
Totale Parziale (TP)						**€ 965.19500**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 164.08315	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 112.92782	
Prezzo totale						**€ 1242.21**	

Scheda elemento: CAM26_T01.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_T01.010.010.A
Descrizione	Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONITRASPORTI DA LAVORI DI MOVIMENTO DI TERRATrasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09150 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.53080 (3.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	h	€ 87.42136	0.1	€ 8.74214	
2	Pala caricatrice cingolata da 210 HP, capacità benna 2,63,2 mc	Attrezzature	h	€ 74.61175	0.02	€ 1.49224	
Totale Attrezzature						€ 10.23438	0.951
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
Totale Risorse Umane						€ 0.53080	0.049
Totale Parziale (TP)						**€ 10.76518**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.83008	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.25953	
Prezzo totale						**€ 13.85**	

Scheda elemento: CAM26_T01.010.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_T01.010.010.B
Descrizione	Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10
Dettagli	
Unità di misura	mc/ 5km
Categoria Lavoro	TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONITRASPORTI DA LAVORI DI MOVIMENTO DI TERRATrasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03715 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	h	€ 87.42136	0.05	€ 4.37107	
Totale Attrezzature						€ 4.37107	1
Totale Parziale (TP)						**€ 4.37107**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.74308	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.51142	
Prezzo totale						**€ 5.63**	

Scheda elemento: CAM26_T01.010.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_T01.010.020.A
Descrizione	Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico anche a mano sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per trasporti fino a 10 km
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONITRASPORTI DA LAVORI DI MOVIMENTO DI TERRATrasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino a 50 q
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23345 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.77720 (13.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.25	€ 15.97251	
2	Pala caricatrice cingolata da 210 HP, capacità benna 2,63,2 mc	Attrezzature	h	€ 74.61175	0.09	€ 6.71506	
Totale Attrezzature						€ 22.68757	0.826
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.09	€ 2.38860	
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.09	€ 2.38860	
Totale Risorse Umane						€ 4.77720	0.174
Totale Parziale (TP)						**€ 27.46477**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.66901	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.21338	
Prezzo totale						**€ 35.35**	

Scheda elemento: CAM26_T01.010.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_T01.010.020.B
Descrizione	Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico anche a mano sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10
Dettagli	
Unità di misura	mc/ 5km
Categoria Lavoro	TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONITRASPORTI DA LAVORI DI MOVIMENTO DI TERRATrasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino a 50 q
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04345 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.08	€ 5.11120	
Totale Attrezzature						€ 5.11120	1
Totale Parziale (TP)						**€ 5.11120**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.86890	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.59801	
Prezzo totale						**€ 6.58**	

Scheda elemento: CAM26_T01.010.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_T01.010.030.A
Descrizione	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra e demolizioni stradali, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONITRASPORTI DA LAVORI DI MOVIMENTO DI TERRATrasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con motocarro di portata fino a 1 mc
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43911 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.51640 (26.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata 1500 kg	Attrezzature	h	€ 36.71336	0.93	€ 34.14342	
Totale Attrezzature						€ 34.14342	0.661
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
Totale Risorse Umane						€ 17.51640	0.339
Totale Parziale (TP)						**€ 51.65982**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.78217	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.04420	
Prezzo totale						**€ 66.49**	

Scheda elemento: CAM26_T01.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_T01.020.010.A
Descrizione	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONITRASPORTI DA LAVORI DI DEMOLIZIONETrasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29553 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.36010 (18.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.37	€ 23.63932	
2	Minipala o miniescavatore da 15 a 25 kW	Attrezzature	h	€ 26.36410	0.105	€ 2.76823	
Totale Attrezzature						€ 26.40755	0.76
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.105	€ 2.78670	
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.21	€ 5.57340	
Totale Risorse Umane						€ 8.36010	0.24
Totale Parziale (TP)						**€ 34.76765**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.91050	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.06782	
Prezzo totale						**€ 44.75**	

Scheda elemento: CAM26_T01.020.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_T01.020.010.B
Descrizione	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10
Dettagli	
Unità di misura	mc/ 5km
Categoria Lavoro	TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONITRASPORTI DA LAVORI DI DEMOLIZIONETrasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04345 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.08	€ 5.11120	
Totale Attrezzature						€ 5.11120	1
Totale Parziale (TP)						**€ 5.11120**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.86890	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.59801	
Prezzo totale						**€ 6.58**	

Scheda elemento: CAM26_T01.020.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_T01.020.020.A
Descrizione	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONITRASPORTI DA LAVORI DI DEMOLIZIONETrasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.49254 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.23200 (28.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata 1500 kg	Attrezzature	h	€ 36.71336	1	€ 36.71336	
Totale Attrezzature						€ 36.71336	0.634
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
Totale Risorse Umane						€ 21.23200	0.366
Totale Parziale (TP)						**€ 57.94536**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.85071	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.77961	
Prezzo totale						**€ 74.58**	

Scheda elemento: CAM26_T01.030.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_T01.030.010.A
Descrizione	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONIMOVIMENTAZIONI ALL'INTERNO DEL CANTIEREMovimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05010 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.20282 (29.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore Bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.083	€ 3.69075	
Totale Attrezzature						€ 3.69075	0.626
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.083	€ 2.20282	
Totale Risorse Umane						€ 2.20282	0.374
Totale Parziale (TP)						**€ 5.89357**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.00191	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.68955	
Prezzo totale						**€ 7.59**	

Scheda elemento: CAM26_T01.030.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_T01.030.020.A
Descrizione	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l’ambito dell’area di cantiere, per percorsi entro 50 m.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONIMOVIMENTAZIONI ALL'INTERNO DEL CANTIEREScarriolatura di materiali sciolti
Incidenza sicurezza spese generali	€ (%)
m.d'o.	€ 37.15600 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.4	€ 37.15600	
Totale Risorse Umane						€ 37.15600	1
Totale Parziale (TP)						**€ 37.15600**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.31652	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.34725	
Prezzo totale						**€ 47.82**	

Scheda elemento: CAM26_T01.030.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_T01.030.020.B
Descrizione	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l’ambito dell’area di cantiere, per ogni ulteriori 50 m. o frazione
Dettagli	
Unità di misura	mc/ 50m
Categoria Lavoro	TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONIMOVIMENTAZIONI ALL'INTERNO DEL CANTIERESCarriolatura di materiali sciolti
Incidenza sicurezza spese generali	€ (%)
m.d'o.	€ 1.85780 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.07	€ 1.85780	
Totale Risorse Umane						€ 1.85780	1
Totale Parziale (TP)						**€ 1.85780**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.31583	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.21736	
Prezzo totale						**€ 2.39**	

Scheda elemento: CAM26_T01.030.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_T01.030.030.A
Descrizione	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONIMOVIMENTAZIONI ALL'INTERNO DEL CANTIERETiro in alto o calo in basso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30494 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.57800 (40.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Argano a frizione	Attrezzature	h	€ 49.42139	0.35	€ 17.29749	
Totale Attrezzature						€ 17.29749	0.482
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.7	€ 18.57800	
Totale Risorse Umane						€ 18.57800	0.518
Totale Parziale (TP)						**€ 35.87549**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.09883	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.19743	
Prezzo totale						**€ 46.17**	

Scheda elemento: CAM26_T01.030.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_T01.030.040.A
Descrizione	Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONIMOVIMENTAZIONI ALL'INTERNO DEL CANTIEREScofanatura di materiail sciolti
Incidenza sicurezza spese generali	€ (%)
m.d'o.	€ 53.08000 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2	€ 53.08000	
Totale Risorse Umane						€ 53.08000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 53.08000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.02360	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.21036	
Prezzo totale						**€ 68.31**	

Scheda elemento: CAM26_T01.030.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_T01.030.040.B
Descrizione	Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi oltre 50 m., per ogni ulteriori 50 m. o frazione
Dettagli	
Unità di misura	mc/ 50m
Categoria Lavoro	TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONIMOVIMENTAZIONI ALL'INTERNO DEL CANTIEREScofanatura di materiail sciolti
Incidenza sicurezza spese generali	€ (%)
m.d'o.	€ 4.24640 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
Totale Risorse Umane						€ 4.24640	1
Totale Parziale (TP)						**€ 4.24640**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.72189	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.49683	
Prezzo totale						**€ 5.47**	

Scheda elemento: CAM26_T01.030.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_T01.030.050.A
Descrizione	Accatastamento di materiali presenti in locali interrati o seminterrati, opportunamente selezionati dalla Direzione dei Lavori e trasportati a mano entro una distanza massima di 50 mt dal luogo di prelievo.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONIMOVIMENTAZIONI ALL'INTERNO DEL CANTIEREAccatastamento di materiali presenti in locali interrati o seminterrati.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43237 (0.13%)
m.d'o.	€ 212.32000 (64.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Feltro non tessuto in fibra poliestere a filo continuo da 200 g/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.68059	25	€ 42.01475	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.01475	0.165
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	8	€ 212.32000	
Totale Risorse Umane						€ 212.32000	0.835
Totale Parziale (TP)						**€ 254.33475**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 43.23691	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 29.75717	
Prezzo totale						**€ 327.33**	

Scheda elemento: CAM26_U01.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.010.010.A
Descrizione	Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con malta cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, compresi pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, delle prove idrauliche, nonchè il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 60 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN GHISATubazione di ghisa sferoidale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28950 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (12.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.044
2	Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 60	Prodotti da costruzione	m	€ 21.18485	1	€ 21.18485	
3	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 60	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.37750	0.05	€ 1.51888	
4	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 60	Prodotti da costruzione	cad	€ 38.19300	0.05	€ 1.90965	
5	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 60	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.86400	0.05	€ 2.34320	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.95658	0.791
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.165
Totale Parziale (TP)						**€ 34.05889**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.79001	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.98489	
Prezzo totale						**€ 43.83**	

Scheda elemento: CAM26_U01.010.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.010.010.B
Descrizione	Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con malta cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, compresi pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, delle prove idrauliche, nonchè il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 80 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN GHISATubazione di ghisa sferoidale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35367 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (11.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.048
2	Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 80	Prodotti da costruzione	m	€ 26.19840	1	€ 26.19840	
3	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 31.88550	0.05	€ 1.59428	
4	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.86400	0.05	€ 2.34320	
5	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 63.42300	0.05	€ 3.17115	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.30703	0.801
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.152
Totale Parziale (TP)						**€ 41.60777**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.07332	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.86811	
Prezzo totale						**€ 53.55**	

Scheda elemento: CAM26_U01.010.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.010.010.C
Descrizione	Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con malta cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, compresi pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, delle prove idrauliche, nonchè il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN GHISATubazione di ghisa sferoidale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38655 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (10.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.044
2	Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 100	Prodotti da costruzione	m	€ 29.09941	1	€ 29.09941	
3	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.82950	0.05	€ 1.79148	
4	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 54.23000	0.05	€ 2.71150	
5	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 71.45600	0.05	€ 3.57280	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.17519	0.817
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.139
Totale Parziale (TP)						**€ 45.47593**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.73091	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.32068	
Prezzo totale						**€ 58.53**	

Scheda elemento: CAM26_U01.010.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.010.010.D
Descrizione	Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con malta cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, compresi pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, delle prove idrauliche, nonchè il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 125 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN GHISATubazione di ghisa sferoidale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.49029 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (9.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.034
2	Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 125	Prodotti da costruzione	m	€ 39.58770	1	€ 39.58770	
3	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 42.02100	0.05	€ 2.10105	
4	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 60.32000	0.05	€ 3.01600	
5	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 79.47450	0.05	€ 3.97373	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.67848	0.844
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.122
Totale Parziale (TP)						**€ 57.68062**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.80571	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.74863	
Prezzo totale						**€ 74.23**	

Scheda elemento: CAM26_U01.010.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.010.010.E
Descrizione	Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con malta cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, compresi pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, delle prove idrauliche, nonchè il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 150 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN GHISATubazione di ghisa sferoidale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.53938 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (9.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.039
2	Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 150	Prodotti da costruzione	m	€ 42.13166	1	€ 42.13166	
3	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.34450	0.05	€ 2.56723	
4	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 73.26850	0.05	€ 3.66343	
5	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 97.87500	0.05	€ 4.89375	
Totale Prodotti da costruzione						€ 53.25607	0.839
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.122
Totale Parziale (TP)						**€ 63.45665**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.78763	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.42443	
Prezzo totale						**€ 81.67**	

Scheda elemento: CAM26_U01.010.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.010.010.F
Descrizione	Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con malta cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, compresi pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, delle prove idrauliche, nonchè il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN GHISATubazione di ghisa sferoidale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.71894 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (7.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.029
2	Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 200	Prodotti da costruzione	m	€ 58.18395	1	€ 58.18395	
3	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 69.20850	0.05	€ 3.46043	
4	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 105.89350	0.05	€ 5.29468	
5	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 134.79200	0.05	€ 6.73960	
Totale Prodotti da costruzione						€ 73.67866	0.871
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.1
Totale Parziale (TP)						**€ 84.58064**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.37871	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.89594	
Prezzo totale						**€ 108.86**	

Scheda elemento: CAM26_U01.010.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.010.010.G
Descrizione	Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con malta cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, compresi pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, delle prove idrauliche, nonchè il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 250 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN GHISATubazione di ghisa sferoidale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.99731 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (6.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.021
2	Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 250	Prodotti da costruzione	m	€ 77.98523	1	€ 77.98523	
3	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 174.783300	0.05	€ 8.73915	
4	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 152.656000	0.05	€ 7.63280	
5	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 227.403500	0.05	€ 11.37018	
Totale Prodotti da costruzione						€ 105.72736	0.901
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.078
Totale Parziale (TP)						**€ 117.33074**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.94623	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.72770	

Prezzo totale	**€ 151.00**

Scheda elemento: CAM26_U01.010.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.010.010.H
Descrizione	Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con malta cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, compresi pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, delle prove idrauliche, nonchè il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN GHISATubazione di ghisa sferoidale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.21702 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (5.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.021
2	Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 300	Prodotti da costruzione	m	€ 97.01292	1	€ 97.01292	
3	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 201.95600	0.05	€ 10.09780	
4	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 186.55700	0.05	€ 9.32785	
5	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 278.76250	0.05	€ 13.93813	
Totale Prodotti da costruzione						€ 130.37670	0.911
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.069
Totale Parziale (TP)						**€ 143.17851**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.34035	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.75189	

Prezzo totale	**€ 184.27**

Scheda elemento: CAM26_U01.010.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.010.010.I
Descrizione	Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con malta cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, compresi pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, delle prove idrauliche, nonchè il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 350 mm

Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN GHISATubazione di ghisa sferoidale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.55328 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (4.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.016
2	Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 350	Prodotti da costruzione	m	€ 127.82318	1	€ 127.82318	
3	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 213.74450	0.05	€ 10.68723	
4	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 249.74800	0.05	€ 12.48740	
5	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 364.74750	0.05	€ 18.23738	
Totale Prodotti da costruzione						€ 169.23519	0.926
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.058
Totale Parziale (TP)						**€ 182.73840**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 31.06553	

9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.38039
Prezzo totale						**€ 235.18**

Scheda elemento: CAM26_U01.010.010.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.010.010.J
Descrizione	Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con malta cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, compresi pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, delle prove idrauliche, nonchè il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN GHISATubazione di ghisa sferoidale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.79448 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.22240 (4.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.014
2	Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 400	Prodotti da costruzione	m	€ 148.78488	1	€ 148.78488	
3	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 254.14150	0.05	€ 12.70708	
4	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 289.57950	0.05	€ 14.47898	
5	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 418.78900	0.05	€ 20.93945	
Totale Prodotti da costruzione						€ 196.91039	0.933
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.192	€ 5.09568	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.192	€ 6.12672	
Totale Risorse Umane						€ 11.22240	0.053
Totale Parziale (TP)						**€ 211.11500**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.88955	

9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.70046
Prezzo totale						**€ 271.71**

Scheda elemento: CAM26_U01.010.010.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.010.010.K
Descrizione	Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con malta cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, compresi pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, delle prove idrauliche, nonchè il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 450 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN GHISATubazione di ghisa sferoidale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.13478 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.92380 (3.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.014
2	Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 450	Prodotti da costruzione	m	€ 175.86102	1	€ 175.86102	
3	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 315.05600	0.05	€ 15.75280	
4	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 363.18150	0.05	€ 18.15908	
5	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 519.49150	0.05	€ 25.97458	
Totale Prodotti da costruzione						€ 235.74748	0.939
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.204	€ 5.41416	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.204	€ 6.50964	
Totale Risorse Umane						€ 11.92380	0.047
Totale Parziale (TP)						**€ 251.15053**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 42.69559	

9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 29.38461
Prezzo totale						**€ 323.23**

Scheda elemento: CAM26_U01.010.010.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.010.010.L
Descrizione	Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con malta cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, compresi pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, delle prove idrauliche, nonchè il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN GHISATubazione di ghisa sferoidale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.45118 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.32660 (3.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.012
2	Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 500	Prodotti da costruzione	m	€ 198.96500	1	€ 198.96500	
3	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 411.97400	0.05	€ 20.59870	
4	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 457.88100	0.05	€ 22.89405	
5	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 582.21850	0.05	€ 29.11093	
Totale Prodotti da costruzione						€ 271.56868	0.942
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.228	€ 6.05112	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.228	€ 7.27548	
Totale Risorse Umane						€ 13.32660	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 288.37453**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 49.02367	

9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 33.73982
Prezzo totale						**€ 371.14**

Scheda elemento: CAM26_U01.010.010.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.010.010.M
Descrizione	Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con malta cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, compresi pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, delle prove idrauliche, nonchè il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN GHISATubazione di ghisa sferoidale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.15017 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.43080 (3.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.09	€ 4.47332	
Totale Attrezzature						€ 4.47332	0.012
2	Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 600	Prodotti da costruzione	m	€ 258.11595	1	€ 258.11595	
3	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 489.63600	0.05	€ 24.48180	
4	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 598.45850	0.05	€ 29.92293	
5	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 763.67150	0.05	€ 38.18358	
Totale Prodotti da costruzione						€ 350.70426	0.946
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.264	€ 7.00656	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.264	€ 8.42424	
Totale Risorse Umane						€ 15.43080	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 370.60838**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 63.00342	

9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 43.36118
Prezzo totale						**€ 476.97**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.010.A
Descrizione	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio saldato con rivestimento bituminoso pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17832 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (18.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.071
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.76300	0.15	€ 0.26445	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.94000	0.15	€ 1.19100	
4	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 40	Prodotti da costruzione	m	€ 12.56650	1	€ 12.56650	
5	Catramatura di tubazione da DN40	Prodotti da costruzione	m	€ 3.70386	0.15	€ 0.55558	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.57753	0.695
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.234
Totale Parziale (TP)						**€ 20.97844**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.56633	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.45448	
Prezzo totale						**€ 27.00**	

Scheda elemento: CAM26_U01.020.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.010.B
Descrizione	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio saldato con rivestimento bituminoso pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18074 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (17.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.07
2	Catramatura di tubazione da DN50	Prodotti da costruzione	m	€ 3.74490	0.15	€ 0.56174	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.84500	0.15	€ 0.27675	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.94000	0.15	€ 1.19100	
5	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 50	Prodotti da costruzione	m	€ 12.83300	1	€ 12.83300	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.86249	0.699
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.231
Totale Parziale (TP)						**€ 21.26340**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.61478	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.48782	
Prezzo totale						**€ 27.37**	

Scheda elemento: CAM26_U01.020.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.010.C
Descrizione	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 65 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio saldato con rivestimento bituminoso pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21340 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (15.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.059
2	Catramatura di tubazione da DN65	Prodotti da costruzione	m	€ 4.69908	0.15	€ 0.70486	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.35750	0.15	€ 0.35363	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.91000	0.15	€ 1.63650	
5	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 65	Prodotti da costruzione	m	€ 16.01050	1	€ 16.01050	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.70549	0.745
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.196
Totale Parziale (TP)						**€ 25.10640**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.26809	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.93745	
Prezzo totale						**€ 32.31**	

Scheda elemento: CAM26_U01.020.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.010.D
Descrizione	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 80 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio saldato con rivestimento bituminoso pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23191 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (13.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.055
2	Catramatura di tubazione da DN80	Prodotti da costruzione	m	€ 5.85846	0.15	€ 0.87877	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.62400	0.15	€ 0.39360	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.16000	0.15	€ 2.12400	
5	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 80	Prodotti da costruzione	m	€ 17.48650	1	€ 17.48650	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.88287	0.765
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.18
Totale Parziale (TP)						**€ 27.28378**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.63824	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.19220	
Prezzo totale						**€ 35.11**	

Scheda elemento: CAM26_U01.020.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.010.E
Descrizione	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio saldato con rivestimento bituminoso pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29215 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (12.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.043
2	Catramatura di tubazione da DN100	Prodotti da costruzione	m	€ 6.55614	0.15	€ 0.98342	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.91550	0.15	€ 0.58733	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.36000	0.31	€ 5.38160	
5	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 100	Prodotti da costruzione	m	€ 20.31550	1	€ 20.31550	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.26785	0.793
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.163
Totale Parziale (TP)						**€ 34.37016**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.84293	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.02131	
Prezzo totale						**€ 44.23**	

Scheda elemento: CAM26_U01.020.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.010.F
Descrizione	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 125 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio saldato con rivestimento bituminoso pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34130 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (10.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.037
2	Catramatura di tubazione da DN125	Prodotti da costruzione	m	€ 8.41320	0.15	€ 1.26198	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.17050	0.15	€ 0.92558	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.07000	0.15	€ 3.31050	
5	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 125	Prodotti da costruzione	m	€ 27.55200	1	€ 27.55200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.05006	0.823
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.14
Totale Parziale (TP)						**€ 40.15237**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.82590	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.69783	
Prezzo totale						**€ 51.68**	

Scheda elemento: CAM26_U01.020.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.010.G
Descrizione	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 150 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio saldato con rivestimento bituminoso pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.45382 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (9.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.037
2	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro nominale mm 150	Prodotti da costruzione	m	€ 38.49900	1	€ 38.49900	
3	Catramatura di tubazione da DN150	Prodotti da costruzione	m	€ 9.54180	0.15	€ 1.43127	
4	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.56900	0.15	€ 1.28535	
5	Saldatura su tubo in acciaio DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.83000	0.15	€ 3.87450	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.09012	0.845
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.118
Totale Parziale (TP)						**€ 53.39086**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.07645	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.24673	
Prezzo totale						**€ 68.71**	

Scheda elemento: CAM26_U01.020.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.010.H
Descrizione	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio saldato con rivestimento bituminoso pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.69161 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (6.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.024
2	Catramatura di tubazione da DN200	Prodotti da costruzione	m	€ 11.09106	0.15	€ 1.66366	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.47750	0.15	€ 2.32163	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 31.10000	0.15	€ 4.66500	
5	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 200	Prodotti da costruzione	m	€ 63.71400	1	€ 63.71400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 72.36429	0.889
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.086
Totale Parziale (TP)						**€ 81.36643**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.83229	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.51987	
Prezzo totale						**€ 104.72**	

Scheda elemento: CAM26_U01.020.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.010.I
Descrizione	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 250 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio saldato con rivestimento bituminoso pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.93084 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (5.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.018
2	Catramatura di tubazione da DN250	Prodotti da costruzione	m	€ 12.67110	0.15	€ 1.90067	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.10550	0.15	€ 4.21583	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 36.12000	0.15	€ 5.41800	
5	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 250	Prodotti da costruzione	m	€ 88.27300	1	€ 88.27300	
Totale Prodotti da costruzione						€ 99.80750	0.911
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.07
Totale Parziale (TP)						**€ 109.51104**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.61688	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.81279	
Prezzo totale						**€ 140.94**	

Scheda elemento: CAM26_U01.020.010.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.010.J
Descrizione	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio saldato con rivestimento bituminoso pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.11448 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (4.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.019
2	Catramatura di tubazione da DN300	Prodotti da costruzione	m	€ 14.80518	0.15	€ 2.22078	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.93150	0.15	€ 6.58973	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 42.71000	0.15	€ 6.40650	
5	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 300	Prodotti da costruzione	m	€ 105.69800	1	€ 105.69800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 120.91501	0.922
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.059
Totale Parziale (TP)						**€ 131.11559**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.28965	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.34052	
Prezzo totale						**€ 168.75**	

Scheda elemento: CAM26_U01.020.010.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.010.K
Descrizione	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 350 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio saldato con rivestimento bituminoso pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.53946 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (3.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.014
2	Catramatura di tubazione da DN350	Prodotti da costruzione	m	€ 17.21628	0.15	€ 2.58244	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 108.34250	0.15	€ 16.25138	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 53.03000	0.15	€ 7.95450	
5	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 350	Prodotti da costruzione	m	€ 142.72100	1	€ 142.72100	
Totale Prodotti da costruzione						€ 169.50932	0.936
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 181.11270**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.78916	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.19019	

Prezzo totale	**€ 233.09**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.010.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.010.L
Descrizione	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio saldato con rivestimento bituminoso pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.69774 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (3.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.012
2	Catramatura di tubazione da DN400	Prodotti da costruzione	m	€ 19.65816	0.15	€ 2.94872	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 204.81550	0.15	€ 30.72233	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 60.22000	0.15	€ 9.03300	
5	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 400	Prodotti da costruzione	m	€ 145.42700	1	€ 145.42700	
Totale Prodotti da costruzione						€ 188.13105	0.942
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 199.73443**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 33.95485	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.36893	

Prezzo totale	**€ 257.06**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.010.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.010.M
Descrizione	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 450 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio saldato con rivestimento bituminoso pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.06526 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (3.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.012
2	Catramatura di tubazione da DN450	Prodotti da costruzione	m	€ 19.72998	0.15	€ 2.95950	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 305.32700	0.15	€ 45.79905	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 70.84000	0.15	€ 10.62600	
5	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 450	Prodotti da costruzione	m	€ 170.78550	1	€ 170.78550	
Totale Prodotti da costruzione						€ 230.17005	0.947
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.04
Totale Parziale (TP)						**€ 242.97186**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 41.30522	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.42771	

Prezzo totale	**€ 312.70**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.010.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.010.N
Descrizione	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio saldato con rivestimento bituminoso pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.34634 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (2.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.011
2	Catramatura di tubazione da DN500	Prodotti da costruzione	m	€ 22.37706	0.15	€ 3.35656	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 378.53250	0.15	€ 56.77988	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 87.08000	0.15	€ 13.06200	
5	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 500	Prodotti da costruzione	m	€ 189.33800	1	€ 189.33800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 262.53644	0.951
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.038
Totale Parziale (TP)						**€ 276.03965**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 46.92674	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 32.29664	

Prezzo totale	**€ 355.26**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.010.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.010.O
Descrizione	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio saldato con rivestimento bituminoso pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.96705 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.62520 (2.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.01
2	Catramatura di tubazione da DN600	Prodotti da costruzione	m	€ 34.53516	0.15	€ 5.18027	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 461.80350	0.15	€ 69.27053	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 111.96000	0.15	€ 16.79400	
5	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 600	Prodotti da costruzione	m	€ 241.71550	1	€ 241.71550	
Totale Prodotti da costruzione						€ 332.96030	0.954
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.216	€ 6.89256	
Totale Risorse Umane						€ 12.62520	0.036
Totale Parziale (TP)						**€ 349.06475**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 59.34101	

9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 40.84058
Prezzo totale						**€ 449.25**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.020.A
Descrizione	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18198 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (17.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.07
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.76300	0.15	€ 0.26445	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.94000	0.15	€ 1.19100	
4	Catramatura di tubazione da DN40	Prodotti da costruzione	m	€ 3.70386	0.15	€ 0.55558	
5	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 40	Prodotti da costruzione	m	€ 12.99700	1	€ 12.99700	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.00803	0.701
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.229
Totale Parziale (TP)						**€ 21.40894**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.63952	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.50485	
Prezzo totale						**€ 27.55**	

Scheda elemento: CAM26_U01.020.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.020.B
Descrizione	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19416 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (16.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.065
2	Catramatura di tubazione da DN50	Prodotti da costruzione	m	€ 3.74490	0.15	€ 0.56174	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.84500	0.15	€ 0.27675	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.94000	0.15	€ 1.19100	
5	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 50	Prodotti da costruzione	m	€ 14.41150	1	€ 14.41150	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.44099	0.72
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.215
Totale Parziale (TP)						**€ 22.84190**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.88312	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.67250	
Prezzo totale						**€ 29.40**	

Scheda elemento: CAM26_U01.020.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.020.C
Descrizione	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 65 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20853 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (15.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.061
2	Catramatura di tubazione da DN65	Prodotti da costruzione	m	€ 4.69908	0.15	€ 0.70486	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.35750	0.15	€ 0.35363	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.91000	0.15	€ 1.63650	
5	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 65	Prodotti da costruzione	m	€ 15.43650	1	€ 15.43650	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.13149	0.739
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.2
Totale Parziale (TP)						**€ 24.53240**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.17051	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.87029	
Prezzo totale						**€ 31.57**	

Scheda elemento: CAM26_U01.020.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.020.D
Descrizione	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 80 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23487 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (13.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.054
2	Catramatura di tubazione da DN80	Prodotti da costruzione	m	€ 5.85846	0.15	€ 0.87877	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.62400	0.15	€ 0.39360	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.16000	0.15	€ 2.12400	
5	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 80	Prodotti da costruzione	m	€ 17.83500	1	€ 17.83500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.23137	0.768
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.178
Totale Parziale (TP)						**€ 27.63228**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.69749	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.23298	
Prezzo totale						**€ 35.56**	

Scheda elemento: CAM26_U01.020.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.020.E
Descrizione	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29537 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (12.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.043
2	Catramatura di tubazione da DN100	Prodotti da costruzione	m	€ 6.55614	0.15	€ 0.98342	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.91550	0.15	€ 0.58733	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.36000	0.15	€ 2.60400	
5	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 100	Prodotti da costruzione	m	€ 23.47250	1	€ 23.47250	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.64725	0.796
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.161
Totale Parziale (TP)						**€ 34.74956**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.90743	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.06570	
Prezzo totale						**€ 44.72**	

Scheda elemento: CAM26_U01.020.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.020.F
Descrizione	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 125 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37440 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (9.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.034
2	Catramatura di tubazione da DN125	Prodotti da costruzione	m	€ 8.41320	0.15	€ 1.26198	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.17050	0.15	€ 0.92558	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.07000	0.15	€ 3.31050	
5	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 125	Prodotti da costruzione	m	€ 31.44700	1	€ 31.44700	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.94506	0.839
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.127
Totale Parziale (TP)						**€ 44.04737**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.48805	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.15354	
Prezzo totale						**€ 56.69**	

Scheda elemento: CAM26_U01.020.020.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.020.G
Descrizione	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 150 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48240 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (8.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.035
2	Catramatura di tubazione da DN150	Prodotti da costruzione	m	€ 9.54180	0.15	€ 1.43127	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.56900	0.15	€ 1.28535	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.83000	0.15	€ 3.87450	
5	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 150	Prodotti da costruzione	m	€ 41.86100	1	€ 41.86100	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.45212	0.854
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.111
Totale Parziale (TP)						**€ 56.75286**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.64799	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.64009	
Prezzo totale						**€ 73.04**	

Scheda elemento: CAM26_U01.020.020.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.020.H
Descrizione	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.74058 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (6.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.023
2	Catramatura di tubazione da DN200	Prodotti da costruzione	m	€ 11.09106	0.15	€ 1.66366	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.47750	0.15	€ 2.32163	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 31.10000	0.15	€ 4.66500	
5	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 200	Prodotti da costruzione	m	€ 69.47450	1	€ 69.47450	
Totale Prodotti da costruzione						€ 78.12479	0.897
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.081
Totale Parziale (TP)						**€ 87.12693**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.81158	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.19385	
Prezzo totale						**€ 112.13**	

Scheda elemento: CAM26_U01.020.020.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.020.I
Descrizione	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 250 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.96447 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (5.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.018
2	Catramatura di tubazione da DN250	Prodotti da costruzione	m	€ 12.67110	0.15	€ 1.90067	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.10550	0.15	€ 4.21583	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 36.12000	0.15	€ 5.41800	
5	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 250	Prodotti da costruzione	m	€ 92.22950	1	€ 92.22950	
Totale Prodotti da costruzione						€ 103.76400	0.914
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.068
Totale Parziale (TP)						**€ 113.46754**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.28948	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.27570	
Prezzo totale						**€ 146.03**	

Scheda elemento: CAM26_U01.020.020.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.020.J
Descrizione	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.39729 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (3.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.015
2	Catramatura di tubazione da DN300	Prodotti da costruzione	m	€ 14.80518	0.15	€ 2.22078	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.93150	0.15	€ 6.58973	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 42.71000	0.15	€ 6.40650	
5	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 300	Prodotti da costruzione	m	€ 138.96950	1	€ 138.96950	
Totale Prodotti da costruzione						€ 154.18651	0.938
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.047
Totale Parziale (TP)						**€ 164.38709**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.94581	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.23329	
Prezzo totale						**€ 211.57**	

Scheda elemento: CAM26_U01.020.020.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.020.K
Descrizione	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 350 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.74455 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (3.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.012
2	Catramatura di tubazione da DN350	Prodotti da costruzione	m	€ 17.21628	0.15	€ 2.58244	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 108.34250	0.15	€ 16.25138	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 53.03000	0.15	€ 7.95450	
5	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 350	Prodotti da costruzione	m	€ 166.84950	1	€ 166.84950	
Totale Prodotti da costruzione						€ 193.63782	0.943
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 205.24120**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 34.89100	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.01322	

Prezzo totale	**€ 264.15**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.020.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.020.L
Descrizione	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.99588 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (3.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.011
2	Catramatura di tubazione da DN400	Prodotti da costruzione	m	€ 19.65816	0.15	€ 2.94872	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 204.81550	0.15	€ 30.72233	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 60.22000	0.15	€ 9.03300	
5	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 400	Prodotti da costruzione	m	€ 180.50250	1	€ 180.50250	
Totale Prodotti da costruzione						€ 223.20655	0.951
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.039
Totale Parziale (TP)						**€ 234.80993**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 39.91769	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.47276	

Prezzo totale	**€ 302.20**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.020.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.020.M
Descrizione	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 450 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.41637 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (2.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.01
2	Catramatura di tubazione da DN450	Prodotti da costruzione	m	€ 19.72998	0.15	€ 2.95950	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 305.32700	0.15	€ 45.79905	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 70.84000	0.15	€ 10.62600	
5	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 450	Prodotti da costruzione	m	€ 212.09300	1	€ 212.09300	
Totale Prodotti da costruzione						€ 271.47755	0.955
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.035
Totale Parziale (TP)						**€ 284.27936**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 48.32749	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 33.26069	

Prezzo totale	**€ 365.87**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.020.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.020.N
Descrizione	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.80113 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (2.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.009
2	Catramatura di tubazione da DN500	Prodotti da costruzione	m	€ 22.37706	0.15	€ 3.35656	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 378.53250	0.15	€ 56.77988	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 87.08000	0.15	€ 13.06200	
5	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 500	Prodotti da costruzione	m	€ 242.84300	1	€ 242.84300	
Totale Prodotti da costruzione						€ 316.04144	0.959
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 329.54465**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 56.02259	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 38.55672	

Prezzo totale	**€ 424.12**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.020.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.020.O
Descrizione	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.45112 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.62520 (2.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.009
2	Catramatura di tubazione da DN600	Prodotti da costruzione	m	€ 34.53516	0.15	€ 5.18027	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 461.80350	0.15	€ 69.27053	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 111.96000	0.15	€ 16.79400	
5	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 600	Prodotti da costruzione	m	€ 298.66450	1	€ 298.66450	
Totale Prodotti da costruzione						€ 389.90930	0.96
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.216	€ 6.89256	
Totale Risorse Umane						€ 12.62520	0.031
Totale Parziale (TP)						**€ 406.01375**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 69.02234	

9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 47.50361
Prezzo totale						**€ 522.54**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.030.A
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI EN 12068 ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 80 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19667 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (16.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.064
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.62400	0.1	€ 0.26240	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.16000	0.15	€ 2.12400	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 80	Prodotti da costruzione	m	€ 14.35000	1	€ 14.35000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.73640	0.723
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.212
Totale Parziale (TP)						**€ 23.13731**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.93334	

8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.70707
Prezzo totale						**€ 29.78**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.030.B
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25346 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (14.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.05
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.91550	0.1	€ 0.39155	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.36000	0.15	€ 2.60400	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 100	Prodotti da costruzione	m	€ 19.72100	1	€ 19.72100	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.71655	0.762
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.188
Totale Parziale (TP)						**€ 29.81886**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.06921	

8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.48881
Prezzo totale						**€ 38.38**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.030.C
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 125 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33213 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (11.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.038
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.17050	0.1	€ 0.61705	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.07000	0.15	€ 3.31050	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 125	Prodotti da costruzione	m	€ 28.04400	1	€ 28.04400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.97155	0.818
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.144
Totale Parziale (TP)						**€ 39.07386**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.64256	

8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.57164
Prezzo totale						**€ 50.29**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.030.D
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 150 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.45492 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (9.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.037
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.56900	0.1	€ 0.85690	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.83000	0.15	€ 3.87450	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 150	Prodotti da costruzione	m	€ 40.48750	1	€ 40.48750	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.21890	0.845
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.118
Totale Parziale (TP)						**€ 53.51964**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.09834	

8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.26180
Prezzo totale						**€ 68.88**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.030.E
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.70174 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (6.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.024
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.47750	0.1	€ 1.54775	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 31.10000	0.15	€ 4.66500	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 200	Prodotti da costruzione	m	€ 67.34250	1	€ 67.34250	
Totale Prodotti da costruzione						€ 73.55525	0.891
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.085
Totale Parziale (TP)						**€ 82.55739**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.03476	

8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.65922
Prezzo totale						**€ 106.25**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.030.F
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 250 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.02472 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (4.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.016
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.10550	0.1	€ 2.81055	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 36.12000	0.15	€ 5.41800	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 250	Prodotti da costruzione	m	€ 102.62300	1	€ 102.62300	
Totale Prodotti da costruzione						€ 110.85155	0.92
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.064

Totale Parziale (TP)						**€ 120.55509**
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.49437
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.10495
Prezzo totale						**€ 155.15**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.030.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.030.G
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.50820 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (3.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.014
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.93150	0.1	€ 4.39315	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 42.71000	0.15	€ 6.40650	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 30	Prodotti da costruzione	m	€ 156.43550	1	€ 156.43550	
Totale Prodotti da costruzione						€ 167.23515	0.943
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.043

Totale Parziale (TP)						**€ 177.43573**
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.16407
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.75998
Prezzo totale						**€ 228.36**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.030.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.030.H
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 350 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.88199 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (3.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.011
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 108.34250	0.1	€ 10.83425	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 53.03000	0.15	€ 7.95450	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 350	Prodotti da costruzione	m	€ 191.01900	1	€ 191.01900	
Totale Prodotti da costruzione						€ 209.80775	0.948
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.041

Totale Parziale (TP)						**€ 221.41113**
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 37.63989
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.90510
Prezzo totale						**€ 284.96**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.030.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.030.I
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.06674 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (2.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.01
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 204.81550	0.1	€ 20.48155	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 60.22000	0.15	€ 9.03300	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 400	Prodotti da costruzione	m	€ 202.02750	1	€ 202.02750	
Totale Prodotti da costruzione						€ 231.54205	0.952
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.038

Totale Parziale (TP)						**€ 243.14543**
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 41.33472
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.44802
Prezzo totale						**€ 312.93**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.030.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.030.J
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 450 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.44111 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (2.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.01
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 305.32700	0.1	€ 30.53270	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 70.84000	0.15	€ 10.62600	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 450	Prodotti da costruzione	m	€ 233.22850	1	€ 233.22850	
Totale Prodotti da costruzione						€ 274.38720	0.955
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.034

Totale Parziale (TP)						**€ 287.18901**
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 48.82213
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 33.60111
Prezzo totale						**€ 369.61**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.030.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.030.K
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.76942 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (2.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.009
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 378.53250	0.1	€ 37.85325	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 87.08000	0.15	€ 13.06200	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 500	Prodotti da costruzione	m	€ 261.39550	1	€ 261.39550	
Totale Prodotti da costruzione						€ 312.31075	0.959
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€	0.032

						10.52100
Totale Parziale (TP)						**€ 325.81396**
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 55.38837
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 38.12023
Prezzo totale						**€ 419.32**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.030.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.030.L
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.77905 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.62520 (2.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.008
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 461.80350	0.1	€ 46.18035	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 111.96000	0.15	€ 16.79400	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 600	Prodotti da costruzione	m	€ 365.51500	1	€ 365.51500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 428.48935	0.964
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.216	€ 6.89256	

Totale Risorse Umane						€ 12.62520	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 444.59380**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 75.58095	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 52.01748	
Prezzo totale						**€ 572.19**	

Scheda elemento: CAM26_U01.020.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.040.A
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30 Diametro nominale 250 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.02472 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (4.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.016
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.10550	0.1	€ 2.81055	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 36.12000	0.15	€ 5.41800	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 250	Prodotti da costruzione	m	€ 102.62300	1	€ 102.62300	
Totale Prodotti da costruzione						€ 110.85155	0.92
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.064

Totale Parziale (TP)						**€ 120.55509**
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.49437
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.10495
Prezzo totale						**€ 155.15**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.040.B
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30 Diametro nominale 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.50820 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (3.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.014
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.93150	0.1	€ 4.39315	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 42.71000	0.15	€ 6.40650	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 300	Prodotti da costruzione	m	€ 156.43550	1	€ 156.43550	
Totale Prodotti da costruzione						€ 167.23515	0.943
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.043

Totale Parziale (TP)						**€ 177.43573**
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.16407
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.75998
Prezzo totale						**€ 228.36**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.040.C
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30 Diametro nominale 350 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.88199 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (3.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.011
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 108.34250	0.1	€ 10.83425	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 53.03000	0.15	€ 7.95450	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 350	Prodotti da costruzione	m	€ 191.01900	1	€ 191.01900	
Totale Prodotti da costruzione						€ 209.80775	0.948
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	

Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.041
Totale Parziale (TP)						**€ 221.41113**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 37.63989	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.90510	
Prezzo totale						**€ 284.96**	

Scheda elemento: CAM26_U01.020.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.040.D
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30 Diametro nominale 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.06674 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (2.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.01
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 204.81550	0.1	€ 20.48155	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 60.22000	0.15	€ 9.03300	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 400	Prodotti da costruzione	m	€ 202.02750	1	€ 202.02750	
Totale Prodotti da costruzione						€ 231.54205	0.952
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	

Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.038
Totale Parziale (TP)						**€ 243.14543**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 41.33472	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.44802	
Prezzo totale						**€ 312.93**	

Scheda elemento: CAM26_U01.020.040.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.040.E
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30 Diametro nominale 450 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.44111 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (2.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.01
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 305.32700	0.1	€ 30.53270	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 70.84000	0.15	€ 10.62600	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 450	Prodotti da costruzione	m	€ 233.22850	1	€ 233.22850	
Totale Prodotti da costruzione						€ 274.38720	0.955
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	

Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 287.18901**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 48.82213	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 33.60111	
Prezzo totale						**€ 369.61**	

Scheda elemento: CAM26_U01.020.040.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.040.F
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30 Diametro nominale 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.76942 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (2.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.009
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 378.53250	0.1	€ 37.85325	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 87.08000	0.15	€ 13.06200	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 500	Prodotti da costruzione	m	€ 261.39550	1	€ 261.39550	
Totale Prodotti da costruzione						€ 312.31075	0.959
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	

Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 325.81396**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 55.38837	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 38.12023	
Prezzo totale						**€ 419.32**	

Scheda elemento: CAM26_U01.020.040.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.040.G
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30 Diametro nominale 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.77905 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.62520 (2.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.008
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 461.80350	0.1	€ 46.18035	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 111.96000	0.15	€ 16.79400	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 600	Prodotti da costruzione	m	€ 365.51500	1	€ 365.51500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 428.48935	0.964
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.216	€ 6.89256	

Totale Risorse Umane						€ 12.62520	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 444.59380**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 75.58095	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 52.01748	
Prezzo totale						**€ 572.19**	

Scheda elemento: CAM26_U01.020.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.050.A
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro nominale 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38380 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (9.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.033
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.91550	0.1	€ 0.39155	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.36000	0.15	€ 2.60400	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 10	Prodotti da costruzione	m	€ 35.05500	1	€ 35.05500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.05055	0.843
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.124
Totale Parziale (TP)						**€ 45.15286**	

7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.67599
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.28289
Prezzo totale						**€ 58.11**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.050.B
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro nominale 125 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.49314 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (7.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.026
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.17050	0.1	€ 0.61705	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.07000	0.15	€ 3.31050	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 12	Prodotti da costruzione	m	€ 46.98600	1	€ 46.98600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.91355	0.878
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.097
Totale Parziale (TP)						**€ 58.01586**	

7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.86270
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.78786
Prezzo totale						**€ 74.67**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.050.C
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro nominale 150 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.64276 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (6.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.026
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.56900	0.1	€ 0.85690	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.83000	0.15	€ 3.87450	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 150	Prodotti da costruzione	m	€ 62.58650	1	€ 62.58650	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.31790	0.89
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.083
Totale Parziale (TP)						**€ 75.61864**	

7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.85517
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.84738
Prezzo totale						**€ 97.32**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.050.D
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro nominale 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.01208 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (4.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.017
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.47750	0.1	€ 1.54775	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 31.10000	0.15	€ 4.66500	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 200	Prodotti da costruzione	m	€ 103.85300	1	€ 103.85300	
Totale Prodotti da costruzione						€ 110.06575	0.924
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.059

Totale Parziale (TP)						**€ 119.06789**
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.24154
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.93094
Prezzo totale						**€ 153.24**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.050.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.050.E
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro nominale 250 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.32391 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (3.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.013
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.10550	0.1	€ 2.81055	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 36.12000	0.15	€ 5.41800	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 250	Prodotti da costruzione	m	€ 137.82150	1	€ 137.82150	
Totale Prodotti da costruzione						€ 146.05005	0.938
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.05

Totale Parziale (TP)						**€ 155.75359**
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.47811
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.22317
Prezzo totale						**€ 200.45**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.050.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.050.F
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro nominale 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.90846 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (2.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.011
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.93150	0.1	€ 4.39315	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 42.71000	0.15	€ 6.40650	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 300	Prodotti da costruzione	m	€ 203.52400	1	€ 203.52400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 214.32365	0.955
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.034

Totale Parziale (TP)						**€ 224.52423**
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 38.16912
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.26934
Prezzo totale						**€ 288.96**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.050.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.050.G
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro nominale 350 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.24165 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (2.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.009
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 108.34250	0.1	€ 10.83425	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 53.03000	0.15	€ 7.95450	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 350	Prodotti da costruzione	m	€ 233.33100	1	€ 233.33100	
Totale Prodotti da costruzione						€ 252.11975	0.956
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.035

Totale Parziale (TP)						**€ 263.72313**
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 44.83293
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 30.85561
Prezzo totale						**€ 339.41**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.050.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.050.H
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro nominale 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.59733 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (2.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.008
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 204.81550	0.1	€ 20.48155	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 60.22000	0.15	€ 9.03300	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 400	Prodotti da costruzione	m	€ 264.45000	1	€ 264.45000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 293.96455	0.962
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.03

Totale Parziale (TP)						**€ 305.56793**
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 51.94655
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 35.75145
Prezzo totale						**€ 393.27**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.050.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.050.I
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro nominale 450 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.09925 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (2.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.008
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 305.32700	0.1	€ 30.53270	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 70.84000	0.15	€ 10.62600	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 450	Prodotti da costruzione	m	€ 310.65700	1	€ 310.65700	
Totale Prodotti da costruzione						€ 351.81570	0.965
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.027

Totale Parziale (TP)						**€ 364.61751**
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 61.98498
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 42.66025
Prezzo totale						**€ 469.26**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.050.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.050.J
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro nominale 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.57114 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (1.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.007
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 378.53250	0.1	€ 37.85325	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 87.08000	0.15	€ 13.06200	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 500	Prodotti da costruzione	m	€ 355.71600	1	€ 355.71600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 406.63125	0.968
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€	0.025

						10.52100
Totale Parziale (TP)						**€ 420.13446**
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 71.42286
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 49.15573
Prezzo totale						**€ 540.71**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.050.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.050.K
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro nominale 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.70397 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.62520 (1.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.006
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 461.80350	0.1	€ 46.18035	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 111.96000	0.15	€ 16.79400	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 600	Prodotti da costruzione	m	€ 474.32900	1	€ 474.32900	
Totale Prodotti da costruzione						€ 537.30335	0.971
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.216	€ 6.89256	

Totale Risorse Umane						€ 12.62520	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 553.40780**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 94.07933	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 64.74871	
Prezzo totale						**€ 712.24**	

Scheda elemento: CAM26_U01.020.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.060.A
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene internamente con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali osolfato resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici Diametro nominale 250 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.32391 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (3.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.013
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.10550	0.1	€ 2.81055	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 36.12000	0.15	€ 5.41800	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 250	Prodotti da costruzione	m	€ 137.82150	1	€ 137.82150	
Totale Prodotti da costruzione						€ 146.05005	0.938
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.05

Totale Parziale (TP)						**€ 155.75359**
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.47811
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.22317
Prezzo totale						**€ 200.45**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.060.B
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene internamente con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali osolfato resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici Diametro nominale 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.90846 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (2.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.011
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.93150	0.1	€ 4.39315	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 42.71000	0.15	€ 6.40650	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 300	Prodotti da costruzione	m	€ 203.52400	1	€ 203.52400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 214.32365	0.955
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.034

Totale Parziale (TP)						**€ 224.52423**
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 38.16912
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.26934
Prezzo totale						**€ 288.96**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.060.C
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene internamente con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali osolfato resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici Diametro nominale 350 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.23785 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (2.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.15	€ 7.45553	
Totale Attrezzature						€ 7.45553	0.028
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 108.34250	0.05	€ 5.41713	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 53.03000	0.15	€ 7.95450	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 350	Prodotti da costruzione	m	€ 233.33100	1	€ 233.33100	
Totale Prodotti da costruzione						€ 246.70263	0.937
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.035

Totale Parziale (TP)						**€ 263.27636**
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 44.75698
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 30.80333
Prezzo totale						**€ 338.84**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.060.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.060.D
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene internamente con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali osolfato resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici Diametro nominale 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.59733 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (2.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.008
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 204.81550	0.1	€ 20.48155	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 60.22000	0.15	€ 9.03300	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 400	Prodotti da costruzione	m	€ 264.45000	1	€ 264.45000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 293.96455	0.962
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.03

Totale Parziale (TP)						**€ 305.56793**
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 51.94655
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 35.75145
Prezzo totale						**€ 393.27**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.060.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.060.E
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene internamente con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali osolfato resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici Diametro nominale 450 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.09925 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (2.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.008
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 305.32700	0.1	€ 30.53270	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 70.84000	0.15	€ 10.62600	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 450	Prodotti da costruzione	m	€ 310.65700	1	€ 310.65700	
Totale Prodotti da costruzione						€ 351.81570	0.965
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.027

Totale Parziale (TP)						**€ 364.61751**
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 61.98498
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 42.66025
Prezzo totale						**€ 469.26**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.060.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.060.F
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene internamente con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali osolfato resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici Diametro nominale 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.57114 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (1.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.007
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 378.53250	0.1	€ 37.85325	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 87.08000	0.15	€ 13.06200	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 500	Prodotti da costruzione	m	€ 355.71600	1	€ 355.71600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 406.63125	0.968
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€	0.025

						10.52100
Totale Parziale (TP)						**€ 420.13446**
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 71.42286
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 49.15573
Prezzo totale						**€ 540.71**

Scheda elemento: CAM26_U01.020.060.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.020.060.G
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene internamente con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali osolfato resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici Diametro nominale 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURETUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.70397 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.62520 (1.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.006
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 461.80350	0.1	€ 46.18035	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 111.96000	0.15	€ 16.79400	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 600	Prodotti da costruzione	m	€ 474.32900	1	€ 474.32900	
Totale Prodotti da costruzione						€ 537.30335	0.971
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.216	€ 6.89256	

Totale Risorse Umane						€ 12.62520	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 553.40780**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 94.07933	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 64.74871	
Prezzo totale						**€ 712.24**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.010.A
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 40 mm spessore 1,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04281 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.22644 (49.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 40	Attrezzature	cad	€ 6.37659	0.083	€ 0.52926	
Totale Attrezzature						€ 1.02630	0.204
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 40 mm spessore 1,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.78400	1	€ 0.78400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.78400	0.156
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.0552	€ 1.46501	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.0552	€ 1.76143	
Totale Risorse Umane						€ 3.22644	0.641
Totale Parziale (TP)						**€ 5.03674**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.85625	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.58930	
Prezzo totale						**€ 6.48**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.010.B
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 50 mm spessore 1,6 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04755 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.36672 (46.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.011	€ 0.54674	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 50	Attrezzature	cad	€ 7.33590	0.083	€ 0.60888	
Totale Attrezzature						€ 1.15562	0.207
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 50 mm spessore 1,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.07200	1	€ 1.07200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.07200	0.192
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.0576	€ 1.52870	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.0576	€ 1.83802	
Totale Risorse Umane						€ 3.36672	0.602
Totale Parziale (TP)						**€ 5.59434**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.95104	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.65454	
Prezzo totale						**€ 7.20**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.010.C
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 63 mm spessore 2,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05515 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.57714 (42.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 63	Attrezzature	cad	€ 8.84822	0.083	€ 0.73440	
Totale Attrezzature						€ 1.23144	0.19
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 63 mm spessore 2,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.68000	1	€ 1.68000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.68000	0.259
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.0612	€ 1.62425	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.0612	€ 1.95289	
Totale Risorse Umane						€ 3.57714	0.551
Totale Parziale (TP)						**€ 6.48858**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.10306	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.75916	
Prezzo totale						**€ 8.35**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.010.D
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 75 mm spessore 2,3 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06462 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.78756 (38.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm	Attrezzature	cad	€ 12.01959	0.083	€ 0.99763	
Totale Attrezzature						€ 1.49467	0.197
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 75 mm spessore 2,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.32000	1	€ 2.32000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.32000	0.305
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.0648	€ 1.71979	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.0648	€ 2.06777	
Totale Risorse Umane						€ 3.78756	0.498
Totale Parziale (TP)						**€ 7.60223**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.29238	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.88946	
Prezzo totale						**€ 9.78**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.010.E
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 90 mm spessore 2,8 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07386 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.92784 (35.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 4,00 mm	Attrezzature	cad	€ 14.55894	0.083	€ 1.20839	
Totale Attrezzature						€ 1.70543	0.196
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 90 mm spessore 2,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.05600	1	€ 3.05600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.05600	0.352
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.0672	€ 1.78349	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.0672	€ 2.14435	
Totale Risorse Umane						€ 3.92784	0.452
Totale Parziale (TP)						**€ 8.68927**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.47718	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.01665	
Prezzo totale						**€ 11.18**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.010.F
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 110 mm spessore 2,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08075 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.99798 (32.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.013	€ 0.64615	
2	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 4,00 mm	Attrezzature	cad	€ 14.55894	0.083	€ 1.20839	
Totale Attrezzature						€ 1.85454	0.195
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 110 mm spessore 2,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.64800	1	€ 3.64800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.64800	0.384
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.0684	€ 1.81534	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.0684	€ 2.18264	
Totale Risorse Umane						€ 3.99798	0.421
Totale Parziale (TP)						**€ 9.50052**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.61509	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.11156	
Prezzo totale						**€ 12.23**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.010.G
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro estemo 125 mm spessore 3,1 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08729 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.06812 (30.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 4,00 mm	Attrezzature	cad	€ 14.55894	0.083	€ 1.20839	
Totale Attrezzature						€ 1.70543	0.166
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 125 mm spessore 3,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 4.49600	1	€ 4.49600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.49600	0.438
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.0696	€ 1.84718	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.0696	€ 2.22094	
Totale Risorse Umane						€ 4.06812	0.396
Totale Parziale (TP)						**€ 10.26955**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.74582	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.20154	
Prezzo totale						**€ 13.22**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.010.H
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 140 mm spessore 3,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10311 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (26.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.015	€ 0.74555	
2	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 4,00 mm	Attrezzature	cad	€ 14.55894	0.083	€ 1.20839	
Totale Attrezzature						€ 1.95394	0.161
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 140 mm spessore 3,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.96800	1	€ 5.96800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.96800	0.492
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.347
Totale Parziale (TP)						**€ 12.13034**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.06216	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.41925	
Prezzo totale						**€ 15.61**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.010.I
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 160 mm spessore 4,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12148 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.76952 (25.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.015	€ 0.74555	
2	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 4,00 mm	Attrezzature	cad	€ 14.55894	0.083	€ 1.20839	
Totale Attrezzature						€ 1.95394	0.137
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 160 mm spessore 4,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 7.56800	1	€ 7.56800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.56800	0.53
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.0816	€ 2.16566	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.0816	€ 2.60386	
Totale Risorse Umane						€ 4.76952	0.334
Totale Parziale (TP)						**€ 14.29146**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.42955	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.67210	
Prezzo totale						**€ 18.39**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.010.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.010.J
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 180 mm spessore 4,4 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13294 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (20.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 6,20 mm	Attrezzature	cad	€ 18.68962	0.08	€ 1.49517	
Totale Attrezzature						€ 1.99221	0.127
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 180 mm spessore 4,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 9.43920	1	€ 9.43920	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.43920	0.604
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.269
Totale Parziale (TP)						**€ 15.63981**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.65877	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.82986	
Prezzo totale						**€ 20.13**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.010.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.010.K
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 200 mm spessore 4,9 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16140 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (20.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 6,20 mm	Attrezzature	cad	€ 18.68962	0.08	€ 1.49517	
Totale Attrezzature						€ 2.48924	0.131
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 200 mm spessore 4,9 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 11.58970	1	€ 11.58970	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.58970	0.61
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.259
Totale Parziale (TP)						**€ 18.98874**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.22809	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.22168	
Prezzo totale						**€ 24.44**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.010.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.010.L
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 225 mm spessore 5,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18750 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (17.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 6,20 mm	Attrezzature	cad	€ 18.68962	0.08	€ 1.49517	
Totale Attrezzature						€ 2.48924	0.113
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 225 mm spessore 5,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 14.65949	1	€ 14.65949	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.65949	0.665
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.223
Totale Parziale (TP)						**€ 22.05853**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.74995	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.58085	
Prezzo totale						**€ 28.39**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.010.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.010.M
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 250 mm spessore 6,2 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21931 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (14.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 6,20 mm	Attrezzature	cad	€ 18.68962	0.08	€ 1.49517	
Totale Attrezzature						€ 2.48924	0.096
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 250 mm spessore 6,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.40234	1	€ 18.40234	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.40234	0.713
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.19
Totale Parziale (TP)						**€ 25.80138**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.38623	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.01876	
Prezzo totale						**€ 33.21**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.010.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.010.N
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 280 mm spessore 6,9 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26888 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (12.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 280 mm fino a 400 mm diametro fino a 9,80 mm	Attrezzature	cad	€ 26.74782	0.08	€ 2.13983	
Totale Attrezzature						€ 3.13390	0.099
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 280 mm spessore 6,9 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 23.58979	1	€ 23.58979	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.58979	0.746
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.155
Totale Parziale (TP)						**€ 31.63349**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.37769	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.70112	
Prezzo totale						**€ 40.71**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.010.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.010.O
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32675 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (11.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 280 mm fino a 400 mm diametro fino a 9,80 mm	Attrezzature	cad	€ 26.74782	0.08	€ 2.13983	
Totale Attrezzature						€ 3.13390	0.082
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.69654	1	€ 29.69654	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.69654	0.773
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.146
Totale Parziale (TP)						**€ 38.44164**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.53508	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.49767	
Prezzo totale						**€ 49.47**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.010.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.010.P
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 355 mm spessore 8,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41299 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (8.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 280 mm fino a 400 mm diametro fino a 9,80 mm	Attrezzature	cad	€ 26.74782	0.08	€ 2.13983	
Totale Attrezzature						€ 3.13390	0.065
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 355 mm spessore 8,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 39.84163	1	€ 39.84163	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.84163	0.82
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.115
Totale Parziale (TP)						**€ 48.58673**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.25974	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.68465	
Prezzo totale						**€ 62.53**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.010.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.010.R
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 400 mm spessore 9,8 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48969 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (8.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 280 mm fino a 400 mm diametro fino a 9,80 mm	Attrezzature	cad	€ 26.74782	0.08	€ 2.13983	
Totale Attrezzature						€ 3.13390	0.054
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 400 mm spessore 9,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 48.16454	1	€ 48.16454	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.16454	0.836
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.11
Totale Parziale (TP)						**€ 57.61104**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.79388	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.74049	
Prezzo totale						**€ 74.15**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.010.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.010.S
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 450mm spessore 11,0mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.67155 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (6.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e diametro da 400 a 500 mm	Attrezzature	cad	€ 31.53308	0.08	€ 2.52265	
Totale Attrezzature						€ 3.51672	0.045
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 450 mm spessore 11,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 69.17702	1	€ 69.17702	
Totale Prodotti da costruzione						€ 69.17702	0.876
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.08
Totale Parziale (TP)						**€ 79.00634**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.43108	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.24374	
Prezzo totale						**€ 101.68**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.010.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.010.T
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 500 mm spessore 12,3 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.73169 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (5.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e diametro da 400 a 500 mm	Attrezzature	cad	€ 31.53308	0.08	€ 2.52265	
Totale Attrezzature						€ 3.51672	0.041
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 500 mm spessore 12,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 76.25232	1	€ 76.25232	
Totale Prodotti da costruzione						€ 76.25232	0.886
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.073
Totale Parziale (TP)						**€ 86.08164**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.63388	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.07155	
Prezzo totale						**€ 110.79**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.010.U

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.010.U
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 630 mm spessore 15,4mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.10946 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (4.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm	Attrezzature	cad	€ 51.75760	0.08	€ 4.14061	
Totale Attrezzature						€ 5.13468	0.039
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 630 mm spessore 15,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 118.37578	1	€ 118.37578	
Totale Prodotti da costruzione						€ 118.37578	0.907
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.054
Totale Parziale (TP)						**€ 130.52446**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.18916	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.27136	
Prezzo totale						**€ 167.98**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.010.V

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.010.V
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 710 mm spessore 17,4 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.57900 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (2.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm	Attrezzature	cad	€ 51.75760	0.08	€ 4.14061	
Totale Attrezzature						€ 5.13468	0.028
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 710 mm spessore 17,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 173.61562	1	€ 173.61562	
Totale Prodotti da costruzione						€ 173.61562	0.935
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.038
Totale Parziale (TP)						**€ 185.76430**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 31.57993	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.73442	
Prezzo totale						**€ 239.08**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.010.W

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.010.W
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 800 mm spessore 19,6mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.87743 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (2.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm	Attrezzature	cad	€ 51.75760	0.17	€ 8.79879	
Totale Attrezzature						€ 9.79286	0.044
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 800 mm spessore 19,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 204.06730	1	€ 204.06730	
Totale Prodotti da costruzione						€ 204.06730	0.924
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 220.87416**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 37.54861	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.84228	
Prezzo totale						**€ 284.27**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.010.X

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.010.X
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 900 mm spessore 22,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.93661 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (1.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
2	Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm	Attrezzature	cad	€ 51.75760	0.17	€ 8.79879	
Totale Attrezzature						€ 10.28990	0.03
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 900 mm spessore 22,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 326.77690	1	€ 326.77690	
Totale Prodotti da costruzione						€ 326.77690	0.946
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 345.48360**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 58.73221	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 40.42158	
Prezzo totale						**€ 444.64**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.010.Y

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.010.Y
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 1000 mm spessore 24,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.50672 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (1.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
2	Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm	Attrezzature	cad	€ 51.75760	0.17	€ 8.79879	
Totale Attrezzature						€ 10.28990	0.025
3	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 1000 mm spessore 24,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 393.14678	1	€ 393.14678	
Totale Prodotti da costruzione						€ 393.14678	0.953
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 412.55488**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 70.13433	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 48.26892	
Prezzo totale						**€ 530.96**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.020.A
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 40 mm spessore 1,9 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04392 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.15630 (47.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 40	Attrezzature	cad	€ 6.37659	0.083	€ 0.52926	
Totale Attrezzature						€ 1.02630	0.199
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 40 mm spessore 1,9 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.98496	1	€ 0.98496	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.98496	0.191
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.054	€ 1.43316	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.054	€ 1.72314	
Totale Risorse Umane						€ 3.15630	0.611
Totale Parziale (TP)						**€ 5.16756**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.87849	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.60461	
Prezzo totale						**€ 6.65**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.020.B
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 50 mm spessore 2,4 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04980 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.22644 (42.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 50	Attrezzature	cad	€ 7.33590	0.083	€ 0.60888	
Totale Attrezzature						€ 1.10592	0.189
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 50 mm spessore 2,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.52669	1	€ 1.52669	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.52669	0.261
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.0552	€ 1.46501	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.0552	€ 1.76143	
Totale Risorse Umane						€ 3.22644	0.551
Totale Parziale (TP)						**€ 5.85905**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.99604	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.68551	
Prezzo totale						**€ 7.54**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.020.C
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 63 mm spessore 3,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05960 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.36672 (37.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.011	€ 0.54674	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 63	Attrezzature	cad	€ 8.84822	0.083	€ 0.73440	
Totale Attrezzature						€ 1.28114	0.183
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 63 mm spessore 3,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.36390	1	€ 2.36390	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.36390	0.337
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.0576	€ 1.52870	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.0576	€ 1.83802	
Totale Risorse Umane						€ 3.36672	0.48
Totale Parziale (TP)						**€ 7.01176**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.19200	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.82038	
Prezzo totale						**€ 9.02**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.020.D
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 75 mm spessore 3,6 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06215 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.57714 (38.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.011	€ 0.54674	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 75	Attrezzature	cad	€ 9.33352	0.083	€ 0.77468	
Totale Attrezzature						€ 1.32142	0.181
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 75 mm spessore 3,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.41315	1	€ 2.41315	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.41315	0.33
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.0612	€ 1.62425	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.0612	€ 1.95289	
Totale Risorse Umane						€ 3.57714	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 7.31171**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.24299	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.85547	
Prezzo totale						**€ 9.41**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.020.E
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 90 mm spessore 4,3 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07828 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (29.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 90	Attrezzature	cad	€ 10.28155	0.08	€ 0.82252	
Totale Attrezzature						€ 1.31956	0.143
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 90 mm spessore 4,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 4.38307	1	€ 4.38307	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.38307	0.476
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.381
Totale Parziale (TP)						**€ 9.20963**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.56564	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.07753	
Prezzo totale						**€ 11.85**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.020.F
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 110 mm spessore 4,2 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08714 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (26.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm	Attrezzature	cad	€ 12.01959	0.08	€ 0.96157	
Totale Attrezzature						€ 1.45861	0.142
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 110 mm spessore 4,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.28595	1	€ 5.28595	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.28595	0.516
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.342
Totale Parziale (TP)						**€ 10.25156**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.74277	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.19943	
Prezzo totale						**€ 13.19**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.020.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.020.G
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 125 mm spessore 4,8 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10865 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (25.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 6,20 mm e diametro da 110 a 160 mm	Attrezzature	cad	€ 15.42796	0.083	€ 1.28052	
Totale Attrezzature						€ 1.77756	0.139
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 125 mm spessore 4,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 6.79622	1	€ 6.79622	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.79622	0.532
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.329
Totale Parziale (TP)						**€ 12.78218**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.17297	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.49552	
Prezzo totale						**€ 16.45**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.020.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.020.H
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 140 mm spessore 5,4 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12386 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (22.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 6,20 mm e diametro da 110 a 160 mm	Attrezzature	cad	€ 15.42796	0.083	€ 1.28052	
Totale Attrezzature						€ 1.77756	0.122
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 140 mm spessore 5,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 8.58557	1	€ 8.58557	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.58557	0.589
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.289
Totale Parziale (TP)						**€ 14.57153**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.47716	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.70487	
Prezzo totale						**€ 18.75**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.020.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.020.I
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14621 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (19.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 6,20 mm e diametro da 110 a 160 mm	Attrezzature	cad	€ 15.42796	0.08	€ 1.23424	
Totale Attrezzature						€ 1.73128	0.101
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 11.26138	1	€ 11.26138	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.26138	0.655
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.245
Totale Parziale (TP)						**€ 17.20106**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.92418	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.01252	
Prezzo totale						**€ 22.14**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.020.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.020.J
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17669 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (15.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per diametro da mm 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 mm	Attrezzature	cad	€ 20.69852	0.083	€ 1.71798	
Totale Attrezzature						€ 2.21502	0.107
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 14.36400	1	€ 14.36400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.36400	0.691
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.202
Totale Parziale (TP)						**€ 20.78742**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.53386	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.43213	
Prezzo totale						**€ 26.75**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.020.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.020.K
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20780 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (15.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per diametro da mm 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 mm	Attrezzature	cad	€ 20.69852	0.08	€ 1.65588	
Totale Attrezzature						€ 2.15292	0.088
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 17.38454	1	€ 17.38454	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.38454	0.711
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.201
Totale Parziale (TP)						**€ 24.44726**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.15603	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.86033	
Prezzo totale						**€ 31.46**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.020.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.020.L
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24998 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (12.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da mm 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 mm	Attrezzature	cad	€ 20.69852	0.08	€ 1.65588	
Totale Attrezzature						€ 2.64995	0.09
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 21.84970	1	€ 21.84970	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.84970	0.743
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.167
Totale Parziale (TP)						**€ 29.40945**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.99961	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.44091	
Prezzo totale						**€ 37.85**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.020.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.020.M
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29477 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (11.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da mm 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 mm	Attrezzature	cad	€ 20.69852	0.08	€ 1.65588	
Totale Attrezzature						€ 2.64995	0.076
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 27.11923	1	€ 27.11923	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.11923	0.782
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.142
Totale Parziale (TP)						**€ 34.67898**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.89543	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.05744	
Prezzo totale						**€ 44.63**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.020.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.020.N
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37749 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (8.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 32.96641	0.08	€ 2.63731	
Totale Attrezzature						€ 3.63138	0.082
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 35.86896	1	€ 35.86896	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.86896	0.808
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.111
Totale Parziale (TP)						**€ 44.41014**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.54972	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.19599	
Prezzo totale						**€ 57.16**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.020.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.020.O
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46773 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (7.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 32.96641	0.08	€ 2.63731	
Totale Attrezzature						€ 3.63138	0.066
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 45.78422	1	€ 45.78422	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.78422	0.832
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.102
Totale Parziale (TP)						**€ 55.02680**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.35456	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.43814	
Prezzo totale						**€ 70.82**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.020.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.020.P
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.59736 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (6.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 32.96641	0.08	€ 2.63731	
Totale Attrezzature						€ 3.63138	0.052
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 61.03469	1	€ 61.03469	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.03469	0.868
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.08
Totale Parziale (TP)						**€ 70.27727**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.94714	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.22244	
Prezzo totale						**€ 90.45**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.020.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.020.R
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.71244 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (5.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 32.96641	0.08	€ 2.63731	
Totale Attrezzature						€ 3.63138	0.043
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 73.87200	1	€ 73.87200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 73.87200	0.881
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.075
Totale Parziale (TP)						**€ 83.81598**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.24872	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.80647	
Prezzo totale						**€ 107.87**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.020.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.020.S
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.92146 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (4.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e diametro da 400 a 500 mm	Attrezzature	cad	€ 31.53308	0.08	€ 2.52265	
Totale Attrezzature						€ 3.51672	0.032
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 98.57808	1	€ 98.57808	
Totale Prodotti da costruzione						€ 98.57808	0.909
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.058
Totale Parziale (TP)						**€ 108.40740**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.42926	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.68367	
Prezzo totale						**€ 139.52**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.020.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.020.T
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 500 mm spessore 19,1mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.07132 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (3.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e diametro da 400 a 500 mm	Attrezzature	cad	€ 31.53308	0.08	€ 2.52265	
Totale Attrezzature						€ 3.51672	0.028
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 500 mm spessore 19,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 116.20886	1	€ 116.20886	
Totale Prodotti da costruzione						€ 116.20886	0.922
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 126.03818**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.42649	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.74647	
Prezzo totale						**€ 162.21**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.020.U

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.020.U
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 630 mm spessore 24,1mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.86267 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (2.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm	Attrezzature	cad	€ 51.75760	0.08	€ 4.14061	
Totale Attrezzature						€ 5.13468	0.023
3	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 630 mm spessore 24,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 206.98934	1	€ 206.98934	
Totale Prodotti da costruzione						€ 206.98934	0.945
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 219.13802**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 37.25346	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.63915	
Prezzo totale						**€ 282.03**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.030.A
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 40 mm spessore 3,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04797 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.15630 (43.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 40	Attrezzature	cad	€ 6.37659	0.083	€ 0.52926	
Totale Attrezzature						€ 1.02630	0.182
3	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 40 mm spessore 3,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.46102	1	€ 1.46102	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.46102	0.259
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.054	€ 1.43316	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.054	€ 1.72314	
Totale Risorse Umane						€ 3.15630	0.559
Totale Parziale (TP)						**€ 5.64362**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.95942	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.66030	
Prezzo totale						**€ 7.26**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.030.B
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 50 mm spessore 3,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05729 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.22644 (37.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 63	Attrezzature	cad	€ 8.84822	0.083	€ 0.73440	
Totale Attrezzature						€ 1.23144	0.183
3	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 63 mm spessore 4,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.28182	1	€ 2.28182	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.28182	0.339
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.0552	€ 1.46501	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.0552	€ 1.76143	
Totale Risorse Umane						€ 3.22644	0.479
Totale Parziale (TP)						**€ 6.73970**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.14575	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.78855	
Prezzo totale						**€ 8.67**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.030.C
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 63 mm spessore 4,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06979 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.36672 (31.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.011	€ 0.54674	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 63	Attrezzature	cad	€ 8.84822	0.083	€ 0.73440	
Totale Attrezzature						€ 1.28114	0.156
3	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 63 mm spessore 4,7 mm_2	Prodotti da costruzione	m	€ 3.56227	1	€ 3.56227	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.56227	0.434
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.0576	€ 1.52870	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.0576	€ 1.83802	
Totale Risorse Umane						€ 3.36672	0.41
Totale Parziale (TP)						**€ 8.21013**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.39572	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.96059	
Prezzo totale						**€ 10.57**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.030.D
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 75 mm spessore 5,6 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07261 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.57714 (32.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.011	€ 0.54674	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 75	Attrezzature	cad	€ 9.33352	0.083	€ 0.77468	
Totale Attrezzature						€ 1.32142	0.155
3	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 75 mm spessore 5,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.64435	1	€ 3.64435	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.64435	0.427
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.0612	€ 1.62425	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.0612	€ 1.95289	
Totale Risorse Umane						€ 3.57714	0.419
Totale Parziale (TP)						**€ 8.54291**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.45229	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.99952	
Prezzo totale						**€ 10.99**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.030.E
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 90 mm spessore 6,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08821 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.78756 (28.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.012	€ 0.59644	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 90	Attrezzature	cad	€ 10.28155	0.08	€ 0.82252	
Totale Attrezzature						€ 1.41896	0.137
3	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 90 mm spessore 6,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.17104	1	€ 5.17104	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.17104	0.498
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.0648	€ 1.71979	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.0648	€ 2.06777	
Totale Risorse Umane						€ 3.78756	0.365
Totale Parziale (TP)						**€ 10.37756**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.76419	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.21418	
Prezzo totale						**€ 13.36**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.030.F
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11621 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.92784 (22.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.012	€ 0.59644	
2	Saldatura per spessore fino a 11,4 mm e diametro fino a 110 mm	Attrezzature	cad	€ 14.41222	0.08	€ 1.15298	
Totale Attrezzature						€ 1.74942	0.128
3	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 7.99459	1	€ 7.99459	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.99459	0.585
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.0672	€ 1.78349	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.0672	€ 2.14435	
Totale Risorse Umane						€ 3.92784	0.287
Totale Parziale (TP)						**€ 13.67185**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.32421	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.59961	
Prezzo totale						**€ 17.60**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.030.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.030.G
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13889 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (20.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	Attrezzature	cad	€ 17.34658	0.083	€ 1.43977	
Totale Attrezzature						€ 1.93681	0.119
3	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 10.19434	1	€ 10.19434	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.19434	0.624
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.258
Totale Parziale (TP)						**€ 16.33955**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.77772	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.91173	
Prezzo totale						**€ 21.03**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.030.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.030.H
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19377 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (14.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per diametro da mm 110 fino a 160 mm diametro fino a 9,50 mm	Attrezzature	cad	€ 17.65130	0.08	€ 1.41210	
Totale Attrezzature						€ 1.90914	0.084
3	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 16.67866	1	€ 16.67866	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.67866	0.732
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.185
Totale Parziale (TP)						**€ 22.79620**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.87535	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.66716	
Prezzo totale						**€ 29.34**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.030.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.030.I
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19729 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (14.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per diametro da mm 110 fino a 160 mm diametro fino a 9,50 mm	Attrezzature	cad	€ 17.65130	0.083	€ 1.46506	
Totale Attrezzature						€ 1.96210	0.085
3	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 17.03981	1	€ 17.03981	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.03981	0.734
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.181
Totale Parziale (TP)						**€ 23.21031**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.94575	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.71561	
Prezzo totale						**€ 29.87**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.030.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.030.J
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24216 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (11.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 25.48379	0.083	€ 2.11515	
Totale Attrezzature						€ 2.61219	0.092
3	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm_2	Prodotti da costruzione	m	€ 21.66912	1	€ 21.66912	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.66912	0.761
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.148
Totale Parziale (TP)						**€ 28.48971**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.84325	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.33330	
Prezzo totale						**€ 36.67**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.030.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.030.K
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28910 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (11.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 25.48379	0.08	€ 2.03870	
Totale Attrezzature						€ 3.03277	0.089
3	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 26.06861	1	€ 26.06861	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.06861	0.766
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.144
Totale Parziale (TP)						**€ 34.01118**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.78190	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.97931	
Prezzo totale						**€ 43.77**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.030.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.030.L
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34882 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (9.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 25.48379	0.08	€ 2.03870	
Totale Attrezzature						€ 3.03277	0.074
3	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 33.09466	1	€ 33.09466	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.09466	0.806
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.12
Totale Parziale (TP)						**€ 41.03723**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.97633	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.80136	
Prezzo totale						**€ 52.81**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.030.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.030.M
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41272 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (7.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 25.48379	0.08	€ 2.03870	
Totale Attrezzature						€ 3.03277	0.062
3	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 40.61318	1	€ 40.61318	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.61318	0.836
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.101
Totale Parziale (TP)						**€ 48.55575**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.25448	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.68102	
Prezzo totale						**€ 62.49**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.030.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.030.N
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 280 mm spessore 16,6 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.56027 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (5.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 38.69969	0.08	€ 3.09598	
Totale Attrezzature						€ 4.09005	0.062
3	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 280 mm spessore 16,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 56.91427	1	€ 56.91427	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.91427	0.863
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.074
Totale Parziale (TP)						**€ 65.91412**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.20540	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.71195	
Prezzo totale						**€ 84.83**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.030.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.030.O
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.69628 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (5.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 38.69969	0.08	€ 3.09598	
Totale Attrezzature						€ 4.09005	0.05
3	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 72.21398	1	€ 72.21398	
Totale Prodotti da costruzione						€ 72.21398	0.882
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.069
Totale Parziale (TP)						**€ 81.91523**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.92559	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.58408	
Prezzo totale						**€ 105.42**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.030.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.030.Q
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.91619 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (4.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 38.69969	0.08	€ 3.09598	
Totale Attrezzature						€ 4.09005	0.038
3	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 98.08560	1	€ 98.08560	
Totale Prodotti da costruzione						€ 98.08560	0.91
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.052
Totale Parziale (TP)						**€ 107.78685**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.32376	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.61106	
Prezzo totale						**€ 138.72**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.030.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.030.R
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.08178 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (3.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 38.69969	0.08	€ 3.09598	
Totale Attrezzature						€ 4.09005	0.032
3	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 116.86550	1	€ 116.86550	
Totale Prodotti da costruzione						€ 116.86550	0.918
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 127.26815**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.63559	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.89037	
Prezzo totale						**€ 163.79**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.030.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.030.S
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.43164 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (2.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 450 mm fino a 500 mm diametro fino a 29,70 mm	Attrezzature	cad	€ 36.30706	0.08	€ 2.90456	
Totale Attrezzature						€ 3.89863	0.023
3	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 158.21741	1	€ 158.21741	
Totale Prodotti da costruzione						€ 158.21741	0.939
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.037
Totale Parziale (TP)						**€ 168.42864**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.63287	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.70615	
Prezzo totale						**€ 216.77**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.030.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.030.T
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.57899 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (2.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 450 mm fino a 500 mm diametro fino a 29,70 mm	Attrezzature	cad	€ 36.30706	0.08	€ 2.90456	
Totale Attrezzature						€ 3.89863	0.021
3	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 175.55270	1	€ 175.55270	
Totale Prodotti da costruzione						€ 175.55270	0.945
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 185.76393**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 31.57987	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.73438	
Prezzo totale						**€ 239.08**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.035.A
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20 Diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 20
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04399 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80560 (42.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 40	Attrezzature	cad	€ 6.37659	0.08	€ 0.51013	
Totale Attrezzature						€ 1.00717	0.195
3	Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.36253	1	€ 1.36253	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.36253	0.263
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.048	€ 1.27392	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.048	€ 1.53168	
Totale Risorse Umane						€ 2.80560	0.542
Totale Parziale (TP)						**€ 5.17530**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.87980	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.60551	
Prezzo totale						**€ 6.66**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.035.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.035.B
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20 Diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 20
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05633 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (41.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 50	Attrezzature	cad	€ 7.33590	0.08	€ 0.58687	
Totale Attrezzature						€ 1.08391	0.164
3	Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.03558	1	€ 2.03558	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.03558	0.307
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.529
Totale Parziale (TP)						**€ 6.62649**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.12650	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.77530	
Prezzo totale						**€ 8.53**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.035.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.035.C
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20 Diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 20
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06754 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (34.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 63	Attrezzature	cad	€ 8.84822	0.08	€ 0.70786	
Totale Attrezzature						€ 1.20490	0.152
3	Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.23395	1	€ 3.23395	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.23395	0.407
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.441
Totale Parziale (TP)						**€ 7.94585**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.35079	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.92966	
Prezzo totale						**€ 10.23**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.035.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.035.D
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20 Diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 20
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07847 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (29.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 75	Attrezzature	cad	€ 9.33352	0.08	€ 0.74668	
Totale Attrezzature						€ 1.24372	0.135
3	Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 4.48157	1	€ 4.48157	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.48157	0.485
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.38
Totale Parziale (TP)						**€ 9.23229**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.56949	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.08018	
Prezzo totale						**€ 11.88**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.035.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.035.E
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20 Diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 20
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09503 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (24.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 90	Attrezzature	cad	€ 10.28155	0.08	€ 0.82252	
Totale Attrezzature						€ 1.31956	0.118
3	Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 6.35299	1	€ 6.35299	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.35299	0.568
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.314
Totale Parziale (TP)						**€ 11.17955**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.90052	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.30801	
Prezzo totale						**€ 14.39**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.035.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.035.F
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20 Diametro esterno 125 mm spessore 9,2 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 20
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16928 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (16.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	Attrezzature	cad	€ 17.34658	0.08	€ 1.38773	
Totale Attrezzature						€ 1.88477	0.095
3	Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 9,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 13.82227	1	€ 13.82227	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.82227	0.694
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.211
Totale Parziale (TP)						**€ 19.91544**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.38562	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.33011	
Prezzo totale						**€ 25.63**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.035.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.035.G
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20 Diametro esterno 140 mm spessore 10,3 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 20
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20440 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (13.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	Attrezzature	cad	€ 25.48379	0.08	€ 2.03870	
Totale Attrezzature						€ 2.53574	0.105
3	Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 10,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 17.30246	1	€ 17.30246	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.30246	0.72
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.175
Totale Parziale (TP)						**€ 24.04660**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.08792	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.81345	
Prezzo totale						**€ 30.95**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.035.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.035.H
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20 Diametro esterno 160 mm spessore 11,8 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 20
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24933 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (11.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	Attrezzature	cad	€ 25.48379	0.08	€ 2.03870	
Totale Attrezzature						€ 2.53574	0.086
3	Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 11,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 22.58842	1	€ 22.58842	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.58842	0.77
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.143
Totale Parziale (TP)						**€ 29.33256**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.98654	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.43191	
Prezzo totale						**€ 37.75**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.035.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.035.I
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20 Diametro esterno 180 mm spessore 13,3 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 20
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30137 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (9.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	Attrezzature	cad	€ 25.48379	0.08	€ 2.03870	
Totale Attrezzature						€ 2.53574	0.072
3	Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 13,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 28.71158	1	€ 28.71158	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.71158	0.81
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.119
Totale Parziale (TP)						**€ 35.45572**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.02747	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.14832	
Prezzo totale						**€ 45.63**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.035.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.035.J
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20 Diametro esterno 200 mm spessore 14,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 20
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36696 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (8.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	Attrezzature	cad	€ 25.48379	0.08	€ 2.03870	
Totale Attrezzature						€ 3.03277	0.07
3	Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 14,7 m	Prodotti da costruzione	m	€ 35.22874	1	€ 35.22874	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.22874	0.816
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.114
Totale Parziale (TP)						**€ 43.17131**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.33912	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.05104	
Prezzo totale						**€ 55.56**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.035.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.035.K
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20 Diametro esterno 225 mm spessore 16,6 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 20
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.45151 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (7.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	Attrezzature	cad	€ 31.01393	0.08	€ 2.48111	
Totale Attrezzature						€ 3.47518	0.065
3	Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 16,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 44.73360	1	€ 44.73360	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.73360	0.842
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.092
Totale Parziale (TP)						**€ 53.11858**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.03016	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.21487	
Prezzo totale						**€ 68.36**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.035.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.035.L
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20 Diametro esterno 250 mm spessore 18,4 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 20
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.54067 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (6.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	Attrezzature	cad	€ 31.01393	0.08	€ 2.48111	
Totale Attrezzature						€ 3.47518	0.055
3	Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 18,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 55.22342	1	€ 55.22342	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.22342	0.868
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.077
Totale Parziale (TP)						**€ 63.60840**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.81343	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.44218	
Prezzo totale						**€ 81.86**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.035.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.035.M
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20 Diametro esterno 280 mm spessore 23,2 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 20
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.70357 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (4.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 38.69969	0.08	€ 3.09598	
Totale Attrezzature						€ 4.09005	0.049
3	Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 23,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 73.77350	1	€ 73.77350	
Totale Prodotti da costruzione						€ 73.77350	0.891
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.059
Totale Parziale (TP)						**€ 82.77335**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.07147	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.68448	
Prezzo totale						**€ 106.53**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.035.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.035.N
Descrizione	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20 Diametro esterno 315 mm spessore 11,8 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 20
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.87851 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (4.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 38.69969	0.08	€ 3.09598	
Totale Attrezzature						€ 4.09005	0.04
3	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 11,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 93.65328	1	€ 93.65328	
Totale Prodotti da costruzione						€ 93.65328	0.906
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.054
Totale Parziale (TP)						**€ 103.35453**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.57027	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.09248	
Prezzo totale						**€ 133.02**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.040.A
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 80 PFA 8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05088 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (45.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 50	Attrezzature	cad	€ 7.33590	0.08	€ 0.58687	
Totale Attrezzature						€ 1.08391	0.181
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.39536	1	€ 1.39536	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.39536	0.233
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.586
Totale Parziale (TP)						**€ 5.98627**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.01767	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.70039	
Prezzo totale						**€ 7.70**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.040.B
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 80 PFA 8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05847 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (39.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 63	Attrezzature	cad	€ 8.84822	0.08	€ 0.70786	
Totale Attrezzature						€ 1.20490	0.175
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.16691	1	€ 2.16691	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.16691	0.315
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.51
Totale Parziale (TP)						**€ 6.87881**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.16940	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.80482	
Prezzo totale						**€ 8.85**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.040.C
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 80 PFA 8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06522 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (35.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 75	Attrezzature	cad	€ 9.33352	0.08	€ 0.74668	
Totale Attrezzature						€ 1.24372	0.162
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.92205	1	€ 2.92205	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.92205	0.381
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.457
Totale Parziale (TP)						**€ 7.67277**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.30437	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.89771	
Prezzo totale						**€ 9.87**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.040.D
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 80 PFA 8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07661 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (30.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 90	Attrezzature	cad	€ 10.28155	0.08	€ 0.82252	
Totale Attrezzature						€ 1.31956	0.146
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 4.18608	1	€ 4.18608	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.18608	0.464
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.389
Totale Parziale (TP)						**€ 9.01264**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.53215	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.05448	
Prezzo totale						**€ 11.60**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.050.A
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovranno possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03413 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80560 (54.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 20	Attrezzature	cad	€ 3.98396	0.08	€ 0.31872	
Totale Attrezzature						€ 0.81576	0.203
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.39398	1	€ 0.39398	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.39398	0.098
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.048	€ 1.27392	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.048	€ 1.53168	
Totale Risorse Umane						€ 2.80560	0.699
Totale Parziale (TP)						**€ 4.01534**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.68261	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.46980	
Prezzo totale						**€ 5.17**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.050.B
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovranno possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03604 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80560 (51.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 25	Attrezzature	cad	€ 4.94327	0.08	€ 0.39546	
Totale Attrezzature						€ 0.89250	0.211
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.54173	1	€ 0.54173	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.54173	0.128
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.048	€ 1.27392	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.048	€ 1.53168	
Totale Risorse Umane						€ 2.80560	0.662
Totale Parziale (TP)						**€ 4.23983**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.72077	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.49606	
Prezzo totale						**€ 5.46**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.050.C
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovranno possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03930 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80560 (47.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 32	Attrezzature	cad	€ 5.42857	0.08	€ 0.43429	
Totale Attrezzature						€ 0.93133	0.201
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.88646	1	€ 0.88646	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.88646	0.192
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.048	€ 1.27392	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.048	€ 1.53168	
Totale Risorse Umane						€ 2.80560	0.607
Totale Parziale (TP)						**€ 4.62339**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.78598	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.54094	
Prezzo totale						**€ 5.95**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.050.D
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovranno possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04357 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80560 (42.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 40	Attrezzature	cad	€ 6.37659	0.08	€ 0.51013	
Totale Attrezzature						€ 1.00717	0.196
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.31328	1	€ 1.31328	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.31328	0.256
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.048	€ 1.27392	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.048	€ 1.53168	
Totale Risorse Umane						€ 2.80560	0.547
Totale Parziale (TP)						**€ 5.12605**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.87143	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.59975	
Prezzo totale						**€ 6.60**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.050.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.050.E
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovranno possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05633 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (41.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 50	Attrezzature	cad	€ 7.33590	0.08	€ 0.58687	
Totale Attrezzature						€ 1.08391	0.164
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.03558	1	€ 2.03558	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.03558	0.307
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.529
Totale Parziale (TP)						**€ 6.62649**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.12650	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.77530	
Prezzo totale						**€ 8.53**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.050.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.050.F
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovranno possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06754 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (34.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 63	Attrezzature	cad	€ 8.84822	0.08	€ 0.70786	
Totale Attrezzature						€ 1.20490	0.152
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.23395	1	€ 3.23395	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.23395	0.407
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.441
Totale Parziale (TP)						**€ 7.94585**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.35079	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.92966	
Prezzo totale						**€ 10.23**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.050.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.050.G
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovranno possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07847 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (29.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 75	Attrezzature	cad	€ 9.33352	0.08	€ 0.74668	
Totale Attrezzature						€ 1.24372	0.135
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 4.48157	1	€ 4.48157	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.48157	0.485
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.38
Totale Parziale (TP)						**€ 9.23229**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.56949	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.08018	
Prezzo totale						**€ 11.88**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.050.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.050.H
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovranno possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09614 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (24.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 90	Attrezzature	cad	€ 10.28155	0.08	€ 0.82252	
Totale Attrezzature						€ 1.31956	0.117
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 6.48432	1	€ 6.48432	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.48432	0.573
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.31
Totale Parziale (TP)						**€ 11.31088**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.92285	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.32337	
Prezzo totale						**€ 14.56**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.060.A
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13016 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (21.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 6,20 mm e diametro da 110 a 160 mm	Attrezzature	cad	€ 15.42796	0.08	€ 1.23424	
Totale Attrezzature						€ 1.73128	0.113
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 9.37354	1	€ 9.37354	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.37354	0.612
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.275
Totale Parziale (TP)						**€ 15.31322**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.60325	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.79165	
Prezzo totale						**€ 19.71**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.060.B
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15314 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (18.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per diametro da mm 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 mm	Attrezzature	cad	€ 20.69852	0.08	€ 1.65588	
Totale Attrezzature						€ 2.15292	0.119
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 11.65536	1	€ 11.65536	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.65536	0.647
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.234
Totale Parziale (TP)						**€ 18.01668**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.06284	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.10795	
Prezzo totale						**€ 23.19**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.060.C
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18719 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (17.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da mm 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 mm	Attrezzature	cad	€ 20.69852	0.08	€ 1.65588	
Totale Attrezzature						€ 2.64995	0.12
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 14.46250	1	€ 14.46250	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.46250	0.657
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.223
Totale Parziale (TP)						**€ 22.02225**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.74378	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.57660	
Prezzo totale						**€ 28.34**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.060.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.060.D
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21858 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (14.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da mm 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 mm	Attrezzature	cad	€ 20.69852	0.08	€ 1.65588	
Totale Attrezzature						€ 2.64995	0.103
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.15610	1	€ 18.15610	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.15610	0.706
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.191
Totale Parziale (TP)						**€ 25.71585**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.37169	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.00875	
Prezzo totale						**€ 33.10**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.060.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.060.E
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25528 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (12.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da mm 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 mm	Attrezzature	cad	€ 20.69852	0.08	€ 1.65588	
Totale Attrezzature						€ 2.64995	0.088
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 22.47350	1	€ 22.47350	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.47350	0.748
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.163
Totale Parziale (TP)						**€ 30.03325**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.10565	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.51389	
Prezzo totale						**€ 38.65**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.060.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.060.F
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31093 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (10.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 32.96641	0.08	€ 2.63731	
Totale Attrezzature						€ 3.63138	0.099
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 28.03853	1	€ 28.03853	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.03853	0.767
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.134
Totale Parziale (TP)						**€ 36.57971**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.21855	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.27983	
Prezzo totale						**€ 47.08**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.060.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.060.G
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38219 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (9.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 32.96641	0.08	€ 2.63731	
Totale Attrezzature						€ 3.63138	0.081
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 35.72122	1	€ 35.72122	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.72122	0.794
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.125
Totale Parziale (TP)						**€ 44.96380**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.64385	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.26077	
Prezzo totale						**€ 57.87**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.060.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.060.H
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46229 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (8.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 32.96641	0.08	€ 2.63731	
Totale Attrezzature						€ 3.63138	0.067
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 45.14400	1	€ 45.14400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.14400	0.83
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.103
Totale Parziale (TP)						**€ 54.38658**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.24572	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.36323	
Prezzo totale						**€ 70.00**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.060.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.060.I
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.57109 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (7.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 32.96641	0.08	€ 2.63731	
Totale Attrezzature						€ 3.63138	0.054
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 57.24259	1	€ 57.24259	
Totale Prodotti da costruzione						€ 57.24259	0.852
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.094
Totale Parziale (TP)						**€ 67.18657**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.42172	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.86083	
Prezzo totale						**€ 86.47**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.060.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.060.J
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.69848 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (5.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e diametro da 400 a 500 mm	Attrezzature	cad	€ 31.53308	0.08	€ 2.52265	
Totale Attrezzature						€ 3.51672	0.043
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 72.34531	1	€ 72.34531	
Totale Prodotti da costruzione						€ 72.34531	0.88
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.077
Totale Parziale (TP)						**€ 82.17463**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.96969	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.61443	
Prezzo totale						**€ 105.76**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.060.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.060.K
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 500 mm spessore 19,1 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.84221 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (4.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e diametro da 400 a 500 mm	Attrezzature	cad	€ 31.53308	0.08	€ 2.52265	
Totale Attrezzature						€ 3.51672	0.035
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 500 mm spessore 19,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 89.25379	1	€ 89.25379	
Totale Prodotti da costruzione						€ 89.25379	0.901
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.064
Totale Parziale (TP)						**€ 99.08311**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.84413	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.59272	
Prezzo totale						**€ 127.52**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.060.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.060.L
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 560 mm spessore 21,4 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.05406 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (4.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm	Attrezzature	cad	€ 51.75760	0.08	€ 4.14061	
Totale Attrezzature						€ 5.13468	0.041
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 560 mm spessore 21,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 111.85862	1	€ 111.85862	
Totale Prodotti da costruzione						€ 111.85862	0.902
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.057
Totale Parziale (TP)						**€ 124.00730**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.08124	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.50885	
Prezzo totale						**€ 159.60**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.060.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.060.M
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 630 mm spessore 24,1 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.30816 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (3.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm	Attrezzature	cad	€ 51.75760	0.08	€ 4.14061	
Totale Attrezzature						€ 5.13468	0.033
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 630 mm spessore 24,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 141.75216	1	€ 141.75216	
Totale Prodotti da costruzione						€ 141.75216	0.921
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 153.90084**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.16314	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.00640	
Prezzo totale						**€ 198.07**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.060.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.060.N
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 710 mm spessore 27,2 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.63690 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (2.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm	Attrezzature	cad	€ 51.75760	0.08	€ 4.14061	
Totale Attrezzature						€ 5.13468	0.027
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 710 mm spessore 27,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 180.42826	1	€ 180.42826	
Totale Prodotti da costruzione						€ 180.42826	0.937
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.036
Totale Parziale (TP)						**€ 192.57694**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 32.73808	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.53150	
Prezzo totale						**€ 247.85**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.060.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.060.O
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 800 mm spessore 30,6 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.04574 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (2.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm	Attrezzature	cad	€ 51.75760	0.08	€ 4.14061	
Totale Attrezzature						€ 5.13468	0.021
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 800 mm spessore 30,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 228.52714	1	€ 228.52714	
Totale Prodotti da costruzione						€ 228.52714	0.95
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.029
Totale Parziale (TP)						**€ 240.67582**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 40.91489	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.15907	
Prezzo totale						**€ 309.75**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.065.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.065.A
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05521 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (41.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 50	Attrezzature	cad	€ 7.33590	0.08	€ 0.58687	
Totale Attrezzature						€ 1.08391	0.167
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.90400	1	€ 1.90400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.90400	0.293
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.54
Totale Parziale (TP)						**€ 6.49491**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.10413	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.75990	
Prezzo totale						**€ 8.36**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.065.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.065.B
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06290 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (36.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 63	Attrezzature	cad	€ 8.84822	0.08	€ 0.70786	
Totale Attrezzature						€ 1.20490	0.163
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.68800	1	€ 2.68800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.68800	0.363
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.474
Totale Parziale (TP)						**€ 7.39990**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.25798	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.86579	
Prezzo totale						**€ 9.52**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.065.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.065.C
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07574 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (30.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 75	Attrezzature	cad	€ 9.33352	0.08	€ 0.74668	
Totale Attrezzature						€ 1.24372	0.14
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 4.16000	1	€ 4.16000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.16000	0.467
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.394
Totale Parziale (TP)						**€ 8.91072**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.51482	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.04255	
Prezzo totale						**€ 11.47**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.065.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.065.D
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09135 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (25.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 90	Attrezzature	cad	€ 10.28155	0.08	€ 0.82252	
Totale Attrezzature						€ 1.31956	0.123
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.92000	1	€ 5.92000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.92000	0.551
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.326
Totale Parziale (TP)						**€ 10.74656**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.82692	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.25735	
Prezzo totale						**€ 13.83**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.065.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.065.E
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10885 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (21.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm	Attrezzature	cad	€ 12.01959	0.08	€ 0.96157	
Totale Attrezzature						€ 1.45861	0.114
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 7.84000	1	€ 7.84000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.84000	0.612
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.274
Totale Parziale (TP)						**€ 12.80561**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.17695	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.49826	
Prezzo totale						**€ 16.48**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.065.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.065.F
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14101 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (19.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	Attrezzature	cad	€ 17.34658	0.08	€ 1.38773	
Totale Attrezzature						€ 1.88477	0.114
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 10.49600	1	€ 10.49600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.49600	0.633
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.254
Totale Parziale (TP)						**€ 16.58917**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.82016	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.94093	
Prezzo totale						**€ 21.35**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.065.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.065.G
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16372 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (16.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	Attrezzature	cad	€ 17.34658	0.08	€ 1.38773	
Totale Attrezzature						€ 1.88477	0.098
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 13.16800	1	€ 13.16800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.16800	0.684
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.218
Totale Parziale (TP)						**€ 19.26117**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.27440	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.25356	
Prezzo totale						**€ 24.79**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.065.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.065.H
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17419 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (15.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	Attrezzature	cad	€ 17.34658	0.08	€ 1.38773	
Totale Attrezzature						€ 1.88477	0.092
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 14.40000	1	€ 14.40000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.40000	0.703
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.205
Totale Parziale (TP)						**€ 20.49317**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.48384	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.39770	
Prezzo totale						**€ 26.37**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.065.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.065.I
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22053 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (12.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	Attrezzature	cad	€ 25.48379	0.08	€ 2.03870	
Totale Attrezzature						€ 2.53574	0.098
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 19.20000	1	€ 19.20000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.20000	0.74
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.162
Totale Parziale (TP)						**€ 25.94414**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.41050	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.03546	
Prezzo totale						**€ 33.39**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.065.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.065.J
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25723 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (12.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	Attrezzature	cad	€ 25.48379	0.08	€ 2.03870	
Totale Attrezzature						€ 3.03277	0.1
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 22.32000	1	€ 22.32000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.32000	0.738
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.162
Totale Parziale (TP)						**€ 30.26257**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.14464	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.54072	
Prezzo totale						**€ 38.95**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.065.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.065.K
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29119 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (11.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	Attrezzature	cad	€ 25.48379	0.08	€ 2.03870	
Totale Attrezzature						€ 3.03277	0.089
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 26.31485	1	€ 26.31485	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.31485	0.768
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.143
Totale Parziale (TP)						**€ 34.25742**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.82376	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.00812	
Prezzo totale						**€ 44.09**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.065.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.065.L
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34170 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (9.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	Attrezzature	cad	€ 25.48379	0.08	€ 2.03870	
Totale Attrezzature						€ 3.03277	0.075
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 32.25744	1	€ 32.25744	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.25744	0.802
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.122
Totale Parziale (TP)						**€ 40.20001**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.83400	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.70340	
Prezzo totale						**€ 51.74**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.065.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.065.M
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 280 mm spessore 16,6 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43692 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (7.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 38.69969	0.08	€ 3.09598	
Totale Attrezzature						€ 4.09005	0.08
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 280 mm spessore 16,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 42.40253	1	€ 42.40253	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.40253	0.825
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.096
Totale Parziale (TP)						**€ 51.40238**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.73840	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.01408	
Prezzo totale						**€ 66.15**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.065.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.065.N
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.53902 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (6.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 38.69969	0.08	€ 3.09598	
Totale Attrezzature						€ 4.09005	0.064
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 315 mm spessore 18,7 m	Prodotti da costruzione	m	€ 53.71315	1	€ 53.71315	
Totale Prodotti da costruzione						€ 53.71315	0.847
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.088
Totale Parziale (TP)						**€ 63.41440**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.78045	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.41949	
Prezzo totale						**€ 81.61**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.065.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.065.O
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.66335 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (5.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 38.69969	0.08	€ 3.09598	
Totale Attrezzature						€ 4.09005	0.052
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 68.33981	1	€ 68.33981	
Totale Prodotti da costruzione						€ 68.33981	0.876
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.072
Totale Parziale (TP)						**€ 78.04106**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.26698	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.13080	
Prezzo totale						**€ 100.44**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.065.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.065.Q
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.82266 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (5.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 38.69969	0.08	€ 3.09598	
Totale Attrezzature						€ 4.09005	0.042
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 86.38099	1	€ 86.38099	
Totale Prodotti da costruzione						€ 86.38099	0.893
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.065
Totale Parziale (TP)						**€ 96.78364**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.45322	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.32369	
Prezzo totale						**€ 124.56**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.065.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.065.R
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.01680 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (4.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 450 mm fino a 500 mm diametro fino a 29,70 mm	Attrezzature	cad	€ 36.30706	0.08	€ 2.90456	
Totale Attrezzature						€ 3.89863	0.033
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 109.41264	1	€ 109.41264	
Totale Prodotti da costruzione						€ 109.41264	0.915
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.053
Totale Parziale (TP)						**€ 119.62387**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.33606	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.99599	
Prezzo totale						**€ 153.96**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.065.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.065.S
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.23629 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (3.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 450 mm fino a 500 mm diametro fino a 29,70 mm	Attrezzature	cad	€ 36.30706	0.08	€ 2.90456	
Totale Attrezzature						€ 3.89863	0.027
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 135.23501	1	€ 135.23501	
Totale Prodotti da costruzione						€ 135.23501	0.93
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 145.44624**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.72586	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.01721	
Prezzo totale						**€ 187.19**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.065.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.065.T
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 560 mm spessore 33,2 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.54834 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (2.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 50,8 mm e diametro da 560 a 800 mm	Attrezzature	cad	€ 59.40950	0.08	€ 4.75276	
Totale Attrezzature						€ 5.74683	0.032
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 560 mm spessore 33,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 169.39670	1	€ 169.39670	
Totale Prodotti da costruzione						€ 169.39670	0.93
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.039
Totale Parziale (TP)						**€ 182.15753**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.96678	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.31243	
Prezzo totale						**€ 234.44**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.065.U

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.065.U
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 630 mm spessore 37,4 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.93206 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (2.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 50,8 mm e diametro da 560 a 800 mm	Attrezzature	cad	€ 59.40950	0.08	€ 4.75276	
Totale Attrezzature						€ 5.74683	0.025
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 630 mm spessore 37,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 214.54070	1	€ 214.54070	
Totale Prodotti da costruzione						€ 214.54070	0.944
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.031
Totale Parziale (TP)						**€ 227.30153**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 38.64126	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.59428	
Prezzo totale						**€ 292.54**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.065.V

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.065.V
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 710 mm spessore 42,1 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.42560 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (1.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 50,8 mm e diametro da 560 a 800 mm	Attrezzature	cad	€ 59.40950	0.08	€ 4.75276	
Totale Attrezzature						€ 5.74683	0.02
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 710 mm spessore 42,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 272.60410	1	€ 272.60410	
Totale Prodotti da costruzione						€ 272.60410	0.955
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 285.36493**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 48.51204	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 33.38770	
Prezzo totale						**€ 367.26**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.065.W

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.065.W
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 800 mm spessore 47,4 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.09226 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (1.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 50,8 mm e diametro da 560 a 800 mm	Attrezzature	cad	€ 59.40950	0.17	€ 10.09962	
Totale Attrezzature						€ 11.09369	0.03
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 800 mm spessore 47,4 m	Prodotti da costruzione	m	€ 345.68813	1	€ 345.68813	
Totale Prodotti da costruzione						€ 345.68813	0.95
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.019
Totale Parziale (TP)						**€ 363.79582**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 61.84529	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 42.56411	
Prezzo totale						**€ 468.21**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.070.A
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03405 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80560 (54.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 20	Attrezzature	cad	€ 3.98396	0.08	€ 0.31872	
Totale Attrezzature						€ 0.81576	0.204
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.38400	1	€ 0.38400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.38400	0.096
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.048	€ 1.27392	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.048	€ 1.53168	
Totale Risorse Umane						€ 2.80560	0.7
Totale Parziale (TP)						**€ 4.00536**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.68091	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.46863	
Prezzo totale						**€ 5.15**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.070.B
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03647 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80560 (50.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 25	Attrezzature	cad	€ 4.94327	0.08	€ 0.39546	
Totale Attrezzature						€ 0.89250	0.208
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.59200	1	€ 0.59200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.59200	0.138
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.048	€ 1.27392	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.048	€ 1.53168	
Totale Risorse Umane						€ 2.80560	0.654
Totale Parziale (TP)						**€ 4.29010**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.72932	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.50194	
Prezzo totale						**€ 5.52**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.070.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.070.C
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04020 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80560 (46.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 32	Attrezzature	cad	€ 5.42857	0.08	€ 0.43429	
Totale Attrezzature						€ 0.93133	0.197
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.99200	1	€ 0.99200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.99200	0.21
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.048	€ 1.27392	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.048	€ 1.53168	
Totale Risorse Umane						€ 2.80560	0.593
Totale Parziale (TP)						**€ 4.72893**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.80392	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.55329	
Prezzo totale						**€ 6.09**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.070.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.070.D
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04560 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80560 (40.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 40	Attrezzature	cad	€ 6.37659	0.08	€ 0.51013	
Totale Attrezzature						€ 1.00717	0.188
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.55200	1	€ 1.55200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.55200	0.289
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.048	€ 1.27392	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.048	€ 1.53168	
Totale Risorse Umane						€ 2.80560	0.523
Totale Parziale (TP)						**€ 5.36477**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.91201	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.62768	
Prezzo totale						**€ 6.90**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.070.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.070.E
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05806 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (39.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 50	Attrezzature	cad	€ 7.33590	0.08	€ 0.58687	
Totale Attrezzature						€ 1.08391	0.159
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.24000	1	€ 2.24000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.24000	0.328
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.513
Totale Parziale (TP)						**€ 6.83091**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.16125	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.79922	
Prezzo totale						**€ 8.79**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.070.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.070.F
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07310 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (31.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 63	Attrezzature	cad	€ 8.84822	0.08	€ 0.70786	
Totale Attrezzature						€ 1.20490	0.14
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.88800	1	€ 3.88800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.88800	0.452
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.408
Totale Parziale (TP)						**€ 8.59990**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.46198	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.00619	
Prezzo totale						**€ 11.07**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.070.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.070.G
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08268 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (28.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 75	Attrezzature	cad	€ 9.33352	0.08	€ 0.74668	
Totale Attrezzature						€ 1.24372	0.128
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 4.97600	1	€ 4.97600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.97600	0.512
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.361
Totale Parziale (TP)						**€ 9.72672**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.65354	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.13803	
Prezzo totale						**€ 12.52**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.070.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.070.H
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10250 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (22.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 90	Attrezzature	cad	€ 10.28155	0.08	€ 0.82252	
Totale Attrezzature						€ 1.31956	0.109
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 7.23200	1	€ 7.23200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.23200	0.6
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.291
Totale Parziale (TP)						**€ 12.05856**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.04996	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.41085	
Prezzo totale						**€ 15.52**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.070.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.070.I
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13223 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (17.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 11,4 mm e diametro fino a 110 mm	Attrezzature	cad	€ 14.41222	0.08	€ 1.15298	
Totale Attrezzature						€ 1.65002	0.106
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 10.40000	1	€ 10.40000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.40000	0.669
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.225
Totale Parziale (TP)						**€ 15.55702**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.64469	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.82017	
Prezzo totale						**€ 20.02**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.070.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.070.J
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16708 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (16.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 25.48379	0.08	€ 2.03870	
Totale Attrezzature						€ 2.53574	0.129
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 12.91200	1	€ 12.91200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.91200	0.657
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.214
Totale Parziale (TP)						**€ 19.65614**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.34154	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.29977	
Prezzo totale						**€ 25.30**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.070.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.070.K
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19428 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (14.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 25.48379	0.08	€ 2.03870	
Totale Attrezzature						€ 2.53574	0.111
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 16.11200	1	€ 16.11200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.11200	0.705
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.184
Totale Parziale (TP)						**€ 22.85614**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.88554	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.67417	
Prezzo totale						**€ 29.42**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.070.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.070.L
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23685 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (11.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 25.48379	0.08	€ 2.03870	
Totale Attrezzature						€ 2.53574	0.091
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 21.12000	1	€ 21.12000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.12000	0.758
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.151
Totale Parziale (TP)						**€ 27.86414**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.73690	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.26010	
Prezzo totale						**€ 35.86**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.070.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.070.M
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29827 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (9.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	Attrezzature	cad	€ 31.01393	0.08	€ 2.48111	
Totale Attrezzature						€ 2.97815	0.085
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 27.90400	1	€ 27.90400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.90400	0.795
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.12
Totale Parziale (TP)						**€ 35.09055**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.96539	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.10559	
Prezzo totale						**€ 45.16**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.070.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.070.N
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30558 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.40280 (3.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	Attrezzature	cad	€ 31.01393	0.08	€ 2.48111	
Totale Attrezzature						€ 3.47518	0.097
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 31.07200	1	€ 31.07200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.07200	0.864
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.024	€ 0.63696	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.024	€ 0.76584	
Totale Risorse Umane						€ 1.40280	0.039
Totale Parziale (TP)						**€ 35.94998**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.11150	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.20615	
Prezzo totale						**€ 46.27**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.070.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.070.O
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40072 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (8.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	Attrezzature	cad	€ 31.01393	0.08	€ 2.48111	
Totale Attrezzature						€ 3.47518	0.074
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 38.75818	1	€ 38.75818	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.75818	0.822
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.104
Totale Parziale (TP)						**€ 47.14316**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.01434	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.51575	
Prezzo totale						**€ 60.67**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.070.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.070.Q
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.59704 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (5.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	Attrezzature	cad	€ 31.01393	0.08	€ 2.48111	
Totale Attrezzature						€ 3.47518	0.049
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 61.85549	1	€ 61.85549	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.85549	0.881
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.07
Totale Parziale (TP)						**€ 70.24047**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.94088	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.21814	
Prezzo totale						**€ 90.40**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.070.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.070.R
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.61189 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (5.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 280 mm fino a 335 mm diametro fino a 32,20 mm	Attrezzature	cad	€ 44.43298	0.08	€ 3.55464	
Totale Attrezzature						€ 4.54871	0.063
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 62.52854	1	€ 62.52854	
Totale Prodotti da costruzione						€ 62.52854	0.869
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.068
Totale Parziale (TP)						**€ 71.98705**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.23780	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.42249	
Prezzo totale						**€ 92.65**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.070.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.070.S
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.76344 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (4.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 280 mm fino a 355 mm diametro fino a 48,50 mm	Attrezzature	cad	€ 50.66285	0.08	€ 4.05303	
Totale Attrezzature						€ 5.04710	0.056
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 79.15795	1	€ 79.15795	
Totale Prodotti da costruzione						€ 79.15795	0.881
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.062
Totale Parziale (TP)						**€ 89.81625**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.26876	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.50850	
Prezzo totale						**€ 115.59**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.070.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.070.T
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 355 mm spessore 32,2 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.94484 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (3.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 280 mm fino a 355 mm diametro fino a 48,50 mm	Attrezzature	cad	€ 50.66285	0.08	€ 4.05303	
Totale Attrezzature						€ 5.04710	0.045
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 355 mm spessore 32,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 100.49875	1	€ 100.49875	
Totale Prodotti da costruzione						€ 100.49875	0.904
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 111.15705**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.89670	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.00538	
Prezzo totale						**€ 143.06**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.070.U

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.070.U
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 400 mm spessore 36,3 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.18981 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (3.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 400 mm fino a 500 mm diametro fino a 41,00 mm	Attrezzature	cad	€ 63.57404	0.08	€ 5.08592	
Totale Attrezzature						€ 6.07999	0.043
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 400 mm spessore 36,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 127.58515	1	€ 127.58515	
Totale Prodotti da costruzione						€ 127.58515	0.911
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.045
Totale Parziale (TP)						**€ 139.97774**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.79622	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.37740	
Prezzo totale						**€ 180.15**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.070.V

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.070.V
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 450 mm spessore 40,9 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.49819 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (2.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 400 mm fino a 500 mm diametro fino a 41,00 mm	Attrezzature	cad	€ 63.57404	0.08	€ 5.08592	
Totale Attrezzature						€ 6.07999	0.034
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 450 mm spessore 40,09 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 163.86451	1	€ 163.86451	
Totale Prodotti da costruzione						€ 163.86451	0.93
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.036
Totale Parziale (TP)						**€ 176.25710**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.96371	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.62208	
Prezzo totale						**€ 226.84**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.070.W

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.070.W
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.79972 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (2.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 400 mm fino a 500 mm diametro fino a 41,00 mm	Attrezzature	cad	€ 63.57404	0.08	€ 5.08592	
Totale Attrezzature						€ 6.07999	0.029
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 199.33949	1	€ 199.33949	
Totale Prodotti da costruzione						€ 199.33949	0.941
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.03
Totale Parziale (TP)						**€ 211.73208**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.99445	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.77265	
Prezzo totale						**€ 272.50**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.070.X

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.070.X
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 560 mm spessore 50,8 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.23123 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (2.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 50,8 mm e diametro da 560 a 800 mm	Attrezzature	cad	€ 59.40950	0.08	€ 4.75276	
Totale Attrezzature						€ 5.74683	0.022
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 560 mm spessore 50,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 249.73661	1	€ 249.73661	
Totale Prodotti da costruzione						€ 249.73661	0.951
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.027
Totale Parziale (TP)						**€ 262.49744**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 44.62456	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 30.71220	
Prezzo totale						**€ 337.83**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.075.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.075.A
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03539 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80560 (52.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 20	Attrezzature	cad	€ 3.98396	0.08	€ 0.31872	
Totale Attrezzature						€ 0.81576	0.196
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.54173	1	€ 0.54173	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.54173	0.13
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.048	€ 1.27392	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.048	€ 1.53168	
Totale Risorse Umane						€ 2.80560	0.674
Totale Parziale (TP)						**€ 4.16309**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.70773	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.48708	
Prezzo totale						**€ 5.36**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.075.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.075.B
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03813 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80560 (48.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 25	Attrezzature	cad	€ 4.94327	0.08	€ 0.39546	
Totale Attrezzature						€ 0.89250	0.199
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.78797	1	€ 0.78797	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.78797	0.176
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.048	€ 1.27392	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.048	€ 1.53168	
Totale Risorse Umane						€ 2.80560	0.625
Totale Parziale (TP)						**€ 4.48607**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.76263	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.52487	
Prezzo totale						**€ 5.77**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.075.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.075.C
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04237 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80560 (43.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 32	Attrezzature	cad	€ 5.42857	0.08	€ 0.43429	
Totale Attrezzature						€ 0.93133	0.187
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.24762	1	€ 1.24762	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.24762	0.25
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.048	€ 1.27392	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.048	€ 1.53168	
Totale Risorse Umane						€ 2.80560	0.563
Totale Parziale (TP)						**€ 4.98455**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.84737	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.58319	
Prezzo totale						**€ 6.42**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.075.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.075.D
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 40 mm spessore 5,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04818 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80560 (38.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 40	Attrezzature	cad	€ 6.37659	0.08	€ 0.51013	
Totale Attrezzature						€ 1.00717	0.178
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 40 mm spessore 5,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.85501	1	€ 1.85501	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.85501	0.327
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.048	€ 1.27392	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.048	€ 1.53168	
Totale Risorse Umane						€ 2.80560	0.495
Totale Parziale (TP)						**€ 5.66778**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.96352	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.66313	
Prezzo totale						**€ 7.29**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.075.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.075.E
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06372 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (36.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 50	Attrezzature	cad	€ 7.33590	0.08	€ 0.58687	
Totale Attrezzature						€ 1.08391	0.145
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.90563	1	€ 2.90563	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.90563	0.388
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.468
Totale Parziale (TP)						**€ 7.49654**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.27441	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.87710	
Prezzo totale						**€ 9.65**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.075.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.075.F
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07870 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (29.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 63	Attrezzature	cad	€ 8.84822	0.08	€ 0.70786	
Totale Attrezzature						€ 1.20490	0.13
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 4.54723	1	€ 4.54723	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.54723	0.491
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.379
Totale Parziale (TP)						**€ 9.25913**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.57405	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.08332	
Prezzo totale						**€ 11.92**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.075.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.075.G
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09536 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (24.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 75	Attrezzature	cad	€ 9.33352	0.08	€ 0.74668	
Totale Attrezzature						€ 1.24372	0.111
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 6.46790	1	€ 6.46790	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.46790	0.577
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.313
Totale Parziale (TP)						**€ 11.21862**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.90717	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.31258	
Prezzo totale						**€ 14.44**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.075.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.075.H
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11972 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (19.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 90	Attrezzature	cad	€ 10.28155	0.08	€ 0.82252	
Totale Attrezzature						€ 1.31956	0.094
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 9.25862	1	€ 9.25862	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.25862	0.657
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.249
Totale Parziale (TP)						**€ 14.08518**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.39448	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.64797	
Prezzo totale						**€ 18.13**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.075.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.075.I
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 110 mm spessore 15,1 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16927 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (13.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	Attrezzature	cad	€ 25.48379	0.08	€ 2.03870	
Totale Attrezzature						€ 2.53574	0.127
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 110 mm spessore 15,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 13.87152	1	€ 13.87152	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.87152	0.697
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.176
Totale Parziale (TP)						**€ 19.91426**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.38542	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.32997	
Prezzo totale						**€ 25.63**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.075.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.075.J
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 125 mm spessore 17,1 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20216 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (13.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	Attrezzature	cad	€ 25.48379	0.08	€ 2.03870	
Totale Attrezzature						€ 2.53574	0.107
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 125 mm spessore 17,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 17.03981	1	€ 17.03981	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.03981	0.716
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.177
Totale Parziale (TP)						**€ 23.78395**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.04327	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.78272	
Prezzo totale						**€ 30.61**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.075.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.075.K
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 140 mm spessore 19,2 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23942 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (11.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	Attrezzature	cad	€ 25.48379	0.08	€ 2.03870	
Totale Attrezzature						€ 2.53574	0.09
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 140 mm spessore 19,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 21.42288	1	€ 21.42288	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.42288	0.761
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.149
Totale Parziale (TP)						**€ 28.16702**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.78839	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.29554	
Prezzo totale						**€ 36.25**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.075.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.075.L
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 160 mm spessore 21,9 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29398 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (9.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	Attrezzature	cad	€ 25.48379	0.08	€ 2.03870	
Totale Attrezzature						€ 2.53574	0.073
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 160 mm spessore 21,9 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 27.84154	1	€ 27.84154	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.84154	0.805
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.122
Totale Parziale (TP)						**€ 34.58568**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.87957	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.04653	
Prezzo totale						**€ 44.51**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.075.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.075.M
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 180 mm spessore 24,6 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36392 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (7.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 34,20 mm	Attrezzature	cad	€ 36.00234	0.08	€ 2.88019	
Totale Attrezzature						€ 3.37723	0.079
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 180 mm spessore 24,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 35.22874	1	€ 35.22874	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.22874	0.823
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.098
Totale Parziale (TP)						**€ 42.81437**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.27844	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.00928	
Prezzo totale						**€ 55.10**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.075.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.075.N
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 200 mm spessore 27,4 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.44499 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (7.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 34,20 mm	Attrezzature	cad	€ 36.00234	0.08	€ 2.88019	
Totale Attrezzature						€ 3.87426	0.074
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 200 mm spessore 27,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 43.56806	1	€ 43.56806	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.56806	0.832
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.094
Totale Parziale (TP)						**€ 52.35212**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.89986	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.12520	
Prezzo totale						**€ 67.38**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.075.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.075.O
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 225 mm spessore 30,8 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.54267 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (5.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 34,20 mm	Attrezzature	cad	€ 36.00234	0.08	€ 2.88019	
Totale Attrezzature						€ 3.87426	0.061
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 225 mm spessore 30,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 55.05926	1	€ 55.05926	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.05926	0.862
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.077
Totale Parziale (TP)						**€ 63.84332**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.85336	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.46967	
Prezzo totale						**€ 82.17**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.075.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.075.P
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 250 mm spessore 34,2 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.65220 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (4.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 34,20 mm	Attrezzature	cad	€ 36.00234	0.08	€ 2.88019	
Totale Attrezzature						€ 3.87426	0.05
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 250 mm spessore 34,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 67.94582	1	€ 67.94582	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.94582	0.886
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.064
Totale Parziale (TP)						**€ 76.72988**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.04408	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.97740	
Prezzo totale						**€ 98.75**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.075.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.075.Q
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 280 mm spessore 38,3 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.98506 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (3.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 280 mm fino a 355 mm diametro fino a 48,50 mm	Attrezzature	cad	€ 50.66285	0.08	€ 4.05303	
Totale Attrezzature						€ 5.04710	0.044
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 280 mm spessore 38,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 105.93245	1	€ 105.93245	
Totale Prodotti da costruzione						€ 105.93245	0.914
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 115.88935**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.70119	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.55905	
Prezzo totale						**€ 149.15**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.075.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.075.R
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 315 mm spessore 43,1 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.05046 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (3.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 280 mm fino a 355 mm diametro fino a 48,50 mm	Attrezzature	cad	€ 50.66285	0.08	€ 4.05303	
Totale Attrezzature						€ 5.04710	0.041
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 315 mm spessore 43,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 112.92566	1	€ 112.92566	
Totale Prodotti da costruzione						€ 112.92566	0.914
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.045
Totale Parziale (TP)						**€ 123.58396**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.00927	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.45932	
Prezzo totale						**€ 159.05**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.075.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.075.S
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 355 mm spessore 48,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.30749 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (2.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 280 mm fino a 355 mm diametro fino a 48,50 mm	Attrezzature	cad	€ 50.66285	0.08	€ 4.05303	
Totale Attrezzature						€ 5.04710	0.033
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 355 mm spessore 48,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 143.16394	1	€ 143.16394	
Totale Prodotti da costruzione						€ 143.16394	0.931
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.036
Totale Parziale (TP)						**€ 153.82224**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.14978	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.99720	
Prezzo totale						**€ 197.97**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.080.A
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20314 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (13.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 6,20 mm e diametro da 110 a 160 mm	Attrezzature	cad	€ 15.42796	0.08	€ 1.23424	
Totale Attrezzature						€ 2.22831	0.093
3	Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 17.46252	1	€ 17.46252	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.46252	0.731
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.176
Totale Parziale (TP)						**€ 23.89923**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.06287	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.79621	
Prezzo totale						**€ 30.76**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.080.B
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23878 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (11.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per diametro da mm 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 mm	Attrezzature	cad	€ 20.69852	0.08	€ 1.65588	
Totale Attrezzature						€ 2.15292	0.077
3	Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 21.73068	1	€ 21.73068	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.73068	0.774
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.15
Totale Parziale (TP)						**€ 28.09200**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.77564	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.28676	
Prezzo totale						**€ 36.15**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.080.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.080.C
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28579 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (11.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 63	Attrezzature	cad	€ 8.84822	0.083	€ 0.73440	
Totale Attrezzature						€ 1.72847	0.051
3	Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 26.98380	1	€ 26.98380	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.98380	0.803
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.146
Totale Parziale (TP)						**€ 33.62207**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.71575	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.93378	
Prezzo totale						**€ 43.27**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.080.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.080.D
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35205 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (9.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da mm 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 mm	Attrezzature	cad	€ 20.69852	0.08	€ 1.65588	
Totale Attrezzature						€ 2.64995	0.064
3	Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 33.85800	1	€ 33.85800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.85800	0.817
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.119
Totale Parziale (TP)						**€ 41.41775**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.04102	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.84588	
Prezzo totale						**€ 53.30**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.080.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.080.E
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42077 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (7.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da mm 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 mm	Attrezzature	cad	€ 20.69852	0.08	€ 1.65588	
Totale Attrezzature						€ 2.64995	0.054
3	Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 41.94288	1	€ 41.94288	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.94288	0.847
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.099
Totale Parziale (TP)						**€ 49.50263**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.41545	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.79181	
Prezzo totale						**€ 63.71**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.080.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.080.F
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51702 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (6.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 32.96641	0.08	€ 2.63731	
Totale Attrezzature						€ 3.63138	0.06
3	Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 52.28496	1	€ 52.28496	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.28496	0.86
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.081
Totale Parziale (TP)						**€ 60.82614**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.34044	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.11666	
Prezzo totale						**€ 78.28**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.080.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.080.G
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.64490 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (5.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 32.96641	0.08	€ 2.63731	
Totale Attrezzature						€ 3.63138	0.048
3	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 66.62844	1	€ 66.62844	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.62844	0.878
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.074
Totale Parziale (TP)						**€ 75.87102**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.89807	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.87691	
Prezzo totale						**€ 97.65**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.080.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.080.H
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.79438 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (4.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 32.96641	0.08	€ 2.63731	
Totale Attrezzature						€ 3.63138	0.039
3	Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 84.21408	1	€ 84.21408	
Totale Prodotti da costruzione						€ 84.21408	0.901
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.06
Totale Parziale (TP)						**€ 93.45666**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.88763	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.93443	
Prezzo totale						**€ 120.28**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.080.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.080.I
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.99186 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (4.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 32.96641	0.08	€ 2.63731	
Totale Attrezzature						€ 3.63138	0.031
3	Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 106.74504	1	€ 106.74504	
Totale Prodotti da costruzione						€ 106.74504	0.915
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.054
Totale Parziale (TP)						**€ 116.68902**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.83713	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.65262	
Prezzo totale						**€ 150.18**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.080.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.080.J
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.23054 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (3.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e diametro da 400 a 500 mm	Attrezzature	cad	€ 31.53308	0.08	€ 2.52265	
Totale Attrezzature						€ 3.51672	0.024
3	Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 134.93952	1	€ 134.93952	
Totale Prodotti da costruzione						€ 134.93952	0.932
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 144.76884**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.61070	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.93795	
Prezzo totale						**€ 186.32**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.080.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.080.K
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 500 mm spessore 19,1mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 6
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.49844 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (2.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e diametro da 400 a 500 mm	Attrezzature	cad	€ 31.53308	0.08	€ 2.52265	
Totale Attrezzature						€ 3.51672	0.02
3	Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 19,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 166.45824	1	€ 166.45824	
Totale Prodotti da costruzione						€ 166.45824	0.944
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.036
Totale Parziale (TP)						**€ 176.28756**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.96889	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.62565	
Prezzo totale						**€ 226.88**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.085.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.085.A
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05521 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (41.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 50	Attrezzature	cad	€ 7.33590	0.08	€ 0.58687	
Totale Attrezzature						€ 1.08391	0.167
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.90400	1	€ 1.90400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.90400	0.293
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.54
Totale Parziale (TP)						**€ 6.49491**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.10413	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.75990	
Prezzo totale						**€ 8.36**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.085.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.085.B
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06290 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (36.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 63	Attrezzature	cad	€ 8.84822	0.08	€ 0.70786	
Totale Attrezzature						€ 1.20490	0.163
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.68800	1	€ 2.68800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.68800	0.363
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.474
Totale Parziale (TP)						**€ 7.39990**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.25798	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.86579	
Prezzo totale						**€ 9.52**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.085.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.085.C
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07574 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (30.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 75	Attrezzature	cad	€ 9.33352	0.08	€ 0.74668	
Totale Attrezzature						€ 1.24372	0.14
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 4.16000	1	€ 4.16000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.16000	0.467
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.394
Totale Parziale (TP)						**€ 8.91072**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.51482	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.04255	
Prezzo totale						**€ 11.47**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.085.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.085.D
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09135 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (25.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 90	Attrezzature	cad	€ 10.28155	0.08	€ 0.82252	
Totale Attrezzature						€ 1.31956	0.123
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.92000	1	€ 5.92000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.92000	0.551
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.326
Totale Parziale (TP)						**€ 10.74656**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.82692	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.25735	
Prezzo totale						**€ 13.83**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.085.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.085.E
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10885 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (21.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm	Attrezzature	cad	€ 12.01959	0.08	€ 0.96157	
Totale Attrezzature						€ 1.45861	0.114
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 7.84000	1	€ 7.84000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.84000	0.612
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.274
Totale Parziale (TP)						**€ 12.80561**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.17695	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.49826	
Prezzo totale						**€ 16.48**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.085.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.085.F
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16331 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (17.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	Attrezzature	cad	€ 17.34658	0.08	€ 1.38773	
Totale Attrezzature						€ 1.88477	0.098
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 13.12000	1	€ 13.12000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.12000	0.683
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.219
Totale Parziale (TP)						**€ 19.21317**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.26624	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.24794	
Prezzo totale						**€ 24.73**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.085.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.085.G
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19170 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (14.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	Attrezzature	cad	€ 17.34658	0.08	€ 1.38773	
Totale Attrezzature						€ 1.88477	0.084
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 16.46000	1	€ 16.46000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.46000	0.73
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.187
Totale Parziale (TP)						**€ 22.55317**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.83404	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.63872	
Prezzo totale						**€ 29.03**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.085.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.085.H
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17419 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (15.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	Attrezzature	cad	€ 17.34658	0.08	€ 1.38773	
Totale Attrezzature						€ 1.88477	0.092
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 14.40000	1	€ 14.40000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.40000	0.703
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.205
Totale Parziale (TP)						**€ 20.49317**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.48384	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.39770	
Prezzo totale						**€ 26.37**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.085.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.085.I
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22053 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (12.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	Attrezzature	cad	€ 25.48379	0.08	€ 2.03870	
Totale Attrezzature						€ 2.53574	0.098
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 19.20000	1	€ 19.20000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.20000	0.74
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.162
Totale Parziale (TP)						**€ 25.94414**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.41050	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.03546	
Prezzo totale						**€ 33.39**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.085.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.085.J
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25723 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (12.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	Attrezzature	cad	€ 25.48379	0.08	€ 2.03870	
Totale Attrezzature						€ 3.03277	0.1
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 22.32000	1	€ 22.32000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.32000	0.738
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.162
Totale Parziale (TP)						**€ 30.26257**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.14464	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.54072	
Prezzo totale						**€ 38.95**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.085.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.085.K
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29119 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (11.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	Attrezzature	cad	€ 25.48379	0.08	€ 2.03870	
Totale Attrezzature						€ 3.03277	0.089
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 26.31485	1	€ 26.31485	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.31485	0.768
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.143
Totale Parziale (TP)						**€ 34.25742**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.82376	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.00812	
Prezzo totale						**€ 44.09**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.085.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.085.L
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34170 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (9.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	Attrezzature	cad	€ 25.48379	0.08	€ 2.03870	
Totale Attrezzature						€ 3.03277	0.075
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 32.25744	1	€ 32.25744	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.25744	0.802
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.122
Totale Parziale (TP)						**€ 40.20001**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.83400	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.70340	
Prezzo totale						**€ 51.74**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.085.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.085.M
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.65316 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (5.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 38.69969	0.08	€ 3.09598	
Totale Attrezzature						€ 4.09005	0.053
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 67.14144	1	€ 67.14144	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.14144	0.874
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.073
Totale Parziale (TP)						**€ 76.84269**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.06326	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.99060	
Prezzo totale						**€ 98.90**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.085.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.085.N
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.66335 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (5.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 38.69969	0.08	€ 3.09598	
Totale Attrezzature						€ 4.09005	0.052
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 68.33981	1	€ 68.33981	
Totale Prodotti da costruzione						€ 68.33981	0.876
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.072
Totale Parziale (TP)						**€ 78.04106**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.26698	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.13080	
Prezzo totale						**€ 100.44**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.085.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.085.O
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.82266 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (5.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 38.69969	0.08	€ 3.09598	
Totale Attrezzature						€ 4.09005	0.042
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 86.38099	1	€ 86.38099	
Totale Prodotti da costruzione						€ 86.38099	0.893
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.065
Totale Parziale (TP)						**€ 96.78364**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.45322	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.32369	
Prezzo totale						**€ 124.56**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.085.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.085.P
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.01680 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (4.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 450 mm fino a 500 mm diametro fino a 29,70 mm	Attrezzature	cad	€ 36.30706	0.08	€ 2.90456	
Totale Attrezzature						€ 3.89863	0.033
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 109.41264	1	€ 109.41264	
Totale Prodotti da costruzione						€ 109.41264	0.915
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.053
Totale Parziale (TP)						**€ 119.62387**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.33606	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.99599	
Prezzo totale						**€ 153.96**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.085.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.085.Q
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.23629 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (3.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 450 mm fino a 500 mm diametro fino a 29,70 mm	Attrezzature	cad	€ 36.30706	0.08	€ 2.90456	
Totale Attrezzature						€ 3.89863	0.027
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 135.23501	1	€ 135.23501	
Totale Prodotti da costruzione						€ 135.23501	0.93
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 145.44624**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.72586	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.01721	
Prezzo totale						**€ 187.19**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.090.A
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03647 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80560 (50.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 25	Attrezzature	cad	€ 4.94327	0.08	€ 0.39546	
Totale Attrezzature						€ 0.89250	0.208
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.59200	1	€ 0.59200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.59200	0.138
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.048	€ 1.27392	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.048	€ 1.53168	
Totale Risorse Umane						€ 2.80560	0.654
Totale Parziale (TP)						**€ 4.29010**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.72932	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.50194	
Prezzo totale						**€ 5.52**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.090.B
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04020 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80560 (46.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 32	Attrezzature	cad	€ 5.42857	0.08	€ 0.43429	
Totale Attrezzature						€ 0.93133	0.197
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.99200	1	€ 0.99200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.99200	0.21
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.048	€ 1.27392	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.048	€ 1.53168	
Totale Risorse Umane						€ 2.80560	0.593
Totale Parziale (TP)						**€ 4.72893**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.80392	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.55329	
Prezzo totale						**€ 6.09**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.090.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.090.C
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04560 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80560 (40.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 40	Attrezzature	cad	€ 6.37659	0.08	€ 0.51013	
Totale Attrezzature						€ 1.00717	0.188
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.55200	1	€ 1.55200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.55200	0.289
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.048	€ 1.27392	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.048	€ 1.53168	
Totale Risorse Umane						€ 2.80560	0.523
Totale Parziale (TP)						**€ 5.36477**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.91201	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.62768	
Prezzo totale						**€ 6.90**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.090.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.090.D
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05806 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (39.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 50	Attrezzature	cad	€ 7.33590	0.08	€ 0.58687	
Totale Attrezzature						€ 1.08391	0.159
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.24000	1	€ 2.24000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.24000	0.328
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.513
Totale Parziale (TP)						**€ 6.83091**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.16125	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.79922	
Prezzo totale						**€ 8.79**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.090.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.090.E
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07310 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (31.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 63	Attrezzature	cad	€ 8.84822	0.08	€ 0.70786	
Totale Attrezzature						€ 1.20490	0.14
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.88800	1	€ 3.88800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.88800	0.452
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.408
Totale Parziale (TP)						**€ 8.59990**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.46198	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.00619	
Prezzo totale						**€ 11.07**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.090.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.090.F
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08268 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (28.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 75	Attrezzature	cad	€ 9.33352	0.08	€ 0.74668	
Totale Attrezzature						€ 1.24372	0.128
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 4.97600	1	€ 4.97600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.97600	0.512
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.361
Totale Parziale (TP)						**€ 9.72672**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.65354	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.13803	
Prezzo totale						**€ 12.52**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.090.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.090.G
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10250 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (22.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 90	Attrezzature	cad	€ 10.28155	0.08	€ 0.82252	
Totale Attrezzature						€ 1.31956	0.109
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 7.23200	1	€ 7.23200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.23200	0.6
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.291
Totale Parziale (TP)						**€ 12.05856**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.04996	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.41085	
Prezzo totale						**€ 15.52**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.090.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.090.H
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13223 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (17.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 11,4 mm e diametro fino a 110 mm	Attrezzature	cad	€ 14.41222	0.08	€ 1.15298	
Totale Attrezzature						€ 1.65002	0.106
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 10.40000	1	€ 10.40000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.40000	0.669
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.225
Totale Parziale (TP)						**€ 15.55702**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.64469	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.82017	
Prezzo totale						**€ 20.02**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.090.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.090.I
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16708 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (16.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 25.48379	0.08	€ 2.03870	
Totale Attrezzature						€ 2.53574	0.129
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 12.91200	1	€ 12.91200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.91200	0.657
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.214
Totale Parziale (TP)						**€ 19.65614**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.34154	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.29977	
Prezzo totale						**€ 25.30**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.090.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.090.J
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19428 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (14.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 25.48379	0.08	€ 2.03870	
Totale Attrezzature						€ 2.53574	0.111
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 16.11200	1	€ 16.11200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.11200	0.705
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.184
Totale Parziale (TP)						**€ 22.85614**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.88554	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.67417	
Prezzo totale						**€ 29.42**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.090.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.090.K
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23685 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (11.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 25.48379	0.08	€ 2.03870	
Totale Attrezzature						€ 2.53574	0.091
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 21.12000	1	€ 21.12000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.12000	0.758
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.151
Totale Parziale (TP)						**€ 27.86414**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.73690	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.26010	
Prezzo totale						**€ 35.86**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.090.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.090.L
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29827 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (9.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	Attrezzature	cad	€ 31.01393	0.08	€ 2.48111	
Totale Attrezzature						€ 2.97815	0.085
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 27.90400	1	€ 27.90400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.90400	0.795
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.12
Totale Parziale (TP)						**€ 35.09055**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.96539	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.10559	
Prezzo totale						**€ 45.16**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.090.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.090.M
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32917 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.67600 (9.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	Attrezzature	cad	€ 31.01393	0.08	€ 2.48111	
Totale Attrezzature						€ 2.97815	0.077
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 31.07200	1	€ 31.07200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.07200	0.802
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	
Totale Risorse Umane						€ 4.67600	0.121
Totale Parziale (TP)						**€ 38.72615**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.58345	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.53096	
Prezzo totale						**€ 49.84**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.090.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.090.N
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40072 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (8.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	Attrezzature	cad	€ 31.01393	0.08	€ 2.48111	
Totale Attrezzature						€ 3.47518	0.074
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 38.75818	1	€ 38.75818	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.75818	0.822
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.104
Totale Parziale (TP)						**€ 47.14316**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.01434	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.51575	
Prezzo totale						**€ 60.67**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.090.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.090.O
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.59704 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (5.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	Attrezzature	cad	€ 31.01393	0.08	€ 2.48111	
Totale Attrezzature						€ 3.47518	0.049
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 61.85549	1	€ 61.85549	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.85549	0.881
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.07
Totale Parziale (TP)						**€ 70.24047**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.94088	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.21814	
Prezzo totale						**€ 90.40**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.090.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.090.P
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.61613 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (5.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 280 mm fino a 355 mm diametro fino a 48,50 mm	Attrezzature	cad	€ 50.66285	0.08	€ 4.05303	
Totale Attrezzature						€ 5.04710	0.07
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 62.52854	1	€ 62.52854	
Totale Prodotti da costruzione						€ 62.52854	0.863
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.068
Totale Parziale (TP)						**€ 72.48544**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.32252	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.48080	
Prezzo totale						**€ 93.29**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.090.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.090.Q
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.76344 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (4.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 280 mm fino a 355 mm diametro fino a 48,50 mm	Attrezzature	cad	€ 50.66285	0.08	€ 4.05303	
Totale Attrezzature						€ 5.04710	0.056
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 79.15795	1	€ 79.15795	
Totale Prodotti da costruzione						€ 79.15795	0.881
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.062
Totale Parziale (TP)						**€ 89.81625**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.26876	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.50850	
Prezzo totale						**€ 115.59**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.090.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.090.R
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 355 mm spessore 32,2 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.94484 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (3.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 280 mm fino a 355 mm diametro fino a 48,50 mm	Attrezzature	cad	€ 50.66285	0.08	€ 4.05303	
Totale Attrezzature						€ 5.04710	0.045
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 355 mm spessore 32,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 100.49875	1	€ 100.49875	
Totale Prodotti da costruzione						€ 100.49875	0.904
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 111.15705**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.89670	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.00538	
Prezzo totale						**€ 143.06**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.090.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.090.S
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 400 mm spessore 36,3 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.18981 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (3.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 400 mm fino a 500 mm diametro fino a 41,00 mm	Attrezzature	cad	€ 63.57404	0.08	€ 5.08592	
Totale Attrezzature						€ 6.07999	0.043
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 400 mm spessore 36,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 127.58515	1	€ 127.58515	
Totale Prodotti da costruzione						€ 127.58515	0.911
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.045
Totale Parziale (TP)						**€ 139.97774**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.79622	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.37740	
Prezzo totale						**€ 180.15**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.090.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.090.T
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 450 mm spessore 40,9 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.49819 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (2.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 400 mm fino a 500 mm diametro fino a 41,00 mm	Attrezzature	cad	€ 63.57404	0.08	€ 5.08592	
Totale Attrezzature						€ 6.07999	0.034
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 450 mm spessore 40,09 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 163.86451	1	€ 163.86451	
Totale Prodotti da costruzione						€ 163.86451	0.93
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.036
Totale Parziale (TP)						**€ 176.25710**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.96371	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.62208	
Prezzo totale						**€ 226.84**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.090.U

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.090.U
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.79972 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (2.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 400 mm fino a 500 mm diametro fino a 41,00 mm	Attrezzature	cad	€ 63.57404	0.08	€ 5.08592	
Totale Attrezzature						€ 6.07999	0.029
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 199.33949	1	€ 199.33949	
Totale Prodotti da costruzione						€ 199.33949	0.941
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.03
Totale Parziale (TP)						**€ 211.73208**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.99445	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.77265	
Prezzo totale						**€ 272.50**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.095.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.095.A
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03539 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80560 (52.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 20	Attrezzature	cad	€ 3.98396	0.08	€ 0.31872	
Totale Attrezzature						€ 0.81576	0.196
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.54173	1	€ 0.54173	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.54173	0.13
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.048	€ 1.27392	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.048	€ 1.53168	
Totale Risorse Umane						€ 2.80560	0.674
Totale Parziale (TP)						**€ 4.16309**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.70773	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.48708	
Prezzo totale						**€ 5.36**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.095.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.095.B
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03813 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80560 (48.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 25	Attrezzature	cad	€ 4.94327	0.08	€ 0.39546	
Totale Attrezzature						€ 0.89250	0.199
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.78797	1	€ 0.78797	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.78797	0.176
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.048	€ 1.27392	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.048	€ 1.53168	
Totale Risorse Umane						€ 2.80560	0.625
Totale Parziale (TP)						**€ 4.48607**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.76263	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.52487	
Prezzo totale						**€ 5.77**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.095.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.095.C
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04237 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80560 (43.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 32	Attrezzature	cad	€ 5.42857	0.08	€ 0.43429	
Totale Attrezzature						€ 0.93133	0.187
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.24762	1	€ 1.24762	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.24762	0.25
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.048	€ 1.27392	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.048	€ 1.53168	
Totale Risorse Umane						€ 2.80560	0.563
Totale Parziale (TP)						**€ 4.98455**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.84737	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.58319	
Prezzo totale						**€ 6.42**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.095.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.095.D
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 40 mm spessore 5,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04818 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80560 (38.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 40	Attrezzature	cad	€ 6.37659	0.08	€ 0.51013	
Totale Attrezzature						€ 1.00717	0.178
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 40 mm spessore 5,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.85501	1	€ 1.85501	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.85501	0.327
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.048	€ 1.27392	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.048	€ 1.53168	
Totale Risorse Umane						€ 2.80560	0.495
Totale Parziale (TP)						**€ 5.66778**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.96352	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.66313	
Prezzo totale						**€ 7.29**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.095.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.095.E
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06372 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (36.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 50	Attrezzature	cad	€ 7.33590	0.08	€ 0.58687	
Totale Attrezzature						€ 1.08391	0.145
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.90563	1	€ 2.90563	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.90563	0.388
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.468
Totale Parziale (TP)						**€ 7.49654**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.27441	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.87710	
Prezzo totale						**€ 9.65**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.095.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.095.F
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07870 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (29.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 63	Attrezzature	cad	€ 8.84822	0.08	€ 0.70786	
Totale Attrezzature						€ 1.20490	0.13
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 4.54723	1	€ 4.54723	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.54723	0.491
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.379
Totale Parziale (TP)						**€ 9.25913**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.57405	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.08332	
Prezzo totale						**€ 11.92**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.095.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.095.G
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09536 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (24.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 75	Attrezzature	cad	€ 9.33352	0.08	€ 0.74668	
Totale Attrezzature						€ 1.24372	0.111
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 6.46790	1	€ 6.46790	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.46790	0.577
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.313
Totale Parziale (TP)						**€ 11.21862**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.90717	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.31258	
Prezzo totale						**€ 14.44**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.095.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.095.H
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11972 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (19.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 90	Attrezzature	cad	€ 10.28155	0.08	€ 0.82252	
Totale Attrezzature						€ 1.31956	0.094
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 9.25862	1	€ 9.25862	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.25862	0.657
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.249
Totale Parziale (TP)						**€ 14.08518**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.39448	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.64797	
Prezzo totale						**€ 18.13**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.095.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.095.I
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 110 mm spessore 15,1 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16927 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (13.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 25.48379	0.08	€ 2.03870	
Totale Attrezzature						€ 2.53574	0.127
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 110 mm spessore 15,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 13.87152	1	€ 13.87152	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.87152	0.697
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.176
Totale Parziale (TP)						**€ 19.91426**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.38542	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.32997	
Prezzo totale						**€ 25.63**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.095.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.095.J
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 125 mm spessore 17,1 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20216 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (13.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 25.48379	0.08	€ 2.03870	
Totale Attrezzature						€ 2.53574	0.107
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 125 mm spessore 17,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 17.03981	1	€ 17.03981	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.03981	0.716
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.177
Totale Parziale (TP)						**€ 23.78395**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.04327	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.78272	
Prezzo totale						**€ 30.61**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.095.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.095.K
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 140 mm spessore 19,2 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23942 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (11.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 25.48379	0.08	€ 2.03870	
Totale Attrezzature						€ 2.53574	0.09
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 140 mm spessore 19,2 m	Prodotti da costruzione	m	€ 21.42288	1	€ 21.42288	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.42288	0.761
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.149
Totale Parziale (TP)						**€ 28.16702**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.78839	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.29554	
Prezzo totale						**€ 36.25**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.095.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.095.L
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 160 mm spessore 21,9 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29398 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (9.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 25.48379	0.08	€ 2.03870	
Totale Attrezzature						€ 2.53574	0.073
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 160 mm spessore 21,9 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 27.84154	1	€ 27.84154	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.84154	0.805
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.122
Totale Parziale (TP)						**€ 34.58568**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.87957	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.04653	
Prezzo totale						**€ 44.51**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.095.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.095.M
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 180 mm spessore 24,6 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36392 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (7.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 34,20 mm	Attrezzature	cad	€ 36.00234	0.08	€ 2.88019	
Totale Attrezzature						€ 3.37723	0.079
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 180 mm spessore 24,6 m	Prodotti da costruzione	m	€ 35.22874	1	€ 35.22874	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.22874	0.823
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.098
Totale Parziale (TP)						**€ 42.81437**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.27844	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.00928	
Prezzo totale						**€ 55.10**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.095.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.095.N
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 200 mm spessore 27,4 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.44077 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (7.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 34,20 mm	Attrezzature	cad	€ 36.00234	0.08	€ 2.88019	
Totale Attrezzature						€ 3.37723	0.065
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 200 mm spessore 27,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 43.56806	1	€ 43.56806	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.56806	0.84
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.095
Totale Parziale (TP)						**€ 51.85509**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.81537	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.06705	
Prezzo totale						**€ 66.74**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.095.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.095.O
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 225 mm spessore 30,8 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.53844 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (6.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 34,20 mm	Attrezzature	cad	€ 36.00234	0.08	€ 2.88019	
Totale Attrezzature						€ 3.37723	0.053
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 225 mm spessore 30,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 55.05926	1	€ 55.05926	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.05926	0.869
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.078
Totale Parziale (TP)						**€ 63.34629**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.76887	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.41152	
Prezzo totale						**€ 81.53**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.095.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.095.P
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 250 mm spessore 34,2 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.65220 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (4.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 34,20 mm	Attrezzature	cad	€ 36.00234	0.08	€ 2.88019	
Totale Attrezzature						€ 3.87426	0.05
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 250 mm spessore 34,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 67.94582	1	€ 67.94582	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.94582	0.886
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.064
Totale Parziale (TP)						**€ 76.72988**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.04408	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.97740	
Prezzo totale						**€ 98.75**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.095.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.095.Q
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 280 mm spessore 38,3 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.98506 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (3.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 280 mm fino a 355 mm diametro fino a 48,50 mm	Attrezzature	cad	€ 50.66285	0.08	€ 4.05303	
Totale Attrezzature						€ 5.04710	0.044
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 280 mm spessore 38,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 105.93245	1	€ 105.93245	
Totale Prodotti da costruzione						€ 105.93245	0.914
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 115.88935**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.70119	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.55905	
Prezzo totale						**€ 149.15**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.095.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.095.R
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 315 mm spessore 43,1 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.05046 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (3.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 280 mm fino a 355 mm diametro fino a 48,50 mm	Attrezzature	cad	€ 50.66285	0.08	€ 4.05303	
Totale Attrezzature						€ 5.04710	0.041
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 315 mm spessore 43,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 112.92566	1	€ 112.92566	
Totale Prodotti da costruzione						€ 112.92566	0.914
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.045
Totale Parziale (TP)						**€ 123.58396**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.00927	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.45932	
Prezzo totale						**€ 159.05**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.095.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.095.S
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 355 mm spessore 48,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.30749 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (2.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 280 mm fino a 355 mm diametro fino a 48,50 mm	Attrezzature	cad	€ 50.66285	0.08	€ 4.05303	
Totale Attrezzature						€ 5.04710	0.033
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 355 mm spessore 48,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 143.16394	1	€ 143.16394	
Totale Prodotti da costruzione						€ 143.16394	0.931
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.036
Totale Parziale (TP)						**€ 153.82224**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.14978	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.99720	
Prezzo totale						**€ 197.97**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.095.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.095.T
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 400 mm spessore 54,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.62281 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (2.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 400 mm fino a 500 mm diametro fino a 54,70 mm	Attrezzature	cad	€ 79.95002	0.08	€ 6.39600	
Totale Attrezzature						€ 7.39007	0.039
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 400 mm spessore 54,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 177.21600	1	€ 177.21600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 177.21600	0.928
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.033
Totale Parziale (TP)						**€ 190.91867**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 32.45617	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.33748	
Prezzo totale						**€ 245.71**	

Scheda elemento: CAM26_U01.030.095.U

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.030.095.U
Descrizione	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 450 mm spessore 61,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.02183 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (2.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per diametro da 400 mm fino a 500 mm diametro fino a 54,70 mm	Attrezzature	cad	€ 79.95002	0.08	€ 6.39600	
Totale Attrezzature						€ 7.39007	0.031
3	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 450 mm spessore 61,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 224.16000	1	€ 224.16000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 224.16000	0.942
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.027
Totale Parziale (TP)						**€ 237.86267**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 40.43665	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.82993	
Prezzo totale						**€ 306.13**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.010.A
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 300
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.80190 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (5.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.045	€ 2.23666	
Totale Attrezzature						€ 2.23666	0.024
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 300	Prodotti da costruzione	m	€ 77.99242	1.1	€ 85.79166	
Totale Prodotti da costruzione						€ 85.79166	0.909
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.067
Totale Parziale (TP)						**€ 94.34092**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.03796	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.03789	
Prezzo totale						**€ 121.42**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.010.B
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 350
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.91333 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (4.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.045	€ 2.23666	
Totale Attrezzature						€ 2.23666	0.021
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 350	Prodotti da costruzione	m	€ 89.91043	1.1	€ 98.90147	
Totale Prodotti da costruzione						€ 98.90147	0.92
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.059
Totale Parziale (TP)						**€ 107.45073**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.26662	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.57174	
Prezzo totale						**€ 138.29**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.010.C
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 400
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.06246 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (4.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.02
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 400	Prodotti da costruzione	m	€ 104.99674	1.1	€ 115.49641	
Totale Prodotti da costruzione						€ 115.49641	0.924
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.056
Totale Parziale (TP)						**€ 124.99559**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.24925	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.62448	
Prezzo totale						**€ 160.87**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.010.D
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 450
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.28466 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (3.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.055	€ 2.73369	
Totale Attrezzature						€ 2.73369	0.018
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 450	Prodotti da costruzione	m	€ 127.89706	1.1	€ 140.68677	
Totale Prodotti da costruzione						€ 140.68677	0.931
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.051
Totale Parziale (TP)						**€ 151.13586**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.69310	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.68290	
Prezzo totale						**€ 194.51**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.010.E
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 500
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.44275 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (3.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.055	€ 2.73369	
Totale Attrezzature						€ 2.73369	0.016
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 500	Prodotti da costruzione	m	€ 144.80554	1.1	€ 159.28609	
Totale Prodotti da costruzione						€ 159.28609	0.938
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.045
Totale Parziale (TP)						**€ 169.73518**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.85498	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.85902	
Prezzo totale						**€ 218.45**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.010.F
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 550
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.70458 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (3.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.055	€ 2.73369	
Totale Attrezzature						€ 2.73369	0.014
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 550	Prodotti da costruzione	m	€ 172.17101	1.1	€ 189.38811	
Totale Prodotti da costruzione						€ 189.38811	0.944
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 200.53860**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 34.09156	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.46302	
Prezzo totale						**€ 258.09**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.010.G
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 600
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.91498 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (2.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.013
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 600	Prodotti da costruzione	m	€ 194.44752	1.1	€ 213.89227	
Totale Prodotti da costruzione						€ 213.89227	0.949
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.037
Totale Parziale (TP)						**€ 225.29128**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 38.29952	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.35908	
Prezzo totale						**€ 289.95**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.010.H
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 650
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.07583 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (2.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.012
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 650	Prodotti da costruzione	m	€ 211.65149	1.1	€ 232.81664	
Totale Prodotti da costruzione						€ 232.81664	0.953
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 244.21565**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 41.51666	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.57323	
Prezzo totale						**€ 314.31**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.010.I
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 700
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.28796 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (2.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.011
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 700	Prodotti da costruzione	m	€ 234.33840	1.1	€ 257.77224	
Totale Prodotti da costruzione						€ 257.77224	0.958
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.031
Totale Parziale (TP)						**€ 269.17125**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 45.75911	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 31.49304	
Prezzo totale						**€ 346.42**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.010.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.010.J
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 750
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.61774 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (2.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.065	€ 3.23073	
Totale Attrezzature						€ 3.23073	0.01
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 750	Prodotti da costruzione	m	€ 268.74634	1.1	€ 295.62097	
Totale Prodotti da costruzione						€ 295.62097	0.96
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.03
Totale Parziale (TP)						**€ 307.96990**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 52.35488	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 36.03248	
Prezzo totale						**€ 396.36**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.010.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.010.K
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 800
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.79902 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (2.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.065	€ 3.23073	
Totale Attrezzature						€ 3.23073	0.01
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 800	Prodotti da costruzione	m	€ 288.13363	1.1	€ 316.94699	
Totale Prodotti da costruzione						€ 316.94699	0.962
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 329.29592**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 55.98031	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 38.52762	
Prezzo totale						**€ 423.80**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.010.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.010.L
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 850
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.26418 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (1.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.009
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 850	Prodotti da costruzione	m	€ 337.02048	1.1	€ 370.72253	
Totale Prodotti da costruzione						€ 370.72253	0.965
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 384.02138**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 65.28363	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 44.93050	
Prezzo totale						**€ 494.24**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.010.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.010.M
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 900
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.49933 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (1.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.008
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 900	Prodotti da costruzione	m	€ 362.16979	1.1	€ 398.38677	
Totale Prodotti da costruzione						€ 398.38677	0.968
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 411.68562**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 69.98656	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 48.16722	
Prezzo totale						**€ 529.84**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.010.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.010.N
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1000
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.14583 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (1.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.007
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1000	Prodotti da costruzione	m	€ 431.31398	1.1	€ 474.44538	
Totale Prodotti da costruzione						€ 474.44538	0.973
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.02
Totale Parziale (TP)						**€ 487.74423**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 82.91652	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 57.06608	
Prezzo totale						**€ 627.73**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.010.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.010.O
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1100
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.95205 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (1.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.075	€ 3.72777	
Totale Attrezzature						€ 3.72777	0.006
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1100	Prodotti da costruzione	m	€ 516.67718	1.1	€ 568.34490	
Totale Prodotti da costruzione						€ 568.34490	0.976
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.018
Totale Parziale (TP)						**€ 582.59367**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 99.04092	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 68.16346	
Prezzo totale						**€ 749.80**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.010.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.010.P
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1200
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.66663 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.22240 (1.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.08	€ 3.97628	
Totale Attrezzature						€ 3.97628	0.006
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1200	Prodotti da costruzione	m	€ 592.24003	1.1	€ 651.46403	
Totale Prodotti da costruzione						€ 651.46403	0.977
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.192	€ 5.09568	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.192	€ 6.12672	
Totale Risorse Umane						€ 11.22240	0.017
Totale Parziale (TP)						**€ 666.66271**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 113.33266	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 77.99954	
Prezzo totale						**€ 857.99**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.010.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.010.Q
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1300
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.67018 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.62520 (1.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.09	€ 4.47332	
Totale Attrezzature						€ 4.47332	0.006
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1300	Prodotti da costruzione	m	€ 697.84416	1.1	€ 767.62858	
Totale Prodotti da costruzione						€ 767.62858	0.978
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.216	€ 6.89256	
Totale Risorse Umane						€ 12.62520	0.016
Totale Parziale (TP)						**€ 784.72710**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 133.40361	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 91.81307	
Prezzo totale						**€ 1009.94**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.010.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.010.R
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1400
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.80588 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.02800 (1.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.1	€ 4.97035	
Totale Attrezzature						€ 4.97035	0.005
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1400	Prodotti da costruzione	m	€ 817.58246	1.1	€ 899.34071	
Totale Prodotti da costruzione						€ 899.34071	0.979
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.24	€ 6.36960	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.24	€ 7.65840	
Totale Risorse Umane						€ 14.02800	0.015
Totale Parziale (TP)						**€ 918.33906**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 156.11764	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 107.44567	
Prezzo totale						**€ 1181.90**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.010.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.010.S
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1500
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.76556 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.83360 (1.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.12	€ 5.96442	
Totale Attrezzature						€ 5.96442	0.006
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1500	Prodotti da costruzione	m	€ 916.76794	1.1	€ 1008.44473	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1008.44473	0.978
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.288	€ 7.64352	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.288	€ 9.19008	
Totale Risorse Umane						€ 16.83360	0.016
Totale Parziale (TP)						**€ 1031.24275**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 175.31127	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 120.65540	
Prezzo totale						**€ 1327.21**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.010.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.010.T
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1600
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.16763 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (1.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.125	€ 6.21294	
Totale Attrezzature						€ 6.21294	0.005
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1600	Prodotti da costruzione	m	€ 1065.85805	1.1	€ 1172.44386	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1172.44386	0.98
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.015
Totale Parziale (TP)						**€ 1196.19180**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 203.35261	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 139.95444	
Prezzo totale						**€ 1539.50**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.010.U

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.010.U
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1700
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.41090 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (1.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.125	€ 6.21294	
Totale Attrezzature						€ 6.21294	0.005
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1700	Prodotti da costruzione	m	€ 1198.82765	1.1	€ 1318.71042	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1318.71042	0.982
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.013
Totale Parziale (TP)						**€ 1342.45836**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 228.21792	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 157.06763	
Prezzo totale						**€ 1727.74**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.010.V

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.010.V
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1800
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.61389 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.23640 (0.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.13	€ 6.46146	
Totale Attrezzature						€ 6.46146	0.004
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1800	Prodotti da costruzione	m	€ 1326.62621	1.1	€ 1459.28883	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1459.28883	0.983
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.312	€ 8.28048	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.312	€ 9.95592	
Totale Risorse Umane						€ 18.23640	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 1483.98669**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 252.27774	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 173.62644	
Prezzo totale						**€ 1909.89**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.010.W

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.010.W
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1900
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.90698 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.93780 (0.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.135	€ 6.70998	
Totale Attrezzature						€ 6.70998	0.004
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1900	Prodotti da costruzione	m	€ 1464.06096	1.1	€ 1610.46706	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1610.46706	0.984
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.324	€ 8.59896	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.324	€ 10.33884	
Totale Risorse Umane						€ 18.93780	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 1636.11484**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 278.13952	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 191.42544	
Prezzo totale						**€ 2105.68**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.010.X

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.010.X
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 2000
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 15.66514 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.63920 (0.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.14	€ 6.95850	
Totale Attrezzature						€ 6.95850	0.004
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 2000	Prodotti da costruzione	m	€ 1651.23619	1.1	€ 1816.35981	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1816.35981	0.986
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.336	€ 8.91744	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.336	€ 10.72176	
Totale Risorse Umane						€ 19.63920	0.011
Totale Parziale (TP)						**€ 1842.95751**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 313.30278	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 215.62603	
Prezzo totale						**€ 2371.89**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.020.A
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 300
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.80481 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (5.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.045	€ 2.23666	
Totale Attrezzature						€ 2.23666	0.024
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 300	Prodotti da costruzione	m	€ 78.30432	1.1	€ 86.13475	
Totale Prodotti da costruzione						€ 86.13475	0.91
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.067
Totale Parziale (TP)						**€ 94.68401**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.09628	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.07803	
Prezzo totale						**€ 121.86**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.020.B
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 350
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.91625 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (4.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.045	€ 2.23666	
Totale Attrezzature						€ 2.23666	0.021
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 350	Prodotti da costruzione	m	€ 90.22234	1.1	€ 99.24457	
Totale Prodotti da costruzione						€ 99.24457	0.921
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.059
Totale Parziale (TP)						**€ 107.79383**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.32495	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.61188	
Prezzo totale						**€ 138.73**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.020.C
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 400
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.06538 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (4.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.02
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 400	Prodotti da costruzione	m	€ 105.30864	1.1	€ 115.83950	
Totale Prodotti da costruzione						€ 115.83950	0.924
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.056
Totale Parziale (TP)						**€ 125.33868**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.30758	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.66463	
Prezzo totale						**€ 161.31**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.020.D
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 450
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.28757 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (3.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.055	€ 2.73369	
Totale Attrezzature						€ 2.73369	0.018
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 450	Prodotti da costruzione	m	€ 128.20896	1.1	€ 141.02986	
Totale Prodotti da costruzione						€ 141.02986	0.931
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.051
Totale Parziale (TP)						**€ 151.47895**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.75142	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.72304	
Prezzo totale						**€ 194.95**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.020.E
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 500
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.47406 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (3.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.055	€ 2.73369	
Totale Attrezzature						€ 2.73369	0.016
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 500	Prodotti da costruzione	m	€ 148.15440	1.1	€ 162.96984	
Totale Prodotti da costruzione						€ 162.96984	0.94
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 173.41893**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.48122	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.29002	
Prezzo totale						**€ 223.19**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.020.F
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 550
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.74691 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (3.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.015
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 550	Prodotti da costruzione	m	€ 176.47200	1.1	€ 194.11920	
Totale Prodotti da costruzione						€ 194.11920	0.945
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.041
Totale Parziale (TP)						**€ 205.51821**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 34.93810	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.04563	
Prezzo totale						**€ 264.50**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.020.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.020.G
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 600
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.93125 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (2.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.013
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 600	Prodotti da costruzione	m	€ 196.18762	1.1	€ 215.80638	
Totale Prodotti da costruzione						€ 215.80638	0.95
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.037
Totale Parziale (TP)						**€ 227.20539**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 38.62492	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.58303	
Prezzo totale						**€ 292.41**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.020.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.020.H
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 650
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.15028 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (2.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.012
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 650	Prodotti da costruzione	m	€ 219.61325	1.1	€ 241.57458	
Totale Prodotti da costruzione						€ 241.57458	0.955
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.033
Totale Parziale (TP)						**€ 252.97359**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 43.00551	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 29.59791	
Prezzo totale						**€ 325.58**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.020.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.020.I
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 700
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.40660 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (2.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.011
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 700	Prodotti da costruzione	m	€ 247.02797	1.1	€ 271.73077	
Totale Prodotti da costruzione						€ 271.73077	0.96
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.03
Totale Parziale (TP)						**€ 283.12978**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 48.13206	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 33.12618	
Prezzo totale						**€ 364.39**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.020.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.020.J
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 750
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.72519 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (2.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.065	€ 3.23073	
Totale Attrezzature						€ 3.23073	0.01
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 750	Prodotti da costruzione	m	€ 280.23754	1.1	€ 308.26129	
Totale Prodotti da costruzione						€ 308.26129	0.961
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 320.61022**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 54.50374	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 37.51140	
Prezzo totale						**€ 412.63**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.020.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.020.K
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 800
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.96601 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (2.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.065	€ 3.23073	
Totale Attrezzature						€ 3.23073	0.009
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 800	Prodotti da costruzione	m	€ 305.99424	1.1	€ 336.59366	
Totale Prodotti da costruzione						€ 336.59366	0.965
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 348.94259**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 59.32024	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 40.82628	
Prezzo totale						**€ 449.09**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.020.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.020.L
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 850
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.42043 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (1.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.009
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 850	Prodotti da costruzione	m	€ 353.73197	1.1	€ 389.10517	
Totale Prodotti da costruzione						€ 389.10517	0.967
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 402.40402**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 68.40868	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 47.08127	
Prezzo totale						**€ 517.89**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.020.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.020.M
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 900
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.64376 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (1.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.008
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 900	Prodotti da costruzione	m	€ 377.61725	1.1	€ 415.37898	
Totale Prodotti da costruzione						€ 415.37898	0.969
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 428.67783**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 72.87523	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 50.15531	
Prezzo totale						**€ 551.71**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.020.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.020.N
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1000
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.35887 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (1.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.007
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1000	Prodotti da costruzione	m	€ 454.09939	1.1	€ 499.50933	
Totale Prodotti da costruzione						€ 499.50933	0.974
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.019
Totale Parziale (TP)						**€ 512.80818**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 87.17739	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 59.99856	
Prezzo totale						**€ 659.98**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.020.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.020.O
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1100
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.15020 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (1.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.075	€ 3.72777	
Totale Attrezzature						€ 3.72777	0.006
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1100	Prodotti da costruzione	m	€ 537.87024	1.1	€ 591.65726	
Totale Prodotti da costruzione						€ 591.65726	0.976
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.017
Totale Parziale (TP)						**€ 605.90603**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 103.00403	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 70.89101	
Prezzo totale						**€ 779.80**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.020.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.020.P
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1200
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.95105 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.22240 (1.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.08	€ 3.97628	
Totale Attrezzature						€ 3.97628	0.006
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1200	Prodotti da costruzione	m	€ 622.65888	1.1	€ 684.92477	
Totale Prodotti da costruzione						€ 684.92477	0.978
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.192	€ 5.09568	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.192	€ 6.12672	
Totale Risorse Umane						€ 11.22240	0.016
Totale Parziale (TP)						**€ 700.12345**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 119.02099	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 81.91444	
Prezzo totale						**€ 901.06**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.020.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.020.Q
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1300
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.99558 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.62520 (1.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.09	€ 4.47332	
Totale Attrezzature						€ 4.47332	0.005
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1300	Prodotti da costruzione	m	€ 732.64608	1.1	€ 805.91069	
Totale Prodotti da costruzione						€ 805.91069	0.979
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.216	€ 6.89256	
Totale Risorse Umane						€ 12.62520	0.015
Totale Parziale (TP)						**€ 823.00921**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 139.91157	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 96.29208	
Prezzo totale						**€ 1059.21**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.020.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.020.R
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1400
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.06313 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.02800 (1.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.1	€ 4.97035	
Totale Attrezzature						€ 4.97035	0.005
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1400	Prodotti da costruzione	m	€ 845.09568	1.1	€ 929.60525	
Totale Prodotti da costruzione						€ 929.60525	0.98
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.24	€ 6.36960	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.24	€ 7.65840	
Totale Risorse Umane						€ 14.02800	0.015
Totale Parziale (TP)						**€ 948.60360**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 161.26261	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 110.98662	
Prezzo totale						**€ 1220.85**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.020.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.020.S
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1500
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.30922 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.83360 (1.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.12	€ 5.96442	
Totale Attrezzature						€ 5.96442	0.005
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1500	Prodotti da costruzione	m	€ 974.91341	1.1	€ 1072.40475	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1072.40475	0.979
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.288	€ 7.64352	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.288	€ 9.19008	
Totale Risorse Umane						€ 16.83360	0.015
Totale Parziale (TP)						**€ 1095.20277**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 186.18447	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 128.13872	
Prezzo totale						**€ 1409.53**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.020.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.020.T
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1600
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.59372 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (1.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.125	€ 6.21294	
Totale Attrezzature						€ 6.21294	0.005
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1600	Prodotti da costruzione	m	€ 1111.42886	1.1	€ 1222.57175	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1222.57175	0.981
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.014
Totale Parziale (TP)						**€ 1246.31969**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 211.87435	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 145.81940	
Prezzo totale						**€ 1604.01**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.020.U

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.020.U
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1700
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.93905 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (0.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.125	€ 6.21294	
Totale Attrezzature						€ 6.21294	0.004
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1700	Prodotti da costruzione	m	€ 1255.31510	1.1	€ 1380.84661	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1380.84661	0.983
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 1404.59455**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 238.78107	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 164.33756	
Prezzo totale						**€ 1807.71**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.020.V

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.020.V
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1800
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.80205 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.23640 (0.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.13	€ 6.46146	
Totale Attrezzature						€ 6.46146	0.004
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1800	Prodotti da costruzione	m	€ 1453.70246	1.1	€ 1599.07271	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1599.07271	0.985
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.312	€ 8.28048	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.312	€ 9.95592	
Totale Risorse Umane						€ 18.23640	0.011
Totale Parziale (TP)						**€ 1623.77057**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 276.04100	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 189.98116	
Prezzo totale						**€ 2089.79**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.020.W

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.020.W
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1900
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 14.34411 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.93780 (0.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.135	€ 6.70998	
Totale Attrezzature						€ 6.70998	0.004
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1900	Prodotti da costruzione	m	€ 1510.81373	1.1	€ 1661.89510	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1661.89510	0.985
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.324	€ 8.59896	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.324	€ 10.33884	
Totale Risorse Umane						€ 18.93780	0.011
Totale Parziale (TP)						**€ 1687.54288**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 286.88229	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 197.44252	
Prezzo totale						**€ 2171.87**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.020.X

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.020.X
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 2000
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 15.69753 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.63920 (0.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.14	€ 6.95850	
Totale Attrezzature						€ 6.95850	0.004
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 2000	Prodotti da costruzione	m	€ 1654.69997	1.1	€ 1820.16997	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1820.16997	0.986
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.336	€ 8.91744	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.336	€ 10.72176	
Totale Risorse Umane						€ 19.63920	0.011
Totale Parziale (TP)						**€ 1846.76767**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 313.95050	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 216.07182	
Prezzo totale						**€ 2376.79**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.030.A
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 300
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.80773 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (5.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.045	€ 2.23666	
Totale Attrezzature						€ 2.23666	0.024
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 300	Prodotti da costruzione	m	€ 78.61622	1.1	€ 86.47784	
Totale Prodotti da costruzione						€ 86.47784	0.91
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.066
Totale Parziale (TP)						**€ 95.02710**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.15461	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.11817	
Prezzo totale						**€ 122.30**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.030.B
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 350
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.91916 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (4.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.045	€ 2.23666	
Totale Attrezzature						€ 2.23666	0.021
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 350	Prodotti da costruzione	m	€ 90.53424	1.1	€ 99.58766	
Totale Prodotti da costruzione						€ 99.58766	0.921
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.058
Totale Parziale (TP)						**€ 108.13692**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.38328	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.65202	
Prezzo totale						**€ 139.17**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.030.C
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 400
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.06830 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (4.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.02
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 400	Prodotti da costruzione	m	€ 105.62054	1.1	€ 116.18259	
Totale Prodotti da costruzione						€ 116.18259	0.924
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.056
Totale Parziale (TP)						**€ 125.68177**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.36590	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.70477	
Prezzo totale						**€ 161.75**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.030.D
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 450
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.29049 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (3.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.055	€ 2.73369	
Totale Attrezzature						€ 2.73369	0.018
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 450	Prodotti da costruzione	m	€ 128.52086	1.1	€ 141.37295	
Totale Prodotti da costruzione						€ 141.37295	0.931
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.051
Totale Parziale (TP)						**€ 151.82204**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.80975	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.76318	
Prezzo totale						**€ 195.39**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.030.E
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 500
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.50522 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (3.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.055	€ 2.73369	
Totale Attrezzature						€ 2.73369	0.015
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 500	Prodotti da costruzione	m	€ 151.48685	1.1	€ 166.63554	
Totale Prodotti da costruzione						€ 166.63554	0.941
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 177.08463**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.10439	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.71890	
Prezzo totale						**€ 227.91**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.030.F
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 550
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.78697 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (3.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.014
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 550	Prodotti da costruzione	m	€ 180.75658	1.1	€ 198.83224	
Totale Prodotti da costruzione						€ 198.83224	0.946
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.04
Totale Parziale (TP)						**€ 210.23125**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.73931	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.59706	
Prezzo totale						**€ 270.57**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.030.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.030.G
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 600
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.94736 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (2.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.013
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 600	Prodotti da costruzione	m	€ 197.91130	1.1	€ 217.70243	
Totale Prodotti da costruzione						€ 217.70243	0.95
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.037
Totale Parziale (TP)						**€ 229.10144**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 38.94724	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.80487	
Prezzo totale						**€ 294.85**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.030.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.030.H
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 650
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.22456 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (2.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.011
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 650	Prodotti da costruzione	m	€ 227.55859	1.1	€ 250.31445	
Totale Prodotti da costruzione						€ 250.31445	0.956
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 261.71346**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 44.49129	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 30.62048	
Prezzo totale						**€ 336.83**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.030.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.030.I
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 700
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.52510 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (2.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.01
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 700	Prodotti da costruzione	m	€ 259.70112	1.1	€ 285.67123	
Totale Prodotti da costruzione						€ 285.67123	0.962
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 297.07024**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 50.50194	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 34.75722	
Prezzo totale						**€ 382.33**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.030.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.030.J
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 750
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.83263 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (2.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.065	€ 3.23073	
Totale Attrezzature						€ 3.23073	0.01
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 750	Prodotti da costruzione	m	€ 291.72874	1.1	€ 320.90161	
Totale Prodotti da costruzione						€ 320.90161	0.963
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.027
Totale Parziale (TP)						**€ 333.25054**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 56.65259	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 38.99031	
Prezzo totale						**€ 428.89**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.030.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.030.K
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 800
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.13286 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (1.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.065	€ 3.23073	
Totale Attrezzature						€ 3.23073	0.009
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 800	Prodotti da costruzione	m	€ 323.83843	1.1	€ 356.22227	
Totale Prodotti da costruzione						€ 356.22227	0.966
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 368.57120**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 62.65710	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 43.12283	
Prezzo totale						**€ 474.35**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.030.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.030.L
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 850
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.57669 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (1.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.008
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 850	Prodotti da costruzione	m	€ 370.44346	1.1	€ 407.48781	
Totale Prodotti da costruzione						€ 407.48781	0.968
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 420.78666**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 71.53373	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 49.23204	
Prezzo totale						**€ 541.55**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.030.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.030.M
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 900
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.78804 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (1.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.008
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 900	Prodotti da costruzione	m	€ 393.04829	1.1	€ 432.35312	
Totale Prodotti da costruzione						€ 432.35312	0.97
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 445.65197**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 75.76083	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 52.14128	
Prezzo totale						**€ 573.55**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.030.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.030.N
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1000
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.57176 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (1.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.006
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1000	Prodotti da costruzione	m	€ 476.86838	1.1	€ 524.55522	
Totale Prodotti da costruzione						€ 524.55522	0.975
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.018
Totale Parziale (TP)						**€ 537.85407**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 91.43519	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 62.92893	
Prezzo totale						**€ 692.22**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.030.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.030.O
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1100
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.34836 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (1.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.075	€ 3.72777	
Totale Attrezzature						€ 3.72777	0.006
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1100	Prodotti da costruzione	m	€ 559.06330	1.1	€ 614.96963	
Totale Prodotti da costruzione						€ 614.96963	0.977
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.017
Totale Parziale (TP)						**€ 629.21840**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 106.96713	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 73.61855	
Prezzo totale						**€ 809.80**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.030.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.030.P
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1200
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.23531 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.22240 (1.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.08	€ 3.97628	
Totale Attrezzature						€ 3.97628	0.005
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1200	Prodotti da costruzione	m	€ 653.06131	1.1	€ 718.36744	
Totale Prodotti da costruzione						€ 718.36744	0.979
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.192	€ 5.09568	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.192	€ 6.12672	
Totale Risorse Umane						€ 11.22240	0.015
Totale Parziale (TP)						**€ 733.56612**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 124.70624	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 85.82724	
Prezzo totale						**€ 944.10**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.030.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.030.Q
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1300
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.32082 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.62520 (1.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.09	€ 4.47332	
Totale Attrezzature						€ 4.47332	0.005
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1300	Prodotti da costruzione	m	€ 767.43158	1.1	€ 844.17474	
Totale Prodotti da costruzione						€ 844.17474	0.98
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.216	€ 6.89256	
Totale Risorse Umane						€ 12.62520	0.015
Totale Parziale (TP)						**€ 861.27326**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 146.41645	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 100.76897	
Prezzo totale						**€ 1108.46**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.030.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.030.R
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1400
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.32023 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.02800 (1.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.1	€ 4.97035	
Totale Attrezzature						€ 4.97035	0.005
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1400	Prodotti da costruzione	m	€ 872.59248	1.1	€ 959.85173	
Totale Prodotti da costruzione						€ 959.85173	0.981
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.24	€ 6.36960	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.24	€ 7.65840	
Totale Risorse Umane						€ 14.02800	0.014
Totale Parziale (TP)						**€ 978.85008**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 166.40451	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 114.52546	
Prezzo totale						**€ 1259.78**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.030.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.030.S
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1500
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.85273 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.83360 (1.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.12	€ 5.96442	
Totale Attrezzature						€ 5.96442	0.005
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1500	Prodotti da costruzione	m	€ 1033.04246	1.1	€ 1136.34671	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1136.34671	0.98
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.288	€ 7.64352	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.288	€ 9.19008	
Totale Risorse Umane						€ 16.83360	0.015
Totale Parziale (TP)						**€ 1159.14473**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 197.05460	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 135.61993	
Prezzo totale						**€ 1491.82**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.030.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.030.T
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1600
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.01965 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (1.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.125	€ 6.21294	
Totale Attrezzature						€ 6.21294	0.005
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1600	Prodotti da costruzione	m	€ 1156.98326	1.1	€ 1272.68159	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1272.68159	0.982
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.014
Totale Parziale (TP)						**€ 1296.42953**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 220.39302	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 151.68226	
Prezzo totale						**€ 1668.50**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.030.U

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.030.U
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1700
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.46721 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (0.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.125	€ 6.21294	
Totale Attrezzature						€ 6.21294	0.004
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1700	Prodotti da costruzione	m	€ 1311.80256	1.1	€ 1442.98282	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1442.98282	0.984
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 1466.73076**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 249.34423	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 171.60750	
Prezzo totale						**€ 1887.68**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.030.V

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.030.V
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1800
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 15.57378 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.23640 (0.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.13	€ 6.46146	
Totale Attrezzature						€ 6.46146	0.004
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1800	Prodotti da costruzione	m	€ 1643.19235	1.1	€ 1807.51159	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1807.51159	0.987
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.312	€ 8.28048	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.312	€ 9.95592	
Totale Risorse Umane						€ 18.23640	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 1832.20945**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 311.47561	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 214.36851	
Prezzo totale						**€ 2358.05**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.030.W

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.030.W
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1900
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 17.71674 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.93780 (0.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.135	€ 6.70998	
Totale Attrezzature						€ 6.70998	0.003
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1900	Prodotti da costruzione	m	€ 1871.52250	1.1	€ 2058.67475	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2058.67475	0.988
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.324	€ 8.59896	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.324	€ 10.33884	
Totale Risorse Umane						€ 18.93780	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 2084.32253**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 354.33483	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 243.86574	
Prezzo totale						**€ 2682.52**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.030.X

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.030.X
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 2000
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 19.31865 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.63920 (0.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.14	€ 6.95850	
Totale Attrezzature						€ 6.95850	0.003
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 2000	Prodotti da costruzione	m	€ 2041.98624	1.1	€ 2246.18486	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2246.18486	0.988
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.336	€ 8.91744	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.336	€ 10.72176	
Totale Risorse Umane						€ 19.63920	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 2272.78256**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 386.37304	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 265.91556	
Prezzo totale						**€ 2925.07**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.040.A
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 150
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.44470 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (7.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.035	€ 1.73962	
Totale Attrezzature						€ 1.73962	0.033
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 150	Prodotti da costruzione	m	€ 41.51606	1.1	€ 45.66767	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.66767	0.873
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.094
Totale Parziale (TP)						**€ 52.31709**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.89391	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.12110	
Prezzo totale						**€ 67.33**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.040.AA

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.040.AA
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 2000
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 17.14156 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.63920 (0.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.14	€ 6.95850	
Totale Attrezzature						€ 6.95850	0.003
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 2000	Prodotti da costruzione	m	€ 1809.14170	1.1	€ 1990.05587	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1990.05587	0.987
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.336	€ 8.91744	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.336	€ 10.72176	
Totale Risorse Umane						€ 19.63920	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 2016.65357**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 342.83111	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 235.94847	
Prezzo totale						**€ 2595.43**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.040.B
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 200
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.54686 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (6.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.031
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 200	Prodotti da costruzione	m	€ 51.57907	1.1	€ 56.73698	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.73698	0.882
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.087
Totale Parziale (TP)						**€ 64.33632**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.93717	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.52735	
Prezzo totale						**€ 82.80**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.040.C
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 250
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.59505 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (6.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.028
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 250	Prodotti da costruzione	m	€ 56.73370	1.1	€ 62.40707	
Totale Prodotti da costruzione						€ 62.40707	0.891
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.08
Totale Parziale (TP)						**€ 70.00641**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.90109	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.19075	
Prezzo totale						**€ 90.10**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.040.D
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 300
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.81172 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (5.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.045	€ 2.23666	
Totale Attrezzature						€ 2.23666	0.023
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 300	Prodotti da costruzione	m	€ 79.04304	1.1	€ 86.94734	
Totale Prodotti da costruzione						€ 86.94734	0.91
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.066
Totale Parziale (TP)						**€ 95.49660**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.23442	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.17310	
Prezzo totale						**€ 122.90**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.040.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.040.E
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 350
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.95401 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (4.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.045	€ 2.23666	
Totale Attrezzature						€ 2.23666	0.02
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 350	Prodotti da costruzione	m	€ 94.26067	1.1	€ 103.68674	
Totale Prodotti da costruzione						€ 103.68674	0.924
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.056
Totale Parziale (TP)						**€ 112.23600**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.08012	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.13161	
Prezzo totale						**€ 144.45**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.040.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.040.F
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 400
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.10697 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (4.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.019
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 400	Prodotti da costruzione	m	€ 109.75738	1.1	€ 120.73312	
Totale Prodotti da costruzione						€ 120.73312	0.927
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.054
Totale Parziale (TP)						**€ 130.23230**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.13949	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.23718	
Prezzo totale						**€ 167.61**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.040.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.040.G
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 450
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.41190 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (3.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.055	€ 2.73369	
Totale Attrezzature						€ 2.73369	0.016
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 450	Prodotti da costruzione	m	€ 141.50592	1.1	€ 155.65651	
Totale Prodotti da costruzione						€ 155.65651	0.937
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 166.10560**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.23795	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.43436	
Prezzo totale						**€ 213.78**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.040.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.040.H
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 500
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.60714 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (3.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.055	€ 2.73369	
Totale Attrezzature						€ 2.73369	0.014
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 500	Prodotti da costruzione	m	€ 162.38707	1.1	€ 178.62578	
Totale Prodotti da costruzione						€ 178.62578	0.945
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.041
Totale Parziale (TP)						**€ 189.07487**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 32.14273	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.12176	
Prezzo totale						**€ 243.34**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.040.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.040.I
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 550
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.81275 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (3.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.014
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 550	Prodotti da costruzione	m	€ 183.51446	1.1	€ 201.86591	
Totale Prodotti da costruzione						€ 201.86591	0.947
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.039
Totale Parziale (TP)						**€ 213.26492**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 36.25504	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.95200	
Prezzo totale						**€ 274.47**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.040.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.040.J
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 600
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.05665 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (2.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.012
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 600	Prodotti da costruzione	m	€ 209.59949	1.1	€ 230.55944	
Totale Prodotti da costruzione						€ 230.55944	0.953
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.035
Totale Parziale (TP)						**€ 241.95845**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 41.13294	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.30914	
Prezzo totale						**€ 311.40**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.040.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.040.K
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 650
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.19556 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (2.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.012
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 650	Prodotti da costruzione	m	€ 224.45597	1.1	€ 246.90157	
Totale Prodotti da costruzione						€ 246.90157	0.956
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.033
Totale Parziale (TP)						**€ 258.30058**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 43.91110	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 30.22117	
Prezzo totale						**€ 332.43**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.040.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.040.L
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 700
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.52909 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (2.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.01
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 700	Prodotti da costruzione	m	€ 260.12794	1.1	€ 286.14073	
Totale Prodotti da costruzione						€ 286.14073	0.962
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 297.53974**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 50.58176	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 34.81215	
Prezzo totale						**€ 382.93**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.040.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.040.M
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 750
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.90416 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (2.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.065	€ 3.23073	
Totale Attrezzature						€ 3.23073	0.009
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 750	Prodotti da costruzione	m	€ 299.37859	1.1	€ 329.31645	
Totale Prodotti da costruzione						€ 329.31645	0.964
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.027
Totale Parziale (TP)						**€ 341.66538**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 58.08311	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 39.97485	
Prezzo totale						**€ 439.72**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.040.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.040.N
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 800
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.22955 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (1.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.065	€ 3.23073	
Totale Attrezzature						€ 3.23073	0.009
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 800	Prodotti da costruzione	m	€ 334.18051	1.1	€ 367.59856	
Totale Prodotti da costruzione						€ 367.59856	0.967
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 379.94749**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 64.59107	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 44.45386	
Prezzo totale						**€ 488.99**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.040.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.040.O
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 850
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.50808 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (1.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.008
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 850	Prodotti da costruzione	m	€ 363.10550	1.1	€ 399.41605	
Totale Prodotti da costruzione						€ 399.41605	0.968
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 412.71490**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 70.16153	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 48.28764	
Prezzo totale						**€ 531.16**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.040.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.040.P
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 900
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.93616 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (1.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.008
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 900	Prodotti da costruzione	m	€ 408.88973	1.1	€ 449.77870	
Totale Prodotti da costruzione						€ 449.77870	0.971
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.021
Totale Parziale (TP)						**€ 463.07755**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 78.72318	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 54.18007	
Prezzo totale						**€ 595.98**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.040.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.040.Q
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 1000
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.56209 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (1.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.006
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1000	Prodotti da costruzione	m	€ 475.83418	1.1	€ 523.41760	
Totale Prodotti da costruzione						€ 523.41760	0.975
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.018
Totale Parziale (TP)						**€ 536.71645**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 91.24180	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 62.79583	
Prezzo totale						**€ 690.75**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.040.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.040.R
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 1100
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.55158 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (1.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.075	€ 3.72777	
Totale Attrezzature						€ 3.72777	0.006
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1100	Prodotti da costruzione	m	€ 580.79808	1.1	€ 638.87789	
Totale Prodotti da costruzione						€ 638.87789	0.978
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.016
Totale Parziale (TP)						**€ 653.12666**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 111.03153	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 76.41582	
Prezzo totale						**€ 840.57**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.040.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.040.S
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 1200
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.47721 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.22240 (1.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.08	€ 3.97628	
Totale Attrezzature						€ 3.97628	0.005
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1200	Prodotti da costruzione	m	€ 678.93293	1.1	€ 746.82622	
Totale Prodotti da costruzione						€ 746.82622	0.98
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.192	€ 5.09568	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.192	€ 6.12672	
Totale Risorse Umane						€ 11.22240	0.015
Totale Parziale (TP)						**€ 762.02490**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 129.54423	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 89.15691	
Prezzo totale						**€ 980.73**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.040.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.040.T
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 1300
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.65881 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.62520 (1.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.09	€ 4.47332	
Totale Attrezzature						€ 4.47332	0.005
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1300	Prodotti da costruzione	m	€ 803.57962	1.1	€ 883.93758	
Totale Prodotti da costruzione						€ 883.93758	0.981
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.216	€ 6.89256	
Totale Risorse Umane						€ 12.62520	0.014
Totale Parziale (TP)						**€ 901.03610**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 153.17614	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 105.42122	
Prezzo totale						**€ 1159.63**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.040.U

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.040.U
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 1400
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.80096 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.02800 (1.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.1	€ 4.97035	
Totale Attrezzature						€ 4.97035	0.005
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1400	Prodotti da costruzione	m	€ 924.00739	1.1	€ 1016.40813	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1016.40813	0.982
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.24	€ 6.36960	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.24	€ 7.65840	
Totale Risorse Umane						€ 14.02800	0.014
Totale Parziale (TP)						**€ 1035.40648**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 176.01910	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 121.14256	
Prezzo totale						**€ 1332.57**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.040.V

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.040.V
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 1500
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.20238 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.83360 (1.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.12	€ 5.96442	
Totale Attrezzature						€ 5.96442	0.005
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1500	Prodotti da costruzione	m	€ 1070.43811	1.1	€ 1177.48192	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1177.48192	0.981
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.288	€ 7.64352	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.288	€ 9.19008	
Totale Risorse Umane						€ 16.83360	0.014
Totale Parziale (TP)						**€ 1200.27994**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 204.04759	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 140.43275	
Prezzo totale						**€ 1544.76**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.040.W

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.040.W
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 1600
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.42486 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (1.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.125	€ 6.21294	
Totale Attrezzature						€ 6.21294	0.005
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1600	Prodotti da costruzione	m	€ 1200.32150	1.1	€ 1320.35365	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1320.35365	0.982
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.013
Totale Parziale (TP)						**€ 1344.10159**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 228.49727	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 157.25989	
Prezzo totale						**€ 1729.86**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.040.X

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.040.X
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 1700
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.78401 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (0.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.125	€ 6.21294	
Totale Attrezzature						€ 6.21294	0.004
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1700	Prodotti da costruzione	m	€ 1345.68518	1.1	€ 1480.25370	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1480.25370	0.984
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 1504.00164**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 255.68028	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 175.96819	
Prezzo totale						**€ 1935.65**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.040.Y

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.040.Y
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 1800
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.89906 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.23640 (0.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.13	€ 6.46146	
Totale Attrezzature						€ 6.46146	0.004
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1800	Prodotti da costruzione	m	€ 1464.07738	1.1	€ 1610.48512	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1610.48512	0.985
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.312	€ 8.28048	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.312	€ 9.95592	
Totale Risorse Umane						€ 18.23640	0.011
Totale Parziale (TP)						**€ 1635.18298**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 277.98111	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 191.31641	
Prezzo totale						**€ 2104.48**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.040.Z

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.040.Z
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 1900
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 15.72383 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.93780 (0.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.135	€ 6.70998	
Totale Attrezzature						€ 6.70998	0.004
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1900	Prodotti da costruzione	m	€ 1658.37715	1.1	€ 1824.21487	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1824.21487	0.986
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.324	€ 8.59896	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.324	€ 10.33884	
Totale Risorse Umane						€ 18.93780	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 1849.86265**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 314.47665	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 216.43393	
Prezzo totale						**€ 2380.77**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.050.A
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 150
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.44761 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (7.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.035	€ 1.73962	
Totale Attrezzature						€ 1.73962	0.033
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 150	Prodotti da costruzione	m	€ 41.82797	1.1	€ 46.01077	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.01077	0.874
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.093
Totale Parziale (TP)						**€ 52.66019**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.95223	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.16124	
Prezzo totale						**€ 67.77**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.050.AA

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.050.AA
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 2000
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 19.42395 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.63920 (0.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.14	€ 6.95850	
Totale Attrezzature						€ 6.95850	0.003
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 2000	Prodotti da costruzione	m	€ 2053.24762	1.1	€ 2258.57238	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2258.57238	0.988
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.336	€ 8.91744	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.336	€ 10.72176	
Totale Risorse Umane						€ 19.63920	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 2285.17008**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 388.47891	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 267.36490	
Prezzo totale						**€ 2941.01**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.050.B
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 200
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.56436 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (6.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.03
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 200	Prodotti da costruzione	m	€ 53.45050	1.1	€ 58.79555	
Totale Prodotti da costruzione						€ 58.79555	0.886
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.085
Totale Parziale (TP)						**€ 66.39489**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.28713	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.76820	
Prezzo totale						**€ 85.45**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.050.C
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 250
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.64110 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (5.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.026
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 250	Prodotti da costruzione	m	€ 61.65850	1.1	€ 67.82435	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.82435	0.899
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.074
Totale Parziale (TP)						**€ 75.42369**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.82203	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.82457	
Prezzo totale						**€ 97.07**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.050.D
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 300
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.85501 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (4.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.045	€ 2.23666	
Totale Attrezzature						€ 2.23666	0.022
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 300	Prodotti da costruzione	m	€ 83.67235	1.1	€ 92.03959	
Totale Prodotti da costruzione						€ 92.03959	0.915
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.063
Totale Parziale (TP)						**€ 100.58885**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.10010	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.76890	
Prezzo totale						**€ 129.46**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.050.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.050.E
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 350
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.01724 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (4.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.045	€ 2.23666	
Totale Attrezzature						€ 2.23666	0.019
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 350	Prodotti da costruzione	m	€ 101.02406	1.1	€ 111.12647	
Totale Prodotti da costruzione						€ 111.12647	0.929
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.053
Totale Parziale (TP)						**€ 119.67573**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.34487	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.00206	
Prezzo totale						**€ 154.02**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.050.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.050.F
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 400
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.23099 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (3.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.017
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 400	Prodotti da costruzione	m	€ 123.02150	1.1	€ 135.32365	
Totale Prodotti da costruzione						€ 135.32365	0.934
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.048
Totale Parziale (TP)						**€ 144.82283**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.61988	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.94427	
Prezzo totale						**€ 186.39**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.050.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.050.G
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 450
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.50200 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (3.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.055	€ 2.73369	
Totale Attrezzature						€ 2.73369	0.015
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 450	Prodotti da costruzione	m	€ 151.14211	1.1	€ 166.25632	
Totale Prodotti da costruzione						€ 166.25632	0.941
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 176.70541**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.03992	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.67453	
Prezzo totale						**€ 227.42**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.050.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.050.H
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 500
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.78442 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (2.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.055	€ 2.73369	
Totale Attrezzature						€ 2.73369	0.013
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 500	Prodotti da costruzione	m	€ 181.34755	1.1	€ 199.48231	
Totale Prodotti da costruzione						€ 199.48231	0.95
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.037
Totale Parziale (TP)						**€ 209.93140**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.68834	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.56197	
Prezzo totale						**€ 270.18**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.050.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.050.I
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 550
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.97576 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (2.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.013
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 550	Prodotti da costruzione	m	€ 200.94826	1.1	€ 221.04309	
Totale Prodotti da costruzione						€ 221.04309	0.951
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.036
Totale Parziale (TP)						**€ 232.44210**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 39.51516	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.19573	
Prezzo totale						**€ 299.15**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.050.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.050.J
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 600
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.31190 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (2.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.011
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 600	Prodotti da costruzione	m	€ 236.89930	1.1	€ 260.58923	
Totale Prodotti da costruzione						€ 260.58923	0.958
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.031
Totale Parziale (TP)						**€ 271.98824**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 46.23800	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 31.82262	
Prezzo totale						**€ 350.05**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.050.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.050.K
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 650
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.55518 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (2.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.01
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 650	Prodotti da costruzione	m	€ 262.91866	1.1	€ 289.21053	
Totale Prodotti da costruzione						€ 289.21053	0.962
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 300.60954**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 51.10362	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 35.17132	
Prezzo totale						**€ 386.88**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.050.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.050.L
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 700
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.84359 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (1.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.009
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 700	Prodotti da costruzione	m	€ 293.76432	1.1	€ 323.14075	
Totale Prodotti da costruzione						€ 323.14075	0.966
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 334.53976**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 56.87176	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 39.14115	
Prezzo totale						**€ 430.55**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.050.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.050.M
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 750
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.20714 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (1.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.065	€ 3.23073	
Totale Attrezzature						€ 3.23073	0.009
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 750	Prodotti da costruzione	m	€ 331.78378	1.1	€ 364.96216	
Totale Prodotti da costruzione						€ 364.96216	0.967
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 377.31109**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 64.14289	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 44.14540	
Prezzo totale						**€ 485.60**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.050.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.050.N
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 800
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.54989 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (1.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.065	€ 3.23073	
Totale Attrezzature						€ 3.23073	0.008
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 800	Prodotti da costruzione	m	€ 368.44070	1.1	€ 405.28477	
Totale Prodotti da costruzione						€ 405.28477	0.97
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 417.63370**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 70.99773	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 48.86314	
Prezzo totale						**€ 537.49**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.050.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.050.O
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 850
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.01459 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (1.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.007
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 850	Prodotti da costruzione	m	€ 417.27830	1.1	€ 459.00613	
Totale Prodotti da costruzione						€ 459.00613	0.972
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.021
Totale Parziale (TP)						**€ 472.30498**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 80.29185	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 55.25968	
Prezzo totale						**€ 607.86**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.050.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.050.P
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 900
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.48888 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (1.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.007
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 900	Prodotti da costruzione	m	€ 468.00374	1.1	€ 514.80411	
Totale Prodotti da costruzione						€ 514.80411	0.975
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.019
Totale Parziale (TP)						**€ 528.10296**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 89.77750	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 61.78805	
Prezzo totale						**€ 679.67**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.050.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.050.Q
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1000
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.27981 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (1.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.006
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1000	Prodotti da costruzione	m	€ 552.59539	1.1	€ 607.85493	
Totale Prodotti da costruzione						€ 607.85493	0.979
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.016
Totale Parziale (TP)						**€ 621.15378**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 105.59614	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 72.67499	
Prezzo totale						**€ 799.42**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.050.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.050.R
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1100
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.34251 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (1.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.075	€ 3.72777	
Totale Attrezzature						€ 3.72777	0.005
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1100	Prodotti da costruzione	m	€ 665.38973	1.1	€ 731.92870	
Totale Prodotti da costruzione						€ 731.92870	0.981
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.014
Totale Parziale (TP)						**€ 746.17747**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 126.85017	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 87.30276	
Prezzo totale						**€ 960.33**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.050.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.050.S
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1200
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.51772 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.22240 (0.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.08	€ 3.97628	
Totale Attrezzature						€ 3.97628	0.004
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1200	Prodotti da costruzione	m	€ 790.21699	1.1	€ 869.23869	
Totale Prodotti da costruzione						€ 869.23869	0.983
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.192	€ 5.09568	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.192	€ 6.12672	
Totale Risorse Umane						€ 11.22240	0.013
Totale Parziale (TP)						**€ 884.43737**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 150.35435	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 103.47917	
Prezzo totale						**€ 1138.27**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.050.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.050.T
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1300
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.51743 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.62520 (0.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.09	€ 4.47332	
Totale Attrezzature						€ 4.47332	0.004
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1300	Prodotti da costruzione	m	€ 895.41072	1.1	€ 984.95179	
Totale Prodotti da costruzione						€ 984.95179	0.983
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.216	€ 6.89256	
Totale Risorse Umane						€ 12.62520	0.013
Totale Parziale (TP)						**€ 1002.05031**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 170.34855	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 117.23989	
Prezzo totale						**€ 1289.64**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.050.U

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.050.U
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1400
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.09871 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.02800 (0.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.1	€ 4.97035	
Totale Attrezzature						€ 4.97035	0.004
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1400	Prodotti da costruzione	m	€ 1062.80467	1.1	€ 1169.08514	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1169.08514	0.984
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.24	€ 6.36960	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.24	€ 7.65840	
Totale Risorse Umane						€ 14.02800	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 1188.08349**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 201.97419	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 139.00577	
Prezzo totale						**€ 1529.06**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.050.V

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.050.V
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1500
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.46637 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.83360 (0.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.12	€ 5.96442	
Totale Attrezzature						€ 5.96442	0.004
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1500	Prodotti da costruzione	m	€ 1205.62387	1.1	€ 1326.18626	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1326.18626	0.983
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.288	€ 7.64352	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.288	€ 9.19008	
Totale Risorse Umane						€ 16.83360	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 1348.98428**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 229.32733	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 157.83116	
Prezzo totale						**€ 1736.14**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.050.W

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.050.W
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1600
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.92215 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (0.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.125	€ 6.21294	
Totale Attrezzature						€ 6.21294	0.004
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1600	Prodotti da costruzione	m	€ 1360.45958	1.1	€ 1496.50554	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1496.50554	0.984
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 1520.25348**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 258.44309	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 177.86966	
Prezzo totale						**€ 1956.57**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.050.X

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.050.X
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1700
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 14.36265 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (0.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.125	€ 6.21294	
Totale Attrezzature						€ 6.21294	0.004
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1700	Prodotti da costruzione	m	€ 1514.52374	1.1	€ 1665.97611	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1665.97611	0.986
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 1689.72405**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 287.25309	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 197.69771	
Prezzo totale						**€ 2174.67**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.050.Y

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.050.Y
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1800
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 16.06679 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.23640 (0.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.13	€ 6.46146	
Totale Attrezzature						€ 6.46146	0.003
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1800	Prodotti da costruzione	m	€ 1695.92054	1.1	€ 1865.51259	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1865.51259	0.987
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.312	€ 8.28048	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.312	€ 9.95592	
Totale Risorse Umane						€ 18.23640	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 1890.21045**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 321.33578	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 221.15462	
Prezzo totale						**€ 2432.70**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.050.Z

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.050.Z
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1900
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 17.89909 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.93780 (0.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.135	€ 6.70998	
Totale Attrezzature						€ 6.70998	0.003
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1900	Prodotti da costruzione	m	€ 1891.02470	1.1	€ 2080.12717	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2080.12717	0.988
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.324	€ 8.59896	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.324	€ 10.33884	
Totale Risorse Umane						€ 18.93780	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 2105.77495**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 357.98174	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 246.37567	
Prezzo totale						**€ 2710.13**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.060.A
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 150
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.45053 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (7.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.035	€ 1.73962	
Totale Attrezzature						€ 1.73962	0.033
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 150	Prodotti da costruzione	m	€ 42.13987	1.1	€ 46.35386	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.35386	0.875
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.093
Totale Parziale (TP)						**€ 53.00328**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.01056	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.20138	
Prezzo totale						**€ 68.22**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.060.AA

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.060.AA
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 2000
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 24.13423 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.63920 (0.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.14	€ 6.95850	
Totale Attrezzature						€ 6.95850	0.002
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 2000	Prodotti da costruzione	m	€ 2557.02182	1.1	€ 2812.72400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2812.72400	0.991
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.336	€ 8.91744	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.336	€ 10.72176	
Totale Risorse Umane						€ 19.63920	0.007
Totale Parziale (TP)						**€ 2839.32170**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 482.68469	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 332.20064	
Prezzo totale						**€ 3654.21**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.060.B
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 200
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.58170 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (6.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.029
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 200	Prodotti da costruzione	m	€ 55.30550	1.1	€ 60.83605	
Totale Prodotti da costruzione						€ 60.83605	0.889
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.082
Totale Parziale (TP)						**€ 68.43539**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.63402	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.00694	
Prezzo totale						**€ 88.08**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.060.C
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 250
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.74778 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (4.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.023
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 250	Prodotti da costruzione	m	€ 73.06762	1.1	€ 80.37438	
Totale Prodotti da costruzione						€ 80.37438	0.914
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.064
Totale Parziale (TP)						**€ 87.97372**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.95553	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.29293	
Prezzo totale						**€ 113.22**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.060.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.060.D
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 300
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.97856 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (4.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.045	€ 2.23666	
Totale Attrezzature						€ 2.23666	0.019
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 300	Prodotti da costruzione	m	€ 96.88723	1.1	€ 106.57595	
Totale Prodotti da costruzione						€ 106.57595	0.926
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.055
Totale Parziale (TP)						**€ 115.12521**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.57129	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.46965	
Prezzo totale						**€ 148.17**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.060.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.060.E
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 350
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.19330 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (3.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.045	€ 2.23666	
Totale Attrezzature						€ 2.23666	0.016
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 350	Prodotti da costruzione	m	€ 119.85322	1.1	€ 131.83854	
Totale Prodotti da costruzione						€ 131.83854	0.939
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.045
Totale Parziale (TP)						**€ 140.38780**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.86593	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.42537	
Prezzo totale						**€ 180.68**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.060.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.060.F
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 400
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.41841 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (3.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.015
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 400	Prodotti da costruzione	m	€ 143.06544	1.1	€ 157.37198	
Totale Prodotti da costruzione						€ 157.37198	0.943
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 166.87116**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.36810	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.52393	
Prezzo totale						**€ 214.76**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.060.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.060.G
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 450
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.75449 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (2.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.055	€ 2.73369	
Totale Attrezzature						€ 2.73369	0.013
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 450	Prodotti da costruzione	m	€ 178.14643	1.1	€ 195.96107	
Totale Prodotti da costruzione						€ 195.96107	0.949
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.037
Totale Parziale (TP)						**€ 206.41016**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.08973	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.14999	
Prezzo totale						**€ 265.65**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.060.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.060.H
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 500
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.07988 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (2.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.055	€ 2.73369	
Totale Attrezzature						€ 2.73369	0.011
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 500	Prodotti da costruzione	m	€ 212.94835	1.1	€ 234.24319	
Totale Prodotti da costruzione						€ 234.24319	0.957
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 244.69228**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 41.59769	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.62900	
Prezzo totale						**€ 314.92**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.060.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.060.I
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 550
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.30699 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (2.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.011
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 550	Prodotti da costruzione	m	€ 236.37398	1.1	€ 260.01138	
Totale Prodotti da costruzione						€ 260.01138	0.958
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.031
Totale Parziale (TP)						**€ 271.41039**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 46.13977	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 31.75502	
Prezzo totale						**€ 349.31**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.060.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.060.J
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 600
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.63193 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (2.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.01
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 600	Prodotti da costruzione	m	€ 271.12666	1.1	€ 298.23933	
Totale Prodotti da costruzione						€ 298.23933	0.963
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.027
Totale Parziale (TP)						**€ 309.63834**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 52.63852	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 36.22769	
Prezzo totale						**€ 398.50**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.060.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.060.K
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 650
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.06415 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (1.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.008
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 650	Prodotti da costruzione	m	€ 317.35411	1.1	€ 349.08952	
Totale Prodotti da costruzione						€ 349.08952	0.968
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 360.48853**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 61.28305	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 42.17716	
Prezzo totale						**€ 463.95**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.060.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.060.L
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 700
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.47274 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (1.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.007
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 700	Prodotti da costruzione	m	€ 361.05350	1.1	€ 397.15885	
Totale Prodotti da costruzione						€ 397.15885	0.972
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.021
Totale Parziale (TP)						**€ 408.55786**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 69.45484	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 47.80127	
Prezzo totale						**€ 525.81**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.060.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.060.M
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 750
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.91780 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (1.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.065	€ 3.23073	
Totale Attrezzature						€ 3.23073	0.007
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 750	Prodotti da costruzione	m	€ 407.78986	1.1	€ 448.56885	
Totale Prodotti da costruzione						€ 448.56885	0.973
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.02
Totale Parziale (TP)						**€ 460.91778**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 78.35602	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 53.92738	
Prezzo totale						**€ 593.20**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.060.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.060.N
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 800
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.25440 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (1.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.065	€ 3.23073	
Totale Attrezzature						€ 3.23073	0.006
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 800	Prodotti da costruzione	m	€ 443.79014	1.1	€ 488.16915	
Totale Prodotti da costruzione						€ 488.16915	0.975
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.018
Totale Parziale (TP)						**€ 500.51808**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 85.08807	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 58.56062	
Prezzo totale						**€ 644.17**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.060.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.060.O
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 850
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.87828 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (1.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.006
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 850	Prodotti da costruzione	m	€ 509.65114	1.1	€ 560.61625	
Totale Prodotti da costruzione						€ 560.61625	0.977
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.017
Totale Parziale (TP)						**€ 573.91510**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 97.56557	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 67.14807	
Prezzo totale						**€ 738.63**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.060.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.060.P
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 900
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.39017 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (1.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.005
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 900	Prodotti da costruzione	m	€ 564.39850	1.1	€ 620.83835	
Totale Prodotti da costruzione						€ 620.83835	0.979
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.015
Totale Parziale (TP)						**€ 634.13720**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 107.80332	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 74.19405	
Prezzo totale						**€ 816.13**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.060.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.060.Q
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1000
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.39660 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (1.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.005
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1000	Prodotti da costruzione	m	€ 672.03821	1.1	€ 739.24203	
Totale Prodotti da costruzione						€ 739.24203	0.982
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.013
Totale Parziale (TP)						**€ 752.54088**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 127.93195	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 88.04728	
Prezzo totale						**€ 968.52**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.060.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.060.R
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1100
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.58102 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (0.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.075	€ 3.72777	
Totale Attrezzature						€ 3.72777	0.004
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1100	Prodotti da costruzione	m	€ 797.85043	1.1	€ 877.63547	
Totale Prodotti da costruzione						€ 877.63547	0.984
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 891.88424**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 151.62032	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 104.35046	
Prezzo totale						**€ 1147.86**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.060.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.060.S
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1200
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.94318 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.22240 (0.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.08	€ 3.97628	
Totale Attrezzature						€ 3.97628	0.004
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1200	Prodotti da costruzione	m	€ 942.67238	1.1	€ 1036.93962	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1036.93962	0.986
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.192	€ 5.09568	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.192	€ 6.12672	
Totale Risorse Umane						€ 11.22240	0.011
Totale Parziale (TP)						**€ 1052.13830**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 178.86351	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 123.10018	
Prezzo totale						**€ 1354.10**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.060.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.060.T
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1300
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.49269 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.62520 (0.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.09	€ 4.47332	
Totale Attrezzature						€ 4.47332	0.004
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1300	Prodotti da costruzione	m	€ 1106.66822	1.1	€ 1217.33504	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1217.33504	0.986
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.216	€ 6.89256	
Totale Risorse Umane						€ 12.62520	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 1234.43356**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 209.85371	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 144.42873	
Prezzo totale						**€ 1588.72**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.060.U

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.060.U
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1400
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.33997 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.02800 (0.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.1	€ 4.97035	
Totale Attrezzature						€ 4.97035	0.003
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1400	Prodotti da costruzione	m	€ 1302.51110	1.1	€ 1432.76221	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1432.76221	0.987
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.24	€ 6.36960	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.24	€ 7.65840	
Totale Risorse Umane						€ 14.02800	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 1451.76056**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 246.79930	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 169.85599	
Prezzo totale						**€ 1868.42**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.060.V

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.060.V
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1500
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.82581 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.83360 (0.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.12	€ 5.96442	
Totale Attrezzature						€ 5.96442	0.004
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1500	Prodotti da costruzione	m	€ 1457.97062	1.1	€ 1603.76768	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1603.76768	0.986
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.288	€ 7.64352	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.288	€ 9.19008	
Totale Risorse Umane						€ 16.83360	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 1626.56570**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 276.51617	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 190.30819	
Prezzo totale						**€ 2093.39**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.060.W

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.060.W
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1600
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 15.58459 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (0.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.125	€ 6.21294	
Totale Attrezzature						€ 6.21294	0.003
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1600	Prodotti da costruzione	m	€ 1645.21152	1.1	€ 1809.73267	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1809.73267	0.987
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 1833.48061**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 311.69170	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 214.51723	
Prezzo totale						**€ 2359.69**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.060.X

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.060.X
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1700
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 17.53390 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (0.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.125	€ 6.21294	
Totale Attrezzature						€ 6.21294	0.003
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1700	Prodotti da costruzione	m	€ 1853.69472	1.1	€ 2039.06419	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2039.06419	0.988
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 2062.81213**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 350.67806	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 241.34902	
Prezzo totale						**€ 2654.84**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.060.Y

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.060.Y
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1800
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 19.55315 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.23640 (0.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.13	€ 6.46146	
Totale Attrezzature						€ 6.46146	0.003
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1800	Prodotti da costruzione	m	€ 2068.79357	1.1	€ 2275.67293	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2275.67293	0.989
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.312	€ 8.28048	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.312	€ 9.95592	
Totale Risorse Umane						€ 18.23640	0.008
Totale Parziale (TP)						**€ 2300.37079**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 391.06303	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 269.14338	
Prezzo totale						**€ 2960.58**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.060.Z

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.060.Z
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. – CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1900
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 21.80693 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.93780 (0.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.135	€ 6.70998	
Totale Attrezzature						€ 6.70998	0.003
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1900	Prodotti da costruzione	m	€ 2308.97606	1.1	€ 2539.87367	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2539.87367	0.99
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.324	€ 8.59896	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.324	€ 10.33884	
Totale Risorse Umane						€ 18.93780	0.007
Totale Parziale (TP)						**€ 2565.52145**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 436.13865	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 300.16601	
Prezzo totale						**€ 3301.83**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.070.A
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 150
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51331 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (6.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.035	€ 1.73962	
Totale Attrezzature						€ 1.73962	0.029
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 150	Prodotti da costruzione	m	€ 48.85402	1.1	€ 53.73942	
Totale Prodotti da costruzione						€ 53.73942	0.89
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.081
Totale Parziale (TP)						**€ 60.38884**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.26610	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.06549	
Prezzo totale						**€ 77.72**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.070.B
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 200
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.60703 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (6.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.028
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 200	Prodotti da costruzione	m	€ 58.01414	1.1	€ 63.81555	
Totale Prodotti da costruzione						€ 63.81555	0.894
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.079
Totale Parziale (TP)						**€ 71.41489**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.14053	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.35554	
Prezzo totale						**€ 91.91**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.070.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.070.C
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 250
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.76742 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (4.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.022
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 250	Prodotti da costruzione	m	€ 75.16886	1.1	€ 82.68575	
Totale Prodotti da costruzione						€ 82.68575	0.916
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.062
Totale Parziale (TP)						**€ 90.28509**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.34847	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.56336	
Prezzo totale						**€ 116.20**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.070.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.070.D
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 300
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.01018 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (4.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.045	€ 2.23666	
Totale Attrezzature						€ 2.23666	0.019
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 300	Prodotti da costruzione	m	€ 100.26893	1.1	€ 110.29582	
Totale Prodotti da costruzione						€ 110.29582	0.928
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.053
Totale Parziale (TP)						**€ 118.84508**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.20366	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.90487	
Prezzo totale						**€ 152.95**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.070.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.070.E
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 350
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.21847 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (3.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.045	€ 2.23666	
Totale Attrezzature						€ 2.23666	0.016
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 350	Prodotti da costruzione	m	€ 122.54544	1.1	€ 134.79998	
Totale Prodotti da costruzione						€ 134.79998	0.94
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 143.34924**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.36937	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.77186	
Prezzo totale						**€ 184.49**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.070.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.070.F
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 400
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.47289 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (3.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.014
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 400	Prodotti da costruzione	m	€ 148.89312	1.1	€ 163.78243	
Totale Prodotti da costruzione						€ 163.78243	0.945
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.04
Totale Parziale (TP)						**€ 173.28161**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.45787	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.27395	
Prezzo totale						**€ 223.01**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.070.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.070.G
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 450
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.81880 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (2.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.055	€ 2.73369	
Totale Attrezzature						€ 2.73369	0.013
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 450	Prodotti da costruzione	m	€ 185.02474	1.1	€ 203.52721	
Totale Prodotti da costruzione						€ 203.52721	0.951
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.036
Totale Parziale (TP)						**€ 213.97630**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 36.37597	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.03523	
Prezzo totale						**€ 275.39**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.070.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.070.H
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 500
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.13729 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (2.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.055	€ 2.73369	
Totale Attrezzature						€ 2.73369	0.011
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 500	Prodotti da costruzione	m	€ 219.08794	1.1	€ 240.99673	
Totale Prodotti da costruzione						€ 240.99673	0.958
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.031
Totale Parziale (TP)						**€ 251.44582**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 42.74579	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 29.41916	
Prezzo totale						**€ 323.61**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.070.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.070.I
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 550
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.41781 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (2.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.01
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 550	Prodotti da costruzione	m	€ 248.22634	1.1	€ 273.04897	
Totale Prodotti da costruzione						€ 273.04897	0.96
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.03
Totale Parziale (TP)						**€ 284.44798**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 48.35616	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 33.28041	
Prezzo totale						**€ 366.08**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.070.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.070.J
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 600
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.78849 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (1.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.009
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 600	Prodotti da costruzione	m	€ 287.87098	1.1	€ 316.65808	
Totale Prodotti da costruzione						€ 316.65808	0.965
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 328.05709**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 55.76971	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 38.38268	
Prezzo totale						**€ 422.21**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.070.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.070.K
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 650
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.21764 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (1.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.008
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 650	Prodotti da costruzione	m	€ 333.77011	1.1	€ 367.14712	
Totale Prodotti da costruzione						€ 367.14712	0.97
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 378.54613**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 64.35284	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 44.28990	
Prezzo totale						**€ 487.19**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.070.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.070.L
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 700
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.48809 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (1.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.007
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 700	Prodotti da costruzione	m	€ 362.69510	1.1	€ 398.96461	
Totale Prodotti da costruzione						€ 398.96461	0.972
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.021
Totale Parziale (TP)						**€ 410.36362**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 69.76182	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 48.01254	
Prezzo totale						**€ 528.14**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.070.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.070.M
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 750
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.87943 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (1.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.065	€ 3.23073	
Totale Attrezzature						€ 3.23073	0.007
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 750	Prodotti da costruzione	m	€ 403.68586	1.1	€ 444.05445	
Totale Prodotti da costruzione						€ 444.05445	0.973
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.02
Totale Parziale (TP)						**€ 456.40338**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 77.58857	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 53.39920	
Prezzo totale						**€ 587.39**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.070.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.070.N
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 800
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.26975 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (1.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.065	€ 3.23073	
Totale Attrezzature						€ 3.23073	0.006
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 800	Prodotti da costruzione	m	€ 445.43174	1.1	€ 489.97491	
Totale Prodotti da costruzione						€ 489.97491	0.975
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.018
Totale Parziale (TP)						**€ 502.32384**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 85.39505	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 58.77189	
Prezzo totale						**€ 646.49**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.070.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.070.O
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 850
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.05049 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (1.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.006
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 850	Prodotti da costruzione	m	€ 528.06989	1.1	€ 580.87688	
Totale Prodotti da costruzione						€ 580.87688	0.978
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.017
Totale Parziale (TP)						**€ 594.17573**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 101.00987	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 69.51856	
Prezzo totale						**€ 764.70**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.070.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.070.P
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 900
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.56791 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (1.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.005
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 900	Prodotti da costruzione	m	€ 583.40822	1.1	€ 641.74904	
Totale Prodotti da costruzione						€ 641.74904	0.98
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.015
Totale Parziale (TP)						**€ 655.04789**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 111.35814	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 76.64060	
Prezzo totale						**€ 843.05**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.070.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.070.Q
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1000
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.65630 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (0.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.004
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 1000	Prodotti da costruzione	m	€ 699.81408	1.1	€ 769.79549	
Totale Prodotti da costruzione						€ 769.79549	0.983
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.013
Totale Parziale (TP)						**€ 783.09434**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 133.12604	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 91.62204	
Prezzo totale						**€ 1007.84**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.070.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.070.R
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1100
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.13326 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (0.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.075	€ 3.72777	
Totale Attrezzature						€ 3.72777	0.003
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 1100	Prodotti da costruzione	m	€ 963.86544	1.1	€ 1060.25198	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1060.25198	0.987
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 1074.50075**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 182.66513	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 125.71659	
Prezzo totale						**€ 1382.88**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.070.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.070.S
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1200
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.50126 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.22240 (0.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.08	€ 3.97628	
Totale Attrezzature						€ 3.97628	0.004
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 1200	Prodotti da costruzione	m	€ 1002.36096	1.1	€ 1102.59706	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1102.59706	0.986
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.192	€ 5.09568	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.192	€ 6.12672	
Totale Risorse Umane						€ 11.22240	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 1117.79574**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 190.02528	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 130.78210	
Prezzo totale						**€ 1438.60**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.070.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.070.T
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1300
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.92338 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.62520 (0.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.09	€ 4.47332	
Totale Attrezzature						€ 4.47332	0.003
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 1300	Prodotti da costruzione	m	€ 1152.73152	1.1	€ 1268.00467	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1268.00467	0.987
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.216	€ 6.89256	
Totale Risorse Umane						€ 12.62520	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 1285.10319**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 218.46754	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 150.35707	
Prezzo totale						**€ 1653.93**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.070.U

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.070.U
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1400
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.97219 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.02800 (0.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.1	€ 4.97035	
Totale Attrezzature						€ 4.97035	0.003
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 1400	Prodotti da costruzione	m	€ 1370.12861	1.1	€ 1507.14147	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1507.14147	0.988
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.24	€ 6.36960	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.24	€ 7.65840	
Totale Risorse Umane						€ 14.02800	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 1526.13982**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 259.44377	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 178.55836	
Prezzo totale						**€ 1964.14**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.070.V

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.070.V
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1500
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 14.94828 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.83360 (0.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.12	€ 5.96442	
Totale Attrezzature						€ 5.96442	0.003
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 1500	Prodotti da costruzione	m	€ 1578.02083	1.1	€ 1735.82291	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1735.82291	0.987
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.288	€ 7.64352	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.288	€ 9.19008	
Totale Risorse Umane						€ 16.83360	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 1758.62093**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 298.96556	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 205.75865	
Prezzo totale						**€ 2263.35**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.070.W

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.070.W
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1600
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 15.92886 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (0.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.125	€ 6.21294	
Totale Attrezzature						€ 6.21294	0.003
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 1600	Prodotti da costruzione	m	€ 1682.03261	1.1	€ 1850.23587	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1850.23587	0.987
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 1873.98381**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 318.57725	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 219.25611	
Prezzo totale						**€ 2411.82**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.070.X

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.070.X
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1700
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 18.73210 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (0.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.0125	€ 0.62129	
Totale Attrezzature						€ 0.62129	0
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 1700	Prodotti da costruzione	m	€ 1986.92698	1.1	€ 2185.61968	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2185.61968	0.992
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.008
Totale Parziale (TP)						**€ 2203.77597**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 374.64191	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 257.84179	
Prezzo totale						**€ 2836.26**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.080.A
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 150
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51622 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (6.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.035	€ 1.73962	
Totale Attrezzature						€ 1.73962	0.029
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 150	Prodotti da costruzione	m	€ 49.16592	1.1	€ 54.08251	
Totale Prodotti da costruzione						€ 54.08251	0.891
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.081
Totale Parziale (TP)						**€ 60.73193**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.32443	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.10564	
Prezzo totale						**€ 78.16**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.080.B
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 200
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.60994 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (6.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.028
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 200	Prodotti da costruzione	m	€ 58.32605	1.1	€ 64.15866	
Totale Prodotti da costruzione						€ 64.15866	0.894
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.078
Totale Parziale (TP)						**€ 71.75800**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.19886	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.39569	
Prezzo totale						**€ 92.35**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.080.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.080.C
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 250
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.77034 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (4.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.022
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 250	Prodotti da costruzione	m	€ 75.48077	1.1	€ 83.02885	
Totale Prodotti da costruzione						€ 83.02885	0.916
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.062
Totale Parziale (TP)						**€ 90.62819**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.40679	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.60350	
Prezzo totale						**€ 116.64**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.080.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.080.D
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 300
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.01310 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (4.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.045	€ 2.23666	
Totale Attrezzature						€ 2.23666	0.019
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 300	Prodotti da costruzione	m	€ 100.58083	1.1	€ 110.63891	
Totale Prodotti da costruzione						€ 110.63891	0.928
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.053
Totale Parziale (TP)						**€ 119.18817**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.26199	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.94502	
Prezzo totale						**€ 153.40**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.080.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.080.E
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 350
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.22139 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (3.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.045	€ 2.23666	
Totale Attrezzature						€ 2.23666	0.016
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 350	Prodotti da costruzione	m	€ 122.85734	1.1	€ 135.14307	
Totale Prodotti da costruzione						€ 135.14307	0.941
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 143.69233**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.42770	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.81200	
Prezzo totale						**€ 184.93**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.080.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.080.F
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 400
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.48210 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (3.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.014
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 400	Prodotti da costruzione	m	€ 149.87808	1.1	€ 164.86589	
Totale Prodotti da costruzione						€ 164.86589	0.946
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.04
Totale Parziale (TP)						**€ 174.36507**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.64206	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.40071	
Prezzo totale						**€ 224.41**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.080.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.080.G
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 450
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.88402 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (2.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.055	€ 2.73369	
Totale Attrezzature						€ 2.73369	0.012
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 450	Prodotti da costruzione	m	€ 192.00000	1.1	€ 211.20000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 211.20000	0.953
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.035
Totale Parziale (TP)						**€ 221.64909**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 37.68035	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.93294	
Prezzo totale						**€ 285.26**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.080.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.080.H
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 500
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.19807 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (2.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.055	€ 2.73369	
Totale Attrezzature						€ 2.73369	0.011
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 500	Prodotti da costruzione	m	€ 225.58867	1.1	€ 248.14754	
Totale Prodotti da costruzione						€ 248.14754	0.96
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.03
Totale Parziale (TP)						**€ 258.59663**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 43.96143	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 30.25581	
Prezzo totale						**€ 332.81**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.080.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.080.I
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 550
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.44006 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (2.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.01
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 550	Prodotti da costruzione	m	€ 250.60666	1.1	€ 275.66733	
Totale Prodotti da costruzione						€ 275.66733	0.96
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.029
Totale Parziale (TP)						**€ 287.06634**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 48.80128	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 33.58676	
Prezzo totale						**€ 369.45**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.080.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.080.J
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 600
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.92310 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (1.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.009
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 600	Prodotti da costruzione	m	€ 302.26781	1.1	€ 332.49459	
Totale Prodotti da costruzione						€ 332.49459	0.967
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 343.89360**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 58.46191	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 40.23555	
Prezzo totale						**€ 442.59**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.080.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.080.K
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 650
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.37374 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (1.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.008
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 650	Prodotti da costruzione	m	€ 350.46518	1.1	€ 385.51170	
Totale Prodotti da costruzione						€ 385.51170	0.971
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.021
Totale Parziale (TP)						**€ 396.91071**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 67.47482	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 46.43855	
Prezzo totale						**€ 510.82**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.080.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.080.L
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 700
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.51756 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (1.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.007
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 700	Prodotti da costruzione	m	€ 365.84698	1.1	€ 402.43168	
Totale Prodotti da costruzione						€ 402.43168	0.972
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.02
Totale Parziale (TP)						**€ 413.83069**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 70.35122	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 48.41819	
Prezzo totale						**€ 532.60**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.080.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.080.M
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 750
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.91811 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (1.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.065	€ 3.23073	
Totale Attrezzature						€ 3.23073	0.007
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 750	Prodotti da costruzione	m	€ 407.82269	1.1	€ 448.60496	
Totale Prodotti da costruzione						€ 448.60496	0.973
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.02
Totale Parziale (TP)						**€ 460.95389**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 78.36216	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 53.93161	
Prezzo totale						**€ 593.25**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.080.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.080.N
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 800
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.33023 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (1.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.065	€ 3.23073	
Totale Attrezzature						€ 3.23073	0.006
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 800	Prodotti da costruzione	m	€ 451.89965	1.1	€ 497.08962	
Totale Prodotti da costruzione						€ 497.08962	0.976
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.018
Totale Parziale (TP)						**€ 509.43855**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 86.60455	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 59.60431	
Prezzo totale						**€ 655.65**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.080.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.080.O
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 850
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.21289 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (1.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.006
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 850	Prodotti da costruzione	m	€ 545.43802	1.1	€ 599.98182	
Totale Prodotti da costruzione						€ 599.98182	0.978
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.016
Totale Parziale (TP)						**€ 613.28067**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 104.25771	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 71.75384	
Prezzo totale						**€ 789.29**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.080.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.080.P
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 900
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.83498 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (1.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.005
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 900	Prodotti da costruzione	m	€ 611.97206	1.1	€ 673.16927	
Totale Prodotti da costruzione						€ 673.16927	0.981
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.014
Totale Parziale (TP)						**€ 686.46812**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 116.69958	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 80.31677	
Prezzo totale						**€ 883.48**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.080.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.080.Q
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1000
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.30219 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (0.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.004
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 1000	Prodotti da costruzione	m	€ 768.89261	1.1	€ 845.78187	
Totale Prodotti da costruzione						€ 845.78187	0.985
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.011
Totale Parziale (TP)						**€ 859.08072**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 146.04372	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 100.51244	
Prezzo totale						**€ 1105.64**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.080.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.080.R
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1100
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.45528 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (0.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.075	€ 3.72777	
Totale Attrezzature						€ 3.72777	0.003
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 1100	Prodotti da costruzione	m	€ 998.30621	1.1	€ 1098.13683	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1098.13683	0.987
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 1112.38560**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 189.10555	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 130.14912	
Prezzo totale						**€ 1431.64**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.080.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.080.S
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1200
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.75176 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.22240 (0.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.08	€ 3.97628	
Totale Attrezzature						€ 3.97628	0.003
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 1200	Prodotti da costruzione	m	€ 1029.15187	1.1	€ 1132.06706	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1132.06706	0.987
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.192	€ 5.09568	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.192	€ 6.12672	
Totale Risorse Umane						€ 11.22240	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 1147.26574**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 195.03518	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 134.23009	
Prezzo totale						**€ 1476.53**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.080.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.080.T
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1300
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.39321 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.62520 (0.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.09	€ 4.47332	
Totale Attrezzature						€ 4.47332	0.003
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 1300	Prodotti da costruzione	m	€ 1202.98090	1.1	€ 1323.27899	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1323.27899	0.987
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.216	€ 6.89256	
Totale Risorse Umane						€ 12.62520	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 1340.37751**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 227.86418	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 156.82417	
Prezzo totale						**€ 1725.07**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.080.U

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.080.U
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1400
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.34793 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.02800 (0.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.1	€ 4.97035	
Totale Attrezzature						€ 4.97035	0.003
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 1400	Prodotti da costruzione	m	€ 1410.31498	1.1	€ 1551.34648	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1551.34648	0.988
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.24	€ 6.36960	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.24	€ 7.65840	
Totale Risorse Umane						€ 14.02800	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 1570.34483**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 266.95862	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 183.73035	
Prezzo totale						**€ 2021.03**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.080.V

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.080.V
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1500
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 15.32847 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.83360 (0.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.12	€ 5.96442	
Totale Attrezzature						€ 5.96442	0.003
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 1500	Prodotti da costruzione	m	€ 1618.68326	1.1	€ 1780.55159	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1780.55159	0.987
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.288	€ 7.64352	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.288	€ 9.19008	
Totale Risorse Umane						€ 16.83360	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 1803.34961**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 306.56943	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 210.99190	
Prezzo totale						**€ 2320.91**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.080.W

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.080.W
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1600
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 16.68326 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (0.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.125	€ 6.21294	
Totale Attrezzature						€ 6.21294	0.003
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 1600	Prodotti da costruzione	m	€ 1762.71725	1.1	€ 1938.98898	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1938.98898	0.988
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 1962.73692**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 333.66528	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 229.64022	
Prezzo totale						**€ 2526.04**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.080.X

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.080.X
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1700
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 19.30962 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (0.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.125	€ 6.21294	
Totale Attrezzature						€ 6.21294	0.003
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 1700	Prodotti da costruzione	m	€ 2043.61142	1.1	€ 2247.97256	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2247.97256	0.99
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.008
Totale Parziale (TP)						**€ 2271.72050**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 386.19249	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 265.79130	
Prezzo totale						**€ 2923.70**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.090.A
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 150
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro . CLASSE A - PN 25 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51914 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (6.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.035	€ 1.73962	
Totale Attrezzature						€ 1.73962	0.028
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 150	Prodotti da costruzione	m	€ 49.47782	1.1	€ 54.42560	
Totale Prodotti da costruzione						€ 54.42560	0.891
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.08
Totale Parziale (TP)						**€ 61.07502**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.38275	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.14578	
Prezzo totale						**€ 78.60**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.090.B
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 200
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro . CLASSE A - PN 25 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.61286 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (6.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.028
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 200	Prodotti da costruzione	m	€ 58.63795	1.1	€ 64.50175	
Totale Prodotti da costruzione						€ 64.50175	0.895
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.078
Totale Parziale (TP)						**€ 72.10109**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.25719	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.43583	
Prezzo totale						**€ 92.79**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.090.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.090.C
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 250
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro . CLASSE A - PN 25 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.77326 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (4.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.022
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 250	Prodotti da costruzione	m	€ 75.79267	1.1	€ 83.37194	
Totale Prodotti da costruzione						€ 83.37194	0.916
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.062
Totale Parziale (TP)						**€ 90.97128**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.46512	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.64364	
Prezzo totale						**€ 117.08**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.090.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.090.D
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 300
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro . CLASSE A - PN 25 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.01602 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (4.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.045	€ 2.23666	
Totale Attrezzature						€ 2.23666	0.019
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 300	Prodotti da costruzione	m	€ 100.89274	1.1	€ 110.98201	
Totale Prodotti da costruzione						€ 110.98201	0.928
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.053
Totale Parziale (TP)						**€ 119.53127**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.32032	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.98516	
Prezzo totale						**€ 153.84**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.090.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.090.E
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 350
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro . CLASSE A - PN 25 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.22430 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (3.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.045	€ 2.23666	
Totale Attrezzature						€ 2.23666	0.016
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 350	Prodotti da costruzione	m	€ 123.16925	1.1	€ 135.48618	
Totale Prodotti da costruzione						€ 135.48618	0.941
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 144.03544**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.48602	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.85215	
Prezzo totale						**€ 185.37**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.090.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.090.F
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 400
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro . CLASSE A - PN 25 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.49116 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (3.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.014
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 400	Prodotti da costruzione	m	€ 150.84662	1.1	€ 165.93128	
Totale Prodotti da costruzione						€ 165.93128	0.946
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.04
Totale Parziale (TP)						**€ 175.43046**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.82318	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.52536	
Prezzo totale						**€ 225.78**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.090.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.090.G
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 450
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro . CLASSE A - PN 25 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.84643 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (2.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.055	€ 2.73369	
Totale Attrezzature						€ 2.73369	0.013
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 450	Prodotti da costruzione	m	€ 187.97962	1.1	€ 206.77758	
Totale Prodotti da costruzione						€ 206.77758	0.952
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.036
Totale Parziale (TP)						**€ 217.22667**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 36.92853	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.41552	
Prezzo totale						**€ 279.57**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.090.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.090.H
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 500
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro . CLASSE A - PN 25 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.25870 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (2.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.055	€ 2.73369	
Totale Attrezzature						€ 2.73369	0.01
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 500	Prodotti da costruzione	m	€ 232.07299	1.1	€ 255.28029	
Totale Prodotti da costruzione						€ 255.28029	0.961
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.029
Totale Parziale (TP)						**€ 265.72938**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 45.17399	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 31.09034	
Prezzo totale						**€ 341.99**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.090.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.090.I
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 550
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro . CLASSE A - PN 25 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.46217 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (2.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.01
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 550	Prodotti da costruzione	m	€ 252.97056	1.1	€ 278.26762	
Totale Prodotti da costruzione						€ 278.26762	0.961
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.029
Totale Parziale (TP)						**€ 289.66663**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 49.24333	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 33.89100	
Prezzo totale						**€ 372.80**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.090.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.090.J
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 700
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro . CLASSE A - PN 25 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.54703 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (1.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.007
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 700	Prodotti da costruzione	m	€ 368.99885	1.1	€ 405.89874	
Totale Prodotti da costruzione						€ 405.89874	0.973
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.02
Totale Parziale (TP)						**€ 417.29775**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 70.94062	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 48.82384	
Prezzo totale						**€ 537.06**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.090.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.090.K
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 750
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro . CLASSE A - PN 25 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.95663 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (1.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.065	€ 3.23073	
Totale Attrezzature						€ 3.23073	0.007
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 750	Prodotti da costruzione	m	€ 411.94310	1.1	€ 453.13741	
Totale Prodotti da costruzione						€ 453.13741	0.973
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.02
Totale Parziale (TP)						**€ 465.48634**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 79.13268	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 54.46190	
Prezzo totale						**€ 599.08**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.090.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.090.L
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 800
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro . CLASSE A - PN 25 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.39055 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (1.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.065	€ 3.23073	
Totale Attrezzature						€ 3.23073	0.006
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 800	Prodotti da costruzione	m	€ 458.35114	1.1	€ 504.18625	
Totale Prodotti da costruzione						€ 504.18625	0.976
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.018
Totale Parziale (TP)						**€ 516.53518**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 87.81098	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 60.43462	
Prezzo totale						**€ 664.78**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.090.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.090.M
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 850
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro . CLASSE A - PN 25 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.37512 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (1.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.006
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 850	Prodotti da costruzione	m	€ 562.78973	1.1	€ 619.06870	
Totale Prodotti da costruzione						€ 619.06870	0.979
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.016
Totale Parziale (TP)						**€ 632.36755**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 107.50248	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 73.98700	
Prezzo totale						**€ 813.86**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.090.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.090.N
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 900
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro . CLASSE A - PN 25 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.10205 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (1.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.005
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 900	Prodotti da costruzione	m	€ 640.53590	1.1	€ 704.58949	
Totale Prodotti da costruzione						€ 704.58949	0.981
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.014
Totale Parziale (TP)						**€ 717.88834**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 122.04102	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 83.99294	
Prezzo totale						**€ 923.92**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.090.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.090.O
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 1000
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro . CLASSE A - PN 25 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.94807 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (0.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.004
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 1000	Prodotti da costruzione	m	€ 837.97114	1.1	€ 921.76825	
Totale Prodotti da costruzione						€ 921.76825	0.986
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.011
Totale Parziale (TP)						**€ 935.06710**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 158.96141	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 109.40285	
Prezzo totale						**€ 1203.43**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.090.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.090.P
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 1100
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro . CLASSE A - PN 25 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.77730 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (0.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.075	€ 3.72777	
Totale Attrezzature						€ 3.72777	0.003
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 1100	Prodotti da costruzione	m	€ 1032.74698	1.1	€ 1136.02168	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1136.02168	0.988
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 1150.27045**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 195.54598	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 134.58164	
Prezzo totale						**€ 1480.40**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.090.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.090.Q
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 1200
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro . CLASSE A - PN 25 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.00225 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.22240 (0.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.08	€ 3.97628	
Totale Attrezzature						€ 3.97628	0.003
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 1200	Prodotti da costruzione	m	€ 1055.94278	1.1	€ 1161.53706	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1161.53706	0.987
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.192	€ 5.09568	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.192	€ 6.12672	
Totale Risorse Umane						€ 11.22240	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 1176.73574**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 200.04508	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 137.67808	
Prezzo totale						**€ 1514.46**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.090.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.090.R
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 1300
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro . CLASSE A - PN 25 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.86289 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.62520 (0.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.09	€ 4.47332	
Totale Attrezzature						€ 4.47332	0.003
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 1300	Prodotti da costruzione	m	€ 1253.21386	1.1	€ 1378.53525	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1378.53525	0.988
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.216	€ 6.89256	
Totale Risorse Umane						€ 12.62520	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 1395.63377**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 237.25774	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 163.28915	
Prezzo totale						**€ 1796.18**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.090.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.090.S
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 1400
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro . CLASSE A - PN 25 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.72352 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.02800 (0.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.1	€ 4.97035	
Totale Attrezzature						€ 4.97035	0.003
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 1400	Prodotti da costruzione	m	€ 1450.48493	1.1	€ 1595.53342	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1595.53342	0.988
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.24	€ 6.36960	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.24	€ 7.65840	
Totale Risorse Umane						€ 14.02800	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 1614.53177**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 274.47040	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 188.90022	
Prezzo totale						**€ 2077.90**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.090.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.090.T
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 1500
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro . CLASSE A - PN 25 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 15.70867 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.83360 (0.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.12	€ 5.96442	
Totale Attrezzature						€ 5.96442	0.003
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 1500	Prodotti da costruzione	m	€ 1659.34570	1.1	€ 1825.28027	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1825.28027	0.988
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.288	€ 7.64352	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.288	€ 9.19008	
Totale Risorse Umane						€ 16.83360	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 1848.07829**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 314.17331	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 216.22516	
Prezzo totale						**€ 2378.48**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.090.U

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.090.U
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 1600
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro . CLASSE A - PN 25 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 17.45271 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (0.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.125	€ 6.21294	
Totale Attrezzature						€ 6.21294	0.003
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 1600	Prodotti da costruzione	m	€ 1845.01066	1.1	€ 2029.51173	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2029.51173	0.988
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 2053.25967**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 349.05414	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 240.23138	
Prezzo totale						**€ 2642.55**	

Scheda elemento: CAM26_U01.040.090.V

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.040.090.V
Descrizione	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 1700
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURECONDOTTE IN VETRORESINACondotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro . CLASSE A - PN 25 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 19.83962 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (0.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.125	€ 6.21294	
Totale Attrezzature						€ 6.21294	0.003
2	Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 1700	Prodotti da costruzione	m	€ 2100.29587	1.1	€ 2310.32546	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2310.32546	0.99
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.008
Totale Parziale (TP)						**€ 2334.07340**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 396.79248	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 273.08659	
Prezzo totale						**€ 3003.95**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.010.A
Descrizione	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN40
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.25859 (0.66%)
m.d'o.	€ 42.43470 (22.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.08	€ 5.60959	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.4	€ 16.61299	
Totale Attrezzature						€ 22.22258	0.15
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	10	€ 2.25500	
5	Valvola di ritegno a flusso avviato DN40	Prodotti da costruzione	cad	€ 48.19318	1	€ 48.19318	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.92200	2	€ 19.84400	
7	Guarnizione per flange DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05000	2	€ 4.10000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 83.41218	0.563
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.726	€ 19.26804	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.726	€ 23.16666	
Totale Risorse Umane						€ 42.43470	0.287
Totale Parziale (TP)						**€ 148.06946**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.17181	

11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.32413
Prezzo totale						**€ 190.57**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.010.B
Descrizione	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN50
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.50758 (0.66%)
m.d'o.	€ 55.29370 (24.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.08	€ 5.60959	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.5	€ 20.76624	
Totale Attrezzature						€ 26.37583	0.149
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	12	€ 2.70600	
5	Guarnizione per flange DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.70600	2	€ 5.41200	
6	Valvola di ritegno a flusso avviato DN50	Prodotti da costruzione	cad	€ 55.02082	1	€ 55.02082	
7	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.76700	2	€ 23.53400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 95.69282	0.54
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.946	€ 25.10684	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.946	€ 30.18686	
Totale Risorse Umane						€ 55.29370	0.312
Totale Parziale (TP)						**€ 177.36235**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.15160	

11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.75140
Prezzo totale						**€ 228.27**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.010.C
Descrizione	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN65
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.88524 (0.66%)
m.d'o.	€ 64.29500 (22.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.08	€ 5.60959	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.56	€ 23.25819	
Totale Attrezzature						€ 28.86778	0.13
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	16	€ 3.60800	
5	Guarnizione per flange DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.91100	2	€ 5.82200	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.60050	2	€ 31.20100	
7	Valvola di ritegno a flusso avviato DN65	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.97864	1	€ 78.97864	
Totale Prodotti da costruzione						€ 128.62964	0.58
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.1	€ 29.19400	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.1	€ 35.10100	
Totale Risorse Umane						€ 64.29500	0.29
Totale Parziale (TP)						**€ 221.79242**	

10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 37.70471
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.94971
Prezzo totale						**€ 285.45**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.010.D
Descrizione	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN80
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.31485 (0.66%)
m.d'o.	€ 73.93925 (21.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.08	€ 5.60959	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.6	€ 24.91949	
Totale Attrezzature						€ 30.52908	0.112
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	16	€ 3.60800	
5	Valvola di ritegno a flusso avviato DN80	Prodotti da costruzione	cad	€ 99.56149	1	€ 99.56149	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.49550	2	€ 38.99100	
7	Guarnizione per flange DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.83350	2	€ 7.66700	
Totale Prodotti da costruzione						€ 167.86749	0.616
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.265	€ 33.57310	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.265	€ 40.36615	
Totale Risorse Umane						€ 73.93925	0.272
Totale Parziale (TP)						**€ 272.33582**	

10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 46.29709
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 31.86329
Prezzo totale						**€ 350.50**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.010.E
Descrizione	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN100
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.79421 (0.66%)
m.d'o.	€ 83.58350 (19.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.08	€ 5.60959	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.6	€ 24.91949	
Totale Attrezzature						€ 30.52908	0.093
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	16	€ 3.60800	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.83000	2	€ 51.66000	
6	Valvola di ritegno a flusso avviato DN100	Prodotti da costruzione	cad	€ 132.70055	1	€ 132.70055	
7	Guarnizione per flange DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.30500	2	€ 8.61000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 214.61855	0.653
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.43	€ 37.95220	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.43	€ 45.63130	
Totale Risorse Umane						€ 83.58350	0.254
Totale Parziale (TP)						**€ 328.73113**	

10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 55.88429
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 38.46154
Prezzo totale						**€ 423.08**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.010.F
Descrizione	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN125
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.68997 (0.66%)
m.d'o.	€ 96.44250 (17.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.1	€ 7.01199	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.7	€ 29.07274	
Totale Attrezzature						€ 36.08473	0.083
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	20	€ 4.51000	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN125	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.46050	2	€ 68.92100	
6	Valvola di ritegno a flusso avviato DN125	Prodotti da costruzione	cad	€ 198.39026	1	€ 198.39026	
7	Guarnizione per flange DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.86300	2	€ 11.72600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 301.58726	0.695
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.65	€ 43.79100	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.65	€ 52.65150	
Totale Risorse Umane						€ 96.44250	0.222
Totale Parziale (TP)						**€ 434.11449**	

10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 73.79946
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 50.79140
Prezzo totale						**€ 558.71**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.010.G
Descrizione	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN150
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.59707 (0.66%)
m.d'o.	€ 112.51625 (16.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.1	€ 7.01199	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.8	€ 33.22598	
Totale Attrezzature						€ 40.23797	0.074
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	20	€ 4.51000	
5	Valvola di ritegno a flusso avviato DN150	Prodotti da costruzione	cad	€ 262.65893	1	€ 262.65893	
6	Guarnizione per flange DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.70800	2	€ 15.41600	
7	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.72650	2	€ 87.45300	
Totale Prodotti da costruzione						€ 388.07793	0.718
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.925	€ 51.08950	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.925	€ 61.42675	
Totale Risorse Umane						€ 112.51625	0.208

Totale Parziale (TP)						**€ 540.83215**
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 91.94147
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 63.27736
Prezzo totale						**€ 696.05**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.010.H
Descrizione	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN200
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.63261 (0.66%)
m.d'o.	€ 147.87850 (12.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.1	€ 7.01199	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	1	€ 41.53248	
Totale Attrezzature						€ 48.54447	0.054
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	24	€ 27.06000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	24	€ 5.41200	
5	Guarnizione per flange DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.11100	2	€ 22.22200	
6	Valvola di ritegno a flusso avviato DN200	Prodotti da costruzione	cad	€ 496.94151	1	€ 496.94151	
7	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN200	Prodotti da costruzione	cad	€ 74.94800	2	€ 149.89600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 701.53151	0.781
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2.53	€ 67.14620	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2.53	€ 80.73230	
Totale Risorse Umane						€ 147.87850	0.165

Totale Parziale (TP)						**€ 897.95448**
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 152.65226
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 105.06067
Prezzo totale						**€ 1155.67**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.010.I
Descrizione	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN250
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.09190 (0.66%)
m.d'o.	€ 102.87200 (7.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.1	€ 7.01199	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	1.1	€ 45.68573	
Totale Attrezzature						€ 52.69772	0.049
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	24	€ 27.06000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	30	€ 6.76500	
5	Valvola di ritegno a flusso avviato DN250	Prodotti da costruzione	cad	€ 679.95569	1	€ 679.95569	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN250	Prodotti da costruzione	cad	€ 100.14250	2	€ 200.28500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 914.06569	0.855
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.76	€ 46.71040	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.76	€ 56.16160	
Totale Risorse Umane						€ 102.87200	0.096
Totale Parziale (TP)						**€ 1069.63541**	

9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 181.83802
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 125.14734
Prezzo totale						**€ 1376.62**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.010.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.010.J
Descrizione	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN300
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.75134 (0.66%)
m.d'o.	€ 186.45550 (11.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.14	€ 9.81679	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	1.2	€ 49.83898	
Totale Attrezzature						€ 59.65577	0.047
3	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	32	€ 7.21600	
4	Bulloni per flange 24x100	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.40300	24	€ 81.67200	
5	Guarnizione per flange DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.90100	2	€ 37.80200	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN300	Prodotti da costruzione	cad	€ 116.58350	2	€ 233.16700	
7	Valvola di ritegno a flusso avviato DN300	Prodotti da costruzione	cad	€ 658.89546	1	€ 658.89546	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1018.75246	0.805
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	3.19	€ 84.66260	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	3.19	€ 101.79290	
Totale Risorse Umane						€ 186.45550	0.147

Totale Parziale (TP)						**€ 1264.86373**
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 215.02683
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 147.98906
Prezzo totale						**€ 1627.88**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.020.A
Descrizione	Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN40
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.43091 (0.66%)
m.d'o.	€ 42.43470 (19.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.08	€ 5.60959	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.5	€ 20.76624	
Totale Attrezzature						€ 26.37583	0.157
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	10	€ 2.25500	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.92200	2	€ 19.84400	
6	Guarnizione per flange DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05000	2	€ 4.10000	
7	Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 64.31308	1	€ 64.31308	
Totale Prodotti da costruzione						€ 99.53208	0.591
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.726	€ 19.26804	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.726	€ 23.16666	
Totale Risorse Umane						€ 42.43470	0.252
Totale Parziale (TP)						**€ 168.34261**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.61824	

11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.69609
Prezzo totale						**€ 216.66**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.020.B
Descrizione	Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN50
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.64501 (0.66%)
m.d'o.	€ 55.29370 (22.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.1	€ 7.01199	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.5	€ 20.76624	
Totale Attrezzature						€ 27.77823	0.144
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	12	€ 2.70600	
5	Guarnizione per flange DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.70600	2	€ 5.41200	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.76700	2	€ 23.53400	
7	Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 69.78630	1	€ 69.78630	
Totale Prodotti da costruzione						€ 110.45830	0.571
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.946	€ 25.10684	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.946	€ 30.18686	
Totale Risorse Umane						€ 55.29370	0.286
Totale Parziale (TP)						**€ 193.53023**	

10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 32.90014
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.64304
Prezzo totale						**€ 249.07**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.020.C
Descrizione	Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN65
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.85372 (0.66%)
m.d'o.	€ 64.29500 (22.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.08	€ 5.60959	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.56	€ 23.25819	
Totale Attrezzature						€ 28.86778	0.132
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	16	€ 3.60800	
5	Guarnizione per flange DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.91100	2	€ 5.82200	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.60050	2	€ 31.20100	
7	Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 75.27062	1	€ 75.27062	
Totale Prodotti da costruzione						€ 124.92162	0.573
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.1	€ 29.19400	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.1	€ 35.10100	
Totale Risorse Umane						€ 64.29500	0.295
Totale Parziale (TP)						**€ 218.08440**	

10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 37.07435
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.51588
Prezzo totale						**€ 280.67**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.020.D
Descrizione	Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN80
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.18973 (0.66%)
m.d'o.	€ 73.93925 (22.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.08	€ 5.60959	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.6	€ 24.91949	
Totale Attrezzature						€ 30.52908	0.119
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	16	€ 3.60800	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.49550	2	€ 38.99100	
6	Guarnizione per flange DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.83350	2	€ 7.66700	
7	Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 84.84042	1	€ 84.84042	
Totale Prodotti da costruzione						€ 153.14642	0.594
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.265	€ 33.57310	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.265	€ 40.36615	
Totale Risorse Umane						€ 73.93925	0.287
Totale Parziale (TP)						**€ 257.61475**	

10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 43.79451
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 30.14093
Prezzo totale						**€ 331.55**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.020.E
Descrizione	Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN100
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.50376 (0.66%)
m.d'o.	€ 83.58350 (22.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.08	€ 5.60959	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.6	€ 24.91949	
Totale Attrezzature						€ 30.52908	0.104
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	16	€ 3.60800	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.83000	2	€ 51.66000	
6	Guarnizione per flange DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.30500	2	€ 8.61000	
7	Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 98.52902	1	€ 98.52902	
Totale Prodotti da costruzione						€ 180.44702	0.613
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.43	€ 37.95220	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.43	€ 45.63130	
Totale Risorse Umane						€ 83.58350	0.284
Totale Parziale (TP)						**€ 294.55960**	

10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 50.07513
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 34.46347
Prezzo totale						**€ 379.10**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.020.F
Descrizione	Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN125
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.13774 (0.66%)
m.d'o.	€ 96.44250 (20.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.1	€ 7.01199	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.7	€ 29.07274	
Totale Attrezzature						€ 36.08473	0.098
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	20	€ 4.51000	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN125	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.46050	2	€ 68.92100	
6	Guarnizione per flange DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.86300	2	€ 11.72600	
7	Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 133.42217	1	€ 133.42217	
Totale Prodotti da costruzione						€ 236.61917	0.641
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.65	€ 43.79100	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.65	€ 52.65150	
Totale Risorse Umane						€ 96.44250	0.261
Totale Parziale (TP)						**€ 369.14640**	

10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 62.75489
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 43.19013
Prezzo totale						**€ 475.09**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.020.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.020.G
Descrizione	Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN200
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.08388 (0.66%)
m.d'o.	€ 147.87850 (16.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.1	€ 7.01199	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	1	€ 41.53248	
Totale Attrezzature						€ 48.54447	0.068
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	24	€ 27.06000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	24	€ 5.41200	
5	Guarnizione per flange DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.11100	2	€ 22.22200	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN200	Prodotti da costruzione	cad	€ 74.94800	2	€ 149.89600	
7	Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 314.73776	1	€ 314.73776	
Totale Prodotti da costruzione						€ 519.32776	0.726
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2.53	€ 67.14620	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2.53	€ 80.73230	
Totale Risorse Umane						€ 147.87850	0.207

Totale Parziale (TP)						**€ 715.75073**
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 121.67762
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 83.74284
Prezzo totale						**€ 921.17**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.020.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.020.H
Descrizione	Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN250
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.39709 (0.66%)
m.d'o.	€ 102.87200 (9.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.1	€ 7.01199	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	1.1	€ 45.68573	
Totale Attrezzature						€ 52.69772	0.061
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	24	€ 27.06000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	30	€ 6.76500	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN250	Prodotti da costruzione	cad	€ 100.14250	2	€ 200.28500	
6	Guarnizione per flange DN 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.49350	2	€ 28.98700	
7	Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 451.57930	1	€ 451.57930	
Totale Prodotti da costruzione						€ 714.67630	0.821
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.76	€ 46.71040	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.76	€ 56.16160	
Totale Risorse Umane						€ 102.87200	0.118

Totale Parziale (TP)						**€ 870.24602**
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 147.94182
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 101.81878
Prezzo totale						**€ 1120.01**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.020.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.020.I
Descrizione	Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN300
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.35010 (0.66%)
m.d'o.	€ 186.45550 (11.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.14	€ 9.81679	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	1.2	€ 49.83898	
Totale Attrezzature						€ 59.65577	0.049
3	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	32	€ 7.21600	
4	Bulloni per flange 24x100	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.40300	24	€ 81.67200	
5	Guarnizione per flange DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.90100	2	€ 37.80200	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN300	Prodotti da costruzione	cad	€ 116.58350	2	€ 233.16700	
7	Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 611.69034	1	€ 611.69034	
Totale Prodotti da costruzione						€ 971.54734	0.798
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	3.19	€ 84.66260	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	3.19	€ 101.79290	
Totale Risorse Umane						€ 186.45550	0.153

Totale Parziale (TP)						**€ 1217.65861**
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 207.00196
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 142.46606
Prezzo totale						**€ 1567.13**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.025.A
Descrizione	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN32
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.10762 (0.66%)
m.d'o.	€ 36.47424 (21.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.08	€ 5.60959	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.3	€ 12.45974	
Totale Attrezzature						€ 18.06933	0.139
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	4	€ 4.51000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	6	€ 1.35300	
5	Saracinesca a corpo piatto DN32	Prodotti da costruzione	cad	€ 47.76181	1	€ 47.76181	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN32	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.49150	2	€ 18.98300	
7	Guarnizione per flange DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57850	2	€ 3.15700	
Totale Prodotti da costruzione						€ 75.76481	0.581
8	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.704	€ 17.23392	
9	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.704	€ 19.24032	
Totale Risorse Umane						€ 36.47424	0.28
Totale Parziale (TP)						**€ 130.30838**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.15242	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.24608	

Prezzo totale	**€ 167.71**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.025.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.025.B
Descrizione	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN40
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.28633 (0.66%)
m.d'o.	€ 42.43470 (21.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.08	€ 5.60959	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.4	€ 16.61299	
Totale Attrezzature						€ 22.22258	0.147
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	10	€ 2.25500	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.92200	2	€ 19.84400	
6	Guarnizione per flange DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05000	2	€ 4.10000	
7	Saracinesca a corpo piatto DN40	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.45713	1	€ 51.45713	
Totale Prodotti da costruzione						€ 86.67613	0.573
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.726	€ 19.26804	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.726	€ 23.16666	
Totale Risorse Umane						€ 42.43470	0.28
Totale Parziale (TP)						**€ 151.33341**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.72668	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.70601	

Prezzo totale	**€ 194.77**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.025.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.025.C
Descrizione	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN50
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.47408 (0.66%)
m.d'o.	€ 55.29370 (24.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.08	€ 5.60959	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.5	€ 20.76624	
Totale Attrezzature						€ 26.37583	0.152
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	12	€ 2.70600	
5	Guarnizione per flange DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.70600	2	€ 5.41200	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.76700	2	€ 23.53400	
7	Saracinesca a corpo piatto DN50	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.07966	1	€ 51.07966	
Totale Prodotti da costruzione						€ 91.75166	0.529
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.946	€ 25.10684	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.946	€ 30.18686	
Totale Risorse Umane						€ 55.29370	0.319
Totale Parziale (TP)						**€ 173.42119**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.48160	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.29028	

Prezzo totale	**€ 223.19**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.025.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.025.D
Descrizione	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN65
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.75520 (0.66%)
m.d'o.	€ 64.29500 (24.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.08	€ 5.60959	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.56	€ 23.25819	
Totale Attrezzature						€ 28.86778	0.14
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	16	€ 3.60800	
5	Guarnizione per flange DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.91100	2	€ 5.82200	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.60050	2	€ 31.20100	
7	Saracinesca a corpo piatto DN65	Prodotti da costruzione	cad	€ 63.68028	1	€ 63.68028	
Totale Prodotti da costruzione						€ 113.33128	0.549
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.1	€ 29.19400	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.1	€ 35.10100	
Totale Risorse Umane						€ 64.29500	0.311
Totale Parziale (TP)						**€ 206.49406**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.10399	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.15981	

Prezzo totale	**€ 265.76**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.025.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.025.E
Descrizione	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN80
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.06620 (0.66%)
m.d'o.	€ 73.93925 (23.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.08	€ 5.60959	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.6	€ 24.91949	
Totale Attrezzature						€ 30.52908	0.126
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	16	€ 3.60800	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.49550	2	€ 38.99100	
6	Guarnizione per flange DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.83350	2	€ 7.66700	
7	Saracinesca a corpo piatto DN80	Prodotti da costruzione	cad	€ 70.30809	1	€ 70.30809	
Totale Prodotti da costruzione						€ 138.61409	0.57
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.265	€ 33.57310	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.265	€ 40.36615	
Totale Risorse Umane						€ 73.93925	0.304
Totale Parziale (TP)						**€ 243.08242**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 41.32401	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.44064	

Prezzo totale	**€ 312.85**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.025.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.025.F
Descrizione	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN100
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.46677 (0.66%)
m.d'o.	€ 83.58350 (22.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.08	€ 5.60959	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.6	€ 24.91949	
Totale Attrezzature						€ 30.52908	0.105
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	16	€ 3.60800	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.83000	2	€ 51.66000	
6	Guarnizione per flange DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.30500	2	€ 8.61000	
7	Saracinesca a corpo piatto DN100	Prodotti da costruzione	cad	€ 94.17709	1	€ 94.17709	
Totale Prodotti da costruzione						€ 176.09509	0.607
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.43	€ 37.95220	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.43	€ 45.63130	
Totale Risorse Umane						€ 83.58350	0.288
Totale Parziale (TP)						**€ 290.20767**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 49.33530	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 33.95430	

Prezzo totale	**€ 373.50**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.025.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.025.G
Descrizione	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN125
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.06291 (0.66%)
m.d'o.	€ 96.44250 (20.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.1	€ 7.01199	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.7	€ 29.07274	
Totale Attrezzature						€ 36.08473	0.1
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	20	€ 4.51000	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN125	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.46050	2	€ 68.92100	
6	Guarnizione per flange DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.86300	2	€ 11.72600	
7	Saracinesca a corpo piatto DN125	Prodotti da costruzione	cad	€ 124.61839	1	€ 124.61839	
Totale Prodotti da costruzione						€ 227.81539	0.632
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.65	€ 43.79100	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.65	€ 52.65150	
Totale Risorse Umane						€ 96.44250	0.268
Totale Parziale (TP)						**€ 360.34262**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 61.25825	

11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 42.16009
Prezzo totale						**€ 463.76**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.025.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.025.H
Descrizione	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN150
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.71740 (0.66%)
m.d'o.	€ 112.51625 (19.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.1	€ 7.01199	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.8	€ 33.22598	
Totale Attrezzature						€ 40.23797	0.092
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	20	€ 4.51000	
5	Guarnizione per flange DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.70800	2	€ 15.41600	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.72650	2	€ 87.45300	
7	Saracinesca a corpo piatto DN150	Prodotti da costruzione	cad	€ 159.16738	1	€ 159.16738	
Totale Prodotti da costruzione						€ 284.58638	0.651
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.925	€ 51.08950	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.925	€ 61.42675	
Totale Risorse Umane						€ 112.51625	0.257
Totale Parziale (TP)						**€ 437.34060**	

10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 74.34790
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 51.16885
Prezzo totale						**€ 562.86**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.025.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.025.I
Descrizione	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN200
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.87101 (0.66%)
m.d'o.	€ 147.87850 (16.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.1	€ 7.01199	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	1	€ 41.53248	
Totale Attrezzature						€ 48.54447	0.07
3	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	24	€ 5.41200	
4	Guarnizione per flange DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.11100	2	€ 22.22200	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN200	Prodotti da costruzione	cad	€ 74.94800	2	€ 149.89600	
6	Bulloni per flange 24x100	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.40300	24	€ 81.67200	
7	Saracinesca a corpo piatto DN200	Prodotti da costruzione	cad	€ 235.08191	1	€ 235.08191	
Totale Prodotti da costruzione						€ 494.28391	0.716
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2.53	€ 67.14620	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2.53	€ 80.73230	
Totale Risorse Umane						€ 147.87850	0.214
Totale Parziale (TP)						**€ 690.70688**	

10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 117.42017
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 80.81271
Prezzo totale						**€ 888.94**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.025.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.025.J
Descrizione	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN250
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.58521 (0.66%)
m.d'o.	€ 102.87200 (8.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.1	€ 7.01199	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	1.1	€ 45.68573	
Totale Attrezzature						€ 52.69772	0.059
3	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	30	€ 6.76500	
4	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.72650	2	€ 87.45300	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN250	Prodotti da costruzione	cad	€ 100.14250	2	€ 200.28500	
6	Bulloni per flange 24x100	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.40300	24	€ 81.67200	
7	Saracinesca a corpo piatto DN250	Prodotti da costruzione	cad	€ 360.63286	1	€ 360.63286	
Totale Prodotti da costruzione						€ 736.80786	0.826
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.76	€ 46.71040	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.76	€ 56.16160	
Totale Risorse Umane						€ 102.87200	0.115
Totale Parziale (TP)						**€ 892.37758**	

10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 151.70419
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 104.40818
Prezzo totale						**€ 1148.49**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.025.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.025.K
Descrizione	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN300
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.92762 (0.66%)
m.d'o.	€ 186.45550 (12.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.14	€ 9.81679	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	1.2	€ 49.83898	
Totale Attrezzature						€ 59.65577	0.051
3	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	32	€ 7.21600	
4	Bulloni per flange 24x100	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.40300	24	€ 81.67200	
5	Guarnizione per flange DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.90100	2	€ 37.80200	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN300	Prodotti da costruzione	cad	€ 116.58350	2	€ 233.16700	
7	Saracinesca a corpo piatto DN300	Prodotti da costruzione	cad	€ 561.98731	1	€ 561.98731	
Totale Prodotti da costruzione						€ 921.84431	0.789
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	3.19	€ 84.66260	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	3.19	€ 101.79290	
Totale Risorse Umane						€ 186.45550	0.16
Totale Parziale (TP)						**€ 1167.95558**	

10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 198.55245
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 136.65080
Prezzo totale						**€ 1503.16**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.030.A
Descrizione	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN32
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo PN10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.15432 (0.66%)
m.d'o.	€ 41.14880 (23.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.08	€ 5.60959	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.3	€ 12.45974	
Totale Attrezzature						€ 18.06933	0.133
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	4	€ 4.51000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	6	€ 1.35300	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN32	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.49150	2	€ 18.98300	
6	Guarnizione per flange DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57850	2	€ 3.15700	
7	Saracinesca a corpo ovale DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 48.58174	1	€ 48.58174	
Totale Prodotti da costruzione						€ 76.58474	0.564
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.704	€ 18.68416	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.704	€ 22.46464	
Totale Risorse Umane						€ 41.14880	0.303
Totale Parziale (TP)						**€ 135.80287**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.08649	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.88894	

Prezzo totale	**€ 174.78**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.030.B
Descrizione	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN40
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo PN10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.30908 (0.66%)
m.d'o.	€ 42.43470 (21.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.08	€ 5.60959	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.4	€ 16.61299	
Totale Attrezzature						€ 22.22258	0.144
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	10	€ 2.25500	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.92200	2	€ 19.84400	
6	Guarnizione per flange DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05000	2	€ 4.10000	
7	Saracinesca a corpo ovale DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 54.13267	1	€ 54.13267	
Totale Prodotti da costruzione						€ 89.35167	0.58
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.726	€ 19.26804	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.726	€ 23.16666	
Totale Risorse Umane						€ 42.43470	0.276
Totale Parziale (TP)						**€ 154.00895**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.18152	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.01905	

Prezzo totale	**€ 198.21**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.030.C
Descrizione	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN50
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo PN10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.55382 (0.66%)
m.d'o.	€ 55.29370 (23.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.08	€ 5.60959	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.5	€ 20.76624	
Totale Attrezzature						€ 26.37583	0.144
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	12	€ 2.70600	
5	Guarnizione per flange DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.70600	2	€ 5.41200	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.76700	2	€ 23.53400	
7	Saracinesca a corpo ovale DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 60.46074	1	€ 60.46074	
Totale Prodotti da costruzione						€ 101.13274	0.553
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.946	€ 25.10684	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.946	€ 30.18686	
Totale Risorse Umane						€ 55.29370	0.302
Totale Parziale (TP)						**€ 182.80227**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 31.07639	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.38787	

Prezzo totale	**€ 235.27**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.030.D
Descrizione	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN65
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo PN10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.91156 (0.66%)
m.d'o.	€ 64.29500 (22.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.08	€ 5.60959	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.56	€ 23.25819	
Totale Attrezzature						€ 28.86778	0.128
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	16	€ 3.60800	
5	Guarnizione per flange DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.91100	2	€ 5.82200	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.60050	2	€ 31.20100	
7	Saracinesca a corpo ovale DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 82.07606	1	€ 82.07606	
Totale Prodotti da costruzione						€ 131.72706	0.586
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.1	€ 29.19400	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.1	€ 35.10100	
Totale Risorse Umane						€ 64.29500	0.286
Totale Parziale (TP)						**€ 224.88984**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 38.23127	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.31211	

Prezzo totale	**€ 289.43**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.030.E
Descrizione	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN80
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo PN10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.27220 (0.66%)
m.d'o.	€ 73.93925 (21.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.08	€ 5.60959	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.6	€ 24.91949	
Totale Attrezzature						€ 30.52908	0.114
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	16	€ 3.60800	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.49550	2	€ 38.99100	
6	Guarnizione per flange DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.83350	2	€ 7.66700	
7	Saracinesca a corpo ovale DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 94.54345	1	€ 94.54345	
Totale Prodotti da costruzione						€ 162.84945	0.609
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.265	€ 33.57310	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.265	€ 40.36615	
Totale Risorse Umane						€ 73.93925	0.277
Totale Parziale (TP)						**€ 267.31778**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 45.44402	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 31.27618	

Prezzo totale	**€ 344.04**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.030.F
Descrizione	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN100
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo PN10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.70844 (0.66%)
m.d'o.	€ 83.58350 (20.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.08	€ 5.60959	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.6	€ 24.91949	
Totale Attrezzature						€ 30.52908	0.096
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	16	€ 3.60800	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.83000	2	€ 51.66000	
6	Guarnizione per flange DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.30500	2	€ 8.61000	
7	Saracinesca a corpo ovale DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 122.60895	1	€ 122.60895	
Totale Prodotti da costruzione						€ 204.52695	0.642
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.43	€ 37.95220	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.43	€ 45.63130	
Totale Risorse Umane						€ 83.58350	0.262
Totale Parziale (TP)						**€ 318.63953**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 54.16872	

11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 37.28083
Prezzo totale						**€ 410.09**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.030.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.030.G
Descrizione	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN125
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo PN10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.42330 (0.66%)
m.d'o.	€ 96.44250 (18.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.1	€ 7.01199	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.7	€ 29.07274	
Totale Attrezzature						€ 36.08473	0.09
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	20	€ 4.51000	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN125	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.46050	2	€ 68.92100	
6	Guarnizione per flange DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.86300	2	€ 11.72600	
7	Saracinesca a corpo ovale DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 167.01640	1	€ 167.01640	
Totale Prodotti da costruzione						€ 270.21340	0.671
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.65	€ 43.79100	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.65	€ 52.65150	
Totale Risorse Umane						€ 96.44250	0.239
Totale Parziale (TP)						**€ 402.74063**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 68.46591	

11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 47.12065
Prezzo totale						**€ 518.33**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.030.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.030.H
Descrizione	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN150
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo PN10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.12449 (0.66%)
m.d'o.	€ 112.51625 (18.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.1	€ 7.01199	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.8	€ 33.22598	
Totale Attrezzature						€ 40.23797	0.083
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	20	€ 4.51000	
5	Guarnizione per flange DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.70800	2	€ 15.41600	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.72650	2	€ 87.45300	
7	Saracinesca a corpo ovale DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 207.06081	1	€ 207.06081	
Totale Prodotti da costruzione						€ 332.47981	0.685
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.925	€ 51.08950	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.925	€ 61.42675	
Totale Risorse Umane						€ 112.51625	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 485.23403**	

10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 82.48979
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 56.77238
Prezzo totale						**€ 624.50**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.030.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.030.I
Descrizione	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN200
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo PN10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.35499 (0.66%)
m.d'o.	€ 147.87850 (15.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.1	€ 7.01199	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	1	€ 41.53248	
Totale Attrezzature						€ 48.54447	0.065
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	24	€ 27.06000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	24	€ 5.41200	
5	Guarnizione per flange DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.11100	2	€ 22.22200	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN200	Prodotti da costruzione	cad	€ 74.94800	2	€ 149.89600	
7	Saracinesca a corpo ovale DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 346.63341	1	€ 346.63341	
Totale Prodotti da costruzione						€ 551.22341	0.737
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2.53	€ 67.14620	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2.53	€ 80.73230	
Totale Risorse Umane						€ 147.87850	0.198
Totale Parziale (TP)						**€ 747.64638**	

10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 127.09988
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 87.47463
Prezzo totale						**€ 962.22**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.030.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.030.J
Descrizione	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN250
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo PN10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.30454 (0.66%)
m.d'o.	€ 102.87200 (8.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.1	€ 7.01199	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	1.1	€ 45.68573	
Totale Attrezzature						€ 52.69772	0.054
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	24	€ 27.06000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	30	€ 6.76500	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.72650	2	€ 87.45300	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN250	Prodotti da costruzione	cad	€ 100.14250	2	€ 200.28500	
7	Saracinesca a corpo ovale DN 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 499.87240	1	€ 499.87240	
Totale Prodotti da costruzione						€ 821.43540	0.841
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.76	€ 46.71040	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.76	€ 56.16160	
Totale Risorse Umane						€ 102.87200	0.105
Totale Parziale (TP)						**€ 977.00512**	

10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 166.09087
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 114.30960
Prezzo totale						**€ 1257.41**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.030.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.030.K
Descrizione	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN300
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo PN10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.81325 (0.66%)
m.d'o.	€ 186.45550 (11.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.14	€ 9.81679	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	1.2	€ 49.83898	
Totale Attrezzature						€ 59.65577	0.047
3	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	32	€ 7.21600	
4	Bulloni per flange 24x100	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.40300	24	€ 81.67200	
5	Guarnizione per flange DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.90100	2	€ 37.80200	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN300	Prodotti da costruzione	cad	€ 116.58350	2	€ 233.16700	
7	Saracinesca a corpo ovale DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 666.17828	1	€ 666.17828	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1026.03528	0.807
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	3.19	€ 84.66260	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	3.19	€ 101.79290	
Totale Risorse Umane						€ 186.45550	0.147
Totale Parziale (TP)						**€ 1272.14655**	

10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 216.26491
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 148.84115
Prezzo totale						**€ 1637.25**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.035.A
Descrizione	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN32
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.15432 (0.66%)
m.d'o.	€ 41.14880 (23.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.08	€ 5.60959	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.3	€ 12.45974	
Totale Attrezzature						€ 18.06933	0.133
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	4	€ 4.51000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	6	€ 1.35300	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN32	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.49150	2	€ 18.98300	
6	Guarnizione per flange DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57850	2	€ 3.15700	
7	Saracinesca a corpo ovale DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 48.58174	1	€ 48.58174	
Totale Prodotti da costruzione						€ 76.58474	0.564
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.704	€ 18.68416	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.704	€ 22.46464	
Totale Risorse Umane						€ 41.14880	0.303
Totale Parziale (TP)						**€ 135.80287**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.08649	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.88894	

Prezzo totale	**€ 174.78**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.035.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.035.B
Descrizione	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN40
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.30908 (0.66%)
m.d'o.	€ 42.43470 (21.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.08	€ 5.60959	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.4	€ 16.61299	
Totale Attrezzature						€ 22.22258	0.144
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	10	€ 2.25500	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.92200	2	€ 19.84400	
6	Guarnizione per flange DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05000	2	€ 4.10000	
7	Saracinesca a corpo ovale DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 54.13267	1	€ 54.13267	
Totale Prodotti da costruzione						€ 89.35167	0.58
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.726	€ 19.26804	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.726	€ 23.16666	
Totale Risorse Umane						€ 42.43470	0.276
Totale Parziale (TP)						**€ 154.00895**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.18152	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.01905	

Prezzo totale	**€ 198.21**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.035.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.035.C
Descrizione	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN50
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.55382 (0.66%)
m.d'o.	€ 55.29370 (23.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.08	€ 5.60959	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.5	€ 20.76624	
Totale Attrezzature						€ 26.37583	0.144
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	12	€ 2.70600	
5	Guarnizione per flange DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.70600	2	€ 5.41200	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.76700	2	€ 23.53400	
7	Saracinesca a corpo ovale DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 60.46074	1	€ 60.46074	
Totale Prodotti da costruzione						€ 101.13274	0.553
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.946	€ 25.10684	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.946	€ 30.18686	
Totale Risorse Umane						€ 55.29370	0.302
Totale Parziale (TP)						**€ 182.80227**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 31.07639	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.38787	

Prezzo totale	**€ 235.27**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.035.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.035.D
Descrizione	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN65
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.91156 (0.66%)
m.d'o.	€ 64.29500 (22.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.08	€ 5.60959	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.56	€ 23.25819	
Totale Attrezzature						€ 28.86778	0.128
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	16	€ 3.60800	
5	Guarnizione per flange DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.91100	2	€ 5.82200	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.60050	2	€ 31.20100	
7	Saracinesca a corpo ovale DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 82.07606	1	€ 82.07606	
Totale Prodotti da costruzione						€ 131.72706	0.586
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.1	€ 29.19400	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.1	€ 35.10100	
Totale Risorse Umane						€ 64.29500	0.286
Totale Parziale (TP)						**€ 224.88984**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 38.23127	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.31211	

Prezzo totale	**€ 289.43**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.035.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.035.E
Descrizione	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN80
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.27220 (0.66%)
m.d'o.	€ 73.93925 (21.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.08	€ 5.60959	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.6	€ 24.91949	
Totale Attrezzature						€ 30.52908	0.114
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	16	€ 3.60800	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.49550	2	€ 38.99100	
6	Guarnizione per flange DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.83350	2	€ 7.66700	
7	Saracinesca a corpo ovale DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 94.54345	1	€ 94.54345	
Totale Prodotti da costruzione						€ 162.84945	0.609
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.265	€ 33.57310	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.265	€ 40.36615	
Totale Risorse Umane						€ 73.93925	0.277
Totale Parziale (TP)						**€ 267.31778**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 45.44402	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 31.27618	

Prezzo totale	**€ 344.04**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.035.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.035.F
Descrizione	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN100
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.70844 (0.66%)
m.d'o.	€ 83.58350 (20.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.08	€ 5.60959	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.6	€ 24.91949	
Totale Attrezzature						€ 30.52908	0.096
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	16	€ 3.60800	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.83000	2	€ 51.66000	
6	Guarnizione per flange DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.30500	2	€ 8.61000	
7	Saracinesca a corpo ovale DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 122.60895	1	€ 122.60895	
Totale Prodotti da costruzione						€ 204.52695	0.642
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.43	€ 37.95220	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.43	€ 45.63130	
Totale Risorse Umane						€ 83.58350	0.262
Totale Parziale (TP)						**€ 318.63953**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 54.16872	

11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 37.28083
Prezzo totale						**€ 410.09**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.035.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.035.G
Descrizione	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN125
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.42330 (0.66%)
m.d'o.	€ 96.44250 (18.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.1	€ 7.01199	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.7	€ 29.07274	
Totale Attrezzature						€ 36.08473	0.09
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	20	€ 4.51000	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN125	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.46050	2	€ 68.92100	
6	Guarnizione per flange DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.86300	2	€ 11.72600	
7	Saracinesca a corpo ovale DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 167.01640	1	€ 167.01640	
Totale Prodotti da costruzione						€ 270.21340	0.671
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.65	€ 43.79100	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.65	€ 52.65150	
Totale Risorse Umane						€ 96.44250	0.239
Totale Parziale (TP)						**€ 402.74063**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 68.46591	

11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 47.12065
Prezzo totale						**€ 518.33**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.035.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.035.H
Descrizione	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN150
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.12449 (0.66%)
m.d'o.	€ 112.51625 (18.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.1	€ 7.01199	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	0.8	€ 33.22598	
Totale Attrezzature						€ 40.23797	0.083
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	20	€ 4.51000	
5	Guarnizione per flange DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.70800	2	€ 15.41600	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.72650	2	€ 87.45300	
7	Saracinesca a corpo ovale DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 207.06081	1	€ 207.06081	
Totale Prodotti da costruzione						€ 332.47981	0.685
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.925	€ 51.08950	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.925	€ 61.42675	
Totale Risorse Umane						€ 112.51625	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 485.23403**	

10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 82.48979
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 56.77238
Prezzo totale						**€ 624.50**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.035.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.035.I
Descrizione	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN200
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.35499 (0.66%)
m.d'o.	€ 147.87850 (15.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.1	€ 7.01199	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	1	€ 41.53248	
Totale Attrezzature						€ 48.54447	0.065
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	24	€ 27.06000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	24	€ 5.41200	
5	Guarnizione per flange DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.11100	2	€ 22.22200	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN200	Prodotti da costruzione	cad	€ 74.94800	2	€ 149.89600	
7	Saracinesca a corpo ovale DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 346.63341	1	€ 346.63341	
Totale Prodotti da costruzione						€ 551.22341	0.737
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2.53	€ 67.14620	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2.53	€ 80.73230	
Totale Risorse Umane						€ 147.87850	0.198
Totale Parziale (TP)						**€ 747.64638**	

10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 127.09988
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 87.47463
Prezzo totale						**€ 962.22**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.035.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.035.J
Descrizione	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN250
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.30454 (0.66%)
m.d'o.	€ 102.87200 (8.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.1	€ 7.01199	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	1.1	€ 45.68573	
Totale Attrezzature						€ 52.69772	0.054
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	24	€ 27.06000	
4	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	30	€ 6.76500	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.72650	2	€ 87.45300	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN250	Prodotti da costruzione	cad	€ 100.14250	2	€ 200.28500	
7	Saracinesca a corpo ovale DN 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 499.87240	1	€ 499.87240	
Totale Prodotti da costruzione						€ 821.43540	0.841
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.76	€ 46.71040	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.76	€ 56.16160	
Totale Risorse Umane						€ 102.87200	0.105
Totale Parziale (TP)						**€ 977.00512**	

10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 166.09087
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 114.30960
Prezzo totale						**€ 1257.41**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.035.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.035.K
Descrizione	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN300
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRASaracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.81325 (0.66%)
m.d'o.	€ 186.45550 (11.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.14	€ 9.81679	
2	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	h	€ 41.53248	1.2	€ 49.83898	
Totale Attrezzature						€ 59.65577	0.047
3	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22550	32	€ 7.21600	
4	Bulloni per flange 24x100	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.40300	24	€ 81.67200	
5	Guarnizione per flange DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.90100	2	€ 37.80200	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN300	Prodotti da costruzione	cad	€ 116.58350	2	€ 233.16700	
7	Saracinesca a corpo ovale DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 666.17828	1	€ 666.17828	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1026.03528	0.807
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	3.19	€ 84.66260	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	3.19	€ 101.79290	
Totale Risorse Umane						€ 186.45550	0.147
Totale Parziale (TP)						**€ 1272.14655**	

10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 216.26491
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 148.84115
Prezzo totale						**€ 1637.25**

Scheda elemento: CAM26_U01.050.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.040.A
Descrizione	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a flusso avviato in ghisa DN32
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa PN 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.84811 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.28720 (8.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
2	Guarnizione per flange DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57850	2	€ 3.15700	
3	Valvola a flusso avviato DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 77.31336	1	€ 77.31336	
Totale Prodotti da costruzione						€ 89.49036	0.897
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.176	€ 4.67104	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.176	€ 5.61616	
Totale Risorse Umane						€ 10.28720	0.103
Totale Parziale (TP)						**€ 99.77756**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.96219	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.67398	
Prezzo totale						**€ 128.41**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.040.B
Descrizione	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a flusso avviato in ghisa DN40
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa PN 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.00843 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.28720 (6.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
2	Guarnizione per flange DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05000	2	€ 4.10000	
3	Valvola a flusso avviato DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 95.23176	1	€ 95.23176	
Totale Prodotti da costruzione						€ 108.35176	0.913
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.176	€ 4.67104	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.176	€ 5.61616	
Totale Risorse Umane						€ 10.28720	0.087
Totale Parziale (TP)						**€ 118.63896**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.16862	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.88076	
Prezzo totale						**€ 152.69**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.040.C
Descrizione	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a flusso avviato in ghisa DN50
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa PN 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.17467 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.14490 (7.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
2	Guarnizione per flange DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.70600	2	€ 5.41200	
3	Valvola a flusso avviato DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 109.61978	1	€ 109.61978	
Totale Prodotti da costruzione						€ 124.05178	0.898
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.242	€ 6.42268	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.242	€ 7.72222	
Totale Risorse Umane						€ 14.14490	0.102
Totale Parziale (TP)						**€ 138.19668**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.49344	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.16901	
Prezzo totale						**€ 177.86**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.040.D
Descrizione	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a flusso avviato in ghisa DN65
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa PN 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.60406 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (7.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
2	Guarnizione per flange DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.91100	2	€ 5.82200	
3	Valvola a flusso avviato DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 154.58231	1	€ 154.58231	
Totale Prodotti da costruzione						€ 169.42431	0.898
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.102
Totale Parziale (TP)						**€ 188.71281**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 32.08118	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.07940	
Prezzo totale						**€ 242.87**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.040.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.040.E
Descrizione	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a flusso avviato in ghisa DN80
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa PN 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.05634 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.71800 (8.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
2	Guarnizione per flange DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.83350	2	€ 7.66700	
3	Valvola a flusso avviato DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 190.49683	1	€ 190.49683	
Totale Prodotti da costruzione						€ 216.20383	0.894
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.44	€ 11.67760	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.44	€ 14.04040	
Totale Risorse Umane						€ 25.71800	0.106
Totale Parziale (TP)						**€ 241.92183**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 41.12671	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.30485	
Prezzo totale						**€ 311.35**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.040.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.040.F
Descrizione	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a flusso avviato in ghisa DN100
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa PN 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.76454 (0.66%)
m.d'o.	€ 33.43340 (7.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
2	Guarnizione per flange DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.30500	2	€ 8.61000	
3	Valvola a flusso avviato DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 265.15685	1	€ 265.15685	
Totale Prodotti da costruzione						€ 291.80685	0.897
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.572	€ 15.18088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.572	€ 18.25252	
Totale Risorse Umane						€ 33.43340	0.103
Totale Parziale (TP)						**€ 325.24025**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 55.29084	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 38.05311	
Prezzo totale						**€ 418.58**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.040.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.040.G
Descrizione	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a flusso avviato in ghisa DN125
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa PN 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.83965 (0.66%)
m.d'o.	€ 38.57700 (6.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
2	Guarnizione per flange DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.86300	2	€ 11.72600	
3	Valvola a flusso avviato DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 383.38057	1	€ 383.38057	
Totale Prodotti da costruzione						€ 413.14657	0.915
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.66	€ 17.51640	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.66	€ 21.06060	
Totale Risorse Umane						€ 38.57700	0.085
Totale Parziale (TP)						**€ 451.72357**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 76.79301	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 52.85166	
Prezzo totale						**€ 581.37**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.040.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.040.H
Descrizione	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a flusso avviato in ghisa DN150
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa PN 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.38240 (0.66%)
m.d'o.	€ 48.22125 (5.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guarnizione per flange DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.70800	2	€ 15.41600	
2	Valvola a flusso avviato DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 536.78609	1	€ 536.78609	
3	Bulloni per flange 20x80	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05000	16	€ 32.80000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 585.00209	0.924
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.825	€ 21.89550	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.825	€ 26.32575	
Totale Risorse Umane						€ 48.22125	0.076
Totale Parziale (TP)						**€ 633.22334**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 107.64797	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 74.08713	
Prezzo totale						**€ 814.96**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.040.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.040.I
Descrizione	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a flusso avviato in ghisa DN200
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa PN 16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.95755 (0.66%)
m.d'o.	€ 64.29500 (4.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guarnizione per flange DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.11100	2	€ 22.22200	
2	Bulloni per flange 20x80	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05000	24	€ 49.20000	
3	Valvola a flusso avviato DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 1035.75923	1	€ 1035.75923	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1107.18123	0.945
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.1	€ 29.19400	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.1	€ 35.10100	
Totale Risorse Umane						€ 64.29500	0.055
Totale Parziale (TP)						**€ 1171.47623**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 199.15096	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 137.06272	
Prezzo totale						**€ 1507.69**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.045.A
Descrizione	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN32

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla in ghisa con comando a leva tipo LUG PN10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.94897 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.57310 (8.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
2	Guarnizione per flange DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57850	2	€ 3.15700	
3	Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 87.89343	1	€ 87.89343	
Totale Prodotti da costruzione						€ 100.07043	0.896
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.198	€ 5.25492	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.198	€ 6.31818	
Totale Risorse Umane						€ 11.57310	0.104
Totale Parziale (TP)						**€ 111.64353**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.97940	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.06229	
Prezzo totale						**€ 143.69**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.045.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.045.B
Descrizione	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN DN40

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla in ghisa con comando a leva tipo LUG PN10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.14289 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.57310 (6.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
2	Guarnizione per flange DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05000	2	€ 4.10000	
3	Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 109.76410	1	€ 109.76410	
Totale Prodotti da costruzione						€ 122.88410	0.914
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.198	€ 5.25492	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.198	€ 6.31818	
Totale Risorse Umane						€ 11.57310	0.086
Totale Parziale (TP)						**€ 134.45720**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.85772	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.73149	
Prezzo totale						**€ 173.05**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.045.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.045.C
Descrizione	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 50

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla in ghisa con comando a leva tipo LUG PN10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.35950 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.06906 (9.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
2	Guarnizione per flange DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.70600	2	€ 5.41200	
3	Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 125.43993	1	€ 125.43993	
Totale Prodotti da costruzione						€ 139.87193	0.875
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.242	€ 6.42268	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.242	€ 7.72222	
6	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.242	€ 5.92416	
Totale Risorse Umane						€ 20.06906	0.125
Totale Parziale (TP)						**€ 159.94099**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.18997	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.71310	
Prezzo totale						**€ 205.84**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.045.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.045.D
Descrizione	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 65
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla in ghisa con comando a leva tipo LUG PN10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.47950 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (8.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
2	Guarnizione per flange DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.91100	2	€ 5.82200	
3	Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 139.92786	1	€ 139.92786	
Totale Prodotti da costruzione						€ 154.76986	0.889
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.111
Totale Parziale (TP)						**€ 174.05836**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.58992	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.36483	
Prezzo totale						**€ 224.01**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.045.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.045.E
Descrizione	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN80
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla in ghisa con comando a leva tipo LUG PN10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.67264 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.71800 (10.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
2	Guarnizione per flange DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.83350	2	€ 7.66700	
3	Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 80 forata PN16	Prodotti da costruzione	cad	€ 145.35667	1	€ 145.35667	
Totale Prodotti da costruzione						€ 171.06367	0.869
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.44	€ 11.67760	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.44	€ 14.04040	
Totale Risorse Umane						€ 25.71800	0.131
Totale Parziale (TP)						**€ 196.78167**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 33.45288	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.02346	
Prezzo totale						**€ 253.26**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.045.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.045.F
Descrizione	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN100
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla in ghisa con comando a leva tipo LUG PN10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.32668 (0.66%)
m.d'o.	€ 33.43340 (9.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
2	Guarnizione per flange DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.30500	2	€ 8.61000	
3	Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 213.64421	1	€ 213.64421	
Totale Prodotti da costruzione						€ 240.29421	0.878
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.572	€ 15.18088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.572	€ 18.25252	
Totale Risorse Umane						€ 33.43340	0.122
Totale Parziale (TP)						**€ 273.72761**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 46.53369	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 32.02613	
Prezzo totale						**€ 352.29**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.045.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.045.G
Descrizione	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN125
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla in ghisa con comando a leva tipo LUG PN10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.90260 (0.66%)
m.d'o.	€ 38.57700 (8.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
2	Guarnizione per flange DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.86300	2	€ 11.72600	
3	Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 273.13909	1	€ 273.13909	
Totale Prodotti da costruzione						€ 302.90509	0.887
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.66	€ 17.51640	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.66	€ 21.06060	
Totale Risorse Umane						€ 38.57700	0.113
Totale Parziale (TP)						**€ 341.48209**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 58.05196	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 39.95341	
Prezzo totale						**€ 439.49**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.045.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.045.H
Descrizione	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN150

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla in ghisa con comando a leva tipo LUG PN10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.46875 (0.66%)
m.d'o.	€ 48.22125 (9.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guarnizione per flange DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.70800	2	€ 15.41600	
2	Bulloni per flange 20x80	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05000	16	€ 32.80000	
3	Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 311.65144	1	€ 311.65144	
Totale Prodotti da costruzione						€ 359.86744	0.882
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.825	€ 21.89550	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.825	€ 26.32575	
Totale Risorse Umane						€ 48.22125	0.118
Totale Parziale (TP)						**€ 408.08869**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 69.37508	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 47.74638	
Prezzo totale						**€ 525.21**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.045.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.045.I
Descrizione	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN200

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla in ghisa con comando a leva tipo LUG PN10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.59005 (0.66%)
m.d'o.	€ 64.29500 (7.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guarnizione per flange DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.11100	2	€ 22.22200	
2	Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 512.09555	1	€ 512.09555	
3	Bulloni per flange 20x90	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.46000	24	€ 59.04000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 593.35755	0.902
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.1	€ 29.19400	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.1	€ 35.10100	
Totale Risorse Umane						€ 64.29500	0.098
Totale Parziale (TP)						**€ 657.65255**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 111.80093	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 76.94535	
Prezzo totale						**€ 846.40**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.050.A
Descrizione	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva DN32
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla in ghisa con comando a leva PN10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.04189 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.14490 (8.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
2	Guarnizione per flange DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57850	2	€ 3.15700	
3	Valvola a farfalla a leva DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 96.25314	1	€ 96.25314	
Totale Prodotti da costruzione						€ 108.43014	0.885
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.242	€ 6.42268	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.242	€ 7.72222	
Totale Risorse Umane						€ 14.14490	0.115
Totale Parziale (TP)						**€ 122.57504**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.83776	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.34128	
Prezzo totale						**€ 157.75**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.050.B
Descrizione	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva DN40
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla in ghisa con comando a leva PN10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.25194 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.14490 (7.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
2	Guarnizione per flange DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05000	2	€ 4.10000	
3	Valvola farfalla a leva DN40	Prodotti da costruzione	cad	€ 120.02222	1	€ 120.02222	
Totale Prodotti da costruzione						€ 133.14222	0.904
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.242	€ 6.42268	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.242	€ 7.72222	
Totale Risorse Umane						€ 14.14490	0.096
Totale Parziale (TP)						**€ 147.28712**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.03881	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.23259	
Prezzo totale						**€ 189.56**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.050.C
Descrizione	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva DN50
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla in ghisa con comando a leva PN10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.46392 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.57440 (9.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
2	Guarnizione per flange DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.70600	2	€ 5.41200	
3	Valvola a farfalla a leva DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 137.21900	1	€ 137.21900	
Totale Prodotti da costruzione						€ 151.65100	0.881
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.352	€ 9.34208	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.352	€ 11.23232	
Totale Risorse Umane						€ 20.57440	0.119
Totale Parziale (TP)						**€ 172.22540**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.27832	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.15037	
Prezzo totale						**€ 221.65**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.050.D
Descrizione	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva DN65
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla in ghisa con comando a leva PN10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.65681 (0.66%)
m.d'o.	€ 27.00390 (10.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
2	Guarnizione per flange DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.91100	2	€ 5.82200	
3	Valvola a farfalla a leva DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 153.07246	1	€ 153.07246	
Totale Prodotti da costruzione						€ 167.91446	0.861
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.462	€ 12.26148	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.462	€ 14.74242	
Totale Risorse Umane						€ 27.00390	0.139
Totale Parziale (TP)						**€ 194.91836**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 33.13612	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.80545	
Prezzo totale						**€ 250.86**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.050.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.050.E
Descrizione	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva DN80
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla in ghisa con comando a leva PN10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.96102 (0.66%)
m.d'o.	€ 33.43340 (11.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
2	Guarnizione per flange DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.83350	2	€ 7.66700	
3	Valvola a farfalla a leva DN 80 forata PN16	Prodotti da costruzione	cad	€ 171.56816	1	€ 171.56816	
Totale Prodotti da costruzione						€ 197.27516	0.855
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.572	€ 15.18088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.572	€ 18.25252	
Totale Risorse Umane						€ 33.43340	0.145
Totale Parziale (TP)						**€ 230.70856**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 39.22046	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.99290	
Prezzo totale						**€ 296.92**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.050.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.050.F
Descrizione	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva DN100
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla in ghisa con comando a leva PN10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.71981 (0.66%)
m.d'o.	€ 41.14880 (9.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
2	Guarnizione per flange DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.30500	2	€ 8.61000	
3	Valvola a farfalla a leva DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 252.17877	1	€ 252.17877	
Totale Prodotti da costruzione						€ 278.82877	0.871
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.704	€ 18.68416	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.704	€ 22.46464	
Totale Risorse Umane						€ 41.14880	0.129
Totale Parziale (TP)						**€ 319.97757**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 54.39619	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 37.43738	
Prezzo totale						**€ 411.81**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.050.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.050.G
Descrizione	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva DN125
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla in ghisa con comando a leva PN10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.38556 (0.66%)
m.d'o.	€ 46.29240 (9.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
2	Guarnizione per flange DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.86300	2	€ 11.72600	
3	Valvola a farfalla a leva DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 322.24262	1	€ 322.24262	
Totale Prodotti da costruzione						€ 352.00862	0.884
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.792	€ 21.01968	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.792	€ 25.27272	
Totale Risorse Umane						€ 46.29240	0.116
Totale Parziale (TP)						**€ 398.30102**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 67.71117	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 46.60122	
Prezzo totale						**€ 512.61**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.050.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.050.H
Descrizione	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva DN150
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla in ghisa con comando a leva PN10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.01748 (0.66%)
m.d'o.	€ 56.57960 (9.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guarnizione per flange DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.70800	2	€ 15.41600	
2	Bulloni per flange 20x80	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05000	16	€ 32.80000	
3	Valvola a farfalla a leva DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 367.84907	1	€ 367.84907	
Totale Prodotti da costruzione						€ 416.06507	0.88
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.968	€ 25.69072	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.968	€ 30.88888	
Totale Risorse Umane						€ 56.57960	0.12
Totale Parziale (TP)						**€ 472.64467**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 80.34959	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 55.29943	
Prezzo totale						**€ 608.29**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.050.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.050.I
Descrizione	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva DN200
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla in ghisa con comando a leva PN10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.53446 (0.66%)
m.d'o.	€ 72.01040 (7.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guarnizione per flange DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.11100	2	€ 22.22200	
2	Bulloni per flange 20x90	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.46000	24	€ 59.04000	
3	Valvola a farfalla a leva DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 615.48718	1	€ 615.48718	
Totale Prodotti da costruzione						€ 696.74918	0.906
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.232	€ 32.69728	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.232	€ 39.31312	
Totale Risorse Umane						€ 72.01040	0.094
Totale Parziale (TP)						**€ 768.75958**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 130.68913	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 89.94487	
Prezzo totale						**€ 989.39**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.055.A
Descrizione	Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN32
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla tipo LUG in ghisa con riduttore manuale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.17658 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.57310 (6.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
2	Guarnizione per flange DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57850	2	€ 3.15700	
3	Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 114.67112	1	€ 114.67112	
Totale Prodotti da costruzione						€ 126.84812	0.916
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.198	€ 5.25492	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.198	€ 6.31818	
Totale Risorse Umane						€ 11.57310	0.084
Totale Parziale (TP)						**€ 138.42122**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.53161	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.19528	
Prezzo totale						**€ 178.15**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.055.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.055.B
Descrizione	Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN40
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla tipo LUG in ghisa con riduttore manuale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.35502 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.57310 (5.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
2	Guarnizione per flange DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05000	2	€ 4.10000	
3	Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 134.72108	1	€ 134.72108	
Totale Prodotti da costruzione						€ 147.84108	0.927
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.198	€ 5.25492	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.198	€ 6.31818	
Totale Risorse Umane						€ 11.57310	0.073
Totale Parziale (TP)						**€ 159.41418**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.10041	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.65146	
Prezzo totale						**€ 205.17**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.055.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.055.C
Descrizione	Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN50
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla tipo LUG in ghisa con riduttore manuale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.48608 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.14490 (6.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
2	Guarnizione per flange DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.70600	2	€ 5.41200	
3	Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 146.25592	1	€ 146.25592	
Totale Prodotti da costruzione						€ 160.68792	0.919
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.242	€ 6.42268	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.242	€ 7.72222	
Totale Risorse Umane						€ 14.14490	0.081
Totale Parziale (TP)						**€ 174.83282**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.72158	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.45544	
Prezzo totale						**€ 225.01**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.055.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.055.D
Descrizione	Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN65
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla tipo LUG in ghisa con riduttore manuale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.69295 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (7.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
2	Guarnizione per flange DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.91100	2	€ 5.82200	
3	Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 165.04027	1	€ 165.04027	
Totale Prodotti da costruzione						€ 179.88227	0.903
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.097
Totale Parziale (TP)						**€ 199.17077**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 33.85903	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.30298	
Prezzo totale						**€ 256.33**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.055.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.055.E
Descrizione	Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN80
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla tipo LUG in ghisa con riduttore manuale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.11890 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.71800 (8.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
2	Guarnizione per flange DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.83350	2	€ 7.66700	
3	Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 80 forata PN16	Prodotti da costruzione	cad	€ 197.85737	1	€ 197.85737	
Totale Prodotti da costruzione						€ 223.56437	0.897
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.44	€ 11.67760	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.44	€ 14.04040	
Totale Risorse Umane						€ 25.71800	0.103
Totale Parziale (TP)						**€ 249.28237**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 42.37800	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 29.16604	
Prezzo totale						**€ 320.83**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.055.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.055.F
Descrizione	Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN100
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla tipo LUG in ghisa con riduttore manuale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.32266 (0.66%)
m.d'o.	€ 33.43340 (9.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
2	Guarnizione per flange DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.30500	1.89	€ 8.13645	
3	Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 213.64421	1	€ 213.64421	
Totale Prodotti da costruzione						€ 239.82066	0.878
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.572	€ 15.18088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.572	€ 18.25252	
Totale Risorse Umane						€ 33.43340	0.122
Totale Parziale (TP)						**€ 273.25406**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 46.45319	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 31.97073	
Prezzo totale						**€ 351.68**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.055.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.055.G
Descrizione	Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN125
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla tipo LUG in ghisa con riduttore manuale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.42850 (0.66%)
m.d'o.	€ 38.57700 (7.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
2	Guarnizione per flange DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.86300	2	€ 11.72600	
3	Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 335.00976	1	€ 335.00976	
Totale Prodotti da costruzione						€ 364.77576	0.904
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.66	€ 17.51640	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.66	€ 21.06060	
Totale Risorse Umane						€ 38.57700	0.096
Totale Parziale (TP)						**€ 403.35276**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 68.56997	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 47.19227	
Prezzo totale						**€ 519.12**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.055.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.055.H
Descrizione	Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN150
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla tipo LUG in ghisa con riduttore manuale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.28143 (0.66%)
m.d'o.	€ 48.22125 (7.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guarnizione per flange DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.70800	2	€ 15.41600	
2	Bulloni per flange 20x80	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05000	16	€ 32.80000	
3	Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 407.26067	1	€ 407.26067	
Totale Prodotti da costruzione						€ 455.47667	0.904
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.825	€ 21.89550	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.825	€ 26.32575	
Totale Risorse Umane						€ 48.22125	0.096
Totale Parziale (TP)						**€ 503.69792**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 85.62865	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 58.93266	
Prezzo totale						**€ 648.26**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.055.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.055.I
Descrizione	Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN200
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla tipo LUG in ghisa con riduttore manuale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.70592 (0.66%)
m.d'o.	€ 64.29500 (6.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guarnizione per flange DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.11100	2	€ 22.22200	
2	Bulloni per flange 20x90	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.46000	24	€ 59.04000	
3	Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 643.37505	1	€ 643.37505	
Totale Prodotti da costruzione						€ 724.63705	0.919
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.1	€ 29.19400	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.1	€ 35.10100	
Totale Risorse Umane						€ 64.29500	0.081
Totale Parziale (TP)						**€ 788.93205**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 134.11845	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 92.30505	
Prezzo totale						**€ 1015.36**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.060.A
Descrizione	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla con riduttore manuale DN32
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico PN10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.25147 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.14490 (7.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
2	Guarnizione per flange DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.57850	2	€ 3.15700	
3	Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 120.91037	1	€ 120.91037	
Totale Prodotti da costruzione						€ 133.08737	0.904
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.242	€ 6.42268	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.242	€ 7.72222	
Totale Risorse Umane						€ 14.14490	0.096
Totale Parziale (TP)						**€ 147.23227**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.02949	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.22618	
Prezzo totale						**€ 189.49**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.060.B
Descrizione	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla con riduttore manuale DN40
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico PN10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.43728 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.14490 (6.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
2	Guarnizione per flange DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05000	2	€ 4.10000	
3	Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 141.82628	1	€ 141.82628	
Totale Prodotti da costruzione						€ 154.94628	0.916
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.242	€ 6.42268	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.242	€ 7.72222	
Totale Risorse Umane						€ 14.14490	0.084
Totale Parziale (TP)						**€ 169.09118**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.74550	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.78367	
Prezzo totale						**€ 217.62**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.060.C
Descrizione	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla con riduttore manuale DN50
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico PN10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.60811 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.57440 (8.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
2	Guarnizione per flange DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.70600	2	€ 5.41200	
3	Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 154.18265	1	€ 154.18265	
Totale Prodotti da costruzione						€ 168.61465	0.891
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.352	€ 9.34208	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.352	€ 11.23232	
Totale Risorse Umane						€ 20.57440	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 189.18905**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 32.16214	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.13512	
Prezzo totale						**€ 243.49**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.060.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.060.D
Descrizione	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla con riduttore manuale DN65
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico PN10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.83459 (0.66%)
m.d'o.	€ 27.00390 (9.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
2	Guarnizione per flange DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.91100	2	€ 5.82200	
3	Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 173.98837	1	€ 173.98837	
Totale Prodotti da costruzione						€ 188.83037	0.875
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.462	€ 12.26148	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.462	€ 14.74242	
Totale Risorse Umane						€ 27.00390	0.125
Totale Parziale (TP)						**€ 215.83427**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 36.69183	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.25261	
Prezzo totale						**€ 277.78**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.060.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.060.E
Descrizione	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla con riduttore manuale DN80
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico PN10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.27366 (0.66%)
m.d'o.	€ 33.43340 (9.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
2	Guarnizione per flange DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.83350	2	€ 7.66700	
3	Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 80 forata PN16	Prodotti da costruzione	cad	€ 208.34863	1	€ 208.34863	
Totale Prodotti da costruzione						€ 234.05563	0.875
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.572	€ 15.18088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.572	€ 18.25252	
Totale Risorse Umane						€ 33.43340	0.125
Totale Parziale (TP)						**€ 267.48903**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 45.47314	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 31.29622	
Prezzo totale						**€ 344.26**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.060.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.060.F
Descrizione	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla con riduttore manuale DN100
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico PN10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.00272 (0.66%)
m.d'o.	€ 41.14880 (9.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
2	Guarnizione per flange DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.30500	2	€ 8.61000	
3	Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 285.46215	1	€ 285.46215	
Totale Prodotti da costruzione						€ 312.11215	0.884
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.704	€ 18.68416	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.704	€ 22.46464	
Totale Risorse Umane						€ 41.14880	0.116
Totale Parziale (TP)						**€ 353.26095**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 60.05436	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 41.33153	
Prezzo totale						**€ 454.65**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.060.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.060.G
Descrizione	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva DN125
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico PN10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.64780 (0.66%)
m.d'o.	€ 46.29240 (8.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
2	Guarnizione per flange DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.86300	2	€ 11.72600	
3	Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 353.09469	1	€ 353.09469	
Totale Prodotti da costruzione						€ 382.86069	0.892
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.792	€ 21.01968	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.792	€ 25.27272	
Totale Risorse Umane						€ 46.29240	0.108
Totale Parziale (TP)						**€ 429.15309**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 72.95603	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 50.21091	
Prezzo totale						**€ 552.32**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.060.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.060.H
Descrizione	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla con riduttore manuale DN150
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico PN10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.53781 (0.66%)
m.d'o.	€ 56.57960 (8.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guarnizione per flange DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.70800	2	€ 15.41600	
2	Bulloni per flange 20x80	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05000	16	€ 32.80000	
3	Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 429.06473	1	€ 429.06473	
Totale Prodotti da costruzione						€ 477.28073	0.894
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.968	€ 25.69072	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.968	€ 30.88888	
Totale Risorse Umane						€ 56.57960	0.106
Totale Parziale (TP)						**€ 533.86033**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 90.75626	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 62.46166	
Prezzo totale						**€ 687.08**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.060.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.060.I
Descrizione	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva DN200
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico PN10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.06564 (0.66%)
m.d'o.	€ 72.01040 (6.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guarnizione per flange DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.11100	2	€ 22.22200	
2	Bulloni per flange 20x90	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.46000	24	€ 59.04000	
3	Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 677.97956	1	€ 677.97956	
Totale Prodotti da costruzione						€ 759.24156	0.913
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.232	€ 32.69728	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.232	€ 39.31312	
Totale Risorse Umane						€ 72.01040	0.087
Totale Parziale (TP)						**€ 831.25196**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 141.31283	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 97.25648	
Prezzo totale						**€ 1069.82**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.065.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.065.A
Descrizione	Valvola a sfera esecuzione in acciaio, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito. Valvola a sfera in acciaio DN65
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a sfera in acciaio PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.79310 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (11.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
2	Guarnizione per flange DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.91100	2	€ 5.82200	
3	Valvola a sfera in acciaio DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 163.96339	1	€ 163.96339	
Totale Prodotti da costruzione						€ 178.80539	0.848
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.152
Totale Parziale (TP)						**€ 210.95289**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.86199	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.68149	
Prezzo totale						**€ 271.50**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.065.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.065.B
Descrizione	Valvola a sfera esecuzione in acciaio, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito. Valvola a sfera in acciaio DN80
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a sfera in acciaio PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.50504 (0.66%)
m.d'o.	€ 41.14880 (10.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
2	Guarnizione per flange DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.83350	2	€ 7.66700	
3	Valvola a sfera in acciaio DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 227.85460	1	€ 227.85460	
Totale Prodotti da costruzione						€ 253.56160	0.86
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.704	€ 18.68416	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.704	€ 22.46464	
Totale Risorse Umane						€ 41.14880	0.14
Totale Parziale (TP)						**€ 294.71040**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 50.10077	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 34.48112	
Prezzo totale						**€ 379.29**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.065.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.065.C
Descrizione	Valvola a sfera esecuzione in acciaio, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito. Valvola a sfera in acciaio DN100
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a sfera in acciaio PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.52169 (0.66%)
m.d'o.	€ 51.43600 (9.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
2	Guarnizione per flange DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.30500	2	€ 8.61000	
3	Valvola a sfera in acciaio DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 336.23097	1	€ 336.23097	
Totale Prodotti da costruzione						€ 362.88097	0.876
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.88	€ 23.35520	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.88	€ 28.08080	
Totale Risorse Umane						€ 51.43600	0.124
Totale Parziale (TP)						**€ 414.31697**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 70.43388	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 48.47509	
Prezzo totale						**€ 533.23**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.070.A
Descrizione	Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer DN 50

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.13373 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.57440 (11.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
2	Guarnizione per flange DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.70600	2	€ 5.41200	
3	Valvola Wafer DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 98.37359	1	€ 98.37359	
Totale Prodotti da costruzione						€ 112.80559	0.846
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.352	€ 9.34208	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.352	€ 11.23232	
Totale Risorse Umane						€ 20.57440	0.154
Totale Parziale (TP)						**€ 133.37999**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.67460	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.60546	
Prezzo totale						**€ 171.66**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.070.B
Descrizione	Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer DN 65
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.24188 (0.66%)
m.d'o.	€ 27.00390 (14.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
2	Guarnizione per flange DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.91100	2	€ 5.82200	
3	Valvola Wafer DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 104.25758	1	€ 104.25758	
Totale Prodotti da costruzione						€ 119.09958	0.815
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.462	€ 12.26148	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.462	€ 14.74242	
Totale Risorse Umane						€ 27.00390	0.185
Totale Parziale (TP)						**€ 146.10348**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.83759	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.09411	
Prezzo totale						**€ 188.04**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.070.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.070.C
Descrizione	Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer DN 80
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.44494 (0.66%)
m.d'o.	€ 33.43340 (15.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
2	Guarnizione per flange DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.83350	2	€ 7.66700	
3	Valvola Wafer DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 110.85208	1	€ 110.85208	
Totale Prodotti da costruzione						€ 136.55908	0.803
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.572	€ 15.18088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.572	€ 18.25252	
Totale Risorse Umane						€ 33.43340	0.197
Totale Parziale (TP)						**€ 169.99248**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.89872	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.88912	
Prezzo totale						**€ 218.78**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.070.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.070.D
Descrizione	Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer DN 100
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.77436 (0.66%)
m.d'o.	€ 41.14880 (15.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
2	Guarnizione per flange DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.30500	2	€ 8.61000	
3	Valvola Wafer DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 140.94923	1	€ 140.94923	
Totale Prodotti da costruzione						€ 167.59923	0.803
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.704	€ 18.68416	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.704	€ 22.46464	
Totale Risorse Umane						€ 41.14880	0.197
Totale Parziale (TP)						**€ 208.74803**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.48717	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.42352	
Prezzo totale						**€ 268.66**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.070.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.070.E
Descrizione	Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer DN 125
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.51542 (0.66%)
m.d'o.	€ 56.57960 (14.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guarnizione per flange DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.86300	2	€ 11.72600	
2	Bulloni per flange 20x80	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05000	16	€ 32.80000	
3	Valvola Wafer DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 194.82656	1	€ 194.82656	
Totale Prodotti da costruzione						€ 239.35256	0.809
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.968	€ 25.69072	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.968	€ 30.88888	
Totale Risorse Umane						€ 56.57960	0.191
Totale Parziale (TP)						**€ 295.93216**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 50.30847	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 34.62406	
Prezzo totale						**€ 380.86**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.070.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.070.F
Descrizione	Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer DN 150
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.60718 (0.66%)
m.d'o.	€ 56.57960 (14.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guarnizione per flange DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.70800	2	€ 15.41600	
2	Bulloni per flange 20x80	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05000	16	€ 32.80000	
3	Valvola Wafer DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 201.93175	1	€ 201.93175	
Totale Prodotti da costruzione						€ 250.14775	0.816
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.968	€ 25.69072	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.968	€ 30.88888	
Totale Risorse Umane						€ 56.57960	0.184
Totale Parziale (TP)						**€ 306.72735**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 52.14365	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 35.88710	
Prezzo totale						**€ 394.76**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.070.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.070.G
Descrizione	Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer DN 200
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.81153 (0.66%)
m.d'o.	€ 72.01040 (12.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guarnizione per flange DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.11100	2	€ 22.22200	
2	Bulloni per flange 20x90	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.46000	24	€ 59.04000	
3	Valvola Wafer DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 295.14298	1	€ 295.14298	
Totale Prodotti da costruzione						€ 376.40498	0.839
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.232	€ 32.69728	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.232	€ 39.31312	
Totale Risorse Umane						€ 72.01040	0.161
Totale Parziale (TP)						**€ 448.41538**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 76.23061	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 52.46460	
Prezzo totale						**€ 577.11**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.070.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.070.H
Descrizione	Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer DN 250
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.36143 (0.66%)
m.d'o.	€ 83.58350 (10.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 24x100	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.40300	24	€ 81.67200	
2	Guarnizione per flange DN 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.49350	2	€ 28.98700	
3	Valvola Wafer DN 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 436.51408	1	€ 436.51408	
Totale Prodotti da costruzione						€ 547.17308	0.867
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.43	€ 37.95220	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.43	€ 45.63130	
Totale Risorse Umane						€ 83.58350	0.133
Totale Parziale (TP)						**€ 630.75658**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 107.22862	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 73.79852	
Prezzo totale						**€ 811.78**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.070.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.070.I
Descrizione	Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer DN 300
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.13734 (0.66%)
m.d'o.	€ 95.15660 (8.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 24x100	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.40300	24	€ 81.67200	
2	Guarnizione per flange DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.90100	2	€ 37.80200	
3	Valvola Wafer DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 625.05698	1	€ 625.05698	
Totale Prodotti da costruzione						€ 744.53098	0.887
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.628	€ 43.20712	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.628	€ 51.94948	
Totale Risorse Umane						€ 95.15660	0.113
Totale Parziale (TP)						**€ 839.68758**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 142.74689	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 98.24345	
Prezzo totale						**€ 1080.68**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.075.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.075.A
Descrizione	Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer con riduttore manuale DN 50
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.23866 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.57440 (10.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
2	Guarnizione per flange DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.70600	2	€ 5.41200	
3	Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 110.71886	1	€ 110.71886	
Totale Prodotti da costruzione						€ 125.15086	0.859
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.352	€ 9.34208	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.352	€ 11.23232	
Totale Risorse Umane						€ 20.57440	0.141
Totale Parziale (TP)						**€ 145.72526**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.77329	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.04986	
Prezzo totale						**€ 187.55**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.075.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.075.B
Descrizione	Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer con riduttore manuale DN 65
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.35304 (0.66%)
m.d'o.	€ 27.00390 (13.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	8	€ 9.02000	
2	Guarnizione per flange DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.91100	2	€ 5.82200	
3	Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 117.33557	1	€ 117.33557	
Totale Prodotti da costruzione						€ 132.17757	0.83
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.462	€ 12.26148	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.462	€ 14.74242	
Totale Risorse Umane						€ 27.00390	0.17
Totale Parziale (TP)						**€ 159.18147**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.06085	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.62423	
Prezzo totale						**€ 204.87**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.075.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.075.C
Descrizione	Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer con riduttore manuale DN 80
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.56289 (0.66%)
m.d'o.	€ 33.43340 (14.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
2	Guarnizione per flange DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.83350	2	€ 7.66700	
3	Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 124.72941	1	€ 124.72941	
Totale Prodotti da costruzione						€ 150.43641	0.818
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.572	€ 15.18088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.572	€ 18.25252	
Totale Risorse Umane						€ 33.43340	0.182
Totale Parziale (TP)						**€ 183.86981**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 31.25787	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.51277	
Prezzo totale						**€ 236.64**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.075.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.075.D
Descrizione	Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer con riduttore manuale DN 100
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.92412 (0.66%)
m.d'o.	€ 41.14880 (14.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.12750	16	€ 18.04000	
2	Guarnizione per flange DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.30500	2	€ 8.61000	
3	Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 158.56788	1	€ 158.56788	
Totale Prodotti da costruzione						€ 185.21788	0.818
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.704	€ 18.68416	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.704	€ 22.46464	
Totale Risorse Umane						€ 41.14880	0.182
Totale Parziale (TP)						**€ 226.36668**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 38.48234	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.48490	
Prezzo totale						**€ 291.33**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.075.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.075.E
Descrizione	Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer con riduttore manuale DN 125
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.72237 (0.66%)
m.d'o.	€ 56.57960 (13.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guarnizione per flange DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.86300	2	€ 11.72600	
2	Bulloni per flange 20x80	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05000	16	€ 32.80000	
3	Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 219.17294	1	€ 219.17294	
Totale Prodotti da costruzione						€ 263.69894	0.823
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.968	€ 25.69072	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.968	€ 30.88888	
Totale Risorse Umane						€ 56.57960	0.177
Totale Parziale (TP)						**€ 320.27854**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 54.44735	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 37.47259	
Prezzo totale						**€ 412.20**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.075.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.075.F
Descrizione	Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer con riduttore manuale DN 150
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.04655 (0.66%)
m.d'o.	€ 83.03504 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guarnizione per flange DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.70800	2	€ 15.41600	
2	Bulloni per flange 20x80	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05000	16	€ 32.80000	
3	Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 227.16628	1	€ 227.16628	
Totale Prodotti da costruzione						€ 275.38228	0.768
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.968	€ 25.69072	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.968	€ 30.88888	
6	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.968	€ 26.45544	
Totale Risorse Umane						€ 83.03504	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 358.41732**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 60.93094	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 41.93483	
Prezzo totale						**€ 461.28**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.075.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.075.G
Descrizione	Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer con riduttore manuale DN 200
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.12549 (0.66%)
m.d'o.	€ 72.01040 (11.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Guarnizione per flange DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.11100	2	€ 22.22200	
2	Bulloni per flange 20x90	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.46000	24	€ 59.04000	
3	Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 332.07887	1	€ 332.07887	
Totale Prodotti da costruzione						€ 413.34087	0.852
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.232	€ 32.69728	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.232	€ 39.31312	
Totale Risorse Umane						€ 72.01040	0.148
Totale Parziale (TP)						**€ 485.35127**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 82.50972	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 56.78610	
Prezzo totale						**€ 624.65**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.075.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.075.H
Descrizione	Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer con riduttore manuale DN 250
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.82543 (0.66%)
m.d'o.	€ 83.58350 (9.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 24x100	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.40300	24	€ 81.67200	
2	Guarnizione per flange DN 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.49350	2	€ 28.98700	
3	Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 491.10193	1	€ 491.10193	
Totale Prodotti da costruzione						€ 601.76093	0.878
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.43	€ 37.95220	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.43	€ 45.63130	
Totale Risorse Umane						€ 83.58350	0.122
Totale Parziale (TP)						**€ 685.34443**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 116.50855	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 80.18530	
Prezzo totale						**€ 882.04**	

Scheda elemento: CAM26_U01.050.075.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U01.050.075.I
Descrizione	Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer con riduttore manuale DN 300
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATUREORGANI DI MANOVRAValvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico PN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.80177 (0.66%)
m.d'o.	€ 95.15660 (8.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bulloni per flange 24x100	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.40300	24	€ 81.67200	
2	Guarnizione per flange DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.90100	2	€ 37.80200	
3	Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 703.22519	1	€ 703.22519	
Totale Prodotti da costruzione						€ 822.69919	0.896
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.628	€ 43.20712	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.628	€ 51.94948	
Totale Risorse Umane						€ 95.15660	0.104
Totale Parziale (TP)						**€ 917.85579**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 156.03548	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 107.38913	
Prezzo totale						**€ 1181.28**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.010.A
Descrizione	Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni altra operazione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco e massetto in cls Diametro interno 150 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOTubazione in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15141 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (27.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.112
2	Tubazione in cemento vibrato d.i. 150 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 7.92000	1	€ 7.92000	
3	Malta dosata a 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 113.76450	0.014	€ 1.59270	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.51270	0.534
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.354
Totale Parziale (TP)						**€ 17.81344**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.02828	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.08417	
Prezzo totale						**€ 22.93**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.010.B
Descrizione	Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni altra operazione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco e massetto in cls Diametro interno 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOTubazione in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19961 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (23.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.085
2	Malta dosata a 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 113.76450	0.014	€ 1.59270	
3	Tubazione in cemento vibrato d.i. 200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 12.88861	1	€ 12.88861	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.48131	0.617
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.299
Totale Parziale (TP)						**€ 23.48345**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.99219	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.74756	
Prezzo totale						**€ 30.22**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.010.C
Descrizione	Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni altra operazione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco e massetto in cls Diametro interno 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOTubazione in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21650 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (23.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.098
2	Malta dosata a 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 113.76450	0.012	€ 1.36517	
3	Tubazione in cemento vibrato d.i. 300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 13.90435	1	€ 13.90435	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.26952	0.6
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.303
Totale Parziale (TP)						**€ 25.47010**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.32992	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.98000	
Prezzo totale						**€ 32.78**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.010.D
Descrizione	Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni altra operazione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco e massetto in cls Diametro interno 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOTubazione in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27909 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (21.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.076
2	Malta dosata a 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 113.76450	0.014	€ 1.59270	
3	Tubazione in cemento vibrato d.i. 400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 19.63764	1	€ 19.63764	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.23034	0.647
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.278
Totale Parziale (TP)						**€ 32.83372**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.58173	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.84155	
Prezzo totale						**€ 42.26**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.010.E
Descrizione	Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni altra operazione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco e massetto in cls Diametro interno 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOTubazione in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36278 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (19.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.07
2	Malta dosata a 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 113.76450	0.015	€ 1.70647	
3	Tubazione in cemento vibrato d.i. 500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 27.47012	1	€ 27.47012	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.17659	0.684
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.247
Totale Parziale (TP)						**€ 42.67980**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.25557	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.99354	
Prezzo totale						**€ 54.93**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.010.F
Descrizione	Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni altra operazione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco e massetto in cls Diametro interno 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOTubazione in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43307 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.62520 (19.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.068
2	Malta dosata a 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 113.76450	0.018	€ 2.04776	
3	Tubazione in cemento vibrato d.i. 600 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 32.79712	1	€ 32.79712	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.84488	0.684
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.216	€ 6.89256	
Totale Risorse Umane						€ 12.62520	0.248
Totale Parziale (TP)						**€ 50.94933**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.66139	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.96107	
Prezzo totale						**€ 65.57**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.010.G
Descrizione	Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni altra operazione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco e massetto in cls Diametro interno 800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOTubazione in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.62427 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.43080 (16.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.09	€ 4.47332	
Totale Attrezzature						€ 4.47332	0.061
2	Malta dosata a 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 113.76450	0.0228	€ 2.59383	
3	Tubazione in cemento vibrato d.i. 800 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 50.94500	1	€ 50.94500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 53.53883	0.729
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.264	€ 7.00656	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.264	€ 8.42424	
Totale Risorse Umane						€ 15.43080	0.21
Totale Parziale (TP)						**€ 73.44295**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.48530	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.59283	
Prezzo totale						**€ 94.52**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.010.H
Descrizione	Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni altra operazione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco e massetto in cls Diametro interno 1000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOTubazione in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.79315 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.34060 (16.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.11	€ 5.46739	
Totale Attrezzature						€ 5.46739	0.059
2	Malta dosata a 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 113.76450	0.04	€ 4.55058	
3	Tubazione in cemento vibrato d.i. 1.000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 62.95331	1	€ 62.95331	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.50389	0.723
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.348	€ 9.23592	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.348	€ 11.10468	
Totale Risorse Umane						€ 20.34060	0.218
Totale Parziale (TP)						**€ 93.31188**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.86302	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.91749	
Prezzo totale						**€ 120.09**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.010.I
Descrizione	Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni altra operazione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco e massetto in cls Diametro interno 1200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOTubazione in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.20973 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.05600 (15.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.16	€ 7.95257	
Totale Attrezzature						€ 7.95257	0.056
2	Malta dosata a 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 113.76450	0.048	€ 5.46070	
3	Tubazione in cemento vibrato d.i. 1.200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 100.85170	1	€ 100.85170	
Totale Prodotti da costruzione						€ 106.31240	0.747
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.48	€ 12.73920	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.48	€ 15.31680	
Totale Risorse Umane						€ 28.05600	0.197
Totale Parziale (TP)						**€ 142.32097**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.19456	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.65155	
Prezzo totale						**€ 183.17**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.010.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.010.J
Descrizione	Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni altra operazione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco e massetto in cls Diametro interno 1500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOTubazione in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.98351 (0.66%)
m.d'o.	€ 46.99380 (15.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.27	€ 13.41996	
Totale Attrezzature						€ 13.41996	0.058
2	Malta dosata a 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 113.76450	0.068	€ 7.73599	
3	Tubazione in cemento vibrato d.i. 1.500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 165.20447	1	€ 165.20447	
Totale Prodotti da costruzione						€ 172.94046	0.741
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.804	€ 21.33816	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.804	€ 25.65564	
Totale Risorse Umane						€ 46.99380	0.201
Totale Parziale (TP)						**€ 233.35422**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 39.67022	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.30244	
Prezzo totale						**€ 300.33**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.010.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.010.K
Descrizione	Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni altra operazione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco e massetto in cls Diametro interno 2000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOTubazione in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.35006 (0.66%)
m.d'o.	€ 56.11200 (11.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.32	€ 15.90513	
Totale Attrezzature						€ 15.90513	0.04
2	Malta dosata a 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 113.76450	0.08	€ 9.10116	
3	Tubazione in cemento vibrato d.i. 2.000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 313.00592	1	€ 313.00592	
Totale Prodotti da costruzione						€ 322.10708	0.817
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.96	€ 25.47840	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.96	€ 30.63360	
Totale Risorse Umane						€ 56.11200	0.142
Totale Parziale (TP)						**€ 394.12421**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 67.00112	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 46.11253	
Prezzo totale						**€ 507.24**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.015.A
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° Diametro 300 mm e superfice trattata 180°
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 180°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12790 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (36.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 300 mm, superfice trattata 180°	Prodotti da costruzione	m	€ 8.03358	1	€ 8.03358	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.03358	0.534
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.466
Totale Parziale (TP)						**€ 15.04758**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.55809	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.76057	
Prezzo totale						**€ 19.37**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.015.B
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° Diametro 400 mm e superfice trattata 180°
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 180°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15084 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (30.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 400 mm, superfice trattata 180°	Prodotti da costruzione	m	€ 10.73196	1	€ 10.73196	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.73196	0.605
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.395
Totale Parziale (TP)						**€ 17.74596**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.01681	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.07628	
Prezzo totale						**€ 22.84**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.015.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.015.C
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° Diametro 500 mm e superfice trattata 180°
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 180°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17360 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (26.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 500 mm, superfice trattata 180°	Prodotti da costruzione	m	€ 13.40982	1	€ 13.40982	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.40982	0.657
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.343
Totale Parziale (TP)						**€ 20.42382**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.47205	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.38959	
Prezzo totale						**€ 26.29**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.015.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.015.D
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° Diametro 600 mm e superfice trattata 180°
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 180°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19636 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (23.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 600 mm, superfice trattata 180°	Prodotti da costruzione	m	€ 16.08768	1	€ 16.08768	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.08768	0.696
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.304
Totale Parziale (TP)						**€ 23.10168**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.92729	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.70290	
Prezzo totale						**€ 29.73**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.015.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.015.E
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° Diametro 800 mm e superfice trattata 180°
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 180°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24198 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (19.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 800 mm, superfice trattata 180	Prodotti da costruzione	m	€ 21.45366	1	€ 21.45366	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.45366	0.754
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.246
Totale Parziale (TP)						**€ 28.46766**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.83950	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.33072	
Prezzo totale						**€ 36.64**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.015.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.015.F
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° Diametro 1000 mm e superfice trattata 180°
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 180°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28759 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (16.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1000 mm, superfice trattata 180°	Prodotti da costruzione	m	€ 26.81964	1	€ 26.81964	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.81964	0.793
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.207
Totale Parziale (TP)						**€ 33.83364**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.75172	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.95854	
Prezzo totale						**€ 43.54**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.015.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.015.G
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° Diametro 1200 mm e superfice trattata 180°
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 180°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33320 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (13.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1200 mm, superfice trattata 180°	Prodotti da costruzione	m	€ 32.18562	1	€ 32.18562	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.18562	0.821
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.179
Totale Parziale (TP)						**€ 39.19962**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.66394	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.58636	
Prezzo totale						**€ 50.45**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.015.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.015.H
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° Diametro 1400 mm e superfice trattata 180°
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 180°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38456 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (12.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1400 mm, superfice trattata 180	Prodotti da costruzione	m	€ 38.22876	1	€ 38.22876	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.22876	0.845
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.155
Totale Parziale (TP)						**€ 45.24276**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.69127	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.29340	
Prezzo totale						**€ 58.23**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.015.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.015.I
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° Diametro 1500 mm e superfice trattata 180°
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 180°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40148 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (11.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1500 mm, superfice trattata 180°	Prodotti da costruzione	m	€ 40.21920	1	€ 40.21920	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.21920	0.852
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.148
Totale Parziale (TP)						**€ 47.23320**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.02964	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.52628	
Prezzo totale						**€ 60.79**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.015.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.015.J
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° Diametro 1600 mm e superfice trattata 180°
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 180°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43105 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (10.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1600 mm, superfice trattata 180°	Prodotti da costruzione	m	€ 43.69734	1	€ 43.69734	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.69734	0.862
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.138
Totale Parziale (TP)						**€ 50.71134**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.62093	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.93323	
Prezzo totale						**€ 65.27**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.015.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.015.K
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° Diametro 1800 mm e superfice trattata 180°
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 180°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.47762 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (9.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1800 mm, superfice trattata 180°	Prodotti da costruzione	m	€ 49.17618	1	€ 49.17618	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.17618	0.875
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.125
Totale Parziale (TP)						**€ 56.19018**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.55233	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.57425	
Prezzo totale						**€ 72.32**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.015.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.015.L
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° Diametro 2000 mm e superfice trattata 180°
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 180°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.53456 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (8.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 2000 mm, superfice trattata 180°	Prodotti da costruzione	m	€ 55.87596	1	€ 55.87596	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.87596	0.888
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.112
Totale Parziale (TP)						**€ 62.88996**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.69129	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.35813	
Prezzo totale						**€ 80.94**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.020.A
Descrizione	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti, atta a garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Diametro interno 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOTubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.49449 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (12.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
2	Tirfor da 1200 Kg	Attrezzature	h	€ 9.60439	0.05	€ 0.48022	
Totale Attrezzature						€ 2.96540	0.051
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso non armato d.i. 300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 46.09202	1	€ 46.09202	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.09202	0.792
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.157
Totale Parziale (TP)						**€ 58.17562**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.88986	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.80655	
Prezzo totale						**€ 74.87**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.020.B
Descrizione	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti, atta a garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Diametro interno 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOTubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.59394 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (10.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
2	Tirfor da 1200 Kg	Attrezzature	h	€ 9.60439	0.06	€ 0.57626	
Totale Attrezzature						€ 3.55847	0.051
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso non armato d.i. 400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 56.49772	1	€ 56.49772	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.49772	0.809
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.141
Totale Parziale (TP)						**€ 69.87579**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.87888	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.17547	
Prezzo totale						**€ 89.93**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.020.C
Descrizione	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti, atta a garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Diametro interno 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOTubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.77076 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.62520 (10.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
2	Tirfor da 1200 Kg	Attrezzature	h	€ 9.60439	0.07	€ 0.67231	
Totale Attrezzature						€ 4.15156	0.046
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso non armato d.i. 500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 73.90073	1	€ 73.90073	
Totale Prodotti da costruzione						€ 73.90073	0.815
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.216	€ 6.89256	
Totale Risorse Umane						€ 12.62520	0.139
Totale Parziale (TP)						**€ 90.67749**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.41517	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.60927	
Prezzo totale						**€ 116.70**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.020.D
Descrizione	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti, atta a garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Diametro interno 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOTubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.94513 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.43080 (10.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.09	€ 4.47332	
2	Tirfor da 1200 Kg	Attrezzature	h	€ 9.60439	0.09	€ 0.86440	
Totale Attrezzature						€ 5.33772	0.048
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso non armato d.i. 600 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 90.42343	1	€ 90.42343	
Totale Prodotti da costruzione						€ 90.42343	0.813
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.264	€ 7.00656	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.264	€ 8.42424	
Totale Risorse Umane						€ 15.43080	0.139
Totale Parziale (TP)						**€ 111.19195**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.90263	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.00946	
Prezzo totale						**€ 143.10**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.020.E
Descrizione	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti, atta a garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Diametro interno 800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOTubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.43574 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.34060 (9.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.11	€ 6.66416	
2	Tirfor da 1200 Kg	Attrezzature	h	€ 9.60439	0.11	€ 1.05648	
Totale Attrezzature						€ 7.72064	0.046
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso non armato d.i. 800 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 140.84928	1	€ 140.84928	
Totale Prodotti da costruzione						€ 140.84928	0.834
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.348	€ 9.23592	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.348	€ 11.10468	
Totale Risorse Umane						€ 20.34060	0.12
Totale Parziale (TP)						**€ 168.91052**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.71479	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.76253	
Prezzo totale						**€ 217.39**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.020.F
Descrizione	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti, atta a garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Diametro interno 1000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOTubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.09292 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.05600 (8.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.16	€ 9.69332	
2	Tirfor da 1200 Kg	Attrezzature	h	€ 9.60439	0.16	€ 1.53670	
Totale Attrezzature						€ 11.23002	0.046
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso non armato d.i. 1.000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 206.94010	1	€ 206.94010	
Totale Prodotti da costruzione						€ 206.94010	0.84
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.48	€ 12.73920	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.48	€ 15.31680	
Totale Risorse Umane						€ 28.05600	0.114
Totale Parziale (TP)						**€ 246.22612**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 41.85844	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.80846	
Prezzo totale						**€ 316.89**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.020.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.020.G
Descrizione	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti, atta a garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Diametro interno 1200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOTubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.12228 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.07000 (7.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.2	€ 12.11665	
2	Tirfor da 1200 Kg	Attrezzature	h	€ 9.60439	0.2	€ 1.92088	
Totale Attrezzature						€ 14.03753	0.038
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso non armato d.i. 1.200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 318.22006	1	€ 318.22006	
Totale Prodotti da costruzione						€ 318.22006	0.866
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6	€ 15.92400	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
Totale Risorse Umane						€ 35.07000	0.095
Totale Parziale (TP)						**€ 367.32759**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 62.44569	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 42.97733	
Prezzo totale						**€ 472.75**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.020.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.020.H
Descrizione	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti, atta a garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Diametro interno 1500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOTubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.72338 (0.66%)
m.d'o.	€ 54.00780 (7.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.31	€ 18.78081	
2	Tirfor da 1200 Kg	Attrezzature	h	€ 9.60439	0.31	€ 2.97736	
Totale Attrezzature						€ 21.75817	0.039
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso non armato d.i. 1.500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 479.92586	1	€ 479.92586	
Totale Prodotti da costruzione						€ 479.92586	0.864
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.924	€ 24.52296	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.924	€ 29.48484	
Totale Risorse Umane						€ 54.00780	0.097
Totale Parziale (TP)						**€ 555.69183**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 94.46761	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 65.01594	
Prezzo totale						**€ 715.18**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.025.A
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Diametro 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 360°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19645 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (23.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno con resina per tubazione diametro 300 e superfice trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 16.09794	1	€ 16.09794	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.09794	0.697
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.303
Totale Parziale (TP)						**€ 23.11194**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.92903	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.70410	
Prezzo totale						**€ 29.75**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.025.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.025.B
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Diametro 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 360°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24198 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (19.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno con resina per tubazione diametro 400 e superfice trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 21.45366	1	€ 21.45366	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.45366	0.754
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.246
Totale Parziale (TP)						**€ 28.46766**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.83950	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.33072	
Prezzo totale						**€ 36.64**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.025.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.025.C
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Diametro 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 360°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28759 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (16.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno con resina per tubazione diametro 500 e superfice trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 26.81964	1	€ 26.81964	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.81964	0.793
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.207
Totale Parziale (TP)						**€ 33.83364**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.75172	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.95854	
Prezzo totale						**€ 43.54**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.025.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.025.D
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Diametro 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 360°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33320 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (13.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno con resina per tubazione diametro 600 e superfice trattata 360° diametro 300 e superfice trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 32.18562	1	€ 32.18562	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.18562	0.821
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.179
Totale Parziale (TP)						**€ 39.19962**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.66394	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.58636	
Prezzo totale						**€ 50.45**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.025.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.025.E
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Diametro 800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 360°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42442 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (10.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno con resina per tubazione diametro 800 e superfice trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 42.91758	1	€ 42.91758	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.91758	0.86
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.14
Totale Parziale (TP)						**€ 49.93158**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.48837	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.84200	
Prezzo totale						**€ 64.26**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.025.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.025.F
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Diametro 1000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 360°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51564 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (8.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno con resina per tubazione diametro 1000 e superfice trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 53.64954	1	€ 53.64954	
Totale Prodotti da costruzione						€ 53.64954	0.884
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.116
Totale Parziale (TP)						**€ 60.66354**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.31280	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.09763	
Prezzo totale						**€ 78.07**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.025.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.025.G
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Diametro 1200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 360°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.60669 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (7.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno con resina per tubazione diametro 1200 e superfice trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 64.36098	1	€ 64.36098	
Totale Prodotti da costruzione						€ 64.36098	0.902
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.098
Totale Parziale (TP)						**€ 71.37498**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.13375	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.35087	
Prezzo totale						**€ 91.86**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.025.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.025.H
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Diametro 1400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 360°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.71064 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (6.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno con resina per tubazione diametro 1400 e superfice trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 76.59090	1	€ 76.59090	
Totale Prodotti da costruzione						€ 76.59090	0.916
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.084
Totale Parziale (TP)						**€ 83.60490**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.21283	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.78177	
Prezzo totale						**€ 107.60**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.025.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.025.I
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Diametro 1500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 360°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.74640 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (6.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno con resina per tubazione diametro 1500 e superfice trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 80.79750	1	€ 80.79750	
Totale Prodotti da costruzione						€ 80.79750	0.92
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.08
Totale Parziale (TP)						**€ 87.81150**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.92796	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.27395	
Prezzo totale						**€ 113.01**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.025.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.025.J
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Diametro 1600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 360°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.80265 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (5.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno con resina per tubazione diametro 1600 e superfice trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 87.41520	1	€ 87.41520	
Totale Prodotti da costruzione						€ 87.41520	0.926
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.074
Totale Parziale (TP)						**€ 94.42920**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.05296	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.04822	
Prezzo totale						**€ 121.53**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.025.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.025.K
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Diametro 1800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 360°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.89561 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (5.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno con resina per tubazione diametro 1800 e superfice trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 98.35236	1	€ 98.35236	
Totale Prodotti da costruzione						€ 98.35236	0.933
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.067
Totale Parziale (TP)						**€ 105.36636**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.91228	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.32786	
Prezzo totale						**€ 135.61**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.025.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.025.L
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Diametro 2000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 360°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.00942 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (4.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno con resina per tubazione diametro 2000 e superfice trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 111.74166	1	€ 111.74166	
Totale Prodotti da costruzione						€ 111.74166	0.941
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.059
Totale Parziale (TP)						**€ 118.75566**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.18846	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.89441	
Prezzo totale						**€ 152.84**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.035.A
Descrizione	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a 2,0 m, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. La tubazione avrà sezione interna ovoidale e dovrà rispondere alla normativa vigente in materia, esente da fori passanti. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls. Sezione 300x450 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOTubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48334 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (14.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.052
2	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso sezione ovoidale 300x450 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 43.36081	1	€ 43.36081	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.36081	0.763
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.185
Totale Parziale (TP)						**€ 56.86402**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.66688	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.65309	
Prezzo totale						**€ 73.18**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.035.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.035.B
Descrizione	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a 2,0 m, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. La tubazione avrà sezione interna ovoidale e dovrà rispondere alla normativa vigente in materia, esente da fori passanti. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls. Sezione 400x600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOTubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.67640 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.62520 (12.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.044
2	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso sezione ovoidale 400x600 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 63.47246	1	€ 63.47246	
Totale Prodotti da costruzione						€ 63.47246	0.798
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.216	€ 6.89256	
Totale Risorse Umane						€ 12.62520	0.159
Totale Parziale (TP)						**€ 79.57691**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.52807	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.31050	
Prezzo totale						**€ 102.42**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.035.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.035.C
Descrizione	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a 2,0 m, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. La tubazione avrà sezione interna ovoidale e dovrà rispondere alla normativa vigente in materia, esente da fori passanti. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls. Sezione 500x750 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOTubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.84895 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.43080 (12.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.09	€ 4.47332	
Totale Attrezzature						€ 4.47332	0.045
2	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso sezione ovoidale 500x750 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 79.97260	1	€ 79.97260	
Totale Prodotti da costruzione						€ 79.97260	0.801
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.264	€ 7.00656	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.264	€ 8.42424	
Totale Risorse Umane						€ 15.43080	0.154
Totale Parziale (TP)						**€ 99.87672**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.97904	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.68558	
Prezzo totale						**€ 128.54**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.035.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.035.D
Descrizione	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a 2,0 m, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. La tubazione avrà sezione interna ovoidale e dovrà rispondere alla normativa vigente in materia, esente da fori passanti. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls. Sezione 600x900 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOTubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.07220 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.34060 (12.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.11	€ 6.66416	
Totale Attrezzature						€ 6.66416	0.053
2	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso sezione ovoidale 600x900 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 99.13622	1	€ 99.13622	
Totale Prodotti da costruzione						€ 99.13622	0.786
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.348	€ 9.23592	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.348	€ 11.10468	
Totale Risorse Umane						€ 20.34060	0.161
Totale Parziale (TP)						**€ 126.14098**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.44397	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.75850	
Prezzo totale						**€ 162.34**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.035.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.035.E
Descrizione	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a 2,0 m, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. La tubazione avrà sezione interna ovoidale e dovrà rispondere alla normativa vigente in materia, esente da fori passanti. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls. Sezione 700x1050 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOTubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.37227 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.14620 (11.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.13	€ 7.87582	
Totale Attrezzature						€ 7.87582	0.049
2	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso sezione ovoidale 700x1050 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 130.42102	1	€ 130.42102	
Totale Prodotti da costruzione						€ 130.42102	0.808
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.396	€ 10.50984	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.396	€ 12.63636	
Totale Risorse Umane						€ 23.14620	0.143
Totale Parziale (TP)						**€ 161.44304**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.44532	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.88884	
Prezzo totale						**€ 207.78**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.035.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.035.F
Descrizione	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a 2,0 m, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. La tubazione avrà sezione interna ovoidale e dovrà rispondere alla normativa vigente in materia, esente da fori passanti. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls. Sezione 800x1200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOTubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.65105 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.05600 (11.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.16	€ 9.69332	
Totale Attrezzature						€ 9.69332	0.05
2	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso sezione ovoidale 800x1200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 156.49168	1	€ 156.49168	
Totale Prodotti da costruzione						€ 156.49168	0.806
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.48	€ 12.73920	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.48	€ 15.31680	
Totale Risorse Umane						€ 28.05600	0.144
Totale Parziale (TP)						**€ 194.24100**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 33.02097	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.72620	
Prezzo totale						**€ 249.99**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.035.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.035.G
Descrizione	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a 2,0 m, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. La tubazione avrà sezione interna ovoidale e dovrà rispondere alla normativa vigente in materia, esente da fori passanti. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls. Sezione 1000x1500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOTubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.61824 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.07000 (8.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.2	€ 12.11665	
Totale Attrezzature						€ 12.11665	0.039
2	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso sezione ovoidale 1000x1500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 260.84203	1	€ 260.84203	
Totale Prodotti da costruzione						€ 260.84203	0.847
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6	€ 15.92400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
Totale Risorse Umane						€ 35.07000	0.114
Totale Parziale (TP)						**€ 308.02868**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 52.36488	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 36.03936	
Prezzo totale						**€ 396.43**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.035.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.035.H
Descrizione	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a 2,0 m, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. La tubazione avrà sezione interna ovoidale e dovrà rispondere alla normativa vigente in materia, esente da fori passanti. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls. Sezione 1200x1800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOTubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.46110 (0.66%)
m.d'o.	€ 41.38260 (7.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.24	€ 14.53998	
Totale Attrezzature						€ 14.53998	0.036
2	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso sezione ovoidale 1200x1800 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 351.26546	1	€ 351.26546	
Totale Prodotti da costruzione						€ 351.26546	0.863
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.708	€ 18.79032	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.708	€ 22.59228	
Totale Risorse Umane						€ 41.38260	0.102
Totale Parziale (TP)						**€ 407.18804**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 69.22197	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 47.64100	
Prezzo totale						**€ 524.05**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.045.A
Descrizione	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Dimensioni 300x450 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 120°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08474 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (54.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno con resina per tubazione 300x450 superfice trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 2.95488	1	€ 2.95488	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.95488	0.296
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.704
Totale Parziale (TP)						**€ 9.96888**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.69471	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.16636	
Prezzo totale						**€ 12.83**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.045.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.045.B
Descrizione	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Dimensioni 400x600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 120°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08988 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (51.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno con resina per 400x600 superfice trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 3.56022	1	€ 3.56022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.56022	0.337
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.663
Totale Parziale (TP)						**€ 10.57422**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.79762	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.23718	
Prezzo totale						**€ 13.61**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.045.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.045.C
Descrizione	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Dimensioni 500x750 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 120°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09756 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (47.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno con resina per tubazione 500x750 superfice trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 4.46310	1	€ 4.46310	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.46310	0.389
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.611
Totale Parziale (TP)						**€ 11.47710**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.95111	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.34282	
Prezzo totale						**€ 14.77**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.045.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.045.D
Descrizione	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Dimensioni 600x900 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 120°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10523 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (44.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno con resina per tubazione 600x900 superfice trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 5.36598	1	€ 5.36598	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.36598	0.433
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.567
Totale Parziale (TP)						**€ 12.37998**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.10460	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.44846	
Prezzo totale						**€ 15.93**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.045.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.045.E
Descrizione	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Dimensioni 700x1050 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 120°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11282 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (41.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno con resina per tubazione 700x1050 superfice trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 6.25860	1	€ 6.25860	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.25860	0.472
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.528
Totale Parziale (TP)						**€ 13.27260**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.25634	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.55289	
Prezzo totale						**€ 17.08**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.045.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.045.F
Descrizione	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Dimensioni 800x1200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 120°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12032 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (38.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno con resina per tubazione 800x1200 superfice trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 7.14096	1	€ 7.14096	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.14096	0.504
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.496
Totale Parziale (TP)						**€ 14.15496**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.40634	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.65613	
Prezzo totale						**€ 18.22**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.045.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.045.G
Descrizione	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Dimensioni 1000x1500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 120°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13558 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (34.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno con resina per tubazione 1000x1500 superfice trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 8.93646	1	€ 8.93646	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.93646	0.56
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.44
Totale Parziale (TP)						**€ 15.95046**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.71158	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.86620	
Prezzo totale						**€ 20.53**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.045.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.045.H
Descrizione	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Dimensioni 1200x1800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 120°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15084 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (30.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno con resina per tubazione 1200x1800 superfice trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 10.73196	1	€ 10.73196	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.73196	0.605
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.395
Totale Parziale (TP)						**€ 17.74596**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.01681	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.07628	
Prezzo totale						**€ 22.84**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.050.A
Descrizione	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti,atta a garantire la tenuta idraulica perfetta e una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio della tubazione di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. La tubazione sarà armata con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Diametro interno 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOTubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.96724 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (6.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
2	Tirfor da 1200 Kg	Attrezzature	h	€ 9.60439	0.05	€ 0.48022	
Totale Attrezzature						€ 2.96540	0.026
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso armato con guarnizione incorporata d.i. 300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 101.70943	1	€ 101.70943	
Totale Prodotti da costruzione						€ 101.70943	0.894
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.08
Totale Parziale (TP)						**€ 113.79303**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.34482	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.31379	
Prezzo totale						**€ 146.45**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.050.B
Descrizione	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti,atta a garantire la tenuta idraulica perfetta e una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio della tubazione di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. La tubazione sarà armata con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Diametro interno 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOTubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.12598 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (5.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
2	Tirfor da 1200 Kg	Attrezzature	h	€ 9.60439	0.06	€ 0.57626	
Totale Attrezzature						€ 3.55847	0.027
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso armato con guarnizione incorporata d.i. 400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 119.08987	1	€ 119.08987	
Totale Prodotti da costruzione						€ 119.08987	0.899
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.074
Totale Parziale (TP)						**€ 132.46794**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.51955	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.49875	
Prezzo totale						**€ 170.49**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.050.C
Descrizione	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti,atta a garantire la tenuta idraulica perfetta e una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio della tubazione di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. La tubazione sarà armata con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Diametro interno 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOTubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.29550 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.62520 (6.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
2	Tirfor da 1200 Kg	Attrezzature	h	€ 9.60439	0.07	€ 0.67231	
Totale Attrezzature						€ 4.15156	0.027
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso armato con guarnizione incorporata d.i. 500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 135.63515	1	€ 135.63515	
Totale Prodotti da costruzione						€ 135.63515	0.89
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.216	€ 6.89256	
Totale Risorse Umane						€ 12.62520	0.083
Totale Parziale (TP)						**€ 152.41191**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.91002	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.83219	
Prezzo totale						**€ 196.15**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.050.D
Descrizione	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti,atta a garantire la tenuta idraulica perfetta e una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio della tubazione di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. La tubazione sarà armata con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Diametro interno 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOTubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.53645 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.43080 (6.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.09	€ 4.47332	
2	Tirfor da 1200 Kg	Attrezzature	h	€ 9.60439	0.09	€ 0.86440	
Totale Attrezzature						€ 5.33772	0.03
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso armato con guarnizione incorporata d.i. 600 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 159.99034	1	€ 159.99034	
Totale Prodotti da costruzione						€ 159.99034	0.885
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.264	€ 7.00656	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.264	€ 8.42424	
Totale Risorse Umane						€ 15.43080	0.085
Totale Parziale (TP)						**€ 180.75886**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.72901	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.14879	
Prezzo totale						**€ 232.64**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.050.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.050.E
Descrizione	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti,atta a garantire la tenuta idraulica perfetta e una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio della tubazione di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. La tubazione sarà armata con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Diametro interno 800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOTubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.02687 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.34060 (6.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.11	€ 6.66416	
2	Tirfor da 1200 Kg	Attrezzature	h	€ 9.60439	0.11	€ 1.05648	
Totale Attrezzature						€ 7.72064	0.032
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso armato con guarnizione incorporata d.i. 800 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 210.39361	1	€ 210.39361	
Totale Prodotti da costruzione						€ 210.39361	0.882
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.348	€ 9.23592	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.348	€ 11.10468	
Totale Risorse Umane						€ 20.34060	0.085
Totale Parziale (TP)						**€ 238.45485**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 40.53732	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.89922	
Prezzo totale						**€ 306.89**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.050.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.050.F
Descrizione	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti,atta a garantire la tenuta idraulica perfetta e una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio della tubazione di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. La tubazione sarà armata con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Diametro interno 1000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOTubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.09790 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.05600 (5.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.16	€ 9.69332	
2	Tirfor da 1200 Kg	Attrezzature	h	€ 9.60439	0.16	€ 1.53670	
Totale Attrezzature						€ 11.23002	0.031
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso armato con guarnizione incorporata d.i. 1.000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 325.17223	1	€ 325.17223	
Totale Prodotti da costruzione						€ 325.17223	0.892
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.48	€ 12.73920	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.48	€ 15.31680	
Totale Risorse Umane						€ 28.05600	0.077
Totale Parziale (TP)						**€ 364.45825**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 61.95790	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 42.64162	
Prezzo totale						**€ 469.06**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.050.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.050.G
Descrizione	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti,atta a garantire la tenuta idraulica perfetta e una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio della tubazione di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. La tubazione sarà armata con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Diametro interno 1200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOTubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.69864 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.07000 (6.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.2	€ 12.11665	
2	Tirfor da 1200 Kg	Attrezzature	h	€ 9.60439	0.2	€ 1.92088	
Totale Attrezzature						€ 14.03753	0.032
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso armato con guarnizione incorporata d.i. 1.200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 386.02634	1	€ 386.02634	
Totale Prodotti da costruzione						€ 386.02634	0.887
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6	€ 15.92400	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
Totale Risorse Umane						€ 35.07000	0.081
Totale Parziale (TP)						**€ 435.13387**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 73.97276	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 50.91066	
Prezzo totale						**€ 560.02**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.050.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.050.H
Descrizione	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti,atta a garantire la tenuta idraulica perfetta e una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio della tubazione di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. La tubazione sarà armata con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Diametro interno 1400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOTubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.53044 (0.66%)
m.d'o.	€ 44.18820 (6.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.25	€ 15.14581	
2	Tirfor da 1200 Kg	Attrezzature	h	€ 9.60439	0.25	€ 2.40110	
Totale Attrezzature						€ 17.54691	0.033
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso armato con guarnizione incorporata d.i. 1.400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 471.25822	1	€ 471.25822	
Totale Prodotti da costruzione						€ 471.25822	0.884
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.756	€ 20.06424	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.756	€ 24.12396	
Totale Risorse Umane						€ 44.18820	0.083
Totale Parziale (TP)						**€ 532.99333**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 90.60887	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 62.36022	
Prezzo totale						**€ 685.96**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.050.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.050.I
Descrizione	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti,atta a garantire la tenuta idraulica perfetta e una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio della tubazione di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. La tubazione sarà armata con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Diametro interno 1600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOTubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.60520 (0.66%)
m.d'o.	€ 61.02180 (7.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.35	€ 21.20414	
2	Tirfor da 1200 Kg	Attrezzature	h	€ 9.60439	0.35	€ 3.36154	
Totale Attrezzature						€ 24.56568	0.037
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso armato con guarnizione incorporata d.i. 1.600 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 573.84796	1	€ 573.84796	
Totale Prodotti da costruzione						€ 573.84796	0.87
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.044	€ 27.70776	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.044	€ 33.31404	
Totale Risorse Umane						€ 61.02180	0.093
Totale Parziale (TP)						**€ 659.43544**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 112.10402	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 77.15395	
Prezzo totale						**€ 848.69**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.050.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.050.J
Descrizione	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti,atta a garantire la tenuta idraulica perfetta e una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio della tubazione di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. La tubazione sarà armata con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Diametro interno 1800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOTubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.48611 (0.66%)
m.d'o.	€ 70.14000 (6.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.4	€ 24.23330	
2	Tirfor da 1200 Kg	Attrezzature	h	€ 9.60439	0.4	€ 3.84176	
Totale Attrezzature						€ 28.07506	0.032
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso armato con guarnizione incorporata d.i. 1.800 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 782.50352	1	€ 782.50352	
Totale Prodotti da costruzione						€ 782.50352	0.888
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.2	€ 31.84800	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.2	€ 38.29200	
Totale Risorse Umane						€ 70.14000	0.08
Totale Parziale (TP)						**€ 880.71858**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 149.72216	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 103.04407	
Prezzo totale						**€ 1133.48**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.050.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.050.K
Descrizione	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti,atta a garantire la tenuta idraulica perfetta e una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio della tubazione di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. La tubazione sarà armata con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Diametro interno 2000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOTubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.00934 (0.66%)
m.d'o.	€ 77.85540 (5.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.44	€ 26.65663	
2	Tirfor da 1200 Kg	Attrezzature	h	€ 9.60439	0.44	€ 4.22593	
Totale Attrezzature						€ 30.88256	0.029
3	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso armato con guarnizione incorporata d.i. 2.000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 951.18408	1	€ 951.18408	
Totale Prodotti da costruzione						€ 951.18408	0.897
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.332	€ 35.35128	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.332	€ 42.50412	
Totale Risorse Umane						€ 77.85540	0.073
Totale Parziale (TP)						**€ 1059.92204**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 180.18675	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 124.01088	
Prezzo totale						**€ 1364.12**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.055.A
Descrizione	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° Dimensioni 300x450 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 180°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16000 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (28.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno con resina per tubazione 300x450 superfice trattata 180°	Prodotti da costruzione	m	€ 11.80926	1	€ 11.80926	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.80926	0.627
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.373
Totale Parziale (TP)						**€ 18.82326**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.19995	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.20232	
Prezzo totale						**€ 24.23**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.055.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.055.B
Descrizione	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° Dimensioni 400x600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 180°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19863 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (23.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno con resina per tubazione 400x600 superfice trattata 180°	Prodotti da costruzione	m	€ 16.35444	1	€ 16.35444	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.35444	0.7
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.3
Totale Parziale (TP)						**€ 23.36844**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.97263	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.73411	
Prezzo totale						**€ 30.08**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.055.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.055.C
Descrizione	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° Dimensioni 500x750 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 180°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23256 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (19.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno con resina per tubazione 500x750 superfice trattata 180°	Prodotti da costruzione	m	€ 20.34558	1	€ 20.34558	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.34558	0.744
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.256
Totale Parziale (TP)						**€ 27.35958**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.65113	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.20107	
Prezzo totale						**€ 35.21**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.055.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.055.D
Descrizione	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° Dimensioni 600x900 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 180°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26796 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (17.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno con resina per tubazione 600x900 superfice trattata 180°	Prodotti da costruzione	m	€ 24.51114	1	€ 24.51114	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.51114	0.778
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.222
Totale Parziale (TP)						**€ 31.52514**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.35927	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.68844	
Prezzo totale						**€ 40.57**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.055.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.055.E
Descrizione	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° Dimensioni 700x1050 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 180°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30285 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (15.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno con resina per tubazione 700x1050 superfice trattata 180°	Prodotti da costruzione	m	€ 28.61514	1	€ 28.61514	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.61514	0.803
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.197
Totale Parziale (TP)						**€ 35.62914**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.05695	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.16861	
Prezzo totale						**€ 45.85**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.055.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.055.F
Descrizione	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° Dimensioni 800x1200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 180°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33747 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (13.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno con resina per tubazione 800x1200 superfice trattata 180°	Prodotti da costruzione	m	€ 32.68836	1	€ 32.68836	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.68836	0.823
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.177
Totale Parziale (TP)						**€ 39.70236**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.74940	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.64518	
Prezzo totale						**€ 51.10**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.055.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.055.G
Descrizione	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° Dimensioni 1000x1500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 180°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40706 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (11.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno con resina per tubazione 1000x1500 superfice trattata 180°	Prodotti da costruzione	m	€ 40.87584	1	€ 40.87584	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.87584	0.854
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.146
Totale Parziale (TP)						**€ 47.88984**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.14127	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.60311	
Prezzo totale						**€ 61.63**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.055.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.055.H
Descrizione	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 180° Dimensioni 1200x1800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 180°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.47648 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (9.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno con resina per tubazione 1200x1800 superfice trattata 180°	Prodotti da costruzione	m	€ 49.04280	1	€ 49.04280	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.04280	0.875
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.125
Totale Parziale (TP)						**€ 56.05680**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.52966	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.55865	
Prezzo totale						**€ 72.15**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.065.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.065.A
Descrizione	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Dimensioni 300x450 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 360°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24939 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (18.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno con resina per tubazione 300x450 superfice trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 22.32576	1	€ 22.32576	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.32576	0.761
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.239
Totale Parziale (TP)						**€ 29.33976**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.98776	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.43275	
Prezzo totale						**€ 37.76**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.065.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.065.B
Descrizione	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Dimensioni 400x600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 360°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28977 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (15.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno con resina per tubazione 400x600 superfice trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 27.07614	1	€ 27.07614	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.07614	0.794
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.206
Totale Parziale (TP)						**€ 34.09014**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.79532	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.98855	
Prezzo totale						**€ 43.87**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.065.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.065.C
Descrizione	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Dimensioni 500x750 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 360°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34741 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (13.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno con resina per tubazione 500x750 superfice trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 33.85800	1	€ 33.85800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.85800	0.828
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.172
Totale Parziale (TP)						**€ 40.87200**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.94824	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.78202	
Prezzo totale						**€ 52.60**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.065.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.065.D
Descrizione	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Dimensioni 600x900 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 360°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40846 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (11.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno con resina per tubazione 600x900 superfice trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 41.04000	1	€ 41.04000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.04000	0.854
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.146
Totale Parziale (TP)						**€ 48.05400**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.16918	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.62232	
Prezzo totale						**€ 61.85**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.065.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.065.E
Descrizione	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Dimensioni 700x1050 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 360°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46227 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (10.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno con resina per tubazione 700x1050 superfice trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 47.37042	1	€ 47.37042	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.37042	0.871
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.129
Totale Parziale (TP)						**€ 54.38442**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.24535	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.36298	
Prezzo totale						**€ 69.99**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.065.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.065.F
Descrizione	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Dimensioni 800x1200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 360°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51983 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (8.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno con resina per tubazione 800x1200 superfice trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 54.14202	1	€ 54.14202	
Totale Prodotti da costruzione						€ 54.14202	0.885
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.115
Totale Parziale (TP)						**€ 61.15602**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.39652	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.15525	
Prezzo totale						**€ 78.71**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.065.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.065.G
Descrizione	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Dimensioni 1000x1500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 360°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.63494 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (7.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno con resina per tubazione 1000x1500 superfice trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 67.68522	1	€ 67.68522	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.68522	0.906
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.094
Totale Parziale (TP)						**€ 74.69922**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.69887	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.73981	
Prezzo totale						**€ 96.14**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.065.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.065.H
Descrizione	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 360° Dimensioni 1200x1800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 360°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.75024 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (6.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno con resina per tubazione 1200x1800 superfice trattata 360°	Prodotti da costruzione	m	€ 81.24894	1	€ 81.24894	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.24894	0.921
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.079
Totale Parziale (TP)						**€ 88.26294**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.00470	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.32676	
Prezzo totale						**€ 113.59**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.075.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.075.A
Descrizione	Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza di 500 mm compresi il trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la posa in opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di cemento tipo 325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per l'alloggiamento della canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres in relazione all'andamento plano-altimetrico, quanto altro occorre per l'esecuzione del rivestimento.Diametro interno 150 mm.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOCanaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15936 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (20.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canaletta in gres ceramico per rivestimento di condotti fognari d.i. 150 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 13.70120	1.01	€ 13.83821	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.83821	0.738
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.262
Totale Parziale (TP)						**€ 18.74801**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.18716	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.19352	
Prezzo totale						**€ 24.13**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.075.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.075.B
Descrizione	Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza di 500 mm compresi il trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la posa in opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di cemento tipo 325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per l'alloggiamento della canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres in relazione all'andamento plano-altimetrico, quanto altro occorre per l'esecuzione del rivestimento.Diametro interno 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOCanaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16227 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (19.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canaletta in gres ceramico per rivestimento di condotti fognari d.i. 200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 14.03978	1.01	€ 14.18018	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.18018	0.743
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.257
Totale Parziale (TP)						**€ 19.08998**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.24530	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.23353	
Prezzo totale						**€ 24.57**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.075.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.075.C
Descrizione	Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza di 500 mm compresi il trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la posa in opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di cemento tipo 325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per l'alloggiamento della canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres in relazione all'andamento plano-altimetrico, quanto altro occorre per l'esecuzione del rivestimento.Diametro interno 250 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOCanaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18242 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (17.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canaletta in gres ceramico per rivestimento di condotti fognari d.i. 250 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 16.38727	1.01	€ 16.55114	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.55114	0.771
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.229
Totale Parziale (TP)						**€ 21.46094**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.64836	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.51093	
Prezzo totale						**€ 27.62**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.075.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.075.D
Descrizione	Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza di 500 mm compresi il trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la posa in opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di cemento tipo 325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per l'alloggiamento della canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres in relazione all'andamento plano-altimetrico, quanto altro occorre per l'esecuzione del rivestimento.Diametro interno 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOCanaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23629 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (13.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canaletta in gres ceramico per rivestimento di condotti fognari d.i. 300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 22.66229	1.01	€ 22.88891	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.88891	0.823
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.177
Totale Parziale (TP)						**€ 27.79871**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.72578	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.25245	
Prezzo totale						**€ 35.78**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.075.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.075.E
Descrizione	Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza di 500 mm compresi il trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la posa in opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di cemento tipo 325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per l'alloggiamento della canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres in relazione all'andamento plano-altimetrico, quanto altro occorre per l'esecuzione del rivestimento.Diametro interno 350 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOCanaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27485 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (11.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canaletta in gres ceramico per rivestimento di condotti fognari d.i. 350 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 27.42498	1	€ 27.42498	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.42498	0.848
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.152
Totale Parziale (TP)						**€ 32.33478**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.49691	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.78317	
Prezzo totale						**€ 41.61**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.075.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.075.F
Descrizione	Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza di 500 mm compresi il trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la posa in opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di cemento tipo 325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per l'alloggiamento della canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres in relazione all'andamento plano-altimetrico, quanto altro occorre per l'esecuzione del rivestimento.Diametro interno 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOCanaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32213 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (10.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canaletta in gres ceramico per rivestimento di condotti fognari d.i. 400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 32.66168	1.01	€ 32.98830	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.98830	0.87
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.13
Totale Parziale (TP)						**€ 37.89810**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.44268	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.43408	
Prezzo totale						**€ 48.77**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.075.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.075.G
Descrizione	Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza di 500 mm compresi il trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la posa in opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di cemento tipo 325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per l'alloggiamento della canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres in relazione all'andamento plano-altimetrico, quanto altro occorre per l'esecuzione del rivestimento.Diametro interno 450 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOCanaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35682 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (9.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canaletta in gres ceramico per rivestimento di condotti fognari d.i. 450 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 36.70207	1.01	€ 37.06909	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.06909	0.883
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.117
Totale Parziale (TP)						**€ 41.97889**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.13641	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.91153	
Prezzo totale						**€ 54.03**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.075.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.075.H
Descrizione	Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza di 500 mm compresi il trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la posa in opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di cemento tipo 325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per l'alloggiamento della canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres in relazione all'andamento plano-altimetrico, quanto altro occorre per l'esecuzione del rivestimento.Diametro interno 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOCanaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.44402 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (7.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canaletta in gres ceramico per rivestimento condotti fognari d.i. 500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 46.85947	1.01	€ 47.32806	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.32806	0.906
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.094
Totale Parziale (TP)						**€ 52.23786**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.88044	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.11183	
Prezzo totale						**€ 67.23**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.075.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.075.I
Descrizione	Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza di 500 mm compresi il trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la posa in opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di cemento tipo 325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per l'alloggiamento della canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres in relazione all'andamento plano-altimetrico, quanto altro occorre per l'esecuzione del rivestimento.Diametro interno 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOCanaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.60370 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (5.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canaletta in gres ceramico per rivestimento di condotti fognari d.i. 600 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 65.45880	1.01	€ 66.11339	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.11339	0.931
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.069
Totale Parziale (TP)						**€ 71.02319**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.07394	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.30971	
Prezzo totale						**€ 91.41**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.075.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.075.J
Descrizione	Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza di 500 mm compresi il trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la posa in opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di cemento tipo 325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per l'alloggiamento della canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres in relazione all'andamento plano-altimetrico, quanto altro occorre per l'esecuzione del rivestimento.Diametro interno 700 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOCanaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.76841 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (4.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Canaletta in gres ceramico per rivestimento di condotti fognari d.i. 700 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 84.64500	1.01	€ 85.49145	
Totale Prodotti da costruzione						€ 85.49145	0.946
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.054
Totale Parziale (TP)						**€ 90.40125**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.36821	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.57695	
Prezzo totale						**€ 116.35**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.080.A
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 90° Diametro 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superficie trattata 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09372 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (49.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 300 mm, superfice trattata 90°	Prodotti da costruzione	m	€ 4.01166	1	€ 4.01166	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.01166	0.364
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.636
Totale Parziale (TP)						**€ 11.02566**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.87436	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.29000	
Prezzo totale						**€ 14.19**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.080.B
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 90° Diametro 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superficie trattata 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10462 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (44.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 400 mm, superfice trattata 90°	Prodotti da costruzione	m	€ 5.29416	1	€ 5.29416	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.29416	0.43
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.57
Totale Parziale (TP)						**€ 12.30816**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.09239	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.44006	
Prezzo totale						**€ 15.84**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.080.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.080.C
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 90° Diametro 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superficie trattata 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11648 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (39.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 500 mm, superfice trattata 90°	Prodotti da costruzione	m	€ 6.68952	1	€ 6.68952	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.68952	0.488
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.512
Totale Parziale (TP)						**€ 13.70352**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.32960	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.60331	
Prezzo totale						**€ 17.64**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.080.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.080.D
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 90° Diametro 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superficie trattata 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12799 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (36.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 600 mm, superfice trattata 90°	Prodotti da costruzione	m	€ 8.04384	1	€ 8.04384	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.04384	0.534
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.466
Totale Parziale (TP)						**€ 15.05784**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.55983	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.76177	
Prezzo totale						**€ 19.38**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.080.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.080.E
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 90° Diametro 800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superficie trattata 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15084 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (30.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 800 mm, superfice trattata 90°	Prodotti da costruzione	m	€ 10.73196	1	€ 10.73196	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.73196	0.605
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.395
Totale Parziale (TP)						**€ 17.74596**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.01681	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.07628	
Prezzo totale						**€ 22.84**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.080.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.080.F
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 90° Diametro 1000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superficie trattata 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17360 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (26.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1000 mm, superfice trattata 90°	Prodotti da costruzione	m	€ 13.40982	1	€ 13.40982	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.40982	0.657
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.343
Totale Parziale (TP)						**€ 20.42382**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.47205	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.38959	
Prezzo totale						**€ 26.29**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.080.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.080.G
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 90° Diametro 1200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superficie trattata 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19636 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (23.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1200 mm, superfice trattata 90°	Prodotti da costruzione	m	€ 16.08768	1	€ 16.08768	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.08768	0.696
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.304
Totale Parziale (TP)						**€ 23.10168**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.92729	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.70290	
Prezzo totale						**€ 29.73**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.080.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.080.H
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 90° Diametro 1400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superficie trattata 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22209 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (20.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1400 mm, superfice trattata 90°	Prodotti da costruzione	m	€ 19.11438	1	€ 19.11438	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.11438	0.732
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.268
Totale Parziale (TP)						**€ 26.12838**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.44182	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.05702	
Prezzo totale						**€ 33.63**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.080.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.080.I
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 90° Diametro 1500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superficie trattata 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23064 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (20.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1500 mm, superfice trattata 90°	Prodotti da costruzione	m	€ 20.11986	1	€ 20.11986	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.11986	0.742
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.258
Totale Parziale (TP)						**€ 27.13386**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.61276	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.17466	
Prezzo totale						**€ 34.92**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.080.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.080.J
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 90° Diametro 1600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superficie trattata 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24546 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (18.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1600 mm, superfice trattata 90°	Prodotti da costruzione	m	€ 21.86406	1	€ 21.86406	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.86406	0.757
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.243
Totale Parziale (TP)						**€ 28.87806**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.90927	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.37873	
Prezzo totale						**€ 37.17**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.080.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.080.K
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 90° Diametro 1800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superficie trattata 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26857 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (17.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1800 mm, superfice trattata 90°	Prodotti da costruzione	m	€ 24.58296	1	€ 24.58296	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.58296	0.778
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.222
Totale Parziale (TP)						**€ 31.59696**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.37148	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.69684	
Prezzo totale						**€ 40.67**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.080.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.080.L
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 90° Diametro 2000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superficie trattata 90°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29700 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (15.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 2000 mm, superfice trattata 90°	Prodotti da costruzione	m	€ 27.92772	1	€ 27.92772	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.92772	0.799
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.201
Totale Parziale (TP)						**€ 34.94172**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.94009	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.08818	
Prezzo totale						**€ 44.97**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.082.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.082.A
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Diametro 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 120°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10514 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (44.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 300 mm, superfice trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 5.35572	1	€ 5.35572	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.35572	0.433
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.567
Totale Parziale (TP)						**€ 12.36972**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.10285	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.44726	
Prezzo totale						**€ 15.92**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.082.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.082.B
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Diametro 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 120°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12049 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (38.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 400 mm, superfice trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 7.16148	1	€ 7.16148	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.16148	0.505
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.495
Totale Parziale (TP)						**€ 14.17548**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.40983	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.65853	
Prezzo totale						**€ 18.24**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.082.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.082.C
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Diametro 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 120°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13532 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (34.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 500 mm, superfice trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 8.90568	1	€ 8.90568	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.90568	0.559
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.441
Totale Parziale (TP)						**€ 15.91968**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.70635	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.86260	
Prezzo totale						**€ 20.49**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.082.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.082.D
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Diametro 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 120°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15084 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (30.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 600 mm, superfice trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 10.73196	1	€ 10.73196	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.73196	0.605
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.395
Totale Parziale (TP)						**€ 17.74596**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.01681	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.07628	
Prezzo totale						**€ 22.84**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.082.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.082.E
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Diametro 800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 120°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18108 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (25.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 800 mm, superfice trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 14.29000	1	€ 14.29000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.29000	0.671
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.329
Totale Parziale (TP)						**€ 21.30400**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.62168	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.49257	
Prezzo totale						**€ 27.42**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.082.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.082.F
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Diametro 1000 mm

Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 120°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21154 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (21.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1000 mm, superfice trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 17.87292	1	€ 17.87292	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.87292	0.718
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.282
Totale Parziale (TP)						**€ 24.88692**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.23078	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.91177	
Prezzo totale						**€ 32.03**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.082.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.082.G
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Diametro 1200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 120°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24110 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (19.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1200 mm, superfice trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 21.35106	1	€ 21.35106	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.35106	0.753
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.247
Totale Parziale (TP)						**€ 28.36506**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.82206	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.31871	
Prezzo totale						**€ 36.51**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.082.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.082.H
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Diametro 1400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 120°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27634 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (16.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1400 mm, superfice trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 25.49610	1	€ 25.49610	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.49610	0.784
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.216
Totale Parziale (TP)						**€ 32.51010**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.52672	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.80368	
Prezzo totale						**€ 41.84**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.082.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.082.I
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Diametro 1500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 120°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28759 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (16.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1500 mm, superfice trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 26.81964	1	€ 26.81964	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.81964	0.793
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.207
Totale Parziale (TP)						**€ 33.83364**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.75172	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.95854	
Prezzo totale						**€ 43.54**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.082.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.082.J
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Diametro 1600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 120°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30730 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (15.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1600 mm, superfice trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 29.13840	1	€ 29.13840	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.13840	0.806
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.194
Totale Parziale (TP)						**€ 36.15240**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.14591	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.22983	
Prezzo totale						**€ 46.53**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.082.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.082.K
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Diametro 1800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 120°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33817 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (13.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1800 mm, superfice trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 32.77044	1	€ 32.77044	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.77044	0.824
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.176
Totale Parziale (TP)						**€ 39.78444**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.76335	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.65478	
Prezzo totale						**€ 51.20**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.082.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.082.L
Descrizione	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Diametro 2000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIORivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 120°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37619 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (12.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 2000 mm, superfice trattata 120°	Prodotti da costruzione	m	€ 37.24380	1	€ 37.24380	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.24380	0.842
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.158
Totale Parziale (TP)						**€ 44.25780**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.52383	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.17816	
Prezzo totale						**€ 56.96**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.085.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.085.A
Descrizione	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 700 x 700 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOCollettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.41655 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (4.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.05	€ 3.02916	
Totale Attrezzature						€ 3.02916	0.018
2	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 700x700 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 154.50534	1	€ 154.50534	
Totale Prodotti da costruzione						€ 154.50534	0.927
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.055
Totale Parziale (TP)						**€ 166.65270**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.33096	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.49837	
Prezzo totale						**€ 214.48**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.085.AA

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.085.AA
Descrizione	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 2200 x 2500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOCollettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 15.44025 (0.66%)
m.d'o.	€ 61.02180 (2.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.35	€ 21.20414	
Totale Attrezzature						€ 21.20414	0.012
2	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 2200x2500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1734.27448	1	€ 1734.27448	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1734.27448	0.955
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.044	€ 27.70776	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.044	€ 33.31404	
Totale Risorse Umane						€ 61.02180	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 1816.50042**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 308.80507	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 212.53055	
Prezzo totale						**€ 2337.84**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.085.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.085.B
Descrizione	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 800 x 800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOCollettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.81869 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (3.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.05	€ 3.02916	
Totale Attrezzature						€ 3.02916	0.014
2	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 800x800 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 201.81625	1	€ 201.81625	
Totale Prodotti da costruzione						€ 201.81625	0.943
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 213.96361**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 36.37381	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.03374	
Prezzo totale						**€ 275.37**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.085.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.085.C
Descrizione	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1000 x 1000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOCollettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.80064 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (2.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.06	€ 3.63500	
Totale Attrezzature						€ 3.63500	0.011
2	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1000x1000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 315.33084	1	€ 315.33084	
Totale Prodotti da costruzione						€ 315.33084	0.957
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 329.48684**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 56.01276	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 38.54996	
Prezzo totale						**€ 424.05**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.085.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.085.D
Descrizione	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1200 x 1000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOCollettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.35377 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.92380 (2.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.07	€ 4.24083	
Totale Attrezzature						€ 4.24083	0.011
2	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1200x1000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 378.39701	1	€ 378.39701	
Totale Prodotti da costruzione						€ 378.39701	0.959
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.204	€ 5.41416	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.204	€ 6.50964	
Totale Risorse Umane						€ 11.92380	0.03
Totale Parziale (TP)						**€ 394.56164**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 67.07548	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 46.16371	
Prezzo totale						**€ 507.80**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.085.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.085.E
Descrizione	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1200 x 1200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOCollettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.00286 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.62520 (2.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.07	€ 4.24083	
Totale Attrezzature						€ 4.24083	0.009
2	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1200x1200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 454.05835	1	€ 454.05835	
Totale Prodotti da costruzione						€ 454.05835	0.964
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.216	€ 6.89256	
Totale Risorse Umane						€ 12.62520	0.027
Totale Parziale (TP)						**€ 470.92438**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 80.05714	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 55.09815	
Prezzo totale						**€ 606.08**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.085.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.085.F
Descrizione	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1400 x 1000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOCollettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.88964 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.92380 (2.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.07	€ 4.24083	
Totale Attrezzature						€ 4.24083	0.009
2	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1400x1000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 441.44060	1	€ 441.44060	
Totale Prodotti da costruzione						€ 441.44060	0.965
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.204	€ 5.41416	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.204	€ 6.50964	
Totale Risorse Umane						€ 11.92380	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 457.60523**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 77.79289	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 53.53981	
Prezzo totale						**€ 588.94**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.085.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.085.G
Descrizione	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1400 x 1200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOCollettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.64617 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.62520 (1.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.07	€ 4.24083	
Totale Attrezzature						€ 4.24083	0.008
2	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1400x1200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 529.74227	1	€ 529.74227	
Totale Prodotti da costruzione						€ 529.74227	0.969
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.216	€ 6.89256	
Totale Risorse Umane						€ 12.62520	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 546.60830**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 92.92341	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 63.95317	
Prezzo totale						**€ 703.48**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.085.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.085.H
Descrizione	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1400 x 1400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOCollettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.41362 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.02800 (1.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.08	€ 4.84666	
Totale Attrezzature						€ 4.84666	0.008
2	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1400x1400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 618.02136	1	€ 618.02136	
Totale Prodotti da costruzione						€ 618.02136	0.97
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.24	€ 6.36960	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.24	€ 7.65840	
Totale Risorse Umane						€ 14.02800	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 636.89602**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 108.27232	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 74.51683	
Prezzo totale						**€ 819.69**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.085.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.085.I
Descrizione	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1400 x 1500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOCollettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.78266 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (2.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.01	€ 0.60583	
Totale Attrezzature						€ 0.60583	0.001
2	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1400x1500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 662.17219	1	€ 662.17219	
Totale Prodotti da costruzione						€ 662.17219	0.973
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 680.31302**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 115.65321	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 79.59662	
Prezzo totale						**€ 875.56**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.085.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.085.J
Descrizione	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1400 x 1600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOCollettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.22136 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.93780 (2.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.11	€ 6.66416	
Totale Attrezzature						€ 6.66416	0.009
2	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1400x1600 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 706.32302	1	€ 706.32302	
Totale Prodotti da costruzione						€ 706.32302	0.965
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.324	€ 8.59896	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.324	€ 10.33884	
Totale Risorse Umane						€ 18.93780	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 731.92498**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 124.42725	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 85.63522	
Prezzo totale						**€ 941.99**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.085.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.085.K
Descrizione	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1400 x 1800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOCollettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.62910 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.34060 (2.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.11	€ 6.66416	
Totale Attrezzature						€ 6.66416	0.009
2	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1400x1800 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 752.88906	1	€ 752.88906	
Totale Prodotti da costruzione						€ 752.88906	0.965
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.348	€ 9.23592	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.348	€ 11.10468	
Totale Risorse Umane						€ 20.34060	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 779.89382**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 132.58195	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 91.24758	
Prezzo totale						**€ 1003.72**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.085.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.085.L
Descrizione	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1400 x 2000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOCollettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.74452 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.34060 (1.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.13	€ 7.87582	
Totale Attrezzature						€ 7.87582	0.009
2	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1400x2000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 882.90378	1	€ 882.90378	
Totale Prodotti da costruzione						€ 882.90378	0.969
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.348	€ 9.23592	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.348	€ 11.10468	
Totale Risorse Umane						€ 20.34060	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 911.12020**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 154.89043	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 106.60106	
Prezzo totale						**€ 1172.61**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.085.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.085.M
Descrizione	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1600 x 1000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOCollettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.46257 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.62520 (1.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.13	€ 7.87582	
Totale Attrezzature						€ 7.87582	0.015
2	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1600x1000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 504.50677	1	€ 504.50677	
Totale Prodotti da costruzione						€ 504.50677	0.961
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.216	€ 6.89256	
Totale Risorse Umane						€ 12.62520	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 525.00779**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 89.25132	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 61.42591	
Prezzo totale						**€ 675.69**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.085.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.085.N
Descrizione	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1600 x 1200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOCollettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.32344 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.43080 (1.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.09	€ 5.45249	
Totale Attrezzature						€ 5.45249	0.009
2	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1600x1200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 605.40361	1	€ 605.40361	
Totale Prodotti da costruzione						€ 605.40361	0.967
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.264	€ 7.00656	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.264	€ 8.42424	
Totale Risorse Umane						€ 15.43080	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 626.28690**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 106.46877	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 73.27557	
Prezzo totale						**€ 806.03**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.085.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.085.O
Descrizione	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1600 x 1600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOCollettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.12506 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.14620 (2.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.13	€ 7.87582	
Totale Attrezzature						€ 7.87582	0.009
2	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1600x1600 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 807.21986	1	€ 807.21986	
Totale Prodotti da costruzione						€ 807.21986	0.963
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.396	€ 10.50984	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.396	€ 12.63636	
Totale Risorse Umane						€ 23.14620	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 838.24188**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 142.50112	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 98.07430	
Prezzo totale						**€ 1078.82**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.085.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.085.P
Descrizione	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1600 x 1800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOCollettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.03986 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.05600 (2.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.16	€ 9.69332	
Totale Attrezzature						€ 9.69332	0.01
2	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1600x1800 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 908.11670	1	€ 908.11670	
Totale Prodotti da costruzione						€ 908.11670	0.96
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.48	€ 12.73920	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.48	€ 15.31680	
Totale Risorse Umane						€ 28.05600	0.03
Totale Parziale (TP)						**€ 945.86602**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 160.79722	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 110.66632	
Prezzo totale						**€ 1217.33**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.085.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.085.Q
Descrizione	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1600 x 2000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOCollettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.02396 (0.66%)
m.d'o.	€ 39.27840 (2.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.22	€ 13.32832	
Totale Attrezzature						€ 13.32832	0.013
2	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1600x2000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1009.03612	1	€ 1009.03612	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1009.03612	0.95
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.672	€ 17.83488	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.672	€ 21.44352	
Totale Risorse Umane						€ 39.27840	0.037
Totale Parziale (TP)						**€ 1061.64284**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 180.47928	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 124.21221	
Prezzo totale						**€ 1366.33**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.085.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.085.R
Descrizione	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1800 x 1000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOCollettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.98480 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.02800 (1.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.08	€ 4.84666	
Totale Attrezzature						€ 4.84666	0.008
2	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1800x1000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 567.57294	1	€ 567.57294	
Totale Prodotti da costruzione						€ 567.57294	0.968
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.24	€ 6.36960	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.24	€ 7.65840	
Totale Risorse Umane						€ 14.02800	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 586.44760**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 99.69609	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 68.61437	
Prezzo totale						**€ 754.76**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.085.V

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.085.V
Descrizione	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1800 x 1200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOCollettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.98979 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (1.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.1	€ 6.05833	
Totale Attrezzature						€ 6.05833	0.009
2	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1800x1200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 681.08753	1	€ 681.08753	
Totale Prodotti da costruzione						€ 681.08753	0.967
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 704.68086**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 119.79575	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 82.44766	
Prezzo totale						**€ 906.92**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.085.W

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.085.W
Descrizione	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1800 x 1800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOCollettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.00474 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.05600 (2.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.16	€ 9.69332	
Totale Attrezzature						€ 9.69332	0.009
2	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1800x1800 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1021.63129	1	€ 1021.63129	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1021.63129	0.964
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.48	€ 12.73920	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.48	€ 15.31680	
Totale Risorse Umane						€ 28.05600	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 1059.38061**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 180.09470	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 123.94753	
Prezzo totale						**€ 1363.42**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.085.X

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.085.X
Descrizione	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1800 x 2000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOCollettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.04983 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.07000 (2.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.2	€ 12.11665	
Totale Attrezzature						€ 12.11665	0.01
2	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1800x2000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1135.14588	1	€ 1135.14588	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1135.14588	0.96
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6	€ 15.92400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
Totale Risorse Umane						€ 35.07000	0.03
Totale Parziale (TP)						**€ 1182.33253**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 200.99653	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 138.33291	
Prezzo totale						**€ 1521.66**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.085.Y

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.085.Y
Descrizione	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 2000 x 1200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOCollettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.63291 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (1.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.1	€ 6.05833	
Totale Attrezzature						€ 6.05833	0.008
2	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 2000x1200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 756.74887	1	€ 756.74887	
Totale Prodotti da costruzione						€ 756.74887	0.97
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 780.34220**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 132.65817	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 91.30004	
Prezzo totale						**€ 1004.30**	

Scheda elemento: CAM26_U02.010.085.Z

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.010.085.Z
Descrizione	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 2000 x 2300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOCollettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.73014 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.07000 (1.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.2	€ 12.11665	
Totale Attrezzature						€ 12.11665	0.008
2	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 2000x2300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1450.47672	1	€ 1450.47672	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1450.47672	0.968
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6	€ 15.92400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
Totale Risorse Umane						€ 35.07000	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 1497.66337**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 254.60277	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 175.22661	
Prezzo totale						**€ 1927.49**	

Scheda elemento: CAM26_U02.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.020.010.A
Descrizione	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Diametro nominale 100 mm Resistenza allo schiacciamento 34 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN GRES CERAMICOTubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22435 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (18.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.075
2	Tubazione in gres ceramico DN 100 mm, resistenza schiacciamento 34 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 18.09372	1	€ 18.09372	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.09372	0.686
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.239
Totale Parziale (TP)						**€ 26.39446**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.48706	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.08815	
Prezzo totale						**€ 33.97**	

Scheda elemento: CAM26_U02.020.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.020.010.B
Descrizione	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Diametro nominale 125 mm Resistenza allo schiacciamento 34 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN GRES CERAMICOTubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24371 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (19.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.069
2	Tubazione in gres ceramico DN 125 mm, resistenza schiacciamento 34 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 19.67006	1	€ 19.67006	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.67006	0.686
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.245
Totale Parziale (TP)						**€ 28.67220**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.87427	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.35465	
Prezzo totale						**€ 36.90**	

Scheda elemento: CAM26_U02.020.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.020.010.C
Descrizione	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Diametro nominale 150 mm Resistenza allo schiacciamento 34 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN GRES CERAMICOTubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27749 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (18.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.076
2	Tubazione in gres ceramico DN 150 mm, resistenza schiacciamento 34 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 22.44580	1	€ 22.44580	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.44580	0.688
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.236
Totale Parziale (TP)						**€ 32.64638**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.54988	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.81963	
Prezzo totale						**€ 42.02**	

Scheda elemento: CAM26_U02.020.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.020.010.D
Descrizione	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Diametro nominale 150 mm Resistenza allo schiacciamento 40 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN GRES CERAMICOTubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35046 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (14.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.06
2	Tubazione in gres ceramico DN 150 mm, resistenza schiacciamento 40 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 31.03004	1	€ 31.03004	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.03004	0.753
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.187
Totale Parziale (TP)						**€ 41.23062**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.00921	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.82398	
Prezzo totale						**€ 53.06**	

Scheda elemento: CAM26_U02.020.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.020.010.E
Descrizione	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Diametro nominale 200 mm Resistenza allo schiacciamento 32 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN GRES CERAMICOTubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37317 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (14.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.057
2	Tubazione in gres ceramico DN 200 mm, resistenza schiacciamento 32 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 33.00047	1	€ 33.00047	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.00047	0.752
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.192
Totale Parziale (TP)						**€ 43.90245**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.46342	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.13659	
Prezzo totale						**€ 56.50**	

Scheda elemento: CAM26_U02.020.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.020.010.F
Descrizione	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Diametro nominale 200 mm Resistenza allo schiacciamento 48 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN GRES CERAMICOTubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.47760 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (11.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.044
2	Tubazione in gres ceramico DN 200 mm, resistenza schiacciamento 48 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 45.28569	1	€ 45.28569	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.28569	0.806
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.15
Totale Parziale (TP)						**€ 56.18767**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.55190	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.57396	
Prezzo totale						**€ 72.31**	

Scheda elemento: CAM26_U02.020.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.020.010.G
Descrizione	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Compressi ogni onere per la posa in opera, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Diametro nominale 250 mm Resistenza allo schiacciamento 40 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN GRES CERAMICOTubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.53511 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (11.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.039
2	Tubazione in gres ceramico, DN 250 mm, resistenza schiacciamento 40 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 51.35120	1	€ 51.35120	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.35120	0.816
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.145
Totale Parziale (TP)						**€ 62.95458**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.70228	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.36569	
Prezzo totale						**€ 81.02**	

Scheda elemento: CAM26_U02.020.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.020.010.H
Descrizione	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Diametro nominale 250 mm Resistenza allo schiacciamento 60 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN GRES CERAMICOTubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.58784 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (10.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.036
2	Tubazione in gres ceramico, DN 250 mm, resistenza schiacciamento 60 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 57.55378	1	€ 57.55378	
Totale Prodotti da costruzione						€ 57.55378	0.832
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.132
Totale Parziale (TP)						**€ 69.15716**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.75672	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.09139	
Prezzo totale						**€ 89.01**	

Scheda elemento: CAM26_U02.020.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.020.010.I
Descrizione	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Diametro nominale 300 mm Resistenza allo schiacciamento 48 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN GRES CERAMICOTubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.68541 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (9.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.037
2	Tubazione in gres ceramico, DN 300 mm, resistenza schiacciamento 48 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 67.83430	1	€ 67.83430	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.83430	0.841
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.122
Totale Parziale (TP)						**€ 80.63611**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.70814	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.43443	
Prezzo totale						**€ 103.78**	

Scheda elemento: CAM26_U02.020.010.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.020.010.J
Descrizione	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Diametro nominale 300 mm Resistenza allo schiacciamento 72 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN GRES CERAMICOTubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.77075 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (8.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.033
2	Tubazione in gres ceramico, DN 300 mm, resistenza schiacciamento 72 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 77.87494	1	€ 77.87494	
Totale Prodotti da costruzione						€ 77.87494	0.859
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.108
Totale Parziale (TP)						**€ 90.67675**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.41505	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.60918	
Prezzo totale						**€ 116.70**	

Scheda elemento: CAM26_U02.020.010.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.020.010.K
Descrizione	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Diametro nominale 350 mm Resistenza allo schiacciamento 56 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN GRES CERAMICOTubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.88900 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (7.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.029
2	Tubazione in gres ceramico, DN 350 mm, resistenza schiacciamento 56 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 91.08541	1	€ 91.08541	
Totale Prodotti da costruzione						€ 91.08541	0.871
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.101
Totale Parziale (TP)						**€ 104.58862**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.78007	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.23687	
Prezzo totale						**€ 134.61**	

Scheda elemento: CAM26_U02.020.010.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.020.010.L
Descrizione	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Diametro nominale 350 mm Resistenza allo schiacciamento 70 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN GRES CERAMICOTubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.95761 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (7.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.06	€ 3.63500	
Totale Attrezzature						€ 3.63500	0.032
2	Tubazione in gres ceramico, DN 350 mm, resistenza schiacciamento 70 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 98.50452	1	€ 98.50452	
Totale Prodotti da costruzione						€ 98.50452	0.874
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.093
Totale Parziale (TP)						**€ 112.66052**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.15229	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.18128	
Prezzo totale						**€ 144.99**	

Scheda elemento: CAM26_U02.020.010.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.020.010.M
Descrizione	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Diametro nominale 400 mm Resistenza allo schiacciamento 48 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN GRES CERAMICOTubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.99706 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.22240 (7.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.025
2	Tubazione in gres ceramico, DN 400 mm, resistenza schiacciamento 48 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 103.09648	1	€ 103.09648	
Totale Prodotti da costruzione						€ 103.09648	0.879
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.192	€ 5.09568	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.192	€ 6.12672	
Totale Risorse Umane						€ 11.22240	0.096
Totale Parziale (TP)						**€ 117.30109**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.94119	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.72423	
Prezzo totale						**€ 150.97**	

Scheda elemento: CAM26_U02.020.010.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.020.010.N
Descrizione	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Diametro nominale 400 mm Resistenza allo schiacciamento 64 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN GRES CERAMICOTubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.11940 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.22240 (6.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.023
2	Tubazione in gres ceramico, DN 400 mm, resistenza schiacciamento 64 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 117.48921	1	€ 117.48921	
Totale Prodotti da costruzione						€ 117.48921	0.892
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.192	€ 5.09568	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.192	€ 6.12672	
Totale Risorse Umane						€ 11.22240	0.085
Totale Parziale (TP)						**€ 131.69382**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.38795	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.40818	
Prezzo totale						**€ 169.49**	

Scheda elemento: CAM26_U02.020.010.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.020.010.O
Descrizione	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Diametro nominale 400 mm Resistenza allo schiacciamento 80 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN GRES CERAMICOTubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.40558 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.22240 (5.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.018
2	Tubazione in gres ceramico, DN 400 mm, resistenza schiacciamento 80 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 151.15791	1	€ 151.15791	
Totale Prodotti da costruzione						€ 151.15791	0.914
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.192	€ 5.09568	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.192	€ 6.12672	
Totale Risorse Umane						€ 11.22240	0.068
Totale Parziale (TP)						**€ 165.36252**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.11163	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.34742	
Prezzo totale						**€ 212.82**	

Scheda elemento: CAM26_U02.020.010.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.020.010.P
Descrizione	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Diametro nominale 500 mm Resistenza allo schiacciamento 60 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN GRES CERAMICOTubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.44998 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.32660 (6.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.02
2	Tubazione in gres ceramico, DN 500 mm, resistenza schiacciamento 60 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 153.77945	1	€ 153.77945	
Totale Prodotti da costruzione						€ 153.77945	0.901
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.228	€ 6.05112	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.228	€ 7.27548	
Totale Risorse Umane						€ 13.32660	0.078
Totale Parziale (TP)						**€ 170.58530**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.99950	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.95848	
Prezzo totale						**€ 219.54**	

Scheda elemento: CAM26_U02.020.010.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.020.010.Q
Descrizione	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Diametro nominale 500 mm Resistenza allo schiacciamento 80 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN GRES CERAMICOTubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.82587 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.32660 (4.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.016
2	Tubazione in gres ceramico, DN 500 mm, resistenza schiacciamento 80 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 198.00282	1	€ 198.00282	
Totale Prodotti da costruzione						€ 198.00282	0.922
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.228	€ 6.05112	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.228	€ 7.27548	
Totale Risorse Umane						€ 13.32660	0.062
Totale Parziale (TP)						**€ 214.80867**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 36.51747	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.13261	
Prezzo totale						**€ 276.46**	

Scheda elemento: CAM26_U02.020.010.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.020.010.R
Descrizione	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Diametro nominale 600 mm Resistenza allo schiacciamento 57 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN GRES CERAMICOTubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.99261 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.43080 (5.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.09	€ 4.47332	
Totale Attrezzature						€ 4.47332	0.019
2	Tubazione in gres ceramico, DN 600 mm, resistenza schiacciamento 57 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 214.52018	1	€ 214.52018	
Totale Prodotti da costruzione						€ 214.52018	0.915
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.264	€ 7.00656	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.264	€ 8.42424	
Totale Risorse Umane						€ 15.43080	0.066
Totale Parziale (TP)						**€ 234.42430**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 39.85213	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.42764	
Prezzo totale						**€ 301.70**	

Scheda elemento: CAM26_U02.020.010.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.020.010.S
Descrizione	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Diametro nominale 600 mm Resistenza allo schiacciamento 96 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN GRES CERAMICOTubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.51750 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.43080 (4.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.09	€ 4.47332	
Totale Attrezzature						€ 4.47332	0.015
2	Tubazione in gres ceramico, DN 600 mm, resistenza schiacciamento 96 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 276.27184	1	€ 276.27184	
Totale Prodotti da costruzione						€ 276.27184	0.933
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.264	€ 7.00656	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.264	€ 8.42424	
Totale Risorse Umane						€ 15.43080	0.052
Totale Parziale (TP)						**€ 296.17596**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 50.34991	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 34.65259	
Prezzo totale						**€ 381.18**	

Scheda elemento: CAM26_U02.020.010.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.020.010.T
Descrizione	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Diametro nominale 700 mm Resistenza allo schiacciamento 60 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN GRES CERAMICOTubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.77716 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.83360 (4.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.1	€ 4.97035	
Totale Attrezzature						€ 4.97035	0.015
2	Tubazione in gres ceramico, DN 700 mm, resistenza schiacciamento 60 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 304.92022	1	€ 304.92022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 304.92022	0.933
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.288	€ 7.64352	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.288	€ 9.19008	
Totale Risorse Umane						€ 16.83360	0.052
Totale Parziale (TP)						**€ 326.72417**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 55.54311	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 38.22673	
Prezzo totale						**€ 420.49**	

Scheda elemento: CAM26_U02.020.010.U

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.020.010.U
Descrizione	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Diametro nominale 700 mm Resistenza allo schiacciamento 84 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN GRES CERAMICOTubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.40312 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.83360 (3.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.1	€ 4.97035	
Totale Attrezzature						€ 4.97035	0.012
2	Tubazione in gres ceramico, DN 700 mm, resistenza schiacciamento 84 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 378.56301	1	€ 378.56301	
Totale Prodotti da costruzione						€ 378.56301	0.946
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.288	€ 7.64352	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.288	€ 9.19008	
Totale Risorse Umane						€ 16.83360	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 400.36696**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 68.06238	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 46.84293	
Prezzo totale						**€ 515.27**	

Scheda elemento: CAM26_U02.020.010.V

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.020.010.V
Descrizione	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Diametro nominale 800 mm Resistenza allo schiacciamento 60 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN GRES CERAMICOTubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.73049 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.93780 (3.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.11	€ 5.46739	
Totale Attrezzature						€ 5.46739	0.012
2	Tubazione in gres ceramico, DN 800 mm, resistenza schiacciamento 60 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 414.47630	1	€ 414.47630	
Totale Prodotti da costruzione						€ 414.47630	0.944
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.324	€ 8.59896	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.324	€ 10.33884	
Totale Risorse Umane						€ 18.93780	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 438.88149**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 74.60985	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 51.34913	
Prezzo totale						**€ 564.84**	

Scheda elemento: CAM26_U02.020.010.W

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.020.010.W
Descrizione	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Diametro nominale 800 mm Resistenza allo schiacciamento 96 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN GRES CERAMICOTubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.69871 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.93780 (2.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.11	€ 5.46739	
Totale Attrezzature						€ 5.46739	0.01
2	Tubazione in gres ceramico, DN 800 mm, resistenza schiacciamento 96 kN/mq	Prodotti da costruzione	m	€ 528.38446	1	€ 528.38446	
Totale Prodotti da costruzione						€ 528.38446	0.956
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.324	€ 8.59896	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.324	€ 10.33884	
Totale Risorse Umane						€ 18.93780	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 552.78965**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 93.97424	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 64.67639	
Prezzo totale						**€ 711.44**	

Scheda elemento: CAM26_U02.030.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.030.010.A
Descrizione	Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m²) pitturato con vernice epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. Diametro 80 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN GHISATubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31795 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (13.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.053
2	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 31.88550	0.05	€ 1.59428	
3	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.86400	0.05	€ 2.34320	
4	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 63.42300	0.05	€ 3.17115	
5	Tubazione in ghisa sferoidale diametro 80 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 21.99650	1	€ 21.99650	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.10513	0.778
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.169
Totale Parziale (TP)						**€ 37.40587**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.35900	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.37649	
Prezzo totale						**€ 48.14**	

Scheda elemento: CAM26_U02.030.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.030.010.B
Descrizione	Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m²) pitturato con vernice epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. Diametro 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN GHISATubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37005 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (11.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.046
2	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.82950	0.05	€ 1.79148	
3	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 54.23000	0.05	€ 2.71150	
4	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 71.45600	0.05	€ 3.57280	
5	Tubazione in ghisa sferoidale diametro 100 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 27.15850	1	€ 27.15850	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.23428	0.809
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.145
Totale Parziale (TP)						**€ 43.53502**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.40095	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.09360	
Prezzo totale						**€ 56.03**	

Scheda elemento: CAM26_U02.030.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.030.010.C
Descrizione	Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m²) pitturato con vernice epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. Diametro 125 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN GHISATubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.44207 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (10.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.038
2	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 42.02100	0.05	€ 2.10105	
3	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 60.32000	0.05	€ 3.01600	
4	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 79.47450	0.05	€ 3.97373	
5	Tubazione in ghisa sferoidale diametro 125 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 33.91550	1	€ 33.91550	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.00628	0.827
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.135
Totale Parziale (TP)						**€ 52.00842**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.84143	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.08499	
Prezzo totale						**€ 66.93**	

Scheda elemento: CAM26_U02.030.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.030.010.D
Descrizione	Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m²) pitturato con vernice epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. Diametro 150 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN GHISATubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.50948 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (10.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.041
2	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.34450	0.05	€ 2.56723	
3	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 73.26850	0.05	€ 3.66343	
4	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 97.87500	0.05	€ 4.89375	
5	Tubazione in ghisa sferoidale diametro 150mm	Prodotti da costruzione	m	€ 38.61350	1	€ 38.61350	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.73791	0.83
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.129
Totale Parziale (TP)						**€ 59.93849**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.18954	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.01280	
Prezzo totale						**€ 77.14**	

Scheda elemento: CAM26_U02.030.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.030.010.E
Descrizione	Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m²) pitturato con vernice epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. Diametro 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN GHISATubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.66967 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (8.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.032
2	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 69.20850	0.05	€ 3.46043	
3	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 105.89350	0.05	€ 5.29468	
4	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 134.79200	0.05	€ 6.73960	
5	Tubazione in ghisa sferoidale diametro 200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 52.38850	1	€ 52.38850	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.88321	0.862
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.107
Totale Parziale (TP)						**€ 78.78519**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.39348	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.21787	
Prezzo totale						**€ 101.40**	

Scheda elemento: CAM26_U02.030.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.030.010.F
Descrizione	Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m²) pitturato con vernice epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. Diametro 250 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN GHISATubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.91704 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (6.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.023
2	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 174.783300	0.05	€ 8.73915	
3	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 152.656000	0.05	€ 7.63280	
4	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 227.403500	0.05	€ 11.37018	
5	Tubazione in ghisa sferoidale diametro 250 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 68.54150	1	€ 68.54150	
Totale Prodotti da costruzione						€ 96.28363	0.892
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.085
Totale Parziale (TP)						**€ 107.88701**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.34079	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.62278	
Prezzo totale						**€ 138.85**	

Scheda elemento: CAM26_U02.030.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.030.010.G
Descrizione	Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m²) pitturato con vernice epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. Diametro 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN GHISATubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.13856 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (5.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.022
2	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 201.95600	0.05	€ 10.09780	
3	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 186.55700	0.05	€ 9.32785	
4	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 278.76250	0.05	€ 13.93813	
5	Tubazione in ghisa sferoidale diametro 300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 87.78300	1	€ 87.78300	
Totale Prodotti da costruzione						€ 121.14678	0.904
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.073
Totale Parziale (TP)						**€ 133.94859**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.77126	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.67199	
Prezzo totale						**€ 172.39**	

Scheda elemento: CAM26_U02.030.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.030.010.H
Descrizione	Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m²) pitturato con vernice epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. Diametro 350 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN GHISATubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.41075 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (4.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.018
2	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 213.74450	0.05	€ 10.68723	
3	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 249.74800	0.05	€ 12.48740	
4	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 364.74750	0.05	€ 18.23738	
5	Tubazione in ghisa sferoidale diametro 350 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 111.05550	1	€ 111.05550	
Totale Prodotti da costruzione						€ 152.46751	0.919
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.063
Totale Parziale (TP)						**€ 165.97072**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.21502	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.41857	

Prezzo totale	**€ 213.60**

Scheda elemento: CAM26_U02.030.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.030.010.I
Descrizione	Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m²) pitturato con vernice epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. Diametro 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN GHISATubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.59949 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.22240 (4.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.016
2	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 254.14150	0.05	€ 12.70708	
3	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 289.57950	0.05	€ 14.47898	
4	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 418.78900	0.05	€ 20.93945	
5	Tubazione in ghisa sferoidale diametro 400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 125.84550	1	€ 125.84550	
Totale Prodotti da costruzione						€ 173.97101	0.925
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.192	€ 5.09568	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.192	€ 6.12672	
Totale Risorse Umane						€ 11.22240	0.06
Totale Parziale (TP)						**€ 188.17562**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 31.98986	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.01655	

Prezzo totale	**€ 242.18**

Scheda elemento: CAM26_U02.030.010.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.030.010.J
Descrizione	Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m²) pitturato con vernice epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. Diametro 450 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN GHISATubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.87431 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.92380 (4.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.016
2	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 315.056000	0.05	€ 15.75280	
3	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 363.181500	0.05	€ 18.15908	
4	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 519.491500	0.05	€ 25.97458	
5	Tubazione in ghisa sferoidale diametro 450 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 145.217500	1	€ 145.21750	
Totale Prodotti da costruzione						€ 205.10396	0.93
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.204	€ 5.41416	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.204	€ 6.50964	
Totale Risorse Umane						€ 11.92380	0.054
Totale Parziale (TP)						**€ 220.50701**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 37.48619	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.79932	

Prezzo totale	**€ 283.79**

Scheda elemento: CAM26_U02.030.010.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.030.010.K
Descrizione	Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m²) pitturato con vernice epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. Diametro 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN GHISATubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.16577 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.32660 (4.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.014
2	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 411.97400	0.05	€ 20.59870	
3	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 582.21850	0.05	€ 29.11093	
4	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 457.88431	0.05	€ 22.89422	
5	Tubazione in ghisa sferoidale diametro 500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 165.38700	1	€ 165.38700	
Totale Prodotti da costruzione						€ 237.99085	0.934
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.228	€ 6.05112	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.228	€ 7.27548	
Totale Risorse Umane						€ 13.32660	0.052
Totale Parziale (TP)						**€ 254.79670**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 43.31544	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 29.81121	

Prezzo totale	**€ 327.92**

Scheda elemento: CAM26_U02.030.010.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.030.010.L
Descrizione	Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m²) pitturato con vernice epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. Diametro 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN GHISATubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.81256 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.32660 (3.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.09	€ 4.47332	
Totale Attrezzature						€ 4.47332	0.014
2	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 489.63600	0.05	€ 24.48180	
3	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 598.45850	0.05	€ 29.92293	
4	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 763.67150	0.05	€ 38.18358	
5	Tubazione in ghisa sferoidale diametro 600 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 220.50150	1	€ 220.50150	
Totale Prodotti da costruzione						€ 313.08981	0.946
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.228	€ 6.05112	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.228	€ 7.27548	
Totale Risorse Umane						€ 13.32660	0.04
Totale Parziale (TP)						**€ 330.88973**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 56.25125	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 38.71410	

Prezzo totale	**€ 425.86**

Scheda elemento: CAM26_U02.040.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.010.A
Descrizione	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 110 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07453 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (31.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm	Attrezzature	cad	€ 12.01959	0.08	€ 0.96157	
Totale Attrezzature						€ 1.45861	0.166
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 110 mm, d.i. 103 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.80256	1	€ 3.80256	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.80256	0.434
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.4
Totale Parziale (TP)						**€ 8.76817**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.49059	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.02588	
Prezzo totale						**€ 11.28**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.010.B
Descrizione	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 125 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09222 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (30.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 6,20 mm diametro da 110 a 160 mm	Attrezzature	cad	€ 15.42796	0.08	€ 1.23424	
Totale Attrezzature						€ 1.73128	0.16
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 125 mm, d.i. 117,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 4.90941	1	€ 4.90941	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.90941	0.453
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.388
Totale Parziale (TP)						**€ 10.84909**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.84435	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.26934	
Prezzo totale						**€ 13.96**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.010.C
Descrizione	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 140 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10193 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (27.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 6,20 mm diametro da 110 a 160 mm	Attrezzature	cad	€ 15.42796	0.08	€ 1.23424	
Totale Attrezzature						€ 1.73128	0.144
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 140 mm, d.i. 131,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 6.05196	1	€ 6.05196	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.05196	0.505
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.351
Totale Parziale (TP)						**€ 11.99164**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.03858	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.40302	
Prezzo totale						**€ 15.43**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.010.D
Descrizione	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 160 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11680 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (23.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 6,20 mm diametro da 110 a 160 mm	Attrezzature	cad	€ 15.42796	0.08	€ 1.23424	
Totale Attrezzature						€ 1.73128	0.126
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 160 mm, d.i. 150 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 7.80150	1	€ 7.80150	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.80150	0.568
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.306
Totale Parziale (TP)						**€ 13.74118**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.33600	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.60772	
Prezzo totale						**€ 17.68**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.010.E
Descrizione	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 180 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13753 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (20.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 20.69852	0.08	€ 1.65588	
Totale Attrezzature						€ 2.15292	0.133
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 180 mm, d.i. 168,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 9.81882	1	€ 9.81882	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.81882	0.607
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.26
Totale Parziale (TP)						**€ 16.18014**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.75062	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.89308	
Prezzo totale						**€ 20.82**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.010.F
Descrizione	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16638 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (19.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 20.69852	0.08	€ 1.65588	
Totale Attrezzature						€ 2.64995	0.135
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 200 mm, d.i. 187,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 12.01467	1	€ 12.01467	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.01467	0.614
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.251
Totale Parziale (TP)						**€ 19.57442**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.32765	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.29021	
Prezzo totale						**€ 25.19**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.010.G
Descrizione	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 225 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19385 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (16.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 20.69852	0.08	€ 1.65588	
Totale Attrezzature						€ 2.64995	0.116
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 225 mm, d.i. 211 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 15.24595	1	€ 15.24595	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.24595	0.669
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.215
Totale Parziale (TP)						**€ 22.80570**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.87697	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.66827	
Prezzo totale						**€ 29.35**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.010.H
Descrizione	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 250 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22465 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (14.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 20.69852	0.08	€ 1.65588	
Totale Attrezzature						€ 2.64995	0.1
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 250 mm, d.i. 234,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.86999	1	€ 18.86999	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.86999	0.714
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.186
Totale Parziale (TP)						**€ 26.42974**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.49306	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.09228	
Prezzo totale						**€ 34.02**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.010.I
Descrizione	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 280 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27275 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (11.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 32.96641	0.08	€ 2.63731	
Totale Attrezzature						€ 3.63138	0.113
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 280 mm, d.i. 262,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 23.54732	1	€ 23.54732	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.54732	0.734
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.153
Totale Parziale (TP)						**€ 32.08850**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.45505	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.75436	
Prezzo totale						**€ 41.30**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.010.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.010.J
Descrizione	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 315 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33167 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (11.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 32.96641	0.08	€ 2.63731	
Totale Attrezzature						€ 3.63138	0.093
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 315 mm, d.i. 295,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.77780	1	€ 29.77780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.77780	0.763
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.144
Totale Parziale (TP)						**€ 39.02038**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.63346	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.56538	
Prezzo totale						**€ 50.22**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.010.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.010.K
Descrizione	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 355 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.70360 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (5.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 32.96641	0.08	€ 2.63731	
Totale Attrezzature						€ 3.63138	0.044
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 355 mm, d.i. 333 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 73.53404	1	€ 73.53404	
Totale Prodotti da costruzione						€ 73.53404	0.888
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.068
Totale Parziale (TP)						**€ 82.77662**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.07203	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.68487	
Prezzo totale						**€ 106.53**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.010.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.010.L
Descrizione	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.85600 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (4.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 32.96641	0.08	€ 2.63731	
Totale Attrezzature						€ 3.63138	0.036
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 400 mm, d.i. 375,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 90.76160	1	€ 90.76160	
Totale Prodotti da costruzione						€ 90.76160	0.901
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.063
Totale Parziale (TP)						**€ 100.70558**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.11995	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.78255	
Prezzo totale						**€ 129.61**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.010.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.010.M
Descrizione	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 450 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.08522 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (3.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e diametro da 400 a 500 mm	Attrezzature	cad	€ 31.53308	0.08	€ 2.52265	
Totale Attrezzature						€ 3.51672	0.028
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 450 mm, d.i. 422 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 117.84369	1	€ 117.84369	
Totale Prodotti da costruzione						€ 117.84369	0.923
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.049
Totale Parziale (TP)						**€ 127.67301**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.70441	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.93774	
Prezzo totale						**€ 164.32**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.010.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.010.N
Descrizione	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.31845 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (3.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e diametro da 400 a 500 mm	Attrezzature	cad	€ 31.53308	0.08	€ 2.52265	
Totale Attrezzature						€ 3.51672	0.023
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 500 mm, d.i. 469 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 145.28283	1	€ 145.28283	
Totale Prodotti da costruzione						€ 145.28283	0.937
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.041
Totale Parziale (TP)						**€ 155.11215**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.36907	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.14812	
Prezzo totale						**€ 199.63**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.010.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.010.O
Descrizione	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 560 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.59041 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (2.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 50,8 mm e diametro da 560 a 800 mm	Attrezzature	cad	€ 59.40950	0.08	€ 4.75276	
Totale Attrezzature						€ 5.74683	0.031
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 560 mm, d.i. 525,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 174.34654	1	€ 174.34654	
Totale Prodotti da costruzione						€ 174.34654	0.932
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.037
Totale Parziale (TP)						**€ 187.10737**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 31.80825	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.89156	
Prezzo totale						**€ 240.81**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.010.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.010.P
Descrizione	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 630 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.11439 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (2.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 50,8 mm e diametro da 560 a 800 mm	Attrezzature	cad	€ 59.40950	0.08	€ 4.75276	
Totale Attrezzature						€ 5.74683	0.023
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 630 mm, d.i. 590,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 235.99088	1	€ 235.99088	
Totale Prodotti da costruzione						€ 235.99088	0.949
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 248.75171**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 42.28779	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 29.10395	
Prezzo totale						**€ 320.14**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.010.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.010.Q
Descrizione	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 710 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.51560 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (1.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 50,8 mm e diametro da 560 a 800 mm	Attrezzature	cad	€ 59.40950	0.08	€ 4.75276	
Totale Attrezzature						€ 5.74683	0.019
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 710 mm, d.i. 666 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 283.19262	1	€ 283.19262	
Totale Prodotti da costruzione						€ 283.19262	0.957
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 295.95345**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 50.31209	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 34.62655	
Prezzo totale						**€ 380.89**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.010.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.010.R
Descrizione	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.91735 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (1.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 50,8 mm e diametro da 560 a 800 mm	Attrezzature	cad	€ 59.40950	0.17	€ 10.09962	
Totale Attrezzature						€ 11.09369	0.032
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 800 mm, d.i. 750,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 325.11006	1	€ 325.11006	
Totale Prodotti da costruzione						€ 325.11006	0.947
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.02
Totale Parziale (TP)						**€ 343.21775**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 58.34702	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 40.15648	
Prezzo totale						**€ 441.72**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.010.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.010.S
Descrizione	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 900 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.45850 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (1.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm	Attrezzature	cad	€ 51.75760	0.17	€ 8.79879	
Totale Attrezzature						€ 9.79286	0.024
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 900 mm, d.i. 844 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 390.07494	1	€ 390.07494	
Totale Prodotti da costruzione						€ 390.07494	0.959
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.017
Totale Parziale (TP)						**€ 406.88180**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 69.16991	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 47.60517	
Prezzo totale						**€ 523.66**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.010.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.010.T
Descrizione	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 1000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.47062 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (1.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm	Attrezzature	cad	€ 51.75760	0.17	€ 8.79879	
Totale Attrezzature						€ 9.79286	0.019
3	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 1000 mm, d.i. 938 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 507.04386	1	€ 507.04386	
Totale Prodotti da costruzione						€ 507.04386	0.964
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.017
Totale Parziale (TP)						**€ 525.95492**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 89.41234	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 61.53673	
Prezzo totale						**€ 676.90**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.015.A
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12536 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (25.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.067
2	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=4 KN/mq, d.e. 200 mm d.i. 172 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 7.11660	1	€ 7.11660	
3	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.12780	0.05	€ 0.60639	
4	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.72960	0.05	€ 0.78648	
5	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.69900	0.05	€ 0.33495	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.84442	0.6
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.333
Totale Parziale (TP)						**€ 14.74829**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.50721	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.72555	
Prezzo totale						**€ 18.98**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.015.B
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 250 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17850 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (18.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.047
2	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=4 KN/mq, d.e. 250 mm d.i. 217 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 12.30180	1	€ 12.30180	
3	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 250 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.65380	0.05	€ 1.03269	
4	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 250 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.15120	0.05	€ 1.20756	
5	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 250 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.08380	0.05	€ 0.55419	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.09624	0.719
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.234
Totale Parziale (TP)						**€ 21.00011**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.57002	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.45701	

Prezzo totale	**€ 27.03**

Scheda elemento: CAM26_U02.040.015.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.015.C
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 315 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24067 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (15.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.035
2	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=4 KN/mq, d.e. 315 mm d.i. 272 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 17.67840	1	€ 17.67840	
3	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 315 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.46640	0.05	€ 1.42332	
4	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 315 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 37.32300	0.05	€ 1.86615	
5	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 315 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.80740	0.05	€ 0.74037	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.70824	0.767
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.198
Totale Parziale (TP)						**€ 28.31351**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.81330	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.31268	

Prezzo totale	**€ 36.44**

Scheda elemento: CAM26_U02.040.015.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.015.D
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35337 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (11.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.024
2	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=4 KN/mq, d.e. 400 mm d.i. 344 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 26.22180	1	€ 26.22180	
3	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 49.03320	0.05	€ 2.45166	
4	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 85.39920	0.05	€ 4.26996	
5	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 26.46540	0.05	€ 1.32327	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.26669	0.824
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.152
Totale Parziale (TP)						**€ 41.57336**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.06747	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.86408	

Prezzo totale	**€ 53.50**

Scheda elemento: CAM26_U02.040.015.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.015.E
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.53812 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (7.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.016
2	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 72.85380	0.05	€ 3.64269	
3	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 140.24400	0.05	€ 7.01220	
4	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.18680	0.05	€ 2.15934	
5	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=4 KN/mq, d.e. 500 mm d.i. 418 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 43.18680	1	€ 43.18680	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.00103	0.885
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.1
Totale Parziale (TP)						**€ 63.30770**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.76231	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.40700	

Prezzo totale	**€ 81.48**

Scheda elemento: CAM26_U02.040.015.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.015.F
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 630 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.85087 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (5.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.01
2	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=4 KN/mq, d.e. 630 mm d.i. 535 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 72.08820	1	€ 72.08820	
3	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 630 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 110.71620	0.05	€ 5.53581	
4	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 630 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 212.99340	0.05	€ 10.64967	
5	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 630 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 76.42080	0.05	€ 3.82104	
Totale Prodotti da costruzione						€ 92.09472	0.92
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.07
Totale Parziale (TP)						**€ 100.10279**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.01747	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.71203	

Prezzo totale	**€ 128.83**

Scheda elemento: CAM26_U02.040.015.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.015.G
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.64967 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (2.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.005
2	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=4 KN/mq, d.e. 800 mm d.i. 678 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 124.566660	1	€ 124.56660	
3	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 800 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 340.570220	0.05	€ 17.02851	
4	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 800 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 638.962880	0.05	€ 31.94814	
5	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 800 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 250.542660	0.05	€ 12.52713	
Totale Prodotti da costruzione						€ 186.070338	0.959
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.036
Totale Parziale (TP)						**€ 194.07845**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 32.99334	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.70718	

Prezzo totale	**€ 249.78**

Scheda elemento: CAM26_U02.040.015.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.015.H
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 1000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.50772 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (2.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.005
2	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=4 KN/mq, d.e. 1000 mm d.i. 851 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 192.618000	1	€ 192.61800	
3	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 533.518800	0.05	€ 26.67594	
4	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 907.862400	0.05	€ 45.39312	
5	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 394.597200	0.05	€ 19.72986	
Totale Prodotti da costruzione						€ 284.41692	0.964
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.031
Totale Parziale (TP)						**€ 295.02623**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 50.15446	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 34.51807	

Prezzo totale	**€ 379.70**

Scheda elemento: CAM26_U02.040.015.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.015.I
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 1200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.08090 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (1.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.003
2	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=4 KN/mq, d.e. 1200 mm d.i. 1005 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 336.41160	1	€ 336.41160	
3	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 748.61760	0.05	€ 37.43088	
4	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1292.71560	0.05	€ 64.63578	
5	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 592.31340	0.05	€ 29.61567	
Totale Prodotti da costruzione						€ 468.09393	0.975
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 480.10604**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 81.61803	

9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 56.17241
Prezzo totale						**€ 617.90**

Scheda elemento: CAM26_U02.040.018.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.018.A
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 160 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10839 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (25.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.117
2	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=8 KN/mq, d.e. 160 mm d.i. 139 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.77680	1	€ 5.77680	
3	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 160 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.69180	0.05	€ 0.48459	
4	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 160 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.79720	0.05	€ 0.58986	
5	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 160 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.01940	0.05	€ 0.20097	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.05222	0.553
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.33
Totale Parziale (TP)						**€ 12.75173**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.16779	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.49195	
Prezzo totale						**€ 16.41**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.018.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.018.B
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14355 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (22.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.059
2	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.12780	0.05	€ 0.60639	
3	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.72960	0.05	€ 0.78648	
4	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 200 mm_2	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.69900	0.05	€ 0.33495	
5	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=8 KN/mq, d.e. 200 mm d.i. 172 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 9.25680	1	€ 9.25680	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.98462	0.65
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.291
Totale Parziale (TP)						**€ 16.88849**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.87104	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.97595	

Prezzo totale	**€ 21.74**

Scheda elemento: CAM26_U02.040.018.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.018.C
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 250 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18959 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (17.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.045
2	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 250 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.65380	0.05	€ 1.03269	
3	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 250 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.15120	0.05	€ 1.20756	
4	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 250 mm_2	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.08380	0.05	€ 0.55419	
5	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=8 KN/mq, d.e. 250 mm d.i. 217 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 13.60680	1	€ 13.60680	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.40124	0.735
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.22
Totale Parziale (TP)						**€ 22.30511**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.79187	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.60970	

Prezzo totale	**€ 28.71**

Scheda elemento: CAM26_U02.040.018.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.018.D
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 315 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27409 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (13.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.031
2	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 315 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.46640	0.05	€ 1.42332	
3	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 315 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 37.32300	0.05	€ 1.86615	
4	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 315 mm_2	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.80740	0.05	€ 0.74037	
5	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=8 KN/mq, d.e. 315 mm d.i. 272 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 21.61080	1	€ 21.61080	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.64064	0.795
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.174
Totale Parziale (TP)						**€ 32.24591**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.48180	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.77277	

Prezzo totale	**€ 41.50**

Scheda elemento: CAM26_U02.040.018.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.018.E
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39834 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (10.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.021
2	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 49.03320	0.05	€ 2.45166	
3	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 85.39920	0.05	€ 4.26996	
4	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 400 mm_2	Prodotti da costruzione	cad	€ 26.46540	0.05	€ 1.32327	
5	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=8 KN/mq, d.e. 400 mm d.i. 344 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 31.51140	1	€ 31.51140	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.55629	0.844
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.135
Totale Parziale (TP)						**€ 46.86296**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.96670	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.48297	

Prezzo totale	**€ 60.31**

Scheda elemento: CAM26_U02.040.018.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.018.F
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.63617 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (6.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.013
2	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 72.85380	0.05	€ 3.64269	
3	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 140.24400	0.05	€ 7.01220	
4	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=8 KN/mq, d.e. 500 mm d.i. 430 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 54.72300	1	€ 54.72300	
5	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 500 mm_2	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.18680	0.05	€ 2.15934	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.53723	0.902
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.084
Totale Parziale (TP)						**€ 74.84390**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.72346	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.75674	

Prezzo totale	**€ 96.32**

Scheda elemento: CAM26_U02.040.018.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.018.G
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 630 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.88016 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (5.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.01
2	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 630 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 110.71620	0.05	€ 5.53581	
3	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 630 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 212.99340	0.05	€ 10.64967	
4	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 630 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 76.42080	0.05	€ 3.82104	
5	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 630 mm_2	Prodotti da costruzione	cad	€ 75.53340	1	€ 75.53340	
Totale Prodotti da costruzione						€ 95.53992	0.923
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.068
Totale Parziale (TP)						**€ 103.54799**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.60316	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.11512	

Prezzo totale	**€ 133.27**

Scheda elemento: CAM26_U02.040.018.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.018.H
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.84327 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (2.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.005
2	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 800 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 340.57020	0.05	€ 17.02851	
3	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 800 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 638.96280	0.05	€ 31.94814	
4	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 800 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 250.54260	0.05	€ 12.52713	
5	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=8 KN/mq, d.e. 800 mm d.i. 678 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 147.34320	1	€ 147.34320	
Totale Prodotti da costruzione						€ 208.84698	0.963
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 216.85505**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 36.86536	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.37204	

Prezzo totale	**€ 279.09**

Scheda elemento: CAM26_U02.040.018.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.018.I
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 1000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.67411 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (2.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.005
2	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 533.51880	0.05	€ 26.67594	
3	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 907.86240	0.05	€ 45.39312	
4	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 394.59720	0.05	€ 19.72986	
5	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=8 KN/mq, d.e. 1000 mm d.i. 851 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 212.19300	1	€ 212.19300	
Totale Prodotti da costruzione						€ 303.99192	0.966
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.029
Totale Parziale (TP)						**€ 314.60123**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 53.48221	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 36.80834	

Prezzo totale	**€ 404.89**

Scheda elemento: CAM26_U02.040.018.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.018.J
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 1200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.87355 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (1.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.003
2	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 748.61760	0.05	€ 37.43088	
3	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1292.71560	0.05	€ 64.63578	
4	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 592.31340	0.05	€ 29.61567	
5	Tubazione in PE-AD corrugata rigidità SN > 8 Kn/m² diametro esterno 1200 mm e diametro interno 1030 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 312.01680	1	€ 312.01680	
Totale Prodotti da costruzione						€ 443.69913	0.974
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 455.71124**	

8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 77.47091
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 53.31822
Prezzo totale						**€ 586.50**

Scheda elemento: CAM26_U02.040.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.020.A
Descrizione	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 160 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10510 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (26.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.04
2	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 160 mm, d.i. 153,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 6.96244	1.1	€ 7.65868	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.65868	0.619
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.34
Totale Parziale (TP)						**€ 12.36412**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.10190	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.44660	
Prezzo totale						**€ 15.91**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.020.B
Descrizione	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14399 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (22.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.059
2	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 200 mm, d.i. 192,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 10.03305	1.1	€ 11.03636	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.03636	0.651
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.29
Totale Parziale (TP)						**€ 16.94023**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.87984	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.98201	
Prezzo totale						**€ 21.80**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.020.C
Descrizione	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 250 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19757 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (16.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.043
2	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 250 mm, d.i. 240,26 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 15.76367	1.1	€ 17.34004	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.34004	0.746
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.211
Totale Parziale (TP)						**€ 23.24391**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.95146	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.71954	
Prezzo totale						**€ 29.91**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.020.D
Descrizione	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 315 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29234 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (12.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.029
2	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 315 mm, d.i. 302,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 25.26115	1.1	€ 27.78727	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.78727	0.808
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.163
Totale Parziale (TP)						**€ 34.39254**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.84673	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.02393	
Prezzo totale						**€ 44.26**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.020.E
Descrizione	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 355 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41118 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (9.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.021
2	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 355 mm, d.i. 341 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 37.97205	1.1	€ 41.76926	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.76926	0.863
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.116
Totale Parziale (TP)						**€ 48.37453**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.22367	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.65982	
Prezzo totale						**€ 62.26**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.020.F
Descrizione	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.44285 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (9.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.019
2	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 400 mm, d.i. 384,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 40.72132	1.1	€ 44.79345	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.79345	0.86
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.121
Totale Parziale (TP)						**€ 52.10012**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.85702	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.09571	
Prezzo totale						**€ 67.05**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.020.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.020.G
Descrizione	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 450 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.62797 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (6.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.013
2	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 450 mm, d.i. 432,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 60.51964	1.1	€ 66.57160	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.57160	0.901
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.085
Totale Parziale (TP)						**€ 73.87827**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.55931	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.64376	
Prezzo totale						**€ 95.08**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.020.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.020.H
Descrizione	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.65200 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (6.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.013
2	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 500 mm, d.i. 480,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 63.09038	1.1	€ 69.39942	
Totale Prodotti da costruzione						€ 69.39942	0.905
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.082
Totale Parziale (TP)						**€ 76.70609**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.04004	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.97461	
Prezzo totale						**€ 98.72**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.020.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.020.I
Descrizione	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 630 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.00466 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (4.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.008
2	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 630 mm, d.i. 605,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 100.16982	1.1	€ 110.18680	
Totale Prodotti da costruzione						€ 110.18680	0.932
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.059
Totale Parziale (TP)						**€ 118.19487**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.09313	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.82880	
Prezzo totale						**€ 152.12**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.020.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.020.J
Descrizione	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 710 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.41762 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (3.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.006
2	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 710 mm, d.i. 682,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 144.33665	1.1	€ 158.77032	
Totale Prodotti da costruzione						€ 158.77032	0.952
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 166.77839**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.35233	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.51307	
Prezzo totale						**€ 214.64**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.020.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.020.K
Descrizione	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.72442 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (2.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.005
2	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 800 mm, d.i. 768,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 177.14937	1.1	€ 194.86431	
Totale Prodotti da costruzione						€ 194.86431	0.961
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.035
Totale Parziale (TP)						**€ 202.87238**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 34.48830	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.73607	
Prezzo totale						**€ 261.10**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.020.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.020.L
Descrizione	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 900 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.52442 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (2.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.005
2	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 900 mm, d.i. 864,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 260.98424	1.1	€ 287.08266	
Totale Prodotti da costruzione						€ 287.08266	0.967
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 296.99057**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 50.48840	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 34.74790	
Prezzo totale						**€ 382.23**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.020.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.020.M
Descrizione	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 1000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.99943 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (2.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.004
2	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 1000 mm, d.i. 960,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 311.14948	1.1	€ 342.26443	
Totale Prodotti da costruzione						€ 342.26443	0.97
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 352.87374**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 59.98854	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 41.28623	
Prezzo totale						**€ 454.15**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.020.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.020.N
Descrizione	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 1200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.37542 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (1.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.003
2	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 1200 mm, d.i. 1152,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 457.03929	1.1	€ 502.74322	
Totale Prodotti da costruzione						€ 502.74322	0.977
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.02
Totale Parziale (TP)						**€ 514.75533**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 87.50841	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 60.22637	
Prezzo totale						**€ 662.49**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.022.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.022.A
Descrizione	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 110 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08294 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (27.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.051
2	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 110 mm, d.i. 104,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.23075	1.1	€ 5.75383	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.75383	0.59
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.359
Totale Parziale (TP)						**€ 9.75787**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.65884	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.14167	
Prezzo totale						**€ 12.56**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.022.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.022.B
Descrizione	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 125 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09057 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (30.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.047
2	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 125 mm, d.i. 118,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.40928	1.1	€ 5.95021	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.95021	0.558
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.395
Totale Parziale (TP)						**€ 10.65565**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.81146	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.24671	
Prezzo totale						**€ 13.71**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.022.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.022.C
Descrizione	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 160 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11962 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (23.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.035
2	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 160 mm, d.i. 152 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 8.51559	1.1	€ 9.36715	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.36715	0.666
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.299
Totale Parziale (TP)						**€ 14.07259**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.39234	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.64649	
Prezzo totale						**€ 18.11**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.022.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.022.D
Descrizione	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16169 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (20.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.052
2	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 200 mm, d.i. 190,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 11.92540	1.1	€ 13.11794	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.11794	0.69
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.258
Totale Parziale (TP)						**€ 19.02181**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.23371	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.22555	
Prezzo totale						**€ 24.48**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.022.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.022.E
Descrizione	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 250 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23380 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (13.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.036
2	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 250 mm, d.i. 237,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 19.63764	1.1	€ 21.60140	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.60140	0.785
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.179
Totale Parziale (TP)						**€ 27.50527**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.67590	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.21812	
Prezzo totale						**€ 35.40**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.022.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.022.F
Descrizione	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 315 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32322 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (11.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.026
2	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 315 mm, d.i. 299,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 28.56384	1.1	€ 31.42022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.42022	0.826
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.148
Totale Parziale (TP)						**€ 38.02549**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.46433	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.44898	
Prezzo totale						**€ 48.94**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.022.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.022.G
Descrizione	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 355 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.49047 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (7.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.017
2	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 355 mm, d.i. 337,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 46.45194	1.1	€ 51.09713	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.09713	0.886
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.097
Totale Parziale (TP)						**€ 57.70240**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.80941	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.75118	
Prezzo totale						**€ 74.26**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.022.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.022.H
Descrizione	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51079 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (8.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.017
2	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 400 mm, d.i. 380,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 47.98725	1.1	€ 52.78598	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.78598	0.878
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.105
Totale Parziale (TP)						**€ 60.09265**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.21575	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.03084	
Prezzo totale						**€ 77.34**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.022.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.022.I
Descrizione	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 450 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.75826 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (5.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.011
2	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 450 mm, d.i. 428 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 74.45460	1.1	€ 81.90006	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.90006	0.918
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.071
Totale Parziale (TP)						**€ 89.20673**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.16514	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.43719	
Prezzo totale						**€ 114.81**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.022.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.022.J
Descrizione	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.79860 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (5.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.011
2	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 500 mm, d.i. 475,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 78.76980	1.1	€ 86.64678	
Totale Prodotti da costruzione						€ 86.64678	0.922
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.067
Totale Parziale (TP)						**€ 93.95345**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.97209	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.99255	
Prezzo totale						**€ 120.92**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.022.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.022.K
Descrizione	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 630 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.23195 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (3.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.007
2	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 630 mm, d.i. 599 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 124.47960	1.1	€ 136.92756	
Totale Prodotti da costruzione						€ 136.92756	0.945
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.048
Totale Parziale (TP)						**€ 144.93563**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.63906	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.95747	
Prezzo totale						**€ 186.53**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.022.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.022.L
Descrizione	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 710 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.74849 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (2.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.005
2	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 710 mm, d.i. 675,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 179.72460	1.1	€ 197.69706	
Totale Prodotti da costruzione						€ 197.69706	0.961
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 205.70513**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 34.96987	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.06750	
Prezzo totale						**€ 264.74**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.022.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.022.M
Descrizione	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.12284 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (2.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.004
2	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 800 mm, d.i. 760,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 219.76200	1.1	€ 241.73820	
Totale Prodotti da costruzione						€ 241.73820	0.968
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 249.74627**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 42.45687	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 29.22031	
Prezzo totale						**€ 321.42**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.022.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.022.N
Descrizione	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 900 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.09626 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (1.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.004
2	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 900 mm, d.i. 856 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 322.14360	1.1	€ 354.35796	
Totale Prodotti da costruzione						€ 354.35796	0.973
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 364.26587**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 61.92520	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 42.61911	
Prezzo totale						**€ 468.81**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.022.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.022.O
Descrizione	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 1000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.70515 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (1.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.003
2	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 1000 mm, d.i. 951 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 386.62800	1.1	€ 425.29080	
Totale Prodotti da costruzione						€ 425.29080	0.976
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.021
Totale Parziale (TP)						**€ 435.90011**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 74.10302	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 51.00031	
Prezzo totale						**€ 561.00**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.022.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.022.P
Descrizione	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 1200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.37749 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (1.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.002
2	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 1200 mm, d.i. 1141,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 564.21240	1.1	€ 620.63364	
Totale Prodotti da costruzione						€ 620.63364	0.981
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.017
Totale Parziale (TP)						**€ 632.64575**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 107.54978	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 74.01955	
Prezzo totale						**€ 814.22**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.025.A
Descrizione	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 110 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08194 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (28.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.052
2	Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 110 mm, d.i. 103,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.12364	1.1	€ 5.63600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.63600	0.585
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.364
Totale Parziale (TP)						**€ 9.64004**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.63881	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.12789	
Prezzo totale						**€ 12.41**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.025.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.025.B
Descrizione	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 125 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10226 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (27.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.041
2	Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 125 mm, d.i. 117,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 6.65895	1.1	€ 7.32485	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.32485	0.609
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.35
Totale Parziale (TP)						**€ 12.03029**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.04515	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.40754	
Prezzo totale						**€ 15.48**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.025.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.025.C
Descrizione	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 160 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14082 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (19.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.03
2	Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 160 mm, d.i. 150,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 10.78285	1.1	€ 11.86114	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.86114	0.716
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.254
Totale Parziale (TP)						**€ 16.56658**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.81632	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.93829	
Prezzo totale						**€ 21.32**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.025.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.025.D
Descrizione	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19540 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (16.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.043
2	Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 200 mm, d.i. 188,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 15.53159	1.1	€ 17.08475	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.08475	0.743
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.214
Totale Parziale (TP)						**€ 22.98862**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.90807	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.68967	
Prezzo totale						**€ 29.59**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.025.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.025.E
Descrizione	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 250 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27619 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (11.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.031
2	Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 250 mm, d.i. 235,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 24.17215	1.1	€ 26.58937	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.58937	0.818
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.151
Totale Parziale (TP)						**€ 32.49324**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.52385	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.80171	
Prezzo totale						**€ 41.82**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.025.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.025.F
Descrizione	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 315 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41552 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (8.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.02
2	Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 315 mm, d.i. 296 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 38.43622	1.1	€ 42.27984	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.27984	0.865
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.115
Totale Parziale (TP)						**€ 48.88511**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.31047	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.71956	
Prezzo totale						**€ 62.92**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.025.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.025.G
Descrizione	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 355 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.60815 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (6.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.014
2	Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 355 mm, d.i. 334,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 59.03789	1.1	€ 64.94168	
Totale Prodotti da costruzione						€ 64.94168	0.908
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.078
Totale Parziale (TP)						**€ 71.54695**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.16298	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.37099	
Prezzo totale						**€ 92.08**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.025.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.025.H
Descrizione	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.66702 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (6.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.013
2	Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 400 mm, d.i. 376,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 64.69710	1.1	€ 71.16681	
Totale Prodotti da costruzione						€ 71.16681	0.907
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.08
Totale Parziale (TP)						**€ 78.47348**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.34049	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.18140	
Prezzo totale						**€ 101.00**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.025.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.025.I
Descrizione	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 450 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.95713 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (4.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.009
2	Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 450 mm, d.i. 423,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 95.72457	1.1	€ 105.29703	
Totale Prodotti da costruzione						€ 105.29703	0.935
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.056
Totale Parziale (TP)						**€ 112.60370**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.14263	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.17463	
Prezzo totale						**€ 144.92**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.025.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.025.J
Descrizione	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.00504 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (4.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.008
2	Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 500 mm, d.i. 470,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 100.84821	1.1	€ 110.93303	
Totale Prodotti da costruzione						€ 110.93303	0.938
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.053
Totale Parziale (TP)						**€ 118.23970**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.10075	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.83405	
Prezzo totale						**€ 152.17**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.025.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.025.K
Descrizione	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 630 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.56968 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (2.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.005
2	Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 630 mm, d.i. 593,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 160.60019	1.1	€ 176.66021	
Totale Prodotti da costruzione						€ 176.66021	0.957
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.038
Totale Parziale (TP)						**€ 184.66828**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 31.39361	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.60619	
Prezzo totale						**€ 237.67**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.025.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.025.L
Descrizione	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 710 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.32483 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (1.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.004
2	Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 710 mm, d.i. 668,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 241.36445	1.1	€ 265.50090	
Totale Prodotti da costruzione						€ 265.50090	0.971
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 273.50897**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 46.49652	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 32.00055	
Prezzo totale						**€ 352.01**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.025.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.025.M
Descrizione	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.93292 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (1.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.003
2	Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 800 mm, d.i. 753,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 306.40074	1.1	€ 337.04081	
Totale Prodotti da costruzione						€ 337.04081	0.977
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.02
Totale Parziale (TP)						**€ 345.04888**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 58.65831	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 40.37072	
Prezzo totale						**€ 444.08**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.028.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.028.A
Descrizione	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruita secondo le normi vigenti in materia, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea.Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15798 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (20.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.053
2	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4 kN/mq, d.e. 200 mm, d.i. 189 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 10.56862	1.2	€ 12.68234	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.68234	0.682
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.264
Totale Parziale (TP)						**€ 18.58621**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.15966	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.17459	
Prezzo totale						**€ 23.92**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.028.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.028.B
Descrizione	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruita secondo le normi vigenti in materia, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea.Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 250 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21971 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (14.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.038
2	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4 kN/mq, d.e. 250 mm, d.i. 236,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 16.62058	1.2	€ 19.94470	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.94470	0.772
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.19
Totale Parziale (TP)						**€ 25.84857**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.39426	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.02428	
Prezzo totale						**€ 33.27**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.028.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.028.C
Descrizione	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruita secondo le normi vigenti in materia, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea.Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 315 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31982 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (11.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.026
2	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4 kN/mq, d.e. 315 mm, d.i. 298,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 25.85028	1.2	€ 31.02034	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.02034	0.824
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.149
Totale Parziale (TP)						**€ 37.62561**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.39635	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.40220	
Prezzo totale						**€ 48.42**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.028.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.028.D
Descrizione	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruita secondo le normi vigenti in materia, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea.Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48857 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (8.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.017
2	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4 kN/mq, d.e. 400 mm, d.i. 378,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 41.81032	1.2	€ 50.17238	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.17238	0.873
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.11
Totale Parziale (TP)						**€ 57.47905**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.77144	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.72505	
Prezzo totale						**€ 73.98**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.028.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.028.E
Descrizione	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruita secondo le normi vigenti in materia, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea.Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.77701 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (5.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.011
2	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4 kN/mq, d.e. 500 mm, d.i. 473,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 70.08852	1.2	€ 84.10622	
Totale Prodotti da costruzione						€ 84.10622	0.92
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.069
Totale Parziale (TP)						**€ 91.41289**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.54019	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.69531	
Prezzo totale						**€ 117.65**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.028.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.028.F
Descrizione	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruita secondo le normi vigenti in materia, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea.Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.16227 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (3.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.007
2	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4 kN/mq, d.e. 630 mm, d.i. 594,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 107.27507	1.2	€ 128.73008	
Totale Prodotti da costruzione						€ 128.73008	0.941
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.051
Totale Parziale (TP)						**€ 136.73815**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.24549	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.99836	
Prezzo totale						**€ 175.98**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.028.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.028.G
Descrizione	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruita secondo le normi vigenti in materia, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea.Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 710 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.51244 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (3.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.006
2	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4 kN/mq, d.e. 710 mm, d.i. 668 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 141.60524	1.2	€ 169.92629	
Totale Prodotti da costruzione						€ 169.92629	0.955
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.039
Totale Parziale (TP)						**€ 177.93436**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.24884	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.81832	
Prezzo totale						**€ 229.00**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.028.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.028.H
Descrizione	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruita secondo le normi vigenti in materia, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea.Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.08823 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (2.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.004
2	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4 kN/mq, d.e. 800 mm, d.i. 775 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 198.05453	1.2	€ 237.66544	
Totale Prodotti da costruzione						€ 237.66544	0.967
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.029
Totale Parziale (TP)						**€ 245.67351**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 41.76450	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.74380	
Prezzo totale						**€ 316.18**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.028.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.028.I
Descrizione	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruita secondo le normi vigenti in materia, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea.Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 900 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.54413 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (2.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.005
2	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4 kN/mq, d.e. 900 mm, d.i. 852 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 241.16807	1.2	€ 289.40168	
Totale Prodotti da costruzione						€ 289.40168	0.967
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 299.30959**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 50.88263	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 35.01922	
Prezzo totale						**€ 385.21**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.028.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.028.J
Descrizione	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruita secondo le normi vigenti in materia, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea.Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 1000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.23368 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (1.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.004
2	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4 kN/mq, d.e. 1000 mm, d.i. 845 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 308.18598	1.2	€ 369.82318	
Totale Prodotti da costruzione						€ 369.82318	0.972
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 380.43249**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 64.67352	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 44.51060	
Prezzo totale						**€ 489.62**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.028.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.028.K
Descrizione	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruita secondo le normi vigenti in materia, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea.Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 1200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.61586 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (1.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.003
2	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità kN/mq, d.e. 1200 mm, d.i. 1139 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 442.52529	1.2	€ 531.03035	
Totale Prodotti da costruzione						€ 531.03035	0.978
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.019
Totale Parziale (TP)						**€ 543.04246**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 92.31722	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 63.53597	
Prezzo totale						**€ 698.90**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.030.A
Descrizione	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18366 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (17.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.046
2	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8 kN/mq, d.e. 200 mm, d.i. 187,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 13.08581	1.2	€ 15.70297	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.70297	0.727
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.227
Totale Parziale (TP)						**€ 21.60684**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.67316	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.52800	
Prezzo totale						**€ 27.81**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.030.B
Descrizione	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 250 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25449 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (12.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.033
2	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8 kN/mq, d.e. 250 mm, d.i. 234,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 20.03039	1.2	€ 24.03647	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.03647	0.803
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.164
Totale Parziale (TP)						**€ 29.94034**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.08986	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.50302	
Prezzo totale						**€ 38.53**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.030.C
Descrizione	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 315 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37449 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (8.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.023
2	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8 kN/mq, d.e. 315 mm, d.i. 295,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 31.79512	1.2	€ 38.15414	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.15414	0.866
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.111
Totale Parziale (TP)						**€ 44.05801**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.48986	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.15479	
Prezzo totale						**€ 56.70**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.030.D
Descrizione	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.58508 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (7.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.014
2	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8 kN/mq, d.e. 400 mm, d.i. 375 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 51.27209	1.2	€ 61.52651	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.52651	0.894
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.092
Totale Parziale (TP)						**€ 68.83318**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.70164	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.05348	
Prezzo totale						**€ 88.59**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.030.E
Descrizione	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.95091 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (4.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.009
2	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8 kN/mq, d.e. 500 mm, d.i. 469 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 87.13756	1.2	€ 104.56507	
Totale Prodotti da costruzione						€ 104.56507	0.935
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.056
Totale Parziale (TP)						**€ 111.87174**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.01820	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.08899	
Prezzo totale						**€ 143.98**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.030.F
Descrizione	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 630 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.40573 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (3.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.006
2	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8 kN/mq, d.e. 630 mm, d.i. 591,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 131.14373	1.2	€ 157.37248	
Totale Prodotti da costruzione						€ 157.37248	0.952
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 165.38055**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.11469	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.34952	
Prezzo totale						**€ 212.84**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.030.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.030.G
Descrizione	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 710 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.85569 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (2.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.005
2	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8 kN/mq, d.e. 710 mm, d.i. 660 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 175.25701	1.2	€ 210.30841	
Totale Prodotti da costruzione						€ 210.30841	0.963
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 218.31648**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 37.11380	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.54303	
Prezzo totale						**€ 280.97**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.030.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.030.H
Descrizione	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.41909 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (1.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.003
2	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8 kN/mq, d.e. 800 mm, d.i. 751,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 230.49234	1.2	€ 276.59081	
Totale Prodotti da costruzione						€ 276.59081	0.972
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 284.59888**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 48.38181	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 33.29807	
Prezzo totale						**€ 366.28**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.030.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.030.I
Descrizione	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 900 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.70583 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (2.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.005
2	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8 kN/mq, d.e. 900 mm, d.i. 844 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 257.02100	1.2	€ 308.42520	
Totale Prodotti da costruzione						€ 308.42520	0.969
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 318.33311**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 54.11663	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 37.24497	
Prezzo totale						**€ 409.69**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.030.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.030.J
Descrizione	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 1000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.97644 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (1.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.003
2	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8 kN/mq, d.e. 1000 mm, d.i. 944 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 381.00592	1.2	€ 457.20710	
Totale Prodotti da costruzione						€ 457.20710	0.977
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.019
Totale Parziale (TP)						**€ 467.81641**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 79.52879	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 54.73452	
Prezzo totale						**€ 602.08**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.032.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.032.A
Descrizione	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/mq DE 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23319 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (13.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.036
2	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 16 kN/mq, d.e. 200 mm, d.i. 184 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 17.94166	1.2	€ 21.52999	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.52999	0.785
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.179
Totale Parziale (TP)						**€ 27.43386**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.66376	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.20976	
Prezzo totale						**€ 35.31**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.032.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.032.B
Descrizione	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/mq DE 250 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34427 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (9.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.025
2	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 16 kN/mq, d.e. 250 mm, d.i. 230 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 28.83163	1.2	€ 34.59796	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.59796	0.854
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.121
Totale Parziale (TP)						**€ 40.50183**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.88531	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.73871	
Prezzo totale						**€ 52.13**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.032.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.032.C
Descrizione	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/mq DE 315 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.50064 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (7.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.017
2	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 16 kN/mq, d.e. 315 mm, d.i. 290 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 43.57771	1.2	€ 52.29325	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.29325	0.888
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.095
Totale Parziale (TP)						**€ 58.89852**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.01275	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.89113	
Prezzo totale						**€ 75.80**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.032.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.032.D
Descrizione	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/mq DE 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.76590 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (5.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.011
2	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 16 kN/mq, d.e. 400 mm, d.i. 368 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 68.99953	1.2	€ 82.79944	
Totale Prodotti da costruzione						€ 82.79944	0.919
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.07
Totale Parziale (TP)						**€ 90.10611**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.31804	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.54242	
Prezzo totale						**€ 115.97**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.032.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.032.E
Descrizione	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/mq DE 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.17634 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (3.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.007
2	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 16 kN/mq, d.e. 500 mm, d.i. 462 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 109.23884	1.2	€ 131.08661	
Totale Prodotti da costruzione						€ 131.08661	0.947
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 138.39328**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.52686	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.19201	
Prezzo totale						**€ 178.11**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.035.A
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione corrugata a doppia parete in PE di tipo SN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16293 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (19.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.052
2	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.12780	0.05	€ 0.60639	
3	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.72960	0.05	€ 0.78648	
4	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 200 mm_2	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.69900	0.05	€ 0.33495	
5	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=16 KN/mq, d.e. 200 mm d.i. 172 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 11.53620	1	€ 11.53620	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.26402	0.692
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.256
Totale Parziale (TP)						**€ 19.16789**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.25854	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.24264	

Prezzo totale	**€ 24.67**

Scheda elemento: CAM26_U02.040.035.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.035.B
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 250 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione corrugata a doppia parete in PE di tipo SN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21784 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (14.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.039
2	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 250 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.65380	0.05	€ 1.03269	
3	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 250 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.15120	0.05	€ 1.20756	
4	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 250 mm_2	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.08380	0.05	€ 0.55419	
5	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=16 KN/mq, d.e. 250 mm d.i. 218 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 16.93020	1	€ 16.93020	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.72464	0.77
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.192
Totale Parziale (TP)						**€ 25.62851**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.35685	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.99854	

Prezzo totale	**€ 32.98**

Scheda elemento: CAM26_U02.040.035.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.035.C
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 315 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione corrugata a doppia parete in PE di tipo SN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31905 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (11.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.026
2	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 315 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.46640	0.05	€ 1.42332	
3	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 315 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 37.32300	0.05	€ 1.86615	
4	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 315 mm_2	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.80740	0.05	€ 0.74037	
5	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=16 KN/mq, d.e. 315 mm d.i. 272 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 26.90040	1	€ 26.90040	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.93024	0.824
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.149
Totale Parziale (TP)						**€ 37.53551**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.38104	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.39166	

Prezzo totale	**€ 48.31**

Scheda elemento: CAM26_U02.040.035.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.035.D
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione corrugata a doppia parete in PE di tipo SN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46371 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (8.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.018
2	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 49.03320	0.05	€ 2.45166	
3	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 85.39920	0.05	€ 4.26996	
4	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 400 mm_2	Prodotti da costruzione	cad	€ 26.46540	0.05	€ 1.32327	
5	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=16 KN/mq, d.e. 400 mm d.i. 347 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 39.20220	1	€ 39.20220	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.24709	0.866
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.116
Totale Parziale (TP)						**€ 54.55376**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.27414	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.38279	

Prezzo totale	**€ 70.21**

Scheda elemento: CAM26_U02.040.035.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.035.E
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione corrugata a doppia parete in PE di tipo SN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.74976 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (5.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.011
2	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 72.85380	0.05	€ 3.64269	
3	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 140.24400	0.05	€ 7.01220	
4	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.18680	0.05	€ 2.15934	
5	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=16 KN/mq, d.e. 500 mm d.i. 433 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 68.08620	1	€ 68.08620	
Totale Prodotti da costruzione						€ 80.90043	0.917
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.072
Totale Parziale (TP)						**€ 88.20710**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.99521	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.32023	

Prezzo totale	**€ 113.52**

Scheda elemento: CAM26_U02.040.035.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.035.F
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 630 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione corrugata a doppia parete in PE di tipo SN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.05853 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (4.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.008
2	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 630 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 110.71620	0.05	€ 5.53581	
3	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 630 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 212.99340	0.05	€ 10.64967	
4	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 630 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 76.42080	0.05	€ 3.82104	
5	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=16 KN/mq, d.e. 630 mm d.i. 535 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 96.51780	1	€ 96.51780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 116.52432	0.936
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.056
Totale Parziale (TP)						**€ 124.53239**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.17051	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.57029	

Prezzo totale	**€ 160.27**

Scheda elemento: CAM26_U02.040.035.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.035.G
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione corrugata a doppia parete in PE di tipo SN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.18684 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (2.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.004
2	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 800 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 340.57020	0.05	€ 17.02851	
3	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 800 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 638.96280	0.05	€ 31.94814	
4	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 800 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 250.54260	0.05	€ 12.52713	
5	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=16 KN/mq, d.e. 800 mm d.i. 678 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 187.763400	1	€ 187.76340	
Totale Prodotti da costruzione						€ 249.26718	0.969
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.027
Totale Parziale (TP)						**€ 257.27525**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 43.73679	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 30.10120	

Prezzo totale	**€ 331.11**

Scheda elemento: CAM26_U02.040.035.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.035.H
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 1000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione corrugata a doppia parete in PE di tipo SN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.17097 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (1.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.003
2	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 533.51880	0.05	€ 26.67594	
3	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 907.86240	0.05	€ 45.39312	
4	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 394.59720	0.05	€ 19.72986	
5	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=16 KN/mq, d.e. 1000 mm d.i. 852 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 271.14420	1	€ 271.14420	
Totale Prodotti da costruzione						€ 362.94312	0.973
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 373.05539**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 63.41942	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 43.64748	

Prezzo totale	**€ 480.12**

Scheda elemento: CAM26_U02.040.035.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.035.I
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 1200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione corrugata a doppia parete in PE di tipo SN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.61038 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (1.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.003
2	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 748.61760	0.05	€ 37.43088	
3	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1292.71560	0.05	€ 64.63578	
4	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 592.31340	0.05	€ 29.61567	
5	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=16 KN/mq, d.e. 1200 mm d.i. 1030 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 398.70360	1	€ 398.70360	
Totale Prodotti da costruzione						€ 530.38593	0.978
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.019
Totale Parziale (TP)						**€ 542.39804**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 92.20767	

9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 63.46057
Prezzo totale						**€ 698.07**

Scheda elemento: CAM26_U02.040.038.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.038.A
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 kN/mq) Diametro interno 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione corrugata a doppia parete in PP di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13850 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (23.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.061
2	Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 4 kN/mq, d.i. 200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 8.65841	1.2	€ 10.39009	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.39009	0.638
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.301
Totale Parziale (TP)						**€ 16.29396**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.76997	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.90639	
Prezzo totale						**€ 20.97**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.038.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.038.B
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 kN/mq) Diametro interno 250 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione corrugata a doppia parete in PP di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18803 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (17.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.045
2	Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 4 kN/mq, d.i. 250 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 13.51427	1.2	€ 16.21712	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.21712	0.733
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.222
Totale Parziale (TP)						**€ 22.12099**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.76057	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.58816	
Prezzo totale						**€ 28.47**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.038.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.038.C
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 kN/mq) Diametro interno 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione corrugata a doppia parete in PP di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28231 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (13.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.03
2	Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 4 kN/mq, d.i. 300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 22.17268	1.2	€ 26.60722	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.60722	0.801
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.169
Totale Parziale (TP)						**€ 33.21249**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.64612	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.88586	
Prezzo totale						**€ 42.74**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.038.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.038.D
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 kN/mq) Diametro interno 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione corrugata a doppia parete in PP di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39224 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (10.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.022
2	Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 4 kN/mq, d.i. 400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 32.36640	1.2	€ 38.83968	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.83968	0.842
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.137
Totale Parziale (TP)						**€ 46.14635**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.84488	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.39912	
Prezzo totale						**€ 59.39**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.038.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.038.E
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 kN/mq) Diametro interno 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione corrugata a doppia parete in PP di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.56050 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (7.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.015
2	Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 4 kN/mq, d.i. 500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 48.86202	1.2	€ 58.63442	
Totale Prodotti da costruzione						€ 58.63442	0.889
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.096
Totale Parziale (TP)						**€ 65.94109**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.20999	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.71511	
Prezzo totale						**€ 84.87**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.038.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.038.F
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 kN/mq) Diametro interno 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione corrugata a doppia parete in PP di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.91722 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (4.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.009
2	Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 4 kN/mq, d.i. 600 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 83.83487	1.2	€ 100.60184	
Totale Prodotti da costruzione						€ 100.60184	0.932
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.058
Totale Parziale (TP)						**€ 107.90851**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.34445	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.62530	
Prezzo totale						**€ 138.88**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.039.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.039.A
Descrizione	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.Per pressione nominale PN fino a 10 bar - DN 110 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 10 bar
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01894 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.41443 (16.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.024	€ 0.78090	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.012	€ 0.59644	
Totale Attrezzature						€ 1.37734	0.124
3	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 10 bar , DN 110 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 7.35000	1	€ 7.35000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.35000	0.66
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.049	€ 1.30046	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.029	€ 0.85869	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.008	€ 0.25528	
Totale Risorse Umane						€ 2.41443	0.217
Totale Parziale (TP)						**€ 11.14177**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.89410	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.30359	
Prezzo totale						**€ 14.34**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.039.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.039.B
Descrizione	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.Per pressione nominale PN fino a 10 bar - DN 125 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 10 bar
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02278 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.41443 (14.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.024	€ 0.78090	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.012	€ 0.59644	
Totale Attrezzature						€ 1.37734	0.103
3	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 10 bar , DN 125 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 9.61000	1	€ 9.61000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.61000	0.717
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.049	€ 1.30046	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.029	€ 0.85869	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.008	€ 0.25528	
Totale Risorse Umane						€ 2.41443	0.18
Totale Parziale (TP)						**€ 13.40177**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.27830	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.56801	
Prezzo totale						**€ 17.25**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.039.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.039.C
Descrizione	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.Per pressione nominale PN fino a 10 bar - DN 140 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 10 bar
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02663 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.41443 (11.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.024	€ 0.78090	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.012	€ 0.59644	
Totale Attrezzature						€ 1.37734	0.088
3	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 10 bar , DN 140 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 11.87000	1	€ 11.87000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.87000	0.758
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.049	€ 1.30046	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.029	€ 0.85869	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.008	€ 0.25528	
Totale Risorse Umane						€ 2.41443	0.154
Totale Parziale (TP)						**€ 15.66177**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.66250	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.83243	
Prezzo totale						**€ 20.16**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.039.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.039.D
Descrizione	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.Per pressione nominale PN fino a 10 bar - DN 160 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 10 bar
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03338 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.55557 (10.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.026	€ 0.84598	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.013	€ 0.64615	
Totale Attrezzature						€ 1.49213	0.076
3	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 10 bar , DN 160 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 15.59000	1	€ 15.59000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.59000	0.794
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.052	€ 1.38008	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.03	€ 0.88830	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.009	€ 0.28719	
Totale Risorse Umane						€ 2.55557	0.13
Totale Parziale (TP)						**€ 19.63770**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.33841	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.29761	
Prezzo totale						**€ 25.27**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.039.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.039.E
Descrizione	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.Per pressione nominale PN fino a 10 bar - DN 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 10 bar
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04830 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.63826 (7.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.03	€ 0.97613	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.015	€ 0.74555	
Totale Attrezzature						€ 1.72168	0.061
3	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 10 bar , DN 200 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 24.05000	1	€ 24.05000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.05000	0.847
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.054	€ 1.43316	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.031	€ 0.91791	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.009	€ 0.28719	
Totale Risorse Umane						€ 2.63826	0.093
Totale Parziale (TP)						**€ 28.40994**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.82969	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.32396	
Prezzo totale						**€ 36.56**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.039.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.039.F
Descrizione	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.Per pressione nominale PN fino a 10 bar - DN 225 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 10 bar
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05962 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.63826 (5.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.03	€ 0.97613	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.015	€ 0.74555	
Totale Attrezzature						€ 1.72168	0.049
3	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 10 bar , DN 225mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 30.71000	1	€ 30.71000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.71000	0.876
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.054	€ 1.43316	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.031	€ 0.91791	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.009	€ 0.28719	
Totale Risorse Umane						€ 2.63826	0.075
Totale Parziale (TP)						**€ 35.06994**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.96189	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.10318	
Prezzo totale						**€ 45.14**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.039.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.039.G
Descrizione	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.Per pressione nominale PN fino a 10 bar - DN 250 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 10 bar
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07132 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.72095 (5.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.031	€ 1.00866	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.016	€ 0.79526	
Totale Attrezzature						€ 1.80392	0.043
3	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 10 bar , DN 250mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 37.43000	1	€ 37.43000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.43000	0.892
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.056	€ 1.48624	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.032	€ 0.94752	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.009	€ 0.28719	
Totale Risorse Umane						€ 2.72095	0.065
Totale Parziale (TP)						**€ 41.95487**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.13233	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.90872	
Prezzo totale						**€ 54.00**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.039.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.039.H
Descrizione	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.Per pressione nominale PN fino a 10 bar - DN 280 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 10 bar
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08854 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.72095 (4.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.031	€ 1.00866	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.016	€ 0.79526	
Totale Attrezzature						€ 1.80392	0.035
3	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 10 bar , DN 280mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 47.56000	1	€ 47.56000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.56000	0.913
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.056	€ 1.48624	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.032	€ 0.94752	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.009	€ 0.28719	
Totale Risorse Umane						€ 2.72095	0.052
Totale Parziale (TP)						**€ 52.08487**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.85443	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.09393	
Prezzo totale						**€ 67.03**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.039.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.039.I
Descrizione	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.Per pressione nominale PN fino a 10 bar - DN 315 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 10 bar
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10436 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.83018 (3.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.033	€ 1.07374	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.017	€ 0.84496	
Totale Attrezzature						€ 1.91870	0.031
3	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 10 bar , DN 315 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 56.64000	1	€ 56.64000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.64000	0.923
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.059	€ 1.56586	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.033	€ 0.97713	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.009	€ 0.28719	
Totale Risorse Umane						€ 2.83018	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 61.38888**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.43611	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.18250	
Prezzo totale						**€ 79.01**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.039.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.039.L
Descrizione	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.Per pressione nominale PN fino a 10 bar - DN 355 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 10 bar
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14568 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.94478 (2.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.034	€ 1.10628	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.017	€ 0.84496	
Totale Attrezzature						€ 1.95124	0.023
3	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 10 bar , DN 355mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 80.80000	1	€ 80.80000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 80.80000	0.943
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.061	€ 1.61894	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.034	€ 1.00674	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.01	€ 0.31910	
Totale Risorse Umane						€ 2.94478	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 85.69602**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.56832	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.02643	
Prezzo totale						**€ 110.29**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.039.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.039.M
Descrizione	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.Per pressione nominale PN fino a 10 bar - DN 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 10 bar
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18074 (0.13%)
m.d'o.	€ 3.14207 (2.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.036	€ 1.17135	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.019	€ 0.94437	
Totale Attrezzature						€ 2.11572	0.02
3	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 10 bar , DN 400mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 101.06000	1	€ 101.06000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 101.06000	0.951
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.065	€ 1.72510	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.036	€ 1.06596	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.011	€ 0.35101	
Totale Risorse Umane						€ 3.14207	0.03
Totale Parziale (TP)						**€ 106.31779**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.07402	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.43918	
Prezzo totale						**€ 136.83**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.039.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.039.N
Descrizione	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.Per pressione nominale PN fino a 10 bar - DN 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 10 bar
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27806 (0.13%)
m.d'o.	€ 3.31282 (1.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.038	€ 1.23643	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 2.23050	0.014
3	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 10 bar , DN 500mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 158.02000	1	€ 158.02000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 158.02000	0.966
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.068	€ 1.80472	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.038	€ 1.12518	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.012	€ 0.38292	
Totale Risorse Umane						€ 3.31282	0.02
Totale Parziale (TP)						**€ 163.56332**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.80576	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.13691	
Prezzo totale						**€ 210.51**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.039.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.039.O
Descrizione	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.Per pressione nominale PN fino a 10 bar - DN 630 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 10 bar
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39372 (0.13%)
m.d'o.	€ 3.45703 (1.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.04	€ 1.30150	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.022	€ 1.09348	
Totale Attrezzature						€ 2.39498	0.01
3	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 10 bar , DN 630mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 225.75000	1	€ 225.75000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 225.75000	0.975
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.07	€ 1.85780	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.04	€ 1.18440	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.013	€ 0.41483	
Totale Risorse Umane						€ 3.45703	0.015
Totale Parziale (TP)						**€ 231.60201**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 39.37234	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.09744	
Prezzo totale						**€ 298.07**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.040.A
Descrizione	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 10 bar e fino a 16 bar - DN 110 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 16 bar
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02528 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.41443 (12.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.024	€ 0.78090	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.012	€ 0.59644	
Totale Attrezzature						€ 1.37734	0.093
3	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 16 bar , DN 110 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 11.08000	1	€ 11.08000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.08000	0.745
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.049	€ 1.30046	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.029	€ 0.85869	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.008	€ 0.25528	
Totale Risorse Umane						€ 2.41443	0.162
Totale Parziale (TP)						**€ 14.87177**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.52820	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.74000	
Prezzo totale						**€ 19.14**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.040.B
Descrizione	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 10 bar e fino a 16 bar - DN 125 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 16 bar
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03054 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.41443 (10.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.024	€ 0.78090	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.012	€ 0.59644	
Totale Attrezzature						€ 1.37734	0.077
3	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 16 bar , DN 125 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 14.17000	1	€ 14.17000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.17000	0.789
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.049	€ 1.30046	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.029	€ 0.85869	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.008	€ 0.25528	
Totale Risorse Umane						€ 2.41443	0.134
Totale Parziale (TP)						**€ 17.96177**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.05350	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.10153	
Prezzo totale						**€ 23.12**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.040.C
Descrizione	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 10 bar e fino a 16 bar - DN 140 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 16 bar
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03625 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.41443 (8.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.024	€ 0.78090	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.012	€ 0.59644	
Totale Attrezzature						€ 1.37734	0.065
3	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 16 bar , DN 140 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 17.53000	1	€ 17.53000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.53000	0.822
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.049	€ 1.30046	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.029	€ 0.85869	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.008	€ 0.25528	
Totale Risorse Umane						€ 2.41443	0.113
Totale Parziale (TP)						**€ 21.32177**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.62470	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.49465	
Prezzo totale						**€ 27.44**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.040.D
Descrizione	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 10 bar e fino a 16 bar - DN 160 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 16 bar
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04579 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.55557 (7.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.026	€ 0.84598	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.013	€ 0.64615	
Totale Attrezzature						€ 1.49213	0.055
3	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 16 bar , DN 160 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 22.89000	1	€ 22.89000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.89000	0.85
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.052	€ 1.38008	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.03	€ 0.88830	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.009	€ 0.28719	
Totale Risorse Umane						€ 2.55557	0.095
Totale Parziale (TP)						**€ 26.93770**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.57941	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.15171	
Prezzo totale						**€ 34.67**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.040.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.040.E
Descrizione	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 10 bar e fino a 16 bar - DN 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 16 bar
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06837 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.63826 (5.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.03	€ 0.97613	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.015	€ 0.74555	
Totale Attrezzature						€ 1.72168	0.043
3	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 16 bar , DN 200 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 35.86000	1	€ 35.86000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.86000	0.892
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.054	€ 1.43316	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.031	€ 0.91791	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.009	€ 0.28719	
Totale Risorse Umane						€ 2.63826	0.066
Totale Parziale (TP)						**€ 40.21994**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.83739	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.70573	
Prezzo totale						**€ 51.76**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.040.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.040.F
Descrizione	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 10 bar e fino a 16 bar - DN 225 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 16 bar
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08604 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.63826 (4.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.03	€ 0.97613	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.015	€ 0.74555	
Totale Attrezzature						€ 1.72168	0.034
3	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 16 bar , DN 225 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 46.25000	1	€ 46.25000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.25000	0.914
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.054	€ 1.43316	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.031	€ 0.91791	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.009	€ 0.28719	
Totale Risorse Umane						€ 2.63826	0.052
Totale Parziale (TP)						**€ 50.60994**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.60369	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.92136	
Prezzo totale						**€ 65.13**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.040.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.040.G
Descrizione	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 10 bar e fino a 16 bar - DN 250 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 16 bar
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10265 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.72095 (3.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.031	€ 1.00866	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.016	€ 0.79526	
Totale Attrezzature						€ 1.80392	0.03
3	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 16 bar , DN 250 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 55.86000	1	€ 55.86000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.86000	0.925
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.056	€ 1.48624	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.032	€ 0.94752	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.009	€ 0.28719	
Totale Risorse Umane						€ 2.72095	0.045
Totale Parziale (TP)						**€ 60.38487**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.26543	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.06503	
Prezzo totale						**€ 77.72**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.040.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.040.H
Descrizione	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 10 bar e fino a 16 bar - DN 280 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 16 bar
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12943 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.72095 (2.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.031	€ 1.00866	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.016	€ 0.79526	
Totale Attrezzature						€ 1.80392	0.024
3	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 16 bar , DN 280 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 71.61000	1	€ 71.61000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 71.61000	0.941
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.056	€ 1.48624	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.032	€ 0.94752	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.009	€ 0.28719	
Totale Risorse Umane						€ 2.72095	0.036
Totale Parziale (TP)						**€ 76.13487**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.94293	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.90778	
Prezzo totale						**€ 97.99**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.040.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.040.I
Descrizione	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 10 bar e fino a 16 bar - DN 315 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 16 bar
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15988 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.83018 (2.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.033	€ 1.07374	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.017	€ 0.84496	
Totale Attrezzature						€ 1.91870	0.02
3	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 16 bar , DN 315 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 89.30000	1	€ 89.30000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 89.30000	0.95
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.059	€ 1.56586	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.033	€ 0.97713	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.009	€ 0.28719	
Totale Risorse Umane						€ 2.83018	0.03
Totale Parziale (TP)						**€ 94.04888**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.98831	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.00372	
Prezzo totale						**€ 121.04**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.040.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.040.L
Descrizione	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoo. Per pressione nominale PN oltre i 10 bar e fino a 16 bar - DN 355 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 16 bar
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21547 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.94478 (1.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.034	€ 1.10628	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.017	€ 0.84496	
Totale Attrezzature						€ 1.95124	0.015
3	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 16 bar , DN 355 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 121.85000	1	€ 121.85000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 121.85000	0.961
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.061	€ 1.61894	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.034	€ 1.00674	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.01	€ 0.31910	
Totale Risorse Umane						€ 2.94478	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 126.74602**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.54682	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.82928	
Prezzo totale						**€ 163.12**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.040.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.040.M
Descrizione	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 10 bar e fino a 16 bar - DN 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 16 bar
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26713 (0.13%)
m.d'o.	€ 3.14207 (1.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.036	€ 1.17135	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.019	€ 0.94437	
Totale Attrezzature						€ 2.11572	0.013
3	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 16 bar , DN 400 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 151.88000	1	€ 151.88000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 151.88000	0.967
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.065	€ 1.72510	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.036	€ 1.06596	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.011	€ 0.35101	
Totale Risorse Umane						€ 3.14207	0.02
Totale Parziale (TP)						**€ 157.13779**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.71342	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.38512	
Prezzo totale						**€ 202.24**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.040.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.040.N
Descrizione	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 10 bar e fino a 16 bar - DN 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 16 bar
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42184 (0.13%)
m.d'o.	€ 3.31282 (1.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.038	€ 1.23643	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 2.23050	0.009
3	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 16 bar , DN 500 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 242.60000	1	€ 242.60000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 242.60000	0.978
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.068	€ 1.80472	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.038	€ 1.12518	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.012	€ 0.38292	
Totale Risorse Umane						€ 3.31282	0.013
Totale Parziale (TP)						**€ 248.14332**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 42.18436	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 29.03277	
Prezzo totale						**€ 319.36**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.040.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.040.O
Descrizione	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 10 bar e fino a 16 bar - DN 630 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 16 bar
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.59543 (0.13%)
m.d'o.	€ 3.45703 (0.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.04	€ 1.30150	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.022	€ 1.09348	
Totale Attrezzature						€ 2.39498	0.007
3	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 16 bar , DN 630 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 344.40000	1	€ 344.40000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 344.40000	0.983
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.07	€ 1.85780	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.04	€ 1.18440	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.013	€ 0.41483	
Totale Risorse Umane						€ 3.45703	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 350.25201**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 59.54284	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 40.97949	
Prezzo totale						**€ 450.77**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.041.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.041.A
Descrizione	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 16 bar e fino a 20 bar - DN 110 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 20 bar
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02948 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.41443 (10.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.024	€ 0.78090	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.012	€ 0.59644	
Totale Attrezzature						€ 1.37734	0.079
3	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 20 bar , DN 110 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 13.55000	1	€ 13.55000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.55000	0.781
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.049	€ 1.30046	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.029	€ 0.85869	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.008	€ 0.25528	
Totale Risorse Umane						€ 2.41443	0.139
Totale Parziale (TP)						**€ 17.34177**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.94810	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.02899	
Prezzo totale						**€ 22.32**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.041.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.041.B
Descrizione	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 16 bar e fino a 20 bar - DN 125 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 20 bar
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03643 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.41443 (8.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.024	€ 0.78090	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.012	€ 0.59644	
Totale Attrezzature						€ 1.37734	0.064
3	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 20 bar , DN 125 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 17.64000	1	€ 17.64000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.64000	0.823
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.049	€ 1.30046	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.029	€ 0.85869	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.008	€ 0.25528	
Totale Risorse Umane						€ 2.41443	0.113
Totale Parziale (TP)						**€ 21.43177**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.64340	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.50752	
Prezzo totale						**€ 27.58**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.041.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.041.C
Descrizione	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 16 bar e fino a 20 bar - DN 140 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 20 bar
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04349 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.41443 (7.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.024	€ 0.78090	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.012	€ 0.59644	
Totale Attrezzature						€ 1.37734	0.054
3	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 20 bar , DN 140 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 21.79000	1	€ 21.79000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.79000	0.852
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.049	€ 1.30046	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.029	€ 0.85869	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.008	€ 0.25528	
Totale Risorse Umane						€ 2.41443	0.094
Totale Parziale (TP)						**€ 25.58177**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.34890	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.99307	
Prezzo totale						**€ 32.92**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.041.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.041.D
Descrizione	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 16 bar e fino a 20 bar - DN 160 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 20 bar
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05508 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.55557 (6.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.026	€ 0.84598	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.013	€ 0.64615	
Totale Attrezzature						€ 1.49213	0.046
3	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 20 bar , DN 160 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 28.35000	1	€ 28.35000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.35000	0.875
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.052	€ 1.38008	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.03	€ 0.88830	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.009	€ 0.28719	
Totale Risorse Umane						€ 2.55557	0.079
Totale Parziale (TP)						**€ 32.39770**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.50761	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.79053	
Prezzo totale						**€ 41.70**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.041.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.041.E
Descrizione	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 16 bar e fino a 20 bar - DN 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 20 bar
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08381 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.63826 (4.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.03	€ 0.97613	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.015	€ 0.74555	
Totale Attrezzature						€ 1.72168	0.035
3	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 20 bar , DN 200 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 44.94000	1	€ 44.94000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.94000	0.912
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.054	€ 1.43316	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.031	€ 0.91791	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.009	€ 0.28719	
Totale Risorse Umane						€ 2.63826	0.054
Totale Parziale (TP)						**€ 49.29994**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.38099	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.76809	
Prezzo totale						**€ 63.45**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.041.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.041.F
Descrizione	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 16 bar e fino a 20 bar - DN 225 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 20 bar
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10559 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.63826 (3.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.03	€ 0.97613	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.015	€ 0.74555	
Totale Attrezzature						€ 1.72168	0.028
3	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 20 bar , DN 225 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 57.75000	1	€ 57.75000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 57.75000	0.93
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.054	€ 1.43316	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.031	€ 0.91791	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.009	€ 0.28719	
Totale Risorse Umane						€ 2.63826	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 62.10994**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.55869	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.26686	
Prezzo totale						**€ 79.94**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.041.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.041.G
Descrizione	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 16 bar e fino a 20 bar - DN 250 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 20 bar
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12605 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.72095 (2.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.031	€ 1.00866	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.016	€ 0.79526	
Totale Attrezzature						€ 1.80392	0.024
3	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 20 bar , DN 250 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 69.62000	1	€ 69.62000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 69.62000	0.939
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.056	€ 1.48624	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.032	€ 0.94752	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.009	€ 0.28719	
Totale Risorse Umane						€ 2.72095	0.037
Totale Parziale (TP)						**€ 74.14487**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.60463	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.67495	
Prezzo totale						**€ 95.42**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.041.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.041.H
Descrizione	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 16 bar e fino a 20 bar - DN 280 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 20 bar
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15942 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.72095 (2.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.031	€ 1.00866	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.016	€ 0.79526	
Totale Attrezzature						€ 1.80392	0.019
3	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 20 bar , DN 280 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 89.25000	1	€ 89.25000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 89.25000	0.952
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.056	€ 1.48624	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.032	€ 0.94752	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.009	€ 0.28719	
Totale Risorse Umane						€ 2.72095	0.029
Totale Parziale (TP)						**€ 93.77487**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.94173	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.97166	
Prezzo totale						**€ 120.69**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.041.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.041.I
Descrizione	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 16 bar e fino a 20 bar - DN 315 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 20 bar
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19764 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.83018 (1.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.033	€ 1.07374	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.017	€ 0.84496	
Totale Attrezzature						€ 1.91870	0.017
3	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 20 bar , DN 315 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 111.51000	1	€ 111.51000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 111.51000	0.959
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.059	€ 1.56586	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.033	€ 0.97713	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.009	€ 0.28719	
Totale Risorse Umane						€ 2.83018	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 116.25888**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.76401	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.60229	
Prezzo totale						**€ 149.63**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.041.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.041.L
Descrizione	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 16 bar e fino a 20 bar - DN 355 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 20 bar
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26715 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.94478 (1.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.034	€ 1.10628	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.017	€ 0.84496	
Totale Attrezzature						€ 1.95124	0.012
3	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 20 bar , DN 355 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 152.25000	1	€ 152.25000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 152.25000	0.969
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.061	€ 1.61894	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.034	€ 1.00674	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.01	€ 0.31910	
Totale Risorse Umane						€ 2.94478	0.019
Totale Parziale (TP)						**€ 157.14602**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.71482	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.38608	
Prezzo totale						**€ 202.25**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.041.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.041.M
Descrizione	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 16 bar e fino a 20 bar - DN 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 20 bar
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33185 (0.13%)
m.d'o.	€ 3.14207 (1.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.036	€ 1.17135	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.019	€ 0.94437	
Totale Attrezzature						€ 2.11572	0.011
3	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 20 bar , DN 400 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 189.95000	1	€ 189.95000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 189.95000	0.973
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.065	€ 1.72510	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.036	€ 1.06596	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.011	€ 0.35101	
Totale Risorse Umane						€ 3.14207	0.016
Totale Parziale (TP)						**€ 195.20779**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 33.18532	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.83931	
Prezzo totale						**€ 251.23**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.041.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.041.N
Descrizione	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 16 bar e fino a 20 bar - DN 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 20 bar
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.49584 (0.13%)
m.d'o.	€ 3.31282 (0.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.038	€ 1.23643	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 2.23050	0.008
3	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 20 bar , DN 500 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 286.13000	1	€ 286.13000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 286.13000	0.981
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.068	€ 1.80472	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.038	€ 1.12518	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.012	€ 0.38292	
Totale Risorse Umane						€ 3.31282	0.011
Totale Parziale (TP)						**€ 291.67332**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 49.58446	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 34.12578	
Prezzo totale						**€ 375.38**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.041.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.041.O
Descrizione	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 16 bar e fino a 20 bar - DN 630 mm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 20 bar
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.69513 (0.13%)
m.d'o.	€ 3.45703 (0.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.04	€ 1.30150	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.022	€ 1.09348	
Totale Attrezzature						€ 2.39498	0.006
3	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 20 bar , DN 630 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 403.05000	1	€ 403.05000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 403.05000	0.986
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.07	€ 1.85780	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.04	€ 1.18440	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.013	€ 0.41483	
Totale Risorse Umane						€ 3.45703	0.008
Totale Parziale (TP)						**€ 408.90201**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 69.51334	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 47.84154	
Prezzo totale						**€ 526.26**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.045.A
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere, manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 kN/mq) Diametro interno 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione corrugata a doppia parete in PPdi tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15689 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (20.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.054
2	Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 8 kN/mq, d.i. 200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 10.46151	1.2	€ 12.55381	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.55381	0.68
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.266
Totale Parziale (TP)						**€ 18.45768**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.13781	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.15955	
Prezzo totale						**€ 23.76**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.045.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.045.B
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere, manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 kN/mq) Diametro interno 250 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione corrugata a doppia parete in PPdi tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21024 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (15.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.04
2	Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 8 kN/mq, d.i. 250 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 15.69226	1.2	€ 18.83071	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.83071	0.761
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.198
Totale Parziale (TP)						**€ 24.73458**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.20488	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.89395	
Prezzo totale						**€ 31.83**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.045.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.045.C
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere, manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 kN/mq) Diametro interno 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione corrugata a doppia parete in PPdi tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31818 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (11.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.027
2	Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 8 kN/mq, d.i. 300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 25.68960	1.2	€ 30.82752	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.82752	0.824
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.15
Totale Parziale (TP)						**€ 37.43279**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.36357	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.37964	
Prezzo totale						**€ 48.18**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.045.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.045.D
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere, manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 kN/mq) Diametro interno 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione corrugata a doppia parete in PPdi tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.44487 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (9.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.019
2	Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 8 kN/mq, d.i. 400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 37.52574	1.2	€ 45.03089	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.03089	0.86
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.121
Totale Parziale (TP)						**€ 52.33756**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.89739	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.12350	
Prezzo totale						**€ 67.36**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.045.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.045.E
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere, manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 kN/mq) Diametro interno 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione corrugata a doppia parete in PPdi tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.63680 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (6.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.013
2	Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 8 kN/mq, d.i. 500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 56.34217	1.2	€ 67.61060	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.61060	0.902
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.084
Totale Parziale (TP)						**€ 74.91727**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.73594	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.76532	
Prezzo totale						**€ 96.42**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.046.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.046.A
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere, manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) Diametro interno 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione corrugata in doppia parete PP di tipo SN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26720 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (21.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.032
2	Tubazione corrugata a doppia parete in PP ; Sn16 DN 200	Prodotti da costruzione	m	€ 18.06120	1.2	€ 21.67344	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.67344	0.689
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.279
Totale Parziale (TP)						**€ 31.43501**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.34395	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.67790	
Prezzo totale						**€ 40.46**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.046.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.046.B
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere, manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) Diametro interno 250 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione corrugata in doppia parete PP di tipo SN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33677 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (17.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.025
2	Tubazione corrugata a doppia parete in PP ; Sn16 DN 250	Prodotti da costruzione	m	€ 24.88200	1.2	€ 29.85840	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.85840	0.754
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.221
Totale Parziale (TP)						**€ 39.61997**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.73539	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.63554	
Prezzo totale						**€ 50.99**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.046.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.046.C
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere, manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) Diametro interno 315 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione corrugata in doppia parete PP di tipo SN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51301 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (11.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.016
2	Tubazione corrugata a doppia parete in PP ; Sn16 DN 315	Prodotti da costruzione	m	€ 42.16020	1.2	€ 50.59224	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.59224	0.838
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.145
Totale Parziale (TP)						**€ 60.35381**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.26015	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.06140	
Prezzo totale						**€ 77.68**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.046.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.046.D
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere, manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) Diametro interno 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione corrugata in doppia parete PP di tipo SN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.71179 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (8.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.012
2	Tubazione corrugata a doppia parete in PP ; Sn16 DN 400	Prodotti da costruzione	m	€ 61.64820	1.2	€ 73.97784	
Totale Prodotti da costruzione						€ 73.97784	0.883
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.105
Totale Parziale (TP)						**€ 83.73941**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.23570	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.79751	
Prezzo totale						**€ 107.77**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.046.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.046.E
Descrizione	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere, manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) Diametro interno 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione corrugata in doppia parete PP di tipo SN16
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.04545 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (5.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.008
2	Tubazione corrugata a doppia parete in PP ; Sn16 DN 500	Prodotti da costruzione	m	€ 94.36020	1.2	€ 113.23224	
Totale Prodotti da costruzione						€ 113.23224	0.921
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.071
Totale Parziale (TP)						**€ 122.99381**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.90895	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.39028	
Prezzo totale						**€ 158.29**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.048.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.048.A
Descrizione	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 (> = 2 kN/mq) Diametro interno 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione spiralata in PE di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.79777 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (5.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.011
2	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i. 500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 72.12370	1.2	€ 86.54844	
Totale Prodotti da costruzione						€ 86.54844	0.922
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.067
Totale Parziale (TP)						**€ 93.85511**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.95537	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.98105	
Prezzo totale						**€ 120.79**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.048.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.048.B
Descrizione	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 (> = 2 kN/mq) Diametro interno 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione spiralata in PE di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.19997 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (3.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.007
2	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i. 600 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 110.97052	1.2	€ 133.16462	
Totale Prodotti da costruzione						€ 133.16462	0.943
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 141.17269**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.99936	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.51721	
Prezzo totale						**€ 181.69**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.048.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.048.C
Descrizione	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 (> = 2 kN/mq) Diametro interno 700 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione spiralata in PE di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.27936 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (3.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.007
2	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i. 700 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 118.75416	1.2	€ 142.50499	
Totale Prodotti da costruzione						€ 142.50499	0.947
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.047
Totale Parziale (TP)						**€ 150.51306**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.58722	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.61003	
Prezzo totale						**€ 193.71**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.048.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.048.D
Descrizione	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 (> = 2 kN/mq) Diametro interno 800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione spiralata in PE di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.76592 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (2.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.005
2	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i. 800 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 166.45578	1.2	€ 199.74694	
Totale Prodotti da costruzione						€ 199.74694	0.961
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 207.75501**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.31835	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.30734	
Prezzo totale						**€ 267.38**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.048.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.048.E
Descrizione	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 (> = 2 kN/mq) Diametro interno 900 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione spiralata in PE di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.49679 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (2.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.005
2	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i. 900 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 236.52645	1.2	€ 283.83174	
Totale Prodotti da costruzione						€ 283.83174	0.966
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.029
Totale Parziale (TP)						**€ 293.73965**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 49.93574	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 34.36754	
Prezzo totale						**€ 378.04**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.048.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.048.F
Descrizione	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 (> = 2 kN/mq) Diametro interno 1000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione spiralata in PE di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.35040 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (1.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.004
2	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i. 1000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 319.62937	1.2	€ 383.55524	
Totale Prodotti da costruzione						€ 383.55524	0.973
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 394.16455**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 67.00797	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 46.11725	
Prezzo totale						**€ 507.29**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.048.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.048.G
Descrizione	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 (> = 2 kN/mq) Diametro interno 1200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione spiralata in PE di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.92706 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (1.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.003
2	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i. 1200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 473.03504	1.2	€ 567.64205	
Totale Prodotti da costruzione						€ 567.64205	0.979
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.018
Totale Parziale (TP)						**€ 579.65416**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 98.54121	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 67.81954	
Prezzo totale						**€ 746.01**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.048.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.048.H
Descrizione	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 (> = 2 kN/mq) Diametro interno 1400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione spiralata in PE di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.18218 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.92380 (1.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.003
2	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i. 1400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 594.50277	1.2	€ 713.40332	
Totale Prodotti da costruzione						€ 713.40332	0.981
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.204	€ 5.41416	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.204	€ 6.50964	
Totale Risorse Umane						€ 11.92380	0.016
Totale Parziale (TP)						**€ 727.31526**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 123.64359	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 85.09589	
Prezzo totale						**€ 936.05**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.048.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.048.I
Descrizione	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 (> = 2 kN/mq) Diametro interno 1500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione spiralata in PE di tipo SN2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.90541 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.62520 (1.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.002
2	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i. 1500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 664.82338	1.2	€ 797.78806	
Totale Prodotti da costruzione						€ 797.78806	0.982
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.216	€ 6.89256	
Totale Risorse Umane						€ 12.62520	0.016
Totale Parziale (TP)						**€ 812.40140**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 138.10824	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 95.05096	
Prezzo totale						**€ 1045.56**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.050.A
Descrizione	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 kN/mq) Diametro interno 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione spiralata in PE di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.44457 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (2.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.006
2	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i. 500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 135.53542	1.2	€ 162.64250	
Totale Prodotti da costruzione						€ 162.64250	0.957
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.037
Totale Parziale (TP)						**€ 169.94917**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.89136	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.88405	
Prezzo totale						**€ 218.72**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.050.B
Descrizione	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 kN/mq) Diametro interno 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione spiralata in PE di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.75499 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (2.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.005
2	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i. 600 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 165.38463	1.2	€ 198.46156	
Totale Prodotti da costruzione						€ 198.46156	0.961
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 206.46963**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.09984	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.15695	
Prezzo totale						**€ 265.73**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.050.C
Descrizione	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 kN/mq) Diametro interno 700 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione spiralata in PE di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.33405 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (1.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.004
2	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i. 700 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 222.15527	1.2	€ 266.58632	
Totale Prodotti da costruzione						€ 266.58632	0.971
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 274.59439**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 46.68105	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 32.12754	
Prezzo totale						**€ 353.40**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.050.D
Descrizione	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 kN/mq) Diametro interno 800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione spiralata in PE di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.08683 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (1.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.003
2	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i. 800 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 295.95709	1.2	€ 355.14851	
Totale Prodotti da costruzione						€ 355.14851	0.978
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.019
Totale Parziale (TP)						**€ 363.15658**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 61.73662	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 42.48932	
Prezzo totale						**€ 467.38**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.050.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.050.E
Descrizione	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 kN/mq) Diametro interno 900 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione spiralata in PE di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.06080 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (1.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.003
2	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i. 900 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 389.86071	1.2	€ 467.83285	
Totale Prodotti da costruzione						€ 467.83285	0.979
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.018
Totale Parziale (TP)						**€ 477.74076**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 81.21593	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 55.89567	
Prezzo totale						**€ 614.85**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.050.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.050.F
Descrizione	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 kN/mq) Diametro interno 1000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione spiralata in PE di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.75332 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (1.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.002
2	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i. 1000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 555.20964	1.2	€ 666.25157	
Totale Prodotti da costruzione						€ 666.25157	0.984
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.013
Totale Parziale (TP)						**€ 676.86088**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 115.06635	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 79.19272	
Prezzo totale						**€ 871.12**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.050.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.050.G
Descrizione	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 kN/mq) Diametro interno 1200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione spiralata in PE di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.62261 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (0.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.002
2	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i. 1200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 737.30412	1.2	€ 884.76494	
Totale Prodotti da costruzione						€ 884.76494	0.987
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 896.77705**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 152.45210	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 104.92292	
Prezzo totale						**€ 1154.15**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.050.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.050.H
Descrizione	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 kN/mq) Diametro interno 1400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione spiralata in PE di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.13745 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.92380 (0.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.002
2	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i. 1400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 982.27475	1.2	€ 1178.72970	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1178.72970	0.988
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.204	€ 5.41416	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.204	€ 6.50964	
Totale Risorse Umane						€ 11.92380	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 1192.64164**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 202.74908	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 139.53907	
Prezzo totale						**€ 1534.93**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.050.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.050.I
Descrizione	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 kN/mq) Diametro interno 1500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione spiralata in PE di tipo SN4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.55974 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.62520 (0.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.002
2	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i. 1500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1227.70955	1	€ 1227.70955	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1227.70955	0.988
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.216	€ 6.89256	
Totale Risorse Umane						€ 12.62520	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 1242.32289**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 211.19489	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 145.35178	
Prezzo totale						**€ 1598.87**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.055.A
Descrizione	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 kN/mq) Diametro interno 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione spiralata in PE di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.24299 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (3.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.007
2	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 115.77281	1.2	€ 138.92737	
Totale Prodotti da costruzione						€ 138.92737	0.95
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 146.23404**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.85979	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.10938	
Prezzo totale						**€ 188.20**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.055.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.055.B
Descrizione	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 kN/mq) Diametro interno 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione spiralata in PE di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.82255 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (2.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.005
2	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 600 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 172.00787	1.2	€ 206.40944	
Totale Prodotti da costruzione						€ 206.40944	0.963
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.033
Totale Parziale (TP)						**€ 214.41751**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 36.45098	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.08685	
Prezzo totale						**€ 275.96**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.055.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.055.C
Descrizione	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 kN/mq) Diametro interno 700 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione spiralata in PE di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.51287 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (1.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.003
2	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 700 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 239.68632	1.2	€ 287.62358	
Totale Prodotti da costruzione						€ 287.62358	0.973
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 295.63165**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 50.25738	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 34.58890	
Prezzo totale						**€ 380.48**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.055.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.055.D
Descrizione	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 kN/mq) Diametro interno 800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione spiralata in PE di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.23761 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (1.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.003
2	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 800 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 310.73887	1.2	€ 372.88664	
Totale Prodotti da costruzione						€ 372.88664	0.979
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.018
Totale Parziale (TP)						**€ 380.89471**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 64.75210	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 44.56468	
Prezzo totale						**€ 490.21**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.055.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.055.E
Descrizione	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 kN/mq) Diametro interno 900 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione spiralata in PE di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.92229 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (1.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.003
2	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 900 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 474.32042	1.2	€ 569.18450	
Totale Prodotti da costruzione						€ 569.18450	0.983
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.015
Totale Parziale (TP)						**€ 579.09241**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 98.44571	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 67.75381	
Prezzo totale						**€ 745.29**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.055.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.055.F
Descrizione	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 kN/mq) Diametro interno 1000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione spiralata in PE di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.90628 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (1.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.002
2	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 1000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 570.20566	1.2	€ 684.24679	
Totale Prodotti da costruzione						€ 684.24679	0.985
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.013
Totale Parziale (TP)						**€ 694.85610**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 118.12554	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 81.29816	
Prezzo totale						**€ 894.28**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.055.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.055.G
Descrizione	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 kN/mq) Diametro interno 1200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione spiralata in PE di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.38303 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (0.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.002
2	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 1200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 811.85574	1.2	€ 974.22689	
Totale Prodotti da costruzione						€ 974.22689	0.988
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.011
Totale Parziale (TP)						**€ 986.23900**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 167.66063	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 115.38996	
Prezzo totale						**€ 1269.29**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.055.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.055.H
Descrizione	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 kN/mq) Diametro interno 1400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione spiralata in PE di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.26808 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.92380 (0.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.001
2	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 1400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1093.12030	1.2	€ 1311.74436	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1311.74436	0.99
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.204	€ 5.41416	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.204	€ 6.50964	
Totale Risorse Umane						€ 11.92380	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 1325.65630**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 225.36157	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 155.10179	
Prezzo totale						**€ 1706.12**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.055.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.055.I
Descrizione	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 kN/mq) Diametro interno 1500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione spiralata in PE di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.51301 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.62520 (0.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.001
2	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 1500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1214.58803	1.2	€ 1457.50564	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1457.50564	0.99
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.216	€ 6.89256	
Totale Risorse Umane						€ 12.62520	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 1472.11898**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 250.26023	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 172.23792	
Prezzo totale						**€ 1894.62**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.055.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.055.J
Descrizione	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 kN/mq) Diametro interno 2000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione spiralata in PE di tipo SN8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 16.47897 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.93780 (0.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.001
2	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 2000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1598.14685	1.2	€ 1917.77622	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1917.77622	0.989
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.324	€ 8.59896	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.324	€ 10.33884	
Totale Risorse Umane						€ 18.93780	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 1938.70216**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 329.57937	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 226.82815	
Prezzo totale						**€ 2495.11**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.060.A
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe A = 8 kN/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.91152 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.62520 (2.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.036	€ 1.78933	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.09	€ 10.61144	
Totale Attrezzature						€ 12.40077	0.027
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 800 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 334.73250	1.3	€ 435.15225	
Totale Prodotti da costruzione						€ 435.15225	0.946
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.216	€ 6.89256	
Totale Risorse Umane						€ 12.62520	0.027
Totale Parziale (TP)						**€ 460.17822**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 78.23030	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 53.84085	
Prezzo totale						**€ 592.25**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.060.B
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 900 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe A = 8 kN/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.65325 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.62520 (1.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.036	€ 1.78933	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.09	€ 10.61144	
Totale Attrezzature						€ 12.40077	0.023
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 900 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 401.85752	1.3	€ 522.41478	
Totale Prodotti da costruzione						€ 522.41478	0.954
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.216	€ 6.89256	
Totale Risorse Umane						€ 12.62520	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 547.44075**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 93.06493	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 64.05057	
Prezzo totale						**€ 704.56**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.060.C
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe A = 8 kN/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.12847 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.62520 (1.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.036	€ 1.78933	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.09	€ 10.61144	
Totale Attrezzature						€ 12.40077	0.021
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 1000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 444.86396	1.3	€ 578.32315	
Totale Prodotti da costruzione						€ 578.32315	0.959
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.216	€ 6.89256	
Totale Risorse Umane						€ 12.62520	0.021
Totale Parziale (TP)						**€ 603.34912**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 102.56935	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 70.59185	
Prezzo totale						**€ 776.51**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.060.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.060.D
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe A = 8 kN/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.88974 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.43080 (1.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.033	€ 1.64022	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.11	€ 12.96953	
Totale Attrezzature						€ 14.60975	0.021
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 1100 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 509.90025	1.3	€ 662.87033	
Totale Prodotti da costruzione						€ 662.87033	0.957
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.264	€ 7.00656	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.264	€ 8.42424	
Totale Risorse Umane						€ 15.43080	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 692.91088**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 117.79485	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 81.07057	
Prezzo totale						**€ 891.78**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.060.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.060.E
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe A = 8 kN/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.23477 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.83360 (1.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.033	€ 1.64022	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.12	€ 14.14858	
Totale Attrezzature						€ 15.78880	0.019
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 1200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 629.63630	1.3	€ 818.52719	
Totale Prodotti da costruzione						€ 818.52719	0.962
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.288	€ 7.64352	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.288	€ 9.19008	
Totale Risorse Umane						€ 16.83360	0.02
Totale Parziale (TP)						**€ 851.14959**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 144.69543	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 99.58450	
Prezzo totale						**€ 1095.43**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.060.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.060.F
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe A = 8 kN/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.19408 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.93780 (1.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.035	€ 1.73962	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.135	€ 15.91715	
Totale Attrezzature						€ 17.65677	0.016
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 1300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 803.89357	1.3	€ 1045.06164	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1045.06164	0.966
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.324	€ 8.59896	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.324	€ 10.33884	
Totale Risorse Umane						€ 18.93780	0.018
Totale Parziale (TP)						**€ 1081.65621**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 183.88156	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 126.55378	
Prezzo totale						**€ 1392.09**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.060.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.060.G
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe A = 8 kN/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.35550 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.04200 (1.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.038	€ 1.88873	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.15	€ 17.68573	
Totale Attrezzature						€ 19.57446	0.018
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 1400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 815.40837	1.3	€ 1060.03088	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1060.03088	0.963
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.36	€ 9.55440	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.36	€ 11.48760	
Totale Risorse Umane						€ 21.04200	0.019
Totale Parziale (TP)						**€ 1100.64734**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 187.11005	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 128.77574	
Prezzo totale						**€ 1416.53**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.060.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.060.H
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe A = 8 kN/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.70822 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.65320 (1.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.041	€ 2.03785	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.19	€ 22.40192	
Totale Attrezzature						€ 24.43977	0.018
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 1500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1020.26466	1.3	€ 1326.34406	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1326.34406	0.963
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.456	€ 12.10224	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.456	€ 14.55096	
Totale Risorse Umane						€ 26.65320	0.019
Totale Parziale (TP)						**€ 1377.43703**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 234.16430	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 161.16013	
Prezzo totale						**€ 1772.76**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.060.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.060.I
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe A = 8 kN/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.47302 (0.66%)
m.d'o.	€ 30.86160 (1.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.044	€ 2.18696	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.22	€ 25.93906	
Totale Attrezzature						€ 28.12602	0.018
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 1600 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1173.90241	1.3	€ 1526.07313	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1526.07313	0.963
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.528	€ 14.01312	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.528	€ 16.84848	
Totale Risorse Umane						€ 30.86160	0.019
Totale Parziale (TP)						**€ 1585.06075**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 269.46033	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 185.45211	
Prezzo totale						**€ 2039.97**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.060.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.060.J
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaioper condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1700 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe A = 8 kN/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 14.79367 (0.66%)
m.d'o.	€ 37.87560 (1.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.047	€ 2.33607	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.27	€ 31.83431	
Totale Attrezzature						€ 34.17038	0.02
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 1700 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1283.37333	1.3	€ 1668.38533	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1668.38533	0.959
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.648	€ 17.19792	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.648	€ 20.67768	
Totale Risorse Umane						€ 37.87560	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 1740.43131**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 295.87332	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 203.63046	
Prezzo totale						**€ 2239.94**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.060.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.060.K
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe A = 8 kN/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 16.55805 (0.66%)
m.d'o.	€ 46.29240 (1.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.051	€ 2.53488	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.33	€ 38.90860	
Totale Attrezzature						€ 41.44348	0.021
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 1800 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1430.97697	1.3	€ 1860.27006	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1860.27006	0.955
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.792	€ 21.01968	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.792	€ 25.27272	
Totale Risorse Umane						€ 46.29240	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 1948.00594**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 331.16101	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 227.91670	
Prezzo totale						**€ 2507.08**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.060.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.060.L
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1900 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe A = 8 kN/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 17.28301 (0.66%)
m.d'o.	€ 46.29240 (1.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.051	€ 2.53488	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.33	€ 38.90860	
Totale Attrezzature						€ 41.44348	0.02
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 1900 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1496.58454	1.3	€ 1945.55990	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1945.55990	0.957
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.792	€ 21.01968	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.792	€ 25.27272	
Totale Risorse Umane						€ 46.29240	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 2033.29578**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 345.66028	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 237.89561	
Prezzo totale						**€ 2616.85**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.060.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.060.M
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 2000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe A = 8 kN/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.37901 (0.66%)
m.d'o.	€ 46.29240 (1.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.33	€ 38.90860	
Totale Attrezzature						€ 41.89081	0.017
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 2000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1776.42091	1.3	€ 2309.34718	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2309.34718	0.963
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.792	€ 21.01968	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.792	€ 25.27272	
Totale Risorse Umane						€ 46.29240	0.019
Totale Parziale (TP)						**€ 2397.53039**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 407.58017	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 280.51106	
Prezzo totale						**€ 3085.62**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.060.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.060.N
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 2100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe A = 8 kN/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 21.42098 (0.66%)
m.d'o.	€ 46.29240 (1.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.33	€ 38.90860	
Totale Attrezzature						€ 41.89081	0.017
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 2100 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1870.71729	1.3	€ 2431.93248	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2431.93248	0.965
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.792	€ 21.01968	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.792	€ 25.27272	
Totale Risorse Umane						€ 46.29240	0.018
Totale Parziale (TP)						**€ 2520.11569**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 428.41967	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 294.85354	
Prezzo totale						**€ 3243.39**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.060.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.060.O
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 2200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe A = 8 kN/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 23.53394 (0.66%)
m.d'o.	€ 49.09800 (1.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.064	€ 3.18103	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.35	€ 41.26669	
Totale Attrezzature						€ 44.44772	0.016
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 2200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2057.81044	1.3	€ 2675.15357	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2675.15357	0.966
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.84	€ 22.29360	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.84	€ 26.80440	
Totale Risorse Umane						€ 49.09800	0.018
Totale Parziale (TP)						**€ 2768.69929**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 470.67888	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 323.93782	
Prezzo totale						**€ 3563.32**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.060.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.060.P
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 2300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe A = 8 kN/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 25.08448 (0.66%)
m.d'o.	€ 49.09800 (1.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.064	€ 3.18103	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.35	€ 41.26669	
Totale Attrezzature						€ 44.44772	0.015
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 2300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2198.13031	1.3	€ 2857.56940	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2857.56940	0.968
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.84	€ 22.29360	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.84	€ 26.80440	
Totale Risorse Umane						€ 49.09800	0.017
Totale Parziale (TP)						**€ 2951.11512**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 501.68957	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 345.28047	
Prezzo totale						**€ 3798.09**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.060.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.060.Q
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 2400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe A = 8 kN/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 26.63462 (0.66%)
m.d'o.	€ 49.09800 (1.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.064	€ 3.18103	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.35	€ 41.26669	
Totale Attrezzature						€ 44.44772	0.014
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 2400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2338.41447	1.3	€ 3039.93881	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3039.93881	0.97
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.84	€ 22.29360	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.84	€ 26.80440	
Totale Risorse Umane						€ 49.09800	0.016
Totale Parziale (TP)						**€ 3133.48453**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 532.69237	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 366.61769	
Prezzo totale						**€ 4032.79**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.065.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.065.A
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.92537 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (3.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.024	€ 1.19288	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.07	€ 8.25334	
Totale Attrezzature						€ 9.44622	0.042
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 159.42193	1.3	€ 207.24851	
Totale Prodotti da costruzione						€ 207.24851	0.915
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 226.51433**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 38.50744	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.50218	
Prezzo totale						**€ 291.52**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.065.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.065.B
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.44636 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (2.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.024	€ 1.19288	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.07	€ 8.25334	
Totale Attrezzature						€ 9.44622	0.033
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 206.57012	1.3	€ 268.54116	
Totale Prodotti da costruzione						€ 268.54116	0.933
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 287.80698**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 48.92719	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 33.67342	
Prezzo totale						**€ 370.41**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.065.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.065.C
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.98678 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.22240 (2.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.026	€ 1.29229	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.08	€ 9.43239	
Totale Attrezzature						€ 10.72468	0.031
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 600 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 253.41482	1.3	€ 329.43927	
Totale Prodotti da costruzione						€ 329.43927	0.938
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.192	€ 5.09568	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.192	€ 6.12672	
Totale Risorse Umane						€ 11.22240	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 351.38635**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 59.73568	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 41.11220	
Prezzo totale						**€ 452.23**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.065.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.065.D
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 700 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.83918 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.22240 (1.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.026	€ 1.29229	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.08	€ 9.43239	
Totale Attrezzature						€ 10.72468	0.024
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 700 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 330.55504	1.3	€ 429.72155	
Totale Prodotti da costruzione						€ 429.72155	0.951
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.192	€ 5.09568	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.192	€ 6.12672	
Totale Risorse Umane						€ 11.22240	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 451.66863**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 76.78367	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 52.84523	
Prezzo totale						**€ 581.30**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.065.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.065.E
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.53890 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.22240 (1.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.026	€ 1.29229	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.08	€ 9.43239	
Totale Attrezzature						€ 10.72468	0.02
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 800 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 393.87750	1.3	€ 512.04075	
Totale Prodotti da costruzione						€ 512.04075	0.959
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.192	€ 5.09568	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.192	€ 6.12672	
Totale Risorse Umane						€ 11.22240	0.021
Totale Parziale (TP)						**€ 533.98783**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 90.77793	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 62.47658	
Prezzo totale						**€ 687.24**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.065.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.065.F
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 900 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.47917 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.62520 (1.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.029	€ 1.44140	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.09	€ 10.61144	
Totale Attrezzature						€ 12.05284	0.016
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 900 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 567.36712	1.3	€ 737.57726	
Totale Prodotti da costruzione						€ 737.57726	0.968
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.216	€ 6.89256	
Totale Risorse Umane						€ 12.62520	0.017
Totale Parziale (TP)						**€ 762.25530**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 129.58340	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 89.18387	
Prezzo totale						**€ 981.02**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.065.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.065.G
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.92303 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.62520 (1.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.029	€ 1.44140	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.09	€ 10.61144	
Totale Attrezzature						€ 12.05284	0.015
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 1000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 607.53502	1.3	€ 789.79553	
Totale Prodotti da costruzione						€ 789.79553	0.97
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.216	€ 6.89256	
Totale Risorse Umane						€ 12.62520	0.016
Totale Parziale (TP)						**€ 814.47357**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 138.46051	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 95.29341	
Prezzo totale						**€ 1048.23**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.065.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.065.H
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.90996 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.62520 (1.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.029	€ 1.44140	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.09	€ 10.61144	
Totale Attrezzature						€ 12.05284	0.013
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 1100 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 696.85058	1.3	€ 905.90575	
Totale Prodotti da costruzione						€ 905.90575	0.973
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.216	€ 6.89256	
Totale Risorse Umane						€ 12.62520	0.014
Totale Parziale (TP)						**€ 930.58379**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 158.19924	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 108.87830	
Prezzo totale						**€ 1197.66**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.065.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.065.I
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.98790 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.83360 (1.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.033	€ 1.64022	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.12	€ 14.14858	
Totale Attrezzature						€ 15.78880	0.015
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 1200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 788.29057	1.3	€ 1024.77774	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1024.77774	0.969
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.288	€ 7.64352	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.288	€ 9.19008	
Totale Risorse Umane						€ 16.83360	0.016
Totale Parziale (TP)						**€ 1057.40014**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 179.75802	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 123.71582	
Prezzo totale						**€ 1360.87**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.065.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.065.J
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.39241 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.83360 (0.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.033	€ 1.64022	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.12	€ 14.14858	
Totale Attrezzature						€ 15.78880	0.012
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 1300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1005.89348	1.3	€ 1307.66152	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1307.66152	0.976
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.288	€ 7.64352	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.288	€ 9.19008	
Totale Risorse Umane						€ 16.83360	0.013
Totale Parziale (TP)						**€ 1340.28392**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 227.84827	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 156.81322	
Prezzo totale						**€ 1724.95**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.065.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.065.K
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.12970 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.04200 (1.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.038	€ 1.88873	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.15	€ 17.68573	
Totale Attrezzature						€ 19.57446	0.014
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 1400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1066.46667	1.3	€ 1386.40667	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1386.40667	0.972
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.36	€ 9.55440	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.36	€ 11.48760	
Totale Risorse Umane						€ 21.04200	0.015
Totale Parziale (TP)						**€ 1427.02313**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 242.59393	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 166.96171	
Prezzo totale						**€ 1836.58**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.065.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.065.L
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.63415 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.65320 (1.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.041	€ 2.03785	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.19	€ 22.40192	
Totale Attrezzature						€ 24.43977	0.015
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 1500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1194.55764	1.3	€ 1552.92493	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1552.92493	0.968
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.456	€ 12.10224	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.456	€ 14.55096	
Totale Risorse Umane						€ 26.65320	0.017
Totale Parziale (TP)						**€ 1604.01790**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 272.68304	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 187.67009	
Prezzo totale						**€ 2064.37**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.065.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.065.M
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 14.87126 (0.66%)
m.d'o.	€ 30.86160 (1.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.044	€ 2.18696	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.22	€ 25.93906	
Totale Attrezzature						€ 28.12602	0.016
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 1600 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1300.44023	1.3	€ 1690.57230	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1690.57230	0.966
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.528	€ 14.01312	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.528	€ 16.84848	
Totale Risorse Umane						€ 30.86160	0.018
Totale Parziale (TP)						**€ 1749.55992**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 297.42519	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 204.69851	
Prezzo totale						**€ 2251.68**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.065.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.065.N
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1700 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 17.29030 (0.66%)
m.d'o.	€ 37.87560 (1.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.047	€ 2.33607	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.27	€ 31.83431	
Totale Attrezzature						€ 34.17038	0.017
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 1700 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1509.31331	1.3	€ 1962.10730	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1962.10730	0.965
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.648	€ 17.19792	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.648	€ 20.67768	
Totale Risorse Umane						€ 37.87560	0.019
Totale Parziale (TP)						**€ 2034.15328**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 345.80606	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 237.99593	
Prezzo totale						**€ 2617.96**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.065.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.065.O
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 19.34329 (0.66%)
m.d'o.	€ 46.29240 (1.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.051	€ 2.53488	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.33	€ 38.90860	
Totale Attrezzature						€ 41.44348	0.018
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 1800 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1683.03501	1.3	€ 2187.94551	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2187.94551	0.961
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.792	€ 21.01968	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.792	€ 25.27272	
Totale Risorse Umane						€ 46.29240	0.02
Totale Parziale (TP)						**€ 2275.68139**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 386.86584	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 266.25472	
Prezzo totale						**€ 2928.80**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.065.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.065.P
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1900 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.76106 (0.66%)
m.d'o.	€ 46.29240 (1.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.051	€ 2.53488	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.33	€ 38.90860	
Totale Attrezzature						€ 41.44348	0.017
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 1900 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1811.34021	1.3	€ 2354.74227	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2354.74227	0.964
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.792	€ 21.01968	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.792	€ 25.27272	
Totale Risorse Umane						€ 46.29240	0.019
Totale Parziale (TP)						**€ 2442.47815**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 415.22129	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 285.76994	
Prezzo totale						**€ 3143.47**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.065.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.065.Q
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 2000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 21.27796 (0.66%)
m.d'o.	€ 46.29240 (1.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.33	€ 38.90860	
Totale Attrezzature						€ 41.89081	0.017
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 2000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1857.77430	1.3	€ 2415.10659	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2415.10659	0.965
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.792	€ 21.01968	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.792	€ 25.27272	
Totale Risorse Umane						€ 46.29240	0.018
Totale Parziale (TP)						**€ 2503.28980**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 425.55927	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 292.88491	
Prezzo totale						**€ 3221.73**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.065.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.065.R
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 2100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 27.52936 (0.66%)
m.d'o.	€ 46.29240 (1.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.051	€ 2.53488	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.33	€ 38.90860	
Totale Attrezzature						€ 41.44348	0.013
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 2100 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2423.85605	1.3	€ 3151.01287	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3151.01287	0.973
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.792	€ 21.01968	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.792	€ 25.27272	
Totale Risorse Umane						€ 46.29240	0.014
Totale Parziale (TP)						**€ 3238.74875**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 550.58729	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 378.93360	
Prezzo totale						**€ 4168.27**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.065.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.065.S
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 2200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 30.25707 (0.66%)
m.d'o.	€ 49.09800 (1.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.064	€ 3.18103	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.35	€ 41.26669	
Totale Attrezzature						€ 44.44772	0.012
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 2200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2666.23809	1.3	€ 3466.10952	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3466.10952	0.974
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.84	€ 22.29360	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.84	€ 26.80440	
Totale Risorse Umane						€ 49.09800	0.014
Totale Parziale (TP)						**€ 3559.65524**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 605.14139	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 416.47966	
Prezzo totale						**€ 4581.28**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.065.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.065.T
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 2300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 32.26586 (0.66%)
m.d'o.	€ 49.09800 (1.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.064	€ 3.18103	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.35	€ 41.26669	
Totale Attrezzature						€ 44.44772	0.012
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 2300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2848.02908	1.3	€ 3702.43780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3702.43780	0.975
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.84	€ 22.29360	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.84	€ 26.80440	
Totale Risorse Umane						€ 49.09800	0.013
Totale Parziale (TP)						**€ 3795.98352**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 645.31720	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 444.13007	
Prezzo totale						**€ 4885.43**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.065.U

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.065.U
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 2400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 34.14175 (0.66%)
m.d'o.	€ 33.46210 (0.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.064	€ 3.18103	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.35	€ 41.26669	
Totale Attrezzature						€ 44.44772	0.011
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 2400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3029.82007	1.3	€ 3938.76609	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3938.76609	0.981
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.84	€ 22.29360	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 33.46210	0.008
Totale Parziale (TP)						**€ 4016.67591**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 682.83490	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 469.95108	
Prezzo totale						**€ 5169.46**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.070.A
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.43107 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.13916 (1.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.024	€ 1.19288	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.07	€ 8.25334	
Totale Attrezzature						€ 9.44622	0.033
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 207.24851	1.3	€ 269.42306	
Totale Prodotti da costruzione						€ 269.42306	0.942
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 7.13916	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 286.00844**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 48.62143	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 33.46299	
Prezzo totale						**€ 368.09**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.070.B
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.10847 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.13916 (1.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.024	€ 1.19288	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.07	€ 8.25334	
Totale Attrezzature						€ 9.44622	0.026
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 268.55160	1.3	€ 349.11708	
Totale Prodotti da costruzione						€ 349.11708	0.955
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 7.13916	0.02
Totale Parziale (TP)						**€ 365.70246**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 62.16942	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 42.78719	
Prezzo totale						**€ 470.66**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.070.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.070.C
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.80091 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.15904 (1.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.026	€ 1.29229	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.08	€ 9.43239	
Totale Attrezzature						€ 10.72468	0.024
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 600 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 329.44819	1.3	€ 428.28265	
Totale Prodotti da costruzione						€ 428.28265	0.958
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.192	€ 5.09568	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 8.15904	0.018
Totale Parziale (TP)						**€ 447.16637**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 76.01828	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 52.31847	
Prezzo totale						**€ 575.50**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.070.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.070.D
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 700 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.90897 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.15904 (1.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.026	€ 1.29229	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.08	€ 9.43239	
Totale Attrezzature						€ 10.72468	0.019
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 700 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 429.72512	1.3	€ 558.64266	
Totale Prodotti da costruzione						€ 558.64266	0.967
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.192	€ 5.09568	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 8.15904	0.014
Totale Parziale (TP)						**€ 577.52638**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 98.17948	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 67.57059	
Prezzo totale						**€ 743.28**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.070.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.070.E
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.81858 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.15904 (0.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.026	€ 1.29229	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.08	€ 9.43239	
Totale Attrezzature						€ 10.72468	0.016
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 800 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 512.04254	1.3	€ 665.65530	
Totale Prodotti da costruzione						€ 665.65530	0.972
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.192	€ 5.09568	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 8.15904	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 684.53902**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 116.37163	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 80.09107	
Prezzo totale						**€ 881.00**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.070.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.070.F
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 900 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.97225 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.17892 (0.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.029	€ 1.44140	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.09	€ 10.61144	
Totale Attrezzature						€ 12.05284	0.015
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 900 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 614.64028	1.3	€ 799.03236	
Totale Prodotti da costruzione						€ 799.03236	0.974
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 9.17892	0.011
Totale Parziale (TP)						**€ 820.26412**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 139.44490	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 95.97090	
Prezzo totale						**€ 1055.68**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.070.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.070.G
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.91337 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.17892 (0.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.029	€ 1.44140	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.09	€ 10.61144	
Totale Attrezzature						€ 12.05284	0.011
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 1000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 790.30790	1.3	€ 1027.40027	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1027.40027	0.98
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 9.17892	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 1048.63203**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 178.26745	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 122.68995	
Prezzo totale						**€ 1349.59**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.070.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.070.H
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.19089 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.17892 (0.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.029	€ 1.44140	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.09	€ 10.61144	
Totale Attrezzature						€ 12.05284	0.01
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 1100 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 905.92004	1.3	€ 1177.69605	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1177.69605	0.982
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 9.17892	0.008
Totale Parziale (TP)						**€ 1198.92781**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 203.81773	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 140.27455	
Prezzo totale						**€ 1543.02**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.070.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.070.I
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.55654 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.23856 (0.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.033	€ 1.64022	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.12	€ 14.14858	
Totale Attrezzature						€ 15.78880	0.012
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 1200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1024.28145	1.3	€ 1331.56589	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1331.56589	0.979
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.288	€ 7.64352	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 12.23856	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 1359.59325**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 231.13085	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 159.07241	
Prezzo totale						**€ 1749.80**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.070.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.070.J
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 14.68799 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.23856 (0.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.033	€ 1.64022	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.12	€ 14.14858	
Totale Attrezzature						€ 15.78880	0.009
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 1300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1307.67045	1.3	€ 1699.97159	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1699.97159	0.984
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.288	€ 7.64352	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 12.23856	0.007
Totale Parziale (TP)						**€ 1727.99895**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 293.75982	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 202.17588	
Prezzo totale						**€ 2223.93**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.070.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.070.K
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 15.60943 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.29820 (0.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.038	€ 1.88873	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.15	€ 17.68573	
Totale Attrezzature						€ 19.57446	0.011
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 1400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1385.79255	1.3	€ 1801.53032	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1801.53032	0.981
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.36	€ 9.55440	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 15.29820	0.008
Totale Parziale (TP)						**€ 1836.40298**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 312.18851	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 214.85915	
Prezzo totale						**€ 2363.45**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.070.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.070.L
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 17.54965 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.37772 (0.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.041	€ 2.03785	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.19	€ 22.40192	
Totale Attrezzature						€ 24.43977	0.012
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 1500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1554.49773	1.3	€ 2020.84705	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2020.84705	0.979
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.456	€ 12.10224	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.228	€ 7.27548	
Totale Risorse Umane						€ 19.37772	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 2064.66454**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 350.99297	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 241.56575	
Prezzo totale						**€ 2657.22**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.070.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.070.M
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 19.10505 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.43736 (0.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.044	€ 2.18696	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.22	€ 25.93906	
Totale Attrezzature						€ 28.12602	0.013
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 1600 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1690.06886	1.3	€ 2197.08952	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2197.08952	0.978
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.528	€ 14.01312	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.264	€ 8.42424	
Totale Risorse Umane						€ 22.43736	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 2247.65290**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 382.10099	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 262.97539	
Prezzo totale						**€ 2892.73**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.070.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.070.N
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1700 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 22.20694 (0.66%)
m.d'o.	€ 27.53676 (0.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.047	€ 2.33607	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.27	€ 31.83431	
Totale Attrezzature						€ 34.17038	0.013
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 1700 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1962.21084	1.3	€ 2550.87409	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2550.87409	0.976
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.648	€ 17.19792	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.324	€ 10.33884	
Totale Risorse Umane						€ 27.53676	0.011
Totale Parziale (TP)						**€ 2612.58123**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 444.13881	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 305.67200	
Prezzo totale						**€ 3362.39**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.070.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.070.O
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 24.81741 (0.66%)
m.d'o.	€ 33.65604 (0.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.051	€ 2.53488	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.33	€ 38.90860	
Totale Attrezzature						€ 41.44348	0.014
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 1800 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2188.15082	1.3	€ 2844.59607	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2844.59607	0.974
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.792	€ 21.01968	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.396	€ 12.63636	
Totale Risorse Umane						€ 33.65604	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 2919.69559**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 496.34825	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 341.60438	
Prezzo totale						**€ 3757.65**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.070.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.070.P
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1900 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 28.49313 (0.66%)
m.d'o.	€ 33.65604 (0.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.051	€ 2.53488	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.33	€ 38.90860	
Totale Attrezzature						€ 41.44348	0.012
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 1900 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2520.79458	1.3	€ 3277.03295	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3277.03295	0.978
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.792	€ 21.01968	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.396	€ 12.63636	
Totale Risorse Umane						€ 33.65604	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 3352.13247**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 569.86252	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 392.19950	
Prezzo totale						**€ 4314.19**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.070.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.070.Q
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 2000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 30.65781 (0.66%)
m.d'o.	€ 33.65604 (0.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.33	€ 38.90860	
Totale Attrezzature						€ 41.89081	0.012
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 2000 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2716.34977	1.3	€ 3531.25470	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3531.25470	0.979
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.792	€ 21.01968	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.396	€ 12.63636	
Totale Risorse Umane						€ 33.65604	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 3606.80155**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 613.15626	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 421.99578	
Prezzo totale						**€ 4641.95**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.070.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.070.R
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 2100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 35.45692 (0.66%)
m.d'o.	€ 33.65604 (0.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.051	€ 2.53488	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.33	€ 38.90860	
Totale Attrezzature						€ 41.44348	0.01
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 2100 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3151.00216	1.3	€ 4096.30281	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4096.30281	0.982
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.792	€ 21.01968	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.396	€ 12.63636	
Totale Risorse Umane						€ 33.65604	0.008
Totale Parziale (TP)						**€ 4171.40233**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 709.13840	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 488.05407	
Prezzo totale						**€ 5368.59**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.070.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.070.S
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 2200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 38.98179 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.69580 (0.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.064	€ 3.18103	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.35	€ 41.26669	
Totale Attrezzature						€ 44.44772	0.01
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 2200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3466.11487	1.3	€ 4505.94933	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4505.94933	0.983
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.84	€ 22.29360	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.42	€ 13.40220	
Totale Risorse Umane						€ 35.69580	0.008
Totale Parziale (TP)						**€ 4586.09285**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 779.63578	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 536.57286	
Prezzo totale						**€ 5902.30**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.070.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.070.T
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 2300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 41.59304 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.69580 (0.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.064	€ 3.18103	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.35	€ 41.26669	
Totale Attrezzature						€ 44.44772	0.009
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 2300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3702.42709	1.3	€ 4813.15522	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4813.15522	0.984
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.84	€ 22.29360	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.42	€ 13.40220	
Totale Risorse Umane						€ 35.69580	0.007
Totale Parziale (TP)						**€ 4893.29874**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 831.86079	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 572.51595	
Prezzo totale						**€ 6297.68**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.070.U

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.070.U
Descrizione	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 2400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 44.20468 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.69580 (0.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.064	€ 3.18103	
2	Saldatura a elettrofusione	Attrezzature	h	€ 117.90484	0.35	€ 41.26669	
Totale Attrezzature						€ 44.44772	0.009
3	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 2400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3938.77501	1.3	€ 5120.40751	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5120.40751	0.985
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.84	€ 22.29360	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.42	€ 13.40220	
Totale Risorse Umane						€ 35.69580	0.007
Totale Parziale (TP)						**€ 5200.55103**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 884.09368	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 608.46447	
Prezzo totale						**€ 6693.11**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.075.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.075.A
Descrizione	Tubazione interamente in polipropilene (PP) per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-2 con profilo di parete strutturato a 3 strati, con superficie piana internamente ed esternamente. Il colore della superficie interna dovrà essere chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 12 (> = 12 kN/mq). Diametro interno 250 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione interamente in polipropilene (PP)di tipo SN12
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.44400 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.41977 (8.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.064	€ 3.18103	
Totale Attrezzature						€ 3.18103	0.061
2	Tubazione in polipropilene (PP) con profilo strutturato a 3 strati, rigidità anulare >=12 KN/mq, DN 250 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 39.66803	1.1	€ 43.63483	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.63483	0.835
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1152	€ 3.05741	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.0384	€ 1.13702	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.0384	€ 1.22534	
Totale Risorse Umane						€ 5.41977	0.104
Totale Parziale (TP)						**€ 52.23563**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.88006	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.11157	
Prezzo totale						**€ 67.23**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.075.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.075.B
Descrizione	Tubazione interamente in polipropilene (PP) per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-2 con profilo di parete strutturato a 3 strati, con superficie piana internamente ed esternamente. Il colore della superficie interna dovrà essere chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 12 (> = 12 kN/mq). Diametro interno 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione interamente in polipropilene (PP)di tipo SN12
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.65015 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.41977 (5.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.064	€ 3.18103	
Totale Attrezzature						€ 3.18103	0.042
2	Tubazione in polipropilene (PP) con profilo strutturato a 3 strati, rigidità anulare >=12 KN/mq, DN 300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 61.71575	1.1	€ 67.88733	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.88733	0.888
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1152	€ 3.05741	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.0384	€ 1.13702	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.0384	€ 1.22534	
Totale Risorse Umane						€ 5.41977	0.071
Totale Parziale (TP)						**€ 76.48813**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.00298	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.94911	
Prezzo totale						**€ 98.44**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.075.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.075.C
Descrizione	Tubazione interamente in polipropilene (PP) per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-2 con profilo di parete strutturato a 3 strati, con superficie piana internamente ed esternamente. Il colore della superficie interna dovrà essere chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 12 (> = 12 kN/mq). Diametro interno 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione interamente in polipropilene (PP)di tipo SN12
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.02039 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.92788 (3.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.029
2	Tubazione in polipropilene (PP) con profilo strutturato a 3 strati, rigidità anulare >=12 KN/mq, DN 400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 100.58042	1.1	€ 110.63846	
Totale Prodotti da costruzione						€ 110.63846	0.922
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.126	€ 3.34404	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.042	€ 1.24362	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.042	€ 1.34022	
Totale Risorse Umane						€ 5.92788	0.049
Totale Parziale (TP)						**€ 120.04559**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.40775	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.04533	
Prezzo totale						**€ 154.50**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.080.A
Descrizione	Tubazione interamente in polipropilene (PP) per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-2 con profilo di parete strutturato a 3 strati, con superficie piana internamente ed esternamente. Il colore della superficie interna dovrà essere chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 18 (> = 18 kN/mq). Diametro interno 250 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione interamente in polipropilene (PP) di tipo SN18
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.47922 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.41977 (7.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.064	€ 3.18103	
Totale Attrezzature						€ 3.18103	0.056
2	Tubazione in polipropilene (PP) con profilo strutturato a 3 strati, rigidità anulare >=18 KN/mq, DN 250 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 43.43489	1.1	€ 47.77838	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.77838	0.847
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1152	€ 3.05741	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.0384	€ 1.13702	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.0384	€ 1.22534	
Totale Risorse Umane						€ 5.41977	0.096
Totale Parziale (TP)						**€ 56.37918**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.58446	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.59636	
Prezzo totale						**€ 72.56**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.080.B
Descrizione	Tubazione interamente in polipropilene (PP) per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-2 con profilo di parete strutturato a 3 strati, con superficie piana internamente ed esternamente. Il colore della superficie interna dovrà essere chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 18 (> = 18 kN/mq). Diametro interno 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione interamente in polipropilene (PP) di tipo SN18
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.69372 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.41977 (5.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.064	€ 3.18103	
Totale Attrezzature						€ 3.18103	0.039
2	Tubazione in polipropilene (PP) con profilo strutturato a 3 strati, rigidità anulare >=18 KN/mq, DN 300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 66.37522	1.1	€ 73.01274	
Totale Prodotti da costruzione						€ 73.01274	0.895
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1152	€ 3.05741	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.0384	€ 1.13702	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.0384	€ 1.22534	
Totale Risorse Umane						€ 5.41977	0.066
Totale Parziale (TP)						**€ 81.61354**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.87430	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.54878	
Prezzo totale						**€ 105.04**	

Scheda elemento: CAM26_U02.040.080.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.040.080.C
Descrizione	Tubazione interamente in polipropilene (PP) per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-2 con profilo di parete strutturato a 3 strati, con superficie piana internamente ed esternamente. Il colore della superficie interna dovrà essere chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 18 (> = 18 kN/mq). Diametro interno 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione interamente in polipropilene (PP) di tipo SN18
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.10235 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.92788 (3.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.027
2	Tubazione in polipropilene (PP) con profilo strutturato a 3 strati, rigidità anulare >=18 KN/mq, DN 400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 109.34595	1.1	€ 120.28055	
Totale Prodotti da costruzione						€ 120.28055	0.927
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.126	€ 3.34404	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.042	€ 1.24362	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.042	€ 1.34022	
Totale Risorse Umane						€ 5.92788	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 129.68768**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.04691	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.17346	
Prezzo totale						**€ 166.91**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.010.A
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.83983 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (4.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.01
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 300	Prodotti da costruzione	m	€ 76.24760	1.2	€ 91.49712	
Totale Prodotti da costruzione						€ 91.49712	0.926
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.064
Totale Parziale (TP)						**€ 98.80379**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.79664	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.56004	
Prezzo totale						**€ 127.16**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.010.AA

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.010.AA
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2700 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 24.19740 (0.66%)
m.d'o.	€ 43.48680 (1.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.14	€ 6.95850	
Totale Attrezzature						€ 6.95850	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2700	Prodotti da costruzione	m	€ 2330.25592	1.2	€ 2796.30710	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2796.30710	0.982
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.744	€ 19.74576	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.744	€ 23.74104	
Totale Risorse Umane						€ 43.48680	0.015
Totale Parziale (TP)						**€ 2846.75240**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 483.94791	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 333.07003	
Prezzo totale						**€ 3663.77**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.010.AB

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.010.AB
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 25.41022 (0.66%)
m.d'o.	€ 50.50080 (1.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.14	€ 6.95850	
Totale Attrezzature						€ 6.95850	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2800	Prodotti da costruzione	m	€ 2443.31517	1.2	€ 2931.97820	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2931.97820	0.981
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.864	€ 22.93056	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.864	€ 27.57024	
Totale Risorse Umane						€ 50.50080	0.017
Totale Parziale (TP)						**€ 2989.43750**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 508.20438	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 349.76419	
Prezzo totale						**€ 3847.41**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.010.AC

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.010.AC
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2900 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 27.13292 (0.66%)
m.d'o.	€ 56.81340 (1.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.18	€ 8.94664	
Totale Attrezzature						€ 8.94664	0.003
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2900	Prodotti da costruzione	m	€ 2605.28999	1.2	€ 3126.34799	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3126.34799	0.979
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.972	€ 25.79688	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.972	€ 31.01652	
Totale Risorse Umane						€ 56.81340	0.018
Totale Parziale (TP)						**€ 3192.10803**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 542.65837	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 373.47664	
Prezzo totale						**€ 4108.24**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.010.AD

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.010.AD
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 3000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 29.51014 (0.66%)
m.d'o.	€ 60.32040 (1.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.19	€ 9.44367	
Totale Attrezzature						€ 9.44367	0.003
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 3000	Prodotti da costruzione	m	€ 2835.01468	1.2	€ 3402.01762	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3402.01762	0.98
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.032	€ 27.38928	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.032	€ 32.93112	
Totale Risorse Umane						€ 60.32040	0.017
Totale Parziale (TP)						**€ 3471.78169**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 590.20289	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 406.19846	
Prezzo totale						**€ 4468.18**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.010.B
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 350 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.94490 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (4.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.009
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 350	Prodotti da costruzione	m	€ 86.54844	1.2	€ 103.85813	
Totale Prodotti da costruzione						€ 103.85813	0.934
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.057
Totale Parziale (TP)						**€ 111.16480**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.89802	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.00628	
Prezzo totale						**€ 143.07**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.010.C
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.13737 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (3.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.007
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 400	Prodotti da costruzione	m	€ 105.41842	1.2	€ 126.50210	
Totale Prodotti da costruzione						€ 126.50210	0.945
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.047
Totale Parziale (TP)						**€ 133.80877**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.74749	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.65563	
Prezzo totale						**€ 172.21**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.010.D
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 450 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.21613 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (4.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.007
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 450	Prodotti da costruzione	m	€ 111.97025	1.2	€ 134.36430	
Totale Prodotti da costruzione						€ 134.36430	0.939
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.054
Totale Parziale (TP)						**€ 143.07377**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.32254	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.73963	
Prezzo totale						**€ 184.14**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.010.E
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.37510 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (3.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.006
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 500	Prodotti da costruzione	m	€ 127.55540	1.2	€ 153.06648	
Totale Prodotti da costruzione						€ 153.06648	0.946
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.048
Totale Parziale (TP)						**€ 161.77595**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.50191	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.92779	
Prezzo totale						**€ 208.21**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.010.F
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.84758 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (3.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.005
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 600	Prodotti da costruzione	m	€ 173.29325	1.2	€ 207.95190	
Totale Prodotti da costruzione						€ 207.95190	0.957
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.039
Totale Parziale (TP)						**€ 217.36277**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 36.95167	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.43144	
Prezzo totale						**€ 279.75**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.010.G
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 700 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.19196 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (2.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.006
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 700	Prodotti da costruzione	m	€ 206.64153	1.2	€ 247.96984	
Totale Prodotti da costruzione						€ 247.96984	0.962
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.033
Totale Parziale (TP)						**€ 257.87775**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 43.83922	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 30.17170	
Prezzo totale						**€ 331.89**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.010.H
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.80284 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (2.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.005
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 800	Prodotti da costruzione	m	€ 265.94720	1.2	€ 319.13664	
Totale Prodotti da costruzione						€ 319.13664	0.968
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 329.74595**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 56.05681	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 38.58028	
Prezzo totale						**€ 424.38**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.010.I
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 900 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.37475 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (1.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.004
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 900	Prodotti da costruzione	m	€ 321.43246	1.2	€ 385.71895	
Totale Prodotti da costruzione						€ 385.71895	0.972
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 397.02966**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 67.49504	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 46.45247	
Prezzo totale						**€ 510.98**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.010.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.010.J
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.87806 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (1.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.003
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1000	Prodotti da costruzione	m	€ 370.77650	1.2	€ 444.93180	
Totale Prodotti da costruzione						€ 444.93180	0.975
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 456.24251**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 77.56123	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 53.38037	
Prezzo totale						**€ 587.18**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.010.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.010.K
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.74879 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (1.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.003
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1100	Prodotti da costruzione	m	€ 455.55754	1.2	€ 546.66905	
Totale Prodotti da costruzione						€ 546.66905	0.978
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.019
Totale Parziale (TP)						**€ 558.68116**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 94.97580	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 65.36570	
Prezzo totale						**€ 719.02**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.010.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.010.L
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.41830 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.22240 (1.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1200	Prodotti da costruzione	m	€ 520.61169	1.2	€ 624.73403	
Totale Prodotti da costruzione						€ 624.73403	0.98
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.192	€ 5.09568	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.192	€ 6.12672	
Totale Risorse Umane						€ 11.22240	0.018
Totale Parziale (TP)						**€ 637.44754**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 108.36608	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 74.58136	
Prezzo totale						**€ 820.39**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.010.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.010.M
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.58602 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.62520 (1.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.003
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1300	Prodotti da costruzione	m	€ 633.51027	1.2	€ 760.21232	
Totale Prodotti da costruzione						€ 760.21232	0.981
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.216	€ 6.89256	
Totale Risorse Umane						€ 12.62520	0.016
Totale Parziale (TP)						**€ 774.82566**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 131.72036	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 90.65460	
Prezzo totale						**€ 997.20**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.010.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.010.N
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.37002 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.02800 (1.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1400	Prodotti da costruzione	m	€ 709.20444	1.2	€ 851.04533	
Totale Prodotti da costruzione						€ 851.04533	0.982
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.24	€ 6.36960	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.24	€ 7.65840	
Totale Risorse Umane						€ 14.02800	0.016
Totale Parziale (TP)						**€ 867.06147**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 147.40045	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 101.44619	
Prezzo totale						**€ 1115.91**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.010.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.010.O
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.12811 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.83360 (1.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.003
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1500	Prodotti da costruzione	m	€ 780.77471	1.2	€ 936.92965	
Totale Prodotti da costruzione						€ 936.92965	0.98
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.288	€ 7.64352	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.288	€ 9.19008	
Totale Risorse Umane						€ 16.83360	0.018
Totale Parziale (TP)						**€ 956.24843**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 162.56223	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 111.88107	
Prezzo totale						**€ 1230.69**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.010.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.010.P
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.18753 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (1.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.003
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1600	Prodotti da costruzione	m	€ 883.64024	1.2	€ 1060.36829	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1060.36829	0.981
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.016
Totale Parziale (TP)						**€ 1080.88550**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 183.75054	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 126.46360	
Prezzo totale						**€ 1391.10**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.010.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.010.Q
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1700 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.09381 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (1.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.003
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1700	Prodotti da costruzione	m	€ 972.49164	1.2	€ 1166.98997	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1166.98997	0.983
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.015
Totale Parziale (TP)						**€ 1187.50718**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 201.87622	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 138.93834	
Prezzo totale						**€ 1528.32**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.010.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.010.R
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.28867 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.23640 (1.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1800	Prodotti da costruzione	m	€ 1089.04996	1.2	€ 1306.85995	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1306.85995	0.984
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.312	€ 8.28048	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.312	€ 9.95592	
Totale Risorse Umane						€ 18.23640	0.014
Totale Parziale (TP)						**€ 1328.07856**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 225.77336	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 155.38519	
Prezzo totale						**€ 1709.24**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.010.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.010.S
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1900 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.45821 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.93780 (1.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1900	Prodotti da costruzione	m	€ 1203.12679	1.2	€ 1443.75215	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1443.75215	0.985
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.324	€ 8.59896	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.324	€ 10.33884	
Totale Risorse Umane						€ 18.93780	0.013
Totale Parziale (TP)						**€ 1465.67216**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 249.16427	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 171.48364	
Prezzo totale						**€ 1886.32**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.010.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.010.T
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.57878 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.63920 (0.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2000	Prodotti da costruzione	m	€ 1312.40133	1.2	€ 1574.88160	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1574.88160	0.986
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.336	€ 8.91744	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.336	€ 10.72176	
Totale Risorse Umane						€ 19.63920	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 1597.50301**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 271.57551	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 186.90785	
Prezzo totale						**€ 2055.99**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.010.U

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.010.U
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 14.70078 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.04200 (0.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2100	Prodotti da costruzione	m	€ 1420.81896	1.2	€ 1704.98275	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1704.98275	0.986
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.36	€ 9.55440	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.36	€ 11.48760	
Totale Risorse Umane						€ 21.04200	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 1729.50400**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 294.01568	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 202.35197	
Prezzo totale						**€ 2225.87**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.010.V

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.010.V
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 15.93925 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.14620 (0.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2200	Prodotti da costruzione	m	€ 1540.48360	1.2	€ 1848.58032	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1848.58032	0.986
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.396	€ 10.50984	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.396	€ 12.63636	
Totale Risorse Umane						€ 23.14620	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 1875.20577**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 318.78498	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 219.39908	
Prezzo totale						**€ 2413.39**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.010.W

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.010.W
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 17.26292 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.95180 (0.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.08	€ 3.97628	
Totale Attrezzature						€ 3.97628	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2300	Prodotti da costruzione	m	€ 1667.50342	1.2	€ 2001.00410	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2001.00410	0.985
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.444	€ 11.78376	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.444	€ 14.16804	
Totale Risorse Umane						€ 25.95180	0.013
Totale Parziale (TP)						**€ 2030.93218**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 345.25847	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 237.61907	
Prezzo totale						**€ 2613.81**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.010.X

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.010.X
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 19.59946 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.05600 (0.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.09	€ 4.47332	
Totale Attrezzature						€ 4.47332	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2400	Prodotti da costruzione	m	€ 1894.40743	1.2	€ 2273.28892	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2273.28892	0.986
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.48	€ 12.73920	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.48	€ 15.31680	
Totale Risorse Umane						€ 28.05600	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 2305.81824**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 391.98910	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 269.78073	
Prezzo totale						**€ 2967.59**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.010.Y

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.010.Y
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.87241 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.26440 (1.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.1	€ 4.97035	
Totale Attrezzature						€ 4.97035	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2500	Prodotti da costruzione	m	€ 2015.28603	1.2	€ 2418.34324	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2418.34324	0.985
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.552	€ 14.65008	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.552	€ 17.61432	
Totale Risorse Umane						€ 32.26440	0.013
Totale Parziale (TP)						**€ 2455.57799**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 417.44826	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 287.30263	
Prezzo totale						**€ 3160.33**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.010.Z

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.010.Z
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 22.35337 (0.66%)
m.d'o.	€ 37.87560 (1.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.1	€ 4.97035	
Totale Attrezzature						€ 4.97035	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2600	Prodotti da costruzione	m	€ 2155.80227	1.2	€ 2586.96272	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2586.96272	0.984
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.648	€ 17.19792	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.648	€ 20.67768	
Totale Risorse Umane						€ 37.87560	0.014
Totale Parziale (TP)						**€ 2629.80867**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 447.06747	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 307.68761	
Prezzo totale						**€ 3384.56**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.020.A
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.84111 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (4.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.01
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 300	Prodotti da costruzione	m	€ 76.37257	1.2	€ 91.64708	
Totale Prodotti da costruzione						€ 91.64708	0.926
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.064
Totale Parziale (TP)						**€ 98.95375**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.82214	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.57759	
Prezzo totale						**€ 127.35**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.020.AA

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.020.AA
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2700 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 28.34678 (0.66%)
m.d'o.	€ 43.48680 (1.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.14	€ 6.95850	
Totale Attrezzature						€ 6.95850	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2700	Prodotti da costruzione	m	€ 2737.05856	1.2	€ 3284.47027	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3284.47027	0.985
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.744	€ 19.74576	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.744	€ 23.74104	
Totale Risorse Umane						€ 43.48680	0.013
Totale Parziale (TP)						**€ 3334.91557**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 566.93565	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 390.18512	
Prezzo totale						**€ 4292.04**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.020.AB

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.020.AB
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 30.30117 (0.66%)
m.d'o.	€ 50.50080 (1.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.16	€ 7.95257	
Totale Attrezzature						€ 7.95257	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2800	Prodotti da costruzione	m	€ 2921.99157	1.2	€ 3506.38988	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3506.38988	0.984
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.864	€ 22.93056	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.864	€ 27.57024	
Totale Risorse Umane						€ 50.50080	0.014
Totale Parziale (TP)						**€ 3564.84325**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 606.02335	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 417.08666	
Prezzo totale						**€ 4587.95**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.020.AC

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.020.AC
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2900 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 32.47102 (0.66%)
m.d'o.	€ 56.81340 (1.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.18	€ 8.94664	
Totale Attrezzature						€ 8.94664	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2900	Prodotti da costruzione	m	€ 3128.63310	1.2	€ 3754.35972	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3754.35972	0.983
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.972	€ 25.79688	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.972	€ 31.01652	
Totale Risorse Umane						€ 56.81340	0.015
Totale Parziale (TP)						**€ 3820.11976**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 649.42036	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 446.95401	
Prezzo totale						**€ 4916.49**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.020.AD

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.020.AD
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 3000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 35.41328 (0.66%)
m.d'o.	€ 60.32040 (1.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.19	€ 9.44367	
Totale Attrezzature						€ 9.44367	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 3000	Prodotti da costruzione	m	€ 3413.75378	1.2	€ 4096.50454	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4096.50454	0.983
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.032	€ 27.38928	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.032	€ 32.93112	
Totale Risorse Umane						€ 60.32040	0.014
Totale Parziale (TP)						**€ 4166.26861**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 708.26566	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 487.45343	
Prezzo totale						**€ 5361.99**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.020.B
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 350 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.96548 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (4.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.009
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 350	Prodotti da costruzione	m	€ 88.56576	1.2	€ 106.27891	
Totale Prodotti da costruzione						€ 106.27891	0.936
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.056
Totale Parziale (TP)						**€ 113.58558**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.30955	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.28951	
Prezzo totale						**€ 146.18**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.020.C
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.09927 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (4.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.008
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 400	Prodotti da costruzione	m	€ 101.09814	1.2	€ 121.31777	
Totale Prodotti da costruzione						€ 121.31777	0.938
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.054
Totale Parziale (TP)						**€ 129.32584**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.98539	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.13112	
Prezzo totale						**€ 166.44**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.020.D
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 450 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.30590 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (3.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.006
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 450	Prodotti da costruzione	m	€ 120.77149	1.2	€ 144.92579	
Totale Prodotti da costruzione						€ 144.92579	0.943
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 153.63526**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.11799	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.97533	
Prezzo totale						**€ 197.73**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.020.E
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.51968 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (3.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.006
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 500	Prodotti da costruzione	m	€ 141.73020	1.2	€ 170.07624	
Totale Prodotti da costruzione						€ 170.07624	0.951
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 178.78571**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.39357	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.91793	
Prezzo totale						**€ 230.10**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.020.F
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.06541 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (2.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.006
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 600	Prodotti da costruzione	m	€ 194.23411	1.2	€ 233.08093	
Totale Prodotti da costruzione						€ 233.08093	0.959
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.035
Totale Parziale (TP)						**€ 242.98884**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 41.30810	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.42969	
Prezzo totale						**€ 312.73**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.020.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.020.G
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 700 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.50717 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (2.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.005
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 700	Prodotti da costruzione	m	€ 237.54403	1.2	€ 285.05284	
Totale Prodotti da costruzione						€ 285.05284	0.966
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.029
Totale Parziale (TP)						**€ 294.96075**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 50.14333	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 34.51041	
Prezzo totale						**€ 379.61**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.020.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.020.H
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.07871 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (1.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.004
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 800	Prodotti da costruzione	m	€ 292.99359	1.2	€ 351.59231	
Totale Prodotti da costruzione						€ 351.59231	0.971
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 362.20162**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 61.57428	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 42.37759	
Prezzo totale						**€ 466.15**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.020.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.020.I
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 900 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.70252 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (1.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.003
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 900	Prodotti da costruzione	m	€ 353.56678	1.2	€ 424.28014	
Totale Prodotti da costruzione						€ 424.28014	0.974
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 435.59085**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 74.05044	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 50.96413	
Prezzo totale						**€ 560.61**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.020.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.020.J
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.58295 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (1.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.003
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1000	Prodotti da costruzione	m	€ 439.88314	1.2	€ 527.85977	
Totale Prodotti da costruzione						€ 527.85977	0.979
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.018
Totale Parziale (TP)						**€ 539.17048**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 91.65898	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 63.08295	
Prezzo totale						**€ 693.91**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.020.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.020.K
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.47152 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (1.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1100	Prodotti da costruzione	m	€ 526.41372	1.2	€ 631.69646	
Totale Prodotti da costruzione						€ 631.69646	0.981
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.016
Totale Parziale (TP)						**€ 643.70857**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 109.43046	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 75.31390	
Prezzo totale						**€ 828.45**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.020.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.020.L
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.26235 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.22240 (1.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.003
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1200	Prodotti da costruzione	m	€ 602.94696	1.2	€ 723.53635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 723.53635	0.982
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.192	€ 5.09568	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.192	€ 6.12672	
Totale Risorse Umane						€ 11.22240	0.015
Totale Parziale (TP)						**€ 736.74689**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 125.24697	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 86.19939	
Prezzo totale						**€ 948.19**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.020.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.020.M
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.57097 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.62520 (1.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1300	Prodotti da costruzione	m	€ 730.07390	1.2	€ 876.08868	
Totale Prodotti da costruzione						€ 876.08868	0.984
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.216	€ 6.89256	
Totale Risorse Umane						€ 12.62520	0.014
Totale Parziale (TP)						**€ 890.70202**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 151.41934	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 104.21214	
Prezzo totale						**€ 1146.33**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.020.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.020.N
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.54654 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.02800 (1.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1400	Prodotti da costruzione	m	€ 824.54880	1.2	€ 989.45856	
Totale Prodotti da costruzione						€ 989.45856	0.984
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.24	€ 6.36960	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.24	€ 7.65840	
Totale Risorse Umane						€ 14.02800	0.014
Totale Parziale (TP)						**€ 1005.47470**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 170.93070	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 117.64054	
Prezzo totale						**€ 1294.05**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.020.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.020.O
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.44283 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.83360 (1.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1500	Prodotti da costruzione	m	€ 909.66904	1.2	€ 1091.60285	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1091.60285	0.983
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.288	€ 7.64352	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.288	€ 9.19008	
Totale Risorse Umane						€ 16.83360	0.015
Totale Parziale (TP)						**€ 1110.92163**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 188.85668	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 129.97783	
Prezzo totale						**€ 1429.76**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.020.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.020.P
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.73223 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (1.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1600	Prodotti da costruzione	m	€ 1035.08215	1.2	€ 1242.09858	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1242.09858	0.984
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.014
Totale Parziale (TP)						**€ 1262.61579**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 214.64468	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 147.72605	
Prezzo totale						**€ 1624.99**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.020.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.020.Q
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1700 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.95664 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (0.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1700	Prodotti da costruzione	m	€ 1155.12169	1.2	€ 1386.14603	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1386.14603	0.985
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 1406.66324**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 239.13275	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 164.57960	
Prezzo totale						**€ 1810.38**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.020.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.020.R
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.12218 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.23640 (0.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1800	Prodotti da costruzione	m	€ 1268.80577	1.2	€ 1522.56692	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1522.56692	0.986
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.312	€ 8.28048	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.312	€ 9.95592	
Totale Risorse Umane						€ 18.23640	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 1543.78553**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 262.44354	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 180.62291	
Prezzo totale						**€ 1986.85**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.020.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.020.S
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1900 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 14.82963 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.93780 (0.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1900	Prodotti da costruzione	m	€ 1435.61860	1.2	€ 1722.74232	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1722.74232	0.987
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.324	€ 8.59896	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.324	€ 10.33884	
Totale Risorse Umane						€ 18.93780	0.011
Totale Parziale (TP)						**€ 1744.66233**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 296.59260	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 204.12549	
Prezzo totale						**€ 2245.38**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.020.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.020.T
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 16.15523 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.63920 (0.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2000	Prodotti da costruzione	m	€ 1564.99494	1.2	€ 1877.99393	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1877.99393	0.988
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.336	€ 8.91744	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.336	€ 10.72176	
Totale Risorse Umane						€ 19.63920	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 1900.61534**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 323.10461	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 222.37200	
Prezzo totale						**€ 2446.09**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.020.U

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.020.U
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 17.52562 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.04200 (0.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2100	Prodotti da costruzione	m	€ 1697.76324	1.2	€ 2037.31589	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2037.31589	0.988
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.36	€ 9.55440	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.36	€ 11.48760	
Totale Risorse Umane						€ 21.04200	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 2061.83714**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 350.51231	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 241.23495	
Prezzo totale						**€ 2653.58**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.020.V

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.020.V
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 19.02357 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.14620 (0.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2200	Prodotti da costruzione	m	€ 1842.86755	1.2	€ 2211.44106	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2211.44106	0.988
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.396	€ 10.50984	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.396	€ 12.63636	
Totale Risorse Umane						€ 23.14620	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 2238.06651**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 380.47131	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 261.85378	
Prezzo totale						**€ 2880.39**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.020.W

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.020.W
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.74111 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.95180 (0.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.08	€ 3.97628	
Totale Attrezzature						€ 3.97628	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2300	Prodotti da costruzione	m	€ 2008.50211	1.2	€ 2410.20253	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2410.20253	0.988
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.444	€ 11.78376	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.444	€ 14.16804	
Totale Risorse Umane						€ 25.95180	0.011
Totale Parziale (TP)						**€ 2440.13061**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 414.82220	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 285.49528	
Prezzo totale						**€ 3140.45**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.020.X

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.020.X
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 23.01937 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.05600 (0.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.09	€ 4.47332	
Totale Attrezzature						€ 4.47332	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2400	Prodotti da costruzione	m	€ 2229.69335	1.2	€ 2675.63202	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2675.63202	0.988
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.48	€ 12.73920	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.48	€ 15.31680	
Totale Risorse Umane						€ 28.05600	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 2708.16134**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 460.38743	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 316.85488	
Prezzo totale						**€ 3485.40**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.020.Y

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.020.Y
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 24.81622 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.26440 (0.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.1	€ 4.97035	
Totale Attrezzature						€ 4.97035	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2500	Prodotti da costruzione	m	€ 2401.93331	1.2	€ 2882.31997	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2882.31997	0.987
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.552	€ 14.65008	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.552	€ 17.61432	
Totale Risorse Umane						€ 32.26440	0.011
Totale Parziale (TP)						**€ 2919.55472**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 496.32430	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 341.58790	
Prezzo totale						**€ 3757.47**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.020.Z

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.020.Z
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 26.66399 (0.66%)
m.d'o.	€ 37.87560 (0.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.12	€ 5.96442	
Totale Attrezzature						€ 5.96442	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2600	Prodotti da costruzione	m	€ 2577.58307	1.2	€ 3093.09968	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3093.09968	0.986
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.648	€ 17.19792	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.648	€ 20.67768	
Totale Risorse Umane						€ 37.87560	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 3136.93970**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 533.27975	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 367.02195	
Prezzo totale						**€ 4037.24**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.040.A
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.84111 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (4.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.01
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 300	Prodotti da costruzione	m	€ 76.37257	1.2	€ 91.64708	
Totale Prodotti da costruzione						€ 91.64708	0.926
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.064
Totale Parziale (TP)						**€ 98.95375**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.82214	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.57759	
Prezzo totale						**€ 127.35**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.040.AA

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.040.AA
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2700 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 24.19740 (0.66%)
m.d'o.	€ 43.48680 (1.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.14	€ 6.95850	
Totale Attrezzature						€ 6.95850	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2700	Prodotti da costruzione	m	€ 2330.25592	1.2	€ 2796.30710	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2796.30710	0.982
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.744	€ 19.74576	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.744	€ 23.74104	
Totale Risorse Umane						€ 43.48680	0.015
Totale Parziale (TP)						**€ 2846.75240**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 483.94791	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 333.07003	
Prezzo totale						**€ 3663.77**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.040.AB

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.040.AB
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 25.41867 (0.66%)
m.d'o.	€ 50.50080 (1.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.16	€ 7.95257	
Totale Attrezzature						€ 7.95257	0.003
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2800	Prodotti da costruzione	m	€ 2443.31517	1.2	€ 2931.97820	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2931.97820	0.98
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.864	€ 22.93056	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.864	€ 27.57024	
Totale Risorse Umane						€ 50.50080	0.017
Totale Parziale (TP)						**€ 2990.43157**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 508.37337	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 349.88049	
Prezzo totale						**€ 3848.69**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.040.AC

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.040.AC
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2900 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 27.12447 (0.66%)
m.d'o.	€ 56.81340 (1.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.16	€ 7.95257	
Totale Attrezzature						€ 7.95257	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2900	Prodotti da costruzione	m	€ 2605.28999	1.2	€ 3126.34799	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3126.34799	0.98
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.972	€ 25.79688	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.972	€ 31.01652	
Totale Risorse Umane						€ 56.81340	0.018
Totale Parziale (TP)						**€ 3191.11396**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 542.48937	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 373.36033	
Prezzo totale						**€ 4106.96**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.040.AD

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.040.AD
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 3000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 29.51014 (0.66%)
m.d'o.	€ 60.32040 (1.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.19	€ 9.44367	
Totale Attrezzature						€ 9.44367	0.003
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 3000	Prodotti da costruzione	m	€ 2835.01468	1.2	€ 3402.01762	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3402.01762	0.98
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.032	€ 27.38928	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.032	€ 32.93112	
Totale Risorse Umane						€ 60.32040	0.017
Totale Parziale (TP)						**€ 3471.78169**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 590.20289	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 406.19846	
Prezzo totale						**€ 4468.18**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.040.B
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 350 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.94490 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (4.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.009
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 350	Prodotti da costruzione	m	€ 86.54844	1.2	€ 103.85813	
Totale Prodotti da costruzione						€ 103.85813	0.934
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.057
Totale Parziale (TP)						**€ 111.16480**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.89802	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.00628	
Prezzo totale						**€ 143.07**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.040.C
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.14334 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (4.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.007
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 400	Prodotti da costruzione	m	€ 105.41842	1.2	€ 126.50210	
Totale Prodotti da costruzione						€ 126.50210	0.94
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.052
Totale Parziale (TP)						**€ 134.51017**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.86673	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.73769	
Prezzo totale						**€ 173.11**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.040.D
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 450 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.21613 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (4.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.007
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 450	Prodotti da costruzione	m	€ 111.97025	1.2	€ 134.36430	
Totale Prodotti da costruzione						€ 134.36430	0.939
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.054
Totale Parziale (TP)						**€ 143.07377**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.32254	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.73963	
Prezzo totale						**€ 184.14**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.040.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.040.E
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.37510 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (3.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.006
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 500	Prodotti da costruzione	m	€ 127.55540	1.2	€ 153.06648	
Totale Prodotti da costruzione						€ 153.06648	0.946
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.048
Totale Parziale (TP)						**€ 161.77595**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.50191	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.92779	
Prezzo totale						**€ 208.21**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.040.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.040.F
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.85181 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (3.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.007
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 600	Prodotti da costruzione	m	€ 173.29325	1.2	€ 207.95190	
Totale Prodotti da costruzione						€ 207.95190	0.955
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.039
Totale Parziale (TP)						**€ 217.85981**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 37.03617	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.48960	
Prezzo totale						**€ 280.39**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.040.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.040.G
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 700 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.19196 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (2.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.006
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 700	Prodotti da costruzione	m	€ 206.64153	1.2	€ 247.96984	
Totale Prodotti da costruzione						€ 247.96984	0.962
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.033
Totale Parziale (TP)						**€ 257.87775**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 43.83922	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 30.17170	
Prezzo totale						**€ 331.89**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.040.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.040.H
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.80284 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (2.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.005
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 800	Prodotti da costruzione	m	€ 265.94720	1.2	€ 319.13664	
Totale Prodotti da costruzione						€ 319.13664	0.968
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 329.74595**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 56.05681	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 38.58028	
Prezzo totale						**€ 424.38**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.040.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.040.I
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 900 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.37475 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (1.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.004
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 900	Prodotti da costruzione	m	€ 321.43246	1.2	€ 385.71895	
Totale Prodotti da costruzione						€ 385.71895	0.972
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 397.02966**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 67.49504	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 46.45247	
Prezzo totale						**€ 510.98**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.040.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.040.J
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.87806 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (1.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.003
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1000	Prodotti da costruzione	m	€ 370.77650	1.2	€ 444.93180	
Totale Prodotti da costruzione						€ 444.93180	0.975
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 456.24251**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 77.56123	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 53.38037	
Prezzo totale						**€ 587.18**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.040.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.040.K
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.74879 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (1.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.003
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1100	Prodotti da costruzione	m	€ 455.55754	1.2	€ 546.66905	
Totale Prodotti da costruzione						€ 546.66905	0.978
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.019
Totale Parziale (TP)						**€ 558.68116**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 94.97580	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 65.36570	
Prezzo totale						**€ 719.02**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.040.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.040.L
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.42253 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.22240 (1.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.003
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1200	Prodotti da costruzione	m	€ 520.61169	1.2	€ 624.73403	
Totale Prodotti da costruzione						€ 624.73403	0.979
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.192	€ 5.09568	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.192	€ 6.12672	
Totale Risorse Umane						€ 11.22240	0.018
Totale Parziale (TP)						**€ 637.94457**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 108.45058	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 74.63952	
Prezzo totale						**€ 821.03**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.040.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.040.M
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.58602 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.62520 (1.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.003
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1300	Prodotti da costruzione	m	€ 633.51027	1.2	€ 760.21232	
Totale Prodotti da costruzione						€ 760.21232	0.981
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.216	€ 6.89256	
Totale Risorse Umane						€ 12.62520	0.016
Totale Parziale (TP)						**€ 774.82566**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 131.72036	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 90.65460	
Prezzo totale						**€ 997.20**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.040.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.040.N
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.35837 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.02800 (1.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1400	Prodotti da costruzione	m	€ 708.06189	1.2	€ 849.67427	
Totale Prodotti da costruzione						€ 849.67427	0.981
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.24	€ 6.36960	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.24	€ 7.65840	
Totale Risorse Umane						€ 14.02800	0.016
Totale Parziale (TP)						**€ 865.69041**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 147.16737	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 101.28578	
Prezzo totale						**€ 1114.14**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.040.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.040.O
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.12811 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.83360 (1.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.003
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1500	Prodotti da costruzione	m	€ 780.77471	1.2	€ 936.92965	
Totale Prodotti da costruzione						€ 936.92965	0.98
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.288	€ 7.64352	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.288	€ 9.19008	
Totale Risorse Umane						€ 16.83360	0.018
Totale Parziale (TP)						**€ 956.24843**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 162.56223	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 111.88107	
Prezzo totale						**€ 1230.69**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.040.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.040.P
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.18753 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (1.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.003
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1600	Prodotti da costruzione	m	€ 883.64024	1.2	€ 1060.36829	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1060.36829	0.981
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.016
Totale Parziale (TP)						**€ 1080.88550**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 183.75054	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 126.46360	
Prezzo totale						**€ 1391.10**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.040.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.040.Q
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1700 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.09381 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (1.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.003
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1700	Prodotti da costruzione	m	€ 972.49164	1.2	€ 1166.98997	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1166.98997	0.983
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.015
Totale Parziale (TP)						**€ 1187.50718**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 201.87622	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 138.93834	
Prezzo totale						**€ 1528.32**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.040.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.040.R
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.28867 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.23640 (1.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1800	Prodotti da costruzione	m	€ 1089.04996	1.2	€ 1306.85995	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1306.85995	0.984
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.312	€ 8.28048	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.312	€ 9.95592	
Totale Risorse Umane						€ 18.23640	0.014
Totale Parziale (TP)						**€ 1328.07856**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 225.77336	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 155.38519	
Prezzo totale						**€ 1709.24**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.040.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.040.S
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1900 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.45821 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.93780 (1.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1900	Prodotti da costruzione	m	€ 1203.12679	1.2	€ 1443.75215	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1443.75215	0.985
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.324	€ 8.59896	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.324	€ 10.33884	
Totale Risorse Umane						€ 18.93780	0.013
Totale Parziale (TP)						**€ 1465.67216**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 249.16427	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 171.48364	
Prezzo totale						**€ 1886.32**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.040.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.040.T
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.57878 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.63920 (0.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2000	Prodotti da costruzione	m	€ 1312.40133	1.2	€ 1574.88160	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1574.88160	0.986
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.336	€ 8.91744	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.336	€ 10.72176	
Totale Risorse Umane						€ 19.63920	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 1597.50301**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 271.57551	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 186.90785	
Prezzo totale						**€ 2055.99**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.040.U

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.040.U
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 14.70078 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.04200 (0.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2100	Prodotti da costruzione	m	€ 1420.81896	1.2	€ 1704.98275	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1704.98275	0.986
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.36	€ 9.55440	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.36	€ 11.48760	
Totale Risorse Umane						€ 21.04200	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 1729.50400**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 294.01568	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 202.35197	
Prezzo totale						**€ 2225.87**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.040.V

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.040.V
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 15.92450 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.14620 (0.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2200	Prodotti da costruzione	m	€ 1539.03755	1.2	€ 1846.84506	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1846.84506	0.986
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.396	€ 10.50984	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.396	€ 12.63636	
Totale Risorse Umane						€ 23.14620	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 1873.47051**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 318.48999	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 219.19605	
Prezzo totale						**€ 2411.16**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.040.W

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.040.W
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 17.26292 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.95180 (0.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.08	€ 3.97628	
Totale Attrezzature						€ 3.97628	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2300	Prodotti da costruzione	m	€ 1667.50342	1.2	€ 2001.00410	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2001.00410	0.985
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.444	€ 11.78376	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.444	€ 14.16804	
Totale Risorse Umane						€ 25.95180	0.013
Totale Parziale (TP)						**€ 2030.93218**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 345.25847	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 237.61907	
Prezzo totale						**€ 2613.81**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.040.X

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.040.X
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 19.59946 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.05600 (0.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.09	€ 4.47332	
Totale Attrezzature						€ 4.47332	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2400	Prodotti da costruzione	m	€ 1894.40743	1.2	€ 2273.28892	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2273.28892	0.986
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.48	€ 12.73920	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.48	€ 15.31680	
Totale Risorse Umane						€ 28.05600	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 2305.81824**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 391.98910	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 269.78073	
Prezzo totale						**€ 2967.59**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.040.Y

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.040.Y
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.87241 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.26440 (1.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.1	€ 4.97035	
Totale Attrezzature						€ 4.97035	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2500	Prodotti da costruzione	m	€ 2015.28603	1.2	€ 2418.34324	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2418.34324	0.985
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.552	€ 14.65008	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.552	€ 17.61432	
Totale Risorse Umane						€ 32.26440	0.013
Totale Parziale (TP)						**€ 2455.57799**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 417.44826	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 287.30263	
Prezzo totale						**€ 3160.33**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.040.Z

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.040.Z
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500
Incidenza sicurezza spese generali	€ 22.36182 (0.66%)
m.d'o.	€ 37.87560 (1.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.12	€ 5.96442	
Totale Attrezzature						€ 5.96442	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2600	Prodotti da costruzione	m	€ 2155.80227	1.2	€ 2586.96272	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2586.96272	0.983
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.648	€ 17.19792	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.648	€ 20.67768	
Totale Risorse Umane						€ 37.87560	0.014
Totale Parziale (TP)						**€ 2630.80274**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 447.23647	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 307.80392	
Prezzo totale						**€ 3385.84**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.050.A
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.92651 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (4.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.009
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 300	Prodotti da costruzione	m	€ 84.74534	1.2	€ 101.69441	
Totale Prodotti da costruzione						€ 101.69441	0.933
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.058
Totale Parziale (TP)						**€ 109.00108**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.53018	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.75313	
Prezzo totale						**€ 140.28**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.050.AA

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.050.AA
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2700 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 38.61363 (0.66%)
m.d'o.	€ 43.48680 (0.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.14	€ 6.95850	
Totale Attrezzature						€ 6.95850	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2700	Prodotti da costruzione	m	€ 3743.61258	1.2	€ 4492.33510	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4492.33510	0.989
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.744	€ 19.74576	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.744	€ 23.74104	
Totale Risorse Umane						€ 43.48680	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 4542.78040**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 772.27267	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 531.50531	
Prezzo totale						**€ 5846.56**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.050.AB

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.050.AB
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 41.07570 (0.66%)
m.d'o.	€ 50.50080 (0.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.16	€ 7.95257	
Totale Attrezzature						€ 7.95257	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2800	Prodotti da costruzione	m	€ 3978.31808	1.2	€ 4773.98170	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4773.98170	0.988
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.864	€ 22.93056	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.864	€ 27.57024	
Totale Risorse Umane						€ 50.50080	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 4832.43507**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 821.51396	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 565.39490	
Prezzo totale						**€ 6219.34**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.050.AC

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.050.AC
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2900 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 43.45569 (0.66%)
m.d'o.	€ 56.81340 (0.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.18	€ 8.94664	
Totale Attrezzature						€ 8.94664	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2900	Prodotti da costruzione	m	€ 4205.56128	1.2	€ 5046.67354	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5046.67354	0.987
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.972	€ 25.79688	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.972	€ 31.01652	
Totale Risorse Umane						€ 56.81340	0.011
Totale Parziale (TP)						**€ 5112.43358**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 869.11371	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 598.15473	
Prezzo totale						**€ 6579.70**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.050.AD

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.050.AD
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 3000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 46.92220 (0.66%)
m.d'o.	€ 60.32040 (0.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.19	€ 9.44367	
Totale Attrezzature						€ 9.44367	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 3000	Prodotti da costruzione	m	€ 4542.07902	1.2	€ 5450.49482	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5450.49482	0.987
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.032	€ 27.38928	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.032	€ 32.93112	
Totale Risorse Umane						€ 60.32040	0.011
Totale Parziale (TP)						**€ 5520.25889**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 938.44401	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 645.87029	
Prezzo totale						**€ 7104.57**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.050.B
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 350 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.10278 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (3.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.008
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 350	Prodotti da costruzione	m	€ 102.02647	1.2	€ 122.43176	
Totale Prodotti da costruzione						€ 122.43176	0.944
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.049
Totale Parziale (TP)						**€ 129.73843**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.05553	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.17940	
Prezzo totale						**€ 166.97**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.050.C
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.34510 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (3.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.006
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 400	Prodotti da costruzione	m	€ 125.19888	1.2	€ 150.23866	
Totale Prodotti da costruzione						€ 150.23866	0.949
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 158.24673**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.90194	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.51487	
Prezzo totale						**€ 203.66**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.050.D
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 450 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.60435 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (3.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.005
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 450	Prodotti da costruzione	m	€ 150.03157	1.2	€ 180.03788	
Totale Prodotti da costruzione						€ 180.03788	0.954
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.041
Totale Parziale (TP)						**€ 188.74735**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 32.08705	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.08344	
Prezzo totale						**€ 242.92**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.050.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.050.E
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.86366 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (2.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.005
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 500	Prodotti da costruzione	m	€ 175.45339	1.2	€ 210.54407	
Totale Prodotti da costruzione						€ 210.54407	0.96
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.035
Totale Parziale (TP)						**€ 219.25354**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 37.27310	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.65266	
Prezzo totale						**€ 282.18**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.050.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.050.F
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.50516 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (2.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.005
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 600	Prodotti da costruzione	m	€ 237.34766	1.2	€ 284.81719	
Totale Prodotti da costruzione						€ 284.81719	0.966
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.029
Totale Parziale (TP)						**€ 294.72510**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 50.10327	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 34.48284	
Prezzo totale						**€ 379.31**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.050.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.050.G
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 700 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.06601 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (1.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.004
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 700	Prodotti da costruzione	m	€ 292.33305	1.2	€ 350.79966	
Totale Prodotti da costruzione						€ 350.79966	0.973
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 360.70757**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 61.32029	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 42.20279	
Prezzo totale						**€ 464.23**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.050.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.050.H
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.94330 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (1.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.003
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 800	Prodotti da costruzione	m	€ 377.75678	1.2	€ 453.30814	
Totale Prodotti da costruzione						€ 453.30814	0.977
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.02
Totale Parziale (TP)						**€ 463.91745**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 78.86597	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 54.27834	
Prezzo totale						**€ 597.06**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.050.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.050.I
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 900 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.87084 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (1.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.003
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 900	Prodotti da costruzione	m	€ 468.10778	1.2	€ 561.72934	
Totale Prodotti da costruzione						€ 561.72934	0.98
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.017
Totale Parziale (TP)						**€ 573.04005**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 97.41681	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 67.04569	
Prezzo totale						**€ 737.50**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.050.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.050.J
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.68480 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (1.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1000	Prodotti da costruzione	m	€ 547.90801	1.2	€ 657.48961	
Totale Prodotti da costruzione						€ 657.48961	0.983
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.015
Totale Parziale (TP)						**€ 668.80032**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 113.69605	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 78.24964	
Prezzo totale						**€ 860.75**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.050.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.050.K
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.24185 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (0.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1100	Prodotti da costruzione	m	€ 699.97475	1.2	€ 839.96970	
Totale Prodotti da costruzione						€ 839.96970	0.986
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 851.98181**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 144.83691	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 99.68187	
Prezzo totale						**€ 1096.50**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.050.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.050.L
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.19288 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.22240 (0.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1200	Prodotti da costruzione	m	€ 792.62871	1.2	€ 951.15445	
Totale Prodotti da costruzione						€ 951.15445	0.987
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.192	€ 5.09568	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.192	€ 6.12672	
Totale Risorse Umane						€ 11.22240	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 963.86796**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 163.85755	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 112.77255	
Prezzo totale						**€ 1240.50**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.050.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.050.M
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.67859 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.62520 (0.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1300	Prodotti da costruzione	m	€ 1034.74296	1.2	€ 1241.69155	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1241.69155	0.988
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.216	€ 6.89256	
Totale Risorse Umane						€ 12.62520	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 1256.30489**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 213.57183	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 146.98767	
Prezzo totale						**€ 1616.86**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.050.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.050.N
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.73155 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.02800 (0.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.001
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1400	Prodotti da costruzione	m	€ 1136.80513	1.2	€ 1364.16616	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1364.16616	0.988
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.24	€ 6.36960	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.24	€ 7.65840	
Totale Risorse Umane						€ 14.02800	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 1380.18230**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 234.63099	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 161.48133	
Prezzo totale						**€ 1776.29**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.050.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.050.O
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.07598 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.83360 (0.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1500	Prodotti da costruzione	m	€ 1265.86013	1.2	€ 1519.03216	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1519.03216	0.987
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.288	€ 7.64352	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.288	€ 9.19008	
Totale Risorse Umane						€ 16.83360	0.011
Totale Parziale (TP)						**€ 1538.35094**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 261.51966	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 179.98706	
Prezzo totale						**€ 1979.86**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.050.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.050.P
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 14.60666 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (0.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1600	Prodotti da costruzione	m	€ 1414.92767	1.2	€ 1697.91320	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1697.91320	0.988
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 1718.43041**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 292.13317	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 201.05636	
Prezzo totale						**€ 2211.62**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.050.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.050.Q
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1700 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 15.94178 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (0.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1700	Prodotti da costruzione	m	€ 1545.82146	1.2	€ 1854.98575	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1854.98575	0.989
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 1875.50296**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 318.83550	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 219.43385	
Prezzo totale						**€ 2413.77**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.050.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.050.R
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 17.37008 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.23640 (0.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.001
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1800	Prodotti da costruzione	m	€ 1685.26656	1.2	€ 2022.31987	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2022.31987	0.99
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.312	€ 8.28048	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.312	€ 9.95592	
Totale Risorse Umane						€ 18.23640	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 2043.53848**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 347.40154	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 239.09400	
Prezzo totale						**€ 2630.03**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.050.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.050.S
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1900 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 19.43352 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.93780 (0.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.001
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1900	Prodotti da costruzione	m	€ 1886.98083	1.2	€ 2264.37700	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2264.37700	0.99
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.324	€ 8.59896	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.324	€ 10.33884	
Totale Risorse Umane						€ 18.93780	0.008
Totale Parziale (TP)						**€ 2286.29701**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 388.67049	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 267.49675	
Prezzo totale						**€ 2942.46**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.050.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.050.T
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 21.11694 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.63920 (0.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.001
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2000	Prodotti da costruzione	m	€ 2051.43714	1.2	€ 2461.72457	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2461.72457	0.991
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.336	€ 8.91744	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.336	€ 10.72176	
Totale Risorse Umane						€ 19.63920	0.008
Totale Parziale (TP)						**€ 2484.34598**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 422.33882	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 290.66848	
Prezzo totale						**€ 3197.35**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.050.U

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.050.U
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 22.61516 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.04200 (0.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.001
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2100	Prodotti da costruzione	m	€ 2196.73782	1.2	€ 2636.08538	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2636.08538	0.991
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.36	€ 9.55440	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.36	€ 11.48760	
Totale Risorse Umane						€ 21.04200	0.008
Totale Parziale (TP)						**€ 2660.60663**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 452.30313	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 311.29098	
Prezzo totale						**€ 3424.20**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.050.V

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.050.V
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 24.70455 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.14620 (0.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.001
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2200	Prodotti da costruzione	m	€ 2399.82672	1.2	€ 2879.79206	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2879.79206	0.991
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.396	€ 10.50984	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.396	€ 12.63636	
Totale Risorse Umane						€ 23.14620	0.008
Totale Parziale (TP)						**€ 2906.41751**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 494.09098	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 340.05085	
Prezzo totale						**€ 3740.56**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.050.W

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.050.W
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 26.49129 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.95180 (0.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.08	€ 3.97628	
Totale Attrezzature						€ 3.97628	0.001
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2300	Prodotti da costruzione	m	€ 2572.24520	1.2	€ 3086.69424	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3086.69424	0.99
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.444	€ 11.78376	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.444	€ 14.16804	
Totale Risorse Umane						€ 25.95180	0.008
Totale Parziale (TP)						**€ 3116.62232**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 529.82579	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 364.64481	
Prezzo totale						**€ 4011.09**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.050.X

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.050.X
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 31.96513 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.05600 (0.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.09	€ 4.47332	
Totale Attrezzature						€ 4.47332	0.001
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2400	Prodotti da costruzione	m	€ 3106.72821	1.2	€ 3728.07385	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3728.07385	0.991
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.48	€ 12.73920	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.48	€ 15.31680	
Totale Risorse Umane						€ 28.05600	0.007
Totale Parziale (TP)						**€ 3760.60317**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 639.30254	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 439.99057	
Prezzo totale						**€ 4839.90**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.050.Y

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.050.Y
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 33.92240 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.26440 (0.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.1	€ 4.97035	
Totale Attrezzature						€ 4.97035	0.001
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2500	Prodotti da costruzione	m	€ 3294.69612	1.2	€ 3953.63534	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3953.63534	0.991
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.552	€ 14.65008	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.552	€ 17.61432	
Totale Risorse Umane						€ 32.26440	0.008
Totale Parziale (TP)						**€ 3990.87009**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 678.44792	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 466.93180	
Prezzo totale						**€ 5136.25**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.050.Z

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.050.Z
Descrizione	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 10000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 36.22868 (0.66%)
m.d'o.	€ 37.87560 (0.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.12	€ 5.96442	
Totale Attrezzature						€ 5.96442	0.001
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2600	Prodotti da costruzione	m	€ 3515.29823	1.2	€ 4218.35788	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4218.35788	0.99
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.648	€ 17.19792	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.648	€ 20.67768	
Totale Risorse Umane						€ 37.87560	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 4262.19790**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 724.57364	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 498.67715	
Prezzo totale						**€ 5485.45**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.060.A
Descrizione	Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.84111 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (4.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.01
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 300	Prodotti da costruzione	m	€ 76.37257	1.2	€ 91.64708	
Totale Prodotti da costruzione						€ 91.64708	0.926
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.064
Totale Parziale (TP)						**€ 98.95375**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.82214	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.57759	
Prezzo totale						**€ 127.35**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.060.AA

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.060.AA
Descrizione	Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2700 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 28.34678 (0.66%)
m.d'o.	€ 43.48680 (1.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.14	€ 6.95850	
Totale Attrezzature						€ 6.95850	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2700	Prodotti da costruzione	m	€ 2737.05856	1.2	€ 3284.47027	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3284.47027	0.985
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.744	€ 19.74576	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.744	€ 23.74104	
Totale Risorse Umane						€ 43.48680	0.013
Totale Parziale (TP)						**€ 3334.91557**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 566.93565	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 390.18512	
Prezzo totale						**€ 4292.04**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.060.AB

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.060.AB
Descrizione	Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 30.30117 (0.66%)
m.d'o.	€ 50.50080 (1.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.16	€ 7.95257	
Totale Attrezzature						€ 7.95257	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2800	Prodotti da costruzione	m	€ 2921.99157	1.2	€ 3506.38988	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3506.38988	0.984
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.864	€ 22.93056	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.864	€ 27.57024	
Totale Risorse Umane						€ 50.50080	0.014
Totale Parziale (TP)						**€ 3564.84325**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 606.02335	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 417.08666	
Prezzo totale						**€ 4587.95**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.060.AC

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.060.AC
Descrizione	Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2900 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 32.47102 (0.66%)
m.d'o.	€ 56.81340 (1.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.18	€ 8.94664	
Totale Attrezzature						€ 8.94664	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2900	Prodotti da costruzione	m	€ 3128.63310	1.2	€ 3754.35972	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3754.35972	0.983
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.972	€ 25.79688	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.972	€ 31.01652	
Totale Risorse Umane						€ 56.81340	0.015
Totale Parziale (TP)						**€ 3820.11976**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 649.42036	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 446.95401	
Prezzo totale						**€ 4916.49**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.060.AD

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.060.AD
Descrizione	Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 3000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 35.41328 (0.66%)
m.d'o.	€ 60.32040 (1.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.19	€ 9.44367	
Totale Attrezzature						€ 9.44367	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 3000	Prodotti da costruzione	m	€ 3413.75378	1.2	€ 4096.50454	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4096.50454	0.983
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.032	€ 27.38928	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.032	€ 32.93112	
Totale Risorse Umane						€ 60.32040	0.014
Totale Parziale (TP)						**€ 4166.26861**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 708.26566	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 487.45343	
Prezzo totale						**€ 5361.99**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.060.B
Descrizione	Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 350 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.96548 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (4.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.009
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 350	Prodotti da costruzione	m	€ 88.56576	1.2	€ 106.27891	
Totale Prodotti da costruzione						€ 106.27891	0.936
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.056
Totale Parziale (TP)						**€ 113.58558**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.30955	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.28951	
Prezzo totale						**€ 146.18**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.060.C
Descrizione	Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.09927 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (4.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.008
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 400	Prodotti da costruzione	m	€ 101.09814	1.2	€ 121.31777	
Totale Prodotti da costruzione						€ 121.31777	0.938
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.054
Totale Parziale (TP)						**€ 129.32584**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.98539	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.13112	
Prezzo totale						**€ 166.44**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.060.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.060.D
Descrizione	Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 450 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.30554 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (3.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.006
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 450	Prodotti da costruzione	m	€ 120.73578	1.2	€ 144.88294	
Totale Prodotti da costruzione						€ 144.88294	0.943
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 153.59241**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.11071	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.97031	
Prezzo totale						**€ 197.67**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.060.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.060.E
Descrizione	Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.51968 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (3.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.006
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 500	Prodotti da costruzione	m	€ 141.73020	1.2	€ 170.07624	
Totale Prodotti da costruzione						€ 170.07624	0.951
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 178.78571**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.39357	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.91793	
Prezzo totale						**€ 230.10**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.060.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.060.F
Descrizione	Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.06541 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (2.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.006
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 600	Prodotti da costruzione	m	€ 194.23411	1.2	€ 233.08093	
Totale Prodotti da costruzione						€ 233.08093	0.959
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.035
Totale Parziale (TP)						**€ 242.98884**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 41.30810	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.42969	
Prezzo totale						**€ 312.73**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.060.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.060.G
Descrizione	Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 700 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.50717 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.41680 (2.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.005
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 700	Prodotti da costruzione	m	€ 237.54403	1.2	€ 285.05284	
Totale Prodotti da costruzione						€ 285.05284	0.966
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.144	€ 3.82176	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.144	€ 4.59504	
Totale Risorse Umane						€ 8.41680	0.029
Totale Parziale (TP)						**€ 294.96075**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 50.14333	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 34.51041	
Prezzo totale						**€ 379.61**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.060.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.060.H
Descrizione	Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.10220 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (1.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.004
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 800	Prodotti da costruzione	m	€ 295.29655	1.2	€ 354.35586	
Totale Prodotti da costruzione						€ 354.35586	0.971
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 364.96517**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 62.04408	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 42.70093	
Prezzo totale						**€ 469.71**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.060.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.060.I
Descrizione	Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 900 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.82234 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (1.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.003
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 900	Prodotti da costruzione	m	€ 365.31366	1.2	€ 438.37639	
Totale Prodotti da costruzione						€ 438.37639	0.975
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 449.68710**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 76.44681	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 52.61339	
Prezzo totale						**€ 578.75**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.060.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.060.J
Descrizione	Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.58186 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (1.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.003
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1000	Prodotti da costruzione	m	€ 439.77602	1.2	€ 527.73122	
Totale Prodotti da costruzione						€ 527.73122	0.979
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.018
Totale Parziale (TP)						**€ 539.04193**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 91.63713	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 63.06791	
Prezzo totale						**€ 693.75**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.060.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.060.K
Descrizione	Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.47152 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (1.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1100	Prodotti da costruzione	m	€ 526.41372	1.2	€ 631.69646	
Totale Prodotti da costruzione						€ 631.69646	0.981
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.016
Totale Parziale (TP)						**€ 643.70857**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 109.43046	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 75.31390	
Prezzo totale						**€ 828.45**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.060.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.060.L
Descrizione	Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.26235 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.22240 (1.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.003
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1200	Prodotti da costruzione	m	€ 602.94696	1.2	€ 723.53635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 723.53635	0.982
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.192	€ 5.09568	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.192	€ 6.12672	
Totale Risorse Umane						€ 11.22240	0.015
Totale Parziale (TP)						**€ 736.74689**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 125.24697	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 86.19939	
Prezzo totale						**€ 948.19**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.060.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.060.M
Descrizione	Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.57024 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.62520 (1.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1300	Prodotti da costruzione	m	€ 730.00249	1.2	€ 876.00299	
Totale Prodotti da costruzione						€ 876.00299	0.984
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.216	€ 6.89256	
Totale Risorse Umane						€ 12.62520	0.014
Totale Parziale (TP)						**€ 890.61633**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 151.40478	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 104.20211	
Prezzo totale						**€ 1146.22**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.060.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.060.N
Descrizione	Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.54654 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.02800 (1.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1400	Prodotti da costruzione	m	€ 824.54880	1.2	€ 989.45856	
Totale Prodotti da costruzione						€ 989.45856	0.984
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.24	€ 6.36960	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.24	€ 7.65840	
Totale Risorse Umane						€ 14.02800	0.014
Totale Parziale (TP)						**€ 1005.47470**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 170.93070	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 117.64054	
Prezzo totale						**€ 1294.05**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.060.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.060.O
Descrizione	Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.44283 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.83360 (1.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1500	Prodotti da costruzione	m	€ 909.66904	1.2	€ 1091.60285	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1091.60285	0.983
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.288	€ 7.64352	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.288	€ 9.19008	
Totale Risorse Umane						€ 16.83360	0.015
Totale Parziale (TP)						**€ 1110.92163**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 188.85668	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 129.97783	
Prezzo totale						**€ 1429.76**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.060.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.060.P
Descrizione	Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.73223 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (1.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1600	Prodotti da costruzione	m	€ 1035.08215	1.2	€ 1242.09858	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1242.09858	0.984
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.014
Totale Parziale (TP)						**€ 1262.61579**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 214.64468	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 147.72605	
Prezzo totale						**€ 1624.99**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.060.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.060.Q
Descrizione	Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1700 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.95664 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (0.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1700	Prodotti da costruzione	m	€ 1155.12169	1.2	€ 1386.14603	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1386.14603	0.985
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 1406.66324**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 239.13275	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 164.57960	
Prezzo totale						**€ 1810.38**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.060.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.060.R
Descrizione	Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1800 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.12218 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.23640 (0.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1800	Prodotti da costruzione	m	€ 1268.80577	1.2	€ 1522.56692	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1522.56692	0.986
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.312	€ 8.28048	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.312	€ 9.95592	
Totale Risorse Umane						€ 18.23640	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 1543.78553**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 262.44354	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 180.62291	
Prezzo totale						**€ 1986.85**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.060.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.060.S
Descrizione	Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1900 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 14.83418 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.93780 (0.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1900	Prodotti da costruzione	m	€ 1436.06491	1.2	€ 1723.27789	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1723.27789	0.987
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.324	€ 8.59896	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.324	€ 10.33884	
Totale Risorse Umane						€ 18.93780	0.011
Totale Parziale (TP)						**€ 1745.19790**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 296.68364	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 204.18815	
Prezzo totale						**€ 2246.07**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.060.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.060.T
Descrizione	Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2000 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 16.15523 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.63920 (0.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2000	Prodotti da costruzione	m	€ 1564.99494	1.2	€ 1877.99393	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1877.99393	0.988
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.336	€ 8.91744	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.336	€ 10.72176	
Totale Risorse Umane						€ 19.63920	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 1900.61534**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 323.10461	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 222.37200	
Prezzo totale						**€ 2446.09**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.060.U

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.060.U
Descrizione	Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 17.52139 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.04200 (0.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.001
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2100	Prodotti da costruzione	m	€ 1697.76324	1.2	€ 2037.31589	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2037.31589	0.988
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.36	€ 9.55440	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.36	€ 11.48760	
Totale Risorse Umane						€ 21.04200	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 2061.34010**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 350.42782	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 241.17679	
Prezzo totale						**€ 2652.94**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.060.V

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.060.V
Descrizione	Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 19.02357 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.14620 (0.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2200	Prodotti da costruzione	m	€ 1842.86755	1.2	€ 2211.44106	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2211.44106	0.988
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.396	€ 10.50984	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.396	€ 12.63636	
Totale Risorse Umane						€ 23.14620	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 2238.06651**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 380.47131	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 261.85378	
Prezzo totale						**€ 2880.39**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.060.W

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.060.W
Descrizione	Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.74111 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.95180 (0.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.08	€ 3.97628	
Totale Attrezzature						€ 3.97628	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2300	Prodotti da costruzione	m	€ 2008.50211	1.2	€ 2410.20253	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2410.20253	0.988
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.444	€ 11.78376	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.444	€ 14.16804	
Totale Risorse Umane						€ 25.95180	0.011
Totale Parziale (TP)						**€ 2440.13061**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 414.82220	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 285.49528	
Prezzo totale						**€ 3140.45**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.060.X

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.060.X
Descrizione	Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 23.01937 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.05600 (0.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.09	€ 4.47332	
Totale Attrezzature						€ 4.47332	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2400	Prodotti da costruzione	m	€ 2229.69335	1.2	€ 2675.63202	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2675.63202	0.988
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.48	€ 12.73920	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.48	€ 15.31680	
Totale Risorse Umane						€ 28.05600	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 2708.16134**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 460.38743	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 316.85488	
Prezzo totale						**€ 3485.40**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.060.Y

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.060.Y
Descrizione	Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 24.81622 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.26440 (0.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.1	€ 4.97035	
Totale Attrezzature						€ 4.97035	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2500	Prodotti da costruzione	m	€ 2401.93331	1.2	€ 2882.31997	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2882.31997	0.987
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.552	€ 14.65008	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.552	€ 17.61432	
Totale Risorse Umane						€ 32.26440	0.011
Totale Parziale (TP)						**€ 2919.55472**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 496.32430	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 341.58790	
Prezzo totale						**€ 3757.47**	

Scheda elemento: CAM26_U02.050.060.Z

Anagrafica	
Codice	CAM26_U02.050.060.Z
Descrizione	Tubazionie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONICONDOTTE IN VETRORESINATubazionie in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000
Incidenza sicurezza spese generali	€ 26.69494 (0.66%)
m.d'o.	€ 37.87560 (0.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.12	€ 5.96442	
Totale Attrezzature						€ 5.96442	0.002
2	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2600	Prodotti da costruzione	m	€ 2580.61798	1.2	€ 3096.74158	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3096.74158	0.986
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.648	€ 17.19792	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.648	€ 20.67768	
Totale Risorse Umane						€ 37.87560	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 3140.58160**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 533.89887	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 367.44805	
Prezzo totale						**€ 4041.93**	

Scheda elemento: CAM26_U03.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.010.A
Descrizione	Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio, saldata con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13809 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (23.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.092
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.76300	0.15	€ 0.26445	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.94000	0.15	€ 1.19100	
4	Catramatura di tubazione da DN40	Prodotti da costruzione	m	€ 3.70386	0.15	€ 0.55558	
5	Tubo in acciaio saldato, DN mm 40	Prodotti da costruzione	m	€ 7.83360	1	€ 7.83360	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.84463	0.606
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.302
Totale Parziale (TP)						**€ 16.24554**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.76174	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.90073	
Prezzo totale						**€ 20.91**	

Scheda elemento: CAM26_U03.010.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.010.B
Descrizione	Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio, saldata con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13986 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (23.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.091
2	Catramatura di tubazione da DN50	Prodotti da costruzione	m	€ 3.74490	0.15	€ 0.56174	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.84500	0.15	€ 0.27675	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.94000	0.15	€ 1.19100	
5	Tubo in acciaio saldato, DN mm 50	Prodotti da costruzione	m	€ 8.02400	1	€ 8.02400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.05349	0.611
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.298
Totale Parziale (TP)						**€ 16.45440**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.79725	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.92517	
Prezzo totale						**€ 21.18**	

Scheda elemento: CAM26_U03.010.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.010.C
Descrizione	Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 65 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio, saldata con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16228 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (19.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.078
2	Catramatura di tubazione da DN65	Prodotti da costruzione	m	€ 4.69908	0.15	€ 0.70486	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.35750	0.15	€ 0.35363	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.91000	0.15	€ 1.63650	
5	Tubo in acciaio saldato, DN mm 65	Prodotti da costruzione	m	€ 9.99600	1	€ 9.99600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.69099	0.665
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.257
Totale Parziale (TP)						**€ 19.09190**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.24562	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.23375	
Prezzo totale						**€ 24.57**	

Scheda elemento: CAM26_U03.010.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.010.D
Descrizione	Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 80 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio, saldata con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17599 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (18.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.072
2	Catramatura di tubazione da DN80	Prodotti da costruzione	m	€ 5.85846	0.15	€ 0.87877	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.62400	0.15	€ 0.39360	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.16000	0.15	€ 2.12400	
5	Tubo in acciaio saldato, DN mm 80	Prodotti da costruzione	m	€ 10.90720	1	€ 10.90720	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.30357	0.691
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.237
Totale Parziale (TP)						**€ 20.70448**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.51976	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.42242	
Prezzo totale						**€ 26.65**	

Scheda elemento: CAM26_U03.010.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.010.E
Descrizione	Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio, saldata con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22732 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (16.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.056
2	Catramatura di tubazione da DN100	Prodotti da costruzione	m	€ 6.55614	0.15	€ 0.98342	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.91550	0.15	€ 0.58733	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.36000	0.31	€ 5.38160	
5	Tubo in acciaio saldato, DN mm 100	Prodotti da costruzione	m	€ 12.68880	1	€ 12.68880	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.64115	0.734
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.21
Totale Parziale (TP)						**€ 26.74346**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.54639	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.12899	
Prezzo totale						**€ 34.42**	

Scheda elemento: CAM26_U03.010.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.010.F
Descrizione	Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 125 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio, saldata con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25311 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (14.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.05
2	Catramatura di tubazione da DN125	Prodotti da costruzione	m	€ 8.41320	0.15	€ 1.26198	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.17050	0.15	€ 0.92558	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.07000	0.15	€ 3.31050	
5	Tubo in acciaio saldato, DN mm 125	Prodotti da costruzione	m	€ 17.17680	1	€ 17.17680	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.67486	0.761
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.188
Totale Parziale (TP)						**€ 29.77717**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.06212	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.48393	
Prezzo totale						**€ 38.32**	

Scheda elemento: CAM26_U03.010.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.010.G
Descrizione	Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 150 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio, saldata con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34067 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (12.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.05
2	Catramatura di tubazione da DN150	Prodotti da costruzione	m	€ 9.54180	0.15	€ 1.43127	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.56900	0.15	€ 1.28535	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.83000	0.15	€ 3.87450	
5	Tubo in acciaio saldato, DN mm 150	Prodotti da costruzione	m	€ 25.18720	1	€ 25.18720	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.77832	0.793
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.158
Totale Parziale (TP)						**€ 40.07906**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.81344	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.68925	
Prezzo totale						**€ 51.58**	

Scheda elemento: CAM26_U03.010.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.010.H
Descrizione	Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio, saldata con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48783 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (9.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.035
2	Catramatura di tubazione da DN200	Prodotti da costruzione	m	€ 11.09106	0.15	€ 1.66366	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.47750	0.15	€ 2.32163	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 31.10000	0.15	€ 4.66500	
5	Tubo in acciaio saldato, DN mm 200	Prodotti da costruzione	m	€ 39.73920	1	€ 39.73920	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.38949	0.843
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.122
Totale Parziale (TP)						**€ 57.39163**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.75658	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.71482	
Prezzo totale						**€ 73.86**	

Scheda elemento: CAM26_U03.010.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.010.I
Descrizione	Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 250 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio, saldata con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.64847 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (7.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.026
2	Catramatura di tubazione da DN250	Prodotti da costruzione	m	€ 12.67110	0.15	€ 1.90067	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.10550	0.15	€ 4.21583	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 36.12000	0.15	€ 5.41800	
5	Tubo in acciaio saldato, DN mm 250	Prodotti da costruzione	m	€ 55.05280	1	€ 55.05280	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.58730	0.873
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.101
Totale Parziale (TP)						**€ 76.29084**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.96944	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.92603	
Prezzo totale						**€ 98.19**	

Scheda elemento: CAM26_U03.010.010.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.010.J
Descrizione	Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio, saldata con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.77636 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (6.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.027
2	Catramatura di tubazione da DN300	Prodotti da costruzione	m	€ 14.80518	0.15	€ 2.22078	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.93150	0.15	€ 6.58973	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 42.71000	0.15	€ 6.40650	
5	Tubo in acciaio saldato, DN mm 300	Prodotti da costruzione	m	€ 65.91920	1	€ 65.91920	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.13621	0.888
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.084
Totale Parziale (TP)						**€ 91.33679**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.52725	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.68640	
Prezzo totale						**€ 117.55**	

Scheda elemento: CAM26_U03.010.010.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.010.K
Descrizione	Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 350 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio, saldata con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.08293 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (5.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.02
2	Catramatura di tubazione da DN350	Prodotti da costruzione	m	€ 17.21628	0.15	€ 2.58244	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 108.34250	0.15	€ 16.25138	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 53.03000	0.15	€ 7.95450	
5	Tubo in acciaio saldato, DN mm 350	Prodotti da costruzione	m	€ 89.01200	1	€ 89.01200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 115.80032	0.909
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.072
Totale Parziale (TP)						**€ 127.40370**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.65863	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.90623	
Prezzo totale						**€ 163.97**	

Scheda elemento: CAM26_U03.010.010.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.010.L
Descrizione	Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio, saldata con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.23243 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (4.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.017
2	Catramatura di tubazione da DN400	Prodotti da costruzione	m	€ 19.65816	0.15	€ 2.94872	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 204.81550	0.15	€ 30.72233	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 60.22000	0.15	€ 9.03300	
5	Tubo in acciaio saldato, DN mm 400	Prodotti da costruzione	m	€ 90.68480	1	€ 90.68480	
Totale Prodotti da costruzione						€ 133.38885	0.92
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.063
Totale Parziale (TP)						**€ 144.99223**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.64868	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.96409	
Prezzo totale						**€ 186.61**	

Scheda elemento: CAM26_U03.010.010.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.010.M
Descrizione	Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 450 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio, saldata con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.51885 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (4.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.017
2	Catramatura di tubazione da DN450	Prodotti da costruzione	m	€ 19.72998	0.15	€ 2.95950	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 305.32700	0.15	€ 45.79905	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 70.84000	0.15	€ 10.62600	
5	Tubo in acciaio saldato, DN mm 450	Prodotti da costruzione	m	€ 106.50160	1	€ 106.50160	
Totale Prodotti da costruzione						€ 165.88615	0.928
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.055
Totale Parziale (TP)						**€ 178.68796**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.37695	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.90649	

Prezzo totale	**€ 229.97**

Scheda elemento: CAM26_U03.010.010.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.010.N
Descrizione	Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio, saldata con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.74060 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (3.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.015
2	Catramatura di tubazione da DN500	Prodotti da costruzione	m	€ 22.37706	0.15	€ 3.35656	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 378.53250	0.15	€ 56.77988	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 87.08000	0.15	€ 13.06200	
5	Tubo in acciaio saldato, DN mm 500	Prodotti da costruzione	m	€ 118.07520	1	€ 118.07520	
Totale Prodotti da costruzione						€ 191.27364	0.934
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.051
Totale Parziale (TP)						**€ 204.77685**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 34.81206	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.95889	

Prezzo totale	**€ 263.55**

Scheda elemento: CAM26_U03.010.010.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.010.O
Descrizione	Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio, saldata con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.14234 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.62520 (3.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.014
2	Catramatura di tubazione da DN600	Prodotti da costruzione	m	€ 34.53516	0.15	€ 5.18027	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 461.80350	0.15	€ 69.27053	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 111.96000	0.15	€ 16.79400	
5	Tubo in acciaio saldato, DN mm 600	Prodotti da costruzione	m	€ 144.69040	1	€ 144.69040	
Totale Prodotti da costruzione						€ 235.93520	0.936
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.216	€ 6.89256	
Totale Risorse Umane						€ 12.62520	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 252.03965**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 42.84674	

9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 29.48864
Prezzo totale						**€ 324.38**

Scheda elemento: CAM26_U03.010.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.020.A
Descrizione	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18198 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (17.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.07
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.76300	0.15	€ 0.26445	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.94000	0.15	€ 1.19100	
4	Catramatura di tubazione da DN40	Prodotti da costruzione	m	€ 3.70386	0.15	€ 0.55558	
5	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 40	Prodotti da costruzione	m	€ 12.99700	1	€ 12.99700	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.00803	0.701
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.229
Totale Parziale (TP)						**€ 21.40894**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.63952	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.50485	
Prezzo totale						**€ 27.55**	

Scheda elemento: CAM26_U03.010.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.020.B
Descrizione	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19416 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (16.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.065
2	Catramatura di tubazione da DN50	Prodotti da costruzione	m	€ 3.74490	0.15	€ 0.56174	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.84500	0.15	€ 0.27675	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.94000	0.15	€ 1.19100	
5	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 50	Prodotti da costruzione	m	€ 14.41150	1	€ 14.41150	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.44099	0.72
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.215
Totale Parziale (TP)						**€ 22.84190**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.88312	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.67250	
Prezzo totale						**€ 29.40**	

Scheda elemento: CAM26_U03.010.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.020.C
Descrizione	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 65 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20853 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (15.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.061
2	Catramatura di tubazione da DN65	Prodotti da costruzione	m	€ 4.69908	0.15	€ 0.70486	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.35750	0.15	€ 0.35363	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.91000	0.15	€ 1.63650	
5	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 65	Prodotti da costruzione	m	€ 15.43650	1	€ 15.43650	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.13149	0.739
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.2
Totale Parziale (TP)						**€ 24.53240**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.17051	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.87029	
Prezzo totale						**€ 31.57**	

Scheda elemento: CAM26_U03.010.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.020.D
Descrizione	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 80 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23487 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (13.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.054
2	Catramatura di tubazione da DN80	Prodotti da costruzione	m	€ 5.85846	0.15	€ 0.87877	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.62400	0.15	€ 0.39360	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.16000	0.15	€ 2.12400	
5	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 80	Prodotti da costruzione	m	€ 17.83500	1	€ 17.83500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.23137	0.768
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.178
Totale Parziale (TP)						**€ 27.63228**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.69749	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.23298	
Prezzo totale						**€ 35.56**	

Scheda elemento: CAM26_U03.010.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.020.E
Descrizione	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29537 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (12.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.043
2	Catramatura di tubazione da DN100	Prodotti da costruzione	m	€ 6.55614	0.15	€ 0.98342	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.91550	0.15	€ 0.58733	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.36000	0.15	€ 2.60400	
5	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 100	Prodotti da costruzione	m	€ 23.47250	1	€ 23.47250	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.64725	0.796
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.161
Totale Parziale (TP)						**€ 34.74956**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.90743	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.06570	
Prezzo totale						**€ 44.72**	

Scheda elemento: CAM26_U03.010.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.020.F
Descrizione	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 125 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37440 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (9.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.034
2	Catramatura di tubazione da DN125	Prodotti da costruzione	m	€ 8.41320	0.15	€ 1.26198	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.17050	0.15	€ 0.92558	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.07000	0.15	€ 3.31050	
5	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 125	Prodotti da costruzione	m	€ 31.44700	1	€ 31.44700	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.94506	0.839
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.127
Totale Parziale (TP)						**€ 44.04737**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.48805	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.15354	
Prezzo totale						**€ 56.69**	

Scheda elemento: CAM26_U03.010.020.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.020.G
Descrizione	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 150 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48240 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (8.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.035
2	Catramatura di tubazione da DN150	Prodotti da costruzione	m	€ 9.54180	0.15	€ 1.43127	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.56900	0.15	€ 1.28535	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.83000	0.15	€ 3.87450	
5	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 150	Prodotti da costruzione	m	€ 41.86100	1	€ 41.86100	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.45212	0.854
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.111
Totale Parziale (TP)						**€ 56.75286**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.64799	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.64009	
Prezzo totale						**€ 73.04**	

Scheda elemento: CAM26_U03.010.020.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.020.H
Descrizione	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.74058 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (6.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.023
2	Catramatura di tubazione da DN200	Prodotti da costruzione	m	€ 11.09106	0.15	€ 1.66366	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.47750	0.15	€ 2.32163	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 31.10000	0.15	€ 4.66500	
5	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 200	Prodotti da costruzione	m	€ 69.47450	1	€ 69.47450	
Totale Prodotti da costruzione						€ 78.12479	0.897
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.081
Totale Parziale (TP)						**€ 87.12693**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.81158	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.19385	
Prezzo totale						**€ 112.13**	

Scheda elemento: CAM26_U03.010.020.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.020.I
Descrizione	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 250 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.96447 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (5.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.018
2	Catramatura di tubazione da DN250	Prodotti da costruzione	m	€ 12.67110	0.15	€ 1.90067	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.10550	0.15	€ 4.21583	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 36.12000	0.15	€ 5.41800	
5	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 250	Prodotti da costruzione	m	€ 92.22950	1	€ 92.22950	
Totale Prodotti da costruzione						€ 103.76400	0.914
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.068
Totale Parziale (TP)						**€ 113.46754**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.28948	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.27570	
Prezzo totale						**€ 146.03**	

Scheda elemento: CAM26_U03.010.020.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.020.J
Descrizione	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.39729 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (3.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.015
2	Catramatura di tubazione da DN300	Prodotti da costruzione	m	€ 14.80518	0.15	€ 2.22078	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.93150	0.15	€ 6.58973	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 42.71000	0.15	€ 6.40650	
5	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 300	Prodotti da costruzione	m	€ 138.96950	1	€ 138.96950	
Totale Prodotti da costruzione						€ 154.18651	0.938
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.047
Totale Parziale (TP)						**€ 164.38709**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.94581	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.23329	

Prezzo totale	**€ 211.57**

Scheda elemento: CAM26_U03.010.020.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.020.K
Descrizione	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 350 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.74455 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (3.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.012
2	Catramatura di tubazione da DN350	Prodotti da costruzione	m	€ 17.21628	0.15	€ 2.58244	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 108.34250	0.15	€ 16.25138	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 53.03000	0.15	€ 7.95450	
5	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 350	Prodotti da costruzione	m	€ 166.84950	1	€ 166.84950	
Totale Prodotti da costruzione						€ 193.63782	0.943
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 205.24120**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 34.89100	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.01322	

Prezzo totale	**€ 264.15**

Scheda elemento: CAM26_U03.010.020.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.020.L
Descrizione	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.99588 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (3.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.011
2	Catramatura di tubazione da DN400	Prodotti da costruzione	m	€ 19.65816	0.15	€ 2.94872	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 204.81550	0.15	€ 30.72233	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 60.22000	0.15	€ 9.03300	
5	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 400	Prodotti da costruzione	m	€ 180.50250	1	€ 180.50250	
Totale Prodotti da costruzione						€ 223.20655	0.951
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.039
Totale Parziale (TP)						**€ 234.80993**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 39.91769	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.47276	

Prezzo totale	**€ 302.20**

Scheda elemento: CAM26_U03.010.020.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.020.M
Descrizione	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 450 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.32605 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (2.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.011
2	Catramatura di tubazione da DN450	Prodotti da costruzione	m	€ 19.72998	0.15	€ 2.95950	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 305.32700	0.15	€ 45.79905	
4	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 450	Prodotti da costruzione	m	€ 212.09300	1	€ 212.09300	
Totale Prodotti da costruzione						€ 260.85155	0.953
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.036
Totale Parziale (TP)						**€ 273.65336**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 46.52107	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 32.01744	
Prezzo totale						**€ 352.19**	

Scheda elemento: CAM26_U03.010.020.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.020.N
Descrizione	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.80113 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (2.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.009
2	Catramatura di tubazione da DN500	Prodotti da costruzione	m	€ 22.37706	0.15	€ 3.35656	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 378.53250	0.15	€ 56.77988	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 87.08000	0.15	€ 13.06200	
5	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 500	Prodotti da costruzione	m	€ 242.84300	1	€ 242.84300	
Totale Prodotti da costruzione						€ 316.04144	0.959
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 329.54465**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 56.02259	

9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 38.55672
Prezzo totale						**€ 424.12**

Scheda elemento: CAM26_U03.010.020.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.020.O
Descrizione	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.45112 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.62520 (2.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.009
2	Catramatura di tubazione da DN600	Prodotti da costruzione	m	€ 34.53516	0.15	€ 5.18027	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 461.80350	0.15	€ 69.27053	
4	Saldatura su tubo in acciaio DN 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 111.96000	0.15	€ 16.79400	
5	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 600	Prodotti da costruzione	m	€ 298.66450	1	€ 298.66450	
Totale Prodotti da costruzione						€ 389.90930	0.96
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.216	€ 6.89256	
Totale Risorse Umane						€ 12.62520	0.031
Totale Parziale (TP)						**€ 406.01375**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 69.02234	

9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 47.50361
Prezzo totale						**€ 522.54**

Scheda elemento: CAM26_U03.010.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.030.A
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 50 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12208 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (26.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.104
2	Saldatura su tubo in acciaio DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.94000	0.15	€ 1.19100	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.84500	0.1	€ 0.18450	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 50	Prodotti da costruzione	m	€ 6.58610	1	€ 6.58610	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.96160	0.554
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.342
Totale Parziale (TP)						**€ 14.36251**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.44163	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.68041	

Prezzo totale	**€ 18.48**

Scheda elemento: CAM26_U03.010.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.030.B
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 65 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14125 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (22.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.09
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.35750	0.1	€ 0.23575	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.91000	0.15	€ 1.63650	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 65	Prodotti da costruzione	m	€ 8.34425	1	€ 8.34425	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.21650	0.615
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.295
Totale Parziale (TP)						**€ 16.61741**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.82496	

8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.94424
Prezzo totale						**€ 21.39**

Scheda elemento: CAM26_U03.010.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.030.C
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 80 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19667 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (16.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.064
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.62400	0.1	€ 0.26240	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.16000	0.15	€ 2.12400	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 80	Prodotti da costruzione	m	€ 14.35000	1	€ 14.35000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.73640	0.723
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.212
Totale Parziale (TP)						**€ 23.13731**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.93334	

8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.70707
Prezzo totale						**€ 29.78**

Scheda elemento: CAM26_U03.010.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.030.D
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 100 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25346 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (14.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.05
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.91550	0.1	€ 0.39155	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.36000	0.15	€ 2.60400	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 100	Prodotti da costruzione	m	€ 19.72100	1	€ 19.72100	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.71655	0.762
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.188
Totale Parziale (TP)						**€ 29.81886**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.06921	

8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.48881
Prezzo totale						**€ 38.38**

Scheda elemento: CAM26_U03.010.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.030.E
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 125 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33213 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (11.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.038
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.17050	0.1	€ 0.61705	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.07000	0.15	€ 3.31050	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 125	Prodotti da costruzione	m	€ 28.04400	1	€ 28.04400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.97155	0.818
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.144
Totale Parziale (TP)						**€ 39.07386**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.64256	

8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.57164
Prezzo totale						**€ 50.29**

Scheda elemento: CAM26_U03.010.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.030.F
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 150 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.45492 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (9.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.037
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.56900	0.1	€ 0.85690	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.83000	0.15	€ 3.87450	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 150	Prodotti da costruzione	m	€ 40.48750	1	€ 40.48750	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.21890	0.845
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.118
Totale Parziale (TP)						**€ 53.51964**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.09834	

8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.26180
Prezzo totale						**€ 68.88**

Scheda elemento: CAM26_U03.010.030.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.030.G
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 200 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.50238 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (9.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.034
2	Saldatura su tubo in acciaio DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.83000	0.15	€ 3.87450	
3	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.47750	0.1	€ 1.54775	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 200	Prodotti da costruzione	m	€ 44.67943	1	€ 44.67943	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.10168	0.848
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.119
Totale Parziale (TP)						**€ 59.10382**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.04765	

8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.91515
Prezzo totale						**€ 76.07**

Scheda elemento: CAM26_U03.010.030.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.030.H
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Dametro 250 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.02472 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (4.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.016
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.10550	0.1	€ 2.81055	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 36.12000	0.15	€ 5.41800	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 250	Prodotti da costruzione	m	€ 102.62300	1	€ 102.62300	
Totale Prodotti da costruzione						€ 110.85155	0.92
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.064
Totale Parziale (TP)						**€ 120.55509**	

7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.49437
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.10495
Prezzo totale						**€ 155.15**

Scheda elemento: CAM26_U03.010.030.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.030.I
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.50820 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.71540 (3.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.014
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.93150	0.1	€ 4.39315	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 42.71000	0.15	€ 6.40650	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 300	Prodotti da costruzione	m	€ 156.43550	1	€ 156.43550	
Totale Prodotti da costruzione						€ 167.23515	0.943
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.132	€ 3.50328	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.132	€ 4.21212	
Totale Risorse Umane						€ 7.71540	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 177.43573**	

7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.16407
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.75998
Prezzo totale						**€ 228.36**

Scheda elemento: CAM26_U03.010.030.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.030.J
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 350 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.88199 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (3.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.011
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 108.34250	0.1	€ 10.83425	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 53.03000	0.15	€ 7.95450	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 350	Prodotti da costruzione	m	€ 191.01900	1	€ 191.01900	
Totale Prodotti da costruzione						€ 209.80775	0.948
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.041

Totale Parziale (TP)						**€ 221.41113**
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 37.63989
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.90510
Prezzo totale						**€ 284.96**

Scheda elemento: CAM26_U03.010.030.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.030.K
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.06674 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.11820 (2.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.01
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 204.81550	0.1	€ 20.48155	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 60.22000	0.15	€ 9.03300	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 400	Prodotti da costruzione	m	€ 202.02750	1	€ 202.02750	
Totale Prodotti da costruzione						€ 231.54205	0.952
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.156	€ 4.14024	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.156	€ 4.97796	
Totale Risorse Umane						€ 9.11820	0.038

Totale Parziale (TP)						**€ 243.14543**
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 41.33472
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.44802
Prezzo totale						**€ 312.93**

Scheda elemento: CAM26_U03.010.030.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.030.L
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 450 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.44111 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.81960 (2.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.01
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 305.32700	0.1	€ 30.53270	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 70.84000	0.15	€ 10.62600	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 450	Prodotti da costruzione	m	€ 233.22850	1	€ 233.22850	
Totale Prodotti da costruzione						€ 274.38720	0.955
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.168	€ 4.45872	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.168	€ 5.36088	
Totale Risorse Umane						€ 9.81960	0.034

Totale Parziale (TP)						**€ 287.18901**
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 48.82213
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 33.60111
Prezzo totale						**€ 369.61**

Scheda elemento: CAM26_U03.010.030.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.030.M
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 500 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.76942 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (2.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
Totale Attrezzature						€ 2.98221	0.009
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 378.53250	0.1	€ 37.85325	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 87.08000	0.15	€ 13.06200	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 500	Prodotti da costruzione	m	€ 261.39550	1	€ 261.39550	
Totale Prodotti da costruzione						€ 312.31075	0.959
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.032

Totale Parziale (TP)						**€ 325.81396**
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 55.38837
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 38.12023
Prezzo totale						**€ 419.32**

Scheda elemento: CAM26_U03.010.030.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.010.030.N
Descrizione	Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento, l'eventuale taglio della tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN ACCIAIOTubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.77905 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.62520 (2.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.07	€ 3.47925	
Totale Attrezzature						€ 3.47925	0.008
2	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 461.80350	0.1	€ 46.18035	
3	Saldatura su tubo in acciaio DN 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 111.96000	0.15	€ 16.79400	
4	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 600	Prodotti da costruzione	m	€ 365.51500	1	€ 365.51500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 428.48935	0.964
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.216	€ 5.73264	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.216	€ 6.89256	
Totale Risorse Umane						€	0.028

						12.62520
Totale Parziale (TP)						**€ 444.59380**
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 75.58095
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 52.01748
Prezzo totale						**€ 572.19**

Scheda elemento: CAM26_U03.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.010.A
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 20 mm, spessore 3,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03541 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80560 (52.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 20	Attrezzature	cad	€ 3.98396	0.08	€ 0.31872	
Totale Attrezzature						€ 0.81576	0.196
3	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.54419	1	€ 0.54419	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.54419	0.131
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.048	€ 1.27392	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.048	€ 1.53168	
Totale Risorse Umane						€ 2.80560	0.674
Totale Parziale (TP)						**€ 4.16555**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.70814	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.48737	
Prezzo totale						**€ 5.36**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.010.B
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 25 mm, spessore 3,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03713 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80560 (49.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 25	Attrezzature	cad	€ 4.94327	0.08	€ 0.39546	
Totale Attrezzature						€ 0.89250	0.204
3	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 25 mm spessore 3,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.66977	1	€ 0.66977	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.66977	0.153
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.048	€ 1.27392	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.048	€ 1.53168	
Totale Risorse Umane						€ 2.80560	0.642
Totale Parziale (TP)						**€ 4.36787**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.74254	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.51104	
Prezzo totale						**€ 5.62**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.010.C
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03947 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80560 (46.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 32	Attrezzature	cad	€ 5.42857	0.08	€ 0.43429	
Totale Attrezzature						€ 0.93133	0.201
3	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 0.90698	1	€ 0.90698	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.90698	0.195
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.048	€ 1.27392	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.048	€ 1.53168	
Totale Risorse Umane						€ 2.80560	0.604
Totale Parziale (TP)						**€ 4.64391**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.78946	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.54334	
Prezzo totale						**€ 5.98**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.010.D
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04427 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80560 (41.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 40	Attrezzature	cad	€ 6.37659	0.08	€ 0.51013	
Totale Attrezzature						€ 1.00717	0.193
3	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.39536	1	€ 1.39536	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.39536	0.268
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.048	€ 1.27392	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.048	€ 1.53168	
Totale Risorse Umane						€ 2.80560	0.539
Totale Parziale (TP)						**€ 5.20813**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.88538	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.60935	
Prezzo totale						**€ 6.70**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.010.E
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05634 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (41.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 50	Attrezzature	cad	€ 7.33590	0.08	€ 0.58687	
Totale Attrezzature						€ 1.08391	0.164
3	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.03723	1	€ 2.03723	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.03723	0.307
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.529
Totale Parziale (TP)						**€ 6.62814**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.12678	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.77549	
Prezzo totale						**€ 8.53**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.010.F
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06769 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (34.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 63	Attrezzature	cad	€ 8.84822	0.08	€ 0.70786	
Totale Attrezzature						€ 1.20490	0.151
3	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.25119	1	€ 3.25119	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.25119	0.408
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.44
Totale Parziale (TP)						**€ 7.96309**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.35373	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.93168	
Prezzo totale						**€ 10.25**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.010.G
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08260 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (28.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 75	Attrezzature	cad	€ 9.33352	0.08	€ 0.74668	
Totale Attrezzature						€ 1.24372	0.128
3	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 4.96748	1	€ 4.96748	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.96748	0.511
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.361
Totale Parziale (TP)						**€ 9.71820**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.65209	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.13703	
Prezzo totale						**€ 12.51**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.010.H
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09748 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (23.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 90	Attrezzature	cad	€ 10.28155	0.08	€ 0.82252	
Totale Attrezzature						€ 1.31956	0.115
3	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 6.64191	1	€ 6.64191	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.64191	0.579
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.306
Totale Parziale (TP)						**€ 11.46847**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.94964	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.34181	
Prezzo totale						**€ 14.76**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.010.I
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12582 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (18.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 110	Attrezzature	cad	€ 12.01959	0.08	€ 0.96157	
Totale Attrezzature						€ 1.45861	0.099
3	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 9.83729	1	€ 9.83729	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.83729	0.665
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.237
Totale Parziale (TP)						**€ 14.80290**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.51649	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.73194	
Prezzo totale						**€ 19.05**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.010.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.010.J
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15491 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (17.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 125	Attrezzature	cad	€ 15.32639	0.08	€ 1.22611	
Totale Attrezzature						€ 1.72315	0.095
3	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 12.29312	1	€ 12.29312	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.29312	0.675
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.231
Totale Parziale (TP)						**€ 18.22467**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.09819	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.13229	
Prezzo totale						**€ 23.46**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.010.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.010.K
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 140 mm, spessore 12,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18404 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (15.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 140	Attrezzature	cad	€ 19.26520	0.08	€ 1.54122	
Totale Attrezzature						€ 2.03826	0.094
3	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 15.40477	1	€ 15.40477	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.40477	0.711
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.194
Totale Parziale (TP)						**€ 21.65143**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.68074	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.53322	
Prezzo totale						**€ 27.87**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.010.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.010.L
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22686 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (12.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 160	Attrezzature	cad	€ 22.76386	0.08	€ 1.82111	
Totale Attrezzature						€ 2.31815	0.087
3	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 20.16295	1	€ 20.16295	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.16295	0.755
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.158
Totale Parziale (TP)						**€ 26.68950**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.53722	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.12267	
Prezzo totale						**€ 34.35**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.010.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.010.M
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 180 mm, spessore 16,4 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27413 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (10.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 180	Attrezzature	cad	€ 25.64179	0.08	€ 2.05134	
Totale Attrezzature						€ 2.54838	0.079
3	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 25.49323	1	€ 25.49323	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.49323	0.79
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.13
Totale Parziale (TP)						**€ 32.25001**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.48250	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.77325	
Prezzo totale						**€ 41.51**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.010.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.010.N
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33727 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (9.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 200	Attrezzature	cad	€ 30.26905	0.08	€ 2.42152	
Totale Attrezzature						€ 3.41559	0.086
3	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 31.35374	1	€ 31.35374	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.35374	0.79
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.124
Totale Parziale (TP)						**€ 39.67913**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.74545	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.64246	
Prezzo totale						**€ 51.07**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.010.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.010.O
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 225 mm, spessore 20,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41147 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (7.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 225	Attrezzature	cad	€ 34.90760	0.08	€ 2.79261	
Totale Attrezzature						€ 3.78668	0.078
3	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 39.71195	1	€ 39.71195	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.71195	0.82
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.101
Totale Parziale (TP)						**€ 48.40843**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.22943	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.66379	
Prezzo totale						**€ 62.30**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.010.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.010.P
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.49290 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (6.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 250	Attrezzature	cad	€ 38.49655	0.08	€ 3.07972	
Totale Attrezzature						€ 4.07379	0.07
3	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 49.00504	1	€ 49.00504	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.00504	0.845
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.085
Totale Parziale (TP)						**€ 57.98863**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.85807	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.78467	
Prezzo totale						**€ 74.63**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.010.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.010.Q
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 280 mm, spessore 25,4 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.60392 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (5.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 280	Attrezzature	cad	€ 44.43298	0.08	€ 3.55464	
Totale Attrezzature						€ 4.54871	0.064
3	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 61.59119	1	€ 61.59119	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.59119	0.867
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.069
Totale Parziale (TP)						**€ 71.04970**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.07845	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.31282	
Prezzo totale						**€ 91.44**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.010.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.010.R
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 315 mm, spessore 28,6 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.75293 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (4.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 315	Attrezzature	cad	€ 51.76888	0.08	€ 4.14151	
Totale Attrezzature						€ 5.13558	0.058
3	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 77.83318	1	€ 77.83318	
Totale Prodotti da costruzione						€ 77.83318	0.879
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.063
Totale Parziale (TP)						**€ 88.57996**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.05859	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.36386	
Prezzo totale						**€ 114.00**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.010.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.010.S
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 355 mm, spessore 32,3 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.99920 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (3.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 355	Attrezzature	cad	€ 57.24259	0.08	€ 4.57941	
Totale Attrezzature						€ 5.57348	0.047
3	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 355 mm spessore 32,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 106.36829	1	€ 106.36829	
Totale Prodotti da costruzione						€ 106.36829	0.905
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.048
Totale Parziale (TP)						**€ 117.55297**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.98400	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.75370	
Prezzo totale						**€ 151.29**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.010.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.010.T
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 400 mm, spessore 36,4 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.25486 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (3.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 400	Attrezzature	cad	€ 63.57404	0.08	€ 5.08592	
Totale Attrezzature						€ 6.07999	0.041
3	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 400 mm spessore 36,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 135.23829	1	€ 135.23829	
Totale Prodotti da costruzione						€ 135.23829	0.916
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 147.63088**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.09725	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.27281	
Prezzo totale						**€ 190.00**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.010.U

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.010.U
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 450 mm, spessore 41,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.56317 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (2.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 450	Attrezzature	cad	€ 68.52859	0.08	€ 5.48229	
Totale Attrezzature						€ 6.47636	0.035
3	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 450 mm spessore 41,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 171.11300	1	€ 171.11300	
Totale Prodotti da costruzione						€ 171.11300	0.93
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 183.90196**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 31.26333	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.51653	
Prezzo totale						**€ 236.68**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.010.V

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.010.V
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 500 mm, spessore 45,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.90785 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (2.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 500	Attrezzature	cad	€ 74.30702	0.08	€ 5.94456	
Totale Attrezzature						€ 6.93863	0.031
3	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 500 mm spessore 45,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 211.20169	1	€ 211.20169	
Totale Prodotti da costruzione						€ 211.20169	0.941
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 224.45292**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 38.15700	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.26099	
Prezzo totale						**€ 288.87**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.020.A
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 40 mm, spessore 3,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04202 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80560 (44.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 40	Attrezzature	cad	€ 6.37659	0.08	€ 0.51013	
Totale Attrezzature						€ 1.00717	0.204
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 40 mm spessore 3,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.13024	1	€ 1.13024	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.13024	0.229
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.048	€ 1.27392	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.048	€ 1.53168	
Totale Risorse Umane						€ 2.80560	0.568
Totale Parziale (TP)						**€ 4.94301**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.84031	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.57833	
Prezzo totale						**€ 6.36**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.020.B
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 50 mm, spessore 3,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05124 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (45.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 50	Attrezzature	cad	€ 7.33590	0.08	€ 0.58687	
Totale Attrezzature						€ 1.08391	0.18
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.43722	1	€ 1.43722	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.43722	0.238
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.582
Totale Parziale (TP)						**€ 6.02813**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.02478	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.70529	
Prezzo totale						**€ 7.76**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.020.C
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 63 mm, spessore 3,6 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05879 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (39.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 63	Attrezzature	cad	€ 8.84822	0.08	€ 0.70786	
Totale Attrezzature						€ 1.20490	0.174
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 63 mm spessore 3,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.20467	1	€ 2.20467	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.20467	0.319
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.507
Totale Parziale (TP)						**€ 6.91657**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.17582	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.80924	
Prezzo totale						**€ 8.90**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.020.D
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 75 mm, spessore 4,3 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06659 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (34.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 75	Attrezzature	cad	€ 9.33352	0.08	€ 0.74668	
Totale Attrezzature						€ 1.24372	0.159
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 75 mm spessore 4,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.08375	1	€ 3.08375	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.08375	0.394
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.448
Totale Parziale (TP)						**€ 7.83447**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.33186	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.91663	
Prezzo totale						**€ 10.08**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.020.E
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 90 mm, spessore 5,2 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07886 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (29.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per polifusione, diametro mm 90	Attrezzature	cad	€ 10.28155	0.08	€ 0.82252	
Totale Attrezzature						€ 1.31956	0.142
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 90 mm spessore 5,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 4.45120	1	€ 4.45120	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.45120	0.48
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.378
Totale Parziale (TP)						**€ 9.27776**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.57722	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.08550	
Prezzo totale						**€ 11.94**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.020.F
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 110 mm, spessore 6,3 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09843 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (23.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm	Attrezzature	cad	€ 12.01959	0.08	€ 0.96157	
Totale Attrezzature						€ 1.45861	0.126
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 110 mm spessore 6,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 6.61401	1	€ 6.61401	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.61401	0.571
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.303
Totale Parziale (TP)						**€ 11.57962**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.96854	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.35482	
Prezzo totale						**€ 14.90**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.020.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.020.G
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 125 mm, spessore 7,1 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12224 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (22.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	Attrezzature	cad	€ 17.34658	0.08	€ 1.38773	
Totale Attrezzature						€ 1.88477	0.131
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 125 mm spessore 7,1 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 8.28844	1	€ 8.28844	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.28844	0.576
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.293
Totale Parziale (TP)						**€ 14.38161**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.44487	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.68265	
Prezzo totale						**€ 18.51**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.020.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.020.H
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 140 mm, spessore 8,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13932 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (19.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	Attrezzature	cad	€ 17.34658	0.08	€ 1.38773	
Totale Attrezzature						€ 1.88477	0.115
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 140 mm spessore 8,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 10.29776	1	€ 10.29776	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.29776	0.628
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.257
Totale Parziale (TP)						**€ 16.39093**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.78646	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.91774	
Prezzo totale						**€ 21.10**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.020.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.020.I
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 160 mm, spessore 9,1 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16696 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (16.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	Attrezzature	cad	€ 17.34658	0.08	€ 1.38773	
Totale Attrezzature						€ 1.88477	0.096
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 13.54895	1	€ 13.54895	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.54895	0.69
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.214
Totale Parziale (TP)						**€ 19.64212**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.33916	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.29813	
Prezzo totale						**€ 25.28**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.020.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.020.J
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 180 mm, spessore 10,3 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20523 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (13.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 25.48379	0.08	€ 2.03870	
Totale Attrezzature						€ 2.53574	0.105
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 180 mm spessore 10,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 17.40014	1	€ 17.40014	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.40014	0.721
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.174
Totale Parziale (TP)						**€ 24.14428**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.10453	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.82488	
Prezzo totale						**€ 31.07**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.020.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.020.K
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 200 mm, spessore 11,4 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24696 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (13.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 25.48379	0.08	€ 2.03870	
Totale Attrezzature						€ 3.03277	0.104
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 200 mm spessore 11,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 21.11180	1	€ 21.11180	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.11180	0.727
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.169
Totale Parziale (TP)						**€ 29.05437**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.93924	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.39936	
Prezzo totale						**€ 37.39**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.020.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.020.L
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 225 mm, spessore 12,8 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29417 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (11.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 25.48379	0.08	€ 2.03870	
Totale Attrezzature						€ 3.03277	0.088
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 225 mm spessore 12,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 26.66533	1	€ 26.66533	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.66533	0.77
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.142
Totale Parziale (TP)						**€ 34.60790**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.88334	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.04912	
Prezzo totale						**€ 44.54**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.020.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.020.M
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 250 mm, spessore 14,2 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42840 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (7.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 38.69969	0.08	€ 3.09598	
Totale Attrezzature						€ 4.09005	0.081
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 250 mm spessore 14,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 41.40033	1	€ 41.40033	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.40033	0.821
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.097
Totale Parziale (TP)						**€ 50.40018**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.56803	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.89682	
Prezzo totale						**€ 64.87**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.020.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.020.N
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 280 mm, spessore 16,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.47478 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (6.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 38.69969	0.08	€ 3.09598	
Totale Attrezzature						€ 4.09005	0.073
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 280 mm spessore 16,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 46.85619	1	€ 46.85619	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.85619	0.839
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.088
Totale Parziale (TP)						**€ 55.85604**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.49553	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.53516	
Prezzo totale						**€ 71.89**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.020.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.020.O
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 315 mm, spessore 17,9 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.52866 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (7.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 38.69969	0.08	€ 3.09598	
Totale Attrezzature						€ 4.09005	0.066
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 315 mm spessore 17,9 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 52.49344	1	€ 52.49344	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.49344	0.844
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.09
Totale Parziale (TP)						**€ 62.19469**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.57310	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.27678	
Prezzo totale						**€ 80.04**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.020.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.020.P
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 355 mm, spessore 20,2 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.66825 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (5.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 38.69969	0.08	€ 3.09598	
Totale Attrezzature						€ 4.09005	0.052
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 355 mm spessore 20,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 68.91683	1	€ 68.91683	
Totale Prodotti da costruzione						€ 68.91683	0.877
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.071
Totale Parziale (TP)						**€ 78.61808**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.36507	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.19832	
Prezzo totale						**€ 101.18**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.020.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.020.Q
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 400 mm, spessore 22,8 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.83244 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (5.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 38.69969	0.08	€ 3.09598	
Totale Attrezzature						€ 4.09005	0.042
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 400 mm spessore 22,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 87.53093	1	€ 87.53093	
Totale Prodotti da costruzione						€ 87.53093	0.894
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.064
Totale Parziale (TP)						**€ 97.93358**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.64871	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.45823	
Prezzo totale						**€ 126.04**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.020.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.020.R
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 450 mm, spessore 25,6 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.02591 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (4.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 29,70 mm e diametro da 450 a 500 mm	Attrezzature	cad	€ 36.30706	0.08	€ 2.90456	
Totale Attrezzature						€ 3.89863	0.032
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 450 mm spessore 25,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 110.48460	1	€ 110.48460	
Totale Prodotti da costruzione						€ 110.48460	0.915
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.052
Totale Parziale (TP)						**€ 120.69583**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.51829	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.12141	
Prezzo totale						**€ 155.34**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.020.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.020.S
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 500 mm, spessore 28,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.24747 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (3.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 29,70 mm e diametro da 450 a 500 mm	Attrezzature	cad	€ 36.30706	0.08	€ 2.90456	
Totale Attrezzature						€ 3.89863	0.027
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 500 mm spessore 28,5 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 136.54993	1	€ 136.54993	
Totale Prodotti da costruzione						€ 136.54993	0.93
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 146.76116**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.94940	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.17106	
Prezzo totale						**€ 188.88**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.020.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.020.T
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 560 mm, spessore 31,9 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.53149 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (3.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.006
2	Saldatura su tubo in acciaio DN 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.94000	0.08	€ 0.63520	
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 560 mm spessore 31,9 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 171.53160	1	€ 171.53160	
Totale Prodotti da costruzione						€ 172.16680	0.956
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.039
Totale Parziale (TP)						**€ 180.17487**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.62973	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.08046	
Prezzo totale						**€ 231.89**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.020.U

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.020.U
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 630 mm, spessore 35,8 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.07447 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (2.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 50,8 mm e diametro da 560 a 800 mm	Attrezzature	cad	€ 59.40950	0.08	€ 4.75276	
Totale Attrezzature						€ 5.74683	0.024
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 630 mm spessore 35,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 231.29487	1	€ 231.29487	
Totale Prodotti da costruzione						€ 231.29487	0.948
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.029
Totale Parziale (TP)						**€ 244.05570**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 41.48947	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.55452	
Prezzo totale						**€ 314.10**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.030.A
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 160 mm, spessore 6,2 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 12,5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12960 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (21.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 6,20 mm e diametro da 110 a 160 mm	Attrezzature	cad	€ 15.42796	0.08	€ 1.23424	
Totale Attrezzature						€ 1.73128	0.114
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 9.30705	1	€ 9.30705	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.30705	0.61
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.276
Totale Parziale (TP)						**€ 15.24673**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.59194	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.78387	
Prezzo totale						**€ 19.62**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.030.B
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 180 mm, spessore 7,0 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 12,5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15453 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.20840 (17.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
2	Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 20.69852	0.08	€ 1.65588	
Totale Attrezzature						€ 2.15292	0.118
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 180 mm spessore 7,0 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 11.81870	1	€ 11.81870	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.81870	0.65
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.072	€ 1.91088	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.072	€ 2.29752	
Totale Risorse Umane						€ 4.20840	0.231
Totale Parziale (TP)						**€ 18.18002**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.09060	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.12706	
Prezzo totale						**€ 23.40**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.030.C
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 200 mm, spessore 7,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 12,5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18868 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (17.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 20.69852	0.08	€ 1.65588	
Totale Attrezzature						€ 2.64995	0.119
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 14.63733	1	€ 14.63733	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.63733	0.659
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.221
Totale Parziale (TP)						**€ 22.19708**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.77350	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.59706	
Prezzo totale						**€ 28.57**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.030.D
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 225 mm, spessore 8,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 12,5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22200 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (14.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 20.69852	0.08	€ 1.65588	
Totale Attrezzature						€ 2.64995	0.101
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 225 mm spessore 8,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 18.55829	1	€ 18.55829	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.55829	0.711
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.188
Totale Parziale (TP)						**€ 26.11804**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.44007	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.05581	
Prezzo totale						**€ 33.61**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.030.E
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 250 mm, spessore 9,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 12,5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25936 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (12.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm	Attrezzature	cad	€ 20.69852	0.08	€ 1.65588	
Totale Attrezzature						€ 2.64995	0.087
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 250 mm spessore 9,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 22.95367	1	€ 22.95367	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.95367	0.752
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.161
Totale Parziale (TP)						**€ 30.51342**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.18728	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.57007	
Prezzo totale						**€ 39.27**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.030.F
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 280 mm, spessore 10,8 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 12,5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31574 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.90980 (10.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 32.96641	0.08	€ 2.63731	
Totale Attrezzature						€ 3.63138	0.098
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 280 mm spessore 10,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 28.60488	1	€ 28.60488	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.60488	0.77
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.084	€ 2.22936	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.084	€ 2.68044	
Totale Risorse Umane						€ 4.90980	0.132
Totale Parziale (TP)						**€ 37.14606**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.31483	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.34609	
Prezzo totale						**€ 47.81**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.030.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.030.G
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 315 mm, spessore 12,2 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 12,5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38682 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (9.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 32.96641	0.08	€ 2.63731	
Totale Attrezzature						€ 3.63138	0.08
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 315 mm spessore 12,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 36.26541	1	€ 36.26541	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.26541	0.797
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.123
Totale Parziale (TP)						**€ 45.50799**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.73636	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.32444	
Prezzo totale						**€ 58.57**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.030.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.030.H
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 355 mm, spessore 13,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 12,5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48538 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61120 (7.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 32.96641	0.08	€ 2.63731	
Totale Attrezzature						€ 3.63138	0.064
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 355 mm spessore 13,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 47.86085	1	€ 47.86085	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.86085	0.838
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.096	€ 2.54784	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.096	€ 3.06336	
Totale Risorse Umane						€ 5.61120	0.098
Totale Parziale (TP)						**€ 57.10343**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.70758	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.68110	
Prezzo totale						**€ 73.49**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.030.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.030.I
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 400 mm, spessore 15,4 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 12,5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.59927 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (6.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	Attrezzature	cad	€ 32.96641	0.08	€ 2.63731	
Totale Attrezzature						€ 3.63138	0.052
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 400 mm spessore 15,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 60.55862	1	€ 60.55862	
Totale Prodotti da costruzione						€ 60.55862	0.859
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.09
Totale Parziale (TP)						**€ 70.50260**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.98544	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.24880	
Prezzo totale						**€ 90.74**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.030.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.030.J
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 450 mm, spessore 17,4 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 12,5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.73659 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (5.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e diametro da 400 a 500 mm	Attrezzature	cad	€ 31.53308	0.08	€ 2.52265	
Totale Attrezzature						€ 3.51672	0.041
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 450 mm spessore 17,4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 76.82852	1	€ 76.82852	
Totale Prodotti da costruzione						€ 76.82852	0.887
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.073
Totale Parziale (TP)						**€ 86.65784**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.73183	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.13897	
Prezzo totale						**€ 111.53**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.030.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.030.K
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 500 mm, spessore 19,3 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 12,5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.88758 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.31260 (4.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e diametro da 400 a 500 mm	Attrezzature	cad	€ 31.53308	0.08	€ 2.52265	
Totale Attrezzature						€ 3.51672	0.034
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 500 mm spessore 19,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 94.59145	1	€ 94.59145	
Totale Prodotti da costruzione						€ 94.59145	0.906
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.108	€ 2.86632	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.108	€ 3.44628	
Totale Risorse Umane						€ 6.31260	0.06
Totale Parziale (TP)						**€ 104.42077**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.75153	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.21723	
Prezzo totale						**€ 134.39**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.030.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.030.L
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 560 mm, spessore 21,6 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 12,5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.11450 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (4.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm	Attrezzature	cad	€ 51.75760	0.08	€ 4.14061	
Totale Attrezzature						€ 5.13468	0.039
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 560 mm spessore 21,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 118.96839	1	€ 118.96839	
Totale Prodotti da costruzione						€ 118.96839	0.907
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.053
Totale Parziale (TP)						**€ 131.11707**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.28990	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.34070	
Prezzo totale						**€ 168.75**	

Scheda elemento: CAM26_U03.020.030.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U03.020.030.M
Descrizione	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 630 mm, spessore 24,3 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - GASDOTTITUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHETubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 12,5
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.38100 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.01400 (3.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm	Attrezzature	cad	€ 51.75760	0.08	€ 4.14061	
Totale Attrezzature						€ 5.13468	0.032
3	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 630 mm spessore 24,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 150.32213	1	€ 150.32213	
Totale Prodotti da costruzione						€ 150.32213	0.925
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 7.01400	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 162.47081**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.62004	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.00909	
Prezzo totale						**€ 209.10**	

Scheda elemento: CAM26_U04.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.010.010.A
Descrizione	Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIOPERE COMPLEMENTARIRinfianco di tubazioni e pozzetti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32719 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.28590 (2.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.02	€ 1.27780	
2	Escavatore gommato o cingolato da 30 a 60 kW	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.04	€ 1.30150	
Totale Attrezzature						€ 2.57930	0.067
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	1	€ 34.62750	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.62750	0.9
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.022	€ 0.58388	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.022	€ 0.70202	
Totale Risorse Umane						€ 1.28590	0.033
Totale Parziale (TP)						**€ 38.49270**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.54376	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.50365	
Prezzo totale						**€ 49.54**	

Scheda elemento: CAM26_U04.010.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.010.010.B
Descrizione	Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIOPERE COMPLEMENTARIRinfianco di tubazioni e pozzetti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.50393 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (30.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.02	€ 1.27780	
Totale Attrezzature						€ 1.27780	0.022
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	1	€ 34.62750	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.62750	0.584
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.394
Totale Parziale (TP)						**€ 59.28530**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.07850	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.93638	
Prezzo totale						**€ 76.30**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.010.A
Descrizione	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 25x25x30 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo pedonale non diaframmato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26207 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.50325 (56.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.016
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	0.03	€ 1.03883	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.0063	€ 0.61168	
4	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 25x25x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.18144	1	€ 6.18144	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.83195	0.254
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.385	€ 10.21790	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.385	€ 12.28535	
Totale Risorse Umane						€ 22.50325	0.73
Totale Parziale (TP)						**€ 30.83224**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.24148	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.60737	
Prezzo totale						**€ 39.68**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.010.B
Descrizione	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x30 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo pedonale non diaframmato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29648 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.71800 (57.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.014
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	0.036	€ 1.24659	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.009	€ 0.87383	
4	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.54424	1	€ 6.54424	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.66466	0.248
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.44	€ 11.67760	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.44	€ 14.04040	
Totale Risorse Umane						€ 25.71800	0.737
Totale Parziale (TP)						**€ 34.87970**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.92955	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.08093	
Prezzo totale						**€ 44.89**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.010.C
Descrizione	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo pedonale non diaframmato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38744 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (54.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.011
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	0.064	€ 2.21616	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.016	€ 1.55347	
4	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 40x40x40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.16752	1	€ 9.16752	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.93715	0.284
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.705
Totale Parziale (TP)						**€ 45.58169**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.74889	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.33306	
Prezzo totale						**€ 58.66**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.010.D
Descrizione	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo pedonale non diaframmato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.44935 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (47.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.009
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	0.1	€ 3.46275	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.025	€ 2.42730	
4	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 50x50x50 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.33035	1	€ 14.33035	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.22040	0.382
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.608
Totale Parziale (TP)						**€ 52.86494**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.98704	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.18520	
Prezzo totale						**€ 68.04**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.010.E
Descrizione	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo pedonale non diaframmato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.54456 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (38.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.008
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	0.144	€ 4.98636	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.036	€ 3.49531	
4	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 60x60x60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.93972	1	€ 22.93972	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.42139	0.49
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.502
Totale Parziale (TP)						**€ 64.06593**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.89121	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.49571	
Prezzo totale						**€ 82.45**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.010.F
Descrizione	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x70 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo pedonale non diaframmato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.82369 (0.66%)
m.d'o.	€ 43.07765 (34.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.01
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	0.196	€ 6.78699	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.049	€ 4.75751	
4	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 70x70x70 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 41.28870	1	€ 41.28870	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.83320	0.545
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.737	€ 19.55998	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.737	€ 23.51767	
Totale Risorse Umane						€ 43.07765	0.445
Totale Parziale (TP)						**€ 96.90492**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.47384	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.33788	
Prezzo totale						**€ 124.72**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.010.G
Descrizione	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x80 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo pedonale non diaframmato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.08264 (0.66%)
m.d'o.	€ 43.07765 (26.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.008
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	0.256	€ 8.86464	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.064	€ 6.21389	
4	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 80x80x80 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 68.21915	1	€ 68.21915	
Totale Prodotti da costruzione						€ 83.29768	0.654
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.737	€ 19.55998	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.737	€ 23.51767	
Totale Risorse Umane						€ 43.07765	0.338
Totale Parziale (TP)						**€ 127.36940**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.65280	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.90222	
Prezzo totale						**€ 163.92**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.010.H
Descrizione	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x120x50 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo pedonale non diaframmato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.34040 (0.66%)
m.d'o.	€ 47.57830 (23.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.006
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	0.2	€ 6.92550	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.096	€ 9.32083	
4	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 80x120x50 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 92.87516	1	€ 92.87516	
Totale Prodotti da costruzione						€ 109.12149	0.692
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.814	€ 21.60356	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.814	€ 25.97474	
Totale Risorse Umane						€ 47.57830	0.302
Totale Parziale (TP)						**€ 157.69386**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.80796	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.45018	
Prezzo totale						**€ 202.95**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.010.I
Descrizione	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x120x100 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo pedonale non diaframmato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.88279 (0.66%)
m.d'o.	€ 54.00780 (18.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.004
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	0.4	€ 13.85100	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.096	€ 9.32083	
4	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 80x120x100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 143.33138	1	€ 143.33138	
Totale Prodotti da costruzione						€ 166.50321	0.752
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.924	€ 24.52296	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.924	€ 29.48484	
Totale Risorse Umane						€ 54.00780	0.244
Totale Parziale (TP)						**€ 221.50508**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 37.65586	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.91609	
Prezzo totale						**€ 285.08**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.010.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.010.J
Descrizione	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x100 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo pedonale non diaframmato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.72430 (0.66%)
m.d'o.	€ 64.29500 (24.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.007
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	0.4	€ 13.85100	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.1	€ 9.70920	
4	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 100x100x100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 113.51254	1	€ 113.51254	
Totale Prodotti da costruzione						€ 137.07274	0.676
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.1	€ 29.19400	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.1	€ 35.10100	
Totale Risorse Umane						€ 64.29500	0.317
Totale Parziale (TP)						**€ 202.85885**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 34.48600	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.73449	
Prezzo totale						**€ 261.08**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.010.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.010.K
Descrizione	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x120 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo pedonale non diaframmato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.45573 (0.66%)
m.d'o.	€ 64.29500 (17.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.005
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	0.576	€ 19.94544	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.144	€ 13.98125	
4	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 120x120x120 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 189.19686	1	€ 189.19686	
Totale Prodotti da costruzione						€ 223.12355	0.772
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.1	€ 29.19400	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.1	€ 35.10100	
Totale Risorse Umane						€ 64.29500	0.223
Totale Parziale (TP)						**€ 288.90966**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 49.11464	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 33.80243	
Prezzo totale						**€ 371.83**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.020.A
Descrizione	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 25x25x30 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo pedonale sifonato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28686 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.50325 (51.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.015
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	0.03	€ 1.03883	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.0063	€ 0.61168	
4	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in cemento vibrato 25x25x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.09775	1	€ 9.09775	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.74826	0.318
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.385	€ 10.21790	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.385	€ 12.28535	
Totale Risorse Umane						€ 22.50325	0.667
Totale Parziale (TP)						**€ 33.74855**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.73725	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.94858	
Prezzo totale						**€ 43.43**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.020.B
Descrizione	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x30 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo pedonale sifonato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32269 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.71800 (52.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.013
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	0.036	€ 1.24659	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.009	€ 0.87383	
4	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.62798	1	€ 9.62798	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.74840	0.309
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.44	€ 11.67760	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.44	€ 14.04040	
Totale Risorse Umane						€ 25.71800	0.677
Totale Parziale (TP)						**€ 37.96344**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.45378	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.44172	
Prezzo totale						**€ 48.86**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.020.C
Descrizione	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo pedonale sifonato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42409 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (50.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.01
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	0.064	€ 2.21616	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.016	€ 1.55347	
4	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in cemento vibrato 40x40x40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.47918	1	€ 13.47918	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.24881	0.346
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.644
Totale Parziale (TP)						**€ 49.89335**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.48187	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.83752	
Prezzo totale						**€ 64.21**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.020.D
Descrizione	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo pedonale sifonato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.50676 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (41.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.008
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	0.1	€ 3.46275	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.025	€ 2.42730	
4	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in cemento vibrato 50x50x50 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 21.08389	1	€ 21.08389	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.97394	0.452
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.539
Totale Parziale (TP)						**€ 59.61848**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.13514	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.97536	
Prezzo totale						**€ 76.73**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.020.E
Descrizione	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo pedonale sifonato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.63612 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (33.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.007
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	0.144	€ 4.98636	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.036	€ 3.49531	
4	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in cemento vibrato 60x60x60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 33.71190	1	€ 33.71190	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.19357	0.564
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.43
Totale Parziale (TP)						**€ 74.83811**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.72248	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.75606	
Prezzo totale						**€ 96.32**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.020.F
Descrizione	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x70 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo pedonale sifonato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.98867 (0.66%)
m.d'o.	€ 43.07765 (28.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.009
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	0.196	€ 6.78699	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.049	€ 4.75751	
4	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato cemento vibrato 70x70x70 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 60.69816	1	€ 60.69816	
Totale Prodotti da costruzione						€ 72.24266	0.621
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.737	€ 19.55998	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.737	€ 23.51767	
Totale Risorse Umane						€ 43.07765	0.37
Totale Parziale (TP)						**€ 116.31438**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.77344	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.60878	
Prezzo totale						**€ 149.70**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.020.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.020.G
Descrizione	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x80 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo pedonale sifonato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.35555 (0.66%)
m.d'o.	€ 43.07765 (20.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.006
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	0.256	€ 8.86464	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.064	€ 6.21389	
4	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in cemento vibrato 80x80x80 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 100.32638	1	€ 100.32638	
Totale Prodotti da costruzione						€ 115.40491	0.724
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.737	€ 19.55998	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.737	€ 23.51767	
Totale Risorse Umane						€ 43.07765	0.27
Totale Parziale (TP)						**€ 159.47663**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.11103	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.65877	
Prezzo totale						**€ 205.25**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.020.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.020.H
Descrizione	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x100 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo pedonale sifonato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.17832 (0.66%)
m.d'o.	€ 64.29500 (19.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.006
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	0.4	€ 13.85100	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.1	€ 9.70920	
4	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in cemento vibrato 100x100x100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 166.92692	1	€ 166.92692	
Totale Prodotti da costruzione						€ 190.48712	0.743
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.1	€ 29.19400	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.1	€ 35.10100	
Totale Risorse Umane						€ 64.29500	0.251
Totale Parziale (TP)						**€ 256.27323**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 43.56645	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 29.98397	
Prezzo totale						**€ 329.82**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.020.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.020.I
Descrizione	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x120 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo pedonale sifonato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.21255 (0.66%)
m.d'o.	€ 64.29500 (13.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.004
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	0.576	€ 19.94544	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.144	€ 13.98125	
4	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in cemento vibrato 120x120x120 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 278.23478	1	€ 278.23478	
Totale Prodotti da costruzione						€ 312.16147	0.826
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.1	€ 29.19400	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.1	€ 35.10100	
Totale Risorse Umane						€ 64.29500	0.17
Totale Parziale (TP)						**€ 377.94758**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 64.25109	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 44.21987	
Prezzo totale						**€ 486.42**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.025.A
Descrizione	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco, diametro interno 600 mm con base a tre vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 315 mm. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 1600 a 2100 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.45497 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.21735 (3.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.001
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	0.67	€ 23.20043	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.064	€ 6.21389	
4	Pozzetto in polietilene d.i. 600 mm a tre vie, altezza da 1600 a 2100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 472.98518	1	€ 472.98518	
Totale Prodotti da costruzione						€ 502.39950	0.959
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.363	€ 9.63402	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.363	€ 11.58333	
Totale Risorse Umane						€ 21.21735	0.04
Totale Parziale (TP)						**€ 524.11389**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 89.09936	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 61.32133	
Prezzo totale						**€ 674.53**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.025.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.025.B
Descrizione	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco, diametro interno 600 mm con base a tre vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 315 mm. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 2200 a 2400 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.87327 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.21735 (2.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.001
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	0.77	€ 26.66318	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.064	€ 6.21389	
4	Pozzetto in polietilene d.i. 600 mm a tre vie, altezza da 2200 a 2400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 636.38184	1	€ 636.38184	
Totale Prodotti da costruzione						€ 669.25891	0.969
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.363	€ 9.63402	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.363	€ 11.58333	
Totale Risorse Umane						€ 21.21735	0.031
Totale Parziale (TP)						**€ 690.97330**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 117.46546	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 80.84388	
Prezzo totale						**€ 889.28**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.025.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.025.C
Descrizione	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco, diametro interno 600 mm con base a tre vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 315 mm. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 2400 a 2900 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.94358 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.21735 (2.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.001
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	0.93	€ 32.20358	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.064	€ 6.21389	
4	Pozzetto in polietilene d.i. 600 mm a tre vie, altezza da 2400 a 2900 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 756.75954	1	€ 756.75954	
Totale Prodotti da costruzione						€ 795.17701	0.973
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.363	€ 9.63402	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.363	€ 11.58333	
Totale Risorse Umane						€ 21.21735	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 816.89140**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 138.87154	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 95.57629	
Prezzo totale						**€ 1051.34**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.025.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.025.D
Descrizione	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco, diametro interno 600 mm con base a tre vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 315 mm. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 3000 a 3200 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.33561 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.21735 (1.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.001
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	1.02	€ 35.32005	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.064	€ 6.21389	
4	Pozzetto in polietilene d.i. 600 mm a tre vie, altezza da 3000 a 3200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 799.76454	1	€ 799.76454	
Totale Prodotti da costruzione						€ 841.29848	0.975
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.363	€ 9.63402	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.363	€ 11.58333	
Totale Risorse Umane						€ 21.21735	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 863.01287**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 146.71219	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 100.97251	
Prezzo totale						**€ 1110.70**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.026.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.026.A
Descrizione	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.36310 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.54698 (13.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	0.0178	€ 1.72043	
Totale Attrezzature						€ 1.72043	0.011
2	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	Prodotti da costruzione	mc	€ 87.77700	0.081	€ 7.10994	
3	Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 70x70x90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 122.98703	1	€ 122.98703	
Totale Prodotti da costruzione						€ 130.09697	0.811
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4884	€ 12.96214	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4884	€ 15.58484	
Totale Risorse Umane						€ 28.54698	0.178
Totale Parziale (TP)						**€ 160.36438**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.26194	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.76263	
Prezzo totale						**€ 206.39**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.026.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.026.B
Descrizione	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x40 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.01564 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.40338 (15.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	0.0145	€ 1.40147	
Totale Attrezzature						€ 1.40147	0.012
2	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	Prodotti da costruzione	mc	€ 87.77700	0.081	€ 7.10994	
3	Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 70x70x 40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 87.57279	1	€ 87.57279	
Totale Prodotti da costruzione						€ 94.68273	0.792
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4004	€ 10.62662	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4004	€ 12.77676	
Totale Risorse Umane						€ 23.40338	0.196
Totale Parziale (TP)						**€ 119.48758**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.31289	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.98005	
Prezzo totale						**€ 153.78**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.026.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.026.C
Descrizione	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x90 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.86117 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.54698 (10.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	0.0178	€ 1.72043	
Totale Attrezzature						€ 1.72043	0.008
2	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	Prodotti da costruzione	mc	€ 87.77700	0.165	€ 14.48321	
3	Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 100x100x90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 174.21070	1	€ 174.21070	
Totale Prodotti da costruzione						€ 188.69391	0.862
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4884	€ 12.96214	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4884	€ 15.58484	
Totale Risorse Umane						€ 28.54698	0.13
Totale Parziale (TP)						**€ 218.96132**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 37.22342	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.61847	
Prezzo totale						**€ 281.80**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.026.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.026.D
Descrizione	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 100x100x40 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.39398 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.54698 (13.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	0.0178	€ 1.72043	
Totale Attrezzature						€ 1.72043	0.01
2	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	Prodotti da costruzione	mc	€ 87.77700	0.165	€ 14.48321	
3	Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 100x100x40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 119.24747	1	€ 119.24747	
Totale Prodotti da costruzione						€ 133.73068	0.815
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4884	€ 12.96214	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4884	€ 15.58484	
Totale Risorse Umane						€ 28.54698	0.174
Totale Parziale (TP)						**€ 163.99809**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.87968	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.18778	
Prezzo totale						**€ 211.07**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.026.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.026.E
Descrizione	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 120x120x90 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.98923 (0.66%)
m.d'o.	€ 36.71244 (12.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	0.0229	€ 2.21336	
Totale Attrezzature						€ 2.21336	0.009
2	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	Prodotti da costruzione	mc	€ 87.77700	0.238	€ 20.89093	
3	Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 100x100x90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 174.21070	1	€ 174.21070	
Totale Prodotti da costruzione						€ 195.10163	0.834
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6281	€ 16.66977	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6281	€ 20.04267	
Totale Risorse Umane						€ 36.71244	0.157
Totale Parziale (TP)						**€ 234.02743**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 39.78466	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.38121	
Prezzo totale						**€ 301.19**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.026.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.026.F
Descrizione	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 120x120x40 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.76525 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.54698 (10.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	0.0178	€ 1.72043	
Totale Attrezzature						€ 1.72043	0.008
2	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	Prodotti da costruzione	mc	€ 87.77700	0.238	€ 20.89093	
3	Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x120x40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 156.51753	1	€ 156.51753	
Totale Prodotti da costruzione						€ 177.40846	0.854
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4884	€ 12.96214	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4884	€ 15.58484	
Totale Risorse Umane						€ 28.54698	0.137
Totale Parziale (TP)						**€ 207.67587**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.30490	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.29808	
Prezzo totale						**€ 267.28**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.026.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.026.G
Descrizione	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 120x80x90 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.91928 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.54698 (9.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	0.0178	€ 1.72043	
Totale Attrezzature						€ 1.72043	0.008
2	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	Prodotti da costruzione	mc	€ 87.77700	0.158	€ 13.86877	
3	Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x80x90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 181.66192	1	€ 181.66192	
Totale Prodotti da costruzione						€ 195.53069	0.866
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4884	€ 12.96214	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4884	€ 15.58484	
Totale Risorse Umane						€ 28.54698	0.126
Totale Parziale (TP)						**€ 225.79810**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 38.38568	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.41838	
Prezzo totale						**€ 290.60**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.026.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.026.H
Descrizione	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 120x80x40 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.41248 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.54698 (13.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	0.0178	€ 1.72043	
Totale Attrezzature						€ 1.72043	0.01
2	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	Prodotti da costruzione	mc	€ 87.77700	0.158	€ 13.86877	
3	Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x80x40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 122.03819	1	€ 122.03819	
Totale Prodotti da costruzione						€ 135.90696	0.818
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4884	€ 12.96214	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4884	€ 15.58484	
Totale Risorse Umane						€ 28.54698	0.172
Totale Parziale (TP)						**€ 166.17437**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.24964	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.44240	
Prezzo totale						**€ 213.87**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.026.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.026.I
Descrizione	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 150x150x90 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.77745 (0.66%)
m.d'o.	€ 36.71244 (8.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	0.0229	€ 2.21336	
Totale Attrezzature						€ 2.21336	0.007
2	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	Prodotti da costruzione	mc	€ 87.77700	0.371	€ 32.56527	
3	Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 150x150x90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 255.26716	1	€ 255.26716	
Totale Prodotti da costruzione						€ 287.83243	0.881
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6281	€ 16.66977	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6281	€ 20.04267	
Totale Risorse Umane						€ 36.71244	0.112
Totale Parziale (TP)						**€ 326.75823**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 55.54890	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 38.23071	
Prezzo totale						**€ 420.54**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.026.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.026.J
Descrizione	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 150x150x40 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.07820 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.54698 (9.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	0.0178	€ 1.72043	
Totale Attrezzature						€ 1.72043	0.007
2	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	Prodotti da costruzione	mc	€ 87.77700	0.371	€ 32.56527	
3	Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 150x150x40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 181.66192	1	€ 181.66192	
Totale Prodotti da costruzione						€ 214.22719	0.876
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4884	€ 12.96214	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4884	€ 15.58484	
Totale Risorse Umane						€ 28.54698	0.117
Totale Parziale (TP)						**€ 244.49460**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 41.56408	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.60587	
Prezzo totale						**€ 314.66**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.030.A
Descrizione	Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 25x25x30 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23656 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.00260 (50.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.018
2	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.03	€ 2.91276	
3	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 25x25x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.41866	1	€ 6.41866	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.33142	0.335
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.308	€ 8.17432	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.308	€ 9.82828	
Totale Risorse Umane						€ 18.00260	0.647
Totale Parziale (TP)						**€ 27.83106**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.73128	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.25623	
Prezzo totale						**€ 35.82**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.030.B
Descrizione	Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x35 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27283 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.57440 (49.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.015
2	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.042	€ 4.07786	
3	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 30x30x35 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.94889	1	€ 6.94889	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.02675	0.344
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.352	€ 9.34208	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.352	€ 11.23232	
Totale Risorse Umane						€ 20.57440	0.641
Totale Parziale (TP)						**€ 32.09819**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.45669	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.75549	
Prezzo totale						**€ 41.31**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.030.C
Descrizione	Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x45 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36017 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.71800 (47.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.012
2	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.072	€ 6.99062	
3	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 40x40x45 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.16752	1	€ 9.16752	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.15814	0.381
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.44	€ 11.67760	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.44	€ 14.04040	
Totale Risorse Umane						€ 25.71800	0.607
Totale Parziale (TP)						**€ 42.37318**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.20344	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.95766	
Prezzo totale						**€ 54.53**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.030.D
Descrizione	Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x25 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16276 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.85900 (52.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.005	€ 0.24852	
Totale Attrezzature						€ 0.24852	0.013
2	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	Prodotti da costruzione	mc	€ 87.77700	0.01	€ 0.87777	
3	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 40x40x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.16283	1	€ 5.16283	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.04060	0.315
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 12.85900	0.672
Totale Parziale (TP)						**€ 19.14812**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.25518	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.24033	
Prezzo totale						**€ 24.64**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.030.E
Descrizione	Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x55 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.44123 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.71800 (38.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.01
2	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.11	€ 10.68012	
3	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 50x50x55 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.01407	1	€ 15.01407	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.69419	0.495
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.44	€ 11.67760	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.44	€ 14.04040	
Totale Risorse Umane						€ 25.71800	0.495
Totale Parziale (TP)						**€ 51.90923**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.82457	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.07338	
Prezzo totale						**€ 66.81**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.030.F
Descrizione	Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x25 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18446 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.85900 (46.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.005	€ 0.24852	
Totale Attrezzature						€ 0.24852	0.011
2	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	Prodotti da costruzione	mc	€ 87.77700	0.01	€ 0.87777	
3	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 50x50x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71634	1	€ 7.71634	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.59411	0.396
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 12.85900	0.593
Totale Parziale (TP)						**€ 21.70163**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.68928	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.53909	
Prezzo totale						**€ 27.93**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.030.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.030.G
Descrizione	Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x65 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.63090 (0.66%)
m.d'o.	€ 34.71930 (36.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.007
2	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.156	€ 15.14635	
3	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 60x60x65 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.86066	1	€ 23.86066	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.00701	0.526
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.594	€ 15.76476	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.594	€ 18.95454	
Totale Risorse Umane						€ 34.71930	0.468
Totale Parziale (TP)						**€ 74.22335**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.61797	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.68413	
Prezzo totale						**€ 95.53**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.030.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.030.H
Descrizione	Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x25 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27319 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.97388 (41.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.0066	€ 0.32804	
Totale Attrezzature						€ 0.32804	0.01
2	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	Prodotti da costruzione	mc	€ 87.77700	0.015	€ 1.31666	
3	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 60x60x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.52104	1	€ 13.52104	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.83770	0.462
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2904	€ 7.70722	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2904	€ 9.26666	
Totale Risorse Umane						€ 16.97388	0.528
Totale Parziale (TP)						**€ 32.13962**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.46374	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.76034	
Prezzo totale						**€ 41.36**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.030.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.030.I
Descrizione	Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x25 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43773 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.57440 (31.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.008	€ 0.39763	
Totale Attrezzature						€ 0.39763	0.008
2	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	Prodotti da costruzione	mc	€ 87.77700	0.016	€ 1.40443	
3	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 70x70x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 29.12116	1	€ 29.12116	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.52559	0.593
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.352	€ 9.34208	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.352	€ 11.23232	
Totale Risorse Umane						€ 20.57440	0.4
Totale Parziale (TP)						**€ 51.49762**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.75460	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.02522	
Prezzo totale						**€ 66.28**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.030.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.030.J
Descrizione	Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x85 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.10965 (0.66%)
m.d'o.	€ 37.93405 (22.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.004
2	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.272	€ 26.40902	
3	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 80x80x85 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 65.70750	1	€ 65.70750	
Totale Prodotti da costruzione						€ 92.11652	0.706
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.649	€ 17.22446	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.649	€ 20.70959	
Totale Risorse Umane						€ 37.93405	0.291
Totale Parziale (TP)						**€ 130.54761**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.19309	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.27407	
Prezzo totale						**€ 168.01**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.030.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.030.K
Descrizione	Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x25 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51387 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.51696 (23.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.0072	€ 0.35787	
Totale Attrezzature						€ 0.35787	0.006
2	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	Prodotti da costruzione	mc	€ 87.77700	0.01	€ 0.87777	
3	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 80x80x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 40.70265	1	€ 40.70265	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.58042	0.688
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3168	€ 8.40787	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3168	€ 10.10909	
Totale Risorse Umane						€ 18.51696	0.306
Totale Parziale (TP)						**€ 60.45525**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.27739	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.07326	
Prezzo totale						**€ 77.81**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.030.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.030.L
Descrizione	Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x110 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.11415 (0.66%)
m.d'o.	€ 51.43600 (16.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.004
2	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.44	€ 42.72048	
3	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 100x100x110 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 153.57332	1	€ 153.57332	
Totale Prodotti da costruzione						€ 196.29380	0.789
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.88	€ 23.35520	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.88	€ 28.08080	
Totale Risorse Umane						€ 51.43600	0.207
Totale Parziale (TP)						**€ 248.72387**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 42.28306	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 29.10069	
Prezzo totale						**€ 320.11**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.030.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.030.M
Descrizione	Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x25 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.62755 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.71800 (27.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.007
2	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	Prodotti da costruzione	mc	€ 87.77700	0.015	€ 1.31666	
3	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 100x100x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.29804	1	€ 46.29804	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.61470	0.645
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.44	€ 11.67760	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.44	€ 14.04040	
Totale Risorse Umane						€ 25.71800	0.348
Totale Parziale (TP)						**€ 73.82974**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.55106	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.63808	
Prezzo totale						**€ 95.02**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.030.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.030.N
Descrizione	Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x120 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.09672 (0.66%)
m.d'o.	€ 51.43600 (10.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.003
2	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.576	€ 55.92499	
3	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 120x120x120 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 255.96484	1	€ 255.96484	
Totale Prodotti da costruzione						€ 311.88983	0.856
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.88	€ 23.35520	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.88	€ 28.08080	
Totale Risorse Umane						€ 51.43600	0.141
Totale Parziale (TP)						**€ 364.31990**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 61.93438	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 42.62543	
Prezzo totale						**€ 468.88**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.040.A
Descrizione	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 30x30 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHECoperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08580 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.21475 (24.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.87912	1	€ 6.87912	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.87912	0.682
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.055	€ 1.45970	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.055	€ 1.75505	
Totale Risorse Umane						€ 3.21475	0.318
Totale Parziale (TP)						**€ 10.09387**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.71596	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.18098	
Prezzo totale						**€ 12.99**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.040.B
Descrizione	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 40x40 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHECoperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09825 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.21475 (21.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 40x40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.34425	1	€ 8.34425	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.34425	0.722
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.055	€ 1.45970	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.055	€ 1.75505	
Totale Risorse Umane						€ 3.21475	0.278
Totale Parziale (TP)						**€ 11.55900**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.96503	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.35240	
Prezzo totale						**€ 14.88**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.040.C
Descrizione	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 50x50 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHECoperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11948 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.21475 (17.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 50x50 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.84195	1	€ 10.84195	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.84195	0.771
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.055	€ 1.45970	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.055	€ 1.75505	
Totale Risorse Umane						€ 3.21475	0.229
Totale Parziale (TP)						**€ 14.05670**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.38964	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.64463	
Prezzo totale						**€ 18.09**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.040.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.040.E
Descrizione	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 30x30 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHECoperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09730 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.21475 (21.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Chiusino per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.23262	1	€ 8.23262	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.23262	0.719
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.055	€ 1.45970	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.055	€ 1.75505	
Totale Risorse Umane						€ 3.21475	0.281
Totale Parziale (TP)						**€ 11.44737**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.94605	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.33934	
Prezzo totale						**€ 14.73**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.040.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.040.F
Descrizione	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 40x40 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHECoperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11094 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.21475 (19.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Chiusino per pozzetto in cemento vibrato 40x40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.83729	1	€ 9.83729	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.83729	0.754
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.055	€ 1.45970	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.055	€ 1.75505	
Totale Risorse Umane						€ 3.21475	0.246
Totale Parziale (TP)						**€ 13.05204**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.21885	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.52709	
Prezzo totale						**€ 16.80**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.040.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.040.G
Descrizione	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 50x50 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHECoperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13561 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.21475 (15.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Chiusino per pozzetto in cemento vibrato 50x50 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.73964	1	€ 12.73964	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.73964	0.799
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.055	€ 1.45970	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.055	€ 1.75505	
Totale Risorse Umane						€ 3.21475	0.201
Totale Parziale (TP)						**€ 15.95439**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.71225	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.86666	
Prezzo totale						**€ 20.53**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.040.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.040.H
Descrizione	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 60x60 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHECoperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16716 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.21475 (12.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Chiusino per pozzetto in cemento vibrato 60x60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.45129	1	€ 16.45129	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.45129	0.837
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.055	€ 1.45970	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.055	€ 1.75505	
Totale Risorse Umane						€ 3.21475	0.163
Totale Parziale (TP)						**€ 19.66604**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.34323	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.30093	
Prezzo totale						**€ 25.31**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.040.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.040.I
Descrizione	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 70x70 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHECoperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26015 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.21475 (8.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Chiusino per pozzetto in cemento vibrato 70x70 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.39092	1	€ 27.39092	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.39092	0.895
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.055	€ 1.45970	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.055	€ 1.75505	
Totale Risorse Umane						€ 3.21475	0.105
Totale Parziale (TP)						**€ 30.60567**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.20296	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.58086	
Prezzo totale						**€ 39.39**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.040.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.040.J
Descrizione	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 90x90 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHECoperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.49036 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.21475 (4.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Chiusino per pozzetto in cemento vibrato 90x90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 54.47485	1	€ 54.47485	
Totale Prodotti da costruzione						€ 54.47485	0.944
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.055	€ 1.45970	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.055	€ 1.75505	
Totale Risorse Umane						€ 3.21475	0.056
Totale Parziale (TP)						**€ 57.68960**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.80723	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.74968	
Prezzo totale						**€ 74.25**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.040.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.040.K
Descrizione	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Griglia 40x40 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHECoperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15395 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.21475 (13.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.027
2	Griglia per pozzetto in cemento vibrato 40x40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.40012	1	€ 14.40012	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.40012	0.795
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.055	€ 1.45970	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.055	€ 1.75505	
Totale Risorse Umane						€ 3.21475	0.177
Totale Parziale (TP)						**€ 18.11191**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.07902	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.11909	
Prezzo totale						**€ 23.31**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.040.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.040.L
Descrizione	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Griglia 50x50 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHECoperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18930 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.21475 (11.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.022
2	Griglia per pozzetto in cemento vibrato 50x50 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.55829	1	€ 18.55829	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.55829	0.833
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.055	€ 1.45970	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.055	€ 1.75505	
Totale Risorse Umane						€ 3.21475	0.144
Totale Parziale (TP)						**€ 22.27008**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.78591	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.60560	
Prezzo totale						**€ 28.66**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.040.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.040.M
Descrizione	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Griglia 60x60 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHECoperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27457 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.21475 (7.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.015
2	Griglia per pozzetto in cemento vibrato 60x60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.59093	1	€ 28.59093	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.59093	0.885
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.055	€ 1.45970	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.055	€ 1.75505	
Totale Risorse Umane						€ 3.21475	0.1
Totale Parziale (TP)						**€ 32.30272**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.49146	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.77942	
Prezzo totale						**€ 41.57**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.050.A
Descrizione	Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 100 cm, altezza interna 50 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.59081 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (21.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.014
2	Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm²	Prodotti da costruzione	mc	€ 83.97000	0.32	€ 26.87040	
3	Anello di prolunga circolare per traffico carrabile, diametro interno 100 cm, altezza interna 50 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.35367	1	€ 22.35367	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.22407	0.708
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.278
Totale Parziale (TP)						**€ 69.50664**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.81613	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.13228	
Prezzo totale						**€ 89.46**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.050.B
Descrizione	Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm, altezza interna 25 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.55273 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.14620 (27.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.008
2	Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm²	Prodotti da costruzione	mc	€ 83.97000	0.16	€ 13.43520	
3	Anello di prolunga circolare per traffico carrabile, diametro interno 120 cm, altezza interna 25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.94906	1	€ 27.94906	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.38426	0.636
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.396	€ 10.50984	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.396	€ 12.63636	
Totale Risorse Umane						€ 23.14620	0.356
Totale Parziale (TP)						**€ 65.02750**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.05468	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.60822	
Prezzo totale						**€ 83.69**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.050.C
Descrizione	Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm, altezza interna 50 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.86961 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.28980 (21.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.015
2	Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm²	Prodotti da costruzione	mc	€ 83.97000	0.32	€ 26.87040	
3	Anello di prolunga circolare per traffico carrabile, diametro interno 120 cm, altezza interna 50 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 45.65618	1	€ 45.65618	
Totale Prodotti da costruzione						€ 72.52658	0.709
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.484	€ 12.84536	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.484	€ 15.44444	
Totale Risorse Umane						€ 28.28980	0.277
Totale Parziale (TP)						**€ 102.30749**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.39227	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.96998	
Prezzo totale						**€ 131.67**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.050.D
Descrizione	Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 150 cm, altezza interna 25 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.77653 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.71800 (21.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.011
2	Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm²	Prodotti da costruzione	mc	€ 83.97000	0.16	€ 13.43520	
3	Anello di prolunga circolare per traffico carrabile, diametro interno 150 cm, altezza interna 25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.20971	1	€ 51.20971	
Totale Prodotti da costruzione						€ 64.64491	0.708
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.44	€ 11.67760	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.44	€ 14.04040	
Totale Risorse Umane						€ 25.71800	0.282
Totale Parziale (TP)						**€ 91.35698**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.53069	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.68877	
Prezzo totale						**€ 117.58**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.050.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.050.E
Descrizione	Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 150 cm, altezza interna 50 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.00783 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.28980 (18.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.008
2	Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm²	Prodotti da costruzione	mc	€ 83.97000	0.32	€ 26.87040	
3	Anello di prolunga circolare per traffico carrabile, diametro interno 150 cm, altezza interna 50 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 62.41445	1	€ 62.41445	
Totale Prodotti da costruzione						€ 89.28485	0.753
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.484	€ 12.84536	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.484	€ 15.44444	
Totale Risorse Umane						€ 28.28980	0.239
Totale Parziale (TP)						**€ 118.56872**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.15668	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.87254	
Prezzo totale						**€ 152.60**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.050.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.050.F
Descrizione	Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 200 cm, altezza interna 55 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.22168 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.28980 (15.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.007
2	Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm²	Prodotti da costruzione	mc	€ 83.97000	0.32	€ 26.87040	
3	Anello di prolunga circolare per traffico carrabile, diametro interno 200 cm, altezza interna 55 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 87.57279	1	€ 87.57279	
Totale Prodotti da costruzione						€ 114.44319	0.796
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.484	€ 12.84536	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.484	€ 15.44444	
Totale Risorse Umane						€ 28.28980	0.197
Totale Parziale (TP)						**€ 143.72706**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.43360	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.81607	
Prezzo totale						**€ 184.98**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.052.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.052.A
Descrizione	Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 100x100 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHECoperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.79530 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.42950 (5.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.005
2	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato per traffico carrabile 100x100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 86.63790	1	€ 86.63790	
Totale Prodotti da costruzione						€ 86.63790	0.926
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.11	€ 2.91940	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 6.42950	0.069
Totale Parziale (TP)						**€ 93.56444**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.90595	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.94704	
Prezzo totale						**€ 120.42**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.052.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.052.B
Descrizione	Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 110x110 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHECoperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.99456 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.42950 (4.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.004
2	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato per traffico carrabile 110x110 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 110.07995	1	€ 110.07995	
Totale Prodotti da costruzione						€ 110.07995	0.941
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.11	€ 2.91940	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 6.42950	0.055
Totale Parziale (TP)						**€ 117.00649**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.89110	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.68976	
Prezzo totale						**€ 150.59**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.052.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.052.C
Descrizione	Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 130x130 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHECoperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.24287 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.57310 (6.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.003
2	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato per traffico carrabile 130x130 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 134.14991	1	€ 134.14991	
Totale Prodotti da costruzione						€ 134.14991	0.917
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.198	€ 5.25492	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.198	€ 6.31818	
Totale Risorse Umane						€ 11.57310	0.079
Totale Parziale (TP)						**€ 146.22005**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.85741	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.10775	
Prezzo totale						**€ 188.19**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.052.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.052.D
Descrizione	Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 150x110 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHECoperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.26659 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.57310 (6.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.003
2	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato per traffico carrabile 150x110 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 136.94063	1	€ 136.94063	
Totale Prodotti da costruzione						€ 136.94063	0.919
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.198	€ 5.25492	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.198	€ 6.31818	
Totale Risorse Umane						€ 11.57310	0.078
Totale Parziale (TP)						**€ 149.01077**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.33183	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.43426	
Prezzo totale						**€ 191.78**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.052.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.052.E
Descrizione	Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 150x150 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHECoperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.91289 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.85900 (4.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.002
2	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato per traffico carrabile 150x150 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 211.69007	1	€ 211.69007	
Totale Prodotti da costruzione						€ 211.69007	0.941
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 12.85900	0.057
Totale Parziale (TP)						**€ 225.04611**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 38.25784	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.33040	
Prezzo totale						**€ 289.63**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.052.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.052.F
Descrizione	Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 180x180 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHECoperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.07821 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.14490 (3.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.001
2	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato per traffico carrabile 180x180 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 347.50045	1	€ 347.50045	
Totale Prodotti da costruzione						€ 347.50045	0.96
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.242	€ 6.42268	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.242	€ 7.72222	
Totale Risorse Umane						€ 14.14490	0.039
Totale Parziale (TP)						**€ 362.14239**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 61.56421	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 42.37066	
Prezzo totale						**€ 466.08**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.055.A
Descrizione	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm Dimensioni 100x100 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHESoletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.94332 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.42950 (4.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.004
2	Soletta per pozzetti per chiusini in ghisa 100x100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 104.05200	1	€ 104.05200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 104.05200	0.938
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.11	€ 2.91940	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 6.42950	0.058
Totale Parziale (TP)						**€ 110.97854**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.86635	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.98449	
Prezzo totale						**€ 142.83**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.055.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.055.B
Descrizione	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm Dimensioni 110x110 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHESoletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.17294 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.42950 (3.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.004
2	Soletta per pozzetti per chiusini in ghisa 110x110 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 131.06616	1	€ 131.06616	
Totale Prodotti da costruzione						€ 131.06616	0.95
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.11	€ 2.91940	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 6.42950	0.047
Totale Parziale (TP)						**€ 137.99270**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.45876	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.14515	
Prezzo totale						**€ 177.60**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.055.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.055.C
Descrizione	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm Dimensioni 130x130 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHESoletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.49930 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.57310 (5.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.003
2	Soletta per pozzetti per chiusini in ghisa 130x130 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 164.31759	1	€ 164.31759	
Totale Prodotti da costruzione						€ 164.31759	0.932
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.198	€ 5.25492	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.198	€ 6.31818	
Totale Risorse Umane						€ 11.57310	0.066
Totale Parziale (TP)						**€ 176.38773**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.98591	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.63736	
Prezzo totale						**€ 227.01**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.055.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.055.D
Descrizione	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm Dimensioni 150x110 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHESoletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.51804 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.57310 (5.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.003
2	Soletta per pozzetti per chiusini in ghisa 150x110 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 166.52226	1	€ 166.52226	
Totale Prodotti da costruzione						€ 166.52226	0.932
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.198	€ 5.25492	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.198	€ 6.31818	
Totale Risorse Umane						€ 11.57310	0.065
Totale Parziale (TP)						**€ 178.59240**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.36071	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.89531	
Prezzo totale						**€ 229.85**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.055.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.055.E
Descrizione	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm Dimensioni 150x150 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHESoletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.20312 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.85900 (3.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.002
2	Soletta per pozzetti per chiusini in ghisa 150x150 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 245.83452	1	€ 245.83452	
Totale Prodotti da costruzione						€ 245.83452	0.948
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 12.85900	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 259.19056**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 44.06240	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 30.32530	
Prezzo totale						**€ 333.58**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.055.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.055.F
Descrizione	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm Dimensioni 180x180 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHESoletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.32147 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.14490 (2.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.001
2	Soletta per pozzetti per chiusini in ghisa 180x180 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 376.11929	1	€ 376.11929	
Totale Prodotti da costruzione						€ 376.11929	0.963
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.242	€ 6.42268	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.242	€ 7.72222	
Totale Risorse Umane						€ 14.14490	0.036
Totale Parziale (TP)						**€ 390.76123**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 66.42941	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 45.71906	
Prezzo totale						**€ 502.91**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.060.A
Descrizione	Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a 10 cm Dimensioni 100x100 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHELastra di copertura pozzetti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.59735 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.42950 (7.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.007
2	Lastra, di spessore non inferiore a cm 10, di copertura pozzetto 100x100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 63.34934	1	€ 63.34934	
Totale Prodotti da costruzione						€ 63.34934	0.901
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.11	€ 2.91940	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 6.42950	0.091
Totale Parziale (TP)						**€ 70.27588**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.94690	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.22228	
Prezzo totale						**€ 90.45**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.060.B
Descrizione	Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a 10 cm Dimensioni 110x110 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHELastra di copertura pozzetti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.65285 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.42950 (6.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.006
2	Lastra, di spessore non inferiore a cm 10, di copertura pozzetto 110x110 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 69.87963	1	€ 69.87963	
Totale Prodotti da costruzione						€ 69.87963	0.91
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.11	€ 2.91940	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 6.42950	0.084
Totale Parziale (TP)						**€ 76.80617**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.05705	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.98632	
Prezzo totale						**€ 98.85**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.060.C
Descrizione	Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a 10 cm Dimensioni 130x130 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHELastra di copertura pozzetti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.79146 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.57310 (9.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.005
2	Lastra, di spessore non inferiore a cm 10, di copertura pozzetto 130x130 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 81.04251	1	€ 81.04251	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.04251	0.87
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.198	€ 5.25492	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.198	€ 6.31818	
Totale Risorse Umane						€ 11.57310	0.124
Totale Parziale (TP)						**€ 93.11265**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.82915	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.89418	
Prezzo totale						**€ 119.84**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.060.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.060.D
Descrizione	Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a 10 cm Dimensioni 150x110 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHELastra di copertura pozzetti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.81530 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.57310 (9.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.005
2	Lastra, di spessore non inferiore a cm 10, di copertura pozzetto 150x110 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 83.84718	1	€ 83.84718	
Totale Prodotti da costruzione						€ 83.84718	0.874
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.198	€ 5.25492	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.198	€ 6.31818	
Totale Risorse Umane						€ 11.57310	0.121
Totale Parziale (TP)						**€ 95.91732**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.30594	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.22233	
Prezzo totale						**€ 123.45**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.060.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.060.E
Descrizione	Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a 10 cm Dimensioni 150x150 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHELastra di copertura pozzetti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.03697 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.57310 (7.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.004
2	Lastra, di spessore non inferiore a cm 10, di copertura pozzetto 150x150 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 109.92646	1	€ 109.92646	
Totale Prodotti da costruzione						€ 109.92646	0.901
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.198	€ 5.25492	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.198	€ 6.31818	
Totale Risorse Umane						€ 11.57310	0.095
Totale Parziale (TP)						**€ 121.99660**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.73942	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.27360	
Prezzo totale						**€ 157.01**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.060.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.060.F
Descrizione	Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a 10 cm Dimensioni 180x180 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHELastra di copertura pozzetti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.49149 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.85900 (5.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.003
2	Lastra, di spessore non inferiore a cm 10, di copertura pozzetto 180x180 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 162.11292	1	€ 162.11292	
Totale Prodotti da costruzione						€ 162.11292	0.924
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 12.85900	0.073
Totale Parziale (TP)						**€ 175.46896**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.82972	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.52987	
Prezzo totale						**€ 225.83**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.062.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.062.A
Descrizione	Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore non inferiore a 20 cm Diametro nominale 100 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHELastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.85863 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.42950 (4.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.005
2	Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 20, di copertura pozzetti DN 100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 94.08912	1	€ 94.08912	
Totale Prodotti da costruzione						€ 94.08912	0.931
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.11	€ 2.91940	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 6.42950	0.064
Totale Parziale (TP)						**€ 101.01566**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.17266	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.81883	
Prezzo totale						**€ 130.01**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.062.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.062.B
Descrizione	Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore non inferiore a 20 cm Diametro nominale 120 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHELastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.27838 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.42950 (3.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.003
2	Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 20, di copertura pozzetti DN 120 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 143.47092	1	€ 143.47092	
Totale Prodotti da costruzione						€ 143.47092	0.954
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.11	€ 2.91940	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 6.42950	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 150.39746**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.56757	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.59650	
Prezzo totale						**€ 193.56**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.062.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.062.C
Descrizione	Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore non inferiore a 20 cm Diametro nominale 150 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHELastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.80816 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.85900 (4.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.002
2	Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 20, di copertura pozzetti DN 150 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 199.36904	1	€ 199.36904	
Totale Prodotti da costruzione						€ 199.36904	0.937
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 12.85900	0.06
Totale Parziale (TP)						**€ 212.72508**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 36.16326	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.88883	
Prezzo totale						**€ 273.78**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.062.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.062.D
Descrizione	Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore non inferiore a 20 cm Diametro nominale 200 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHELastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.86436 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.14490 (3.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.001
2	Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 20, di copertura pozzetti DN 200 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 322.34211	1	€ 322.34211	
Totale Prodotti da costruzione						€ 322.34211	0.957
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.242	€ 6.42268	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.242	€ 7.72222	
Totale Risorse Umane						€ 14.14490	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 336.98405**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 57.28729	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 39.42713	
Prezzo totale						**€ 433.70**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.065.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.065.A
Descrizione	Lastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a 8 cm in opera Diametro nominale 100 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHELastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a 8 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48645 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.42950 (8.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.009
2	Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 8, di copertura pozzetti DN 100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 50.30273	1	€ 50.30273	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.30273	0.879
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.11	€ 2.91940	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 6.42950	0.112
Totale Parziale (TP)						**€ 57.22927**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.72898	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.69583	
Prezzo totale						**€ 73.65**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.065.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.065.B
Descrizione	Lastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a 8 cm in opera Diametro nominale 120 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHELastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a 8 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.72402 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.42950 (5.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.006
2	Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 8, di copertura pozzetti DN 120 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.25179	1	€ 78.25179	
Totale Prodotti da costruzione						€ 78.25179	0.919
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.11	€ 2.91940	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 6.42950	0.075
Totale Parziale (TP)						**€ 85.17833**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.48032	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.96587	
Prezzo totale						**€ 109.62**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.065.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.065.C
Descrizione	Lastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a 8 cm in opera Diametro nominale 150 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHELastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a 8 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.11620 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.57310 (6.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.004
2	Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 8, di copertura pozzetti DN 150 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 119.24747	1	€ 119.24747	
Totale Prodotti da costruzione						€ 119.24747	0.908
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.198	€ 5.25492	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.198	€ 6.31818	
Totale Risorse Umane						€ 11.57310	0.088
Totale Parziale (TP)						**€ 131.31761**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.32399	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.36416	
Prezzo totale						**€ 169.01**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.065.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.065.D
Descrizione	Lastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a 8 cm in opera Diametro nominale 200 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHELastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a 8 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.07740 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.85900 (4.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.002
2	Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 8, di copertura pozzetti DN 200 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 231.04371	1	€ 231.04371	
Totale Prodotti da costruzione						€ 231.04371	0.945
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 12.85900	0.053
Totale Parziale (TP)						**€ 244.39975**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 41.54796	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.59477	
Prezzo totale						**€ 314.54**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.070.A
Descrizione	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza 1200 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.46716 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.71800 (2.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.001
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	0.58	€ 20.08395	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.121	€ 11.74813	
4	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 1200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 702.29864	1	€ 702.29864	
Totale Prodotti da costruzione						€ 734.13072	0.965
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.44	€ 11.67760	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.44	€ 14.04040	
Totale Risorse Umane						€ 25.71800	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 760.84279**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 129.34327	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 89.01861	
Prezzo totale						**€ 979.20**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.070.B
Descrizione	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 1400 a 1700 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.12843 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (2.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.001
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	0.82	€ 28.39455	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.121	€ 11.74813	
4	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 1400-1700 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 765.35496	1	€ 765.35496	
Totale Prodotti da costruzione						€ 805.49764	0.96
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.038
Totale Parziale (TP)						**€ 838.63921**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 142.56867	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 98.12079	
Prezzo totale						**€ 1079.33**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.070.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.070.C
Descrizione	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 1800 a 2000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.58196 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (2.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.001
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	0.96	€ 33.24240	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.121	€ 11.74813	
4	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 2000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1049.15723	1	€ 1049.15723	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1094.14776	0.971
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.029
Totale Parziale (TP)						**€ 1127.28933**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 191.63919	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 131.89285	
Prezzo totale						**€ 1450.82**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.070.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.070.D
Descrizione	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 2100 a 2400 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.80733 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (1.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.001
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	1.15	€ 39.82163	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.121	€ 11.74813	
4	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 2100-2400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1186.73973	1	€ 1186.73973	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1238.30949	0.974
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 1271.45106**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 216.14668	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 148.75977	
Prezzo totale						**€ 1636.36**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.070.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.070.E
Descrizione	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 2400 a 2900 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.04754 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (1.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.001
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	1.39	€ 48.13223	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.121	€ 11.74813	
4	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 2400-2900 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1324.33618	1	€ 1324.33618	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1384.21654	0.977
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 1417.35811**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 240.95088	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 165.83090	
Prezzo totale						**€ 1824.14**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.070.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.070.F
Descrizione	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 3000 a 3200 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.89584 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (1.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.001
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	1.54	€ 53.32635	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.121	€ 11.74813	
4	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 3000-3200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1418.94158	1	€ 1418.94158	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1484.01606	0.978
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.021
Totale Parziale (TP)						**€ 1517.15763**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 257.91680	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 177.50744	
Prezzo totale						**€ 1952.58**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.070.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.070.G
Descrizione	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 3200 a 3900 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 14.25967 (0.66%)
m.d'o.	€ 43.07765 (2.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.001
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	1.87	€ 64.75343	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.121	€ 11.74813	
4	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 3200-3900 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1556.53803	1	€ 1556.53803	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1633.03959	0.973
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.737	€ 19.55998	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.737	€ 23.51767	
Totale Risorse Umane						€ 43.07765	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 1677.60835**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 285.19342	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 196.28018	
Prezzo totale						**€ 2159.08**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.070.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.070.H
Descrizione	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 3900 a 4000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 16.29661 (0.66%)
m.d'o.	€ 43.07765 (1.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.001
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	1.92	€ 66.48480	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.121	€ 11.74813	
4	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 3900-4000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1794.44691	1	€ 1794.44691	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1872.67984	0.977
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.737	€ 19.55998	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.737	€ 23.51767	
Totale Risorse Umane						€ 43.07765	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 1917.24860**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 325.93226	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 224.31809	
Prezzo totale						**€ 2467.50**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.070.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.070.I
Descrizione	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 4100 a 4400 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 19.00634 (0.66%)
m.d'o.	€ 51.43600 (1.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.001
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	2.11	€ 73.06403	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.121	€ 11.74813	
4	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 4100-4400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2098.30051	1	€ 2098.30051	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2183.11267	0.976
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.88	€ 23.35520	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.88	€ 28.08080	
Totale Risorse Umane						€ 51.43600	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 2236.03978**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 380.12676	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 261.61665	
Prezzo totale						**€ 2877.78**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.070.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.070.J
Descrizione	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 4500 a 5000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 21.35777 (0.66%)
m.d'o.	€ 51.43600 (1.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.001
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	2.4	€ 83.10600	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.121	€ 11.74813	
4	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 4500-5000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2364.89799	1	€ 2364.89799	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2459.75212	0.979
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.88	€ 23.35520	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.88	€ 28.08080	
Totale Risorse Umane						€ 51.43600	0.02
Totale Parziale (TP)						**€ 2512.67923**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 427.15547	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 293.98347	
Prezzo totale						**€ 3233.82**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.070.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.070.K
Descrizione	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 5100 a 5200 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 22.18841 (0.66%)
m.d'o.	€ 51.43600 (1.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.001
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	2.49	€ 86.22248	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.121	€ 11.74813	
4	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 5100-5200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2459.50340	1	€ 2459.50340	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2557.47401	0.98
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.88	€ 23.35520	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.88	€ 28.08080	
Totale Risorse Umane						€ 51.43600	0.02
Totale Parziale (TP)						**€ 2610.40112**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 443.76819	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 305.41693	
Prezzo totale						**€ 3359.59**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.072.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.072.A
Descrizione	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 1000 mm con base a tre o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 500 mm per base a tre vie e pari a 350 mm per base a cinque vie. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 1100 a 1400 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 1000 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.83369 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.71800 (2.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.001
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	0.58	€ 20.08395	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.121	€ 11.74813	
4	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o cinque vie di altezza 1100 mm fino a 1400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 627.77246	1	€ 627.77246	
Totale Prodotti da costruzione						€ 659.60454	0.961
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.44	€ 11.67760	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.44	€ 14.04040	
Totale Risorse Umane						€ 25.71800	0.037
Totale Parziale (TP)						**€ 686.31661**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 116.67382	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 80.29904	
Prezzo totale						**€ 883.29**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.072.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.072.B
Descrizione	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 1000 mm con base a tre o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 500 mm per base a tre vie e pari a 350 mm per base a cinque vie. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 1600 a 2100 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 1000 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.07065 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (2.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.001
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	0.96	€ 33.24240	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.121	€ 11.74813	
4	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o cinque vie di altezza 1600 mm fino a 2100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 989.00326	1	€ 989.00326	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1033.99379	0.969
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.03
Totale Parziale (TP)						**€ 1067.13536**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 181.41301	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 124.85484	
Prezzo totale						**€ 1373.40**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.072.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.072.C
Descrizione	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 1000 mm con base a tre o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 500 mm per base a tre vie e pari a 350 mm per base a cinque vie. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 2200 a 2400 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 1000 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.36885 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (2.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.001
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	1.15	€ 39.82163	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.121	€ 11.74813	
4	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o cinque vie di altezza 2200 mm fino a 2400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1135.15327	1	€ 1135.15327	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1186.72303	0.973
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 1219.86460**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 207.37698	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 142.72416	
Prezzo totale						**€ 1569.97**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.072.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.072.D
Descrizione	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 1000 mm con base a tre o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 500 mm per base a tre vie e pari a 350 mm per base a cinque vie. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 2400 a 2900 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 1000 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.34003 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (1.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.001
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	1.39	€ 48.13223	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.121	€ 11.74813	
4	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o cinque vie di altezza 2400 mm fino a 2900 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1358.74575	1	€ 1358.74575	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1418.62611	0.977
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 1451.76768**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 246.80051	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 169.85682	
Prezzo totale						**€ 1868.43**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.072.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.072.E
Descrizione	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 1000 mm con base a tre o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 500 mm per base a tre vie e pari a 350 mm per base a cinque vie. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 3200 a 3900 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 1000 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 15.35606 (0.66%)
m.d'o.	€ 43.07765 (1.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.001
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	1.87	€ 64.75343	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.121	€ 11.74813	
4	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o cinque vie di altezza 3200 mm fino a 3900 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1685.52511	1	€ 1685.52511	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1762.02667	0.975
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.737	€ 19.55998	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.737	€ 23.51767	
Totale Risorse Umane						€ 43.07765	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 1806.59543**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 307.12122	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 211.37167	
Prezzo totale						**€ 2325.09**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.072.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.072.F
Descrizione	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 1000 mm con base a tre o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 500 mm per base a tre vie e pari a 350 mm per base a cinque vie. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 4200 a 4700 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 1000 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 19.23354 (0.66%)
m.d'o.	€ 43.07765 (1.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.001
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	2.13	€ 73.75658	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.121	€ 11.74813	
4	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o cinque vie di altezza 4200 mm fino a 4700 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2132.69613	1	€ 2132.69613	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2218.20084	0.98
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.737	€ 19.55998	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.737	€ 23.51767	
Totale Risorse Umane						€ 43.07765	0.019
Totale Parziale (TP)						**€ 2262.76960**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 384.67083	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 264.74404	
Prezzo totale						**€ 2912.18**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.072.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.072.G
Descrizione	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 1000 mm con base a tre o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 500 mm per base a tre vie e pari a 350 mm per base a cinque vie. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 4900 a 5200 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 1000 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 21.13847 (0.66%)
m.d'o.	€ 51.43600 (1.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.001
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	2.4	€ 83.10600	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.121	€ 11.74813	
4	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o cinque vie di altezza 4900 mm fino a 5200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2339.09 778	1	€ 2339.09778	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2433.95 191	0.979
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.88	€ 23.35520	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.88	€ 28.08080	
Totale Risorse Umane						€ 51.43600	0.021
Totale Parziale (TP)						**€ 2486.87902**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 422.76943	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 290.96485	
Prezzo totale						**€ 3200.61**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.073.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.073.A
Descrizione	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm con base a tre o quatto vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 450 mm. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza 1600 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.98751 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.21735 (2.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.001
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	0.64	€ 22.16160	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.1	€ 9.70920	
4	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o quattro vie di altezza 1100 mm fino a 1400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 533.18101	1	€ 533.18101	
Totale Prodotti da costruzione						€ 565.05181	0.963
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.363	€ 9.63402	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.363	€ 11.58333	
Totale Risorse Umane						€ 21.21735	0.036
Totale Parziale (TP)						**€ 586.76620**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 99.75025	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 68.65165	
Prezzo totale						**€ 755.17**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.073.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.073.B
Descrizione	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm con base a tre o quatto vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 450 mm. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 1800 a 2200 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.07411 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.71800 (2.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.001
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	0.88	€ 30.47220	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.1	€ 9.70920	
4	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o quattro vie di altezza 1800 mm fino a 2200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 765.35496	1	€ 765.35496	
Totale Prodotti da costruzione						€ 805.53636	0.968
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.44	€ 11.67760	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.44	€ 14.04040	
Totale Risorse Umane						€ 25.71800	0.031
Totale Parziale (TP)						**€ 832.24843**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 141.48223	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 97.37307	
Prezzo totale						**€ 1071.10**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.073.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.073.C
Descrizione	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm con base a tre o quatto vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 450 mm. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 2200 a 2600 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.65632 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.71800 (1.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.001
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	1.04	€ 36.01260	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.1	€ 9.70920	
4	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o quattro vie di altezza 2200 mm fino a 2600 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 945.95640	1	€ 945.95640	
Totale Prodotti da costruzione						€ 991.67820	0.974
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.44	€ 11.67760	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.44	€ 14.04040	
Totale Risorse Umane						€ 25.71800	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 1018.39027**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 173.12635	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 119.15166	
Prezzo totale						**€ 1310.67**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.073.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.073.D
Descrizione	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm con base a tre o quatto vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 450 mm. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 2600 a 3100 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.68878 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.71800 (1.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.001
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	1.24	€ 42.93810	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.1	€ 9.70920	
4	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o quattro vie di altezza 2600 mm fino a 3100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1178.14431	1	€ 1178.14431	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1230.79161	0.979
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.44	€ 11.67760	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.44	€ 14.04040	
Totale Risorse Umane						€ 25.71800	0.02
Totale Parziale (TP)						**€ 1257.50368**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 213.77563	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 147.12793	
Prezzo totale						**€ 1618.41**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.073.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.073.E
Descrizione	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm con base a tre o quatto vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 450 mm. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 3300 a 3600 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.33741 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (1.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.001
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	1.44	€ 49.86360	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.1	€ 9.70920	
4	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o quattro vie di altezza 3300 mm fino a 3600 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1358.74575	1	€ 1358.74575	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1418.31855	0.977
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 1451.46012**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 246.74822	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 169.82083	
Prezzo totale						**€ 1868.03**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.073.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.073.F
Descrizione	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm con base a tre o quatto vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 450 mm. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 3600 a 4100 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 14.36988 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (1.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.001
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	1.64	€ 56.78910	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.1	€ 9.70920	
4	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o quattro vie di altezza 3600 mm fino a 4100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1590.93366	1	€ 1590.93366	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1657.43196	0.98
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.019
Totale Parziale (TP)						**€ 1690.57353**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 287.39750	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 197.79710	
Prezzo totale						**€ 2175.77**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.073.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.073.G
Descrizione	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm con base a tre o quatto vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 450 mm. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 4200 a 4600 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 15.89067 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (1.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.001
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	1.84	€ 63.71460	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.1	€ 9.70920	
4	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o quattro vie di altezza 4200 mm fino a 4600 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1762.92573	1	€ 1762.92573	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1836.34953	0.982
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.017
Totale Parziale (TP)						**€ 1869.49110**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 317.81349	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 218.73046	
Prezzo totale						**€ 2406.04**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.073.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.073.H
Descrizione	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm con base a tre o quatto vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 450 mm. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 4700 a 5100 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 17.99632 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.14750 (1.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	2.04	€ 70.64010	
3	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.1	€ 9.70920	
4	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o quattro vie di altezza 4700 mm fino a 5100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2003.72301	1	€ 2003.72301	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2084.07231	0.984
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.55	€ 14.59700	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 32.14750	0.015
Totale Parziale (TP)						**€ 2117.21388**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 359.92636	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 247.71402	
Prezzo totale						**€ 2724.85**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.074.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.074.A
Descrizione	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x25 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.52821 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.78785 (18.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.008
2	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.07	€ 6.79644	
3	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 70x70x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 40.06079	1	€ 40.06079	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.85723	0.754
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.253	€ 6.71462	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.253	€ 8.07323	
Totale Risorse Umane						€ 14.78785	0.238
Totale Parziale (TP)						**€ 62.14212**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.56416	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.27063	
Prezzo totale						**€ 79.98**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.074.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.074.B
Descrizione	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x50 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.78369 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.14620 (19.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.005
2	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.14	€ 13.59288	
3	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 70x70x50 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 54.96323	1	€ 54.96323	
Totale Prodotti da costruzione						€ 68.55611	0.744
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.396	€ 10.50984	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.396	€ 12.63636	
Totale Risorse Umane						€ 23.14620	0.251
Totale Parziale (TP)						**€ 92.19935**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.67389	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.78732	
Prezzo totale						**€ 118.66**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.074.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.074.C
Descrizione	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x75 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.11306 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.71800 (15.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.008
2	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.21	€ 20.38932	
3	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 70x70x75 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 83.84718	1	€ 83.84718	
Totale Prodotti da costruzione						€ 104.23650	0.796
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.44	€ 11.67760	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.44	€ 14.04040	
Totale Risorse Umane						€ 25.71800	0.196
Totale Parziale (TP)						**€ 130.94857**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.26126	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.32098	
Prezzo totale						**€ 168.53**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.074.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.074.D
Descrizione	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x100 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.39076 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.28980 (13.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.006
2	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.28	€ 27.18576	
3	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 70x70x 100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 107.14969	1	€ 107.14969	
Totale Prodotti da costruzione						€ 134.33545	0.821
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.484	€ 12.84536	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.484	€ 15.44444	
Totale Risorse Umane						€ 28.28980	0.173
Totale Parziale (TP)						**€ 163.61932**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.81528	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.14346	
Prezzo totale						**€ 210.58**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.074.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.074.E
Descrizione	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x25 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.74247 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.85900 (11.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.006
2	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.1	€ 9.70920	
3	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 100x100x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 64.28424	1	€ 64.28424	
Totale Prodotti da costruzione						€ 73.99344	0.847
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 12.85900	0.147
Totale Parziale (TP)						**€ 87.34948**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.84941	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.21989	
Prezzo totale						**€ 112.42**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.074.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.074.F
Descrizione	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x50 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.05489 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.14620 (14.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.004
2	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.2	€ 19.41840	
3	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 100x100x50 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 81.04251	1	€ 81.04251	
Totale Prodotti da costruzione						€ 100.46091	0.809
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.396	€ 10.50984	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.396	€ 12.63636	
Totale Risorse Umane						€ 23.14620	0.187
Totale Parziale (TP)						**€ 124.10415**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.09771	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.52019	
Prezzo totale						**€ 159.72**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.074.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.074.G
Descrizione	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x75 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.45459 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.28980 (12.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.006
2	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.3	€ 29.12760	
3	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 100x100x75 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 112.71718	1	€ 112.71718	
Totale Prodotti da costruzione						€ 141.84478	0.829
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.484	€ 12.84536	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.484	€ 15.44444	
Totale Risorse Umane						€ 28.28980	0.165
Totale Parziale (TP)						**€ 171.12865**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.09187	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.02205	
Prezzo totale						**€ 220.24**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.074.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.074.H
Descrizione	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x100 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.62442 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.28980 (11.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.005
2	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.4	€ 38.83680	
3	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 100x100x100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 122.98703	1	€ 122.98703	
Totale Prodotti da costruzione						€ 161.82383	0.847
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.484	€ 12.84536	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.484	€ 15.44444	
Totale Risorse Umane						€ 28.28980	0.148
Totale Parziale (TP)						**€ 191.10770**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 32.48831	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.35960	
Prezzo totale						**€ 245.96**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.074.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.074.I
Descrizione	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x25 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.93321 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.85900 (9.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.005
2	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.12	€ 11.65104	
3	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x120x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 84.78207	1	€ 84.78207	
Totale Prodotti da costruzione						€ 96.43311	0.878
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 12.85900	0.117
Totale Parziale (TP)						**€ 109.78915**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.66416	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.84533	
Prezzo totale						**€ 141.30**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.074.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.074.J
Descrizione	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x50 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.36744 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.71800 (12.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.006
2	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.24	€ 23.30208	
3	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x120x50 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 110.86135	1	€ 110.86135	
Totale Prodotti da costruzione						€ 134.16343	0.834
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.44	€ 11.67760	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.44	€ 14.04040	
Totale Risorse Umane						€ 25.71800	0.16
Totale Parziale (TP)						**€ 160.87550**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.34884	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.82243	
Prezzo totale						**€ 207.05**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.074.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.074.K
Descrizione	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x75 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.77335 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.28980 (10.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.005
2	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.36	€ 34.95312	
3	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x120x75 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 144.39185	1	€ 144.39185	
Totale Prodotti da costruzione						€ 179.34497	0.86
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.484	€ 12.84536	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.484	€ 15.44444	
Totale Risorse Umane						€ 28.28980	0.136
Totale Parziale (TP)						**€ 208.62884**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.46690	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.40957	
Prezzo totale						**€ 268.51**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.074.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.074.L
Descrizione	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x100 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.08622 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.28980 (8.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.004
2	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.576	€ 55.92499	
3	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x120x100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 160.22919	1	€ 160.22919	
Totale Prodotti da costruzione						€ 216.15418	0.881
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.484	€ 12.84536	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.484	€ 15.44444	
Totale Risorse Umane						€ 28.28980	0.115
Totale Parziale (TP)						**€ 245.43805**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 41.72447	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.71625	
Prezzo totale						**€ 315.88**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.074.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.074.M
Descrizione	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x80x25 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.95620 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.85900 (8.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.004
2	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.1	€ 9.70920	
3	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x80x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 89.42862	1	€ 89.42862	
Totale Prodotti da costruzione						€ 99.13782	0.881
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 12.85900	0.114
Totale Parziale (TP)						**€ 112.49386**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.12396	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.16178	
Prezzo totale						**€ 144.78**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.074.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.074.N
Descrizione	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x80x50 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.34238 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.71800 (12.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.006
2	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.2	€ 19.41840	
3	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x80x50 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 111.79624	1	€ 111.79624	
Totale Prodotti da costruzione						€ 131.21464	0.831
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.44	€ 11.67760	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.44	€ 14.04040	
Totale Risorse Umane						€ 25.71800	0.163
Totale Parziale (TP)						**€ 157.92671**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.84754	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.47743	
Prezzo totale						**€ 203.25**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.074.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.074.O
Descrizione	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x80x75 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.51805 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.28980 (12.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.006
2	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.3	€ 29.12760	
3	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x80x75 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 120.18236	1	€ 120.18236	
Totale Prodotti da costruzione						€ 149.30996	0.836
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.484	€ 12.84536	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.484	€ 15.44444	
Totale Risorse Umane						€ 28.28980	0.158
Totale Parziale (TP)						**€ 178.59383**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.36095	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.89548	
Prezzo totale						**€ 229.85**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.074.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.074.P
Descrizione	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x80x100 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.68775 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.28980 (11.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.005
2	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.4	€ 38.83680	
3	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x80x100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 130.43825	1	€ 130.43825	
Totale Prodotti da costruzione						€ 169.27505	0.853
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.484	€ 12.84536	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.484	€ 15.44444	
Totale Risorse Umane						€ 28.28980	0.142
Totale Parziale (TP)						**€ 198.55892**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 33.75502	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.23139	
Prezzo totale						**€ 255.55**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.074.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.074.Q
Descrizione	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 150x150x25 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.09285 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.14620 (13.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.004
2	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.15	€ 14.56380	
3	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 150x150x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 90.36351	1	€ 90.36351	
Totale Prodotti da costruzione						€ 104.92731	0.816
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.396	€ 10.50984	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.396	€ 12.63636	
Totale Risorse Umane						€ 23.14620	0.18
Totale Parziale (TP)						**€ 128.57055**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.85699	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.04275	
Prezzo totale						**€ 165.47**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.074.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.074.R
Descrizione	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 150x150x50 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.50215 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.28980 (12.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.006
2	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.3	€ 29.12760	
3	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 150x150x50 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 118.31257	1	€ 118.31257	
Totale Prodotti da costruzione						€ 147.44017	0.834
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.484	€ 12.84536	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.484	€ 15.44444	
Totale Risorse Umane						€ 28.28980	0.16
Totale Parziale (TP)						**€ 176.72404**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.04309	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.67671	
Prezzo totale						**€ 227.44**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.074.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.074.S
Descrizione	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 150x150x75 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.00608 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.28980 (9.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.004
2	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.45	€ 43.69140	
3	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 150x150x75 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 163.03386	1	€ 163.03386	
Totale Prodotti da costruzione						€ 206.72526	0.876
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.484	€ 12.84536	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.484	€ 15.44444	
Totale Risorse Umane						€ 28.28980	0.12
Totale Parziale (TP)						**€ 236.00913**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 40.12155	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.61307	
Prezzo totale						**€ 303.74**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.074.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.074.T
Descrizione	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 150x150x100 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.39899 (0.66%)
m.d'o.	€ 36.64815 (10.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.004
2	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.6	€ 58.25520	
3	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 150x150x100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 186.33637	1	€ 186.33637	
Totale Prodotti da costruzione						€ 244.59157	0.867
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.627	€ 16.64058	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.627	€ 20.00757	
Totale Risorse Umane						€ 36.64815	0.13
Totale Parziale (TP)						**€ 282.23379**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 47.97974	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 33.02135	
Prezzo totale						**€ 363.23**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.074.U

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.074.U
Descrizione	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 160x140x50 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.46583 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.28980 (7.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.003
2	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.3	€ 29.12760	
3	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 160x140x50 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 231.68557	1	€ 231.68557	
Totale Prodotti da costruzione						€ 260.81317	0.899
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.484	€ 12.84536	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.484	€ 15.44444	
Totale Risorse Umane						€ 28.28980	0.098
Totale Parziale (TP)						**€ 290.09704**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 49.31650	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 33.94135	
Prezzo totale						**€ 373.35**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.074.V

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.074.V
Descrizione	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 160x140x90 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.53719 (0.66%)
m.d'o.	€ 36.64815 (6.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.002
2	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.54	€ 52.42968	
3	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 160x140x90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 326.06772	1	€ 326.06772	
Totale Prodotti da costruzione						€ 378.49740	0.91
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.627	€ 16.64058	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.627	€ 20.00757	
Totale Risorse Umane						€ 36.64815	0.088
Totale Parziale (TP)						**€ 416.13962**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 70.74374	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 48.68834	
Prezzo totale						**€ 535.57**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.074.W

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.074.W
Descrizione	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 160x140x140 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEAnello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.23955 (0.66%)
m.d'o.	€ 43.07765 (6.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
Totale Attrezzature						€ 1.49111	0.003
2	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 97.09200	0.84	€ 81.55728	
3	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 160x140x140 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 372.64484	1	€ 372.64484	
Totale Prodotti da costruzione						€ 454.20212	0.911
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.737	€ 19.55998	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.737	€ 23.51767	
Totale Risorse Umane						€ 43.07765	0.086
Totale Parziale (TP)						**€ 498.77088**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 84.79105	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 58.35619	
Prezzo totale						**€ 641.92**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.075.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.075.A
Descrizione	Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 100 cm, altezza interna 40 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.61419 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.85900 (13.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.007
2	Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm²	Prodotti da costruzione	mc	€ 83.97000	0.069	€ 5.79393	
3	Pozzetto a sezione circolare per traffico carrabile, diametro interno 100 cm, altezza interna 40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 53.10740	1	€ 53.10740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 58.90133	0.815
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 12.85900	0.178
Totale Parziale (TP)						**€ 72.25737**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.28375	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.45411	
Prezzo totale						**€ 93.00**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.075.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.075.B
Descrizione	Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 100 cm, altezza interna 90 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.97460 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.14620 (15.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.004
2	Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm²	Prodotti da costruzione	mc	€ 83.97000	0.152	€ 12.76344	
3	Pozzetto a sezione circolare per traffico carrabile, diametro interno 100 cm, altezza interna 90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.25179	1	€ 78.25179	
Totale Prodotti da costruzione						€ 91.01523	0.794
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.396	€ 10.50984	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.396	€ 12.63636	
Totale Risorse Umane						€ 23.14620	0.202
Totale Parziale (TP)						**€ 114.65847**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.49194	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.41504	
Prezzo totale						**€ 147.57**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.075.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.075.C
Descrizione	Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm, altezza interna 40 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.89877 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.14620 (17.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.005
2	Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm²	Prodotti da costruzione	mc	€ 83.97000	0.079	€ 6.63363	
3	Pozzetto a sezione circolare per traffico carrabile, diametro interno 120 cm, altezza interna 40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 75.46107	1	€ 75.46107	
Totale Prodotti da costruzione						€ 82.09470	0.776
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.396	€ 10.50984	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.396	€ 12.63636	
Totale Risorse Umane						€ 23.14620	0.219
Totale Parziale (TP)						**€ 105.73794**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.97545	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.37134	
Prezzo totale						**€ 136.08**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.075.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.075.D
Descrizione	Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm, altezza interna 90 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.32623 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.28980 (14.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.006
2	Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm²	Prodotti da costruzione	mc	€ 83.97000	0.178	€ 14.94666	
3	Pozzetto a sezione circolare per traffico carrabile, diametro interno 120 cm, altezza interna 90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 111.79624	1	€ 111.79624	
Totale Prodotti da costruzione						€ 126.74290	0.812
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.484	€ 12.84536	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.484	€ 15.44444	
Totale Risorse Umane						€ 28.28980	0.181
Totale Parziale (TP)						**€ 156.02677**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.52455	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.25513	
Prezzo totale						**€ 200.81**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.075.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.075.E
Descrizione	Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 150 cm, altezza interna 40 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.23506 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.71800 (13.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.007
2	Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm²	Prodotti da costruzione	mc	€ 83.97000	0.104	€ 8.73288	
3	Pozzetto a sezione circolare per traffico carrabile, diametro interno 150 cm, altezza interna 40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 109.85669	1	€ 109.85669	
Totale Prodotti da costruzione						€ 118.58957	0.816
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.44	€ 11.67760	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.44	€ 14.04040	
Totale Risorse Umane						€ 25.71800	0.177
Totale Parziale (TP)						**€ 145.30164**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.70128	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.00029	
Prezzo totale						**€ 187.00**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.075.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.075.F
Descrizione	Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 150 cm, altezza interna 90 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.75782 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.28980 (10.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.005
2	Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm²	Prodotti da costruzione	mc	€ 83.97000	0.228	€ 19.14516	
3	Pozzetto a sezione circolare per traffico carrabile, diametro interno 150 cm, altezza interna 90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 158.37336	1	€ 158.37336	
Totale Prodotti da costruzione						€ 177.51852	0.858
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.484	€ 12.84536	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.484	€ 15.44444	
Totale Risorse Umane						€ 28.28980	0.137
Totale Parziale (TP)						**€ 206.80239**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.15641	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.19588	
Prezzo totale						**€ 266.15**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.075.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.075.G
Descrizione	Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 200 cm, altezza interna 40 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEPozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.89939 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.28980 (9.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.004
2	Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm²	Prodotti da costruzione	mc	€ 83.97000	0.149	€ 12.51153	
3	Pozzetto a sezione circolare per traffico carrabile, diametro interno 200 cm, altezza interna 40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 181.66192	1	€ 181.66192	
Totale Prodotti da costruzione						€ 194.17345	0.869
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.484	€ 12.84536	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.484	€ 15.44444	
Totale Risorse Umane						€ 28.28980	0.127
Totale Parziale (TP)						**€ 223.45732**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 37.98774	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.14451	
Prezzo totale						**€ 287.59**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.076.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.076.A
Descrizione	Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEChiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02000 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.64295 (21.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 122.89050	0.004	€ 0.49156	
2	Chiusino, caditoia e griglia in ghisa lamellare perlitica	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.21800	1	€ 1.21800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.70956	0.727
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.011	€ 0.29194	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.011	€ 0.35101	
Totale Risorse Umane						€ 0.64295	0.273
Totale Parziale (TP)						**€ 2.35251**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.39993	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.27524	
Prezzo totale						**€ 3.03**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.077.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.077.A
Descrizione	Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEChiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03512 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.92885 (36.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 122.89050	0.004	€ 0.49156	
2	Chiusino, caditoia e griglia in ghisa sferoidale	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.71100	1	€ 1.71100	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.20256	0.533
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.033	€ 0.87582	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.033	€ 1.05303	
Totale Risorse Umane						€ 1.92885	0.467
Totale Parziale (TP)						**€ 4.13141**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.70234	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.48338	
Prezzo totale						**€ 5.32**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.078.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.078.A
Descrizione	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm con asole e/o fori creati sul perimetro, battuta interna sagomata, guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vano cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio del coperchio in posizione di apertura; appendice opportunamente sagomata sulla parete interna per il blocco del sistema di chiusura del coperchio; rilievi antisdrucciolo sulla superficie di calpestio. Coperchio di forma circolare munito di appendice idonea a garantire l'articolazione al telaio nel vano cerniera senza impedirne la estraibilità; asola a fondo chiuso idonea ad accogliere una qualsiasi leva per l'apertura della botola con il minimo sforzo; sistema di chiusura automatico realizzato mediante una appendice basculante, opportunamente sagomata, bullonata al coperchio ed articolato da una molla elicoidale di contrasto sollecitata a compressione; idonea predisposizione all'accoglimento di un sistema opzionale di chiusura antifurto; spazio circonferenziale e centrale per l'inserimento di eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi + etc..); particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo. Sistema di chiusura antifurto opzionale costituito da un chiavistello filettato con testa triangolare antifurto ed una appendice in acciaio bloccata da due dadi e da una molla elicoidale di contrasto più una chiave a corredo con la punta a testa triangolare per l'apertura. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla della norma UNI vigente; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.Posto su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamentoChiusini con appendice basculante

Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEChiusini con appendice basculante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04001 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.92885 (31.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 122.89050	0.0055	€ 0.67590	
2	Chiusino con appendice basculante	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.10250	1	€ 2.10250	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.77840	0.59
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.033	€ 0.87582	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.033	€ 1.05303	
Totale Risorse Umane						€ 1.92885	0.41

Totale Parziale (TP)						**€ 4.70725**
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.80023
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.55075
Prezzo totale						**€ 6.06**

Scheda elemento: CAM26_U04.020.079.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.079.A
Descrizione	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm. per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; doppia battuta interna opportunamente sagomata per accogliere il coperchio e realizzare un dispositivo di sifonatura, a botola chiusa; due guarnizioni in elastomero antirumore ed antibasculamento opportunamente sagomate ed incassate in apposite gole per contrastare frontalmente il bordo del coperchio, assorbire anche le vibrazioni e garantire una maggiore tenuta emetica. Coperchio di forma quadrata o rettangolare munito di due battute opportunamente sagomate per garantire una maggiore ermeticità del chiusino; asole a fondo chiuso idonee ad accogliere le chiavi di sollevamento; spazi paralleli per l'inserimento di eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi + etc.); particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm; rilievi antisdrucciolo. Sistema di chiusura antifurto opzionale costituito da vani laterali esterni al telaio a fondo chiuso con fori filettati per accogliere i bulloni di fissaggio del coperchio ed appendici laterali esterne alla botola opportunamente forate idonee ad accogliere i bulloni di fissaggio al telaio con testa triangolare antifurto. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla della norma UNI vigente; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Posto su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento Chiusini con sifonatura
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEChiusini con sifonatura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04026 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.92885 (31.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 122.89050	0.0055	€ 0.67590	
2	Chiusino con sifonatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.13150	1	€ 2.13150	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.80740	0.593
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.033	€ 0.87582	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.033	€ 1.05303	
Totale Risorse Umane						€ 1.92885	0.407
Totale Parziale (TP)						**€ 4.73625**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.80516	

6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.55414
Prezzo totale						**€ 6.10**

Scheda elemento: CAM26_U04.020.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.080.A
Descrizione	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm. per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; battuta interna sagomata; guarnizione in elastomero antirumore e antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vani cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio dei coperchi in posizione di apertura. Traverse asportabili per consentire l'utilizzo della massima luce netta realizzate con profilo a, munite di battute laterali sagomate e guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche la vibrazioni. Coperchi di forma rettangolare muniti di asole idonee ad accogliere le chiavi di apertura di sollevamento; sistema di chiusura realizzato mediante chiavistello rotante bullonato con molla elicoidale di contrasto; spazi paralleli per l'inserimento di eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi + etc.);appendice idonea a garantire l'articolazione del coperchio al telaio nel vano cerniera senza impedire la estraibilità del coperchio stesso; particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm; rilievi antisdrucciolo. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla della norma UNI vigente; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Posto su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento Chiusini con chiavistello rotante bullonato
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEChiusini con chiavistello rotante bullonato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04087 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.92885 (31.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 122.89050	0.0055	€ 0.67590	
2	Chiusino con chiavistello rotante bullonato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.20400	1	€ 2.20400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.87990	0.599
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.033	€ 0.87582	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.033	€ 1.05303	
Totale Risorse Umane						€ 1.92885	0.401
Totale Parziale (TP)						**€ 4.80875**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.81749	

6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.56262
Prezzo totale						**€ 6.19**

Scheda elemento: CAM26_U04.020.081.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.081.A
Descrizione	Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, con o senza adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, di larghezza non inferiore a 20 mm. per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro. Coperchio di forma quadrata o rettangolare con fondo piano depresso per il riempimento di altezza utile 75 mm. munito di costole di rinforzo esterne sottostanti; asole a fondo chiuso idonee ad accogliere le chiavi di sollevamento. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN vigente; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Posto su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento Chiusini quadrati o rettangolari con fondo depresso
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEChiusini quadrati o rettangolari con fondo depresso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04161 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.92885 (30.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 122.89050	0.0055	€ 0.67590	
2	Chiusino quadrato o rettangolare a fondo depresso	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.29100	1	€ 2.29100	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.96690	0.606
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.033	€ 0.87582	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.033	€ 1.05303	
Totale Risorse Umane						€ 1.92885	0.394
Totale Parziale (TP)						**€ 4.89575**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.83228	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.57280	
Prezzo totale						**€ 6.30**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.082.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.082.A
Descrizione	Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata o circolare alla base di appoggio e di forma circolare alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, munito di asole e/o fori creati sul perimetro per un migliore ancoraggio alla fondazione; guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento; sede a fondo chiuso per l'alloggio del sistema di chiusura; vano cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio del coperchio in posizione di apertura. Coperchio di forma circolare a sezione concava per il riempimento di profondità massima utile 77 mm. munito di asola idonea ad accogliere la chiave di apertura e sollevamento; sistema di chiusura realizzato mediante chiavistello rotante bullonato con molla elicoidale di contrasto; appendice idonea a garantire l'articolazione del coperchio al telaio nel vano cerniera senza impedire la estraibilità del coperchio stesso; punte in ghise per un migliore ancoraggio dei materiali di riempimento alla vasca. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla della norma UNI vigente; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Fornito e posto in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento Chiusini circolari a fondo depresso

Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEChiusini circolari a fondo depresso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04137 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.92885 (30.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 122.89050	0.0055	€ 0.67590	
2	Chiusino circolare a fondo depresso	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.26200	1	€ 2.26200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.93790	0.604
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.033	€ 0.87582	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.033	€ 1.05303	
Totale Risorse Umane						€ 1.92885	0.396
Totale Parziale (TP)						**€ 4.86675**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.82735	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.56941	
Prezzo totale						**€ 6.26**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.083.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.083.A
Descrizione	Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001, costituita da telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; fori laterali per l'articolazione della griglia; alette interne alla base predisposte ai quattro angoli per l'alloggio di un sifone in PVC o in ghisa. Traversa centrale asportabile per consentire l'utilizzo della massima luce netta, (nella versione a due griglie), realizzata con profilo a T rovescio. Griglia di forma quadrata o rettangolare munita di fori laterali per l'articolazione al telaio; coppia di dadi e bulloni in acciaio opportunamente inseriti nei suindicati fori onde consentire l'articolazione della griglia stessa al telaio ed evitare il furto e/o la manomissione; concavità centrale per realizzare la minima pendenza utile sull'estradosso (ove prevista); asole parallele disposte su due file; ulteriori asole disposte ortogonalmente in posizione centrale; spazio sul lato parallelo alla cerniera per l'inserimento di eventuali scritte; particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo. Sifone in PVC o ghisa costituito da una vasca inferiore di forma tronco piramidale collegata ad un elemento superiore per realizzare un sistema di sifonatura grazie ad uno spazio di minime dimensioni che regola il passaggio d'acqua. Tutte le griglie ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla della norma UNI vigente; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.Posta in opera su di una preesistente canaletta compresi la malta cementizia di allettamento . Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHECaditoia in ghisa con profilo a T rovescio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04050 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.92885 (31.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 122.89050	0.0055	€ 0.67590	
2	Caditoia in ghisa con profilo a "T" rovescio	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.16050	1	€ 2.16050	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.83640	0.595
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.033	€ 0.87582	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.033	€ 1.05303	
Totale Risorse Umane						€ 1.92885	0.405
Totale Parziale (TP)						**€ 4.76525**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.81009	

6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.55753
Prezzo totale						**€ 6.13**

Scheda elemento: CAM26_U04.020.084.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.084.A
Descrizione	Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001, costituita da telaio composto da longheroni paralleli con profilo ad "L" che realizzano una sequenza modulare; muniti di fori filettati sul lato inferiore per l'assemblaggio con la griglia ed appendici idonee per l'ancoraggio alla sottostante canaletta. Griglia piana di forma rettangolare munita di idonea appendice esterna al lato minore opportunamente forata ed ulteriore foro incassato sul lato opposto per consentire l'assemblaggio in sequenza modulare tramite un bullone in acciaio a testa triangolare antifurto; fori incassati su ognuno dei lati maggiori per l'ancoraggio al telaio tramite bulloni in acciaio a triangolare antifurto; asole di forma quadrata e dimensioni 20x20 mm. disposte a nido d'ape su file parallele; rilievi antisdrucciolo. Tutte le griglie ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla della norma UNI vigente; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.Posta in opera su di una preesistente canaletta compresi la malta cementizia di allettamento . Carditoia in ghisa sferoidale griglia piana con profilo ad "L"
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHECaditoia in ghisa sferoidale griglia piana con profilo ad "L"
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04050 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.92885 (31.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 122.89050	0.0055	€ 0.67590	
2	Caditoia in ghisa sferoidale griglia piana con profilo al "L"	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.16050	1	€ 2.16050	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.83640	0.595
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.033	€ 0.87582	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.033	€ 1.05303	
Totale Risorse Umane						€ 1.92885	0.405
Totale Parziale (TP)						**€ 4.76525**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.81009	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.55753	
Prezzo totale						**€ 6.13**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.085.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.085.A
Descrizione	Chiusino di ispezione classe C125 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 400x400 mm e luce netta non inferiore a 300x300 mm

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEChiusino di ispezione classe C125
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.69198 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.93275 (27.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 122.89050	0.013	€ 1.59758	
2	Chiusino B125, dimensioni 400x400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 50.87934	1	€ 50.87934	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.47692	0.645
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.495	€ 13.13730	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.495	€ 15.79545	
Totale Risorse Umane						€ 28.93275	0.355
Totale Parziale (TP)						**€ 81.40967**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.83964	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.52493	
Prezzo totale						**€ 104.77**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.085.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.085.B
Descrizione	Chiusino di ispezione classe C125 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 500x500 mm e luce netta non inferiore a 400x400 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEChiusino di ispezione classe C125
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.11026 (0.66%)
m.d'o.	€ 30.21865 (17.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 122.89050	0.018	€ 2.21203	
2	Chiusino B125, dimensioni 500x500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 98.18820	1	€ 98.18820	
Totale Prodotti da costruzione						€ 100.40023	0.769
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.517	€ 13.72118	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.517	€ 16.49747	
Totale Risorse Umane						€ 30.21865	0.231
Totale Parziale (TP)						**€ 130.61888**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.20521	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.28241	
Prezzo totale						**€ 168.11**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.085.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.085.C
Descrizione	Chiusino di ispezione classe C125 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 600x600 mm e luce netta non inferiore a 500x500 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEChiusino di ispezione classe C125
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.58819 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.50455 (13.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 122.89050	0.022	€ 2.70359	
2	Chiusino B125, dimensioni 600x600 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 152.63802	1	€ 152.63802	
Totale Prodotti da costruzione						€ 155.34161	0.831
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.539	€ 14.30506	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.539	€ 17.19949	
Totale Risorse Umane						€ 31.50455	0.169
Totale Parziale (TP)						**€ 186.84616**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 31.76385	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.86100	
Prezzo totale						**€ 240.47**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.085.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.085.D
Descrizione	Chiusino di ispezione classe C125 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 700x700 mm e luce netta non inferiore a 600x600 mm

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEChiusino di ispezione classe C125
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.26488 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.79045 (9.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 122.89050	0.025	€ 3.07226	
2	Chiusino B125, dimensioni 700x700 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 230.59350	1	€ 230.59350	
Totale Prodotti da costruzione						€ 233.66576	0.877
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.561	€ 14.88894	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.561	€ 17.90151	
Totale Risorse Umane						€ 32.79045	0.123
Totale Parziale (TP)						**€ 266.45621**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 45.29756	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 31.17538	
Prezzo totale						**€ 342.93**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.086.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.086.A
Descrizione	Chiusino di ispezione classe C250 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 400x400 mm e luce netta non inferiore a 300x300 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEChiusino di ispezione classe C250
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.91157 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.93275 (20.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 122.89050	0.015	€ 1.84336	
2	Chiusino C250, dimensioni 400x400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 76.46778	1	€ 76.46778	
Totale Prodotti da costruzione						€ 78.31114	0.73
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.495	€ 13.13730	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.495	€ 15.79545	
Totale Risorse Umane						€ 28.93275	0.27
Totale Parziale (TP)						**€ 107.24389**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.23146	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.54754	
Prezzo totale						**€ 138.02**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.086.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.086.B
Descrizione	Chiusino di ispezione classe C250 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 500x500 mm e luce netta non inferiore a 400x400 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEChiusino di ispezione classe C250
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.34607 (0.66%)
m.d'o.	€ 30.21865 (14.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 122.89050	0.021	€ 2.58070	
2	Chiusino C250, dimensioni 500x500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 125.56188	1	€ 125.56188	
Totale Prodotti da costruzione						€ 128.14258	0.809
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.517	€ 13.72118	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.517	€ 16.49747	
Totale Risorse Umane						€ 30.21865	0.191
Totale Parziale (TP)						**€ 158.36123**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.92141	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.52826	
Prezzo totale						**€ 203.81**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.086.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.086.C
Descrizione	Chiusino di ispezione classe C250 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 600x600 mm e luce netta non inferiore a 500x500 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEChiusino di ispezione classe C250
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.92368 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.50455 (10.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 122.89050	0.026	€ 3.19515	
2	Chiusino C250, dimensioni 600x600 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 191.61576	1	€ 191.61576	
Totale Prodotti da costruzione						€ 194.81091	0.861
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.539	€ 14.30506	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.539	€ 17.19949	
Totale Risorse Umane						€ 31.50455	0.139
Totale Parziale (TP)						**€ 226.31546**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 38.47363	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.47891	
Prezzo totale						**€ 291.27**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.086.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.086.D
Descrizione	Chiusino di ispezione classe C250 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 700x700 mm e luce netta non inferiore a 600x600 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEChiusino di ispezione classe C250
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.68383 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.79045 (8.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 122.89050	0.029	€ 3.56382	
2	Chiusino C250, dimensioni 700x700 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 279.39006	1	€ 279.39006	
Totale Prodotti da costruzione						€ 282.95388	0.896
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.561	€ 14.88894	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.561	€ 17.90151	
Totale Risorse Umane						€ 32.79045	0.104
Totale Parziale (TP)						**€ 315.74433**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 53.67654	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 36.94209	
Prezzo totale						**€ 406.36**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.087.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.087.A
Descrizione	Chiusino di ispezione classe D400 prodotto in materiale composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensione 800 mm, luce netta non inferiore a 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEChiusino di ispezione classe D400
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.67718 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.36225 (6.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 122.89050	0.085	€ 10.44569	
2	Chiusino D400, dimensioni 800 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 386.80200	1	€ 386.80200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 397.24769	0.918
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.605	€ 16.05670	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.605	€ 19.30555	
Totale Risorse Umane						€ 35.36225	0.082
Totale Parziale (TP)						**€ 432.60994**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 73.54369	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 50.61536	
Prezzo totale						**€ 556.77**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.088.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.088.A
Descrizione	Griglia concava classe C250 prodotta in materiale composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI 124 da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto; con telaio quadrato di dimensione 500x500. Dimensioni 500x500 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEGriglia concava classe C250
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.02119 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.50455 (6.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 122.89050	0.021	€ 2.58070	
2	Griglia C250, dimensioni 500x500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 321.34900	1	€ 321.34900	
Totale Prodotti da costruzione						€ 323.92970	0.911
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.539	€ 14.30506	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.539	€ 17.19949	
Totale Risorse Umane						€ 31.50455	0.089
Totale Parziale (TP)						**€ 355.43425**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 60.42382	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 41.58581	
Prezzo totale						**€ 457.44**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.089.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.089.A
Descrizione	Serbatoio in monoblocco liscio di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001, a sviluppo orizzontale con base rettangolare (tipo cisterna), per installazione interrata, idoneo per l'accumulo di acqua piovana e potabile, dotato di tappo di ispezione a vite in PP, bocchettone di sfiato in PP e predisposizioni filettate per l'installazione di raccordi di carico, scarico e svuotamento totale; prolunga avvitabile sull'ispezione di altezza 30 cm opzionale; compreso di collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia Capacità 1020 lt, lunghezza 1400 mm, larghezza 1000 mm, altezza 1090 mm, diametro ispezione 300 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHESerbatoio in monoblocco liscio di polietilene
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.21013 (0.66%)
m.d'o.	€ 99.39600 (12.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.5	€ 33.85800	
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	Attrezzature	h	€ 60.24467	0.5	€ 30.12234	
Totale Attrezzature						€ 63.98034	0.104
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	0.29	€ 10.04198	
4	Serbatoio in monoblocco liscio in PE con base rettangolare (tipo cisterna), capacità 1020 lt, lunghezza 1400 m, larghezza 1000 m, altezza 1090 m, diametro ispezione 300 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 439.53840	1	€ 439.53840	
Totale Prodotti da costruzione						€ 449.58038	0.733
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.1	€ 29.19400	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2.2	€ 70.20200	
Totale Risorse Umane						€ 99.39600	0.162
Totale Parziale (TP)						**€ 612.95672**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 104.20264	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 71.71594	

Prezzo totale	**€ 788.88**

Scheda elemento: CAM26_U04.020.089.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.089.B
Descrizione	Serbatoio in monoblocco liscio di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001, a sviluppo orizzontale con base rettangolare (tipo cisterna), per installazione interrata, idoneo per l'accumulo di acqua piovana e potabile, dotato di tappo di ispezione a vite in PP, bocchettone di sfiato in PP e predisposizioni filettate per l'installazione di raccordi di carico, scarico e svuotamento totale; prolunga avvitabile sull'ispezione di altezza 30 cm opzionale; compreso di collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia Capacità 1665 lt, lunghezza 1700 mm, larghezza 1150 mm, altezza 1220 mm, diametro ispezione 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHESerbatoio in monoblocco liscio di polietilene
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.69653 (0.66%)
m.d'o.	€ 112.18680 (11.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.6	€ 40.62960	
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	Attrezzature	h	€ 60.24467	0.6	€ 36.14680	
Totale Attrezzature						€ 76.77640	0.097
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	0.37	€ 12.81218	
4	Serbatoio in monoblocco liscio in PE con base rettangolare (tipo cisterna), capacità 1665 lt, lunghezza 1700 m, larghezza 1150 m., altezza 1220 m, diametro ispezione 400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 586.05120	1	€ 586.05120	
Totale Prodotti da costruzione						€ 598.86338	0.76
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2.64	€ 70.06560	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.32	€ 42.12120	
Totale Risorse Umane						€ 112.18680	0.142
Totale Parziale (TP)						**€ 787.82658**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 133.93052	

8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 92.17571
Prezzo totale						**€ 1013.93**

Scheda elemento: CAM26_U04.020.089.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.089.C
Descrizione	Serbatoio in monoblocco liscio di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001, a sviluppo orizzontale con base rettangolare (tipo cisterna), per installazione interrata, idoneo per l'accumulo di acqua piovana e potabile, dotato di tappo di ispezione a vite in PP, bocchettone di sfiato in PP e predisposizioni filettate per l'installazione di raccordi di carico, scarico e svuotamento totale; prolunga avvitabile sull'ispezione di altezza 30 cm opzionale; compreso di collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia Capacità 2200 lt, lunghezza 1900 mm, larghezza 1250 mm, altezza 1320 mm, diametro ispezione 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHESerbatoio in monoblocco liscio di polietilene
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.93005 (0.66%)
m.d'o.	€ 130.88460 (9.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.7	€ 47.40120	
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	Attrezzature	h	€ 60.24467	0.7	€ 42.17127	
Totale Attrezzature						€ 89.57247	0.085
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	0.4	€ 13.85100	
4	Serbatoio in monoblocco liscio in PE con base rettangolare (tipo cisterna), capacità 2200 lt, lunghezza 1900 m, larghezza 1250 m, altezza 1320 m, diametro ispezione 400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 816.28560	1	€ 816.28560	
Totale Prodotti da costruzione						€ 830.13660	0.79
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	3.08	€ 81.74320	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.54	€ 49.14140	
Totale Risorse Umane						€ 130.88460	0.125
Totale Parziale (TP)						**€ 1050.59367**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 178.60092	

8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 122.91946
Prezzo totale						**€ 1352.11**

Scheda elemento: CAM26_U04.020.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.090.A
Descrizione	Serbatoio in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001, a sviluppo orizzontale con base rettangolare (tipo cisterna), per installazione interrata, idoneo per l'accumulo di acqua piovana e potabile, dotato di tappo di ispezione a ribalta in PE, con lucchetto di sicurezza e bocchettone di sfiato in PP; prolunga di altezza 43 cm installabile sull'ispezione, opzionale; compreso di collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia Capacità 3100 lt, lunghezza 2090 mm, larghezza 1500 mm, altezza 1720 mm, diametro ispezione 630 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHESerbatoio in monoblocco corrugato di polietilene
Incidenza sicurezza spese generali	€ 14.41890 (0.66%)
m.d'o.	€ 149.58240 (6.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.8	€ 54.17280	
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	Attrezzature	h	€ 60.24467	0.8	€ 48.19574	
Totale Attrezzature						€ 102.36854	0.06
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	0.61	€ 21.12278	
4	Serbatoio in monoblocco corrugato in PE con base rettangolare (tipo cisterna), capacità 3100 lt, lunghezza 2090 m, larghezza 1500 m, altezza 1720 m, diametro ispezione 630 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1423.26720	1	€ 1423.26720	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1444.38998	0.851
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	3.52	€ 93.42080	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.76	€ 56.16160	
Totale Risorse Umane						€ 149.58240	0.088
Totale Parziale (TP)						**€ 1696.34092**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 288.37796	

8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 198.47189
Prezzo totale						**€ 2183.19**

Scheda elemento: CAM26_U04.020.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.090.B
Descrizione	Serbatoio in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001, a sviluppo orizzontale con base rettangolare (tipo cisterna), per installazione interrata, idoneo per l'accumulo di acqua piovana e potabile, dotato di tappo di ispezione a ribalta in PE, con lucchetto di sicurezza e bocchettone di sfiato in PP; prolunga di altezza 43 cm installabile sull'ispezione, opzionale; compreso di collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia Capacità 5700 lt, lunghezza 2420 mm, larghezza 1920 mm, altezza 2100 mm, diametro ispezione 630 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHESerbatoio in monoblocco corrugato di polietilene
Incidenza sicurezza spese generali	€ 18.27714 (0.66%)
m.d'o.	€ 168.28020 (6.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.9	€ 60.94440	
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	Attrezzature	h	€ 60.24467	0.9	€ 54.22020	
Totale Attrezzature						€ 115.16460	0.054
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	0.72	€ 24.93180	
4	Serbatoio in monoblocco corrugato in PE con base rettangolare (tipo cisterna), capacità 5700 lt, lunghezza 2420 m, larghezza 1920 m, altezza 2100 m, diametro ispezione 630 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1841.87520	1	€ 1841.87520	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1866.80700	0.868
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	3.96	€ 105.09840	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.98	€ 63.18180	
Totale Risorse Umane						€ 168.28020	0.078
Totale Parziale (TP)						**€ 2150.25180**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 365.54281	

8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 251.57946
Prezzo totale						**€ 2767.37**

Scheda elemento: CAM26_U04.020.090.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.090.C
Descrizione	Serbatoio in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001, a sviluppo orizzontale con base rettangolare (tipo cisterna), per installazione interrata, idoneo per l'accumulo di acqua piovana e potabile, dotato di tappo di ispezione a ribalta in PE, con lucchetto di sicurezza e bocchettone di sfiato in PP; prolunga di altezza 43 cm installabile sull'ispezione, opzionale; compreso di collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia Capacità 10700 lt, lunghezza 2780 mm, larghezza 2430 mm, altezza 2580 mm, diametro ispezione 630 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHESerbatoio in monoblocco corrugato di polietilene
Incidenza sicurezza spese generali	€ 39.49257 (0.66%)
m.d'o.	€ 186.97800 (3.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	1	€ 67.71600	
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	Attrezzature	h	€ 60.24467	1	€ 60.24467	
Totale Attrezzature						€ 127.96067	0.028
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	1.17	€ 40.51418	
4	Serbatoio in monoblocco corrugato in PE con base rettangolare (tipo cisterna), capacità 10700 lt, lunghezza 2780 m, larghezza 2430 m, altezza 2580 m, diametro ispezione 630 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4290.73200	1	€ 4290.73200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4331.24618	0.932
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	4.4	€ 116.77600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2.2	€ 70.20200	
Totale Risorse Umane						€ 186.97800	0.04
Totale Parziale (TP)						**€ 4646.18485**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 789.85142	

8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 543.60363
Prezzo totale						**€ 5979.64**

Scheda elemento: CAM26_U04.020.091.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.091.A
Descrizione	Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001, per installazione interrata, dotato di: serbatoio di accumulo con condotta in PVC con guarnizione a tenuta in entrata con curva, controcurva e condotta per l'immissione dell'acqua sul fondo per ridurre al minimo la turbolenza e tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta per troppo pieno, elettropompa sommersa con galleggiante e quadro di comando/sicurezza e condotta di mandata con valvola antiriflusso per il rilancio dell'acqua accumulata; dotato anche di ispezione a passo d'uomo (DN 630) con tappo in PE e lucchetto di sicurezza e bocchettone in PP per collegamento sfiato dell'aria; prolunga da installare sull'ispezione di altezza 40 cm e pozzetto con cestello filtrante per bloccare il materiale grossolano in entrata opzionali; compreso di collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia Sistema di accumulo in cisterna in monoblocco corrugato di polietilene da 3100 lt, lunghezza 2090 mm, larghezza 1500 mm e altezza 1720 mm, per installazione interrata, completa di elettropompa sommersa per il rilancio dell'acqua accumulata ad alta pressione (monofase 0,65 kw, port./prev. 0 l/min/46 m -100l/min/11 m), compresa di condotta di mandata in PE e valvola antiriflusso a palla, ideale per il riutilizzo dell'acqua a scopo irriguo con irrigatori automatici o per l'alimentazione delle cassette del wc
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEImpianto di accumulo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 24.55968 (0.66%)
m.d'o.	€ 149.58240 (4.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.8	€ 54.17280	
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	Attrezzature	h	€ 60.24467	0.8	€ 48.19574	
Totale Attrezzature						€ 102.36854	0.035
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	0.61	€ 21.12278	
4	Sistema di accumulo in cisterna in monoblocco corrugato di PE da 3100 lt, lunghezza 2090 mm, larghezza 1500 mm e altezza 1720 mm, completo di elettropompa sommersa	Prodotti da costruzione	cad	€ 2616.30000	1	€ 2616.30000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2637.42278	0.913
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	3.52	€ 93.42080	
6	Operaio specializzato o Tecnico di	Risorse	h	€	1.76	€ 56.16160	

	laboratorio	Umane		31.91000			
Totale Risorse Umane						€ 149.58240	0.052
Totale Parziale (TP)						**€ 2889.37372**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 491.19353	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 338.05673	
Prezzo totale						**€ 3718.62**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.091.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.091.B
Descrizione	Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001, per installazione interrata, dotato di: serbatoio di accumulo con condotta in PVC con guarnizione a tenuta in entrata con curva, controcurva e condotta per l'immissione dell'acqua sul fondo per ridurre al minimo la turbolenza e tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta per troppo pieno, elettropompa sommersa con galleggiante e quadro di comando/sicurezza e condotta di mandata con valvola antiriflusso per il rilancio dell'acqua accumulata; dotato anche di ispezione a passo d'uomo (DN 630) con tappo in PE e lucchetto di sicurezza e bocchettone in PP per collegamento sfiato dell'aria; prolunga da installare sull'ispezione di altezza 40 cm e pozzetto con cestello filtrante per bloccare il materiale grossolano in entrata opzionali; compreso di collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia Sistema di accumulo in cisterna in monoblocco corrugato di polietilene da 5700 lt, lunghezza 2420 mm, larghezza 1920 mm e altezza 2100 mm, per installazione interrata, completa di elettropompa sommersa per il rilancio dell'acqua accumulata ad alta pressione (monofase 0,65 kw, port./prev. 0 l/min/46 m -100l/min/11 m), compresa di condotta di mandata in PE e valvola antiriflusso a palla, ideale per il riutilizzo dell'acqua a scopo irriguo con irrigatori automatici o per l'alimentazione delle cassette del wc
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEImpianto di accumulo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 29.66328 (0.66%)
m.d'o.	€ 168.28020 (3.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.9	€ 60.94440	
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	Attrezzature	h	€ 60.24467	0.9	€ 54.22020	
Totale Attrezzature						€ 115.16460	0.033
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	0.72	€ 24.93180	
4	Sistema di accumulo in cisterna in monoblocco corrugato di PE da 5700 lt, lunghezza 2420 mm, larghezza 1920 mm e altezza 2100 mm, completo di elettropompa sommersa	Prodotti da costruzione	cad	€ 3181.42080	1	€ 3181.42080	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3206.35260	0.919
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	3.96	€ 105.09840	
6	Operaio specializzato o Tecnico di	Risorse	h	€	1.98	€ 63.18180	

	laboratorio	Umane		31.91000			
Totale Risorse Umane						€ 168.28020	0.048
Totale Parziale (TP)						**€ 3489.79740**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 593.26556	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 408.30630	
Prezzo totale						**€ 4491.37**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.091.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.091.C
Descrizione	Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001, per installazione interrata, dotato di: serbatoio di accumulo con condotta in PVC con guarnizione a tenuta in entrata con curva, controcurva e condotta per l'immissione dell'acqua sul fondo per ridurre al minimo la turbolenza e tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta per troppo pieno, elettropompa sommersa con galleggiante e quadro di comando/sicurezza e condotta di mandata con valvola antiriflusso per il rilancio dell'acqua accumulata; dotato anche di ispezione a passo d'uomo (DN 630) con tappo in PE e lucchetto di sicurezza e bocchettone in PP per collegamento sfiato dell'aria; prolunga da installare sull'ispezione di altezza 40 cm e pozzetto con cestello filtrante per bloccare il materiale grossolano in entrata opzionali; compreso di collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia Sistema di accumulo in cisterna in monoblocco corrugato di polietilene da 10700 lt, lunghezza 2780 mm, larghezza 2430 mm e altezza 2580 mm, per installazione interrata, completa di elettropompa sommersa per il rilancio dell'acqua accumulata ad alta pressione (monofase 0,65 kw, port./prev. 0 l/min/46 m -100l/min/11 m), compresa di condotta di mandata in PE e valvola antiriflusso a palla, ideale per il riutilizzo dell'acqua a scopo irriguo con irrigatori automatici o per l'alimentazione delle cassette del wc
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEImpianto di accumulo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 50.61185 (0.66%)
m.d'o.	€ 186.97800 (2.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	1	€ 67.71600	
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	Attrezzature	h	€ 60.24467	1	€ 60.24467	
Totale Attrezzature						€ 127.96067	0.021
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.62750	1.17	€ 40.51418	
4	Sistema di accumulo in cisterna in monoblocco corrugato di PE da 10700 lt, lunghezza 2780 mm, larghezza 2430 mm e altezza 25780 mm, completo di elettropompa sommersa	Prodotti da costruzione	cad	€ 5598.88200	1	€ 5598.88200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5639.39618	0.947
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	4.4	€ 116.77600	

6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2.2	€ 70.20200	
Totale Risorse Umane						€ 186.97800	0.031
Totale Parziale (TP)						**€ 5954.33485**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1012.23692	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 696.65718	
Prezzo totale						**€ 7663.23**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.092.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.092.A
Descrizione	Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi compreso: collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana, allaccio a tenuta con le tubazioni, il rinfianco il rinterro e scavo con capacità di circa 1800 l per 12 utenti
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEFossa biologica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.51503 (0.66%)
m.d'o.	€ 373.95600 (25.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	2	€ 193.30660	
Totale Attrezzature						€ 193.30660	0.173
2	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	Prodotti da costruzione	mc	€ 87.77700	1	€ 87.77700	
3	Fossa biologica da anelli in calcestruzzo prefabbricato con capacita' di circa 1800 l per 12 utenti	Prodotti da costruzione	cad	€ 464.37581	1	€ 464.37581	
Totale Prodotti da costruzione						€ 552.15281	0.493
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	8.8	€ 233.55200	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	4.4	€ 140.40400	
Totale Risorse Umane						€ 373.95600	0.334
Totale Parziale (TP)						**€ 1119.41541**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 190.30062	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 130.97160	
Prezzo totale						**€ 1440.69**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.092.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.092.B
Descrizione	Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi compreso: collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana, allaccio a tenuta con le tubazioni, il rinfianco il rinterro e scavo con capacità di circa 4500 l per 20 utenti
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEFossa biologica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.19430 (0.66%)
m.d'o.	€ 373.95600 (18.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	2	€ 193.30660	
Totale Attrezzature						€ 193.30660	0.125
2	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	Prodotti da costruzione	mc	€ 87.77700	1	€ 87.77700	
3	Fossa biologica da anelli in calcestruzzo prefabbricato con capacita' di circa 4500 l per 20 utenti	Prodotti da costruzione	cad	€ 897.23043	1	€ 897.23043	
Totale Prodotti da costruzione						€ 985.00743	0.635
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	8.8	€ 233.55200	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	4.4	€ 140.40400	
Totale Risorse Umane						€ 373.95600	0.241
Totale Parziale (TP)						**€ 1552.27003**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 263.88591	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 181.61559	
Prezzo totale						**€ 1997.77**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.092.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.092.C
Descrizione	Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi compreso: collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana, allaccio a tenuta con le tubazioni, il rinfianco il rinterro e scavo con capacità di circa 6800 l per 35 utenti
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEFossa biologica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 16.47046 (0.66%)
m.d'o.	€ 514.18950 (20.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	2.75	€ 265.79658	
Totale Attrezzature						€ 265.79658	0.137
2	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	Prodotti da costruzione	mc	€ 87.77700	1.4	€ 122.88780	
3	Fossa biologica da anelli in calcestruzzo prefabbricato con capacita' di circa 6800 l per 35 utenti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1034.82688	1	€ 1034.82688	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1157.71468	0.597
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	12.1	€ 321.13400	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	6.05	€ 193.05550	
Totale Risorse Umane						€ 514.18950	0.265
Totale Parziale (TP)						**€ 1937.70076**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 329.40913	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 226.71099	
Prezzo totale						**€ 2493.82**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.092.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.092.D
Descrizione	Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi compreso: collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana, allaccio a tenuta con le tubazioni, il rinfianco il rinterro e scavo con capacità di circa 10700 l per 60 utenti
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEFossa biologica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 25.15873 (0.66%)
m.d'o.	€ 654.42300 (17.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	3.5	€ 338.28655	
Totale Attrezzature						€ 338.28655	0.114
2	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	Prodotti da costruzione	mc	€ 87.77700	2	€ 175.55400	
3	Fossa biologica da anelli in calcestruzzo prefabbricato con capacita' di circa 10700 l per 60 utenti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1791.58643	1	€ 1791.58643	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1967.14043	0.665
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	15.4	€ 408.71600	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	7.7	€ 245.70700	
Totale Risorse Umane						€ 654.42300	0.221
Totale Parziale (TP)						**€ 2959.84998**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 503.17450	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 346.30245	
Prezzo totale						**€ 3809.33**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.092.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.092.E
Descrizione	Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi compreso: collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana, allaccio a tenuta con le tubazioni, il rinfianco il rinterro e scavo con capacità di circa 16700 l per 90 utenti
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEFossa biologica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 31.47478 (0.66%)
m.d'o.	€ 747.91200 (15.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	4	€ 386.61320	
Totale Attrezzature						€ 386.61320	0.104
2	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	Prodotti da costruzione	mc	€ 87.77700	2.4	€ 210.66480	
3	Fossa biologica da anelli in calcestruzzo prefabbricato con capacita' di circa 16700 l per 90 utenti	Prodotti da costruzione	cad	€ 2357.72584	1	€ 2357.72584	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2568.39064	0.694
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	17.6	€ 467.10400	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	8.8	€ 280.80800	
Totale Risorse Umane						€ 747.91200	0.202
Totale Parziale (TP)						**€ 3702.91584**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 629.49569	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 433.24115	
Prezzo totale						**€ 4765.65**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.093.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.093.A
Descrizione	Vasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato completa di bacini e diaframmi traforata per innesto tubazioni di ingresso ed uscita posta in opera compreso collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana. Posta in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo con capacità di circa 3200 litri
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEVasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 16.99006 (0.66%)
m.d'o.	€ 373.95600 (14.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	1	€ 96.65330	
Totale Attrezzature						€ 96.65330	0.048
2	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	Prodotti da costruzione	mc	€ 87.77700	1	€ 87.77700	
3	disoletrice in calcestruzzo prefabbricato con capacita' di circa 3200	Prodotti da costruzione	cad	€ 1440.44408	1	€ 1440.44408	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1528.22108	0.765
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	8.8	€ 233.55200	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	4.4	€ 140.40400	
Totale Risorse Umane						€ 373.95600	0.187
Totale Parziale (TP)						**€ 1998.83038**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 339.80116	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 233.86315	
Prezzo totale						**€ 2572.49**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.093.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.093.B
Descrizione	Vasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato completa di bacini e diaframmi traforata per innesto tubazioni di ingresso ed uscita posta in opera compreso collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana. Posta in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo con capacità di circa 6000 litri
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEVasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 21.13212 (0.66%)
m.d'o.	€ 373.95600 (11.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	1	€ 96.65330	
Totale Attrezzature						€ 96.65330	0.039
2	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	Prodotti da costruzione	mc	€ 87.77700	1	€ 87.77700	
3	disoletrice in calcestruzzo prefabbricato con capacita' di circa 6000	Prodotti da costruzione	cad	€ 1927.74565	1	€ 1927.74565	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2015.52265	0.811
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	8.8	€ 233.55200	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	4.4	€ 140.40400	
Totale Risorse Umane						€ 373.95600	0.15
Totale Parziale (TP)						**€ 2486.13195**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 422.64243	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 290.87744	
Prezzo totale						**€ 3199.65**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.093.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.093.C
Descrizione	Vasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato completa di bacini e diaframmi traforata per innesto tubazioni di ingresso ed uscita posta in opera compreso collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana. Posta in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo con capacità di circa 10200 litri
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEVasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 28.13107 (0.66%)
m.d'o.	€ 373.95600 (8.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	1	€ 96.65330	
Totale Attrezzature						€ 96.65330	0.029
2	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	Prodotti da costruzione	mc	€ 87.77700	1.4	€ 122.88780	
3	disoletrice in calcestruzzo prefabbricato con capacita' di circa 10200	Prodotti da costruzione	cad	€ 2716.04033	1	€ 2716.04033	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2838.92813	0.858
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	8.8	€ 233.55200	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	4.4	€ 140.40400	
Totale Risorse Umane						€ 373.95600	0.113
Totale Parziale (TP)						**€ 3309.53743**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 562.62136	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 387.21588	
Prezzo totale						**€ 4259.37**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.094.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.094.A
Descrizione	Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d’appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 950 mm, altezza 900 mm, a servizio di 3 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 486 litri di cui 75 del comparto di sedimentazione e 411 del comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri..
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEFossa biologica Imhoff in polietilene
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.90166 (0.66%)
m.d'o.	€ 116.90000 (13.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	1	€ 96.65330	
Totale Attrezzature						€ 96.65330	0.139
2	Fossa biologica tipo Imhoff; 3 abitanti equivalenti(AE)	Prodotti da costruzione	cad	€ 480.76000	1	€ 480.76000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 480.76000	0.692
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2	€ 53.08000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€ 116.90000	0.168
Totale Parziale (TP)						**€ 694.31330**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 118.03326	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 81.23466	
Prezzo totale						**€ 893.58**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.094.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.094.B
Descrizione	Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d’appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 1150 mm, altezza 1220 mm, a servizio di 8 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 850 litri di cui 243 del comparto di sedimentazione e 607 del comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEFossa biologica Imhoff in polietilene
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.99408 (0.66%)
m.d'o.	€ 116.90000 (11.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	1	€ 96.65330	
Totale Attrezzature						€ 96.65330	0.117
2	Fossa biologica tipo Imhoff; 8 abitanti equivalenti(AE)	Prodotti da costruzione	cad	€ 609.28000	1	€ 609.28000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 609.28000	0.74
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2	€ 53.08000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€ 116.90000	0.142
Totale Parziale (TP)						**€ 822.83330**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 139.88166	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 96.27150	
Prezzo totale						**€ 1058.99**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.094.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.094.C
Descrizione	Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d’appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 1160 mm, altezza 1500 mm, a servizio di 14 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 1272 litri di cui 262 del comparto di sedimentazione e 1010 del comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEFossa biologica Imhoff in polietilene
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.04136 (0.66%)
m.d'o.	€ 116.90000 (8.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	1	€ 96.65330	
Totale Attrezzature						€ 96.65330	0.091
2	Fossa biologica tipo Imhoff; 14 abitanti equivalenti(AE)	Prodotti da costruzione	cad	€ 850.13600	1	€ 850.13600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 850.13600	0.799
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2	€ 53.08000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€ 116.90000	0.11
Totale Parziale (TP)						**€ 1063.68930**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 180.82718	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 124.45165	
Prezzo totale						**€ 1368.97**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.094.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.094.D
Descrizione	Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d’appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 1350 mm, altezza 1975 mm, a servizio di 18 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 1950 litri di cui 480 del comparto di sedimentazione e 1470 del comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEFossa biologica Imhoff in polietilene
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.16146 (0.66%)
m.d'o.	€ 116.90000 (6.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	1	€ 96.65330	
Totale Attrezzature						€ 96.65330	0.074
2	Fossa biologica tipo Imhoff; 18 abitanti equivalenti(AE)	Prodotti da costruzione	cad	€ 1099.56000	1	€ 1099.56000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1099.56000	0.837
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2	€ 53.08000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€ 116.90000	0.089
Totale Parziale (TP)						**€ 1313.11330**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 223.22926	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 153.63426	
Prezzo totale						**€ 1689.98**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.094.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.094.E
Descrizione	Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d’appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 1710 mm, altezza 1450 mm, a servizio di 20 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 2061 litri di cui 629 del comparto di sedimentazione e 1432 del comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEFossa biologica Imhoff in polietilene
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.30584 (0.66%)
m.d'o.	€ 116.90000 (5.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	1	€ 96.65330	
Totale Attrezzature						€ 96.65330	0.062
2	Fossa biologica tipo Imhoff; 20 abitanti equivalenti(AE)	Prodotti da costruzione	cad	€ 1351.84000	1	€ 1351.84000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1351.84000	0.864
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2	€ 53.08000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€ 116.90000	0.075
Totale Parziale (TP)						**€ 1565.39330**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 266.11686	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 183.15102	
Prezzo totale						**€ 2014.66**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.094.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.094.F
Descrizione	Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d’appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 1710 mm, altezza 1725 mm, a servizio di 25 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 2525 litri di cui 760 del comparto di sedimentazione e 1765 del comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEFossa biologica Imhoff in polietilene
Incidenza sicurezza spese generali	€ 14.98898 (0.66%)
m.d'o.	€ 116.90000 (5.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	1	€ 96.65330	
Totale Attrezzature						€ 96.65330	0.055
2	Fossa biologica tipo Imhoff; 25 abitanti equivalenti(AE)	Prodotti da costruzione	cad	€ 1549.85600	1	€ 1549.85600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1549.85600	0.879
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2	€ 53.08000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€ 116.90000	0.066
Totale Parziale (TP)						**€ 1763.40930**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 299.77958	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 206.31889	
Prezzo totale						**€ 2269.51**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.094.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.094.G
Descrizione	Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d’appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 1710 mm, altezza 1955 mm, a servizio di 31 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 3104 litri di cui 965 del comparto di sedimentazione e 2139 del comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEFossa biologica Imhoff in polietilene
Incidenza sicurezza spese generali	€ 17.64662 (0.66%)
m.d'o.	€ 116.90000 (4.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	1	€ 96.65330	
Totale Attrezzature						€ 96.65330	0.047
2	Fossa biologica tipo Imhoff; 31 abitanti equivalenti(AE)	Prodotti da costruzione	cad	€ 1862.52000	1	€ 1862.52000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1862.52000	0.897
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2	€ 53.08000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€ 116.90000	0.056
Totale Parziale (TP)						**€ 2076.07330**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 352.93246	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 242.90058	
Prezzo totale						**€ 2671.91**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.094.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.094.H
Descrizione	Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d’appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 1710 mm, altezza 2225 mm, a servizio di 40 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 3798 litri di cui 1085 del comparto di sedimentazione e 2713 del comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEFossa biologica Imhoff in polietilene
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.50772 (0.66%)
m.d'o.	€ 116.90000 (3.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	1	€ 96.65330	
Totale Attrezzature						€ 96.65330	0.04
2	Fossa biologica tipo Imhoff; 40 abitanti equivalenti(AE)	Prodotti da costruzione	cad	€ 2199.12000	1	€ 2199.12000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2199.12000	0.911
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2	€ 53.08000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€ 116.90000	0.048
Totale Parziale (TP)						**€ 2412.67330**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 410.15446	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 282.28278	
Prezzo totale						**€ 3105.11**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.094.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.094.I
Descrizione	Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d’appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 1950 mm, altezza 2250 mm, a servizio di 45 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 4347 litri di cui 1210 del comparto di sedimentazione e 3137 del comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEFossa biologica Imhoff in polietilene
Incidenza sicurezza spese generali	€ 23.48558 (0.66%)
m.d'o.	€ 116.90000 (3.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	1	€ 96.65330	
Totale Attrezzature						€ 96.65330	0.035
2	Fossa biologica tipo Imhoff; 45 abitanti equivalenti(AE)	Prodotti da costruzione	cad	€ 2549.45600	1	€ 2549.45600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2549.45600	0.923
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2	€ 53.08000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€ 116.90000	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 2763.00930**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 469.71158	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 323.27209	
Prezzo totale						**€ 3555.99**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.094.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.094.J
Descrizione	Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d’appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 1950 mm, altezza 2530 mm, a servizio di 50 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 5100 litri di cui 1322 del comparto di sedimentazione e 3778 del comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEFossa biologica Imhoff in polietilene
Incidenza sicurezza spese generali	€ 25.60568 (0.66%)
m.d'o.	€ 116.90000 (3.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	1	€ 96.65330	
Totale Attrezzature						€ 96.65330	0.032
2	Fossa biologica tipo Imhoff; 50 abitanti equivalenti(AE)	Prodotti da costruzione	cad	€ 2798.88000	1	€ 2798.88000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2798.88000	0.929
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2	€ 53.08000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€ 116.90000	0.039
Totale Parziale (TP)						**€ 3012.43330**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 512.11366	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 352.45470	
Prezzo totale						**€ 3877.00**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.094.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.094.K
Descrizione	Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d’appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 2250 mm, altezza 2367 mm, a servizio di 60 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 6934 litri di cui 1460 del comparto di sedimentazione e 5474 del comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEFossa biologica Imhoff in polietilene
Incidenza sicurezza spese generali	€ 32.24112 (0.66%)
m.d'o.	€ 116.90000 (2.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	1	€ 96.65330	
Totale Attrezzature						€ 96.65330	0.025
2	Fossa biologica tipo Imhoff; 60 abitanti equivalenti(AE)	Prodotti da costruzione	cad	€ 3579.52000	1	€ 3579.52000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3579.52000	0.944
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2	€ 53.08000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€ 116.90000	0.031
Totale Parziale (TP)						**€ 3793.07330**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 644.82246	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 443.78958	
Prezzo totale						**€ 4881.69**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.094.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.094.L
Descrizione	Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d’appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 2250 mm, altezza 2850 mm, a servizio di 80 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 8820 litri di cui 1780 del comparto di sedimentazione e 7040 del comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEFossa biologica Imhoff in polietilene
Incidenza sicurezza spese generali	€ 44.13636 (0.66%)
m.d'o.	€ 116.90000 (1.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	1	€ 96.65330	
Totale Attrezzature						€ 96.65330	0.019
2	Fossa biologica tipo Imhoff; 80 abitanti equivalenti(AE)	Prodotti da costruzione	cad	€ 4978.96000	1	€ 4978.96000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4978.96000	0.959
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2	€ 53.08000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€ 116.90000	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 5192.51330**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 882.72726	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 607.52406	
Prezzo totale						**€ 6682.76**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.095.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.095.A
Descrizione	Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s; - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri. Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3). A servizio di superfici scoperte di 350mq,con capacità di accumulo 2000 lt
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEImpianto di trattamento acqua di prima pioggia in accumulo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 45.55080 (0.66%)
m.d'o.	€ 233.80000 (3.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	1	€ 96.65330	
Totale Attrezzature						€ 96.65330	0.018
2	Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 350mq,accumulo 2000lt	Prodotti da costruzione	cad	€ 5028.46400	1	€ 5028.46400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5028.46400	0.938
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	4	€ 106.16000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	4	€ 127.64000	

Totale Risorse Umane						€ 233.80000	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 5358.91730**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 911.01594	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 626.99332	
Prezzo totale						**€ 6896.93**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.095.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.095.B
Descrizione	Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s; - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri. Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3). A servizio di superfici scoperte di 500mq,con capacità di accumulo 3000 lt
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEImpianto di trattamento acqua di prima pioggia in accumulo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 51.23947 (0.66%)
m.d'o.	€ 233.80000 (3.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	1	€ 96.65330	
Totale Attrezzature						€ 96.65330	0.016
2	Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 500mq,accumulo 3000lt	Prodotti da costruzione	cad	€ 5697.72000	1	€ 5697.72000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5697.72000	0.945
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	4	€ 106.16000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	4	€ 127.64000	

Totale Risorse Umane						€ 233.80000	0.039
Totale Parziale (TP)						**€ 6028.17330**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1024.78946	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 705.29628	
Prezzo totale						**€ 7758.26**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.095.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.095.C
Descrizione	Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s; - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri. Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3). A servizio di superfici scoperte di 750mq,con capacità di accumulo 4000 lt
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEImpianto di trattamento acqua di prima pioggia in accumulo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 53.78845 (0.66%)
m.d'o.	€ 233.80000 (2.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	1	€ 96.65330	
Totale Attrezzature						€ 96.65330	0.015
2	Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 750mq,accumulo 4000lt	Prodotti da costruzione	cad	€ 5997.60000	1	€ 5997.60000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5997.60000	0.948
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	4	€ 106.16000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	4	€ 127.64000	

Totale Risorse Umane						€ 233.80000	0.037
Totale Parziale (TP)						**€ 6328.05330**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1075.76906	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 740.38224	
Prezzo totale						**€ 8144.20**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.095.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.095.D
Descrizione	Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s; - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri. Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3). A servizio di superfici scoperte di 1000mq,con capacità di accumulo 5000 lt
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEImpianto di trattamento acqua di prima pioggia in accumulo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 58.88641 (0.66%)
m.d'o.	€ 233.80000 (2.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	1	€ 96.65330	
Totale Attrezzature						€ 96.65330	0.014
2	Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 1000mq,accumulo 5000lt	Prodotti da costruzione	cad	€ 6597.36000	1	€ 6597.36000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6597.36000	0.952
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	4	€ 106.16000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	4	€ 127.64000	

Totale Risorse Umane						€ 233.80000	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 6927.81330**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1177.72826	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 810.55416	
Prezzo totale						**€ 8916.10**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.095.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.095.E
Descrizione	Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s; - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri. Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3). A servizio di superfici scoperte di 1500mq,con capacità di accumulo 8000 lt
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEImpianto di trattamento acqua di prima pioggia in accumulo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 61.43539 (0.66%)
m.d'o.	€ 233.80000 (2.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	1	€ 96.65330	
Totale Attrezzature						€ 96.65330	0.013
2	Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 1500mq,accumulo 8000lt	Prodotti da costruzione	cad	€ 6897.24000	1	€ 6897.24000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6897.24000	0.954
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	4	€ 106.16000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	4	€ 127.64000	

Totale Risorse Umane						€ 233.80000	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 7227.69330**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1228.70786	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 845.64012	
Prezzo totale						**€ 9302.04**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.095.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.095.F
Descrizione	Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s; - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri. Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3). A servizio di superfici scoperte di 2000mq,con capacità di accumulo 10100 lt
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEImpianto di trattamento acqua di prima pioggia in accumulo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 72.48097 (0.66%)
m.d'o.	€ 233.80000 (2.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	1	€ 96.65330	
Totale Attrezzature						€ 96.65330	0.011
2	Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 2000mq,accumulo 10100lt	Prodotti da costruzione	cad	€ 8196.72000	1	€ 8196.72000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8196.72000	0.961
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	4	€ 106.16000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	4	€ 127.64000	

Totale Risorse Umane						€ 233.80000	0.027
Totale Parziale (TP)						**€ 8527.17330**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1449.61946	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 997.67928	
Prezzo totale						**€ 10974.47**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.095.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.095.G
Descrizione	Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s; - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri. Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3). A servizio di superfici scoperte di 3000mq,con capacità di accumulo 15000 lt
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEImpianto di trattamento acqua di prima pioggia in accumulo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 86.49632 (0.66%)
m.d'o.	€ 233.80000 (1.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	1	€ 96.65330	
Totale Attrezzature						€ 96.65330	0.009
2	Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 3000mq,accumulo 15000lt	Prodotti da costruzione	cad	€ 9845.58400	1	€ 9845.58400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9845.58400	0.968
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	4	€ 106.16000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	4	€ 127.64000	

Totale Risorse Umane						€ 233.80000	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 10176.03730**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1729.92634	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1190.59636	
Prezzo totale						**€ 13096.56**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.095.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.095.H
Descrizione	Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s; - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri. Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3). A servizio di superfici scoperte di 4500mq,con capacità di accumulo 22000 lt
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEImpianto di trattamento acqua di prima pioggia in accumulo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 115.38476 (0.66%)
m.d'o.	€ 233.80000 (1.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	1	€ 96.65330	
Totale Attrezzature						€ 96.65330	0.007
2	Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 4500mq,accumulo 22000lt	Prodotti da costruzione	cad	€ 13244.22400	1	€ 13244.22400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13244.22400	0.976
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	4	€ 106.16000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	4	€ 127.64000	

Totale Risorse Umane						€ 233.80000	0.017
Totale Parziale (TP)						**€ 13574.67730**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2307.69514	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1588.23724	
Prezzo totale						**€ 17470.61**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.095.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.095.I
Descrizione	Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s; - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri. Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3). A servizio di superfici scoperte di 6000mq,con capacità di accumulo 30000 lt
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEImpianto di trattamento acqua di prima pioggia in accumulo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 144.70207 (0.66%)
m.d'o.	€ 233.80000 (1.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	1	€ 96.65330	
Totale Attrezzature						€ 96.65330	0.006
2	Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 6000mq,accumulo 30000lt	Prodotti da costruzione	cad	€ 16693.32000	1	€ 16693.32000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16693.32000	0.981
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	4	€ 106.16000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	4	€ 127.64000	

Totale Risorse Umane						€ 233.80000	0.014
Totale Parziale (TP)						**€ 17023.77330**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2894.04146	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1991.78148	
Prezzo totale						**€ 21909.60**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.095.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.095.J
Descrizione	Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s; - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri. Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3). A servizio di superfici scoperte di 7000mq,con capacità di accumulo 36000 lt
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEImpianto di trattamento acqua di prima pioggia in accumulo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 173.59051 (0.66%)
m.d'o.	€ 233.80000 (0.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	1	€ 96.65330	
Totale Attrezzature						€ 96.65330	0.005
2	Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 7000mq,accumulo 36000lt	Prodotti da costruzione	cad	€ 20091.96000	1	€ 20091.96000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20091.96000	0.984
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	4	€ 106.16000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	4	€ 127.64000	

Totale Risorse Umane						€ 233.80000	0.011
Totale Parziale (TP)						**€ 20422.41330**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3471.81026	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2389.42236	
Prezzo totale						**€ 26283.65**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.095.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.095.K
Descrizione	Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s; - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri. Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3). A servizio di superfici scoperte di 9000mq,con capacità di accumulo 45000 lt
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEImpianto di trattamento acqua di prima pioggia in accumulo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 198.23065 (0.66%)
m.d'o.	€ 233.80000 (0.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	1	€ 96.65330	
Totale Attrezzature						€ 96.65330	0.004
2	Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 9000mq,accumulo 45000lt	Prodotti da costruzione	cad	€ 22990.80000	1	€ 22990.80000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22990.80000	0.986
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	4	€ 106.16000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	4	€ 127.64000	

Totale Risorse Umane						€ 233.80000	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 23321.25330**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3964.61306	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2728.58664	
Prezzo totale						**€ 30014.45**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.095.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.095.L
Descrizione	Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s; - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri. Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3). A servizio di superfici scoperte di 10000mq,con capacità di accumulo 52000 lt
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEImpianto di trattamento acqua di prima pioggia in accumulo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 231.77777 (0.66%)
m.d'o.	€ 233.80000 (0.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	1	€ 96.65330	
Totale Attrezzature						€ 96.65330	0.004
2	Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 10000mq, accumulo 52000lt	Prodotti da costruzione	cad	€ 26937.52000	1	€ 26937.52000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26937.52000	0.988
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	4	€ 106.16000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	4	€ 127.64000	

Totale Risorse Umane						€ 233.80000	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 27267.97330**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4635.55546	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3190.35288	
Prezzo totale						**€ 35093.88**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.095.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.095.M
Descrizione	Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s; - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri. Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3). A servizio di superfici scoperte di 12000mq,con capacità di accumulo 60000 lt
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEImpianto di trattamento acqua di prima pioggia in accumulo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 266.20345 (0.66%)
m.d'o.	€ 233.80000 (0.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	1	€ 96.65330	
Totale Attrezzature						€ 96.65330	0.003
2	Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 12000mq,accumulo 60000lt	Prodotti da costruzione	cad	€ 30987.60000	1	€ 30987.60000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30987.60000	0.989
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	4	€ 106.16000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	4	€ 127.64000	

Totale Risorse Umane						€ 233.80000	0.007
Totale Parziale (TP)						**€ 31318.05330**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5324.06906	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3664.21224	
Prezzo totale						**€ 40306.33**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.095.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.095.N
Descrizione	Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s; - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri. Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3). A servizio di superfici scoperte di 14000mq,con capacità di accumulo 75000 lt
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEImpianto di trattamento acqua di prima pioggia in accumulo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 325.67965 (0.66%)
m.d'o.	€ 233.80000 (0.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	1	€ 96.65330	
Totale Attrezzature						€ 96.65330	0.003
2	Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 14000mq accumulo 75000lt	Prodotti da costruzione	cad	€ 37984.80000	1	€ 37984.80000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37984.80000	0.991
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	4	€ 106.16000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	4	€ 127.64000	

Totale Risorse Umane						€ 233.80000	0.006
Totale Parziale (TP)						**€ 38315.25330**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6513.59306	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4482.88464	
Prezzo totale						**€ 49311.73**	

Scheda elemento: CAM26_U04.020.095.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.020.095.O
Descrizione	Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s; - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri. Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3). A servizio di superfici scoperte di 17000mq,con capacità di accumulo 90000 lt
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPOZZETTI E VASCHEImpianto di trattamento acqua di prima pioggia in accumulo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 382.60687 (0.66%)
m.d'o.	€ 233.80000 (0.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	1	€ 96.65330	
Totale Attrezzature						€ 96.65330	0.002
2	Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 17000mq, accumulo 90000lt	Prodotti da costruzione	cad	€ 44682.12000	1	€ 44682.12000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44682.12000	0.993
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	4	€ 106.16000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	4	€ 127.64000	

Totale Risorse Umane						€ 233.80000	0.005
Totale Parziale (TP)						**€ 45012.57330**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7652.13746	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5266.47108	
Prezzo totale						**€ 57931.18**	

Scheda elemento: CAM26_U04.030.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.030.040.A
Descrizione	Dispersore di terra calcolato per la durata minima di 15 anni costituito da materiale ferroso quale putrelle, rotaie, profilati etc. del peso complessivo non inferiore a 200 kg per ogni ampere di potenzialità dell'alimentatore catodico, annegato in un impasto di bentonite e cloruro di sodio, in caso di terreni con elevata resistività, fornito e posto in opera. Sono compresi il collegamento alla centralina di alimentazione con cavo elettrico unipolare della lunghezza di 80-100 m in treccia di rame da 6-10-16 mmq dotato di doppio isolamento antinvecchiamento e protetto da guaina supplementare in tubo in PVC o di acciaio diametro 1/2"; le opere di scavo fino alla profondità di 0,80 -1,5 m e rinterro, la demolizione e il ripristino della pavimentazione stradale per la posa del dispersore e del cavo di collegamento, la saldatura del cavo al dispersore almeno in un punto di ogni spezzone di ferro e protezione della saldatura con vernice bituminosa, la colata di bitume a caldo e rifasciatura con tessilvetro bitumato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il dispersore perfettamente funzionante Dispersore di terra
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPROTEZIONE ELETTRICHEDispersore di terra
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.41321 (0.66%)
m.d'o.	€ 518.10000 (25.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	1.5	€ 74.55531	
Totale Attrezzature						€ 74.55531	0.047
2	Dispersore di terra	Prodotti da costruzione	cad	€ 985.36937	1	€ 985.36937	
Totale Prodotti da costruzione						€ 985.36937	0.624
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	10	€ 244.80000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	10	€ 273.30000	
Totale Risorse Umane						€ 518.10000	0.328
Totale Parziale (TP)						**€ 1578.02468**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 268.26420	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 184.62889	
Prezzo totale						**€ 2030.92**	

Scheda elemento: CAM26_U04.030.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.030.050.A
Descrizione	Alimentatore catodico a corrente costante capace di erogare in modo continuativo 6 Ampere con 60 - 70 Volt cc da rete c.a. 220 Volt 50 Hz, costituito da trasformatore dimensionato per servizio continuativo, raddrizzatori al selenio a ponte di Graetz, con regolazione automatica della tensione in uscita mediante trasduttori magnetici e regolazione della corrente con pannello transistorizzato, dotato di voltmetro e di amperometro di classe 1,5 per la misura della tensione e della corrente in uscita, nonché di voltmetro a zero centrale, avente resistenza interna di almeno 10000 Ohm x Volt, per il controllo del potenziale tubo - terra, di interruttore per ogni strumento di misura, di commutatore a scatti, di interruttore automatico bipolare con protezioni magnetotermiche, di morsettiera e fusibili a sigaretta, il tutto di classe assolutamente professionale e rispondente alle norme vigenti e ubicato in apposito armadio metallico antipioggia, completo di serratura e due chiavi costruito con profilati e pannelli in lamiera fosfatati e verniciati a fuoco, previa mano di "wash-primer" e vernice isolante e completo di vano predisposto per il montaggio del contatore elettrico. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'alimentatore perfettamente funzionante Alimentatore catodico da 6 A 60 - 70 V
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPROTEZIONE ELETTRICHEAlimentatore catodico da 6 A 60 - 70 V
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.54234 (0.66%)
m.d'o.	€ 207.24000 (18.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.75	€ 37.27766	
Totale Attrezzature						€ 37.27766	0.042
2	Alimentatore catodico a corrente costante, 6A, 60-70 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 642.81670	1	€ 642.81670	
Totale Prodotti da costruzione						€ 642.81670	0.724
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	4	€ 97.92000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	4	€ 109.32000	
Totale Risorse Umane						€ 207.24000	0.234
Totale Parziale (TP)						**€ 887.33436**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 150.84684	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 103.81812	

Prezzo totale	**€ 1142.00**

Scheda elemento: CAM26_U04.030.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.030.060.A
Descrizione	Alimentatore catodico a corrente costante capace di erogare in modo continuativo 6 Ampere con 60 - 70 Volt cc da rete c.a. 220 Volt 50 Hz, costituito da trasformatore dimensionato per servizio continuativo, raddrizzatori al selenio a ponte di Graetz, con regolazione automatica della tensione in uscita mediante trasduttori magnetici e regolazione della corrente con pannello transistorizzato, dotato di voltmetro e di amperometro di classe 1,5 per la misura della tensione e della corrente in uscita, nonché di voltmetro a zero centrale, avente resistenza interna di almeno 10000 Ohm x Volt, per il controllo del potenziale tubo - terra, di interruttore per ogni strumento di misura, di commutatore a scatti, di interruttore automatico bipolare con protezioni magnetotermiche, di morsettiera e fusibili a sigaretta, il tutto di classe assolutamente professionale e rispondente alle norme vigenti e ubicato in apposito armadio metallico antipioggia, completo di serratura e due chiavi costruito con profilati e pannelli in lamiera fosfatati e verniciati a fuoco, previa mano di "wash-primer" e vernice isolante e completo di vano predisposto per il montaggio del contatore elettrico. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'alimentatore perfettamente funzionante Alimentatore catodico da 6 A 60 - 70 V
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPROTEZIONE ELETTRICHEAlimentatore catodico da 10-12 A, 60 - 70 V
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.77899 (0.66%)
m.d'o.	€ 207.24000 (15.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.75	€ 37.27766	
Totale Attrezzature						€ 37.27766	0.036
2	Alimentatore catodico a corrente costante, 10-12 A, 60-70 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 788.30453	1	€ 788.30453	
Totale Prodotti da costruzione						€ 788.30453	0.763
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	4	€ 97.92000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	4	€ 109.32000	
Totale Risorse Umane						€ 207.24000	0.201
Totale Parziale (TP)						**€ 1032.82219**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 175.57977	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 120.84020	

Prezzo totale	**€ 1329.24**

Scheda elemento: CAM26_U04.030.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.030.070.A
Descrizione	Alimentatore catodico a corrente costante capace di erogare in modo continuativo 15 Ampere con 60 - 70 Volt cc. da rete c.a. 220 Volt 50 Hz, costituito da trasformatore dimensionato per servizio continuativo, raddrizzatori al selenio a ponte di Graetz, con regolazione automatica della tensione in uscita mediante trasduttori magnetici e regolazione della corrente con pannello transistorizzato, dotato di voltmetro e di amperometro di classe 1,5 per la misura della tensione e della corrente in uscita, nonché di voltmetro a zero centrale, avente resistenza interna di almeno 10000 Ohm x Volt, per il controllo del potenziale tubo - terra, di interruttore per ogni strumento di misura, di commutatore a scatti, di interruttore automatico bipolare con protezioni magnetotermiche, di morsettiera e fusibili a sigaretta, il tutto di classe assolutamente professionale e rispondente alle norme vigenti e ubicato in apposito armadio metallico antipioggia, completo di serratura e due chiavi costruito con profilati e pannelli in lamiera fosfatati e verniciati a fuoco, previa mano di "wash-primer" e vernice isolante e completo di vano predisposto per il montaggio del contatore elettrico. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'alimentatore perfettamente funzionante Alimentatore catodico da 15 A, 60 - 70 V
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPROTEZIONE ELETTRICHEAlimentatore catodico da 15 A, 60 - 70 V
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.58702 (0.66%)
m.d'o.	€ 207.24000 (14.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.75	€ 37.27766	
Totale Attrezzature						€ 37.27766	0.033
2	Alimentatore catodico a corrente costante, 15A, 60-70 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 883.36651	1	€ 883.36651	
Totale Prodotti da costruzione						€ 883.36651	0.783
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	4	€ 97.92000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	4	€ 109.32000	
Totale Risorse Umane						€ 207.24000	0.184
Totale Parziale (TP)						**€ 1127.88417**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 191.74031	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 131.96245	

Prezzo totale	**€ 1451.59**

Scheda elemento: CAM26_U04.030.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U04.030.090.A
Descrizione	Alimentatore catodico a potenziale costante da 10-12 Ampere 60-70 Volt cc., con dispositivo di regolazione automatico per conservare costante, secondo la taratura effettuata, il potenziale tubo-terra al variante del campo elettrico del terreno costituito oltre che da complesso di regolazione a trasduttori magnetici sopra menzionato, da un amplificatore operazionale transistorizzato. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'alimentatore perfettamente funzionante Alimentatore catodico a potenziale costante da 10-12 A, 60-70 V
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINIPROTEZIONE ELETTRICHEAlimentatore catodico a potenziale costante da 10-12 A, 60-70 V
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.38297 (0.66%)
m.d'o.	€ 207.24000 (14.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.75	€ 37.27766	
Totale Attrezzature						€ 37.27766	0.034
2	Alimentatore catodico a potenziale costante, 10-12 A, 60-70 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 859.36118	1	€ 859.36118	
Totale Prodotti da costruzione						€ 859.36118	0.778
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	4	€ 97.92000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	4	€ 109.32000	
Totale Risorse Umane						€ 207.24000	0.188
Totale Parziale (TP)						**€ 1103.87884**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 187.65940	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 129.15382	
Prezzo totale						**€ 1420.69**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.010.A
Descrizione	Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità fino a 6 m. diametro 4 m.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIScavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità fino a 6 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.72704 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.04870 (10.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	h	€ 87.42136	0.14	€ 12.23899	
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	Attrezzature	h	€ 100.03910	0.14	€ 14.00547	
3	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	h	€ 56.90401	0.02	€ 1.13808	
4	Motosaldatrice con corrente	Attrezzature	h	€ 53.81165	0.08	€ 4.30493	
Totale Attrezzature						€ 31.68747	0.37
5	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.84132	3.947	€ 3.32069	
6	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.67306	3.947	€ 2.65657	
7	Trave NP da 100 a 220 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.34611	17.894	€ 24.08729	
8	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.23136	14	€ 3.23904	
9	Betoncino per spritz beton additivato con inerti	Prodotti da costruzione	mc	€ 152.14554	0.0624	€ 9.49388	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.79747	0.5
10	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.26	€ 6.90040	
11	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.13	€ 4.14830	

Totale Risorse Umane						€ 11.04870	0.129
Totale Parziale (TP)						**€ 85.53364**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.54072	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.00744	
Prezzo totale						**€ 110.08**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.010.B
Descrizione	Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità fino a 6 m. Diametro 6 m.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIScavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità fino a 6 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.54039 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.49900 (10.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	h	€ 87.42136	0.1	€ 8.74214	
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	Attrezzature	h	€ 100.03910	0.1	€ 10.00391	
3	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	h	€ 56.90401	0.02	€ 1.13808	
4	Motosaldatrice con corrente	Attrezzature	h	€ 53.81165	0.06	€ 3.22870	
Totale Attrezzature						€ 23.11283	0.364
5	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.84132	2.974	€ 2.50209	
6	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.67306	2.974	€ 2.00168	
7	Trave NP da 100 a 220 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.34611	13.368	€ 17.99480	
8	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.23136	10	€ 2.31360	
9	Betoncino per spritz beton additivato con inerti	Prodotti da costruzione	mc	€ 152.14554	0.047	€ 7.15084	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.96301	0.503
10	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
11	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	

Totale Risorse Umane						€ 8.49900	0.134
Totale Parziale (TP)						**€ 63.57484**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.80772	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.43826	
Prezzo totale						**€ 81.82**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.010.C
Descrizione	Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità fino a 6 m. Diametro 8 m
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIScavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità fino a 6 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37749 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.94930 (10.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	h	€ 87.42136	0.05	€ 4.37107	
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	Attrezzature	h	€ 100.03910	0.1	€ 10.00391	
3	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	h	€ 56.90401	0.01	€ 0.56904	
4	Motosaldatrice con corrente	Attrezzature	h	€ 53.81165	0.04	€ 2.15247	
Totale Attrezzature						€ 17.09649	0.385
5	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.84132	1.974	€ 1.66077	
6	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.67306	1.974	€ 1.32862	
7	Trave NP da 100 a 220 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.34611	8.921	€ 12.00865	
8	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.23136	7	€ 1.61952	
9	Betoncino per spritz beton additivato con inerti	Prodotti da costruzione	mc	€ 152.14554	0.0312	€ 4.74694	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.36450	0.481
10	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.14	€ 3.71560	
11	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.07	€ 2.23370	

Totale Risorse Umane						€ 5.94930	0.134
Totale Parziale (TP)						**€ 44.41029**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.54975	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.19600	
Prezzo totale						**€ 57.16**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.010.D
Descrizione	Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità fino a 6 m. Diametro 10 m
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIScavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità fino a 6 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31184 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.09940 (10.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	h	€ 87.42136	0.05	€ 4.37107	
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	Attrezzature	h	€ 100.03910	0.08	€ 8.00313	
3	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	h	€ 56.90401	0.01	€ 0.56904	
4	Motosaldatrice con corrente	Attrezzature	h	€ 53.81165	0.03	€ 1.61435	
Totale Attrezzature						€ 14.55759	0.397
5	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.84132	1.631	€ 1.37219	
6	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.67306	1.631	€ 1.09776	
7	Trave NP da 100 a 220 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.34611	7.131	€ 9.59911	
8	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.23136	5	€ 1.15680	
9	Betoncino per spritz beton additivato con inerti	Prodotti da costruzione	mc	€ 152.14554	0.025	€ 3.80364	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.02950	0.464
10	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
11	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	

Totale Risorse Umane						€ 5.09940	0.139
Totale Parziale (TP)						**€ 36.68649**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.23670	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.29232	
Prezzo totale						**€ 47.22**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.010.E
Descrizione	Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità fino a 6 m. Diametro 12 m
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIScavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità fino a 6 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26807 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.24950 (10.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	h	€ 87.42136	0.05	€ 4.37107	
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	Attrezzature	h	€ 100.03910	0.07	€ 7.00274	
3	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	h	€ 56.90401	0.01	€ 0.56904	
4	Motosaldatrice con corrente	Attrezzature	h	€ 53.81165	0.02	€ 1.07623	
Totale Attrezzature						€ 13.01908	0.413
5	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.84132	1.342	€ 1.12905	
6	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.67306	1.342	€ 0.90325	
7	Trave NP da 100 a 220 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.34611	6.052	€ 8.14666	
8	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.23136	4	€ 0.92544	
9	Betoncino per spritz beton additivato con inerti	Prodotti da costruzione	mc	€ 152.14554	0.0208	€ 3.16463	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.26903	0.452
10	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
11	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	

Totale Risorse Umane						€ 4.24950	0.135
Totale Parziale (TP)						**€ 31.53761**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.36139	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.68990	
Prezzo totale						**€ 40.59**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.012.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.012.A
Descrizione	Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 6 a 8 m. Diametro 4 m
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIScavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 6 a 8 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.73754 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.63320 (10.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	h	€ 87.42136	0.12	€ 10.49056	
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	Attrezzature	h	€ 100.03910	0.15	€ 15.00587	
3	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	h	€ 56.90401	0.02	€ 1.13808	
4	Motosaldatrice con corrente	Attrezzature	h	€ 53.81165	0.09	€ 4.84305	
Totale Attrezzature						€ 31.47756	0.363
5	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.84132	4	€ 3.36528	
6	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.67306	4	€ 2.69224	
7	Trave NP da 100 a 220 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.34611	18.04	€ 24.28382	
8	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.23136	16	€ 3.70176	
9	Betoncino per spritz beton additivato con inerti	Prodotti da costruzione	mc	€ 152.14554	0.0632	€ 9.61560	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.65870	0.503
10	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.27	€ 7.16580	
11	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.14	€ 4.46740	

Totale Risorse Umane						€ 11.63320	0.134
Totale Parziale (TP)						**€ 86.76946**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.75081	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.15203	
Prezzo totale						**€ 111.67**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.012.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.012.B
Descrizione	Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 6 a 8 m. Diametro 6 m
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIScavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 6 a 8 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.55607 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.34890 (11.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	h	€ 87.42136	0.11	€ 9.61635	
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	Attrezzature	h	€ 100.03910	0.12	€ 12.00469	
3	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	h	€ 56.90401	0.02	€ 1.13808	
4	Motosaldatrice con corrente	Attrezzature	h	€ 53.81165	0.07	€ 3.76682	
Totale Attrezzature						€ 26.52594	0.405
5	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.84132	2.68	€ 2.25474	
6	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.67306	2.68	€ 1.80380	
7	Trave NP da 100 a 220 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.34611	12	€ 16.15332	
8	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.23136	12	€ 2.77632	
9	Betoncino per spritz beton additivato con inerti	Prodotti da costruzione	mc	€ 152.14554	0.0431	€ 6.55747	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.54565	0.452
10	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
11	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	

Totale Risorse Umane						€ 9.34890	0.143
Totale Parziale (TP)						**€ 65.42049**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.12148	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.65420	
Prezzo totale						**€ 84.20**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.012.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.012.C
Descrizione	Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 6 a 8 m. Diametro 8 m
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIScavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 6 a 8 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41168 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.21470 (9.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	h	€ 87.42136	0.09	€ 7.86792	
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	Attrezzature	h	€ 100.03910	0.11	€ 11.00430	
3	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	h	€ 56.90401	0.01	€ 0.56904	
4	Motosaldatrice con corrente	Attrezzature	h	€ 53.81165	0.03	€ 1.61435	
Totale Attrezzature						€ 21.05561	0.435
5	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.84132	2	€ 1.68264	
6	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.67306	2	€ 1.34612	
7	Trave NP da 100 a 220 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.34611	9.04	€ 12.16883	
8	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.23136	5	€ 1.15680	
9	Betoncino per spritz beton additivato con inerti	Prodotti da costruzione	mc	€ 152.14554	0.0316	€ 4.80780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.16219	0.437
10	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
11	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.07	€ 2.23370	

Totale Risorse Umane						€ 6.21470	0.128
Totale Parziale (TP)						**€ 48.43250**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.23353	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.66660	
Prezzo totale						**€ 62.33**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.012.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.012.D
Descrizione	Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 6 a 8 m. Diametro 10 m
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIScavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 6 a 8 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35787 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.09940 (9.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	h	€ 87.42136	0.09	€ 7.86792	
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	Attrezzature	h	€ 100.03910	0.1	€ 10.00391	
3	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	h	€ 56.90401	0.01	€ 0.56904	
4	Motosaldatrice con corrente	Attrezzature	h	€ 53.81165	0.03	€ 1.61435	
Totale Attrezzature						€ 20.05522	0.476
5	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.84132	1.59	€ 1.33770	
6	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.67306	1.59	€ 1.07017	
7	Trave NP da 100 a 220 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.34611	7.18	€ 9.66507	
8	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.23136	4.5	€ 1.04112	
9	Betoncino per spritz beton additivato con inerti	Prodotti da costruzione	mc	€ 152.14554	0.0252	€ 3.83407	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.94813	0.403
10	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
11	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	

Totale Risorse Umane						€ 5.09940	0.121
Totale Parziale (TP)						**€ 42.10275**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.15747	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.92602	
Prezzo totale						**€ 54.19**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.012.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.012.E
Descrizione	Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 6 a 8 m. Diametro 12 m
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIScavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 6 a 8 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30343 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.98410 (8.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	h	€ 87.42136	0.09	€ 7.86792	
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	Attrezzature	h	€ 100.03910	0.09	€ 9.00352	
3	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	h	€ 56.90401	0.01	€ 0.56904	
4	Motosaldatrice con corrente	Attrezzature	h	€ 53.81165	0.02	€ 1.07623	
Totale Attrezzature						€ 18.51671	0.519
5	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.84132	1.23	€ 1.03482	
6	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.67306	1.23	€ 0.82786	
7	Trave NP da 100 a 220 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.34611	5.54	€ 7.45745	
8	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.23136	4	€ 0.92544	
9	Betoncino per spritz beton additivato con inerti	Prodotti da costruzione	mc	€ 152.14554	0.0194	€ 2.95162	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.19719	0.37
10	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.09	€ 2.38860	
11	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	

Totale Risorse Umane						€ 3.98410	0.112
Totale Parziale (TP)						**€ 35.69800**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.06866	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.17667	
Prezzo totale						**€ 45.94**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.015.A
Descrizione	Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 8 a 10 m. Diametro 6 m
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIScavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 8 a 10 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.56609 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.34890 (10.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	h	€ 87.42136	0.12	€ 10.49056	
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	Attrezzature	h	€ 100.03910	0.12	€ 12.00469	
3	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	h	€ 56.90401	0.02	€ 1.13808	
4	Motosaldatrice con corrente	Attrezzature	h	€ 53.81165	0.07	€ 3.76682	
Totale Attrezzature						€ 27.40015	0.411
5	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.84132	2.666	€ 2.24296	
6	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.67306	2.666	€ 1.79438	
7	Trave NP da 100 a 220 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.34611	12	€ 16.15332	
8	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.23136	14	€ 3.23904	
9	Betoncino per spritz beton additivato con inerti	Prodotti da costruzione	mc	€ 152.14554	0.0422	€ 6.42054	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.85024	0.448
10	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
11	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	

Totale Risorse Umane						€ 9.34890	0.14
Totale Parziale (TP)						**€ 66.59929**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.32188	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.79212	
Prezzo totale						**€ 85.71**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.015.B
Descrizione	Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 8 a 10 m. Diametro 8 m
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIScavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 8 a 10 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46122 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.79920 (9.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	h	€ 87.42136	0.13	€ 11.36478	
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	Attrezzature	h	€ 100.03910	0.12	€ 12.00469	
3	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	h	€ 56.90401	0.02	€ 1.13808	
4	Motosaldatrice con corrente	Attrezzature	h	€ 53.81165	0.03	€ 1.61435	
Totale Attrezzature						€ 26.12190	0.481
5	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.84132	2	€ 1.68264	
6	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.67306	2	€ 1.34612	
7	Trave NP da 100 a 220 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.34611	9	€ 12.11499	
8	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.23136	6	€ 1.38816	
9	Betoncino per spritz beton additivato con inerti	Prodotti da costruzione	mc	€ 152.14554	0.0316	€ 4.80780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.33971	0.393
10	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
11	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.08	€ 2.55280	

Totale Risorse Umane						€ 6.79920	0.125
Totale Parziale (TP)						**€ 54.26081**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.22434	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.34852	
Prezzo totale						**€ 69.83**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.015.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.015.C
Descrizione	Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 8 a 10 m. Diametro 10 m
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIScavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 8 a 10 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39562 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.94930 (9.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	h	€ 87.42136	0.11	€ 9.61635	
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	Attrezzature	h	€ 100.03910	0.11	€ 11.00430	
3	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	h	€ 56.90401	0.01	€ 0.56904	
4	Motosaldatrice con corrente	Attrezzature	h	€ 53.81165	0.03	€ 1.61435	
Totale Attrezzature						€ 22.80404	0.49
5	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.84132	1.666	€ 1.40164	
6	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.67306	1.666	€ 1.12132	
7	Trave NP da 100 a 220 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.34611	7.533	€ 10.14025	
8	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.23136	4.8	€ 1.11053	
9	Betoncino per spritz beton additivato con inerti	Prodotti da costruzione	mc	€ 152.14554	0.0264	€ 4.01664	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.79038	0.382
10	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.14	€ 3.71560	
11	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.07	€ 2.23370	

Totale Risorse Umane						€ 5.94930	0.128
Totale Parziale (TP)						**€ 46.54372**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.91243	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.44562	
Prezzo totale						**€ 59.90**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.015.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.015.D
Descrizione	Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 8 a 10 m. Diametro 12 m
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIScavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 8 a 10 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32197 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.24950 (8.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	h	€ 87.42136	0.1	€ 8.74214	
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	Attrezzature	h	€ 100.03910	0.1	€ 10.00391	
3	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	h	€ 56.90401	0.01	€ 0.56904	
4	Motosaldatrice con corrente	Attrezzature	h	€ 53.81165	0.02	€ 1.07623	
Totale Attrezzature						€ 20.39132	0.538
5	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.84132	1.2	€ 1.00958	
6	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.67306	1.2	€ 0.80767	
7	Trave NP da 100 a 220 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.34611	5.4	€ 7.26899	
8	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.23136	4.4	€ 1.01798	
9	Betoncino per spritz beton additivato con inerti	Prodotti da costruzione	mc	€ 152.14554	0.0206	€ 3.13420	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.23842	0.349
10	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
11	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	

Totale Risorse Umane						€ 4.24950	0.112
Totale Parziale (TP)						**€ 37.87924**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.43947	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.43187	
Prezzo totale						**€ 48.75**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.018.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.018.A
Descrizione	Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 10 a 12 m. Diametro 8 m
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIScavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 10 a 12 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48974 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.64910 (10.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	h	€ 87.42136	0.14	€ 12.23899	
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	Attrezzature	h	€ 100.03910	0.13	€ 13.00508	
3	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	h	€ 56.90401	0.02	€ 1.13808	
4	Motosaldatrice con corrente	Attrezzature	h	€ 53.81165	0.04	€ 2.15247	
Totale Attrezzature						€ 28.53462	0.495
5	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.84132	2	€ 1.68264	
6	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.67306	2	€ 1.34612	
7	Trave NP da 100 a 220 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.34611	9	€ 12.11499	
8	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.23136	6.4	€ 1.48070	
9	Betoncino per spritz beton additivato con inerti	Prodotti da costruzione	mc	€ 152.14554	0.0316	€ 4.80780	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.43225	0.372
10	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
11	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.09	€ 2.87190	

Totale Risorse Umane						€ 7.64910	0.133
Totale Parziale (TP)						**€ 57.61597**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.79471	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.74107	
Prezzo totale						**€ 74.15**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.018.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.018.B
Descrizione	Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 10 a 12 m. Diametro 10 m
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIScavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 10 a 12 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40805 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.94930 (9.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	h	€ 87.42136	0.12	€ 10.49056	
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	Attrezzature	h	€ 100.03910	0.12	€ 12.00469	
3	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	h	€ 56.90401	0.01	€ 0.56904	
4	Motosaldatrice con corrente	Attrezzature	h	€ 53.81165	0.03	€ 1.61435	
Totale Attrezzature						€ 24.67864	0.514
5	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.84132	1.6	€ 1.34611	
6	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.67306	1.6	€ 1.07690	
7	Trave NP da 100 a 220 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.34611	7.3	€ 9.82660	
8	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.23136	5	€ 1.15680	
9	Betoncino per spritz beton additivato con inerti	Prodotti da costruzione	mc	€ 152.14554	0.0261	€ 3.97100	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.37741	0.362
10	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.14	€ 3.71560	
11	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.07	€ 2.23370	

Totale Risorse Umane						€ 5.94930	0.124
Totale Parziale (TP)						**€ 48.00535**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.16091	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.61663	
Prezzo totale						**€ 61.78**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.018.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.018.C
Descrizione	Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 10 a 12 m. Diametro 12 m
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIScavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 10 a 12 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32527 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.24950 (8.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	h	€ 87.42136	0.1	€ 8.74214	
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	Attrezzature	h	€ 100.03910	0.1	€ 10.00391	
3	Pompa per calcestruzzo	Attrezzature	h	€ 56.90401	0.01	€ 0.56904	
4	Motosaldatrice con corrente	Attrezzature	h	€ 53.81165	0.03	€ 1.61435	
Totale Attrezzature						€ 20.92944	0.547
5	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.84132	1.2	€ 1.00958	
6	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.67306	1.2	€ 0.80767	
7	Trave NP da 100 a 220 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.34611	5.4	€ 7.26899	
8	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.23136	4.8	€ 1.11053	
9	Betoncino per spritz beton additivato con inerti	Prodotti da costruzione	mc	€ 152.14554	0.019	€ 2.89077	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.08754	0.342
10	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
11	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	

Totale Risorse Umane						€ 4.24950	0.111
Totale Parziale (TP)						**€ 38.26648**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.50530	
13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.47718	
Prezzo totale						**€ 49.25**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.020.A
Descrizione	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIDemolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11917 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (6.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.12	€ 7.66681	
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 230 a 270 q.li	Attrezzature	h	€ 87.16178	0.06	€ 5.22971	
Totale Attrezzature						€ 12.89652	0.92
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.08
Totale Parziale (TP)						**€ 14.01952**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.38332	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.64028	
Prezzo totale						**€ 18.04**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.022.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.022.A
Descrizione	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIDemolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04806 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (15.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.03	€ 1.91670	
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 230 a 270 q.li	Attrezzature	h	€ 87.16178	0.03	€ 2.61485	
Totale Attrezzature						€ 4.53155	0.801
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.199
Totale Parziale (TP)						**€ 5.65455**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.96127	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.66158	
Prezzo totale						**€ 7.28**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.025.A
Descrizione	Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIDemolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10090 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (7.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.1	€ 6.38901	
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 230 a 270 q.li	Attrezzature	h	€ 87.16178	0.05	€ 4.35809	
Totale Attrezzature						€ 10.74710	0.905
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.095
Totale Parziale (TP)						**€ 11.87010**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.01792	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.38880	
Prezzo totale						**€ 15.28**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.028.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.028.A
Descrizione	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.
Dettagli	
Unità di misura	mq/cm
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIFresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00699 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.09771 (9.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fresatrice di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso	Attrezzature	h	€ 72.47869	0.01	€ 0.72479	
Totale Attrezzature						€ 0.72479	0.881
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.0033	€ 0.09771	
Totale Risorse Umane						€ 0.09771	0.119
Totale Parziale (TP)						**€ 0.82250**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.13983	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.09623	
Prezzo totale						**€ 1.06**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.028.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.028.B
Descrizione	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Per ogni cm di spessore in più
Dettagli	
Unità di misura	mq/cm
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIFresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00174 (0.67%)
m.d'o.	€ 0.05922 (22.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fresatrice di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso	Attrezzature	h	€ 72.47869	0.002	€ 0.14496	
Totale Attrezzature						€ 0.14496	0.71
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.002	€ 0.05922	
Totale Risorse Umane						€ 0.05922	0.29
Totale Parziale (TP)						**€ 0.20418**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.03471	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.02389	
Prezzo totale						**€ 0.26**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.030.A
Descrizione	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarsa o similari, compresi l'accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dal committente entro 10 km dal cantiere, l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del sottofondo. Per cubetti allettati su sabbia con recupero e pulizia del materiale
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIDemolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04726 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.13450 (57.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.01	€ 0.63890	
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	Attrezzature	h	€ 78.65213	0.01	€ 0.78652	
Totale Attrezzature						€ 1.42542	0.256
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 4.13450	0.744
Totale Parziale (TP)						**€ 5.55992**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.94519	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.65051	
Prezzo totale						**€ 7.16**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.030.B
Descrizione	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarsa o similari, compreso l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del sottofondo. Per cubetti allettati su sabbia senza recupero e pulizia del materiale
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIDemolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02643 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.68450 (42.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.01	€ 0.63890	
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	Attrezzature	h	€ 78.65213	0.01	€ 0.78652	
Totale Attrezzature						€ 1.42542	0.458
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.03	€ 0.79620	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.03	€ 0.88830	
Totale Risorse Umane						€ 1.68450	0.542
Totale Parziale (TP)						**€ 3.10992**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.52869	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.36386	
Prezzo totale						**€ 4.00**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.030.C
Descrizione	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarsa o similari, compresi l'accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dal committente entro 10 km dal cantiere, l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del sottofondo. Per cubetti allettati su malta con recupero e pulizia del materiale
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIDemolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07343 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.78830 (52.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.02	€ 1.27780	
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	Attrezzature	h	€ 78.65213	0.02	€ 1.57304	
Totale Attrezzature						€ 2.85084	0.33
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.14	€ 3.71560	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.07	€ 2.07270	
Totale Risorse Umane						€ 5.78830	0.67
Totale Parziale (TP)						**€ 8.63914**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.46865	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.01078	
Prezzo totale						**€ 11.12**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.030.D
Descrizione	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarsa o similari, compreso l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del sottofondo. Per cubetti allettati su malta senza recupero e pulizia del materiale
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIDemolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03598 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (51.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.01	€ 0.63890	
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	Attrezzature	h	€ 78.65213	0.01	€ 0.78652	
Totale Attrezzature						€ 1.42542	0.337
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.663
Totale Parziale (TP)						**€ 4.23292**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.71960	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.49525	
Prezzo totale						**€ 5.45**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.032.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.032.A
Descrizione	Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste su malta o sabbia, senza recupero del materiale, compreso l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del fondo. Spessore fino a 5 cm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIDemolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste su malta o sabbia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03100 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.79620 (16.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.02	€ 1.27780	
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	Attrezzature	h	€ 78.65213	0.02	€ 1.57304	
Totale Attrezzature						€ 2.85084	0.782
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.03	€ 0.79620	
Totale Risorse Umane						€ 0.79620	0.218
Totale Parziale (TP)						**€ 3.64704**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.62000	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.42670	
Prezzo totale						**€ 4.69**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.032.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.032.B
Descrizione	Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, a mano poste su malta o sabbia per riutilizzo del materiale compresi l'accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del fondo. Spessore fino a 5 cm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIDemolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste su malta o sabbia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07159 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.42250 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.15	€ 4.44150	
Totale Risorse Umane						€ 8.42250	1
Totale Parziale (TP)						**€ 8.42250**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.43183	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.98543	
Prezzo totale						**€ 10.84**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.032.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.032.C
Descrizione	Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste su malta o sabbia senza recupero del materiale compresi l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del fondo. Spessore oltre i 5 cm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIDemolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste su malta o sabbia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03326 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.06160 (21.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.02	€ 1.27780	
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	Attrezzature	h	€ 78.65213	0.02	€ 1.57304	
Totale Attrezzature						€ 2.85084	0.729
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
Totale Risorse Umane						€ 1.06160	0.271
Totale Parziale (TP)						**€ 3.91244**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.66511	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.45776	
Prezzo totale						**€ 5.04**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.032.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.032.D
Descrizione	Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, a mano poste su malta o sabbia, compresi l'accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del fondo. Spessore oltre i 5 cm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIDemolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste su malta o sabbia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08591 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.10700 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.18	€ 5.32980	
Totale Risorse Umane						€ 10.10700	1
Totale Parziale (TP)						**€ 10.10700**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.71819	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.18252	
Prezzo totale						**€ 13.01**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.035.A
Descrizione	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su malta o sabbia senza recupero del materiale , compresi l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del fondo.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIRimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su malta o sabbia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04763 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.32700 (18.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.03	€ 1.91670	
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	Attrezzature	h	€ 78.65213	0.03	€ 2.35956	
Totale Attrezzature						€ 4.27626	0.763
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
Totale Risorse Umane						€ 1.32700	0.237
Totale Parziale (TP)						**€ 5.60326**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.95255	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.65558	
Prezzo totale						**€ 7.21**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.035.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.035.B
Descrizione	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, a mano posti su malta o sabbia, compresi l'accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente, l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIRimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su malta o sabbia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14318 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.84500 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.3	€ 8.88300	
Totale Risorse Umane						€ 16.84500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 16.84500**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.86365	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.97087	
Prezzo totale						**€ 21.68**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.038.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.038.A
Descrizione	Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta senza lasciare residui permanenti. Strisce longitudinali rette o curve da 12 cm

Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIRimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00310 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.26540 (56.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bitume ossidato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.65001	0.06	€ 0.09900	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.09900	0.272
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.01	€ 0.26540	
Totale Risorse Umane						€ 0.26540	0.728
Totale Parziale (TP)						**€ 0.36440**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.06195	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.04264	
Prezzo totale						**€ 0.47**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.038.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.038.B
Descrizione	Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta senza lasciare residui permanenti. Strisce longitudinali rette o curve da 15 cm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIRimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00338 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.26540 (51.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bitume ossidato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.65001	0.08	€ 0.13200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.13200	0.332
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.01	€ 0.26540	
Totale Risorse Umane						€ 0.26540	0.668
Totale Parziale (TP)						**€ 0.39740**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.06756	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.04650	
Prezzo totale						**€ 0.51**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.038.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.038.C
Descrizione	Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta senza lasciare residui permanenti. Strisce longitudinali rette o curve da 20 cm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIRimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00240 (0.67%)
m.d'o.	€ 0.26540 (73.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bitume ossidato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.65001	0.01	€ 0.01650	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.01650	0.059
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.01	€ 0.26540	
Totale Risorse Umane						€ 0.26540	0.941
Totale Parziale (TP)						**€ 0.28190**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.04792	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.03298	
Prezzo totale						**€ 0.36**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.038.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.038.D
Descrizione	Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta senza lasciare residui permanenti. Strisce longitudinali rette o curve da 25 cm

Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIRimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00380 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.26540 (46.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bitume ossidato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.65001	0.11	€ 0.18150	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.18150	0.406
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.01	€ 0.26540	
Totale Risorse Umane						€ 0.26540	0.594
Totale Parziale (TP)						**€ 0.44690**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.07597	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.05229	
Prezzo totale						**€ 0.58**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.038.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.038.E
Descrizione	Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta senza lasciare residui permanenti. Passi pedonali, zebrature, ecc.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIRimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00646 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.26540 (27.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bitume ossidato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.65001	0.3	€ 0.49500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.49500	0.651
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.01	€ 0.26540	
Totale Risorse Umane						€ 0.26540	0.349
Totale Parziale (TP)						**€ 0.76040**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.12927	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.08897	
Prezzo totale						**€ 0.98**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.040.A
Descrizione	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compresi gli oneri per il prelievo e il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIMontaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03947 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (46.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata 1500 kg	Attrezzature	h	€ 36.71336	0.05	€ 1.83567	
Totale Attrezzature						€ 1.83567	0.395
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.605
Totale Parziale (TP)						**€ 4.64317**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.78934	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.54325	
Prezzo totale						**€ 5.98**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.042.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.042.A
Descrizione	Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni tubolari di segnali di qualsiasi dimensione e tipo con tamponatura del punto di taglio.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIRimozione a mezzo taglio raso di sostegni tubolari di segnali di qualsiasi dimensione e tipo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05379 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.49200 (55.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata 1500 kg	Attrezzature	h	€ 36.71336	0.05	€ 1.83567	
Totale Attrezzature						€ 1.83567	0.29
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
Totale Risorse Umane						€ 4.49200	0.71
Totale Parziale (TP)						**€ 6.32767**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.07570	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.74034	
Prezzo totale						**€ 8.14**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.045.A
Descrizione	Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compresa la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIRimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14208 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.10700 (46.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata 1500 kg	Attrezzature	h	€ 36.71336	0.18	€ 6.60840	
Totale Attrezzature						€ 6.60840	0.395
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.18	€ 5.32980	
Totale Risorse Umane						€ 10.10700	0.605
Totale Parziale (TP)						**€ 16.71540**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.84162	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.95570	
Prezzo totale						**€ 21.51**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.048.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.048.A
Descrizione	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIRimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01711 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (43.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.02	€ 0.88934	
Totale Attrezzature						€ 0.88934	0.442
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.558
Totale Parziale (TP)						**€ 2.01234**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.34210	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.23544	
Prezzo totale						**€ 2.59**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.050.A
Descrizione	Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano, bulloni, e materiali completamento.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIRimozione di barriera metallica esistente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02355 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.65380 (46.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
2	Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	Attrezzature	h	€ 6.15087	0.02	€ 0.12302	
Totale Attrezzature						€ 1.11709	0.403
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.65380	0.597
Totale Parziale (TP)						**€ 2.77089**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.47105	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.32419	
Prezzo totale						**€ 3.57**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.052.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.052.A
Descrizione	Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e sezione, compresi l'uso della fiamma ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri.
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIRimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00285 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.11230 (26.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.002	€ 0.09941	
2	Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	Attrezzature	h	€ 6.15087	0.02	€ 0.12302	
Totale Attrezzature						€ 0.22243	0.665
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.002	€ 0.05308	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.002	€ 0.05922	
Totale Risorse Umane						€ 0.11230	0.335
Totale Parziale (TP)						**€ 0.33473**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.05690	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.03916	
Prezzo totale						**€ 0.43**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.055.A
Descrizione	Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato, compresi ogni scavo laterale occorrente per lo scalzo, la demolizione dei giunti in cemento e del massetto di rinfianco, accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIRimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04810 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (38.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.02	€ 1.27780	
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	Attrezzature	h	€ 78.65213	0.02	€ 1.57304	
Totale Attrezzature						€ 2.85084	0.504
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.496
Totale Parziale (TP)						**€ 5.65834**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.96192	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.66203	
Prezzo totale						**€ 7.28**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.060.A
Descrizione	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito a mano anche in presenza di acqua. Sono compresi il trasporto orizzontale in cunicolo fino alla distanza di 30 m, l'illuminazione artificiale, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIEspurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.10939 (0.66%)
m.d'o.	€ 74.42100 (44.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.8	€ 56.09594	
Totale Attrezzature						€ 56.09594	0.43
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.8	€ 47.77200	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.9	€ 26.64900	
Totale Risorse Umane						€ 74.42100	0.57
Totale Parziale (TP)						**€ 130.51694**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.18788	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.27048	
Prezzo totale						**€ 167.98**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.065.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.065.A
Descrizione	Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a personale per la rimozione di detriti o residui vari.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIPulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00269 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.13270 (32.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata 1500 kg	Attrezzature	h	€ 36.71336	0.005	€ 0.18357	
Totale Attrezzature						€ 0.18357	0.58
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.005	€ 0.13270	
Totale Risorse Umane						€ 0.13270	0.42
Totale Parziale (TP)						**€ 0.31627**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.05377	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.03700	
Prezzo totale						**€ 0.41**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.068.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.068.A
Descrizione	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIPulizia di cunette
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00789 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.56150 (46.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata 1500 kg	Attrezzature	h	€ 36.71336	0.01	€ 0.36713	
Totale Attrezzature						€ 0.36713	0.395
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.01	€ 0.26540	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.01	€ 0.29610	
Totale Risorse Umane						€ 0.56150	0.605
Totale Parziale (TP)						**€ 0.92863**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.15787	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.10865	
Prezzo totale						**€ 1.20**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.070.A
Descrizione	Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIPulizia di pozzetti di ispezione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01267 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (58.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata 1500 kg	Attrezzature	h	€ 36.71336	0.01	€ 0.36713	
Totale Attrezzature						€ 0.36713	0.246
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.754
Totale Parziale (TP)						**€ 1.49013**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.25332	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.17435	
Prezzo totale						**€ 1.92**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.070.B
Descrizione	Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIPulizia di pozzetti di ispezione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02221 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.24600 (66.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata 1500 kg	Attrezzature	h	€ 36.71336	0.01	€ 0.36713	
Totale Attrezzature						€ 0.36713	0.14
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.04	€ 1.18440	
Totale Risorse Umane						€ 2.24600	0.86
Totale Parziale (TP)						**€ 2.61313**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.44423	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.30574	
Prezzo totale						**€ 3.36**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.072.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.072.A
Descrizione	Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIPulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00477 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.56150 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.01	€ 0.26540	
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.01	€ 0.29610	
Totale Risorse Umane						€ 0.56150	1
Totale Parziale (TP)						**€ 0.56150**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.09546	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.06570	
Prezzo totale						**€ 0.72**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.075.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.075.A
Descrizione	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie putride, anche in presenza di acqua, in canali scoperti o in vasche, eseguito a mano, per qualunque profondità. Sono compresi la configurazione del fondo e delle pareti, il paleggio del materiale a uno o più sbracci. il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIEspurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17405 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.45280 (24.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.2	€ 14.02398	
Totale Attrezzature						€ 14.02398	0.685
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
Totale Risorse Umane						€ 6.45280	0.315
Totale Parziale (TP)						**€ 20.47678**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.48105	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.39578	
Prezzo totale						**€ 26.35**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.078.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.078.A
Descrizione	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie putride, eseguito con mezzi meccanici anche in presenza di acqua, in canali scoperti o in vasche, per qualunque profondità. Sono compresi la configurazione del fondo e delle pareti, il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIEspurgo di materiali di qualsiasi natura eseguito a macchina
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03743 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.21530 (39.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autoespurgo con sistema idrodinamico	Attrezzature	h	€ 43.76711	0.05	€ 2.18836	
Totale Attrezzature						€ 2.18836	0.497
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.03	€ 0.88830	
Totale Risorse Umane						€ 2.21530	0.503
Totale Parziale (TP)						**€ 4.40366**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.74862	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.51523	
Prezzo totale						**€ 5.67**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.082.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.082.A
Descrizione	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, eseguito a macchina con getti idrodinamici ad alta pressione. Sono compresi gli oneri per le tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle materie i mezzi speciali richiesti per lavori del genere.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIEspurgo con macchina idrodinamica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05096 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.36900 (43.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autoespurgo con sistema idrodinamico	Attrezzature	h	€ 43.76711	0.06	€ 2.62603	
Totale Attrezzature						€ 2.62603	0.438
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.06	€ 1.77660	
Totale Risorse Umane						€ 3.36900	0.562
Totale Parziale (TP)						**€ 5.99503**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.01916	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.70142	
Prezzo totale						**€ 7.72**	

Scheda elemento: CAM26_U05.010.082.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.010.082.B
Descrizione	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, eseguito a macchina con getti idrodinamici ad alta pressione. Sono compresi gli oneri per le tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle materie, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere.

Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIEspurgo con macchina idrodinamica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04247 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (43.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autoespurgo con sistema idrodinamico	Attrezzature	h	€ 43.76711	0.05	€ 2.18836	
Totale Attrezzature						€ 2.18836	0.438
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.562
Totale Parziale (TP)						**€ 4.99586**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.84930	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.58452	
Prezzo totale						**€ 6.43**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.010.A
Descrizione	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'inumidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale. Rilevato con materiali provenienti da scavi, esclusa la fornitura del materiale stesso, con distanza massima pari a 5 km, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIFormazione di rilevato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04989 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.59220 (7.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.01	€ 0.32538	
2	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.04	€ 2.55560	
3	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	Attrezzature	h	€ 68.40445	0.02	€ 1.36809	
4	Rullo compressore da 6 a 11 t	Attrezzature	h	€ 51.39644	0.02	€ 1.02793	
Totale Attrezzature						€ 5.27700	0.899
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 0.59220	0.101
Totale Parziale (TP)						**€ 5.86920**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.99776	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.68670	
Prezzo totale						**€ 7.55**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.010.B
Descrizione	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'inumidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale. Rilevato con materiali provenienti da scavi, esclusa la fornitura del materiale stesso, con distanza massima pari a 5 km, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, A4
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIFormazione di rilevato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04989 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.59220 (7.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.01	€ 0.32538	
2	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.04	€ 2.55560	
3	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	Attrezzature	h	€ 68.40445	0.02	€ 1.36809	
4	Rullo compressore da 6 a 11 t	Attrezzature	h	€ 51.39644	0.02	€ 1.02793	
Totale Attrezzature						€ 5.27700	0.899
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 0.59220	0.101
Totale Parziale (TP)						**€ 5.86920**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.99776	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.68670	
Prezzo totale						**€ 7.55**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.010.C
Descrizione	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'inumidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale. Rilevato con materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIFormazione di rilevato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15730 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.59220 (2.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.01	€ 0.32538	
2	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.01	€ 0.63890	
3	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	Attrezzature	h	€ 68.40445	0.02	€ 1.36809	
4	Rullo compressore da 6 a 11 t	Attrezzature	h	€ 51.39644	0.02	€ 1.02793	
Totale Attrezzature						€ 3.36030	0.182
5	Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3	Prodotti da costruzione	mc	€ 13.86067	1.05	€ 14.55370	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.55370	0.786
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 0.59220	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 18.50620**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.14605	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.16523	
Prezzo totale						**€ 23.82**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.010.D
Descrizione	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'inumidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale. Rilevato con materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIFormazione di rilevato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14987 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.59220 (2.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.01	€ 0.32538	
2	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.01	€ 0.63890	
3	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	Attrezzature	h	€ 68.40445	0.02	€ 1.36809	
4	Rullo compressore da 6 a 11 t	Attrezzature	h	€ 51.39644	0.02	€ 1.02793	
Totale Attrezzature						€ 3.36030	0.191
5	Misto frantumato gruppo A2-6, A2-7	Prodotti da costruzione	mc	€ 13.02737	1.05	€ 13.67874	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.67874	0.776
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 0.59220	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 17.63124**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.99731	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.06286	
Prezzo totale						**€ 22.69**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.015.A
Descrizione	Formazione di isole spartitraffico mediante sistemazione, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti sia dagli scavi che dalle cave, sparsi a strati non superiori ai 50 cm; compresi la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine, delle scarpate, il taglio degli alberi e cespugli e la estirpazione di ceppaie.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIFormazione di isole spartitraffico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02341 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.59220 (16.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.01	€ 0.32538	
2	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.01	€ 0.63890	
3	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	Attrezzature	h	€ 68.40445	0.01	€ 0.68404	
4	Rullo compressore da 6 a 11 t	Attrezzature	h	€ 51.39644	0.01	€ 0.51396	
Totale Attrezzature						€ 2.16228	0.785
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 0.59220	0.215
Totale Parziale (TP)						**€ 2.75448**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.46826	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.32227	
Prezzo totale						**€ 3.55**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.015.B
Descrizione	Formazione di isole spartitraffico mediante sistemazione, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti sia dagli scavi che dalle cave, sparsi a strati non superiori ai 50 cm; compresi la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine, delle scarpate, il taglio degli alberi e cespugli e la estirpazione di ceppaie.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIFormazione di isole spartitraffico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13525 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.59220 (2.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.01	€ 0.32538	
2	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.01	€ 0.63890	
3	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	Attrezzature	h	€ 68.40445	0.01	€ 0.68404	
4	Rullo compressore da 6 a 11 t	Attrezzature	h	€ 51.39644	0.01	€ 0.51396	
Totale Attrezzature						€ 2.16228	0.136
5	Misto frantumato gruppo A2-6, A2-7	Prodotti da costruzione	mc	€ 13.02737	1.01	€ 13.15764	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.15764	0.827
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 0.59220	0.037
Totale Parziale (TP)						**€ 15.91212**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.70506	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.86172	
Prezzo totale						**€ 20.48**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.020.A
Descrizione	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSICompattazione del piano di posa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01377 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.59220 (28.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rullo compressore da 6 a 11 t	Attrezzature	h	€ 51.39644	0.02	€ 1.02793	
Totale Attrezzature						€ 1.02793	0.634
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 0.59220	0.366
Totale Parziale (TP)						**€ 1.62013**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.27542	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.18956	
Prezzo totale						**€ 2.09**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.022.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.022.A
Descrizione	Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante, costituito da una miscela di inerti rocce basaltiche, bitume e polimeri. Spessore 5 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIConglomerato bituminoso per manto di usura drenante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15970 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.13420 (12.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rullo compressore da 6 a 11 t	Attrezzature	h	€ 51.39644	0.01	€ 0.51396	
2	Vibrofinitrice per conglomerato bituminoso	Attrezzature	h	€ 95.14098	0.02	€ 1.90282	
Totale Attrezzature						€ 2.41678	0.129
3	Manto di usura drenante in conglomerato bituminoso spessore 5 cm	Prodotti da costruzione	mc	€ 189.09919	0.07	€ 13.23694	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.23694	0.705
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.07	€ 1.85780	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.04	€ 1.27640	
Totale Risorse Umane						€ 3.13420	0.167
Totale Parziale (TP)						**€ 18.78792**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.19395	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.19819	
Prezzo totale						**€ 24.18**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.024.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.024.A
Descrizione	Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid, con alto contenuto di graniglia.Spessore 3 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIConglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08024 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.43440 (11.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rullo compressore da 6 a 11 t	Attrezzature	h	€ 51.39644	0.01	€ 0.51396	
2	Vibrofinitrice per conglomerato bituminoso	Attrezzature	h	€ 95.14098	0.02	€ 1.90282	
Totale Attrezzature						€ 2.41678	0.256
3	Manto di usura tipo antiskid in conglomerato bituminoso spessore 3 cm	Prodotti da costruzione	mc	€ 155.25473	0.036	€ 5.58917	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.58917	0.592
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.03	€ 0.79620	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 1.43440	0.152
Totale Parziale (TP)						**€ 9.44035**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.60486	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.10452	
Prezzo totale						**€ 12.15**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.025.A
Descrizione	Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi con idonei macchinari per uno spessore finito di 30 cm. La stabilizzazione dovrà essere eseguita con l'apporto di ossido e/o idrossido di calcio micronizzato, in idonea percentuale in peso rispetto alla terra, previo studio (compreso nel prezzo) della miscela ottimale secondo le norme vigenti, idonea compattazione fino a raggiungere i valori richiesti di addensamento e modulo di deformazione; compreso la stesa e miscelazione della calce, le prove di laboratorio ed in sito durante il trattamento esclusa la sola fornitura della calce.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIPreparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04398 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.59220 (8.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rullo compressore da 6 a 11 t	Attrezzature	h	€ 51.39644	0.02	€ 1.02793	
Totale Attrezzature						€ 1.02793	0.199
2	Ossido di calcio	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.21697	0.25	€ 3.55424	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.55424	0.687
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 0.59220	0.114
Totale Parziale (TP)						**€ 5.17437**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.87964	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.60540	
Prezzo totale						**€ 6.66**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.026.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.026.A
Descrizione	Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da 25, confezionato con pietrischetti calcarei di pezzatura fino a 5/10 mm, filler, sabbia, additivi e bitume speciali, nelle percentuali necessarie.
Dettagli	
Unità di misura	100 kg
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIFornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.61794 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.51950 (18.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conglomerato bituminoso a freddo	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 55.17951	1	€ 55.17951	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.17951	0.759
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6	€ 15.92400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 17.51950	0.241
Totale Parziale (TP)						**€ 72.69901**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.35883	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.50578	
Prezzo totale						**€ 93.56**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.027.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.027.A
Descrizione	Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, risagomature, rappezzature, rafforzamenti, ecc, di preesistenti carreggiate, impasto a caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera lungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIConglomerato bituminoso chiuso per profilature
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.54114 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.24600 (0.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.1	€ 6.38901	
Totale Attrezzature						€ 6.38901	0.035
2	Tappetino di usura in graniglia basaltica e bitume	Prodotti da costruzione	mc	€ 172.67580	1	€ 172.67580	
Totale Prodotti da costruzione						€ 172.67580	0.952
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.04	€ 1.18440	
Totale Risorse Umane						€ 2.24600	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 181.31081**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.82284	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.21337	
Prezzo totale						**€ 233.35**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.030.A
Descrizione	Stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante stesa, in sito, di terre provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, fornite e poste in opera con idonei macchinari, per spessori non superiori a 30 cm. La stabilizzazione dovrà essere eseguita con l'apporto di ossido e idrossido di calcio micronizzato, in idonea percentuale in peso rispetto alla terra, previa elaborazione della miscela ottimale secondo le norme vigenti, idonea compattazione fino a raggiungere i valori richiesti di addensamento e modulo di deformazione; compresi la stesa della calce, le prove di laboratorio ed in sito durante il trattamento esclusa la sola fornitura della calce, per ogni strato di spessore di altezza 30 cm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIStabilizzazione a calce di corpo stradale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05576 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.59220 (7.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.01	€ 0.63890	
2	Pala caricatrice cingolata da 210 HP, capacità benna 2,63,2 mc	Attrezzature	h	€ 74.61175	0.01	€ 0.74612	
3	Rullo compressore da 6 a 11 t	Attrezzature	h	€ 51.39644	0.02	€ 1.02793	
Totale Attrezzature						€ 2.41295	0.368
4	Ossido di calcio	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.21697	0.25	€ 3.55424	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.55424	0.542
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 0.59220	0.09
Totale Parziale (TP)						**€ 6.55939**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.11510	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.76745	
Prezzo totale						**€ 8.44**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.035.A
Descrizione	Strato anticontaminante e come funzione di filtrante fra il terreno di base ed il riempimento con il rilevato composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri aditivi chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 150 g/m²; resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 11,5 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 1750 N; permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIStrato anticontaminante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02892 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (25.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante stesa, in sito,di terre provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a stato anticontaminante	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.12967	1.07	€ 2.27875	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.27875	0.67
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.33
Totale Parziale (TP)						**€ 3.40175**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.57830	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.39801	
Prezzo totale						**€ 4.38**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.040.A
Descrizione	Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria, composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri additivi chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 200 g/m²; resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 15,0 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 2300 N; permeabilità verticale non inferiore a 80 l/m²/sec.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIStrato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02892 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (25.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante stesa, in sito,di terre provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a stato anticontaminante	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.12967	1.07	€ 2.27875	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.27875	0.67
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.33
Totale Parziale (TP)						**€ 3.40175**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.57830	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.39801	
Prezzo totale						**€ 4.38**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.045.A
Descrizione	Strato separazione e di rinforzo per aumentare le capacità portante del terreno e per la ripartizione del carico localizzato, composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri additivi chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 285 g/m²; resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 21,0 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 3300 N; permeabilità verticale non inferiore a 60 l/m²/sec.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIStrato di separazione e di rinforzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02896 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (25.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Geotessile	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.13408	1.07	€ 2.28347	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.28347	0.67
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.33
Totale Parziale (TP)						**€ 3.40647**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.57910	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.39856	
Prezzo totale						**€ 4.38**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.050.A
Descrizione	Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia di 100 kN/m.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIRinforzo di corpo stradale con geogriglia a resistenza monodirezionale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16638 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80467 (11.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	h	€ 62.71630	0.033	€ 2.06964	
Totale Attrezzature						€ 2.06964	0.106
2	rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio carico di rottura nominale della geogriglia di 100kN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.73814	1.07	€ 14.69981	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.69981	0.751
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.066	€ 1.75164	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.033	€ 1.05303	
Totale Risorse Umane						€ 2.80467	0.143
Totale Parziale (TP)						**€ 19.57412**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.32760	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.29017	
Prezzo totale						**€ 25.19**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.050.B
Descrizione	Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia di 200 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIRinforzo di corpo stradale con geogriglia a resistenza monodirezionale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20035 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80467 (9.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	h	€ 62.71630	0.033	€ 2.06964	
Totale Attrezzature						€ 2.06964	0.088
2	rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio carico di rottura nominale della geogriglia di 200kN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 17.47278	1.07	€ 18.69587	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.69587	0.793
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.066	€ 1.75164	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.033	€ 1.05303	
Totale Risorse Umane						€ 2.80467	0.119
Totale Parziale (TP)						**€ 23.57018**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.00693	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.75771	
Prezzo totale						**€ 30.33**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.050.C
Descrizione	Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia di 300 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIRinforzo di corpo stradale con geogriglia a resistenza monodirezionale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24766 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80467 (7.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	h	€ 62.71630	0.033	€ 2.06964	
Totale Attrezzature						€ 2.06964	0.071
2	rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio carico di rottura nominale della geogriglia di 300kN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 22.67460	1.07	€ 24.26182	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.26182	0.833
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.066	€ 1.75164	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.033	€ 1.05303	
Totale Risorse Umane						€ 2.80467	0.096
Totale Parziale (TP)						**€ 29.13613**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.95314	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.40893	
Prezzo totale						**€ 37.50**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.050.D
Descrizione	Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia di 400 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIRinforzo di corpo stradale con geogriglia a resistenza monodirezionale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31074 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80467 (5.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	h	€ 62.71630	0.033	€ 2.06964	
Totale Attrezzature						€ 2.06964	0.057
2	rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio carico di rottura nominale della geogriglia di 400kN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 29.61036	1.07	€ 31.68309	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.68309	0.867
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.066	€ 1.75164	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.033	€ 1.05303	
Totale Risorse Umane						€ 2.80467	0.077
Totale Parziale (TP)						**€ 36.55740**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.21476	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.27722	
Prezzo totale						**€ 47.05**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.050.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.050.E
Descrizione	Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia di 500 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIRinforzo di corpo stradale con geogriglia a resistenza monodirezionale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33500 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80467 (5.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	h	€ 62.71630	0.033	€ 2.06964	
Totale Attrezzature						€ 2.06964	0.053
2	rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio carico di rottura nominale della geogriglia di 500kN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 32.27796	1.07	€ 34.53742	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.53742	0.876
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.066	€ 1.75164	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.033	€ 1.05303	
Totale Risorse Umane						€ 2.80467	0.071
Totale Parziale (TP)						**€ 39.41173**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.69999	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.61117	
Prezzo totale						**€ 50.72**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.050.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.050.F
Descrizione	Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia di 600 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIRinforzo di corpo stradale con geogriglia a resistenza monodirezionale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41749 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80467 (4.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	h	€ 62.71630	0.033	€ 2.06964	
Totale Attrezzature						€ 2.06964	0.042
2	rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio carico di rottura nominale della geogriglia di 600kN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 41.34780	1.07	€ 44.24215	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.24215	0.901
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.066	€ 1.75164	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.033	€ 1.05303	
Totale Risorse Umane						€ 2.80467	0.057
Totale Parziale (TP)						**€ 49.11646**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.34980	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.74663	
Prezzo totale						**€ 63.21**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.050.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.050.G
Descrizione	Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia di 700 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIRinforzo di corpo stradale con geogriglia a resistenza monodirezionale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.45631 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80467 (4.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	h	€ 62.71630	0.033	€ 2.06964	
Totale Attrezzature						€ 2.06964	0.039
2	rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio carico di rottura nominale della geogriglia di 700kN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 45.61596	1.07	€ 48.80908	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.80908	0.909
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.066	€ 1.75164	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.033	€ 1.05303	
Totale Risorse Umane						€ 2.80467	0.052
Totale Parziale (TP)						**€ 53.68339**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.12618	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.28096	
Prezzo totale						**€ 69.09**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.050.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.050.H
Descrizione	Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia di 800 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIRinforzo di corpo stradale con geogriglia a resistenza monodirezionale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.53880 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80467 (3.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	h	€ 62.71630	0.033	€ 2.06964	
Totale Attrezzature						€ 2.06964	0.033
2	rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio carico di rottura nominale della geogriglia di 800kN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 54.68580	1.07	€ 58.51381	
Totale Prodotti da costruzione						€ 58.51381	0.923
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.066	€ 1.75164	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.033	€ 1.05303	
Totale Risorse Umane						€ 2.80467	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 63.38812**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.77598	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.41641	
Prezzo totale						**€ 81.58**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.051.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.051.A
Descrizione	Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche: Maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 15 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIArmatura di rinforzo di rilevati stradali con geogriglia bidirezionale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16104 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.24950 (17.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	h	€ 62.71630	0.05	€ 3.13582	
Totale Attrezzature						€ 3.13582	0.166
2	geogriglia per rinforzo rilevati maglia 200x50 mm 30 KN/m e 15 KN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.80378	1.07	€ 11.56004	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.56004	0.61
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 4.24950	0.224
Totale Parziale (TP)						**€ 18.94536**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.22071	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.21661	
Prezzo totale						**€ 24.38**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.051.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.051.B
Descrizione	Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche: Maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 50 kN/m e 15 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIArmatura di rinforzo di rilevati stradali con geogriglia bidirezionale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16346 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.24950 (17.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	h	€ 62.71630	0.05	€ 3.13582	
Totale Attrezzature						€ 3.13582	0.163
2	geogriglia per rinforzo rilevati maglia 200x50 mm 50 KN/m e 15 KN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.07054	1.07	€ 11.84548	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.84548	0.616
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 4.24950	0.221
Totale Parziale (TP)						**€ 19.23080**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.26924	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.25000	
Prezzo totale						**€ 24.75**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.051.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.051.C
Descrizione	Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche: Maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 80 kN/m e 15 kN/m"
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIArmatura di rinforzo di rilevati stradali con geogriglia bidirezionale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18530 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.24950 (15.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	h	€ 62.71630	0.05	€ 3.13582	
Totale Attrezzature						€ 3.13582	0.144
2	geogriglia per rinforzo rilevati maglia 200x50 mm 80 KN/m e 15 KN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.47138	1.07	€ 14.41438	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.41438	0.661
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 4.24950	0.195
Totale Parziale (TP)						**€ 21.79970**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.70595	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.55057	
Prezzo totale						**€ 28.06**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.051.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.051.D
Descrizione	Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche: Maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 100 kN/m e 15 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIArmatura di rinforzo di rilevati stradali con geogriglia bidirezionale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18833 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.24950 (14.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	h	€ 62.71630	0.05	€ 3.13582	
Totale Attrezzature						€ 3.13582	0.142
2	geogriglia per rinforzo rilevati maglia 200x50 mm 100 KN/m e 15 KN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.80483	1.07	€ 14.77117	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.77117	0.667
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 4.24950	0.192
Totale Parziale (TP)						**€ 22.15649**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.76660	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.59231	
Prezzo totale						**€ 28.52**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.051.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.051.E
Descrizione	Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche: Maglia 50x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari a 50 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIArmatura di rinforzo di rilevati stradali con geogriglia bidirezionale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23261 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.24950 (12.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	h	€ 62.71630	0.05	€ 3.13582	
Totale Attrezzature						€ 3.13582	0.115
2	geogriglia per rinforzo rilevati maglia 50x50 mm 50 KN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.67320	1.07	€ 19.98032	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.98032	0.73
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 4.24950	0.155
Totale Parziale (TP)						**€ 27.36564**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.65216	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.20178	
Prezzo totale						**€ 35.22**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.051.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.051.F
Descrizione	Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche: Maglia 50x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari a 100 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIArmatura di rinforzo di rilevati stradali con geogriglia bidirezionale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28113 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.24950 (9.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	h	€ 62.71630	0.05	€ 3.13582	
Totale Attrezzature						€ 3.13582	0.095
2	geogriglia per rinforzo rilevati maglia 50x50 mm 100 KN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 24.00840	1.07	€ 25.68899	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.68899	0.777
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 4.24950	0.128
Totale Parziale (TP)						**€ 33.07431**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.62263	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.86969	
Prezzo totale						**€ 42.57**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.052.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.052.A
Descrizione	Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di superfice a vista. Elementi di 3,00 x 3,00 x 0,58 , con lungheza di ancoraggio 3,00 m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIStruttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.01526 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (15.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Terna senza martello	Attrezzature	h	€ 47.51406	0.15	€ 7.12711	
Totale Attrezzature						€ 7.12711	0.06
2	realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 3,00 x 3,00x0,58 , con lunghezza di ancoraggio 3,00	Prodotti da costruzione	mq	€ 181.39680	0.41	€ 74.37269	
3	Terreno vegetale	Prodotti da costruzione	mc	€ 18.86814	0.6	€ 11.32088	
4	Idrosemina	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.10400	0.79	€ 3.24216	
Totale Prodotti da costruzione						€ 88.93573	0.745
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€	0.196

						23.38000
Totale Parziale (TP)						**€ 119.44284**
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.30528
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.97481
Prezzo totale						**€ 153.72**

Scheda elemento: CAM26_U05.020.052.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.052.B
Descrizione	Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di superfice a vista. Elementi di 3,00 x 3,00 x 0,73 , con lungheza di ancoraggio 3,00 m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIStruttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.08499 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (14.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Terna senza martello	Attrezzature	h	€ 47.51406	0.15	€ 7.12711	
Totale Attrezzature						€ 7.12711	0.056
2	realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 3,00 x 3,00x0,73 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m 1/2. 44	Prodotti da costruzione	mq	€ 201.40380	0.41	€ 82.57556	
3	Terreno vegetale	Prodotti da costruzione	mc	€ 18.86814	0.6	€ 11.32088	
4	Idrosemina	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.10400	0.79	€ 3.24216	
Totale Prodotti da costruzione						€ 97.13860	0.761
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€	0.183

						23.38000
Totale Parziale (TP)						**€ 127.64571**
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.69977
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.93455
Prezzo totale						**€ 164.28**

Scheda elemento: CAM26_U05.020.052.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.052.C
Descrizione	Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di superfice a vista. Elementi di 4,00 x 3,00 x 0,58 , con lungheza di ancoraggio 4,00 m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIStruttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.09893 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (14.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Terna senza martello	Attrezzature	h	€ 47.51406	0.15	€ 7.12711	
Totale Attrezzature						€ 7.12711	0.055
2	realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 4,00 x 3,00x0,58 , con lunghezza di ancoraggio 4,00 m 1/2. 44	Prodotti da costruzione	mq	€ 205.40520	0.41	€ 84.21613	
3	Terreno vegetale	Prodotti da costruzione	mc	€ 18.86814	0.6	€ 11.32088	
4	Idrosemina	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.10400	0.79	€ 3.24216	
Totale Prodotti da costruzione						€ 98.77917	0.764
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€	0.181

						23.38000
Totale Parziale (TP)						**€ 129.28628**
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.97867
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.12650
Prezzo totale						**€ 166.39**

Scheda elemento: CAM26_U05.020.052.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.052.D
Descrizione	Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di superfice a vista. Elementi di 4,00 x 3,00 x 0,73 , con lungheza di ancoraggio 4,00 m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIStruttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.15006 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (13.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Terna senza martello	Attrezzature	h	€ 47.51406	0.15	€ 7.12711	
Totale Attrezzature						€ 7.12711	0.053
2	realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 4,00 x 3,00x0,73 , con lunghezza di ancoraggio 4,00 m 1/2. 44	Prodotti da costruzione	mq	€ 220.07700	0.41	€ 90.23157	
3	Terreno vegetale	Prodotti da costruzione	mc	€ 18.86814	0.6	€ 11.32088	
4	Idrosemina	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.10400	0.79	€ 3.24216	
Totale Prodotti da costruzione						€ 104.79461	0.775
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	

Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.173
Totale Parziale (TP)						**€ 135.30172**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.00129	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.83030	
Prezzo totale						**€ 174.13**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.052.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.052.E
Descrizione	Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di superfice a vista.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIStruttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.16401 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (13.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Terna senza martello	Attrezzature	h	€ 47.51406	0.15	€ 7.12711	
Totale Attrezzature						€ 7.12711	0.052
2	realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 5,00 x 3,00x0,58 , con lunghezza di ancoraggio 5,00 m 1/2. 44	Prodotti da costruzione	mq	€ 224.07840	0.41	€ 91.87214	
3	Terreno vegetale	Prodotti da costruzione	mc	€ 18.86814	0.6	€ 11.32088	
4	Idrosemina	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.10400	0.79	€ 3.24216	
Totale Prodotti da costruzione						€ 106.43518	0.777
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€	0.171

						23.38000
Totale Parziale (TP)						**€ 136.94229**
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.28019
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.02225
Prezzo totale						**€ 176.24**

Scheda elemento: CAM26_U05.020.052.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.052.F
Descrizione	Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di superfice a vista. Elementi di 7,00 x 3,00 x 0,73 , con lungheza di ancoraggio 5,00 m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIStruttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.22444 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (12.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Terna senza martello	Attrezzature	h	€ 47.51406	0.15	€ 7.12711	
Totale Attrezzature						€ 7.12711	0.049
2	realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 7,00 x 3,00x 0,73, con lunghezza di ancoraggio 5,00 m 1/2.44	Prodotti da costruzione	mq	€ 241.41780	0.41	€ 98.98130	
3	Terreno vegetale	Prodotti da costruzione	mc	€ 18.86814	0.6	€ 11.32088	
4	Idrosemina	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.10400	0.79	€ 3.24216	
Totale Prodotti da costruzione						€ 113.54434	0.788
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	

Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.162
Totale Parziale (TP)						**€ 144.05145**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.48875	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.85402	
Prezzo totale						**€ 185.39**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.052.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.052.G
Descrizione	Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di superfice a vista. Elementi di 6,00 x 3,00 x 0,58 , con lungheza di ancoraggio 6,00 m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIStruttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.23606 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (12.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Terna senza martello	Attrezzature	h	€ 47.51406	0.15	€ 7.12711	
Totale Attrezzature						€ 7.12711	0.049
2	realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 6,00 x 3,00 x 0,58, con lunghezza di ancoraggio 6,00 m 1/2.44	Prodotti da costruzione	mq	€ 244.75230	0.41	€ 100.34844	
3	Terreno vegetale	Prodotti da costruzione	mc	€ 18.86814	0.6	€ 11.32088	
4	Idrosemina	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.10400	0.79	€ 3.24216	
Totale Prodotti da costruzione						€ 114.91148	0.79
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	

Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.161
Totale Parziale (TP)						**€ 145.41859**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.72116	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.01398	
Prezzo totale						**€ 187.15**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.052.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.052.H
Descrizione	Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di superfice a vista. Elementi di 6,00 x 3,00 x 0,73 , con lungheza di ancoraggio 6,00 m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIStruttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.29509 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (11.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Terna senza martello	Attrezzature	h	€ 47.51406	0.15	€ 7.12711	
Totale Attrezzature						€ 7.12711	0.047
2	realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 6,00 x 3,00 x 0,73, con lunghezza di ancoraggio 6,00m 1/2.44	Prodotti da costruzione	mq	€ 261.69156	0.41	€ 107.29354	
3	Terreno vegetale	Prodotti da costruzione	mc	€ 18.86814	0.6	€ 11.32088	
4	Idrosemina	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.10400	0.79	€ 3.24216	
Totale Prodotti da costruzione						€ 121.85658	0.8
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	

Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.153
Totale Parziale (TP)						**€ 152.36369**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.90183	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.82655	
Prezzo totale						**€ 196.09**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.053.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.053.A
Descrizione	Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame, costituita da elementi di armatura planari orizzontali, realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme all'EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare di sezione 1m x 1m, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale. In opera con adeguato geosintetico non tessuto termosaldato a filo continuo, in filamento copolimero di polipropilene - polietilene di massa areica 125 g/mq, con funzione di filtro da utilizzare come interfaccia fra l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante. Il riempimento sarà realizzato con elementi litoidi di adeguato peso specifico, aventi diametro superiore a quello della maglia della rete, non friabili e non gelivi. Gli elementi di rinforzo contigui saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo dello scatolare costituente il paramento esterno si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di Elementi di 3,00 x 2,00 x 1,00 , con lungheza di ancoraggio 3,00 m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIStruttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.34734 (0.66%)
m.d'o.	€ 52.60500 (25.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Terna senza martello	Attrezzature	h	€ 47.51406	0.2	€ 9.50281	
Totale Attrezzature						€ 9.50281	0.06
2	Pietrame di natura calcare o similare	Prodotti da costruzione	mc	€ 30.45737	1.05	€ 31.98024	
3	Geocomposito costituito da geogriglia biorentata geotessile TNT ritentore di fili	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.86697	2	€ 1.73394	
4	realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 3,00 x 2,00 x 1,00, con lunghezza di ancoraggio 3,00 m 1/2.0	Prodotti da costruzione	mq	€ 125.37720	0.5	€ 62.68860	
Totale Prodotti da costruzione						€ 96.40278	0.608

5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.9	€ 23.88600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.9	€ 28.71900	
Totale Risorse Umane						€ 52.60500	0.332
Totale Parziale (TP)						**€ 158.51059**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.94680	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.54574	
Prezzo totale						**€ 204.00**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.053.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.053.B
Descrizione	Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame, costituita da elementi di armatura planari orizzontali, realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme all'EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare di sezione 1m x 1m, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale. In opera con adeguato geosintetico non tessuto termosaldato a filo continuo, in filamento copolimero di polipropilene - polietilene di massa areica 125 g/mq, con funzione di filtro da utilizzare come interfaccia fra l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante. Il riempimento sarà realizzato con elementi litoidi di adeguato peso specifico, aventi diametro superiore a quello della maglia della rete, non friabili e non gelivi. Gli elementi di rinforzo contigui saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo dello scatolare costituente il paramento esterno si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di Elementi di 4,00 x 2,00 x 1,00 , con lungheza di ancoraggio 4,00 m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIStruttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.40403 (0.66%)
m.d'o.	€ 52.60500 (24.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Terna senza martello	Attrezzature	h	€ 47.51406	0.2	€ 9.50281	
Totale Attrezzature						€ 9.50281	0.058
2	Pietrame di natura calcare o similare	Prodotti da costruzione	mc	€ 30.45737	1.05	€ 31.98024	
3	Geocomposito costituito da geogriglia biorentata geotessile TNT ritentore di fili	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.86697	2	€ 1.73394	
4	realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 4,00 x 2,00 x 1,00, con lunghezza di ancoraggio 4,00 m 1/2.0	Prodotti da costruzione	mq	€ 138.71520	0.5	€ 69.35760	
Totale Prodotti da costruzione						€ 103.07178	0.624

5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.9	€ 23.88600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.9	€ 28.71900	
Totale Risorse Umane						€ 52.60500	0.318
Totale Parziale (TP)						**€ 165.17959**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.08053	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.32601	
Prezzo totale						**€ 212.59**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.053.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.053.C
Descrizione	Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame, costituita da elementi di armatura planari orizzontali, realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme all'EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare di sezione 1m x 1m, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale. In opera con adeguato geosintetico non tessuto termosaldato a filo continuo, in filamento copolimero di polipropilene - polietilene di massa areica 125 g/mq, con funzione di filtro da utilizzare come interfaccia fra l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante. Il riempimento sarà realizzato con elementi litoidi di adeguato peso specifico, aventi diametro superiore a quello della maglia della rete, non friabili e non gelivi. Gli elementi di rinforzo contigui saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo dello scatolare costituente il paramento esterno si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di Elementi di 5,00 x 2,00 x 1,00 , con lungheza di ancoraggio 5,00 m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIStruttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.45618 (0.66%)
m.d'o.	€ 52.60500 (23.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Terna senza martello	Attrezzature	h	€ 47.51406	0.2	€ 9.50281	
Totale Attrezzature						€ 9.50281	0.055
2	Pietrame di natura calcare o similare	Prodotti da costruzione	mc	€ 30.45737	1.05	€ 31.98024	
3	Geocomposito costituito da geogriglia biorentata geotessile TNT ritentore di fili	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.86697	2	€ 1.73394	
4	realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 5,00 x 2,00 x 1,00, con lunghezza di ancoraggio 5,00 m 1/2.0	Prodotti da costruzione	mq	€ 150.98616	0.5	€ 75.49308	
Totale Prodotti da costruzione						€ 109.20726	0.637

5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.9	€ 23.88600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.9	€ 28.71900	
Totale Risorse Umane						€ 52.60500	0.307
Totale Parziale (TP)						**€ 171.31507**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.12356	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.04386	
Prezzo totale						**€ 220.48**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.053.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.053.D
Descrizione	Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame, costituita da elementi di armatura planari orizzontali, realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme all'EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare di sezione 1m x 1m, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale. In opera con adeguato geosintetico non tessuto termosaldato a filo continuo, in filamento copolimero di polipropilene - polietilene di massa areica 125 g/mq, con funzione di filtro da utilizzare come interfaccia fra l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante. Il riempimento sarà realizzato con elementi litoidi di adeguato peso specifico, aventi diametro superiore a quello della maglia della rete, non friabili e non gelivi. Gli elementi di rinforzo contigui saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo dello scatolare costituente il paramento esterno si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di Elementi di 6,00 x 2,00 x 1,00 , con lungheza di ancoraggio 6,00 m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIStruttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.50720 (0.66%)
m.d'o.	€ 52.60500 (23.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Terna senza martello	Attrezzature	h	€ 47.51406	0.2	€ 9.50281	
Totale Attrezzature						€ 9.50281	0.054
2	Pietrame di natura calcare o similare	Prodotti da costruzione	mc	€ 30.45737	1.05	€ 31.98024	
3	Geocomposito costituito da geogriglia biorentata geotessile TNT ritentore di fili	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.86697	2	€ 1.73394	
4	realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 6,00 x 2,00 x 1,00, con lunghezza di ancoraggio 6,00 m 1/2.0	Prodotti da costruzione	mq	€ 162.99036	0.5	€ 81.49518	
Totale Prodotti da costruzione						€ 115.20936	0.65

5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.9	€ 23.88600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.9	€ 28.71900	
Totale Risorse Umane						€ 52.60500	0.297
Totale Parziale (TP)						**€ 177.31717**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.14392	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.74611	
Prezzo totale						**€ 228.21**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.054.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.054.A
Descrizione	Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a (R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza rilevato (H). R1= 50 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 3 m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIRilevato in terra rinforzata con geogriglia bidirezionale di armatura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.17355 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.22400 (19.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	h	€ 62.71630	0.2	€ 12.54326	
2	Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	Attrezzature	h	€ 35.43804	0.2	€ 7.08761	
Totale Attrezzature						€ 19.63087	0.142
3	Biostuoia	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.93506	1.05	€ 5.18181	
4	R1=50 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 3 m	Prodotti da costruzione	mq	€ 74.78617	1	€ 74.78617	
5	Idrosemina	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.10400	0.79	€ 3.24216	
Totale Prodotti da costruzione						€ 83.21014	0.603
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
7	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.4	€ 11.84400	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 35.22400	0.255

Totale Parziale (TP)						**€ 138.06501**
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.47105
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.15361
Prezzo totale						**€ 177.69**

Scheda elemento: CAM26_U05.020.054.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.054.B
Descrizione	Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a (R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza rilevato (H). R1= 50 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 4,5 m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIRilevato in terra rinforzata con geogriglia bidirezionale di armatura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.23319 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.22400 (18.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	h	€ 62.71630	0.2	€ 12.54326	
2	Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	Attrezzature	h	€ 35.43804	0.2	€ 7.08761	
Totale Attrezzature						€ 19.63087	0.135
3	Biostuoia	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.93506	1.05	€ 5.18181	
4	R1=50 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 4,5 m	Prodotti da costruzione	mq	€ 81.80195	1	€ 81.80195	
5	Idrosemina	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.10400	0.79	€ 3.24216	
Totale Prodotti da costruzione						€ 90.22592	0.622
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
7	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.4	€ 11.84400	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 35.22400	0.243

Totale Parziale (TP)						**€ 145.08079**
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.66373
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.97445
Prezzo totale						**€ 186.72**

Scheda elemento: CAM26_U05.020.054.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.054.C
Descrizione	Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a (R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza rilevato (H). R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 6 m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIRilevato in terra rinforzata con geogriglia bidirezionale di armatura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.30665 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.22400 (17.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	h	€ 62.71630	0.2	€ 12.54326	
2	Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	Attrezzature	h	€ 35.43804	0.2	€ 7.08761	
Totale Attrezzature						€ 19.63087	0.128
3	Biostuoia	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.93506	1.05	€ 5.18181	
4	R1=80 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 6 m	Prodotti da costruzione	mq	€ 90.44498	1	€ 90.44498	
5	Idrosemina	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.10400	0.79	€ 3.24216	
Totale Prodotti da costruzione						€ 98.86895	0.643
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
7	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.4	€ 11.84400	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 35.22400	0.229

Totale Parziale (TP)						**€ 153.72382**
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.13305
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.98569
Prezzo totale						**€ 197.84**

Scheda elemento: CAM26_U05.020.054.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.054.D
Descrizione	Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a (R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza rilevato (H). R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 7,5 m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIRilevato in terra rinforzata con geogriglia bidirezionale di armatura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.46243 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.22400 (15.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	h	€ 62.71630	0.2	€ 12.54326	
2	Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	Attrezzature	h	€ 35.43804	0.2	€ 7.08761	
Totale Attrezzature						€ 19.63087	0.114
3	Biostuoia	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.93506	1.05	€ 5.18181	
4	R1=80 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 7,5 m	Prodotti da costruzione	mq	€ 108.77139	1	€ 108.77139	
5	Idrosemina	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.10400	0.79	€ 3.24216	
Totale Prodotti da costruzione						€ 117.19536	0.681
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
7	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.4	€ 11.84400	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	

Totale Risorse Umane						€ 35.22400	0.205
Totale Parziale (TP)						**€ 172.05023**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.24854	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.12988	
Prezzo totale						**€ 221.43**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.054.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.054.E
Descrizione	Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a (R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza rilevato (H). R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 9,0 m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIRilevato in terra rinforzata con geogriglia bidirezionale di armatura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.51571 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.22400 (15.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	h	€ 62.71630	0.2	€ 12.54326	
2	Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	Attrezzature	h	€ 35.43804	0.2	€ 7.08761	
Totale Attrezzature						€ 19.63087	0.11
3	Biostuoia	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.93506	1.05	€ 5.18181	
4	R1=80 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 9,0 m	Prodotti da costruzione	mq	€ 115.04025	1	€ 115.04025	
5	Idrosemina	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.10400	0.79	€ 3.24216	
Totale Prodotti da costruzione						€ 123.46422	0.692
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
7	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.4	€ 11.84400	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	

Totale Risorse Umane						€ 35.22400	0.198
Totale Parziale (TP)						**€ 178.31909**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.31425	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.86333	
Prezzo totale						**€ 229.50**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.054.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.054.F
Descrizione	Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a (R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza rilevato (H).
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIRilevato in terra rinforzata con geogriglia bidirezionale di armatura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.61378 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.22400 (14.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	h	€ 62.71630	0.2	€ 12.54326	
2	Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	Attrezzature	h	€ 35.43804	0.2	€ 7.08761	
Totale Attrezzature						€ 19.63087	0.103
3	Biostuoia	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.93506	1.05	€ 5.18181	
4	R1=80 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 10,5 m	Prodotti da costruzione	mq	€ 126.57762	1	€ 126.57762	
5	Idrosemina	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.10400	0.79	€ 3.24216	
Totale Prodotti da costruzione						€ 135.00159	0.711
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
7	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.4	€ 11.84400	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€	0.186

						35.22400
Totale Parziale (TP)						**€ 189.85646**
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 32.27560
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.21321
Prezzo totale						**€ 244.35**

Scheda elemento: CAM26_U05.020.054.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.054.G
Descrizione	Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a (R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza rilevato (H). R1= 100 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 12,0 m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIRilevato in terra rinforzata con geogriglia bidirezionale di armatura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.82261 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.22400 (12.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	h	€ 62.71630	0.2	€ 12.54326	
2	Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	Attrezzature	h	€ 35.43804	0.2	€ 7.08761	
Totale Attrezzature						€ 19.63087	0.092
3	Biostuoia	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.93506	1.05	€ 5.18181	
4	R1=100 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 12,0 m	Prodotti da costruzione	mq	€ 151.14622	1	€ 151.14622	
5	Idrosemina	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.10400	0.79	€ 3.24216	
Totale Prodotti da costruzione						€ 159.57019	0.744
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
7	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.4	€ 11.84400	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	

Totale Risorse Umane						€ 35.22400	0.164
Totale Parziale (TP)						**€ 214.42506**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 36.45226	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.08773	
Prezzo totale						**€ 275.97**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.054.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.054.H
Descrizione	Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a (R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza rilevato (H). R1= 100 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 15,0 m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIRilevato in terra rinforzata con geogriglia bidirezionale di armatura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.00514 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.22400 (11.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	h	€ 62.71630	0.2	€ 12.54326	
2	Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	Attrezzature	h	€ 35.43804	0.2	€ 7.08761	
Totale Attrezzature						€ 19.63087	0.083
3	Biostuoia	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.93506	1.05	€ 5.18181	
4	R1=100 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 15,0 m	Prodotti da costruzione	mq	€ 172.62040	1	€ 172.62040	
5	Idrosemina	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.10400	0.79	€ 3.24216	
Totale Prodotti da costruzione						€ 181.04437	0.767
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
7	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.4	€ 11.84400	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	

Totale Risorse Umane						€ 35.22400	0.149
Totale Parziale (TP)						**€ 235.89924**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 40.10287	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.60021	
Prezzo totale						**€ 303.60**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.055.A
Descrizione	Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) 3 m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIOpere in terra rinforzata costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.08885 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.15704 (15.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.074	€ 3.67806	
2	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.148	€ 6.58109	
3	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	h	€ 62.71630	0.296	€ 18.56402	
4	Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	Attrezzature	h	€ 35.43804	0.148	€ 5.24483	
Totale Attrezzature						€ 34.06800	0.266
5	Biotessile	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.78834	1.74	€ 8.33171	
6	Geogriglia estrusa in HDPE 5 strati x m²/strato 5,50	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.52158	9.26	€ 41.86983	
7	Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 5 3.5*9*30/27	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.53352	35	€ 18.67320	
Totale Prodotti da costruzione						€ 68.87474	0.538
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.592	€ 15.71168	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.296	€ 9.44536	
Totale Risorse Umane						€ 25.15704	0.196
Totale Parziale (TP)						**€ 128.09978**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.77696	

11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.98767
Prezzo totale						**€ 164.86**

Scheda elemento: CAM26_U05.020.055.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.055.B
Descrizione	Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) 4,5 m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIOpere in terra rinforzata costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.50812 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.65264 (11.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.075	€ 3.72777	
2	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.1509	€ 6.71005	
3	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	h	€ 62.71630	0.3018	€ 18.92778	
4	Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	Attrezzature	h	€ 35.43804	0.1509	€ 5.34760	
Totale Attrezzature						€ 34.71320	0.196
5	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.84132	35.66	€ 30.00147	
6	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.67306	35.66	€ 24.00132	
7	Biotessile	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.78834	1.77	€ 8.47536	
8	Geogriglia estrusa in HDPE 7 strati x m²/strato 6,60	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.93506	11.06	€ 54.58176	
Totale Prodotti da costruzione						€ 117.05991	0.66
9	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6037	€ 16.02220	
10	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3018	€ 9.63044	
Totale Risorse Umane						€ 25.65264	0.145

Totale Parziale (TP)						**€ 177.42575**
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.16238
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.75881
Prezzo totale						**€ 228.35**

Scheda elemento: CAM26_U05.020.055.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.055.C
Descrizione	Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) 6 m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIOpere in terra rinforzata costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.59190 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.14558 (10.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.0769	€ 3.82220	
2	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.1538	€ 6.83900	
3	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	h	€ 62.71630	0.3076	€ 19.29153	
Totale Attrezzature						€ 29.95273	0.16
4	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.84132	35.66	€ 30.00147	
5	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.67306	35.66	€ 24.00132	
6	Biotessile	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.78834	1.81	€ 8.66690	
7	Geogriglia estrusa in HDPE 10 strati x m²/strato 7,70	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.34854	12.81	€ 68.51480	
Totale Prodotti da costruzione						€ 131.18449	0.7
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6153	€ 16.33006	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3076	€ 9.81552	
Totale Risorse Umane						€ 26.14558	0.14
Totale Parziale (TP)						**€ 187.28280**	

10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 31.83808
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.91209
Prezzo totale						**€ 241.03**

Scheda elemento: CAM26_U05.020.055.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.055.D
Descrizione	Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) 7,5 m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIOpere in terra rinforzata costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.74734 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.90976 (4.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.08	€ 3.97628	
2	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.16	€ 7.11469	
3	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	h	€ 62.71630	0.32	€ 20.06922	
4	Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	Attrezzature	h	€ 35.43804	0.16	€ 5.67009	
Totale Attrezzature						€ 36.83028	0.179
5	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.84132	37.8	€ 31.80190	
6	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.67306	37.8	€ 25.44167	
7	Biotessile	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.78834	1.88	€ 9.00208	
8	Geogriglia estrusa in HDPE 12 strati x m²/strato 8,90	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.88206	15.4	€ 90.58372	
Totale Prodotti da costruzione						€ 156.82937	0.763
9	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.064	€ 1.69856	
10	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.32	€ 10.21120	
Totale Risorse Umane						€ 11.90976	0.058

Totale Parziale (TP)						**€ 205.56941**
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 34.94680
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.05162
Prezzo totale						**€ 264.57**

Scheda elemento: CAM26_U05.020.055.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.055.E
Descrizione	Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) 9,0 m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIOpere in terra rinforzata costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.07379 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.30167 (9.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.0833	€ 4.14030	
2	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.1666	€ 7.40818	
3	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	h	€ 62.71630	0.333	€ 20.88453	
4	Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	Attrezzature	h	€ 35.43804	0.1666	€ 5.90398	
Totale Attrezzature						€ 38.33699	0.157
5	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.84132	39.375	€ 33.12698	
6	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.67306	39.375	€ 26.50174	
7	Biotessile	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.78834	1.96	€ 9.38515	
8	Geogriglia estrusa in HDPE 15 strati x m²/strato 10,30	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.30887	17.17	€ 108.32330	
Totale Prodotti da costruzione						€ 177.33717	0.727
9	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.666	€ 17.67564	
10	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.333	€ 10.62603	
Totale Risorse Umane						€ 28.30167	0.116

Totale Parziale (TP)						**€ 243.97583**
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 41.47589
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.54517
Prezzo totale						**€ 314.00**

Scheda elemento: CAM26_U05.020.055.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.055.F
Descrizione	Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) 10,5 m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIOpere in terra rinforzata costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.28569 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.89660 (8.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.0851	€ 4.22977	
2	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.17	€ 7.55936	
3	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	h	€ 62.71630	0.34	€ 21.32354	
4	Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	Attrezzature	h	€ 35.43804	0.17	€ 6.02447	
Totale Attrezzature						€ 39.13714	0.146
5	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.84132	40.213	€ 33.83200	
6	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.67306	40.213	€ 27.06576	
7	Biotessile	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.78834	2	€ 9.57668	
8	Geogriglia estrusa in HDPE 17 strati x m²/strato 11,45	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.85573	19.02	€ 130.39598	
Totale Prodotti da costruzione						€ 200.87042	0.747
9	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.68	€ 18.04720	
10	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.34	€ 10.84940	
Totale Risorse Umane						€ 28.89660	0.107

Totale Parziale (TP)						**€ 268.90416**
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 45.71371
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 31.46179
Prezzo totale						**€ 346.08**

Scheda elemento: CAM26_U05.020.055.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.055.G
Descrizione	Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) 12,0 m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIOpere in terra rinforzata costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.49857 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.55952 (7.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.0869	€ 4.31924	
2	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.1739	€ 7.73278	
3	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	h	€ 62.71630	0.3478	€ 21.81273	
4	Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	Attrezzature	h	€ 35.43804	0.1739	€ 6.16268	
Totale Attrezzature						€ 40.02743	0.136
5	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.84132	41.087	€ 34.56731	
6	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.67306	41.087	€ 27.65402	
7	Biotessile	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.78834	2.04	€ 9.76821	
8	Geogriglia estrusa in HDPE 20 strati x m²/strato 12,6	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.25587	21	€ 152.37327	
Totale Prodotti da costruzione						€ 224.36281	0.763
9	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6956	€ 18.46122	
10	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3478	€ 11.09830	
Totale Risorse Umane						€ 29.55952	0.101

Totale Parziale (TP)						**€ 293.94976**
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 49.97146
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 34.39212
Prezzo totale						**€ 378.31**

Scheda elemento: CAM26_U05.020.055.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.055.H
Descrizione	Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) ltre i 12,0 m per ogni 2,00 metri di altezza in più
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIOpere in terra rinforzata costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41628 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.92358 (7.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.0144	€ 0.71573	
2	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.0289	€ 1.28509	
3	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	Attrezzature	h	€ 62.71630	0.0579	€ 3.63127	
4	Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	Attrezzature	h	€ 35.43804	0.0289	€ 1.02416	
Totale Attrezzature						€ 6.65625	0.136
5	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.84132	6.848	€ 5.76136	
6	Extra diametro per rete elettrosaldata	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.67306	6.848	€ 4.60911	
7	Biotessile	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.78834	0.34	€ 1.62804	
8	Geogriglia estrusa in HDPE 20 strati x m²/strato 12,6	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.25587	3.5	€ 25.39555	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.39406	0.764
9	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1159	€ 3.07599	
10	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.0579	€ 1.84759	
Totale Risorse Umane						€ 4.92358	0.101
Totale Parziale (TP)						**€ 48.97389**	

11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.32556
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.72995
Prezzo totale						**€ 63.03**

Scheda elemento: CAM26_U05.020.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.060.A
Descrizione	Strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacità portante del terreno e per la ripartizione del carico localizzato, fornito e posto in opera, composto da geotessile "Non tessuto" costituito da 100° polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine, altri additivi chimici e/o processi di temofusione, termocalandradura e termolegatura. Il geotessile dovrà avere superficie non liscia, essere uniforme, resistere agli agenti chimici, alle cementazioni naturali, imputrescibile ed atossico.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIStrato di separazione e di rinforzo in geotessile a filo continuo di polipropilene
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05844 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.33800 (26.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.072
2	strato separatore e di rinforzo	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.96139	1.02	€ 4.04062	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.04062	0.588
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.04	€ 1.27640	
Totale Risorse Umane						€ 2.33800	0.34
Totale Parziale (TP)						**€ 6.87566**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.16886	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.80445	
Prezzo totale						**€ 8.85**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.065.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.065.A
Descrizione	Strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacità portante del terreno e per la ripartizione del carico localizzato, fornito e posto in opera, composto da geotessile "Non tessuto" costituito da 100° polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine, altri additivi chimici e/o processi di temofusione, termocalandradura e termolegatura. Il geotessile dovrà avere superficie non liscia, essere uniforme, resistere agli agenti chimici, alle cementazioni naturali, imputrescibile ed atossico. Il prodotto dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la normativa vigente, unitamente al marchio di conformità CE ed avere le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 500 gr/mq (EN 965); spessore (sotto un carico di 2 kPa) non inferiore a 4,0 mm; resistenza a trazione non inferiore a 34 KN/m; allungamento a rottura longitudinale e trasversale compreso fra l' 85 e il 75 %; resistenza al punzonamento non inferiore a 5400 N.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIStrato di separazione e di rinforzo in geotessile a filo continuo di polipropilene, peso unitario non inferiore a 500 gr/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05844 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.33800 (26.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.072
2	strato separatore e di rinforzo	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.96139	1.02	€ 4.04062	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.04062	0.588
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.04	€ 1.27640	
Totale Risorse Umane						€ 2.33800	0.34
Totale Parziale (TP)						**€ 6.87566**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.16886	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.80445	
Prezzo totale						**€ 8.85**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.070.A
Descrizione	Strato protezione spondale e di fondo, fornito e posto in opera, impermeabilizzante, per discariche con membrane HDPE. Il prodotto dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la normativa vigente, unitamente al marchio di conformità CE ed avere le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 600 gr/mq; spessore (sotto un carico di 2 kPa) non inferiore a 4,3 mm; resistenza a trazione non inferiore a 38 KN/m.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIStrato impermeabilizzante in HDPE
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14012 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.33800 (11.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.01	€ 0.49704	
Totale Attrezzature						€ 0.49704	0.03
2	Membrana HDPE 600 gr/mq, sp.4,3 mm; resistenza a trazione 38 KN/m.	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.00000	1.05	€ 13.65000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.65000	0.828
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.04	€ 1.27640	
Totale Risorse Umane						€ 2.33800	0.142
Totale Parziale (TP)						**€ 16.48504**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.80246	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.92875	
Prezzo totale						**€ 21.22**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.075.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.075.A
Descrizione	Materiale anticapillare di idonea granulometria al di sotto di rilevati o della sovrastruttura, avente funzione di filtro per terreni sottostanti, fornito e posto in opera, compresi la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIMateriale anticapillare di idonea granulometria
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18680 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.59220 (2.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.01	€ 0.32538	
2	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.01	€ 0.63890	
3	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	Attrezzature	h	€ 68.40445	0.02	€ 1.36809	
4	Rullo compressore da 6 a 11 t	Attrezzature	h	€ 51.39644	0.02	€ 1.02793	
Totale Attrezzature						€ 3.36030	0.153
5	Materiale anticapilare per massiciate stradali	Prodotti da costruzione	mc	€ 17.16613	1.05	€ 18.02444	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.02444	0.82
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 0.59220	0.027
Totale Parziale (TP)						**€ 21.97694**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.73608	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.57130	
Prezzo totale						**€ 28.28**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.080.A
Descrizione	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIStrato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18545 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.44415 (1.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.01	€ 0.32538	
2	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.05	€ 3.19450	
3	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	Attrezzature	h	€ 68.40445	0.02	€ 1.36809	
4	Rullo compressore da 6 a 11 t	Attrezzature	h	€ 51.39644	0.02	€ 1.02793	
Totale Attrezzature						€ 5.91590	0.271
5	Misto granulare stabilizzato	Prodotti da costruzione	mc	€ 14.72176	1.05	€ 15.45785	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.45785	0.708
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.015	€ 0.44415	
Totale Risorse Umane						€ 0.44415	0.02
Totale Parziale (TP)						**€ 21.81790**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.70904	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.55269	
Prezzo totale						**€ 28.08**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.085.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.085.A
Descrizione	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compresi l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturata da uno strato di sabbia, la fornitura dei materiali (anche del legante), le prove di laboratorio ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo il costipamento.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIStrato di fondazione in misto cementato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40269 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.59220 (0.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autobotte della portata di 8000 l	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.01	€ 0.32538	
2	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.05	€ 3.19450	
3	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	Attrezzature	h	€ 68.40445	0.02	€ 1.36809	
4	Rullo compressore da 6 a 11 t	Attrezzature	h	€ 51.39644	0.02	€ 1.02793	
Totale Attrezzature						€ 5.91590	0.125
5	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.55	€ 19.09662	
6	Misto granulare stabilizzato	Prodotti da costruzione	mc	€ 14.72176	0.55	€ 8.09697	
7	Cemento tipo 325 normale (merce nuda)	Prodotti da costruzione	ql	€ 12.50365	1.05	€ 13.12883	
8	Bitume ossidato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.65001	0.33	€ 0.54450	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.86692	0.863
9	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 0.59220	0.013
Totale Parziale (TP)						**€ 47.37502**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.05375	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.54288	

Prezzo totale	**€ 60.97**

Scheda elemento: CAM26_U05.020.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.090.A
Descrizione	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume, in idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori.
Dettagli	
Unità di misura	mq/cm
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIConglomerato bituminoso per strato di base
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01560 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.26540 (11.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rullo compressore da 6 a 11 t	Attrezzature	h	€ 51.39644	0.001	€ 0.05140	
2	Vibrofinitrice per conglomerato bituminoso	Attrezzature	h	€ 95.14098	0.001	€ 0.09514	
Totale Attrezzature						€ 0.14654	0.08
3	Conglomerato bituminoso da litoide basaltico	Prodotti da costruzione	mc	€ 142.36160	0.01	€ 1.42362	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.42362	0.776
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.01	€ 0.26540	
Totale Risorse Umane						€ 0.26540	0.145
Totale Parziale (TP)						**€ 1.83556**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.31205	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.21476	
Prezzo totale						**€ 2.36**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.095.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.095.A
Descrizione	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .
Dettagli	
Unità di misura	mq/cm
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIConglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01720 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.26540 (10.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rullo compressore da 6 a 11 t	Attrezzature	h	€ 51.39644	0.001	€ 0.05140	
2	Vibrofinitrice per conglomerato bituminoso	Attrezzature	h	€ 95.14098	0.001	€ 0.09514	
Totale Attrezzature						€ 0.14654	0.072
3	Binder da graniglia basaltica	Prodotti da costruzione	mc	€ 153.48960	0.0105	€ 1.61164	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.61164	0.796
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.01	€ 0.26540	
Totale Risorse Umane						€ 0.26540	0.131
Totale Parziale (TP)						**€ 2.02358**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.34401	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.23676	
Prezzo totale						**€ 2.60**	

Scheda elemento: CAM26_U05.020.096.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.020.096.A
Descrizione	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.
Dettagli	
Unità di misura	mq/cm
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANARILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIConglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01891 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.26540 (9.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rullo compressore da 6 a 11 t	Attrezzature	h	€ 51.39644	0.001	€ 0.05140	
2	Vibrofinitrice per conglomerato bituminoso	Attrezzature	h	€ 95.14098	0.001	€ 0.09514	
Totale Attrezzature						€ 0.14654	0.066
3	Tappetino di usura in graniglia basaltica e bitume	Prodotti da costruzione	mc	€ 172.67580	0.0105	€ 1.81310	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.81310	0.815
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.01	€ 0.26540	
Totale Risorse Umane						€ 0.26540	0.119
Totale Parziale (TP)						**€ 2.22504**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.37826	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.26033	
Prezzo totale						**€ 2.86**	

Scheda elemento: CAM26_U05.025.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.025.010.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo od ogni altra specie legnosa con alta capacità di propagazione vegetetativa, nella quantità di 5 per metro quadro di parametro a vista; lunghezza minima di mm 120; spessore > 3-4 cm.Le talee dovranno essere inserite per una profondità che dia garanzia di crescita.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAGEOCOMPOSITI E GEORETIFornitura e posa in opera di talee di salice vivo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11315 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.52280 (32.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Geocomposito costituito da geogriglia biorentata FORNITURA E POSA IN OPERA di salice vivo	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.94735	4	€ 7.78940	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.78940	0.585
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.04	€ 1.27640	
Totale Risorse Umane						€ 5.52280	0.415
Totale Parziale (TP)						**€ 13.31220**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.26307	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.55753	
Prezzo totale						**€ 17.13**	

Scheda elemento: CAM26_U05.025.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.025.015.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geogriglia biorientata realizzata in polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature con resistenza massima a trazione non inferiore a 20 kN/m in entrambe le direzioni (TD e MD) accoppiata per termosaldatura ad un geotessile in polipropilene da 140 g/mq il tutto per un peso complessivo non inferiore a 390 g/mq.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAGEOCOMPOSITI E GEORETIGeocomposito costituito da geogriglia biorientata: peso complessivo non inferiore a 390 g/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05821 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.01070 (11.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Geocomposito costituito da geogriglia biorientata 20 kN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.45524	1.07	€ 5.83711	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.83711	0.852
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.018	€ 0.47772	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.018	€ 0.53298	
Totale Risorse Umane						€ 1.01070	0.148
Totale Parziale (TP)						**€ 6.84781**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.16413	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.80119	
Prezzo totale						**€ 8.81**	

Scheda elemento: CAM26_U05.025.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.025.020.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geogriglia biorientata realizzata in polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature con resistenza massima a trazione non inferiore a 30 kN/m in entrambe le direzioni (TD e MD) accoppiata per termosaldatura ad un geotessile in polipropilene da 140 g/mq il tutto per un peso complessivo non inferiore a 510 g/mq.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAGEOCOMPOSITI E GEORETIGeocomposito costituito da geogriglia biorientata: peso complessivo non inferiore a 510 g/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06985 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.01070 (9.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Geocomposito costituito da geogriglia biorientata 30 kN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.73569	1.07	€ 7.20719	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.20719	0.877
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.018	€ 0.47772	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.018	€ 0.53298	
Totale Risorse Umane						€ 1.01070	0.123
Totale Parziale (TP)						**€ 8.21789**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.39704	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.96149	
Prezzo totale						**€ 10.58**	

Scheda elemento: CAM26_U05.025.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.025.030.A
Descrizione	Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo , accoppiato ad un geotessile non tessuto della grammatura di 200 gr/mq a filo continuo Spunbonded 100% Polipropilene, agugliato meccanicamente e stabilizzato ai raggi U.V, accoppiati in modo tale da costituire un unico elemento. I materiali dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: Resistenza a trazione (TD e MD) di 35 KN/m , deformazione a rottura (TD e MD) del 10% , resistenza al 5% (TD e MD) di 17 KN/m , decadimento ai raggi U.V. minore del 15% e permeabilità normale all'acqua di 55 l/mq/s
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAGEOCOMPOSITI E GEORETITessuto multi filamento in poliestere ad alto modulo e geotessile in TNT a filo continuo di polipropilene: resistenza a trazione di 35 KN/m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05461 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.16900 (14.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.002	€ 0.09941	
Totale Attrezzature						€ 0.09941	0.015
2	Tessuto multifilamento in poliestere ad alto modulo, accoppiato ad u	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.05510	1.02	€ 5.15620	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.15620	0.803
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 1.16900	0.182
Totale Parziale (TP)						**€ 6.42461**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.09218	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.75168	
Prezzo totale						**€ 8.27**	

Scheda elemento: CAM26_U05.025.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.025.035.A
Descrizione	Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo , accoppiato ad un geotessile non tessuto della grammatura di 200 gr/mq a filo continuo Spunbonded 100% Polipropilene, agugliato meccanicamente e stabilizzato ai raggi U.V. accoppiati in modo tale da costituire un unico elemento. I materiali dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: Resistenza a trazione (TD e MD) di 50 KN/m , deformazione a rottura (TD e MD) del 10% , resistenza al 5% (TD e MD) di 22 KN/m , decadimento ai raggi U.V. minore del 15% e permeabilità normale all'acqua di 55 l/mq/s
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAGEOCOMPOSITI E GEORETITessuto multi filamento in poliestere ad alto modulo e geotessile in TNT a filo continuo di polipropilene: resistenza a trazione di 50 KN/m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05981 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.16900 (12.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.002	€ 0.09941	
Totale Attrezzature						€ 0.09941	0.014
2	Tessuto multifilamento in poliestere ad alto modulo	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.65531	1.02	€ 5.76842	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.76842	0.82
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 1.16900	0.166
Totale Parziale (TP)						**€ 7.03683**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.19626	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.82331	
Prezzo totale						**€ 9.06**	

Scheda elemento: CAM26_U05.025.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.025.040.A
Descrizione	Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 10 mm e peso > 700 g/m²
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAGEOCOMPOSITI E GEORETIGeocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato alla rete grimpante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11982 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (6.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Geocomposito spessore 10 mm e peso > 700 g/m²	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.12424	1.07	€ 12.97294	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.97294	0.92
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.08
Totale Parziale (TP)						**€ 14.09594**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.39631	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.64923	
Prezzo totale						**€ 18.14**	

Scheda elemento: CAM26_U05.025.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.025.040.B
Descrizione	Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 15 mm e peso > 750 g/m²
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAGEOCOMPOSITI E GEORETIGeocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato alla rete grimpante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12200 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (6.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Geocomposito spessore 15 mm e peso > 700 g/m²	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.36433	1.07	€ 13.22983	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.22983	0.922
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.078
Totale Parziale (TP)						**€ 14.35283**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.43998	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.67928	
Prezzo totale						**€ 18.47**	

Scheda elemento: CAM26_U05.025.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.025.040.C
Descrizione	Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 20 mm e peso > 800 g/m²
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAGEOCOMPOSITI E GEORETIGeocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato alla rete grimpante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12430 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (5.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Geocomposito spessore 20 mm e peso > 800 g/m²	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.61775	1.07	€ 13.50099	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.50099	0.923
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.077
Totale Parziale (TP)						**€ 14.62399**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.48608	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.71101	
Prezzo totale						**€ 18.82**	

Scheda elemento: CAM26_U05.025.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.025.045.A
Descrizione	Geocomposito costituito da due geotessili non tessuti accoppiati alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 10 mm e peso > 850 g/m²
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAGEOCOMPOSITI E GEORETIGeocomposito costituito da due geotessili non tessuti accoppiati alla rete grimpante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12964 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (5.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Geocomposito spessore 10 mm e peso > 850 g/m²	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.20462	1.07	€ 14.12894	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.12894	0.926
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.074
Totale Parziale (TP)						**€ 15.25194**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.59283	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.78448	
Prezzo totale						**€ 19.63**	

Scheda elemento: CAM26_U05.025.045.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.025.045.B
Descrizione	Geocomposito costituito da due geotessili non tessuti accoppiati alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 15 mm e peso > 900 g/m²
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAGEOCOMPOSITI E GEORETIGeocomposito costituito da due geotessili non tessuti accoppiati alla rete grimpante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13207 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (5.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Geocomposito spessore 15 mm e peso > 900 g/m²	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.47138	1.07	€ 14.41438	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.41438	0.928
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.072
Totale Parziale (TP)						**€ 15.53738**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.64135	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.81787	
Prezzo totale						**€ 20.00**	

Scheda elemento: CAM26_U05.025.045.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.025.045.C
Descrizione	Geocomposito costituito da due geotessili non tessuti accoppiati alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 20 mm e peso > 950 g/m²
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAGEOCOMPOSITI E GEORETIGeocomposito costituito da due geotessili non tessuti accoppiati alla rete grimpante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13595 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (5.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Geocomposito spessore 20 mm e peso > 950 g/m²	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.89820	1.07	€ 14.87107	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.87107	0.93
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.07
Totale Parziale (TP)						**€ 15.99407**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.71899	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.87131	
Prezzo totale						**€ 20.58**	

Scheda elemento: CAM26_U05.025.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.025.050.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di georete dreno/protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a struttura tridimensionale ad ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq per la realizzazione di geocomposito filtro/drenante, con resistenza a trazione > 20 KN/m, del peso complessivo non inferiore a 990 g/mq e dello spessore di 5,5 mm, alla pressione di 200 Kpa
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAGEOCOMPOSITI E GEORETIFornitura e posa di georete dreno/protettiva resistenza a trazione > 20 KN/m, peso > 990 g/mq, sp. 5,5 mm, alla pressione di 200 Kpa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08562 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (8.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fonda del peso complessivo non inferiore a 990 g/mq e dello spessore di 5,5	Prodotti da costruzione	mq	€ 8.94980	1	€ 8.94980	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.94980	0.889
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.111
Totale Parziale (TP)						**€ 10.07280**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.71238	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.17852	
Prezzo totale						**€ 12.96**	

Scheda elemento: CAM26_U05.025.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.025.055.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di georete dreno/protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a struttura tridimensionale ad ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq per la realizzazione di geocomposito filtro/drenante, con resistenza a trazione > 25 KN/m, del peso complessivo non inferiore a 1240 g/mq e dello spessore di 6,5 mm, alla pressione di 200 Kpa
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAGEOCOMPOSITI E GEORETIFornitura e posa di georete dreno/protettiva resistenza a trazione > 20 KN/m, peso > 1240 g/mq, sp. 6,5 mm, alla pressione di 200 Kpa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09361 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (7.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	georete dreno/protettiva con resistenza a trazione > 25 Kn/m, peso 1240 g/mq spessore di 6,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 9.24323	1.07	€ 9.89026	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.89026	0.898
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.102
Totale Parziale (TP)						**€ 11.01326**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.87225	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.28855	
Prezzo totale						**€ 14.17**	

Scheda elemento: CAM26_U05.025.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.025.060.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di georete dreno/protettiva in Polietilene ad lata densità (HDPE), a struttura tridimensionale ad ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq per la realizzazione di geocomposito filtro/drenante, con resistenza a trazione > 25 KN/m, del peso complessivo non inferiore a 1540 g/mq e dello spessore di 7,0 mm, alla pressione di 200 Kpa.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAGEOCOMPOSITI E GEORETIFornitura e posa di georete dreno/protettiva resistenza a trazione > 20 KN/m, peso > 1540 g/mq, sp. 7 mm, alla pressione di 200 Kpa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09956 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (7.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	georete dreno/protettiva con resistenza a trazione > 25 Kn/m, peso 1540 g/mq spessore di 7,0 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 9.89680	1.07	€ 10.58958	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.58958	0.904
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.096
Totale Parziale (TP)						**€ 11.71258**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.99114	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.37037	
Prezzo totale						**€ 15.07**	

Scheda elemento: CAM26_U05.025.065.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.025.065.A
Descrizione	Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fondazione e strato di base in conglomerato bituminoso, di geogriglia tessuta in poliestere ad alta tenacità con maglia quadrata (30x30 mm), spessore 2 mm, rivestita con uno strato di bitume per favorire la presa con lo strato di finitura. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro: geogriglia semplice con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAGEOCOMPOSITI E GEORETIRinforzo mediante posa di geogriglia tessuta in poliestere
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09531 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (7.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fonda geogriglia semplice con resistenza simmetrica > 50 KN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 9.42997	1.07	€ 10.09007	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.09007	0.9
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.1
Totale Parziale (TP)						**€ 11.21307**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.90622	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.31193	
Prezzo totale						**€ 14.43**	

Scheda elemento: CAM26_U05.025.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.025.070.A
Descrizione	Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa in opera sotto il tappetino di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il sistema di agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV e dotato di elevata capacità di assorbimento bitume. Il prodotto dovrà essere forniti conforme alla norma EN ISO 10320 ed avere le seguenti caratteristiche: Peso unitario non inferiore a 140 g/m²; Spessore sotto carico non superiore a 1,4 mm come EN 964-1; Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 9,00 KN/m; Assorbimento al bitume maggiore di 1/1 kg/m²; Punto di fusione non inferiore a 165 C°.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAGEOCOMPOSITI E GEORETIRinforzo mediante posa di geotessile in polipropilene
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07373 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.91980 (26.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bitume ossidato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.65001	2	€ 3.30002	
2	rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fonda geotessile in polipropilene	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.29414	1.07	€ 2.45473	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.75475	0.663
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.052	€ 1.38008	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.052	€ 1.53972	
Totale Risorse Umane						€ 2.91980	0.337
Totale Parziale (TP)						**€ 8.67455**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.47467	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.01492	
Prezzo totale						**€ 11.16**	

Scheda elemento: CAM26_U05.025.075.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.025.075.A
Descrizione	Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa in opera tra strato di base in conglomerato bituminoso e lo strato di binder di geocomposito costituito da geotessile non tessuto in polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il sistema di agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV e dotato di elevata capacità di assorbimento bitume. Il prodotto dovrà essere forniti conforme alla norma EN ISO 10320 ed avere le seguenti caratteristiche: Peso unitario non inferiore a 300 g/m²; Allungamento a rottura non superiore al 5%; Dimensione della maglia in fibra di vetro non inferiore a 40x40 mm; Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 50,00 KN/m; Assorbimento al bitume maggiore di 1/1 kg/m²; Punto di fusione non inferiore a 165 C°
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAGEOCOMPOSITI E GEORETIRinforzo del pacchetto mediante posa di geocomposito: peso unitario non inferiore a 300 g/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12881 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.91980 (14.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bitume ossidato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.65001	2	€ 3.30002	
2	rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fonda geotessile non tessuto in polipropilene a filo continuo	Prodotti da costruzione	mq	€ 8.34959	1.07	€ 8.93406	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.23408	0.807
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.052	€ 1.38008	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.052	€ 1.53972	
Totale Risorse Umane						€ 2.91980	0.193
Totale Parziale (TP)						**€ 15.15388**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.57616	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.77300	
Prezzo totale						**€ 19.50**	

Scheda elemento: CAM26_U05.025.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.025.080.A
Descrizione	Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa in opera tra strato di base in conglomerato bituminoso e lo strato di binder di geocomposito costituito da geotessile non tessuto in polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il sistema di agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV e dotato di elevata capacità di assorbimento bitume. Il prodotto dovrà essere forniti conforme alla norma EN ISO 10320 ed avere le seguenti caratteristiche: Peso unitario non inferiore a 400 g/m²; Allungamento a rottura non superiore al 5%; Dimensione della maglia in fibra di vetro non inferiore a 40x40 mm; Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 68,00 KN/m; Assorbimento al bitume maggiore di 1/1 kg/m²; Punto di fusione non inferiore a 165 C°.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAGEOCOMPOSITI E GEORETIRinforzo del pacchetto mediante posa di geocomposito: peso unitario non inferiore a 400 g/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14106 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.91980 (13.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bitume ossidato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.65001	2	€ 3.30002	
2	rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fonda geocomposito per rinforzo di pavimentazione stradale	Prodotti da costruzione	mq	€ 9.69673	1.07	€ 10.37550	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.67552	0.824
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.052	€ 1.38008	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.052	€ 1.53972	
Totale Risorse Umane						€ 2.91980	0.176
Totale Parziale (TP)						**€ 16.59532**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.82120	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.94165	
Prezzo totale						**€ 21.36**	

Scheda elemento: CAM26_U05.025.085.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.025.085.A
Descrizione	Struttura di rinforzo metallica di pavimentazione stradale bituminosa, costituita da rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale, in accordo con le UNI-En 10223-3, tessuta con trafilato in ferro, conforme alle UNI_EN 10218 per le caratteristiche meccaniche e per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm² e allungamento minimo pari al 10% avente un diametro non inferiore a mm 2,40, provvista di barretta di rinforzo di diametro non inferiore a 4,2 mm, con le stesse caratteristiche della rete, inserita all'interno della coppia torsione, avente interasse pari alla lunghezza di una maglia intera. Resistenza a trazione longitudinale e trasversale rispettivamente pari a 35 kN/m e 39 kN/m. Zincatura conforme alla norma EN 10244 classe A ed alla circolare del Consiglio Superiore dei LL.PP.n° 2078 del 27/08/1962.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAGEOCOMPOSITI E GEORETIStruttura di rinforzo metallica di pavimentazione stradale bituminosa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07834 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.24600 (18.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.01	€ 0.44467	
Totale Attrezzature						€ 0.44467	0.048
2	rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fonda struttura di rinforzo metallica di pavimentazione stradale bituminosa	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.33555	1.03	€ 6.52562	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.52562	0.708
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.04	€ 1.18440	
Totale Risorse Umane						€ 2.24600	0.244
Totale Parziale (TP)						**€ 9.21629**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.56677	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.07831	
Prezzo totale						**€ 11.86**	

Scheda elemento: CAM26_U05.025.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.025.090.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di geogriglie bi-orientate, realizzate in polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature, costituite da struttura piana monolitica per rinforzo sottofondi. Resistenza a trazione non inferiore a 20 KN/m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAGEOCOMPOSITI E GEORETIGeogriglie bi-orientate in struttura piana monolitica per rinforzo sottofondi: resistenza massima a trazione non inferiore a 20 KN/m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04181 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (17.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	geogriglia con resistenza massima a trazione non inferiore a 20 KN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.54791	1.07	€ 3.79626	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.79626	0.772
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.228
Totale Parziale (TP)						**€ 4.91926**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.83627	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.57555	
Prezzo totale						**€ 6.33**	

Scheda elemento: CAM26_U05.025.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.025.090.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di geogriglie bi-orientate, realizzate in polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature, costituite da struttura piana monolitica per rinforzo sottofondi. Resistenza a trazione non inferiore a 30 KN/m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAGEOCOMPOSITI E GEORETIGeogriglie bi-orientate in struttura piana monolitica per rinforzo sottofondi: resistenza massima a trazione non inferiore a 20 KN/m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05831 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (12.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	geogriglia con resistenza massima a trazione non inferiore a 30 KN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.36188	1.07	€ 5.73721	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.73721	0.836
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.164
Totale Parziale (TP)						**€ 6.86021**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.16624	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.80265	
Prezzo totale						**€ 8.83**	

Scheda elemento: CAM26_U05.025.095.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.025.095.A
Descrizione	Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche: peso > 130 g/mq con resistenza simmetrica nelle due direzioni > 50 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAGEOCOMPOSITI E GEORETIGeogriglia accoppiata con geotessile in TNT di poliestere:peso > 130 g/mq, resistenza simmetrica nelle due direzioni > 50 kN/m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15487 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (4.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	geogriglia accoppiata con geotessile peso > 130 g/mq con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo nome DIN 53837, > 50 KN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.97892	1.07	€ 17.09744	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.09744	0.938
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.062
Totale Parziale (TP)						**€ 18.22044**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.09747	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.13179	
Prezzo totale						**€ 23.45**	

Scheda elemento: CAM26_U05.025.095.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.025.095.B
Descrizione	Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche: peso > 270 g/m² con resistenza simmetrica nelle due direzioni > 50 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAGEOCOMPOSITI E GEORETIGeogriglia accoppiata con geotessile in TNT di poliestere:peso > 130 g/mq, resistenza simmetrica nelle due direzioni > 50 kN/m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18302 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (4.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	geogriglia accoppiata con geotessile peso > 270 g/mq con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo nome DIN 53857, > 50 KN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 19.07334	1.07	€ 20.40847	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.40847	0.948
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.052
Totale Parziale (TP)						**€ 21.53147**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.66035	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.51918	
Prezzo totale						**€ 27.71**	

Scheda elemento: CAM26_U05.025.095.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.025.095.C
Descrizione	Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche: peso > 500 g/m² con resistenza simmetrica nelle due direzioni > 55 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAGEOCOMPOSITI E GEORETIGeogriglia accoppiata con geotessile in TNT di poliestere:peso > 130 g/mq, resistenza simmetrica nelle due direzioni > 50 kN/m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22451 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (3.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	geogriglia accoppiata con geotessile peso > 500 g/mq con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo nome DIN 53857, > 55 KN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 23.63494	1.07	€ 25.28939	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.28939	0.957
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 26.41239**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.49011	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.09025	
Prezzo totale						**€ 33.99**	

Scheda elemento: CAM26_U05.025.095.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.025.095.D
Descrizione	Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche: peso > 1.000 g/m² con resistenza simmetrica nelle due direzioni > 55 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAGEOCOMPOSITI E GEORETIGeogriglia accoppiata con geotessile in TNT di poliestere:peso > 130 g/mq, resistenza simmetrica nelle due direzioni > 50 kN/m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36522 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (2.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	geogriglia accoppiata con geotessile peso > 1000 g/mq con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo nome DIN 53857, > 55 KN/m	Prodotti da costruzione	mq	€ 39.10702	1.07	€ 41.84451	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.84451	0.974
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 42.96751**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.30448	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.02720	
Prezzo totale						**€ 55.30**	

Scheda elemento: CAM26_U05.030.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.030.010.A
Descrizione	Asfalto colato spessore 20 mm, compresi lo spandimento della graniglia e la rullatura della pavimentazione dei marciapiedi.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAOPERE COMPLEMENTARIAsfalto colato spessore 20 mm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04102 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.36900 (54.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fondello per fusione catramina o asfalti	Attrezzature	h	€ 1.08346	0.07	€ 0.07584	
Totale Attrezzature						€ 0.07584	0.016
2	Bitume grezzo	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.38141	1	€ 1.38141	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.38141	0.286
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.06	€ 1.77660	
Totale Risorse Umane						€ 3.36900	0.698
Totale Parziale (TP)						**€ 4.82625**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.82046	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.56467	
Prezzo totale						**€ 6.21**	

Scheda elemento: CAM26_U05.030.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.030.015.A
Descrizione	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico A,B,C,D,E, (strade, zone di transito, piazzali industriali o di parcheggio pubblico con mezzi anche pesanti ma sempre gommati). Dimensioni 15x100 cm ed altezza 20 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAOPERE COMPLEMENTARICanaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39941 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (19.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.2	€ 9.94071	
Totale Attrezzature						€ 9.94071	0.212
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.0002	€ 0.02492	
3	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 15x100 cm ed altezza 20 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.33348	1	€ 25.33348	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.35840	0.54
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.249
Totale Parziale (TP)						**€ 46.98911**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.98815	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.49773	
Prezzo totale						**€ 60.47**	

Scheda elemento: CAM26_U05.030.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.030.015.B
Descrizione	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico A,B,C,D,E, (strade, zone di transito, piazzali industriali o di parcheggio pubblico con mezzi anche pesanti ma sempre gommati). Dimensioni 20x100 cm ed altezza 25 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAOPERE COMPLEMENTARICanaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.65524 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (11.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.2	€ 9.94071	
Totale Attrezzature						€ 9.94071	0.129
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.0002	€ 0.02492	
3	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 20x100 cm ed altezza 25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 55.43170	1	€ 55.43170	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.45662	0.719
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.152
Totale Parziale (TP)						**€ 77.08733**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.10485	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.01922	
Prezzo totale						**€ 99.21**	

Scheda elemento: CAM26_U05.030.015.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.030.015.C
Descrizione	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico A,B,C,D,E, (strade, zone di transito, piazzali industriali o di parcheggio pubblico con mezzi anche pesanti ma sempre gommati). Dimensioni 28x100 cm ed altezza 36 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAOPERE COMPLEMENTARICanaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.73153 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (10.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.2	€ 9.94071	
Totale Attrezzature						€ 9.94071	0.116
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.0002	€ 0.02492	
3	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 28x100 cm ed altezza 36 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 64.40715	1	€ 64.40715	
Totale Prodotti da costruzione						€ 64.43207	0.749
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.136
Totale Parziale (TP)						**€ 86.06278**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.63067	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.06935	
Prezzo totale						**€ 110.76**	

Scheda elemento: CAM26_U05.030.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.030.030.A
Descrizione	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAOPERE COMPLEMENTARICordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24018 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.23000 (30.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.0119	€ 1.48274	
2	Cordone in pietrarsa da cm 15x25x100	Prodotti da costruzione	ml	€ 15.54390	1	€ 15.54390	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.02664	0.603
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
Totale Risorse Umane						€ 11.23000	0.397
Totale Parziale (TP)						**€ 28.25664**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.80363	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.30603	
Prezzo totale						**€ 36.37**	

Scheda elemento: CAM26_U05.030.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.030.030.B
Descrizione	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAOPERE COMPLEMENTARICordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25610 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.23000 (28.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.0119	€ 1.48274	
2	Cordone in pietrarsa da cm 120x25x100	Prodotti da costruzione	ml	€ 17.41635	1	€ 17.41635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.89909	0.627
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
Totale Risorse Umane						€ 11.23000	0.373
Totale Parziale (TP)						**€ 30.12909**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.12195	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.52510	
Prezzo totale						**€ 38.78**	

Scheda elemento: CAM26_U05.030.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.030.030.C
Descrizione	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAOPERE COMPLEMENTARICordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31096 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.03750 (29.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.0142	€ 1.76932	
2	Cordone in pietrarsa da cm 30x25x100	Prodotti da costruzione	ml	€ 20.77650	1	€ 20.77650	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.54582	0.616
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.25	€ 7.40250	
Totale Risorse Umane						€ 14.03750	0.384
Totale Parziale (TP)						**€ 36.58332**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.21916	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.28025	
Prezzo totale						**€ 47.08**	

Scheda elemento: CAM26_U05.030.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.030.030.D
Descrizione	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAOPERE COMPLEMENTARICordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37860 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.84500 (29.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.0158	€ 1.96868	
2	Cordone in pietrarsa da cm 40x25x100	Prodotti da costruzione	ml	€ 25.72695	1	€ 25.72695	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.69563	0.622
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.3	€ 8.88300	
Totale Risorse Umane						€ 16.84500	0.378
Totale Parziale (TP)						**€ 44.54063**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.57191	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.21125	
Prezzo totale						**€ 57.32**	

Scheda elemento: CAM26_U05.030.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.030.050.A
Descrizione	Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in cordoli di larghezza da 30 a 40 cm, posta in opera con strato di allettamento di malta idraulica.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAOPERE COMPLEMENTARIBocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in cordoli di larghezza da 30 a 40 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27275 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.03750 (33.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.0158	€ 1.96868	
2	Bocchetta in pietrarsa da 40x13x40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.08255	1	€ 16.08255	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.05123	0.563
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.25	€ 7.40250	
Totale Risorse Umane						€ 14.03750	0.437
Totale Parziale (TP)						**€ 32.08873**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.45508	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.75438	
Prezzo totale						**€ 41.30**	

Scheda elemento: CAM26_U05.030.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.030.050.B
Descrizione	Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in cordoli di larghezza da 30 a 40 cm, posta in opera con strato di allettamento di malta idraulica.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAOPERE COMPLEMENTARIBocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in cordoli di larghezza da 30 a 40 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35255 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.03750 (26.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.0158	€ 1.96868	
2	Bocchetta in pietrarsa da 50x13x40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.47045	1	€ 25.47045	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.43913	0.662
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.25	€ 7.40250	
Totale Risorse Umane						€ 14.03750	0.338
Totale Parziale (TP)						**€ 41.47663**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.05103	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.85277	
Prezzo totale						**€ 53.38**	

Scheda elemento: CAM26_U05.030.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.030.050.C
Descrizione	Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in cordoli di larghezza da 30 a 40 cm, posta in opera con strato di allettamento di malta idraulica.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAOPERE COMPLEMENTARIBocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in cordoli di larghezza da 30 a 40 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22421 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.35300 (36.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.0158	€ 1.96868	
2	Bocchetta in pietrarsa da 40x13x20 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.05550	1	€ 12.05550	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.02418	0.532
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.22	€ 6.51420	
Totale Risorse Umane						€ 12.35300	0.468
Totale Parziale (TP)						**€ 26.37718**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.48412	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.08613	
Prezzo totale						**€ 33.95**	

Scheda elemento: CAM26_U05.030.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.030.050.D
Descrizione	Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in cordoli di larghezza da 30 a 40 cm, posta in opera con strato di allettamento di malta idraulica.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAOPERE COMPLEMENTARIBocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in cordoli di larghezza da 30 a 40 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29485 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.35300 (27.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.0158	€ 1.96868	
2	Bocchetta in pietrarsa da 50x13x20 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.36610	1	€ 20.36610	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.33478	0.644
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.22	€ 6.51420	
Totale Risorse Umane						€ 12.35300	0.356
Totale Parziale (TP)						**€ 34.68778**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.89692	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.05847	
Prezzo totale						**€ 44.64**	

Scheda elemento: CAM26_U05.030.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.030.060.A
Descrizione	Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50x50 cm, altezza fino a 20 cm in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno, compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAOPERE COMPLEMENTARICanaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici in conglomerato cementizio vibrocompresso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09653 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.24600 (15.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.088
2	Embrici da 50x50x20 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.05834	2	€ 8.11668	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.11668	0.715
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.04	€ 1.18440	
Totale Risorse Umane						€ 2.24600	0.198
Totale Parziale (TP)						**€ 11.35675**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.93065	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.32874	
Prezzo totale						**€ 14.62**	

Scheda elemento: CAM26_U05.030.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.030.070.A
Descrizione	Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 80x60x100 cm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAOPERE COMPLEMENTARICanale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.89244 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.42250 (2.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.6	€ 29.82212	
Totale Attrezzature						€ 29.82212	0.134
2	Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 89.43099	0.12	€ 10.73172	
3	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 80x60x100	Prodotti da costruzione	ml	€ 173.66384	1	€ 173.66384	
Totale Prodotti da costruzione						€ 184.39556	0.828
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.15	€ 4.44150	
Totale Risorse Umane						€ 8.42250	0.038
Totale Parziale (TP)						**€ 222.64018**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 37.84883	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.04890	
Prezzo totale						**€ 286.54**	

Scheda elemento: CAM26_U05.030.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.030.070.B
Descrizione	Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 100x50x100 cm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAOPERE COMPLEMENTARICanale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.92211 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.42250 (2.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.6	€ 29.82212	
Totale Attrezzature						€ 29.82212	0.132
2	Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 89.43099	0.12	€ 10.73172	
3	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 100x50x100	Prodotti da costruzione	ml	€ 177.15429	1	€ 177.15429	
Totale Prodotti da costruzione						€ 187.88601	0.831
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.15	€ 4.44150	
Totale Risorse Umane						€ 8.42250	0.037
Totale Parziale (TP)						**€ 226.13063**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 38.44221	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.45728	
Prezzo totale						**€ 291.03**	

Scheda elemento: CAM26_U05.030.070.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.030.070.C
Descrizione	Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 120x40x100 cm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAOPERE COMPLEMENTARICanale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.94165 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.42250 (2.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.6	€ 29.82212	
Totale Attrezzature						€ 29.82212	0.131
2	Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 89.43099	0.12	€ 10.73172	
3	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 120x40x100	Prodotti da costruzione	ml	€ 179.45356	1	€ 179.45356	
Totale Prodotti da costruzione						€ 190.18528	0.833
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.15	€ 4.44150	
Totale Risorse Umane						€ 8.42250	0.037
Totale Parziale (TP)						**€ 228.42990**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 38.83308	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.72630	
Prezzo totale						**€ 293.99**	

Scheda elemento: CAM26_U05.030.070.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.030.070.D
Descrizione	Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 120x60x100 cm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAOPERE COMPLEMENTARICanale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.10177 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.42250 (2.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.6	€ 29.82212	
Totale Attrezzature						€ 29.82212	0.121
2	Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 89.43099	0.12	€ 10.73172	
3	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 120x60x100	Prodotti da costruzione	ml	€ 198.29092	1	€ 198.29092	
Totale Prodotti da costruzione						€ 209.02264	0.845
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.15	€ 4.44150	
Totale Risorse Umane						€ 8.42250	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 247.26726**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 42.03543	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.93027	
Prezzo totale						**€ 318.23**	

Scheda elemento: CAM26_U05.030.070.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.030.070.E
Descrizione	Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 140x75x100 cm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAOPERE COMPLEMENTARICanale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.48311 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.42250 (2.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.6	€ 29.82212	
Totale Attrezzature						€ 29.82212	0.102
2	Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 89.43099	0.12	€ 10.73172	
3	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 140x75x100	Prodotti da costruzione	ml	€ 243.15431	1	€ 243.15431	
Totale Prodotti da costruzione						€ 253.88603	0.869
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.15	€ 4.44150	
Totale Risorse Umane						€ 8.42250	0.029
Totale Parziale (TP)						**€ 292.13065**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 49.66221	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 34.17929	
Prezzo totale						**€ 375.97**	

Scheda elemento: CAM26_U05.030.070.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.030.070.F
Descrizione	Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 140x80x100 cm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAOPERE COMPLEMENTARICanale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.55681 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.42250 (2.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.6	€ 29.82212	
Totale Attrezzature						€ 29.82212	0.099
2	Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 89.43099	0.12	€ 10.73172	
3	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 140x80x100	Prodotti da costruzione	ml	€ 251.82503	1	€ 251.82503	
Totale Prodotti da costruzione						€ 262.55675	0.873
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.15	€ 4.44150	
Totale Risorse Umane						€ 8.42250	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 300.80137**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 51.13623	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 35.19376	
Prezzo totale						**€ 387.13**	

Scheda elemento: CAM26_U05.030.070.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.030.070.G
Descrizione	Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 140x100x100 cm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAOPERE COMPLEMENTARICanale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.39331 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.42250 (1.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.6	€ 29.82212	
Totale Attrezzature						€ 29.82212	0.075
2	Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 89.43099	0.12	€ 10.73172	
3	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 140x100x100	Prodotti da costruzione	ml	€ 350.23639	1	€ 350.23639	
Totale Prodotti da costruzione						€ 360.96811	0.904
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.15	€ 4.44150	
Totale Risorse Umane						€ 8.42250	0.021
Totale Parziale (TP)						**€ 399.21273**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 67.86616	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 46.70789	
Prezzo totale						**€ 513.79**	

Scheda elemento: CAM26_U05.030.070.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.030.070.H
Descrizione	Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 150x70x100 cm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAOPERE COMPLEMENTARICanale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.50760 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.42250 (2.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.6	€ 29.82212	
Totale Attrezzature						€ 29.82212	0.101
2	Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 89.43099	0.12	€ 10.73172	
3	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 150x70x100	Prodotti da costruzione	ml	€ 246.03531	1	€ 246.03531	
Totale Prodotti da costruzione						€ 256.76703	0.87
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.15	€ 4.44150	
Totale Risorse Umane						€ 8.42250	0.029
Totale Parziale (TP)						**€ 295.01165**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 50.15198	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 34.51636	
Prezzo totale						**€ 379.68**	

Scheda elemento: CAM26_U05.030.070.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.030.070.I
Descrizione	Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. dimensioni 160x70x100 cm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAOPERE COMPLEMENTARICanale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.55681 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.42250 (2.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.6	€ 29.82212	
Totale Attrezzature						€ 29.82212	0.099
2	Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 89.43099	0.12	€ 10.73172	
3	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 160x70x100	Prodotti da costruzione	ml	€ 251.82503	1	€ 251.82503	
Totale Prodotti da costruzione						€ 262.55675	0.873
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.15	€ 4.44150	
Totale Risorse Umane						€ 8.42250	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 300.80137**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 51.13623	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 35.19376	
Prezzo totale						**€ 387.13**	

Scheda elemento: CAM26_U05.030.070.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.030.070.J
Descrizione	Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno.Dimensioni 160x90x100 cm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAOPERE COMPLEMENTARICanale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.51646 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.42250 (1.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.6	€ 29.82212	
Totale Attrezzature						€ 29.82212	0.072
2	Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 89.43099	0.12	€ 10.73172	
3	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 160x90x100	Prodotti da costruzione	ml	€ 364.72453	1	€ 364.72453	
Totale Prodotti da costruzione						€ 375.45625	0.908
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.15	€ 4.44150	
Totale Risorse Umane						€ 8.42250	0.02
Totale Parziale (TP)						**€ 413.70087**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 70.32915	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 48.40300	
Prezzo totale						**€ 532.43**	

Scheda elemento: CAM26_U05.030.070.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.030.070.K
Descrizione	Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 185x80x100 cm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAOPERE COMPLEMENTARICanale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.56555 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.42250 (1.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.6	€ 29.82212	
Totale Attrezzature						€ 29.82212	0.071
2	Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 89.43099	0.12	€ 10.73172	
3	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 185x80x100	Prodotti da costruzione	ml	€ 370.50040	1	€ 370.50040	
Totale Prodotti da costruzione						€ 381.23212	0.909
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.15	€ 4.44150	
Totale Risorse Umane						€ 8.42250	0.02
Totale Parziale (TP)						**€ 419.47674**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 71.31105	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 49.07878	
Prezzo totale						**€ 539.87**	

Scheda elemento: CAM26_U05.030.070.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.030.070.L
Descrizione	Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 200x70x100 cm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAOPERE COMPLEMENTARICanale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.18433 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.42250 (1.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.6	€ 29.82212	
Totale Attrezzature						€ 29.82212	0.08
2	Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 89.43099	0.12	€ 10.73172	
3	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 200x70x100	Prodotti da costruzione	ml	€ 325.65086	1	€ 325.65086	
Totale Prodotti da costruzione						€ 336.38258	0.898
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.15	€ 4.44150	
Totale Risorse Umane						€ 8.42250	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 374.62720**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 63.68662	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 43.83138	
Prezzo totale						**€ 482.15**	

Scheda elemento: CAM26_U05.030.070.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.030.070.M
Descrizione	Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. dimensioni 220x125x100 cm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAOPERE COMPLEMENTARICanale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.06292 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.42250 (0.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.6	€ 29.82212	
Totale Attrezzature						€ 29.82212	0.042
2	Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 89.43099	0.12	€ 10.73172	
3	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 220x125x100	Prodotti da costruzione	ml	€ 664.30781	1	€ 664.30781	
Totale Prodotti da costruzione						€ 675.03953	0.946
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.15	€ 4.44150	
Totale Risorse Umane						€ 8.42250	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 713.28415**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 121.25831	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 83.45425	
Prezzo totale						**€ 918.00**	

Scheda elemento: CAM26_U05.030.070.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.030.070.N
Descrizione	Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 250x115x100 cm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAOPERE COMPLEMENTARICanale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.11213 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.42250 (0.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.6	€ 29.82212	
Totale Attrezzature						€ 29.82212	0.041
2	Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 89.43099	0.12	€ 10.73172	
3	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 250x115x100	Prodotti da costruzione	ml	€ 670.09753	1	€ 670.09753	
Totale Prodotti da costruzione						€ 680.82925	0.947
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.15	€ 4.44150	
Totale Risorse Umane						€ 8.42250	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 719.07387**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 122.24256	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 84.13164	
Prezzo totale						**€ 925.45**	

Scheda elemento: CAM26_U05.030.070.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.030.070.O
Descrizione	Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAOPERE COMPLEMENTARICanale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.79413 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.42250 (3.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.6	€ 29.82212	
Totale Attrezzature						€ 29.82212	0.141
2	Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 89.43099	0.12	€ 10.73172	
3	Canale di guardia trapezoidale da 50x150x50 cm	Prodotti da costruzione	ml	€ 162.09825	1	€ 162.09825	
Totale Prodotti da costruzione						€ 172.82997	0.819
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.15	€ 4.44150	
Totale Risorse Umane						€ 8.42250	0.04
Totale Parziale (TP)						**€ 211.07459**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.88268	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.69573	
Prezzo totale						**€ 271.65**	

Scheda elemento: CAM26_U05.030.070.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.030.070.P
Descrizione	Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 80/180x50 cm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAOPERE COMPLEMENTARICanale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.92941 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.42250 (2.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.6	€ 29.82212	
Totale Attrezzature						€ 29.82212	0.131
2	Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 89.43099	0.12	€ 10.73172	
3	Canale di guardia trapezoidale da 80x180x50 cm	Prodotti da costruzione	ml	€ 178.01305	1	€ 178.01305	
Totale Prodotti da costruzione						€ 188.74477	0.832
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.15	€ 4.44150	
Totale Risorse Umane						€ 8.42250	0.037
Totale Parziale (TP)						**€ 226.98939**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 38.58820	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.55776	
Prezzo totale						**€ 292.14**	

Scheda elemento: CAM26_U05.030.070.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.030.070.Q
Descrizione	Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 40/50x50 cm
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAOPERE COMPLEMENTARICanale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.14201 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.42250 (4.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.6	€ 29.82212	
Totale Attrezzature						€ 29.82212	0.222
2	Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 89.43099	0.12	€ 10.73172	
3	Canale di guardia trapezoidale da 40x50x50 cm	Prodotti da costruzione	ml	€ 85.37756	1	€ 85.37756	
Totale Prodotti da costruzione						€ 96.10928	0.715
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.15	€ 4.44150	
Totale Risorse Umane						€ 8.42250	0.063
Totale Parziale (TP)						**€ 134.35390**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.84016	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.71941	
Prezzo totale						**€ 172.91**	

Scheda elemento: CAM26_U05.030.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.030.080.A
Descrizione	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico). Dimensione 10x100 cm, altezza 15 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAOPERE COMPLEMENTARICanaletta di drenaggio in calcestruzzo, per smaltimento delle acque meteoriche superficiali (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38716 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (19.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.2	€ 9.94071	
Totale Attrezzature						€ 9.94071	0.218
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.0002	€ 0.02492	
3	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo da 10x100 cm ed altezza 15 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.89298	1	€ 23.89298	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.91790	0.525
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.257
Totale Parziale (TP)						**€ 45.54861**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.74326	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.32919	
Prezzo totale						**€ 58.62**	

Scheda elemento: CAM26_U05.030.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.030.080.B
Descrizione	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico). Dimensione 15x100 cm, altezza 20 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAOPERE COMPLEMENTARICanaletta di drenaggio in calcestruzzo, per smaltimento delle acque meteoriche superficiali (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40800 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (18.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.2	€ 9.94071	
Totale Attrezzature						€ 9.94071	0.207
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.0002	€ 0.02492	
3	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo da 15x100 cm ed altezza 20 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 26.34460	1	€ 26.34460	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.36952	0.549
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.244
Totale Parziale (TP)						**€ 48.00023**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.16004	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.61603	
Prezzo totale						**€ 61.78**	

Scheda elemento: CAM26_U05.030.080.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.030.080.C
Descrizione	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico). Dimensione 20x100 cm, altezza 25 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAOPERE COMPLEMENTARICanaletta di drenaggio in calcestruzzo, per smaltimento delle acque meteoriche superficiali (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.45710 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (16.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.2	€ 9.94071	
Totale Attrezzature						€ 9.94071	0.185
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.599800	0.0002	€ 0.02492	
3	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo da 20x100 cm ed altezza 25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.12047	1	€ 32.12047	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.14539	0.598
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.217
Totale Parziale (TP)						**€ 53.77610**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.14194	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.29180	
Prezzo totale						**€ 69.21**	

Scheda elemento: CAM26_U05.030.080.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.030.080.D
Descrizione	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico). Dimensione 28x100 cm, altezza 36 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAOPERE COMPLEMENTARICanaletta di drenaggio in calcestruzzo, per smaltimento delle acque meteoriche superficiali (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.61580 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (12.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.2	€ 9.94071	
Totale Attrezzature						€ 9.94071	0.137
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.0002	€ 0.02492	
3	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo da 28x100 cm ed altezza 36 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 50.79162	1	€ 50.79162	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.81654	0.701
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.161
Totale Parziale (TP)						**€ 72.44725**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.31603	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.47633	
Prezzo totale						**€ 93.24**	

Scheda elemento: CAM26_U05.030.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.030.090.A
Descrizione	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico A,B,C,D, (utilizzo su strade ed altre superfici adibite al transito di mezzi comuni con intensità normale). Dimensioni 15x100 cm, altezza 20 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAOPERE COMPLEMENTARICanaletta di drenaggio in calcestruzzo, per smaltimento delle acque meteoriche superficiali (utilizzo su strade ed altre superfici adibite al transito di mezzi comuni con intensità normale)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39941 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (19.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.2	€ 9.94071	
Totale Attrezzature						€ 9.94071	0.212
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.599800	0.0002	€ 0.02492	
3	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 15x100 cm ed altezza 20 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.33348	1	€ 25.33348	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.35840	0.54
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.249
Totale Parziale (TP)						**€ 46.98911**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.98815	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.49773	
Prezzo totale						**€ 60.47**	

Scheda elemento: CAM26_U05.030.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.030.090.B
Descrizione	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico A,B,C,D, (utilizzo su strade ed altre superfici adibite al transito di mezzi comuni con intensità normale).Dimensioni 20x100 cm, altezza 25 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAOPERE COMPLEMENTARICanaletta di drenaggio in calcestruzzo, per smaltimento delle acque meteoriche superficiali (utilizzo su strade ed altre superfici adibite al transito di mezzi comuni con intensità normale)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.65524 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (11.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.2	€ 9.94071	
Totale Attrezzature						€ 9.94071	0.129
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.0002	€ 0.02492	
3	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 20x100 cm ed altezza 25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 55.43170	1	€ 55.43170	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.45662	0.719
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.152
Totale Parziale (TP)						**€ 77.08733**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.10485	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.01922	
Prezzo totale						**€ 99.21**	

Scheda elemento: CAM26_U05.030.090.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.030.090.C
Descrizione	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico A,B,C,D, (utilizzo su strade ed altre superfici adibite al transito di mezzi comuni con intensità normale) Dimensioni 28x100 cm, altezza 36 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAOPERE COMPLEMENTARICanaletta di drenaggio in calcestruzzo, per smaltimento delle acque meteoriche superficiali (utilizzo su strade ed altre superfici adibite al transito di mezzi comuni con intensità normale)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.73153 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (10.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.2	€ 9.94071	
Totale Attrezzature						€ 9.94071	0.116
2	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.0002	€ 0.02492	
3	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 28x100 cm ed altezza 36 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 64.40715	1	€ 64.40715	
Totale Prodotti da costruzione						€ 64.43207	0.749
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.136
Totale Parziale (TP)						**€ 86.06278**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.63067	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.06935	
Prezzo totale						**€ 110.76**	

Scheda elemento: CAM26_U05.040.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.040.010.A
Descrizione	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. N 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANABARRIERE STRADALIBarriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43849 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (13.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	Attrezzature	h	€ 46.46446	0.08	€ 3.71716	
Totale Attrezzature						€ 3.71716	0.072
2	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2	Prodotti da costruzione	ml	€ 38.88540	1	€ 38.88540	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.88540	0.754
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.174
Totale Parziale (TP)						**€ 51.58656**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.76972	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.03563	
Prezzo totale						**€ 66.39**	

Scheda elemento: CAM26_U05.040.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.040.015.A
Descrizione	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 1, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANABARRIERE STRADALIBarriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.75579 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.35300 (10.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	Attrezzature	h	€ 46.46446	0.08	€ 3.71716	
Totale Attrezzature						€ 3.71716	0.042
2	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H1	Prodotti da costruzione	ml	€ 72.84600	1	€ 72.84600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 72.84600	0.819
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.22	€ 6.51420	
Totale Risorse Umane						€ 12.35300	0.139
Totale Parziale (TP)						**€ 88.91616**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.11575	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.40319	
Prezzo totale						**€ 114.44**	

Scheda elemento: CAM26_U05.040.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.040.020.A
Descrizione	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANABARRIERE STRADALIBarriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.92047 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.72200 (11.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	Attrezzature	h	€ 46.46446	0.08	€ 3.71716	
Totale Attrezzature						€ 3.71716	0.034
2	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2	Prodotti da costruzione	ml	€ 88.85160	1	€ 88.85160	
Totale Prodotti da costruzione						€ 88.85160	0.82
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.28	€ 7.43120	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.28	€ 8.29080	
Totale Risorse Umane						€ 15.72200	0.145
Totale Parziale (TP)						**€ 108.29076**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.40943	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.67002	
Prezzo totale						**€ 139.37**	

Scheda elemento: CAM26_U05.040.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.040.025.A
Descrizione	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANABARRIERE STRADALIBarriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte, categoria H2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.77893 (0.66%)
m.d'o.	€ 37.05900 (13.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	Attrezzature	h	€ 46.46446	0.08	€ 3.71716	
Totale Attrezzature						€ 3.71716	0.018
2	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte, categoria H2	Prodotti da costruzione	ml	€ 168.51024	1	€ 168.51024	
Totale Prodotti da costruzione						€ 168.51024	0.805
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.66	€ 17.51640	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.66	€ 19.54260	
Totale Risorse Umane						€ 37.05900	0.177
Totale Parziale (TP)						**€ 209.28640**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.57869	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.48651	
Prezzo totale						**€ 269.35**	

Scheda elemento: CAM26_U05.040.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.040.030.A
Descrizione	Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H3 secondo la classificazione delle norme vigenti in materia, realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo alleggerito con inerti in argilla espansa strutturale, con collegamenti in sommità mediante barre Diwidag, compresi tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANABARRIERE STRADALIBarriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H3
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.77893 (0.66%)
m.d'o.	€ 37.05900 (13.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	Attrezzature	h	€ 46.46446	0.08	€ 3.71716	
Totale Attrezzature						€ 3.71716	0.018
2	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H3	Prodotti da costruzione	ml	€ 168.51024	1	€ 168.51024	
Totale Prodotti da costruzione						€ 168.51024	0.805
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.66	€ 17.51640	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.66	€ 19.54260	
Totale Risorse Umane						€ 37.05900	0.177
Totale Parziale (TP)						**€ 209.28640**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.57869	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.48651	
Prezzo totale						**€ 269.35**	

Scheda elemento: CAM26_U05.040.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.040.035.A
Descrizione	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo fornita e posta in opera, retta, cat. H 4, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANABARRIERE STRADALIBarriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.17945 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.52950 (10.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	Attrezzature	h	€ 46.46446	0.08	€ 3.71716	
Totale Attrezzature						€ 3.71716	0.027
2	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H4	Prodotti da costruzione	ml	€ 116.51256	1	€ 116.51256	
Totale Prodotti da costruzione						€ 116.51256	0.84
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.33	€ 9.77130	
Totale Risorse Umane						€ 18.52950	0.134
Totale Parziale (TP)						**€ 138.75922**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.58907	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.23483	
Prezzo totale						**€ 178.58**	

Scheda elemento: CAM26_U05.040.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.040.040.A
Descrizione	Barriera di sicurezza bifacciale in acciaio zincato a caldo, retta, cat. H 4, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su spartitraffico, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANABARRIERE STRADALIBarriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte, categoria H4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.76224 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.58300 (8.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	Attrezzature	h	€ 46.46446	0.08	€ 3.71716	
Totale Attrezzature						€ 3.71716	0.018
2	Barriera di sicurezza bifacciale in acciaio zincato a caldo categoria H4	Prodotti da costruzione	ml	€ 180.02196	1	€ 180.02196	
Totale Prodotti da costruzione						€ 180.02196	0.868
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.42	€ 11.14680	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.42	€ 12.43620	
Totale Risorse Umane						€ 23.58300	0.114
Totale Parziale (TP)						**€ 207.32212**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.24476	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.25669	
Prezzo totale						**€ 266.82**	

Scheda elemento: CAM26_U05.040.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.040.045.A
Descrizione	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 4, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANABARRIERE STRADALIBarriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte, categoria H4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.55639 (0.66%)
m.d'o.	€ 46.04300 (11.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	Attrezzature	h	€ 46.46446	0.12	€ 5.57574	
Totale Attrezzature						€ 5.57574	0.019
2	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte, categoria H4	Prodotti da costruzione	ml	€ 249.13332	1	€ 249.13332	
Totale Prodotti da costruzione						€ 249.13332	0.828
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.82	€ 21.76280	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.82	€ 24.28020	
Totale Risorse Umane						€ 46.04300	0.153
Totale Parziale (TP)						**€ 300.75206**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 51.12785	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 35.18799	
Prezzo totale						**€ 387.07**	

Scheda elemento: CAM26_U05.040.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.040.050.A
Descrizione	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 3, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANABARRIERE STRADALIBarriera di sicurezza New Jersey in calcestruzzo vibrato, classe H4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.41062 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.35300 (5.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.1	€ 4.97035	
Totale Attrezzature						€ 4.97035	0.03
2	Barriera di sicurezza New Jersey in calcestruzzo vibrato, classe H4	Prodotti da costruzione	ml	€ 148.63149	1	€ 148.63149	
Totale Prodotti da costruzione						€ 148.63149	0.896
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.22	€ 6.51420	
Totale Risorse Umane						€ 12.35300	0.074
Totale Parziale (TP)						**€ 165.95484**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.21232	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.41672	
Prezzo totale						**€ 213.58**	

Scheda elemento: CAM26_U05.040.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.040.055.A
Descrizione	Barriera di sicurezza da bordo ponte tipo New Jersey di classe H4 secondo le norme vigenti, realizzata in moduli prefabbricati armati con acciaio B450C in ragione di 175 kg/cadauno con copriferro non inferiore a 20 mm, in calcestruzzo alleggerito con inerti di argilla espansa strutturale, il conglomerato dovrà avere una classe di resistenza non inferiorfe a C35/45, di lunghezza 6,00 m ed altezza 1 m con collegamenti in sommità mediante barre Diwidag di diametro 28 mm, posata in opera, compresi i fori per l'alloggiamento degli ancoraggi ad espansioni anch'essi inclusi, la relativa bulloneria, i tappi di protezione, il mancorrente strutturale e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANABARRIERE STRADALIBarriera di sicurezza New Jersey in calcestruzzo vibrato, bordo ponte, classe H4
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.19576 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.58300 (4.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.12	€ 5.96442	
Totale Attrezzature						€ 5.96442	0.016
2	Barriera di sicurezza New Jersey in calcestruzzo vibrato, bordo ponte, classe H4	Prodotti da costruzione	ml	€ 346.42377	1	€ 346.42377	
Totale Prodotti da costruzione						€ 346.42377	0.921
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.42	€ 11.14680	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.42	€ 12.43620	
Totale Risorse Umane						€ 23.58300	0.063
Totale Parziale (TP)						**€ 375.97119**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 63.91510	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 43.98863	
Prezzo totale						**€ 483.87**	

Scheda elemento: CAM26_U05.040.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.040.060.A
Descrizione	Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H4 secondo la classificazione vigente in materia, realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo posati con barre Diwidag, compresi tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANABARRIERE STRADALIBarriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.18657 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.35300 (6.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.1	€ 4.97035	
Totale Attrezzature						€ 4.97035	0.036
2	Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo	Prodotti da costruzione	ml	€ 122.27355	1	€ 122.27355	
Totale Prodotti da costruzione						€ 122.27355	0.876
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.22	€ 6.51420	
Totale Risorse Umane						€ 12.35300	0.088
Totale Parziale (TP)						**€ 139.59690**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.73147	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.33284	
Prezzo totale						**€ 179.66**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.010.A
Descrizione	Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. Lato 60 cm, spessore 10/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, rifrangenza classe I
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16301 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.24600 (9.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale triangolare di pericolo in lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.93157	1	€ 16.93157	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.93157	0.883
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.04	€ 1.18440	
Totale Risorse Umane						€ 2.24600	0.117
Totale Parziale (TP)						**€ 19.17757**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.26019	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.24378	
Prezzo totale						**€ 24.68**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.010.B
Descrizione	Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. Lato 90 cm, spessore 10/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, rifrangenza classe I
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21616 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (8.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale triangolare di pericolo in lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.62330	1	€ 22.62330	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.62330	0.89
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.11
Totale Parziale (TP)						**€ 25.43080**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.32324	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.97540	
Prezzo totale						**€ 32.73**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.010.C
Descrizione	Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. Lato 120 cm, spessore 10/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, rifrangenza classe I
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46414 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.49200 (6.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale triangolare di pericolo in lamiera di ferro da 10/10, lato 120 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 50.11241	1	€ 50.11241	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.11241	0.918
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
Totale Risorse Umane						€ 4.49200	0.082
Totale Parziale (TP)						**€ 54.60441**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.28275	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.38872	
Prezzo totale						**€ 70.28**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.010.D
Descrizione	Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. Lato 60 cm, spessore 25/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, rifrangenza classe I
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23459 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.24600 (6.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale triangolare di pericolo in lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.35246	1	€ 25.35246	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.35246	0.919
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.04	€ 1.18440	
Totale Risorse Umane						€ 2.24600	0.081
Totale Parziale (TP)						**€ 27.59846**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.69174	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.22902	
Prezzo totale						**€ 35.52**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.010.E
Descrizione	Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. Lato 90 cm, spessore 25/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, rifrangenza classe I
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33368 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (5.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale triangolare di pericolo in lamiera di alluminio da 25/10, lato 90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 36.44865	1	€ 36.44865	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.44865	0.928
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.072
Totale Parziale (TP)						**€ 39.25615**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.67355	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.59297	
Prezzo totale						**€ 50.52**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.010.F
Descrizione	Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. Lato 120 cm, spessore 25/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, rifrangenza classe I
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.71977 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.49200 (4.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale triangolare di pericolo in lamiera di alluminio da 25/10, lato 120 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 80.18703	1	€ 80.18703	
Totale Prodotti da costruzione						€ 80.18703	0.947
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
Totale Risorse Umane						€ 4.49200	0.053
Totale Parziale (TP)						**€ 84.67903**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.39544	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.90745	
Prezzo totale						**€ 108.98**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.012.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.012.A
Descrizione	Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. Diametro 40 cm, spessore 10/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21390 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (3.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di divieto e obbligo in lamiera di ferro da 10/10, diametro 40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.04175	1	€ 24.04175	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.04175	0.955
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.045
Totale Parziale (TP)						**€ 25.16475**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.27801	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.94428	
Prezzo totale						**€ 32.39**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.012.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.012.B
Descrizione	Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. Diametro 60 cm, spessore 10/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42536 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.24600 (3.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di divieto e obbligo in lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 47.79621	1	€ 47.79621	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.79621	0.955
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.04	€ 1.18440	
Totale Risorse Umane						€ 2.24600	0.045
Totale Parziale (TP)						**€ 50.04221**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.50718	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.85494	
Prezzo totale						**€ 64.40**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.012.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.012.C
Descrizione	Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. Diametro 90 cm, spessore 10/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.93575 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (1.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di divieto e obbligo in lamiera di ferro da 10/10, diametro 90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 107.28113	1	€ 107.28113	
Totale Prodotti da costruzione						€ 107.28113	0.974
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 110.08863**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.71507	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.88037	
Prezzo totale						**€ 141.68**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.012.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.012.D
Descrizione	Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. Diametro 40 cm, spessore 25/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27678 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (2.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di divieto e obbligo in lamiera di alluminio da 25/10, diametro 40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 31.43921	1	€ 31.43921	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.43921	0.966
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 32.56221**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.53558	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.80978	
Prezzo totale						**€ 41.91**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.012.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.012.E
Descrizione	Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. Diametro 60 cm, spessore 25/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51174 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.24600 (2.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di divieto e obbligo in lamiera di alluminio da 25/10, diametro 60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 57.95874	1	€ 57.95874	
Totale Prodotti da costruzione						€ 57.95874	0.963
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.04	€ 1.18440	
Totale Risorse Umane						€ 2.24600	0.037
Totale Parziale (TP)						**€ 60.20474**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.23481	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.04396	
Prezzo totale						**€ 77.48**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.012.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.012.F
Descrizione	Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. Diametro 90 cm, spessore 25/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.14743 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (1.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di divieto e obbligo in lamiera di alluminio da 25/10, diametro 90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 132.18471	1	€ 132.18471	
Totale Prodotti da costruzione						€ 132.18471	0.979
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.021
Totale Parziale (TP)						**€ 134.99221**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.94868	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.79409	
Prezzo totale						**€ 173.73**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.014.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.014.A
Descrizione	Segnali di ''passo carrabile'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. Dimensioni 25x45 cm, spessore 10/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''passo carrabile'' di forma rettangolare, rifrangenza classe I
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07365 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (10.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di passo carrabile in alluminio 10/10, dimensioni 25x45 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.54110	1	€ 7.54110	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.54110	0.87
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.13
Totale Parziale (TP)						**€ 8.66410**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.47290	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.01370	
Prezzo totale						**€ 11.15**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.014.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.014.B
Descrizione	Segnali di ''passo carrabile'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. Dimensioni 60x40 cm, spessore 10/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''passo carrabile'' di forma rettangolare, rifrangenza classe I
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12730 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.24600 (11.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di passo carrabile in alluminio 10/10, dimensioni 60x40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.73010	1	€ 12.73010	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.73010	0.85
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.04	€ 1.18440	
Totale Risorse Umane						€ 2.24600	0.15
Totale Parziale (TP)						**€ 14.97610**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.54594	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.75220	
Prezzo totale						**€ 19.27**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.014.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.014.C
Descrizione	Segnali di ''passo carrabile'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. Dimensioni 25x45 cm, spessore 20/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''passo carrabile'' di forma rettangolare, rifrangenza classe I
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08570 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (8.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di passo carrabile in alluminio 20/10, dimensioni 25x45 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.95955	1	€ 8.95955	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.95955	0.889
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.111
Totale Parziale (TP)						**€ 10.08255**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.71403	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.17966	
Prezzo totale						**€ 12.98**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.014.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.014.D
Descrizione	Segnali di ''passo carrabile'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. Dimensioni 60x40 cm, spessore 20/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''passo carrabile'' di forma rettangolare, rifrangenza classe I
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15553 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.24600 (9.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di passo carrabile in alluminio 20/10, dimensioni 60x40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.05177	1	€ 16.05177	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.05177	0.877
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.04	€ 1.18440	
Totale Risorse Umane						€ 2.24600	0.123
Totale Parziale (TP)						**€ 18.29777**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.11062	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.14084	
Prezzo totale						**€ 23.55**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.015.A
Descrizione	Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di classe II, fissati su appositi supporti. Dimensioni 40x60 cm, spessore 10/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio''
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31639 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.24600 (4.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di sosta consentita in lamiera di ferro da 10/10, dimensioni 40x60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.97634	1	€ 34.97634	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.97634	0.94
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.04	€ 1.18440	
Totale Risorse Umane						€ 2.24600	0.06
Totale Parziale (TP)						**€ 37.22234**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.32780	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.35501	
Prezzo totale						**€ 47.91**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.015.B
Descrizione	Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di classe II, fissati su appositi supporti. Dimensioni 60x90 cm, spessore 10/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio''
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.64105 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (2.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di sosta consentita in lamiera di ferro da 10/10, dimensioni 60x90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 72.61002	1	€ 72.61002	
Totale Prodotti da costruzione						€ 72.61002	0.963
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.037
Totale Parziale (TP)						**€ 75.41752**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.82098	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.82385	
Prezzo totale						**€ 97.06**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.015.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.015.C
Descrizione	Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di classe II, fissati su appositi supporti. Dimensioni 90x135 cm, spessore 10/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio''
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.48988 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.49200 (1.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di sosta consentita in lamiera di ferro da 10/10, dimensioni 90x135 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 170.78796	1	€ 170.78796	
Totale Prodotti da costruzione						€ 170.78796	0.974
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
Totale Risorse Umane						€ 4.49200	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 175.27996**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.79759	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.50776	
Prezzo totale						**€ 225.59**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.015.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.015.D
Descrizione	Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di classe II, ffissati su appositi supporti. Dimensioni 40x60 cm, spessore 25/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio''
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41315 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.24600 (3.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di sosta consentita in lamiera di alluminio da 25/10, dimensioni 40x60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.35981	1	€ 46.35981	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.35981	0.954
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.04	€ 1.18440	
Totale Risorse Umane						€ 2.24600	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 48.60581**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.26299	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.68688	
Prezzo totale						**€ 62.56**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.015.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.015.E
Descrizione	Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di classe II, fissati su appositi supporti. Dimensioni 60x90 cm, spessore 25/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio''
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.81839 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (2.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di sosta consentita in lamiera di alluminio da 25/10, dimensioni 60x90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 93.47373	1	€ 93.47373	
Totale Prodotti da costruzione						€ 93.47373	0.971
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.029
Totale Parziale (TP)						**€ 96.28123**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.36781	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.26490	
Prezzo totale						**€ 123.91**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.015.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.015.F
Descrizione	Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di classe II, fissati su appositi supporti. Dimensioni 90x135 cm, spessore 25/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio''
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.00313 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.49200 (1.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di sosta consentita in lamiera di alluminio da 25/10, dimensioni 90x135 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 231.17063	1	€ 231.17063	
Totale Prodotti da costruzione						€ 231.17063	0.981
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
Totale Risorse Umane						€ 4.49200	0.019
Totale Parziale (TP)						**€ 235.66263**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 40.06265	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.57253	
Prezzo totale						**€ 303.30**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.016.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.016.A
Descrizione	Pannello integrativo di ''distanza” integrato al segnale di ''preavviso di parcheggio'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. Dimensioni 20x40 cm, spessore 10/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEPannello integrativo di ''distanza” integrato al segnale di ''preavviso di parcheggio''
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09013 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (8.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 20x40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.48024	1	€ 9.48024	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.48024	0.894
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.106
Totale Parziale (TP)						**€ 10.60324**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.80255	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.24058	
Prezzo totale						**€ 13.65**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.016.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.016.B
Descrizione	Pannello integrativo di ''distanza” integrato al segnale di ''preavviso di parcheggio'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. Dimensioni 20x60 cm, spessore 10/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEPannello integrativo di ''distanza” integrato al segnale di ''preavviso di parcheggio''
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10127 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (7.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 20x60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.79096	1	€ 10.79096	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.79096	0.906
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.094
Totale Parziale (TP)						**€ 11.91396**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.02537	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.39393	
Prezzo totale						**€ 15.33**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.016.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.016.C
Descrizione	Pannello integrativo di ''distanza” integrato al segnale di ''preavviso di parcheggio'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. Dimensioni 30x90 cm, spessore 10/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEPannello integrativo di ''distanza” integrato al segnale di ''preavviso di parcheggio''
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22192 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.24600 (6.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 30x90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.86220	1	€ 23.86220	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.86220	0.914
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.04	€ 1.18440	
Totale Risorse Umane						€ 2.24600	0.086
Totale Parziale (TP)						**€ 26.10820**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.43839	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.05466	
Prezzo totale						**€ 33.60**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.016.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.016.D
Descrizione	Pannello integrativo di ''distanza” integrato al segnale di ''preavviso di parcheggio'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. Dimensioni 20x40 cm, spessore 25/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEPannello integrativo di ''distanza” integrato al segnale di ''preavviso di parcheggio''
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12706 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (5.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 20x40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.82535	1	€ 13.82535	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.82535	0.925
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.075
Totale Parziale (TP)						**€ 14.94835**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.54122	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.74896	
Prezzo totale						**€ 19.24**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.016.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.016.E
Descrizione	Pannello integrativo di ''distanza” integrato al segnale di ''preavviso di parcheggio'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. Dimensioni 20x60 cm,spessore 25/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEPannello integrativo di ''distanza” integrato al segnale di ''preavviso di parcheggio''
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15499 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (4.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 20x60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.11112	1	€ 17.11112	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.11112	0.938
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.062
Totale Parziale (TP)						**€ 18.23412**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.09980	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.13339	
Prezzo totale						**€ 23.47**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.016.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.016.F
Descrizione	Pannello integrativo di ''distanza” integrato al segnale di ''preavviso di parcheggio'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. Dimensioni 30x90 cm, spessore 25/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEPannello integrativo di ''distanza” integrato al segnale di ''preavviso di parcheggio''
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38507 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.24600 (3.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 30x90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.05609	1	€ 43.05609	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.05609	0.95
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.04	€ 1.18440	
Totale Risorse Umane						€ 2.24600	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 45.30209**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.70136	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.30035	
Prezzo totale						**€ 58.30**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.018.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.018.A
Descrizione	Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lato 40 cm, spessore 10/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'', di forma quadrata, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14531 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.24600 (10.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di parcheggio in lamiera di ferro 10/10, lato 40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.84879	1	€ 14.84879	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.84879	0.869
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.04	€ 1.18440	
Totale Risorse Umane						€ 2.24600	0.131
Totale Parziale (TP)						**€ 17.09479**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.90611	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.00009	
Prezzo totale						**€ 22.00**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.018.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.018.B
Descrizione	Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lato 60 cm, spessore 10/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'', di forma quadrata, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24318 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (7.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di parcheggio in lamiera di ferro 10/10, lato 60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.80134	1	€ 25.80134	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.80134	0.902
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.098
Totale Parziale (TP)						**€ 28.60884**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.86350	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.34723	
Prezzo totale						**€ 36.82**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.018.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.018.C
Descrizione	Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lato 90 cm, spessore 10/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'', di forma quadrata, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.53984 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.49200 (5.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di parcheggio in lamiera di ferro 10/10, lato 90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 59.01809	1	€ 59.01809	
Totale Prodotti da costruzione						€ 59.01809	0.929
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
Totale Risorse Umane						€ 4.49200	0.071
Totale Parziale (TP)						**€ 63.51009**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.79672	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.43068	
Prezzo totale						**€ 81.74**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.018.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.018.D
Descrizione	Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lato 135 cm, spessore 10/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'', di forma quadrata, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.72295 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (3.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di parcheggio in lamiera di ferro 10/10, lato 135 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 193.71650	1	€ 193.71650	
Totale Prodotti da costruzione						€ 193.71650	0.956
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 202.70050**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 34.45909	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.71596	
Prezzo totale						**€ 260.88**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.018.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.018.E
Descrizione	Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lato 40 cm, spessore 25/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'', di forma quadrata, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22375 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.24600 (6.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di parcheggio in lamiera di alluminio 25/10, lato 40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.07766	1	€ 24.07766	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.07766	0.915
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.04	€ 1.18440	
Totale Risorse Umane						€ 2.24600	0.085
Totale Parziale (TP)						**€ 26.32366**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.47502	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.07987	
Prezzo totale						**€ 33.88**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.018.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.018.F
Descrizione	Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II,fissati su appositi supporti. Lato 60 cm, spessore 25/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'', di forma quadrata, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36435 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (5.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di parcheggio in lamiera di alluminio 25/10, lato 60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 40.05761	1	€ 40.05761	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.05761	0.935
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.065
Totale Parziale (TP)						**€ 42.86511**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.28707	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.01522	
Prezzo totale						**€ 55.17**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.018.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.018.G
Descrizione	Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. fissati su appositi supporti. Lato 90 cm, spessore 25/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'', di forma quadrata, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.89727 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.49200 (3.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di parcheggio in lamiera di alluminio 25/10, lato 90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 101.06870	1	€ 101.06870	
Totale Prodotti da costruzione						€ 101.06870	0.957
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
Totale Risorse Umane						€ 4.49200	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 105.56070**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.94532	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.35060	
Prezzo totale						**€ 135.86**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.018.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.018.H
Descrizione	Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lato 135 cm, spessore 25/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'', di forma quadrata, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.57242 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (2.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di parcheggio in lamiera di alluminio 25/10, lato 135 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 293.65403	1	€ 293.65403	
Totale Prodotti da costruzione						€ 293.65403	0.97
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.03
Totale Parziale (TP)						**€ 302.63803**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 51.44847	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 35.40865	
Prezzo totale						**€ 389.50**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.019.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.019.A
Descrizione	Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm indicante la ''distanza” da integrare al pannello ''preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea” conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissati su appositi supporti.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEPannello integrativo indicante la ''distanza” da integrare al pannello ''preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea”
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.20540 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.49200 (2.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello integrativo indicante distanza di rifrangenza classe I in lamiera di ferro 10/10	Prodotti da costruzione	cad	€ 137.31984	1	€ 137.31984	
Totale Prodotti da costruzione						€ 137.31984	0.968
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
Totale Risorse Umane						€ 4.49200	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 141.81184**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.10801	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.59199	
Prezzo totale						**€ 182.51**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.019.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.019.B
Descrizione	Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm indicante la ''distanza” da integrare al pannello ''preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea” conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, montato su appositi supporti.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEPannello integrativo indicante la ''distanza” da integrare al pannello ''preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea”
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.92731 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (3.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello integrativo indicante distanza di rifrangenza classe I in lamiera di alluminio 25/10	Prodotti da costruzione	cad	€ 217.75824	1	€ 217.75824	
Totale Prodotti da costruzione						€ 217.75824	0.96
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.04
Totale Parziale (TP)						**€ 226.74224**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 38.54618	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.52884	
Prezzo totale						**€ 291.82**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.019.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.019.C
Descrizione	Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm indicante la ''distanza” da integrare al pannello ''preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea” conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fmontato su appositi supporti. Spessore 10/10
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEPannello integrativo indicante la ''distanza” da integrare al pannello ''preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea”
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.91128 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (3.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello integrativo indicante distanza di rifrangenza classe II in lamiera di ferro 10/10	Prodotti da costruzione	cad	€ 215.87297	1	€ 215.87297	
Totale Prodotti da costruzione						€ 215.87297	0.96
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.04
Totale Parziale (TP)						**€ 224.85697**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 38.22568	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.30827	
Prezzo totale						**€ 289.39**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.019.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.019.D
Descrizione	Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm indicante la ''distanza” da integrare al pannello ''preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea” conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, montato su appositi supporti supporti. Spessore 25/10
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEPannello integrativo indicante la ''distanza” da integrare al pannello ''preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea”
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.02911 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (2.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello integrativo indicante distanza di rifrangenza classe II in lamiera di alluminio 25/10	Prodotti da costruzione	cad	€ 229.73423	1	€ 229.73423	
Totale Prodotti da costruzione						€ 229.73423	0.962
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.038
Totale Parziale (TP)						**€ 238.71823**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 40.58210	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.93003	
Prezzo totale						**€ 307.23**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.022.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.022.A
Descrizione	Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.61289 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.49200 (1.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x100	Prodotti da costruzione	cad	€ 185.25969	1	€ 185.25969	
Totale Prodotti da costruzione						€ 185.25969	0.976
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
Totale Risorse Umane						€ 4.49200	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 189.75169**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 32.25779	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.20095	
Prezzo totale						**€ 244.21**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.022.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.022.B
Descrizione	Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di ferro 10/10, dimensioni 90x120 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.90762 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (3.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x120	Prodotti da costruzione	cad	€ 215.44205	1	€ 215.44205	
Totale Prodotti da costruzione						€ 215.44205	0.96
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.04
Totale Parziale (TP)						**€ 224.42605**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 38.15243	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.25785	
Prezzo totale						**€ 288.84**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.022.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.022.C
Descrizione	Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di ferro 10/10, dimensioni 100x150 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.60524 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (2.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x150	Prodotti da costruzione	cad	€ 297.51435	1	€ 297.51435	
Totale Prodotti da costruzione						€ 297.51435	0.971
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.029
Totale Parziale (TP)						**€ 306.49835**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 52.10472	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 35.86031	
Prezzo totale						**€ 394.46**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.022.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.022.D
Descrizione	Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di ferro 10/10, dimensioni 100x200 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.61880 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.47600 (2.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x200	Prodotti da costruzione	cad	€ 412.26476	1	€ 412.26476	
Totale Prodotti da costruzione						€ 412.26476	0.968
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.24	€ 6.36960	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.24	€ 7.10640	
Totale Risorse Umane						€ 13.47600	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 425.74076**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 72.37593	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 49.81167	
Prezzo totale						**€ 547.93**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.022.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.022.E
Descrizione	Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di ferro 10/10, dimensioni 150x200 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.22891 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.47600 (1.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 150x200	Prodotti da costruzione	cad	€ 601.69001	1	€ 601.69001	
Totale Prodotti da costruzione						€ 601.69001	0.978
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.24	€ 6.36960	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.24	€ 7.10640	
Totale Risorse Umane						€ 13.47600	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 615.16601**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 104.57822	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 71.97442	
Prezzo totale						**€ 791.72**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.022.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.022.F
Descrizione	Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 90x100 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.00771 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.49200 (1.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x100	Prodotti da costruzione	cad	€ 231.70928	1	€ 231.70928	
Totale Prodotti da costruzione						€ 231.70928	0.981
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
Totale Risorse Umane						€ 4.49200	0.019
Totale Parziale (TP)						**€ 236.20128**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 40.15422	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.63555	
Prezzo totale						**€ 303.99**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.022.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.022.G
Descrizione	Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 90x120 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.33999 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (2.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x120	Prodotti da costruzione	cad	€ 266.30856	1	€ 266.30856	
Totale Prodotti da costruzione						€ 266.30856	0.967
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.033
Totale Parziale (TP)						**€ 275.29256**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 46.79974	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 32.20923	
Prezzo totale						**€ 354.30**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.022.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.022.H
Descrizione	Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 100x150 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.22624 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (1.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x150	Prodotti da costruzione	cad	€ 370.57325	1	€ 370.57325	
Totale Prodotti da costruzione						€ 370.57325	0.976
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 379.55725**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 64.52473	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 44.40820	
Prezzo totale						**€ 488.49**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.022.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.022.I
Descrizione	Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 100x200 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.48948 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.47600 (1.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x200	Prodotti da costruzione	cad	€ 514.69803	1	€ 514.69803	
Totale Prodotti da costruzione						€ 514.69803	0.974
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.24	€ 6.36960	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.24	€ 7.10640	
Totale Risorse Umane						€ 13.47600	0.026
Totale Parziale (TP)						**€ 528.17403**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 89.78959	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 61.79636	
Prezzo totale						**€ 679.76**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.022.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.022.J
Descrizione	Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 150x200 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.31596 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.91450 (1.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 150x200	Prodotti da costruzione	cad	€ 730.14008	1	€ 730.14008	
Totale Prodotti da costruzione						€ 730.14008	0.983
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.23	€ 6.10420	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.23	€ 6.81030	
Totale Risorse Umane						€ 12.91450	0.017
Totale Parziale (TP)						**€ 743.05458**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 126.31928	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 86.93739	
Prezzo totale						**€ 956.31**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.024.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.024.A
Descrizione	Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 20x100 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' di forma rettangolare, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.47055 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.49200 (6.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale urbano di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x100	Prodotti da costruzione	cad	€ 50.86652	1	€ 50.86652	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.86652	0.919
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
Totale Risorse Umane						€ 4.49200	0.081
Totale Parziale (TP)						**€ 55.35852**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.41095	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.47695	
Prezzo totale						**€ 71.25**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.024.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.024.B
Descrizione	Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 25x125 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' di forma rettangolare, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.75185 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (7.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale urbano di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 25x125	Prodotti da costruzione	cad	€ 79.46883	1	€ 79.46883	
Totale Prodotti da costruzione						€ 79.46883	0.898
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.102
Totale Parziale (TP)						**€ 88.45283**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.03698	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.34898	
Prezzo totale						**€ 113.84**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.024.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.024.C
Descrizione	Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 30x150 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' di forma rettangolare, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.00062 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (5.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale urbano di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 30x150	Prodotti da costruzione	cad	€ 108.73548	1	€ 108.73548	
Totale Prodotti da costruzione						€ 108.73548	0.924
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.076
Totale Parziale (TP)						**€ 117.71948**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.01231	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.77318	
Prezzo totale						**€ 151.50**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.024.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.024.D
Descrizione	Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 20x100 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' di forma rettangolare, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.57051 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.49200 (5.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale urbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x100	Prodotti da costruzione	cad	€ 62.62704	1	€ 62.62704	
Totale Prodotti da costruzione						€ 62.62704	0.933
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
Totale Risorse Umane						€ 4.49200	0.067
Totale Parziale (TP)						**€ 67.11904**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.41024	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.85293	
Prezzo totale						**€ 86.38**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.024.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.024.E
Descrizione	Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 25x125 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' di forma rettangolare, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.82053 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (7.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale urbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 25x125	Prodotti da costruzione	cad	€ 87.54858	1	€ 87.54858	
Totale Prodotti da costruzione						€ 87.54858	0.907
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.093
Totale Parziale (TP)						**€ 96.53258**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.41054	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.29431	
Prezzo totale						**€ 124.24**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.024.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.024.F
Descrizione	Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 30x150 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' di forma rettangolare, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.26800 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (4.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale urbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 30x150	Prodotti da costruzione	cad	€ 140.19264	1	€ 140.19264	
Totale Prodotti da costruzione						€ 140.19264	0.94
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.06
Totale Parziale (TP)						**€ 149.17664**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.36003	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.45367	
Prezzo totale						**€ 191.99**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.025.A
Descrizione	Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di direzione extraurbano a forma di freccia, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.29853 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (4.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale extraurbano di direzione in lamiera di 3 ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su due righe	Prodotti da costruzione	cad	€ 143.78364	1	€ 143.78364	
Totale Prodotti da costruzione						€ 143.78364	0.941
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.059
Totale Parziale (TP)						**€ 152.76764**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.97050	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.87381	
Prezzo totale						**€ 196.61**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.025.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.025.B
Descrizione	Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 50 x170 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di direzione extraurbano a forma di freccia, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.80354 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (3.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale extraurbano di direzione in lamiera di 3 ferro 10/10 da 50x170 cm, iscrizioni su due righe	Prodotti da costruzione	cad	€ 203.19674	1	€ 203.19674	
Totale Prodotti da costruzione						€ 203.19674	0.958
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 212.18074**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 36.07073	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.82515	
Prezzo totale						**€ 273.08**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.025.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.025.C
Descrizione	Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di ferro 10/10 da 30x130 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di direzione extraurbano a forma di freccia, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.86662 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (6.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale extraurbano di direzione in lamiera di 3 ferro 10/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga	Prodotti da costruzione	cad	€ 92.97099	1	€ 92.97099	
Totale Prodotti da costruzione						€ 92.97099	0.912
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.088
Totale Parziale (TP)						**€ 101.95499**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.33235	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.92873	
Prezzo totale						**€ 131.22**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.025.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.025.D
Descrizione	Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di direzione extraurbano a forma di freccia, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.69355 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (8.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale extraurbano di direzione in lamiera di 3 ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga	Prodotti da costruzione	cad	€ 72.61002	1	€ 72.61002	
Totale Prodotti da costruzione						€ 72.61002	0.89
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.11
Totale Parziale (TP)						**€ 81.59402**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.87098	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.54650	
Prezzo totale						**€ 105.01**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.025.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.025.E
Descrizione	Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di ferro 10/10 da 70x150 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di direzione extraurbano a forma di freccia, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.13800 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.47600 (2.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale extraurbano di direzione in lamiera di ferro 10/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga	Prodotti da costruzione	cad	€ 473.34767	1	€ 473.34767	
Totale Prodotti da costruzione						€ 473.34767	0.972
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.24	€ 6.36960	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.24	€ 7.10640	
Totale Risorse Umane						€ 13.47600	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 486.82367**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 82.76002	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 56.95837	
Prezzo totale						**€ 626.54**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.025.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.025.F
Descrizione	Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di direzione extraurbano a forma di freccia, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.59109 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (3.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale extraurbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, iscrizioni su due righe	Prodotti da costruzione	cad	€ 178.20338	1	€ 178.20338	
Totale Prodotti da costruzione						€ 178.20338	0.952
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.048
Totale Parziale (TP)						**€ 187.18738**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 31.82185	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.90092	
Prezzo totale						**€ 240.91**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.025.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.025.G
Descrizione	Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10 da 50 x170 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di direzione extraurbano a forma di freccia, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.22018 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (2.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale extraurbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 da 50x170 cm, iscrizioni su due righe	Prodotti da costruzione	cad	€ 252.21389	1	€ 252.21389	
Totale Prodotti da costruzione						€ 252.21389	0.966
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 261.19789**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 44.40364	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 30.56015	
Prezzo totale						**€ 336.16**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.025.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.025.H
Descrizione	Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10 da 30x130 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di direzione extraurbano a forma di freccia, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.09142 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (5.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale extraurbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga	Prodotti da costruzione	cad	€ 119.41871	1	€ 119.41871	
Totale Prodotti da costruzione						€ 119.41871	0.93
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.07
Totale Parziale (TP)						**€ 128.40271**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.82846	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.02312	
Prezzo totale						**€ 165.25**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.025.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.025.I
Descrizione	Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di direzione extraurbano a forma di freccia, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.51784 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (3.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale extraurbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga	Prodotti da costruzione	cad	€ 169.58498	1	€ 169.58498	
Totale Prodotti da costruzione						€ 169.58498	0.95
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 178.56898**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.35673	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.89257	
Prezzo totale						**€ 229.82**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.025.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.025.J
Descrizione	Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10 da 70x300 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di direzione extraurbano a forma di freccia, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.06374 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.91450 (1.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale extraurbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga	Prodotti da costruzione	cad	€ 582.81930	1	€ 582.81930	
Totale Prodotti da costruzione						€ 582.81930	0.978
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.23	€ 6.10420	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.23	€ 6.81030	
Totale Risorse Umane						€ 12.91450	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 595.73380**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 101.27475	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 69.70086	
Prezzo totale						**€ 766.71**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.026.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.026.A
Descrizione	Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'', a forma rettangolare, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32116 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (5.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di localizzazione in lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.97634	1	€ 34.97634	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.97634	0.926
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.074
Totale Parziale (TP)						**€ 37.78384**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.42325	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.42071	
Prezzo totale						**€ 48.63**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.026.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.026.B
Descrizione	Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 60x90 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'', a forma rettangolare, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.65537 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.49200 (4.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di localizzazione in lamiera di ferro 10/10 da 60x90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 72.61002	1	€ 72.61002	
Totale Prodotti da costruzione						€ 72.61002	0.942
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
Totale Risorse Umane						€ 4.49200	0.058
Totale Parziale (TP)						**€ 77.10202**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.10734	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.02094	
Prezzo totale						**€ 99.23**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.026.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.026.C
Descrizione	Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 90x135 cm.

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'', a forma rettangolare, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.52806 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (3.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di localizzazione in lamiera di ferro 10/10 da 90x135 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 170.78796	1	€ 170.78796	
Totale Prodotti da costruzione						€ 170.78796	0.95
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 179.77196**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.56123	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.03332	
Prezzo totale						**€ 231.37**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.026.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.026.D
Descrizione	Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 40x60 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'', a forma rettangolare, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41792 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (4.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di localizzazione in lamiera di alluminio 25/10 da 40x60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.35981	1	€ 46.35981	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.35981	0.943
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.057
Totale Parziale (TP)						**€ 49.16731**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.35844	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.75258	
Prezzo totale						**€ 63.28**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.026.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.026.E
Descrizione	Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 60x90 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'', a forma rettangolare, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.83271 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.49200 (3.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di localizzazione in lamiera di alluminio 25/10 da 60x90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 93.47373	1	€ 93.47373	
Totale Prodotti da costruzione						€ 93.47373	0.954
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
Totale Risorse Umane						€ 4.49200	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 97.96573**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.65417	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.46199	
Prezzo totale						**€ 126.08**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.026.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.026.F
Descrizione	Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 90x135 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'', a forma rettangolare, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.04131 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (2.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di localizzazione in lamiera di alluminio 25/10 da 90x135 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 231.17063	1	€ 231.17063	
Totale Prodotti da costruzione						€ 231.17063	0.963
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.037
Totale Parziale (TP)						**€ 240.15463**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 40.82629	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.09809	
Prezzo totale						**€ 309.08**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.028.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.028.A
Descrizione	Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 40x120 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnale di ''localizzazione territoriale'', di forma rettangolare, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.98993 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (5.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di ferro 10/10 da 40x120 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 107.47863	1	€ 107.47863	
Totale Prodotti da costruzione						€ 107.47863	0.923
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.077
Totale Parziale (TP)						**€ 116.46263**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.79865	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.62613	
Prezzo totale						**€ 149.89**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.028.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.028.B
Descrizione	Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 45x135 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnale di ''localizzazione territoriale'', di forma rettangolare, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.72601 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (3.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di ferro 10/10 da 45x135 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 194.07560	1	€ 194.07560	
Totale Prodotti da costruzione						€ 194.07560	0.956
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 203.05960**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 34.52013	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.75797	
Prezzo totale						**€ 261.34**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.028.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.028.C
Descrizione	Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 50x140 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnale di ''localizzazione territoriale'', di forma rettangolare, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.36858 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (4.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di ferro 10/10 da 50x140 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 152.02499	1	€ 152.02499	
Totale Prodotti da costruzione						€ 152.02499	0.944
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.056
Totale Parziale (TP)						**€ 161.00899**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.37153	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.83805	
Prezzo totale						**€ 207.22**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.028.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.028.D
Descrizione	Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 40x120 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnale di ''localizzazione territoriale'', di forma rettangolare, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.25320 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (4.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di alluminio 25/10 da 40x120 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 138.45101	1	€ 138.45101	
Totale Prodotti da costruzione						€ 138.45101	0.939
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.061
Totale Parziale (TP)						**€ 147.43501**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.06395	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.24990	
Prezzo totale						**€ 189.75**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.028.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.028.E
Descrizione	Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 45x135 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnale di ''localizzazione territoriale'', di forma rettangolare, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.04940 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (2.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di alluminio 25/10 da 45x135 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 232.12224	1	€ 232.12224	
Totale Prodotti da costruzione						€ 232.12224	0.963
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.037
Totale Parziale (TP)						**€ 241.10624**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 40.98806	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.20943	
Prezzo totale						**€ 310.30**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.028.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.028.F
Descrizione	Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 50x140 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnale di ''localizzazione territoriale'', di forma rettangolare, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.73532 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (3.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di alluminio 25/10 da 50x140 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 195.17085	1	€ 195.17085	
Totale Prodotti da costruzione						€ 195.17085	0.956
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 204.15485**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 34.70632	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.88612	
Prezzo totale						**€ 262.75**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.030.A
Descrizione	Segnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10 lato 60 cm con integrativo 18x53 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, rifrangenza classe I
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35733 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (5.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 39.23168	1	€ 39.23168	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.23168	0.933
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.067
Totale Parziale (TP)						**€ 42.03918**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.14666	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.91858	
Prezzo totale						**€ 54.10**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.030.B
Descrizione	Segnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10 lato 90 cm con integrativo 27x80 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, rifrangenza classe I
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35733 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (5.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 39.23168	1	€ 39.23168	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.23168	0.933
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.067
Totale Parziale (TP)						**€ 42.03918**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.14666	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.91858	
Prezzo totale						**€ 54.10**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.030.C
Descrizione	Segnali di ''preavviso di dare la precedenza” di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10 lato 120 cm con integrativo 35x105 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''preavviso di dare la precedenza” di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, rifrangenza classe I
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.71290 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.49200 (4.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 lato cm 120 con integrativo 35x105 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 79.37906	1	€ 79.37906	
Totale Prodotti da costruzione						€ 79.37906	0.946
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
Totale Risorse Umane						€ 4.49200	0.054
Totale Parziale (TP)						**€ 83.87106**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.25808	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.81291	
Prezzo totale						**€ 107.94**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.030.D
Descrizione	Segnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di alluminio da 25/10 lato 60 cm con integrativo 18x53 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, rifrangenza classe I
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37240 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.24600 (3.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 41.56583	1	€ 41.56583	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.56583	0.949
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.04	€ 1.18440	
Totale Risorse Umane						€ 2.24600	0.051
Totale Parziale (TP)						**€ 43.81183**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.44801	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.12598	
Prezzo totale						**€ 56.39**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.030.E
Descrizione	Segnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di alluminio da 25/10 lato 90 cm con integrativo 27x80 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, rifrangenza classe I
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.56566 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (3.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 63.74025	1	€ 63.74025	
Totale Prodotti da costruzione						€ 63.74025	0.958
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 66.54775**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.31312	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.78609	
Prezzo totale						**€ 85.65**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.030.F
Descrizione	Segnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di alluminio da 25/10 lato 120 cm con integrativo35x105 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, rifrangenza classe I
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.13062 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.49200 (2.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 120 con integrativo 35x105 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 128.52189	1	€ 128.52189	
Totale Prodotti da costruzione						€ 128.52189	0.966
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
Totale Risorse Umane						€ 4.49200	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 133.01389**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.61236	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.56263	
Prezzo totale						**€ 171.19**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.032.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.032.A
Descrizione	Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 20x100 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'', di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43547 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (13.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di direzione per le industrie in lamiera di ferro 10/10 da 20x100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 42.24812	1	€ 42.24812	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.24812	0.825
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.175
Totale Parziale (TP)						**€ 51.23212**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.70946	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.99416	
Prezzo totale						**€ 65.94**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.032.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.032.B
Descrizione	Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 25x125 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'', di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.58519 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (10.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di direzione per le industrie in lamiera di ferro 10/10 da 25x125 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 59.86197	1	€ 59.86197	
Totale Prodotti da costruzione						€ 59.86197	0.87
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.13
Totale Parziale (TP)						**€ 68.84597**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.70381	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.05498	
Prezzo totale						**€ 88.60**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.032.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.032.C
Descrizione	Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 30x125 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'', di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.68958 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (8.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di direzione per le industrie in lamiera di ferro 10/10 da 30x150 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 72.14319	1	€ 72.14319	
Totale Prodotti da costruzione						€ 72.14319	0.889
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.111
Totale Parziale (TP)						**€ 81.12719**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.79162	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.49188	
Prezzo totale						**€ 104.41**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.032.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.032.D
Descrizione	Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 20x100 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'', di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.53529 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (11.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di direzione per le industrie in lamiera di alluminio 25/10 da 20x100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 53.99069	1	€ 53.99069	
Totale Prodotti da costruzione						€ 53.99069	0.857
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.143
Totale Parziale (TP)						**€ 62.97469**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.70570	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.36804	
Prezzo totale						**€ 81.05**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.032.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.032.E
Descrizione	Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 25x125 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'', di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.70866 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (8.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di direzione per le industrie in lamiera di alluminio 25/10 da 25x125 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 74.38757	1	€ 74.38757	
Totale Prodotti da costruzione						€ 74.38757	0.892
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.108
Totale Parziale (TP)						**€ 83.37157**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.17317	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.75447	
Prezzo totale						**€ 107.30**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.032.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.032.F
Descrizione	Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 30x150 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'', di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.95666 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (6.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di direzione per le industrie in lamiera di alluminio 25/10 da 30x150 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 103.56444	1	€ 103.56444	
Totale Prodotti da costruzione						€ 103.56444	0.92
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.08
Totale Parziale (TP)						**€ 112.54844**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.13323	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.16817	
Prezzo totale						**€ 144.85**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.034.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.034.A
Descrizione	Segnale di ''uso corsie'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, montato su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnale di ''uso corsie'', rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.02839 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (5.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di uso di corsie in lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 112.00329	1	€ 112.00329	
Totale Prodotti da costruzione						€ 112.00329	0.926
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.074
Totale Parziale (TP)						**€ 120.98729**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.56784	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.15551	
Prezzo totale						**€ 155.71**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.034.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.034.B
Descrizione	Segnale di ''uso corsie'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, montato su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 120x180 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnale di ''uso corsie'', rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.70182 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.47600 (2.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di uso di corsie in lamiera di ferro 10/10 da 120x180 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 422.03228	1	€ 422.03228	
Totale Prodotti da costruzione						€ 422.03228	0.969
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.24	€ 6.36960	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.24	€ 7.10640	
Totale Risorse Umane						€ 13.47600	0.031
Totale Parziale (TP)						**€ 435.50828**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 74.03641	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 50.95447	
Prezzo totale						**€ 560.50**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.034.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.034.C
Descrizione	Segnale di ''uso corsie'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, montato su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 200x200 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnale di ''uso corsie'', rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.86164 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.96800 (1.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di uso di corsie in lamiera di ferro 10/10 da 200x200 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 789.28385	1	€ 789.28385	
Totale Prodotti da costruzione						€ 789.28385	0.978
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.32	€ 8.49280	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.32	€ 9.47520	
Totale Risorse Umane						€ 17.96800	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 807.25185**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 137.23281	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 94.44847	
Prezzo totale						**€ 1038.93**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.034.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.034.D
Descrizione	Segnale di ''uso corsie'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, montato su appositi supporti. In lamiera di ferro 25/10 da 90x90 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnale di ''uso corsie'', rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.38582 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (4.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di uso di corsie in lamiera di alluminio 25/10 da 90x90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 154.05390	1	€ 154.05390	
Totale Prodotti da costruzione						€ 154.05390	0.945
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.055
Totale Parziale (TP)						**€ 163.03790**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.71644	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.07543	
Prezzo totale						**€ 209.83**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.034.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.034.E
Descrizione	Segnale di ''uso corsie'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, montato su appositi supporti. In lamiera di ferro 25/10 da 120x180 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnale di ''uso corsie'', rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.64652 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.47600 (1.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di uso di corsie in lamiera di alluminio 25/10 da 120x180 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 533.17373	1	€ 533.17373	
Totale Prodotti da costruzione						€ 533.17373	0.975
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.24	€ 6.36960	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.24	€ 7.10640	
Totale Risorse Umane						€ 13.47600	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 546.64973**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 92.93045	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 63.95802	
Prezzo totale						**€ 703.54**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.034.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.034.F
Descrizione	Segnale di ''uso corsie'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, montato su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 200x200 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnale di ''uso corsie'', rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.90778 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.96800 (1.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di uso di corsie in lamiera di alluminio 25/10 da 200x200 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1030.00653	1	€ 1030.00653	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1030.00653	0.983
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.32	€ 8.49280	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.32	€ 9.47520	
Totale Risorse Umane						€ 17.96800	0.017
Totale Parziale (TP)						**€ 1047.97453**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 178.15567	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 122.61302	
Prezzo totale						**€ 1348.74**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.035.A
Descrizione	Segnale di ''senso unico'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, parallelo da 25x100 cm, montato su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnale di ''senso unico'', parallelo da 25x100 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19403 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (9.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di senso unico in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.01983	1	€ 20.01983	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.01983	0.877
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.123
Totale Parziale (TP)						**€ 22.82733**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.88065	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.67080	
Prezzo totale						**€ 29.38**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.035.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.035.B
Descrizione	Segnale di ''senso unico'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, parallelo da 25x100 cm, montato su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnale di ''senso unico'', parallelo da 25x100 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30483 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (6.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di senso unico in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I	Prodotti da costruzione	cad	€ 33.05516	1	€ 33.05516	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.05516	0.922
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.078
Totale Parziale (TP)						**€ 35.86266**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.09665	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.19593	
Prezzo totale						**€ 46.16**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.035.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.035.C
Descrizione	Segnale di ''senso unico'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, parallelo da 25x100 cm, montato su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnale di ''senso unico'', parallelo da 25x100 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33948 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (5.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di senso unico in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II	Prodotti da costruzione	cad	€ 37.13094	1	€ 37.13094	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.13094	0.93
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.07
Totale Parziale (TP)						**€ 39.93844**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.78953	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.67280	
Prezzo totale						**€ 51.40**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.035.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.035.D
Descrizione	Segnale di ''senso unico'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, parallelo da 25x100 cm, montato su appositi supporti. In lamiera di ferro 25/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnale di ''senso unico'', parallelo da 25x100 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.45028 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (4.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di senso unico in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe II	Prodotti da costruzione	cad	€ 50.16627	1	€ 50.16627	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.16627	0.947
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.053
Totale Parziale (TP)						**€ 52.97377**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.00554	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.19793	
Prezzo totale						**€ 68.18**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.036.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.036.A
Descrizione	Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 18x53 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEPannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'', rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13131 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (14.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 18x53 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.64032	1	€ 12.64032	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.64032	0.818
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.182
Totale Parziale (TP)						**€ 15.44782**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.62613	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.80740	
Prezzo totale						**€ 19.88**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.036.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.036.B
Descrizione	Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 27x80 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEPannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'', rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20823 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (8.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 27x80 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 21.68964	1	€ 21.68964	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.68964	0.885
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.115
Totale Parziale (TP)						**€ 24.49714**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.16451	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.86617	
Prezzo totale						**€ 31.53**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.036.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.036.C
Descrizione	Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 35x105 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEPannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'', rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34406 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (5.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 35x105 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 37.66959	1	€ 37.66959	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.66959	0.931
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.069
Totale Parziale (TP)						**€ 40.47709**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.88111	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.73582	
Prezzo totale						**€ 52.09**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.036.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.036.D
Descrizione	Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 18x53 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEPannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'', rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17129 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (10.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 18x53 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.34453	1	€ 17.34453	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.34453	0.861
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.139
Totale Parziale (TP)						**€ 20.15203**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.42585	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.35779	
Prezzo totale						**€ 25.94**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.036.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.036.E
Descrizione	Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 27x80 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEPannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'', rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27156 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (6.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 27x80 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 29.14097	1	€ 29.14097	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.14097	0.912
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.088
Totale Parziale (TP)						**€ 31.94847**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.43124	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.73797	
Prezzo totale						**€ 41.12**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.036.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.036.F
Descrizione	Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 35x105 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEPannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'', rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.45470 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (4.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 35x105 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 50.68697	1	€ 50.68697	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.68697	0.948
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.052
Totale Parziale (TP)						**€ 53.49447**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.09406	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.25885	
Prezzo totale						**€ 68.85**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.038.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.038.A
Descrizione	Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, fine'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 10x25 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEPannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, fine'', rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10124 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (18.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in lamiera di ferro 10/10 da 10x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.10319	1	€ 9.10319	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.10319	0.764
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.236
Totale Parziale (TP)						**€ 11.91069**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.02482	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.39355	
Prezzo totale						**€ 15.33**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.038.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.038.B
Descrizione	Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, fine'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 15x35 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEPannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, fine'', rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11986 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (15.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in lamiera di ferro 10/10 da 15x35 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.29370	1	€ 11.29370	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.29370	0.801
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.199
Totale Parziale (TP)						**€ 14.10120**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.39720	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.64984	
Prezzo totale						**€ 18.15**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.038.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.038.C
Descrizione	Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, fine'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 25x55 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEPannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, fine'', rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22181 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (8.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in lamiera di ferro 10/10 da 25x55 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.28764	1	€ 23.28764	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.28764	0.892
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.108
Totale Parziale (TP)						**€ 26.09514**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.43617	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.05313	
Prezzo totale						**€ 33.58**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.038.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.038.D
Descrizione	Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, fine'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 10x25 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEPannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, fine'', rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14214 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (13.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in lamiera di alluminio 25/10 da 10x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.91513	1	€ 13.91513	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.91513	0.832
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.168
Totale Parziale (TP)						**€ 16.72263**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.84285	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.95655	
Prezzo totale						**€ 21.52**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.038.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.038.E
Descrizione	Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, fine'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 15x35 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEPannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, fine'', rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15008 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (12.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in 3 lamiera di alluminio 25/10 da 15x35 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.84879	1	€ 14.84879	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.84879	0.841
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.159
Totale Parziale (TP)						**€ 17.65629**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.00157	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.06579	
Prezzo totale						**€ 22.72**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.038.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.038.F
Descrizione	Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, fine'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 25x55 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEPannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, fine'', rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29720 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (6.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in lamiera di alluminio 25/10 da 25x55 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.15741	1	€ 32.15741	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.15741	0.92
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.08
Totale Parziale (TP)						**€ 34.96491**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.94403	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.09089	
Prezzo totale						**€ 45.00**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.039.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.039.A
Descrizione	"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce singola In lamiera di ferro 10/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALECroce di Sant'Andrea per la segnalazione di binari senza barriere
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.08349 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (5.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Croce di Sant'Andrea in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I croce singola	Prodotti da costruzione	cad	€ 118.48505	1	€ 118.48505	
Totale Prodotti da costruzione						€ 118.48505	0.93
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.07
Totale Parziale (TP)						**€ 127.46905**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.66974	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.91388	
Prezzo totale						**€ 164.05**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.039.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.039.B
Descrizione	"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce doppia In lamiera di ferro 10/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALECroce di Sant'Andrea per la segnalazione di binari senza barriere
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.68516 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.96800 (7.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Croce di Sant'Andrea in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I croce doppia	Prodotti da costruzione	cad	€ 180.28616	1	€ 180.28616	
Totale Prodotti da costruzione						€ 180.28616	0.909
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.32	€ 8.49280	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.32	€ 9.47520	
Totale Risorse Umane						€ 17.96800	0.091
Totale Parziale (TP)						**€ 198.25416**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 33.70321	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.19574	
Prezzo totale						**€ 255.15**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.039.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.039.C
Descrizione	"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce singola In lamiera di ferro 25/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALECroce di Sant'Andrea per la segnalazione di binari senza barriere
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.32462 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (4.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Croce di Sant'Andrea in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I croce singola	Prodotti da costruzione	cad	€ 146.85395	1	€ 146.85395	
Totale Prodotti da costruzione						€ 146.85395	0.942
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.058
Totale Parziale (TP)						**€ 155.83795**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.49245	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.23304	
Prezzo totale						**€ 200.56**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.039.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.039.D
Descrizione	"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce doppia In lamiera di ferro 10/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALECroce di Sant'Andrea per la segnalazione di binari senza barriere
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.23001 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.96800 (5.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Croce di Sant'Andrea in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I croce doppia	Prodotti da costruzione	cad	€ 244.38551	1	€ 244.38551	
Totale Prodotti da costruzione						€ 244.38551	0.932
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.32	€ 8.49280	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.32	€ 9.47520	
Totale Risorse Umane						€ 17.96800	0.068
Totale Parziale (TP)						**€ 262.35351**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 44.60010	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 30.69536	
Prezzo totale						**€ 337.65**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.039.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.039.E
Descrizione	"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce singola In lamiera di ferro 10/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALECroce di Sant'Andrea per la segnalazione di binari senza barriere
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.43344 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (4.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Croce di Sant'Andrea in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II croce singola	Prodotti da costruzione	cad	€ 159.65586	1	€ 159.65586	
Totale Prodotti da costruzione						€ 159.65586	0.947
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.053
Totale Parziale (TP)						**€ 168.63986**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.66878	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.73086	
Prezzo totale						**€ 217.04**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.039.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.039.F
Descrizione	"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce doppia In lamiera di ferro 10/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALECroce di Sant'Andrea per la segnalazione di binari senza barriere
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.19796 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.96800 (5.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Croce di Sant'Andrea in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II croce doppia	Prodotti da costruzione	cad	€ 240.61496	1	€ 240.61496	
Totale Prodotti da costruzione						€ 240.61496	0.931
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.32	€ 8.49280	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.32	€ 9.47520	
Totale Risorse Umane						€ 17.96800	0.069
Totale Parziale (TP)						**€ 258.58296**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 43.95910	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 30.25421	
Prezzo totale						**€ 332.80**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.039.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.039.G
Descrizione	"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce singola In lamiera di ferro 25/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALECroce di Sant'Andrea per la segnalazione di binari senza barriere
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.67503 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (3.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Croce di Sant'Andrea in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe II croce singola	Prodotti da costruzione	cad	€ 188.07863	1	€ 188.07863	
Totale Prodotti da costruzione						€ 188.07863	0.954
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 197.06263**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 33.50065	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.05633	
Prezzo totale						**€ 253.62**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.039.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.039.H
Descrizione	"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce doppia In lamiera di ferro 25/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALECroce di Sant'Andrea per la segnalazione di binari senza barriere
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.74326 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.96800 (4.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Croce di Sant'Andrea in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe II croce doppia	Prodotti da costruzione	cad	€ 304.76817	1	€ 304.76817	
Totale Prodotti da costruzione						€ 304.76817	0.944
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.32	€ 8.49280	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.32	€ 9.47520	
Totale Risorse Umane						€ 17.96800	0.056
Totale Parziale (TP)						**€ 322.73617**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 54.86515	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 37.76013	
Prezzo totale						**€ 415.36**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.042.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.042.A
Descrizione	Pannelli distanziometrici per segnalare l'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35x135 cm, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEPannelli distanziometrici per segnalare l'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46096 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (12.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello distanziometrico in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I	Prodotti da costruzione	cad	€ 45.24660	1	€ 45.24660	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.24660	0.834
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.166
Totale Parziale (TP)						**€ 54.23060**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.21920	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.34498	
Prezzo totale						**€ 69.79**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.042.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.042.B
Descrizione	Pannelli distanziometrici per segnalare l'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35x135 cm, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEPannelli distanziometrici per segnalare l'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.82648 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (7.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello distanziometrico in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II	Prodotti da costruzione	cad	€ 88.24883	1	€ 88.24883	
Totale Prodotti da costruzione						€ 88.24883	0.908
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.092
Totale Parziale (TP)						**€ 97.23283**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.52958	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.37624	
Prezzo totale						**€ 125.14**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.042.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.042.C
Descrizione	Pannelli distanziometrici per segnalare l'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35x135 cm, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 25/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEPannelli distanziometrici per segnalare l'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.65463 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (9.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello distanziometrico in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I	Prodotti da costruzione	cad	€ 68.03150	1	€ 68.03150	
Totale Prodotti da costruzione						€ 68.03150	0.883
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.117
Totale Parziale (TP)						**€ 77.01550**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.09264	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.01081	
Prezzo totale						**€ 99.12**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.042.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.042.D
Descrizione	Pannelli distanziometrici per segnalare l'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35x135 cm, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 25/10.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEPannelli distanziometrici per segnalare l'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.02122 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (5.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pannello distanziometrico in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe II	Prodotti da costruzione	cad	€ 111.15941	1	€ 111.15941	
Totale Prodotti da costruzione						€ 111.15941	0.925
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.075
Totale Parziale (TP)						**€ 120.14341**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.42438	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.05678	
Prezzo totale						**€ 154.62**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.044.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.044.A
Descrizione	Delineatori normali di margine per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, Monofacciale, rifrangenza classe I.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEDelineatori normali di margine per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10155 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (18.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Delineatore di margine monofacciale rifrangenza classe I	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.13910	1	€ 9.13910	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.13910	0.765
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.235
Totale Parziale (TP)						**€ 11.94660**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.03092	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.39775	
Prezzo totale						**€ 15.38**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.044.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.044.B
Descrizione	Delineatori normali di margine per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, Monofacciale, rifrangenza classe II .
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEDelineatori normali di margine per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11650 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (15.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Delineatore di margine monofacciale rifrangenza classe II	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.89869	1	€ 10.89869	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.89869	0.795
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.205
Totale Parziale (TP)						**€ 13.70619**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.33005	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.60362	
Prezzo totale						**€ 17.64**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.044.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.044.C
Descrizione	Delineatori normali di margine per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, Bifacciale, bianco/rosso rifrangenza classe II.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEDelineatori normali di margine per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10399 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (17.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Delineatore di margine bifacciale bianco/rosso rifrangenza classe II	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.42638	1	€ 9.42638	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.42638	0.771
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.229
Totale Parziale (TP)						**€ 12.23388**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.07976	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.43136	
Prezzo totale						**€ 15.75**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.045.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di delineatore per gallerie, in alluminio 80x20 cm, completo di paletto, conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione. Rifrangenza classe I
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEDelineatore per gallerie, in alluminio 80x20 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30315 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (6.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Delineatore di gallerie rifrangenza classe I	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.85765	1	€ 32.85765	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.85765	0.921
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.079
Totale Parziale (TP)						**€ 35.66515**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.06308	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.17282	
Prezzo totale						**€ 45.90**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.045.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.045.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di delineatore per gallerie, in alluminio 80x20 cm, completo di paletto, conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione. Rifrangenza classe II
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEDelineatore per gallerie, in alluminio 80x20 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39976 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (4.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Delineatore di gallerie rifrangenza classe II	Prodotti da costruzione	cad	€ 44.22317	1	€ 44.22317	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.22317	0.94
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.06
Totale Parziale (TP)						**€ 47.03067**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.99521	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.50259	
Prezzo totale						**€ 60.53**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.046.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.046.A
Descrizione	Delineatore per strade di montagna, fornito e posto in opera, altezza 330 mm conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione. Diametro 48 mm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEDelineatore per strade di montagna
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21616 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (8.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Delineatore per strade di montagna di diametro 48 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.62330	1	€ 22.62330	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.62330	0.89
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.11
Totale Parziale (TP)						**€ 25.43080**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.32324	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.97540	
Prezzo totale						**€ 32.73**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.046.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.046.B
Descrizione	Delineatore per strade di montagna, fornito e posto in opera, altezza 330 mm conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione. Diametro 60 mm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEDelineatore per strade di montagna
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25584 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (7.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Delineatore per strade di montagna di diametro 60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.29160	1	€ 27.29160	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.29160	0.907
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.093
Totale Parziale (TP)						**€ 30.09910**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.11685	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.52160	
Prezzo totale						**€ 38.74**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.048.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.048.A
Descrizione	Delineatore speciale di ostacolo, fornito e posto in opera, di colore giallo delle dimensioni di 50x40 cm per la segnalazione di isole spartitraffico, conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione. Rifrangenza classe I
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEDelineatore speciale di ostacolo, di colore giallo per la segnalazione di isole spartitraffico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27614 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (6.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Delineatore per spartitraffico Rifrangenza classe I	Prodotti da costruzione	cad	€ 29.67962	1	€ 29.67962	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.67962	0.914
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.086
Totale Parziale (TP)						**€ 32.48712**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.52281	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.80099	
Prezzo totale						**€ 41.81**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.048.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.048.B
Descrizione	Delineatore speciale di ostacolo, fornito e posto in opera, di colore giallo delle dimensioni di 50x40 cm per la segnalazione di isole spartitraffico, conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione. Rifrangenza classe II
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEDelineatore speciale di ostacolo, di colore giallo per la segnalazione di isole spartitraffico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40098 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (4.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Delineatore per spartitraffico Rifrangenza classe II	Prodotti da costruzione	cad	€ 44.36681	1	€ 44.36681	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.36681	0.94
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.06
Totale Parziale (TP)						**€ 47.17431**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.01963	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.51939	
Prezzo totale						**€ 60.71**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.049.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.049.A
Descrizione	Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con acqua o sabbia. Diametro 100 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEIndicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con acqua o sabbia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.98070 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.96800 (3.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Indicatore di direzione in polietilene di diametro 100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 332.70307	1	€ 332.70307	
Totale Prodotti da costruzione						€ 332.70307	0.949
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.32	€ 8.49280	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.32	€ 9.47520	
Totale Risorse Umane						€ 17.96800	0.051
Totale Parziale (TP)						**€ 350.67107**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 59.61408	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 41.02852	
Prezzo totale						**€ 451.31**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.049.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.049.B
Descrizione	Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con acqua o sabbia. Diametro 150 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEIndicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con acqua o sabbia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.75459 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.96800 (3.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Indicatore di direzione in polietilene di diametro 150 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 423.74826	1	€ 423.74826	
Totale Prodotti da costruzione						€ 423.74826	0.959
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.32	€ 8.49280	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.32	€ 9.47520	
Totale Risorse Umane						€ 17.96800	0.041
Totale Parziale (TP)						**€ 441.71626**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 75.09176	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 51.68080	
Prezzo totale						**€ 568.49**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.049.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.049.C
Descrizione	Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con acqua o sabbia. Diametro 200 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEIndicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con acqua o sabbia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.91541 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.96800 (2.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Indicatore di direzione in polietilene di diametro 200 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 560.31604	1	€ 560.31604	
Totale Prodotti da costruzione						€ 560.31604	0.969
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.32	€ 8.49280	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.32	€ 9.47520	
Totale Risorse Umane						€ 17.96800	0.031
Totale Parziale (TP)						**€ 578.28404**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 98.30829	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 67.65923	
Prezzo totale						**€ 744.25**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.050.A
Descrizione	Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di "fermarsi e dare la precedenza", di forma ottogonale, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43299 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.24600 (3.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60	Prodotti da costruzione	cad	€ 48.69396	1	€ 48.69396	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.69396	0.956
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.04	€ 1.18440	
Totale Risorse Umane						€ 2.24600	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 50.93996**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.65979	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.95998	
Prezzo totale						**€ 65.56**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.050.B
Descrizione	Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10, diametro 90 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di "fermarsi e dare la precedenza", di forma ottogonale, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.95620 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (1.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 90	Prodotti da costruzione	cad	€ 109.68710	1	€ 109.68710	
Totale Prodotti da costruzione						€ 109.68710	0.975
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 112.49460**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.12408	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.16187	
Prezzo totale						**€ 144.78**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.050.C
Descrizione	Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10, diametro 120 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di "fermarsi e dare la precedenza", di forma ottogonale, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.74246 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.49200 (1.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 120	Prodotti da costruzione	cad	€ 200.50349	1	€ 200.50349	
Totale Prodotti da costruzione						€ 200.50349	0.978
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
Totale Risorse Umane						€ 4.49200	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 204.99549**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 34.84923	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.98447	
Prezzo totale						**€ 263.83**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.050.D
Descrizione	Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di alluminio da 25/10, diametro 60 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di "fermarsi e dare la precedenza", di forma ottogonale, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.53845 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.24600 (2.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60	Prodotti da costruzione	cad	€ 61.10087	1	€ 61.10087	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.10087	0.965
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.04	€ 1.18440	
Totale Risorse Umane						€ 2.24600	0.035
Totale Parziale (TP)						**€ 63.34687**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.76897	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.41158	
Prezzo totale						**€ 81.53**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.050.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.050.E
Descrizione	Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di alluminio da 25/10, diametro 90 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di "fermarsi e dare la precedenza", di forma ottogonale, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.19597 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (1.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 90	Prodotti da costruzione	cad	€ 137.89440	1	€ 137.89440	
Totale Prodotti da costruzione						€ 137.89440	0.98
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.02
Totale Parziale (TP)						**€ 140.70190**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.91932	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.46212	
Prezzo totale						**€ 181.08**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.050.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.050.F
Descrizione	Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di alluminio da 25/10, diametro 120 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di "fermarsi e dare la precedenza", di forma ottogonale, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.21725 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.49200 (1.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 120	Prodotti da costruzione	cad	€ 256.36149	1	€ 256.36149	
Totale Prodotti da costruzione						€ 256.36149	0.983
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
Totale Risorse Umane						€ 4.49200	0.017
Totale Parziale (TP)						**€ 260.85349**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 44.34509	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 30.51986	
Prezzo totale						**€ 335.72**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.052.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.052.A
Descrizione	Indicatore di margine luminoso costituiti da n° 6 diodi luminosi LED per ognuno dei sensi di marcia di colore rosso e bianco secondo il senso di marcia. Il sistema sarà alimentato a basso voltaggio da 12 a 48 V e fissato meccanicamente al supporto.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEIndicatore di margine luminoso costituiti da n° 6 diodi luminosi LED
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35363 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.35300 (23.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Indicatore di margine a led luminoso	Prodotti da costruzione	cad	€ 29.25023	1	€ 29.25023	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.25023	0.703
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.22	€ 6.51420	
Totale Risorse Umane						€ 12.35300	0.297
Totale Parziale (TP)						**€ 41.60323**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.07255	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.86758	
Prezzo totale						**€ 53.54**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.054.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.054.A
Descrizione	Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione, in materiale plastico, conformi alle norme vigenti in materia, con corpo e riflettori in qualsiasi colore previsti dal Nuovo Codice della Strada, comprensivo di elementi o collanti di fissaggio.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALERetroriflettori catadiottrici da pavimentazione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17726 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.89960 (10.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.95500	1	€ 17.95500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.95500	0.861
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
Totale Risorse Umane						€ 2.89960	0.139
Totale Parziale (TP)						**€ 20.85460**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.54528	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.43999	
Prezzo totale						**€ 26.84**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.055.A
Descrizione	Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico. Diametro 50 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESpecchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.57227 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.96800 (20.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Specchio per controllo visuale di diametro 50 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 49.35830	1	€ 49.35830	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.35830	0.733
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.32	€ 8.49280	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.32	€ 9.47520	
Totale Risorse Umane						€ 17.96800	0.267
Totale Parziale (TP)						**€ 67.32630**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.44547	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.87718	
Prezzo totale						**€ 86.65**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.055.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.055.B
Descrizione	Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico. Diametro 60 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESpecchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.65881 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.96800 (18.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Specchio per controllo visuale di diametro 60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 59.53878	1	€ 59.53878	
Totale Prodotti da costruzione						€ 59.53878	0.768
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.32	€ 8.49280	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.32	€ 9.47520	
Totale Risorse Umane						€ 17.96800	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 77.50678**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.17615	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.06829	
Prezzo totale						**€ 99.75**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.055.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.055.C
Descrizione	Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico. Diametro 70 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESpecchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.78228 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.96800 (15.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Specchio per controllo visuale di diametro 70 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 74.06438	1	€ 74.06438	
Totale Prodotti da costruzione						€ 74.06438	0.805
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.32	€ 8.49280	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.32	€ 9.47520	
Totale Risorse Umane						€ 17.96800	0.195
Totale Parziale (TP)						**€ 92.03238**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.64550	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.76779	
Prezzo totale						**€ 118.45**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.055.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.055.D
Descrizione	Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico. Diametro 80 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESpecchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.91811 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.96800 (12.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Specchio per controllo visuale di diametro 80 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 90.04433	1	€ 90.04433	
Totale Prodotti da costruzione						€ 90.04433	0.834
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.32	€ 8.49280	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.32	€ 9.47520	
Totale Risorse Umane						€ 17.96800	0.166
Totale Parziale (TP)						**€ 108.01233**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.36210	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.63744	
Prezzo totale						**€ 139.01**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.055.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.055.E
Descrizione	Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico. Diametro 90 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESpecchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.05363 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.96800 (11.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Specchio per controllo visuale di diametro 90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 105.98837	1	€ 105.98837	
Totale Prodotti da costruzione						€ 105.98837	0.855
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.32	€ 8.49280	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.32	€ 9.47520	
Totale Risorse Umane						€ 17.96800	0.145
Totale Parziale (TP)						**€ 123.95637**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.07258	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.50290	
Prezzo totale						**€ 159.53**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.056.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.056.A
Descrizione	Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce fissa costituito da circuito elettronico flessibile di larghezza da 2 a 4 cm con strato isolante di base in poliestere, con circuito elettrico in rame inciso, di spessore adeguato su cui sono fissati diodi luminosi LED a luce fissa di colore giallo avente un passo non inferiore a 20 cm. Alimentazione a basso voltaggio compreso tra i 12 e i 48 V. Composto da calotta in policarbonato trasparente inserito in profilo in PVC. Fissato con sistemi meccanici a barriere di sicurezza. Per impianti da 1 a 100 m.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce fissa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42659 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.72200 (24.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sistema di segnalamento flessibile per impianti da 1 fino a m 100	Prodotti da costruzione	ml	€ 34.46539	1	€ 34.46539	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.46539	0.687
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.28	€ 7.43120	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.28	€ 8.29080	
Totale Risorse Umane						€ 15.72200	0.313
Totale Parziale (TP)						**€ 50.18739**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.53186	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.87193	
Prezzo totale						**€ 64.59**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.056.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.056.B
Descrizione	Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce fissa costituito da circuito elettronico flessibile di larghezza da 2 a 4 cm con strato isolante di base in poliestere, con circuito elettrico in rame inciso, di spessore adeguato su cui sono fissati diodi luminosi LED a luce fissa di colore giallo avente un passo non inferiore a 20 cm. Alimentazione a basso voltaggio compreso tra i 12 e i 48 V. Composto da calotta in policarbonato trasparente inserito in profilo in PVC. Per impianti da 101 a 300 m.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce fissa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36839 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.47600 (24.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sistema di segnalamento flessibile per impianti da 101 fino a m 300	Prodotti da costruzione	ml	€ 29.86378	1	€ 29.86378	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.86378	0.689
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.24	€ 6.36960	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.24	€ 7.10640	
Totale Risorse Umane						€ 13.47600	0.311
Totale Parziale (TP)						**€ 43.33978**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.36776	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.07075	
Prezzo totale						**€ 55.78**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.056.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.056.C
Descrizione	Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce fissa costituito da circuito elettronico flessibile di larghezza da 2 a 4 cm con strato isolante di base in poliestere, con circuito elettrico in rame inciso, di spessore adeguato su cui sono fissati diodi luminosi LED a luce fissa di colore giallo avente un passo non inferiore a 20 cm. Alimentazione a basso voltaggio compreso tra i 12 e i 48 V. Composto da calotta in policarbonato trasparente inserito in profilo in PVC. Per impianti da 301 a 500 m.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce fissa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34580 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.35300 (23.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sistema di segnalamento flessibile per impianti da 301 fino a m 500	Prodotti da costruzione	ml	€ 28.32991	1	€ 28.32991	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.32991	0.696
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.22	€ 6.51420	
Totale Risorse Umane						€ 12.35300	0.304
Totale Parziale (TP)						**€ 40.68291**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.91609	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.75990	
Prezzo totale						**€ 52.36**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.056.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.056.D
Descrizione	Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce fissa costituito da circuito elettronico flessibile di larghezza da 2 a 4 cm con strato isolante di base in poliestere, con circuito elettrico in rame inciso, di spessore adeguato su cui sono fissati diodi luminosi LED a luce fissa di colore giallo avente un passo non inferiore a 20 cm. Alimentazione a basso voltaggio compreso tra i 12 e i 48 V. Composto da calotta in policarbonato trasparente inserito in profilo in PVC. Per impianti oltre i 500 m.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce fissa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31676 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.23000 (23.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sistema di segnalamento flessibile per impianti oltre i m 500	Prodotti da costruzione	ml	€ 26.03578	1	€ 26.03578	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.03578	0.699
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
Totale Risorse Umane						€ 11.23000	0.301
Totale Parziale (TP)						**€ 37.26578**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.33518	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.36010	
Prezzo totale						**€ 47.96**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.058.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.058.A
Descrizione	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 12 cm.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01290 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (57.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 12 cm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.39501	1	€ 0.39501	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.39501	0.26
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.74
Totale Parziale (TP)						**€ 1.51801**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.25806	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.17761	
Prezzo totale						**€ 1.95**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.058.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.058.B
Descrizione	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 15 cm.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01367 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (54.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 15 cm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.48479	1	€ 0.48479	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.48479	0.302
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.698
Totale Parziale (TP)						**€ 1.60779**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.27332	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.18811	
Prezzo totale						**€ 2.07**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.058.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.058.C
Descrizione	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 20 cm.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01519 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (48.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 20 cm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.66434	1	€ 0.66434	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.66434	0.372
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.628
Totale Parziale (TP)						**€ 1.78734**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.30385	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.20912	
Prezzo totale						**€ 2.30**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.058.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.058.D
Descrizione	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 25 cm.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01657 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (44.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 25 cm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.82593	1	€ 0.82593	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.82593	0.424
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.576
Totale Parziale (TP)						**€ 1.94893**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.33132	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.22803	
Prezzo totale						**€ 2.51**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.059.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.059.A
Descrizione	Ripasso di segnaletica orizzontale, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m². Per strisce di larghezza 12 cm.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALERipasso di segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01229 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (60.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 12 cm - ripasso	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.32319	1	€ 0.32319	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.32319	0.223
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.777
Totale Parziale (TP)						**€ 1.44619**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.24585	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.16920	
Prezzo totale						**€ 1.86**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.059.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.059.B
Descrizione	Ripasso di segnaletica orizzontale, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m². Per strisce di larghezza 15 cm.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALERipasso di segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01306 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (56.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 15 cm - ripasso	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.41297	1	€ 0.41297	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.41297	0.269
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.731
Totale Parziale (TP)						**€ 1.53597**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.26111	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.17971	
Prezzo totale						**€ 1.98**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.059.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.059.C
Descrizione	Ripasso di segnaletica orizzontale, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m². Per strisce di larghezza 20 cm.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALERipasso di segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01428 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (51.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 20 cm - ripasso	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.55661	1	€ 0.55661	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.55661	0.331
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.669
Totale Parziale (TP)						**€ 1.67961**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.28553	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.19651	
Prezzo totale						**€ 2.16**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.059.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.059.D
Descrizione	Ripasso di segnaletica orizzontale, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m². Per strisce di larghezza 25 cm.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALERipasso di segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01519 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (48.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 25 cm - ripasso	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.66434	1	€ 0.66434	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.66434	0.372
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.628
Totale Parziale (TP)						**€ 1.78734**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.30385	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.20912	
Prezzo totale						**€ 2.30**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.062.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.062.A
Descrizione	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04465 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (16.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnaletica orizzontale costituita da strisce per nuovo impianto	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.12965	1	€ 4.12965	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.12965	0.786
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.214
Totale Parziale (TP)						**€ 5.25265**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.89295	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.61456	
Prezzo totale						**€ 6.76**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.062.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.062.B
Descrizione	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Ripasso di segnaletica esistente, vernice: 1,1 kg/mq.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03992 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (18.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnaletica orizzontale costituita da strisce, ripasso di impianto esistente	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.57305	1	€ 3.57305	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.57305	0.761
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.239
Totale Parziale (TP)						**€ 4.69605**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.79833	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.54944	
Prezzo totale						**€ 6.04**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.064.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.064.A
Descrizione	Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/m². Per nuovo impianto.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnaletica orizzontale costituita da scritte a terra
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03992 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (18.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnaletica orizzontale con scritte per nuovo impianto	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.57305	1	€ 3.57305	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.57305	0.761
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.239
Totale Parziale (TP)						**€ 4.69605**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.79833	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.54944	
Prezzo totale						**€ 6.04**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.064.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.064.B
Descrizione	Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/m². Ripasso di impianto esistente.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnaletica orizzontale costituita da scritte a terra
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03717 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (19.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnaletica orizzontale con scritte ripasso di impianto esistente	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.24986	1	€ 3.24986	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.24986	0.743
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.257
Totale Parziale (TP)						**€ 4.37286**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.74339	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.51163	
Prezzo totale						**€ 5.63**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.065.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.065.A
Descrizione	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza 12 cm.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01351 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (54.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di larghezza 12 cm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.46683	1	€ 0.46683	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.46683	0.294
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.706
Totale Parziale (TP)						**€ 1.58983**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.27027	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.18601	
Prezzo totale						**€ 2.05**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.065.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.065.B
Descrizione	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza 15 cm.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01473 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (50.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di larghezza 15 cm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.61047	1	€ 0.61047	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.61047	0.352
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.648
Totale Parziale (TP)						**€ 1.73347**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.29469	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.20282	
Prezzo totale						**€ 2.23**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.065.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.065.C
Descrizione	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza 20 cm.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01641 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (45.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di larghezza 20 cm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.80798	1	€ 0.80798	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.80798	0.418
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.582
Totale Parziale (TP)						**€ 1.93098**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.32827	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.22593	
Prezzo totale						**€ 2.49**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.065.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.065.D
Descrizione	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza 25 cm.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01901 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (39.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di larghezza 25 cm	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.11321	1	€ 1.11321	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.11321	0.498
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.502
Totale Parziale (TP)						**€ 2.23621**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.38016	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.26164	
Prezzo totale						**€ 2.88**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.066.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.066.A
Descrizione	Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. Per strisce di larghezza 12 cm.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01351 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (54.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di larghezza 12 cm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.46683	1	€ 0.46683	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.46683	0.294
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.706
Totale Parziale (TP)						**€ 1.58983**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.27027	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.18601	
Prezzo totale						**€ 2.05**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.066.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.066.B
Descrizione	Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. Per strisce di larghezza 15 cm.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01473 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (50.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di larghezza 15 cm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.61047	1	€ 0.61047	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.61047	0.352
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.648
Totale Parziale (TP)						**€ 1.73347**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.29469	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.20282	
Prezzo totale						**€ 2.23**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.066.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.066.C
Descrizione	Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. Per strisce di larghezza 20 cm.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01641 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (45.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di larghezza 20 cm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.80798	1	€ 0.80798	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.80798	0.418
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.582
Totale Parziale (TP)						**€ 1.93098**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.32827	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.22593	
Prezzo totale						**€ 2.49**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.066.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.066.D
Descrizione	Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. Per strisce di larghezza 25 cm.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01901 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (39.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di larghezza 25 cm	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.11321	1	€ 1.11321	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.11321	0.498
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.502
Totale Parziale (TP)						**€ 2.23621**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.38016	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.26164	
Prezzo totale						**€ 2.88**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.068.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.068.A
Descrizione	Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/m², contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza 12 cm.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALERipasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, bianche o gialle
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01306 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (56.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Ripasso segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico per strisce di larghezza 12 cm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.41297	1	€ 0.41297	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.41297	0.269
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.731
Totale Parziale (TP)						**€ 1.53597**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.26111	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.17971	
Prezzo totale						**€ 1.98**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.068.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.068.B
Descrizione	Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/m², contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza 15 cm.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALERipasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, bianche o gialle
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01382 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (53.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Ripasso segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico per strisce di larghezza 15 cm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.50274	1	€ 0.50274	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.50274	0.309
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.691
Totale Parziale (TP)						**€ 1.62574**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.27638	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.19021	
Prezzo totale						**€ 2.09**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.068.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.068.C
Descrizione	Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/m², contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza 20 cm.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALERipasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, bianche o gialle
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01550 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (47.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Ripasso segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico per strisce di larghezza 20 cm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.70025	1	€ 0.70025	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.70025	0.384
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.616
Totale Parziale (TP)						**€ 1.82325**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.30995	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.21332	
Prezzo totale						**€ 2.35**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.068.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.068.D
Descrizione	Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/m², contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza 25 cm.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALERipasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, bianche o gialle
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01687 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (43.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Ripasso segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico per strisce di larghezza 25 cm	Prodotti da costruzione	ml	€ 0.86184	1	€ 0.86184	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.86184	0.434
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.566
Totale Parziale (TP)						**€ 1.98484**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.33742	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.23223	
Prezzo totale						**€ 2.55**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.069.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.069.A
Descrizione	Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali realizzate in temocolato plastico, tipo sonoro, in quantità pari a 6 kg/m², ad alto contenuto di microsfere di vetro, applicato con apposita attrezzatura alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere di vetro, quantità totale pari a 0,7 kg/m². Spessore finito tra 4,50 e 5,00 mm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali realizzate in temocolato plastico, tipo sonoro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14644 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (5.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico sonora di spessore finito compreso tra 4,50 e 5,00 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 16.10564	1	€ 16.10564	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.10564	0.935
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.065
Totale Parziale (TP)						**€ 17.22864**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.92887	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.01575	
Prezzo totale						**€ 22.17**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.069.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.069.B
Descrizione	Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali realizzate in temocolato plastico, tipo sonoro, in quantità pari a 6 kg/m², ad alto contenuto di microsfere di vetro, applicato con apposita attrezzatura alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere di vetro, quantità totale pari a 0,7 kg/m². Spessore finito massimo 3,00 mm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali realizzate in temocolato plastico, tipo sonoro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11943 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (6.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico sonora di spessore finito non superiore a 3,00 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.92760	1	€ 12.92760	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.92760	0.92
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.08
Totale Parziale (TP)						**€ 14.05060**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.38860	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.64392	
Prezzo totale						**€ 18.08**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.070.A
Descrizione	Segnali di ''diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10, lato 40 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''diritto di precedenza", di forma romboidale, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23954 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (3.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnali di diritto di precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.05819	1	€ 27.05819	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.05819	0.96
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.04
Totale Parziale (TP)						**€ 28.18119**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.79080	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.29720	
Prezzo totale						**€ 36.27**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.070.B
Descrizione	Segnali di ''diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''diritto di precedenza", di forma romboidale, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.45054 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.24600 (3.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnali di diritto di precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60	Prodotti da costruzione	cad	€ 50.75879	1	€ 50.75879	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.75879	0.958
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.04	€ 1.18440	
Totale Risorse Umane						€ 2.24600	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 53.00479**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.01081	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.20156	
Prezzo totale						**€ 68.22**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.070.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.070.C
Descrizione	Segnali di ''diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''diritto di precedenza", di forma romboidale, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.98505 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (1.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnali di diritto di precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90	Prodotti da costruzione	cad	€ 113.08059	1	€ 113.08059	
Totale Prodotti da costruzione						€ 113.08059	0.976
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 115.88809**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.70098	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.55891	
Prezzo totale						**€ 149.15**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.070.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.070.D
Descrizione	Segnali di ''diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di alluminio da 25/10, lato 40 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''diritto di precedenza", di forma romboidale, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31676 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (2.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnali di diritto di precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 36.14342	1	€ 36.14342	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.14342	0.97
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.03
Totale Parziale (TP)						**€ 37.26642**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.33529	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.36017	
Prezzo totale						**€ 47.96**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.070.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.070.E
Descrizione	Segnali di ''diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''diritto di precedenza", di forma romboidale, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.57431 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.24600 (2.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnali di diritto di precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60	Prodotti da costruzione	cad	€ 65.32029	1	€ 65.32029	
Totale Prodotti da costruzione						€ 65.32029	0.967
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.04	€ 1.18440	
Totale Risorse Umane						€ 2.24600	0.033
Totale Parziale (TP)						**€ 67.56629**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.48627	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.90526	
Prezzo totale						**€ 86.96**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.070.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.070.F
Descrizione	Segnali di ''diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. n lamiera di alluminio da 25/10, lato 90 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''diritto di precedenza", di forma romboidale, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.89256 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (2.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnali di diritto di precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90	Prodotti da costruzione	cad	€ 102.19986	1	€ 102.19986	
Totale Prodotti da costruzione						€ 102.19986	0.973
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.027
Totale Parziale (TP)						**€ 105.00736**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.85125	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.28586	
Prezzo totale						**€ 135.14**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.072.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.072.A
Descrizione	Tracciamento ed esecuzione di bande di rallentamento del traffico, costituite da fasce trasversali, intervallate tra loro di 50 cm, delle dimensioni di 6 cm di larghezza e 5 mm di spessore, eseguita mediante stesura, con apposito attrezzo, di colato plastico a freddo, a indurimento chimico per mezzo di catalizzatore, compresi la pulizia del sottofondo, il tracciamento, il pilotaggio del traffico misurato in opera per ogni ml di singola fascia.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEBande di rallentamento del traffico, costituite da fasce trasversali in colato plastico a freddo a indurimento chimico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02382 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.16900 (32.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tracciamento ed esecuzione di bande di rallentamento del traffico	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.63391	1	€ 1.63391	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.63391	0.583
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 1.16900	0.417
Totale Parziale (TP)						**€ 2.80291**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.47649	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.32794	
Prezzo totale						**€ 3.61**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.074.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.074.A
Descrizione	Occhi di gatto con corpo in pressofusione di alluminio o in policarbonato, fissati , di sezione rettangolare o quadrata con almeno tre gemme per ogni lato, due facce riflettenti di colore giallo, bianco o rosso applicato al piano viabile, previa pulizia del manto stradale con apposito adesivo.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALEOcchi di gatto con corpo in pressofusione di alluminio o in policarbonato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11282 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.33800 (13.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fornitura e posa in opera di occhi di gatto	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.93460	1	€ 10.93460	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.93460	0.824
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.04	€ 1.27640	
Totale Risorse Umane						€ 2.33800	0.176
Totale Parziale (TP)						**€ 13.27260**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.25634	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.55289	
Prezzo totale						**€ 17.08**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.090.A
Descrizione	Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10, lato 40 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'', di forma quadrata, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22794 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (3.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.69361	1	€ 25.69361	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.69361	0.958
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 26.81661**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.55882	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.13754	
Prezzo totale						**€ 34.51**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.090.B
Descrizione	Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'', di forma quadrata, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35958 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.24600 (4.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60	Prodotti da costruzione	cad	€ 40.05761	1	€ 40.05761	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.05761	0.947
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.04	€ 1.18440	
Totale Risorse Umane						€ 2.24600	0.053
Totale Parziale (TP)						**€ 42.30361**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.19161	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.94952	
Prezzo totale						**€ 54.44**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.090.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.090.C
Descrizione	Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'', di forma quadrata, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.57497 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (3.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90	Prodotti da costruzione	cad	€ 64.83551	1	€ 64.83551	
Totale Prodotti da costruzione						€ 64.83551	0.958
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 67.64301**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.49931	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.91423	
Prezzo totale						**€ 87.06**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.090.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.090.D
Descrizione	Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di alluminio da 25/10, lato 40 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'', di forma quadrata, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30608 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (2.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.88657	1	€ 34.88657	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.88657	0.969
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.031
Totale Parziale (TP)						**€ 36.00957**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.12163	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.21312	
Prezzo totale						**€ 46.34**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.090.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.090.E
Descrizione	Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'', di forma quadrata, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.55515 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (1.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60	Prodotti da costruzione	cad	€ 64.18913	1	€ 64.18913	
Totale Prodotti da costruzione						€ 64.18913	0.983
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	0.017
Totale Parziale (TP)						**€ 65.31213**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.10306	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.64152	
Prezzo totale						**€ 84.06**	

Scheda elemento: CAM26_U05.050.090.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.050.090.F
Descrizione	Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di alluminio da 25/10, lato 90 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANASEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALESegnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'', di forma quadrata, rifrangenza classe II
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.32035 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.80750 (1.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90	Prodotti da costruzione	cad	€ 152.52773	1	€ 152.52773	
Totale Prodotti da costruzione						€ 152.52773	0.982
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 2.80750	0.018
Totale Parziale (TP)						**€ 155.33523**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.40699	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.17422	
Prezzo totale						**€ 199.92**	

Scheda elemento: CAM26_U05.060.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.010.A
Descrizione	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 4x4x6 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETREPavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.60929 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.09740 (23.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.2	€ 8.89337	
2	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.012	€ 0.84144	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.01	€ 0.35009	
Totale Attrezzature						€ 10.08490	0.141
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.1	€ 3.47211	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.1	€ 1.41170	
6	Cubetti di pietra lavica e/o porfido, 4x4x6 cm	Prodotti da costruzione	t	€ 329.66963	0.105	€ 34.61531	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.49912	0.551
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.52	€ 13.80080	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.26	€ 8.29660	
Totale Risorse Umane						€ 22.09740	0.308
Totale Parziale (TP)						**€ 71.68142**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.18584	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.38673	

Prezzo totale	**€ 92.25**

Scheda elemento: CAM26_U05.060.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.010.B
Descrizione	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETREPavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.66166 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.39760 (20.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.16	€ 7.11469	
2	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.012	€ 0.84144	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.01	€ 0.35009	
Totale Attrezzature						€ 8.30622	0.107
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.1	€ 3.47211	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.12	€ 1.69404	
6	Cubetti di pietra lavica e/o porfido, 6x6x8 cm	Prodotti da costruzione	t	€ 307.50008	0.143	€ 43.97251	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.13866	0.631
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.48	€ 12.73920	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.24	€ 7.65840	
Totale Risorse Umane						€ 20.39760	0.262
Totale Parziale (TP)						**€ 77.84248**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.23322	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.10757	
Prezzo totale						**€ 100.18**	

Scheda elemento: CAM26_U05.060.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.010.C
Descrizione	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETREPavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.75195 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.69780 (16.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.12	€ 5.33602	
2	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.012	€ 0.84144	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.01	€ 0.35009	
Totale Attrezzature						€ 6.52755	0.074
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.1	€ 3.47211	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.14	€ 1.97638	
6	Cubetti di pietra lavica e/o porfido, 8x8x10 cm	Prodotti da costruzione	t	€ 291.87408	0.198	€ 57.79107	
Totale Prodotti da costruzione						€ 63.23956	0.715
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.44	€ 11.67760	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 18.69780	0.211
Totale Parziale (TP)						**€ 88.46491**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.03903	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.35039	
Prezzo totale						**€ 113.85**	

Scheda elemento: CAM26_U05.060.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.010.D
Descrizione	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x12 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETREPavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.82335 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.99800 (13.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.1	€ 4.44668	
2	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.012	€ 0.84144	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.01	€ 0.35009	
Totale Attrezzature						€ 5.63821	0.058
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.1	€ 3.47211	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.16	€ 2.25872	
6	Cubetti di pietra lavica e/o porfido, 10x10x12 cm	Prodotti da costruzione	t	€ 273.98859	0.25	€ 68.49715	
Totale Prodotti da costruzione						€ 74.22798	0.766
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 16.99800	0.175
Totale Parziale (TP)						**€ 96.86419**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.46691	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.33311	
Prezzo totale						**€ 124.66**	

Scheda elemento: CAM26_U05.060.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.015.A
Descrizione	Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETREPavimentazione in cubetti di granito bianco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.62605 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.39760 (21.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.16	€ 7.11469	
2	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.012	€ 0.76668	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.01	€ 0.35009	
Totale Attrezzature						€ 8.23146	0.112
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.1	€ 3.47211	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.12	€ 1.69404	
6	Cubetti di granito bianco grezzo, 6x6x8 cm	Prodotti da costruzione	t	€ 278.72805	0.143	€ 39.85811	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.02426	0.611
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.48	€ 12.73920	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.24	€ 7.65840	
Totale Risorse Umane						€ 20.39760	0.277
Totale Parziale (TP)						**€ 73.65332**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.52106	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.61744	
Prezzo totale						**€ 94.79**	

Scheda elemento: CAM26_U05.060.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.015.B
Descrizione	Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETREPavimentazione in cubetti di granito bianco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.69576 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.69780 (17.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.12	€ 5.33602	
2	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.012	€ 0.76668	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.01	€ 0.35009	
Totale Attrezzature						€ 6.45279	0.079
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.1	€ 3.47211	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.14	€ 1.97638	
6	Cubetti di granito bianco grezzo, 8x8x10 cm	Prodotti da costruzione	t	€ 258.86447	0.198	€ 51.25517	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.70366	0.693
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.44	€ 11.67760	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 18.69780	0.228
Totale Parziale (TP)						**€ 81.85425**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.91522	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.57695	

Prezzo totale	**€ 105.35**

Scheda elemento: CAM26_U05.060.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.020.A
Descrizione	Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 4x4x6 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETREPavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.64165 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.09740 (22.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.2	€ 8.89337	
2	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.012	€ 0.76668	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.01	€ 0.35009	
Totale Attrezzature						€ 10.01014	0.133
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.1	€ 3.47211	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.1	€ 1.41170	
6	Cubetti di marmo di bianco di Carrara, 4x4x6 cm	Prodotti da costruzione	t	€ 366.63951	0.105	€ 38.49715	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.38096	0.575
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.52	€ 13.80080	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.26	€ 8.29660	
Totale Risorse Umane						€ 22.09740	0.293
Totale Parziale (TP)						**€ 75.48850**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.83305	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.83216	

Prezzo totale	**€ 97.15**

Scheda elemento: CAM26_U05.060.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.020.B
Descrizione	Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETREPavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.73291 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.39760 (18.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.16	€ 7.11469	
2	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.012	€ 0.76668	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.01	€ 0.35009	
Totale Attrezzature						€ 8.23146	0.095
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.1	€ 3.47211	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.12	€ 1.69404	
6	Cubetti di marmo di bianco di Carrara, 6x6x8 cm	Prodotti da costruzione	t	€ 366.63951	0.143	€ 52.42945	
Totale Prodotti da costruzione						€ 57.59560	0.668
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.48	€ 12.73920	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.24	€ 7.65840	
Totale Risorse Umane						€ 20.39760	0.237
Totale Parziale (TP)						**€ 86.22466**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.65819	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.08829	
Prezzo totale						**€ 110.97**	

Scheda elemento: CAM26_U05.060.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.020.C
Descrizione	Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETREPavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.85706 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.69780 (14.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.12	€ 5.33602	
2	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.012	€ 0.76668	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.01	€ 0.35009	
Totale Attrezzature						€ 6.45279	0.064
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.1	€ 3.47211	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.14	€ 1.97638	
6	Cubetti di marmo di bianco di Carrara, 8x8x10 cm	Prodotti da costruzione	t	€ 354.70687	0.198	€ 70.23196	
Totale Prodotti da costruzione						€ 75.68045	0.751
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.44	€ 11.67760	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 18.69780	0.185
Totale Parziale (TP)						**€ 100.83104**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.14128	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.79723	
Prezzo totale						**€ 129.77**	

Scheda elemento: CAM26_U05.060.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.025.A
Descrizione	Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non inferiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia, allettata a rifiuto, previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con malta comune e scaglie; compresi oneri per preparazione a squadro dei bordi delle lastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Lastre in pietra calcarea
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETREPavimentazione in lastre di pietra dura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.45385 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (21.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.01	€ 0.63890	
Totale Attrezzature						€ 0.63890	0.012
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.022	€ 0.76386	
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.15	€ 2.11755	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.599800	0.05	€ 6.22999	
5	Lastre in pietra calcarea	Prodotti da costruzione	mq	€ 29.03170	1	€ 29.03170	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.14310	0.714
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.274
Totale Parziale (TP)						**€ 53.39450**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.07707	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.24716	

Prezzo totale	**€ 68.72**

Scheda elemento: CAM26_U05.060.025.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.025.B
Descrizione	Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non inferiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia, allettata a rifiuto, previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con malta comune e scaglie; compresi oneri per preparazione a squadro dei bordi delle lastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Lastre in pietra arenaria
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETREPavimentazione in lastre di pietra dura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51872 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (18.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.01	€ 0.63890	
Totale Attrezzature						€ 0.63890	0.01
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.022	€ 0.76386	
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.15	€ 2.11755	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.05	€ 6.22999	
5	Lastre in pietra arenaria	Prodotti da costruzione	mq	€ 36.66360	1	€ 36.66360	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.77500	0.75
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.239
Totale Parziale (TP)						**€ 61.02640**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.37449	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.14009	

Prezzo totale	**€ 78.54**

Scheda elemento: CAM26_U05.060.025.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.025.C
Descrizione	Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non inferiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia, allettata a rifiuto, previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con malta comune e scaglie; compresi oneri per preparazione a squadro dei bordi delle lastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Lastre in basalto
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETREPavimentazione in lastre di pietra dura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.94916 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (10.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.01	€ 0.63890	
Totale Attrezzature						€ 0.63890	0.006
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.022	€ 0.76386	
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.15	€ 2.11755	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.05	€ 6.22999	
5	Lastre in basalto	Prodotti da costruzione	mq	€ 87.30285	1	€ 87.30285	
Totale Prodotti da costruzione						€ 96.41425	0.863
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.131
Totale Parziale (TP)						**€ 111.66565**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.98316	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.06488	

Prezzo totale	**€ 143.71**

Scheda elemento: CAM26_U05.060.025.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.025.D
Descrizione	Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non inferiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia, allettata a rifiuto, previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con malta comune e scaglie; compresi oneri per preparazione a squadro dei bordi delle lastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Lastre in ardesia
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETREPavimentazione in lastre di pietra dura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.69427 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (13.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.01	€ 0.63890	
Totale Attrezzature						€ 0.63890	0.008
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.022	€ 0.76386	
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.15	€ 2.11755	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.05	€ 6.22999	
5	Lastre in ardesia	Prodotti da costruzione	mq	€ 57.31544	1	€ 57.31544	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.42684	0.813
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.179
Totale Parziale (TP)						**€ 81.67824**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.88530	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.55635	

Prezzo totale	**€ 105.12**

Scheda elemento: CAM26_U05.060.025.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.025.E
Descrizione	Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non inferiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia, allettata a rifiuto, previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con malta comune e scaglie; compresi oneri per preparazione a squadro dei bordi delle lastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, disposizione in opera anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Lastre in porfido
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETREPavimentazione in lastre di pietra dura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.73947 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (13.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.01	€ 0.63890	
Totale Attrezzature						€ 0.63890	0.007
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.022	€ 0.76386	
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.15	€ 2.11755	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.05	€ 6.22999	
5	Lastre in porfido	Prodotti da costruzione	mq	€ 62.63422	1	€ 62.63422	
Totale Prodotti da costruzione						€ 71.74562	0.825
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.168
Totale Parziale (TP)						**€ 86.99702**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.78949	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.17865	

Prezzo totale	**€ 111.97**

Scheda elemento: CAM26_U05.060.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.030.A
Descrizione	Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x6 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETREPavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.57593 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.99800 (19.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.2	€ 8.89337	
2	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.01	€ 0.63890	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.01	€ 0.35009	
Totale Attrezzature						€ 9.88236	0.146
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.1	€ 3.47211	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
6	Cubetti di granito calibrato, 10x10x6 cm	Prodotti da costruzione	t	€ 305.81339	0.12	€ 36.69761	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.87557	0.603
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 16.99800	0.251
Totale Parziale (TP)						**€ 67.75593**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.51851	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.92744	

Prezzo totale	**€ 87.20**

Scheda elemento: CAM26_U05.060.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.030.B
Descrizione	Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x8 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETREPavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.65969 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.99800 (17.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.18	€ 8.00403	
2	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.01	€ 0.63890	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.01	€ 0.35009	
Totale Attrezzature						€ 8.99302	0.116
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.1	€ 3.47211	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.08	€ 1.12936	
6	Cubetti di granito calibrato, 10x10x8 cm	Prodotti da costruzione	t	€ 293.86657	0.16	€ 47.01865	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.62012	0.665
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 16.99800	0.219
Totale Parziale (TP)						**€ 77.61114**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.19389	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.08050	

Prezzo totale	**€ 99.89**

Scheda elemento: CAM26_U05.060.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.030.C
Descrizione	Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x10 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETREPavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.73830 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.99800 (15.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.16	€ 7.11469	
2	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.01	€ 0.63890	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.01	€ 0.35009	
Totale Attrezzature						€ 8.10368	0.093
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.1	€ 3.47211	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.1	€ 1.41170	
6	Cubetti di granito calibrato, 10x10x10 cm	Prodotti da costruzione	t	€ 284.36360	0.2	€ 56.87272	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.75653	0.711
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 16.99800	0.196
Totale Parziale (TP)						**€ 86.85821**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.76590	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.16241	

Prezzo totale	**€ 111.79**

Scheda elemento: CAM26_U05.060.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.030.D
Descrizione	Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 15x15x8 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETREPavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.56690 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.74850 (14.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.12	€ 5.33602	
2	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.01	€ 0.63890	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.01	€ 0.35009	
Totale Attrezzature						€ 6.32501	0.095
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.1	€ 3.47211	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.12	€ 1.69404	
6	Cubetti di granito calibrato, 15x15x8 cm	Prodotti da costruzione	t	€ 265.33687	0.16	€ 42.45390	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.62005	0.714
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 12.74850	0.191
Totale Parziale (TP)						**€ 66.69356**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.33791	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.80315	

Prezzo totale	**€ 85.83**

Scheda elemento: CAM26_U05.060.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.035.A
Descrizione	Pavimentazione in scheggioni di pietrame vulcanico o calcareo, eseguito con pietre scelte spianate sulla superficie a vista e squadrate negli assetti, di forma poligonale con quattro o più lati, poste in opera a mosaico o ad opera incerta, su letto di malta cementizia, compresa la rabboccatura dei giunti. Scheggioni di pietrame di spessore 20 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETREPavimentazione in scheggioni di pietrame vulcanico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35251 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.03600 (16.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.05	€ 6.22999	
2	Scheggioni di pietrame vulcanico o calcareo, sp. 20 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.20609	1	€ 26.20609	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.43608	0.782
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 9.03600	0.218
Totale Parziale (TP)						**€ 41.47208**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.05025	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.85223	
Prezzo totale						**€ 53.37**	

Scheda elemento: CAM26_U05.060.035.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.035.B
Descrizione	Pavimentazione in scheggioni di pietrame vulcanico o calcareo, eseguito con pietre scelte spianate sulla superficie a vista e squadrate negli assetti, di forma poligonale con quattro o più lati, poste in opera a mosaico o ad opera incerta, su letto di malta cementizia, compresa la rabboccatura dei giunti. Scheggioni di pietrame di spessore 10 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETREPavimentazione in scheggioni di pietrame vulcanico
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32143 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.95850 (24.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.05	€ 6.22999	
2	Scheggioni di pietrame vulcanico o calcareo, sp. 10 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 19.62687	1	€ 19.62687	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.85686	0.684
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 11.95850	0.316
Totale Parziale (TP)						**€ 37.81536**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.42861	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.42440	
Prezzo totale						**€ 48.67**	

Scheda elemento: CAM26_U05.060.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.040.A
Descrizione	Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x6 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETREPavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati - bocciardati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.60435 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.99800 (18.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.2	€ 8.89337	
2	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.01	€ 0.63890	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.01	€ 0.35009	
Totale Attrezzature						€ 9.88236	0.139
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.1	€ 3.47211	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.05	€ 0.70585	
6	Cubetti di granito calibrato bocciardato, 10x10x6 cm	Prodotti da costruzione	t	€ 333.67569	0.12	€ 40.04108	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.21904	0.622
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 16.99800	0.239
Totale Parziale (TP)						**€ 71.09940**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.08690	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.31863	

Prezzo totale	**€ 91.50**

Scheda elemento: CAM26_U05.060.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.040.B
Descrizione	Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x 8 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETREPavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati - bocciardati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.69328 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.99800 (16.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.18	€ 8.00403	
2	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.01	€ 0.63890	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.01	€ 0.35009	
Totale Attrezzature						€ 8.99302	0.11
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.1	€ 3.47211	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.08	€ 1.12936	
6	Cubetti di granito calibrato bocciardato, 10x10x8 cm	Prodotti da costruzione	t	€ 318.56329	0.16	€ 50.97013	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.57160	0.681
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 16.99800	0.208
Totale Parziale (TP)						**€ 81.56262**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.86565	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.54283	

Prezzo totale	**€ 104.97**

Scheda elemento: CAM26_U05.060.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.040.C
Descrizione	Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x10 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETREPavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati - bocciardati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.77461 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.99800 (14.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.16	€ 7.11469	
2	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.01	€ 0.63890	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.01	€ 0.35009	
Totale Attrezzature						€ 8.10368	0.089
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.1	€ 3.47211	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.1	€ 1.41170	
6	Cubetti di granito calibrato bocciardato, 10x10x10 cm	Prodotti da costruzione	t	€ 305.72574	0.2	€ 61.14515	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.02896	0.725
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 16.99800	0.187
Totale Parziale (TP)						**€ 91.13064**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.49221	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.66229	

Prezzo totale	**€ 117.29**

Scheda elemento: CAM26_U05.060.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.040.D
Descrizione	Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabil . Dimensioni 15x15x8 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETREPavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati - bocciardati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.59833 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.74850 (14.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.12	€ 5.33602	
2	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.01	€ 0.63890	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.01	€ 0.35009	
Totale Attrezzature						€ 6.32501	0.09
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.1	€ 3.47211	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.12	€ 1.69404	
6	Cubetti di granito calibrato bocciardato, 15x15x8 cm	Prodotti da costruzione	t	€ 288.45401	0.16	€ 46.15264	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.31879	0.729
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 12.74850	0.181
Totale Parziale (TP)						**€ 70.39230**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.96669	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.23590	

Prezzo totale	**€ 90.59**

Scheda elemento: CAM26_U05.060.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.045.A
Descrizione	Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETREPavimentazione in cubetti di granito bianco grezzi - a spacco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.62497 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.39760 (21.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.16	€ 7.11469	
2	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.01	€ 0.63890	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.01	€ 0.35009	
Totale Attrezzature						€ 8.10368	0.11
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.1	€ 3.47211	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.12	€ 1.69404	
6	Cubetti di granito bianco grezzo, 6x6x8 cm	Prodotti da costruzione	t	€ 278.72805	0.143	€ 39.85811	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.02426	0.612
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.48	€ 12.73920	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.24	€ 7.65840	
Totale Risorse Umane						€ 20.39760	0.277
Totale Parziale (TP)						**€ 73.52554**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.49934	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.60249	
Prezzo totale						**€ 94.63**	

Scheda elemento: CAM26_U05.060.045.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.045.B
Descrizione	Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETREPavimentazione in cubetti di granito bianco grezzi - a spacco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.69468 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.69780 (17.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.12	€ 5.33602	
2	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.01	€ 0.63890	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.01	€ 0.35009	
Totale Attrezzature						€ 6.32501	0.077
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.1	€ 3.47211	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.14	€ 1.97638	
6	Cubetti di granito bianco grezzo, 8x8x10 cm	Prodotti da costruzione	t	€ 258.86447	0.198	€ 51.25517	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.70366	0.694
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.44	€ 11.67760	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 18.69780	0.229
Totale Parziale (TP)						**€ 81.72647**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.89350	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.56200	

Prezzo totale	**€ 105.18**

Scheda elemento: CAM26_U05.060.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.050.A
Descrizione	Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di marmo, con bitume naturale previa scarnitura dei giunti.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRESigillatura dei giunti di pavimentazione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02293 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.69980 (48.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.001	€ 0.03472	
2	Bitume naturale penetrazione 40/50	Prodotti da costruzione	mc	€ 32.09277	0.03	€ 0.96278	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.99750	0.37
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.04	€ 1.06160	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 1.69980	0.63
Totale Parziale (TP)						**€ 2.69730**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.45854	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.31558	
Prezzo totale						**€ 3.47**	

Scheda elemento: CAM26_U05.060.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.055.A
Descrizione	Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale. A opera incerta spessore cm 2,50÷5,00
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETREPavimento di frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28466 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (33.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.01	€ 0.63890	
Totale Attrezzature						€ 0.63890	0.019
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.0237	€ 2.86925	
3	Lastrame per opera incerta, sp. 2,50-5,00	Prodotti da costruzione	t	€ 118.21829	0.13	€ 15.36838	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.23763	0.545
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.436
Totale Parziale (TP)						**€ 33.48903**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.69314	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.91822	
Prezzo totale						**€ 43.10**	

Scheda elemento: CAM26_U05.060.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.060.A
Descrizione	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: Con basole di I scelta di spessore pari a 18 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRELastricato di nuovi basole scelte
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.29655 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.45750 (10.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.01	€ 0.63890	
Totale Attrezzature						€ 0.63890	0.004
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.0791	€ 9.57628	
3	Lastre sp. 16-18 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 120.656066	1.01	€ 121.86262	
Totale Prodotti da costruzione						€ 131.43890	0.862
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.35	€ 9.28900	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 20.45750	0.134
Totale Parziale (TP)						**€ 152.53530**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.93100	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.84663	
Prezzo totale						**€ 196.31**	

Scheda elemento: CAM26_U05.060.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.060.B
Descrizione	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: Con basole di I scelta di spessore pari a 16 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRELastricato di nuovi basole scelte
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.25529 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.45750 (10.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.01	€ 0.63890	
Totale Attrezzature						€ 0.63890	0.004
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.0791	€ 9.57628	
3	Lastre sp. 14-16 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 115.84976	1.01	€ 117.00826	
Totale Prodotti da costruzione						€ 126.58454	0.857
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.35	€ 9.28900	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 20.45750	0.139
Totale Parziale (TP)						**€ 147.68094**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.10576	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.27867	
Prezzo totale						**€ 190.07**	

Scheda elemento: CAM26_U05.060.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.060.C
Descrizione	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: Con basole di I scelta di spessore pari a 12 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRELastricato di nuovi basole scelte
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.11592 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.45750 (12.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.01	€ 0.63890	
Totale Attrezzature						€ 0.63890	0.005
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.0791	€ 9.57628	
3	Lastre sp. 10-14 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 99.61639	1.01	€ 100.61255	
Totale Prodotti da costruzione						€ 110.18883	0.839
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.35	€ 9.28900	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 20.45750	0.156
Totale Parziale (TP)						**€ 131.28523**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.31849	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.36037	
Prezzo totale						**€ 168.96**	

Scheda elemento: CAM26_U05.060.065.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.065.A
Descrizione	Rimozione di basole vecchie, riprese a scalpello sulla faccia ed negli assetti, riposte in opera a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compresa la sigillatura o bitumatura dei giunti e il trasporto a rifiuto delle scorie e rifiuti prodotti
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRERimozione di basole vecchie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.45611 (0.66%)
m.d'o.	€ 40.91500 (59.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.01	€ 0.63890	
Totale Attrezzature						€ 0.63890	0.012
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.1	€ 12.10655	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.10655	0.226
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.7	€ 18.57800	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.7	€ 22.33700	
Totale Risorse Umane						€ 40.91500	0.762
Totale Parziale (TP)						**€ 53.66045**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.12228	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.27827	
Prezzo totale						**€ 69.06**	

Scheda elemento: CAM26_U05.060.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.070.A
Descrizione	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole. Rese a piè d'opera dall'Amministrazione
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRESola posa senza rilavorazionedi basole
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27193 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.45750 (49.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.01	€ 0.63890	
Totale Attrezzature						€ 0.63890	0.02
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.09	€ 10.89590	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.89590	0.341
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.35	€ 9.28900	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 20.45750	0.639
Totale Parziale (TP)						**€ 31.99230**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.43869	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.74310	
Prezzo totale						**€ 41.17**	

Scheda elemento: CAM26_U05.060.075.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.075.A
Descrizione	Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: Vecchie basole a puntillo, rilavorate nuovamente a puntillo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRERilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche basole
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11065 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.01750 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.35	€ 10.36350	
Totale Risorse Umane						€ 13.01750	1
Totale Parziale (TP)						**€ 13.01750**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.21298	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.52305	
Prezzo totale						**€ 16.75**	

Scheda elemento: CAM26_U05.060.075.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.075.B
Descrizione	Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: Vecchie basole a bocciarda, rilavorate a bocciarda

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRERilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche basole
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12323 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.49800 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.4	€ 11.84400	
Totale Risorse Umane						€ 14.49800	1
Totale Parziale (TP)						**€ 14.49800**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.46466	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.69627	
Prezzo totale						**€ 18.66**	

Scheda elemento: CAM26_U05.060.075.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.075.C
Descrizione	Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: Vecchie basoli a puntillo, rilavorate a bocciarda
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRERilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche basole
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13078 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.38630 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.43	€ 12.73230	
Totale Risorse Umane						€ 15.38630	1
Totale Parziale (TP)						**€ 15.38630**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.61567	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.80020	
Prezzo totale						**€ 19.80**	

Scheda elemento: CAM26_U05.060.075.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.075.D
Descrizione	Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: Taglio a scalpello
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRERilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche basole
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04773 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61500 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 5.61500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 5.61500**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.95455	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.65696	
Prezzo totale						**€ 7.23**	

Scheda elemento: CAM26_U05.060.075.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.075.E
Descrizione	Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: Configurazione di gaveta a superficie curva in opera
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRERilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche basole
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03020 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.55320 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.12	€ 3.55320	
Totale Risorse Umane						€ 3.55320	1
Totale Parziale (TP)						**€ 3.55320**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.60404	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.41572	
Prezzo totale						**€ 4.57**	

Scheda elemento: CAM26_U05.060.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.080.A
Descrizione	Bitumatura a caldo dei giunti di lastricati nuovi o vecchi di qualsiasi classe, previa preparazione delle connessure e loro accurata pulizia fino ad almeno 3 cm di profondità, compreso lo spargimento del sabbione a bitumatura compiuta

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETREBitumatura a caldo dei giunti di lastricati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03319 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.29220 (65.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.001	€ 0.03472	
2	Bitume naturale penetrazione 40/50	Prodotti da costruzione	mc	€ 32.09277	0.018	€ 0.57767	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.61239	0.157
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 3.29220	0.843
Totale Parziale (TP)						**€ 3.90459**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.66378	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.45684	
Prezzo totale						**€ 5.03**	

Scheda elemento: CAM26_U05.060.085.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.085.A
Descrizione	Pavimentazione con vecchi selci alla romana o vecchi cubetti di pietra vesuviana, posti in opera a secco ad archi contrastanti su letto di sabbia di spessore 10 cm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETREPavimentazione con vecchi selci alla romana
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11222 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.03600 (53.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.12	€ 4.16654	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.16654	0.316
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 9.03600	0.684
Totale Parziale (TP)						**€ 13.20254**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.24443	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.54470	
Prezzo totale						**€ 16.99**	

Scheda elemento: CAM26_U05.060.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.090.A
Descrizione	Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 4x4x6 cm colore naturale.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETREPavimentazione in blocchetti lapidei ricostruiti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51599 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.09740 (28.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.2	€ 8.89337	
2	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.012	€ 0.84144	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.01	€ 0.35009	
Totale Attrezzature						€ 10.08490	0.166
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.1	€ 3.47211	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.1	€ 1.41170	
6	Cubetti porfido ricostruito - 4x4x6 cm colore naturale	Prodotti da costruzione	mq	€ 22.51250	1.05	€ 23.63813	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.52194	0.47
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.52	€ 13.80080	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.26	€ 8.29660	
Totale Risorse Umane						€ 22.09740	0.364
Totale Parziale (TP)						**€ 60.70424**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.31972	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.10240	

Prezzo totale	**€ 78.13**

Scheda elemento: CAM26_U05.060.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.090.B
Descrizione	Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 4x4x6 cm colorato in pasta, rosso, bianco verde.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETREPavimentazione in blocchetti lapidei ricostruiti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.56619 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.09740 (25.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.2	€ 8.89337	
2	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.012	€ 0.84144	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.01	€ 0.35009	
Totale Attrezzature						€ 10.08490	0.151
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.1	€ 3.47211	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.1	€ 1.41170	
6	Cubetti porfido ricostruito - 4x4x6 cm colorato in pasta	Prodotti da costruzione	mq	€ 28.13750	1.05	€ 29.54438	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.42819	0.517
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.52	€ 13.80080	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.26	€ 8.29660	
Totale Risorse Umane						€ 22.09740	0.332
Totale Parziale (TP)						**€ 66.61049**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.32378	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.79343	

Prezzo totale	**€ 85.73**

Scheda elemento: CAM26_U05.060.090.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.090.C
Descrizione	Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm colore naturale.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETREPavimentazione in blocchetti lapidei ricostruiti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48882 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.39760 (27.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.16	€ 7.11469	
2	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.012	€ 0.84144	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.01	€ 0.35009	
Totale Attrezzature						€ 8.30622	0.144
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.1	€ 3.47211	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.12	€ 1.69404	
6	Cubetti porfido ricostruito - 6x6x8 cm colore naturale	Prodotti da costruzione	mq	€ 22.51250	1.05	€ 23.63813	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.80428	0.501
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.48	€ 12.73920	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.24	€ 7.65840	
Totale Risorse Umane						€ 20.39760	0.355
Totale Parziale (TP)						**€ 57.50810**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.77638	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.72845	
Prezzo totale						**€ 74.01**	

Scheda elemento: CAM26_U05.060.090.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.090.D
Descrizione	Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm colorato in pasta, rosso, bianco verde.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETREPavimentazione in blocchetti lapidei ricostruiti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.53902 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.39760 (24.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.16	€ 7.11469	
2	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.012	€ 0.84144	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.01	€ 0.35009	
Totale Attrezzature						€ 8.30622	0.131
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.1	€ 3.47211	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.12	€ 1.69404	
6	Cubetti porfido ricostruito - 6x6x8 cm colorato in pasta	Prodotti da costruzione	mq	€ 28.13750	1.05	€ 29.54438	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.71053	0.547
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.48	€ 12.73920	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.24	€ 7.65840	
Totale Risorse Umane						€ 20.39760	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 63.41435**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.78044	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.41948	
Prezzo totale						**€ 81.61**	

Scheda elemento: CAM26_U05.060.090.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.090.E
Descrizione	Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm colore naturale.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETREPavimentazione in blocchetti lapidei ricostruiti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46165 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.69780 (26.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.12	€ 5.33602	
2	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.012	€ 0.84144	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.01	€ 0.35009	
Totale Attrezzature						€ 6.52755	0.12
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.1	€ 3.47211	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.14	€ 1.97638	
6	Cubetti porfido ricostruito - 8x8x10 cm cm colore naturale	Prodotti da costruzione	mq	€ 22.51250	1.05	€ 23.63813	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.08662	0.536
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.44	€ 11.67760	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 18.69780	0.344
Totale Parziale (TP)						**€ 54.31197**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.23303	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.35450	
Prezzo totale						**€ 69.90**	

Scheda elemento: CAM26_U05.060.090.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.090.F
Descrizione	Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm colorato in pasta, rosso, bianco verde.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETREPavimentazione in blocchetti lapidei ricostruiti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51186 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.69780 (24.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.12	€ 5.33602	
2	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.012	€ 0.84144	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.01	€ 0.35009	
Totale Attrezzature						€ 6.52755	0.108
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.1	€ 3.47211	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.14	€ 1.97638	
6	Cubetti porfido ricostruito - 8x8x10 cm cm colorato in pasta	Prodotti da costruzione	mq	€ 28.13750	1.05	€ 29.54438	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.99287	0.581
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.44	€ 11.67760	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 18.69780	0.311
Totale Parziale (TP)						**€ 60.21822**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.23710	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.04553	
Prezzo totale						**€ 77.50**	

Scheda elemento: CAM26_U05.060.090.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.090.G
Descrizione	Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x12 cm colore naturale.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETREPavimentazione in blocchetti lapidei ricostruiti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.44204 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.99800 (25.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.1	€ 4.44668	
2	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.012	€ 0.84144	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.01	€ 0.35009	
Totale Attrezzature						€ 5.63821	0.108
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.1	€ 3.47211	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.16	€ 2.25872	
6	Cubetti porfido ricostruito - 10x10x12 cm cm colore naturale	Prodotti da costruzione	mq	€ 22.51250	1.05	€ 23.63813	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.36896	0.565
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 16.99800	0.327
Totale Parziale (TP)						**€ 52.00517**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.84088	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.08461	
Prezzo totale						**€ 66.93**	

Scheda elemento: CAM26_U05.060.090.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.090.H
Descrizione	Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x12 cm colorato in pasta, rosso, bianco verde.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETREPavimentazione in blocchetti lapidei ricostruiti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.49225 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.99800 (22.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.1	€ 4.44668	
2	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.012	€ 0.84144	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.01	€ 0.35009	
Totale Attrezzature						€ 5.63821	0.097
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.1	€ 3.47211	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.16	€ 2.25872	
6	Cubetti porfido ricostruito - 10x10x12 cm cm colorato in pasta	Prodotti da costruzione	mq	€ 28.13750	1.05	€ 29.54438	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.27521	0.609
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 16.99800	0.294
Totale Parziale (TP)						**€ 57.91142**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.84494	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.77564	
Prezzo totale						**€ 74.53**	

Scheda elemento: CAM26_U05.060.095.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.095.A
Descrizione	Pavimentazione in pietra ricostruita su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile.Dimensione 30x30 cm spessore cm 4
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETREPavimentazione in lastre pietra ricostruita
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25701 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (37.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.1	€ 0.93787	
Totale Attrezzature						€ 0.93787	0.031
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.04	€ 4.84262	
3	Lastre pietra ricostruita - dim. 30x30 cm spessore cm 4	Prodotti da costruzione	mq	€ 9.37500	1.05	€ 9.84375	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.68637	0.486
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.483
Totale Parziale (TP)						**€ 30.23674**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.14025	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.53770	
Prezzo totale						**€ 38.91**	

Scheda elemento: CAM26_U05.060.095.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.060.095.B
Descrizione	Pavimentazione posta in opera in pietra ricostruita su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile.Dimensione 40x40 cm spessore cm 4
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETREPavimentazione in lastre pietra ricostruita
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31837 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (30.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.1	€ 0.93787	
Totale Attrezzature						€ 0.93787	0.025
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.04	€ 4.84262	
3	Lastre pietra ricostruita - dim. 40x40 cm spessore cm 4	Prodotti da costruzione	mq	€ 16.25000	1.05	€ 17.06250	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.90512	0.585
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.39
Totale Parziale (TP)						**€ 37.45549**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.36743	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.38229	
Prezzo totale						**€ 48.21**	

Scheda elemento: CAM26_U05.070.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.070.010.A
Descrizione	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide per riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colore grigio, spessore 6 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN MASSELLIPavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26213 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (26.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Dozer cingolato con ripper da 200 HP	Attrezzature	h	€ 93.54965	0.015	€ 1.40324	
2	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.012	€ 0.73865	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.05	€ 1.75046	
Totale Attrezzature						€ 3.89235	0.126
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.072	€ 2.49992	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.15	€ 2.11755	
6	Masselli in calcestruzzo autobloccanti da cm 6	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.80778	1	€ 11.80778	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.42525	0.533
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.341
Totale Parziale (TP)						**€ 30.83860**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.24256	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.60812	
Prezzo totale						**€ 39.69**	

Scheda elemento: CAM26_U05.070.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.070.010.B
Descrizione	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide per riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colore grigio, spessore 8 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN MASSELLIPavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26844 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (21.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Dozer cingolato con ripper da 200 HP	Attrezzature	h	€ 93.54965	0.015	€ 1.40324	
2	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.012	€ 0.73865	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.05	€ 1.75046	
Totale Attrezzature						€ 3.89235	0.123
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.077	€ 2.67353	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.18	€ 2.54106	
6	Masselli in calcestruzzo autobloccanti da cm 8	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.70673	1	€ 13.70673	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.92132	0.599
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.278
Totale Parziale (TP)						**€ 31.58117**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.36880	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.69500	
Prezzo totale						**€ 40.64**	

Scheda elemento: CAM26_U05.070.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.070.010.C
Descrizione	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide per riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colori vari, spessore 6 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN MASSELLIPavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29940 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.52100 (23.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Dozer cingolato con ripper da 200 HP	Attrezzature	h	€ 93.54965	0.015	€ 1.40324	
2	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.012	€ 0.73865	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.05	€ 1.75046	
Totale Attrezzature						€ 3.89235	0.111
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.072	€ 2.49992	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.15	€ 2.11755	
6	Masselli in calcestruzzo colorato da cm 6	Prodotti da costruzione	mq	€ 16.19272	1	€ 16.19272	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.81019	0.591
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.18	€ 5.74380	
Totale Risorse Umane						€ 10.52100	0.299
Totale Parziale (TP)						**€ 35.22354**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.98800	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.12115	
Prezzo totale						**€ 45.33**	

Scheda elemento: CAM26_U05.070.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.070.010.D
Descrizione	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide per riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colore vari, spessore 8 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN MASSELLIPavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30473 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (19.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Dozer cingolato con ripper da 200 HP	Attrezzature	h	€ 93.54965	0.015	€ 1.40324	
2	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.012	€ 0.73865	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.05	€ 1.75046	
Totale Attrezzature						€ 3.89235	0.109
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.077	€ 2.67353	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	ql	€ 14.11702	0.18	€ 2.54106	
6	Masselli in calcestruzzo colorato da cm 8	Prodotti da costruzione	mq	€ 17.97654	1	€ 17.97654	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.19113	0.647
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.245
Totale Parziale (TP)						**€ 35.85098**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.09467	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.19457	
Prezzo totale						**€ 46.14**	

Scheda elemento: CAM26_U05.070.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.070.020.A
Descrizione	Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Con finitura superficiale liscia, 400x400 mm, spessore 35 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN MASSELLIPavimentazione con piastrelle in calcestruzzo - superficie liscia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23354 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (24.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.1	€ 0.93787	
Totale Attrezzature						€ 0.93787	0.034
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.04	€ 1.38885	
3	Piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso 400x400 mm, spessore 35 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 16.38079	1	€ 16.38079	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.76964	0.647
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.319
Totale Parziale (TP)						**€ 27.47501**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.67075	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.21458	
Prezzo totale						**€ 35.36**	

Scheda elemento: CAM26_U05.070.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.070.030.A
Descrizione	Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Con finitura superficiale bugnata o scanalata 250x250 mm, spessore 30 mm

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN MASSELLIPavimentazione con piastrelle in calcestruzzo - superficie bugnata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25195 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (22.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.1	€ 0.93787	
Totale Attrezzature						€ 0.93787	0.032
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.04	€ 1.38885	
3	Pavimentazione con finitura superficiale bugnata: 250x250 mm, sp. 30 mm, rosso	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.54649	1	€ 18.54649	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.93534	0.673
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.296
Totale Parziale (TP)						**€ 29.64071**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.03892	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.46796	
Prezzo totale						**€ 38.15**	

Scheda elemento: CAM26_U05.070.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.070.030.B
Descrizione	Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Con finitura superficiale bugnata o scanalata 400x400 mm, spessore 35 mm

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN MASSELLIPavimentazione con piastrelle in calcestruzzo - superficie bugnata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26326 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (22.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.1	€ 0.93787	
Totale Attrezzature						€ 0.93787	0.03
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.04	€ 1.38885	
3	Pavimentazione con finitura superficiale bugnata: 400x400 mm, sp. 35 mm, rosso	Prodotti da costruzione	mq	€ 19.87763	1	€ 19.87763	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.26648	0.687
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.283
Totale Parziale (TP)						**€ 30.97185**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.26521	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.62371	
Prezzo totale						**€ 39.86**	

Scheda elemento: CAM26_U05.070.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.070.040.A
Descrizione	Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Con finitura superficiale in ghiaino lavato, 400x400 mm, spessore 35 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN MASSELLIPavimentazione con piastrelle in calcestruzzo - finitura superficiale in graniglia di marmo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18352 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (31.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.1	€ 0.93787	
Totale Attrezzature						€ 0.93787	0.043
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.04	€ 1.38885	
3	Pavimentazione con finitura superficiale in ghaino: 400x400 mm, sp. 35 mm, rosso	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.49612	1	€ 10.49612	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.88497	0.55
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.406
Totale Parziale (TP)						**€ 21.59034**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.67036	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.52607	
Prezzo totale						**€ 27.79**	

Scheda elemento: CAM26_U05.070.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.070.050.A
Descrizione	Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Con finitura superficiale in graniglia di marmo, 400x400 mm, spessore 35 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN MASSELLIPavimentazione con piastrelle in calcestruzzo - finitura superficiale in ghiaino lavato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23588 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (24.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.1	€ 0.93787	
Totale Attrezzature						€ 0.93787	0.034
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.04	€ 1.38885	
3	Pavimentazione con finitura superficiale in graniglia di marmo: 400x400 mm, sp. 35 mm, rosso	Prodotti da costruzione	mq	€ 16.65581	1	€ 16.65581	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.04466	0.65
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.316
Totale Parziale (TP)						**€ 27.75003**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.71751	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.24675	
Prezzo totale						**€ 35.71**	

Scheda elemento: CAM26_U05.070.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.070.060.A
Descrizione	Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia al 50%, torba al 30% e terriccio al 20% con miscela per semina erbosa, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore fino a 8 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN MASSELLIMasselli grigliati per pavimentazioni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26711 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (21.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.1	€ 0.93787	
Totale Attrezzature						€ 0.93787	0.03
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.04	€ 1.38885	
3	Masselli grigliati Spessore fino a 8 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 19.93159	1.02	€ 20.33022	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.71907	0.691
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.279
Totale Parziale (TP)						**€ 31.42444**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.34215	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.67666	
Prezzo totale						**€ 40.44**	

Scheda elemento: CAM26_U05.070.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.070.060.B
Descrizione	Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia al 50%, torba al 30% e terriccio al 20% con miscela per semina erbosa, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore oltre i 10 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN MASSELLIMasselli grigliati per pavimentazioni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30049 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (19.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.1	€ 0.93787	
Totale Attrezzature						€ 0.93787	0.027
2	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.04	€ 1.38885	
3	Masselli grigliati Spessore oltre i 10 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 23.78217	1.02	€ 24.25781	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.64666	0.725
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.248
Totale Parziale (TP)						**€ 35.35203**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.00985	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.13619	
Prezzo totale						**€ 45.50**	

Scheda elemento: CAM26_U05.070.065.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.070.065.A
Descrizione	Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, delle dimensioni di base 20 x 10 ÷ 40 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: spessore 7 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN MASSELLIPavimentazione in masselli di calcestruzzo con proprietà fotocatalitiche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36521 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (15.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Dozer cingolato con ripper da 200 HP	Attrezzature	h	€ 93.54965	0.015	€ 1.40324	
2	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.012	€ 0.73865	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.05	€ 1.75046	
Totale Attrezzature						€ 3.89235	0.091
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.04	€ 1.38885	
5	Masselli fotocatalitici 20 x 10 ÷ 40 cm, colorazione grigio/bruno: spessore 7 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 28.35000	1.02	€ 28.91700	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.30585	0.705
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.204
Totale Parziale (TP)						**€ 42.96570**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.30417	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.02699	
Prezzo totale						**€ 55.30**	

Scheda elemento: CAM26_U05.070.065.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.070.065.B
Descrizione	Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, dimensioni di base 20 x 10 ÷ 40 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: spessore 10 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN MASSELLIPavimentazione in masselli di calcestruzzo con proprietà fotocatalitiche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41203 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (14.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Dozer cingolato con ripper da 200 HP	Attrezzature	h	€ 93.54965	0.015	€ 1.40324	
2	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.012	€ 0.73865	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.05	€ 1.75046	
Totale Attrezzature						€ 3.89235	0.08
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.04	€ 1.38885	
5	Masselli fotocatalitici 20 x 10 ÷ 40 cm, colorazione grigio/bruno: spessore 10 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 33.75000	1.02	€ 34.42500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.81385	0.739
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.181
Totale Parziale (TP)						**€ 48.47370**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.24053	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.67142	
Prezzo totale						**€ 62.39**	

Scheda elemento: CAM26_U05.070.065.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.070.065.C
Descrizione	Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, dimensioni 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: spessore 7 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN MASSELLIPavimentazione in masselli di calcestruzzo con proprietà fotocatalitiche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36521 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (15.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Dozer cingolato con ripper da 200 HP	Attrezzature	h	€ 93.54965	0.015	€ 1.40324	
2	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.012	€ 0.73865	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.05	€ 1.75046	
Totale Attrezzature						€ 3.89235	0.091
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.04	€ 1.38885	
5	Masselli fotocatalitici 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: spessore 7 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 28.35000	1.02	€ 28.91700	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.30585	0.705
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.204
Totale Parziale (TP)						**€ 42.96570**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.30417	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.02699	
Prezzo totale						**€ 55.30**	

Scheda elemento: CAM26_U05.070.065.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.070.065.D
Descrizione	Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, dimensioni 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: spessore 10 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN MASSELLIPavimentazione in masselli di calcestruzzo con proprietà fotocatalitiche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41203 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (14.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Dozer cingolato con ripper da 200 HP	Attrezzature	h	€ 93.54965	0.015	€ 1.40324	
2	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.012	€ 0.73865	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.05	€ 1.75046	
Totale Attrezzature						€ 3.89235	0.08
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.04	€ 1.38885	
5	Masselli fotocatalitici 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: spessore 10 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 33.75000	1.02	€ 34.42500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.81385	0.739
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.181
Totale Parziale (TP)						**€ 48.47370**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.24053	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.67142	
Prezzo totale						**€ 62.39**	

Scheda elemento: CAM26_U05.070.065.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.070.065.E
Descrizione	Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, dimensioni 17,5 x 15,3 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: spessore 6 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN MASSELLIPavimentazione in masselli di calcestruzzo con proprietà fotocatalitiche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35093 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (16.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Dozer cingolato con ripper da 200 HP	Attrezzature	h	€ 93.54965	0.015	€ 1.40324	
2	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.012	€ 0.73865	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.05	€ 1.75046	
Totale Attrezzature						€ 3.89235	0.094
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.04	€ 1.38885	
5	Masselli fotocatalitici 17,5 x 15,3 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: spessore 6 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.70300	1.02	€ 27.23706	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.62591	0.693
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.212
Totale Parziale (TP)						**€ 41.28576**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.01858	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.83043	
Prezzo totale						**€ 53.13**	

Scheda elemento: CAM26_U05.070.065.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.070.065.F
Descrizione	Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, dimensioni 17,5 x 15,3 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: spessore 8 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN MASSELLIPavimentazione in masselli di calcestruzzo con proprietà fotocatalitiche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37375 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (15.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Dozer cingolato con ripper da 200 HP	Attrezzature	h	€ 93.54965	0.015	€ 1.40324	
2	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.012	€ 0.73865	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.05	€ 1.75046	
Totale Attrezzature						€ 3.89235	0.089
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.04	€ 1.38885	
5	Masselli fotocatalitici 17,5 x 15,3 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: spessore 8 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 29.33550	1.02	€ 29.92221	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.31106	0.712
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.199
Totale Parziale (TP)						**€ 43.97091**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.47505	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.14460	
Prezzo totale						**€ 56.59**	

Scheda elemento: CAM26_U05.070.065.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.070.065.G
Descrizione	Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, dimensioni 12 x 25 cm: spessore 6 cm, colorazione superficiale standard fiammata antico/ardesia
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN MASSELLIPavimentazione in masselli di calcestruzzo con proprietà fotocatalitiche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38364 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (15.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Dozer cingolato con ripper da 200 HP	Attrezzature	h	€ 93.54965	0.015	€ 1.40324	
2	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.012	€ 0.73865	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.05	€ 1.75046	
Totale Attrezzature						€ 3.89235	0.086
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.04	€ 1.38885	
5	Masselli fotocatalitici 12 x 25 cm colorazione superficiale fiammata antico/ardesia spessore 6 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 30.47625	1.02	€ 31.08578	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.47463	0.72
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.194
Totale Parziale (TP)						**€ 45.13448**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.67286	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.28073	
Prezzo totale						**€ 58.09**	

Scheda elemento: CAM26_U05.070.065.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.070.065.H
Descrizione	Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, spessore 8 cm, colorazione superciale standard grigia
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN MASSELLIPavimentazione in masselli di calcestruzzo con proprietà fotocatalitiche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39716 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (14.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Dozer cingolato con ripper da 200 HP	Attrezzature	h	€ 93.54965	0.015	€ 1.40324	
2	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.012	€ 0.73865	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.05	€ 1.75046	
Totale Attrezzature						€ 3.89235	0.083
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.04	€ 1.38885	
5	Masselli fotocatalitici colorazione superciale standard grigia, spessore 8 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 32.03550	1.02	€ 32.67621	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.06506	0.729
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.188
Totale Parziale (TP)						**€ 46.72491**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.94323	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.46681	
Prezzo totale						**€ 60.13**	

Scheda elemento: CAM26_U05.070.065.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.070.065.I
Descrizione	Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, spessore 8 cm, colorazione superficiale standard grigio luna
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN MASSELLIPavimentazione in masselli di calcestruzzo con proprietà fotocatalitiche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39827 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (14.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Dozer cingolato con ripper da 200 HP	Attrezzature	h	€ 93.54965	0.015	€ 1.40324	
2	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.012	€ 0.73865	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.05	€ 1.75046	
Totale Attrezzature						€ 3.89235	0.083
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.04	€ 1.38885	
5	Masselli fotocatalitici colorazione superficiale standard grigio luna, spessore 8 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 32.16375	1.02	€ 32.80703	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.19588	0.73
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.187
Totale Parziale (TP)						**€ 46.85573**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.96547	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.48212	
Prezzo totale						**€ 60.30**	

Scheda elemento: CAM26_U05.070.065.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.070.065.J
Descrizione	Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, spessore 6 cm, colorazione superciale standard grigio/bruno
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN MASSELLIPavimentazione in masselli di calcestruzzo con proprietà fotocatalitiche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38955 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (14.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Dozer cingolato con ripper da 200 HP	Attrezzature	h	€ 93.54965	0.015	€ 1.40324	
2	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	Attrezzature	h	€ 61.55384	0.012	€ 0.73865	
3	Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 35.00917	0.05	€ 1.75046	
Totale Attrezzature						€ 3.89235	0.085
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.72113	0.04	€ 1.38885	
5	Masselli autobloccanti fotocatalitici colorazione superciale standard grigio/runo, spessore 6 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 31.15800	1.02	€ 31.78116	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.17001	0.724
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.191
Totale Parziale (TP)						**€ 45.82986**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.79108	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.36209	
Prezzo totale						**€ 58.98**	

Scheda elemento: CAM26_U05.070.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.070.070.A
Descrizione	Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 20 cm spessore 20 mm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN MASSELLIPavimentazione in mattonelle di asfalto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23433 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (24.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.1	€ 0.93787	
Totale Attrezzature						€ 0.93787	0.034
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.04	€ 4.84262	
3	Mattonelle di asfalto naturale a superficie liscia spessore 20 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.40000	1.05	€ 13.02000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.86262	0.648
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.318
Totale Parziale (TP)						**€ 27.56799**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.68656	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.22546	
Prezzo totale						**€ 35.48**	

Scheda elemento: CAM26_U05.070.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.070.070.B
Descrizione	Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 20 cm spessore 30 mm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN MASSELLIPavimentazione in mattonelle di asfalto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25039 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (23.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.1	€ 0.93787	
Totale Attrezzature						€ 0.93787	0.032
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.04	€ 4.84262	
3	Mattonelle di asfalto naturale a superficie liscia spessore 30 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 14.20000	1.05	€ 14.91000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.75262	0.671
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.298
Totale Parziale (TP)						**€ 29.45799**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.00786	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.44659	
Prezzo totale						**€ 37.91**	

Scheda elemento: CAM26_U05.070.070.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.070.070.C
Descrizione	Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 20 cm spessore 40 mm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN MASSELLIPavimentazione in mattonelle di asfalto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27862 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (20.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.1	€ 0.93787	
Totale Attrezzature						€ 0.93787	0.029
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.04	€ 4.84262	
3	Mattonelle di asfalto naturale a superficie liscia spessore 40 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 17.36250	1.05	€ 18.23063	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.07325	0.704
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.267
Totale Parziale (TP)						**€ 32.77862**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.57237	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.83510	
Prezzo totale						**€ 42.19**	

Scheda elemento: CAM26_U05.070.070.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.070.070.D
Descrizione	Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 20 cm spessore 50 mm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN MASSELLIPavimentazione in mattonelle di asfalto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31276 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (18.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.1	€ 0.93787	
Totale Attrezzature						€ 0.93787	0.025
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.04	€ 4.84262	
3	Mattonelle di asfalto naturale a superficie liscia spessore 50 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 21.18750	1.05	€ 22.24688	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.08950	0.736
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.238
Totale Parziale (TP)						**€ 36.79487**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.25513	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.30500	
Prezzo totale						**€ 47.36**	

Scheda elemento: CAM26_U05.070.070.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.070.070.E
Descrizione	Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 20 cm spessore 20 mm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN MASSELLIPavimentazione in mattonelle di asfalto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22886 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (25.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.1	€ 0.93787	
Totale Attrezzature						€ 0.93787	0.035
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.04	€ 4.84262	
3	Mattonelle di asfalto naturale a superficie bugnata spessore 20 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.78750	1.05	€ 12.37688	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.21950	0.64
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.326
Totale Parziale (TP)						**€ 26.92487**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.57723	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.15021	
Prezzo totale						**€ 34.65**	

Scheda elemento: CAM26_U05.070.070.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.070.070.F
Descrizione	Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 20 cm spessore 30 mm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN MASSELLIPavimentazione in mattonelle di asfalto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25039 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (23.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.1	€ 0.93787	
Totale Attrezzature						€ 0.93787	0.032
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.04	€ 4.84262	
3	Mattonelle di asfalto naturale a superficie bugnata spessore 30 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 14.20000	1.05	€ 14.91000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.75262	0.671
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.298
Totale Parziale (TP)						**€ 29.45799**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.00786	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.44659	
Prezzo totale						**€ 37.91**	

Scheda elemento: CAM26_U05.070.070.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.070.070.G
Descrizione	Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 20 cm spessore 40 mm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN MASSELLIPavimentazione in mattonelle di asfalto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26501 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (21.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.1	€ 0.93787	
Totale Attrezzature						€ 0.93787	0.03
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.04	€ 4.84262	
3	Mattonelle di asfalto naturale a superficie bugnata spessore 40 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.83750	1.05	€ 16.62938	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.47200	0.689
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.281
Totale Parziale (TP)						**€ 31.17737**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.30015	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.64775	
Prezzo totale						**€ 40.13**	

Scheda elemento: CAM26_U05.070.070.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.070.070.H
Descrizione	Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 20 cm spessore 50 mm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANAPAVIMENTAZIONI IN MASSELLIPavimentazione in mattonelle di asfalto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32447 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (17.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	h	€ 9.37867	0.1	€ 0.93787	
Totale Attrezzature						€ 0.93787	0.025
2	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.06554	0.04	€ 4.84262	
3	Mattonelle di asfalto naturale a superficie bugnata spessore 50 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 22.50000	1.05	€ 23.62500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.46762	0.746
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.23
Totale Parziale (TP)						**€ 38.17299**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.48941	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.46624	
Prezzo totale						**€ 49.13**	

Scheda elemento: CAM26_U05.080.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.080.010.A
Descrizione	Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 8÷10x25x100 cm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANACORDONI IN PIETRA E PREFABBRICATICordoni in calcestruzzo di colore grigio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13012 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.36518 (42.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.0158	€ 1.96868	
2	Cordone prefabbricato da cm 8÷10x25x100	Prodotti da costruzione	m	€ 4.97453	1	€ 4.97453	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.94321	0.454
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.14	€ 3.71560	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.14	€ 4.14540	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.0158	€ 0.50418	
Totale Risorse Umane						€ 8.36518	0.546
Totale Parziale (TP)						**€ 15.30839**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.60243	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.79108	
Prezzo totale						**€ 19.70**	

Scheda elemento: CAM26_U05.080.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.080.010.B
Descrizione	Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 10÷12x25x100 cm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANACORDONI IN PIETRA E PREFABBRICATICordoni in calcestruzzo di colore grigio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13785 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98400 (43.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.0158	€ 1.96868	
2	Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100	Prodotti da costruzione	m	€ 5.26541	1	€ 5.26541	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.23409	0.446
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.16	€ 4.73760	
Totale Risorse Umane						€ 8.98400	0.554
Totale Parziale (TP)						**€ 16.21809**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.75708	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.89752	
Prezzo totale						**€ 20.87**	

Scheda elemento: CAM26_U05.080.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.080.010.C
Descrizione	Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 12÷14x25x100 cm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANACORDONI IN PIETRA E PREFABBRICATICordoni in calcestruzzo di colore grigio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15930 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.10700 (41.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 124.59980	0.0158	€ 1.96868	
2	Cordone prefabbricato da cm 12÷14x25x100	Prodotti da costruzione	m	€ 6.66573	1	€ 6.66573	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.63441	0.461
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.18	€ 5.32980	
Totale Risorse Umane						€ 10.10700	0.539
Totale Parziale (TP)						**€ 18.74141**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.18604	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.19275	
Prezzo totale						**€ 24.12**	

Scheda elemento: CAM26_U05.080.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.080.010.D
Descrizione	Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 14÷16x25x100 cm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANACORDONI IN PIETRA E PREFABBRICATICordoni in calcestruzzo di colore grigio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22129 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.23000 (33.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 89.43099	0.09	€ 8.04879	
2	Cordone prefabbricato da cm 14÷16x25x100	Prodotti da costruzione	m	€ 6.75576	1	€ 6.75576	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.80455	0.569
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
Totale Risorse Umane						€ 11.23000	0.431
Totale Parziale (TP)						**€ 26.03455**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.42587	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.04604	
Prezzo totale						**€ 33.51**	

Scheda elemento: CAM26_U05.080.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.080.010.E
Descrizione	Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 15÷18x25x100 cm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANACORDONI IN PIETRA E PREFABBRICATICordoni in calcestruzzo di colore grigio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22910 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.35300 (35.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 89.43099	0.09	€ 8.04879	
2	Cordone prefabbricato da cm 15÷18x25x100	Prodotti da costruzione	m	€ 6.55152	1	€ 6.55152	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.60031	0.542
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.22	€ 6.51420	
Totale Risorse Umane						€ 12.35300	0.458
Totale Parziale (TP)						**€ 26.95331**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.58206	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.15354	
Prezzo totale						**€ 34.69**	

Scheda elemento: CAM26_U05.080.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U05.080.010.F
Descrizione	Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 18÷20x25x100 cm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANACORDONI IN PIETRA E PREFABBRICATICordoni in calcestruzzo di colore grigio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26473 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.47600 (33.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 89.43099	0.1	€ 8.94310	
2	Cordone prefabbricato da cm 18÷20x25x100	Prodotti da costruzione	m	€ 8.72613	1	€ 8.72613	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.66923	0.567
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.24	€ 6.36960	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.24	€ 7.10640	
Totale Risorse Umane						€ 13.47600	0.433
Totale Parziale (TP)						**€ 31.14523**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.29469	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.64399	
Prezzo totale						**€ 40.08**	

Scheda elemento: CAM26_U06.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.010.010.A
Descrizione	Alimentatore per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 230 V, 50 Hz 18 W
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICALAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORIAlimentatore per lampade a vapori di sodio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25696 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.03620 (2.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Alimentatore per lampade a vapori di sodio, bassa pressione, 18 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 29.19479	1	€ 29.19479	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.19479	0.966
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
Totale Risorse Umane						€ 1.03620	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 30.23099**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.13927	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.53703	
Prezzo totale						**€ 38.91**	

Scheda elemento: CAM26_U06.010.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.010.010.B
Descrizione	Alimentatore per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 230 V, 50 Hz 35 W
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICALAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORIAlimentatore per lampade a vapori di sodio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38377 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.55430 (2.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Alimentatore per lampade a vapori di sodio, bassa pressione, 35 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.59492	1	€ 43.59492	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.59492	0.966
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
Totale Risorse Umane						€ 1.55430	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 45.14922**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.67537	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.28246	
Prezzo totale						**€ 58.11**	

Scheda elemento: CAM26_U06.010.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.010.010.C
Descrizione	Alimentatore per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 230 V, 50 Hz 90 W
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICALAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORIAlimentatore per lampade a vapori di sodio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.54690 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.55430 (1.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Alimentatore per lampade a vapori di sodio, bassa pressione, 90 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 62.78736	1	€ 62.78736	
Totale Prodotti da costruzione						€ 62.78736	0.976
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
Totale Risorse Umane						€ 1.55430	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 64.34166**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.93808	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.52797	
Prezzo totale						**€ 82.81**	

Scheda elemento: CAM26_U06.010.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.010.010.D
Descrizione	Alimentatore per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 230 V, 50 Hz 135 W
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICALAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORIAlimentatore per lampade a vapori di sodio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.69212 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.03620 (0.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Alimentatore per lampade a vapori di sodio, bassa pressione, 135 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 80.39011	1	€ 80.39011	
Totale Prodotti da costruzione						€ 80.39011	0.987
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
Totale Risorse Umane						€ 1.03620	0.013
Totale Parziale (TP)						**€ 81.42631**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.84247	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.52688	
Prezzo totale						**€ 104.80**	

Scheda elemento: CAM26_U06.010.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.010.020.A
Descrizione	Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22 18 W, lumen 1.770
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICALAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORILampada a vapori di sodio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22017 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.03620 (3.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, 18 W, lumen 1.770	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.86663	1	€ 24.86663	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.86663	0.96
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
Totale Risorse Umane						€ 1.03620	0.04
Totale Parziale (TP)						**€ 25.90283**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.40348	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.03063	
Prezzo totale						**€ 33.34**	

Scheda elemento: CAM26_U06.010.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.010.020.B
Descrizione	Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22 35 W, lumen 4.550
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICALAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORILampada a vapori di sodio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22981 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.55430 (4.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, 35 W, lumen 4.550	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.48162	1	€ 25.48162	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.48162	0.943
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
Totale Risorse Umane						€ 1.55430	0.057
Totale Parziale (TP)						**€ 27.03592**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.59611	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.16320	
Prezzo totale						**€ 34.80**	

Scheda elemento: CAM26_U06.010.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.010.020.C
Descrizione	Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22 90 W, lumen 13.000
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICALAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORILampada a vapori di sodio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29470 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.55430 (3.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, 90 W, lumen 13.000	Prodotti da costruzione	cad	€ 33.11682	1	€ 33.11682	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.11682	0.955
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
Totale Risorse Umane						€ 1.55430	0.045
Totale Parziale (TP)						**€ 34.67112**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.89409	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.05652	
Prezzo totale						**€ 44.62**	

Scheda elemento: CAM26_U06.010.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.010.020.D
Descrizione	Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22 135 W, lumen 20.800
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICALAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORILampada a vapori di sodio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39373 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.55430 (2.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, 135 W, lumen 20.800	Prodotti da costruzione	cad	€ 44.76689	1	€ 44.76689	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.76689	0.966
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
Totale Risorse Umane						€ 1.55430	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 46.32119**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.87460	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.41958	
Prezzo totale						**€ 59.62**	

Scheda elemento: CAM26_U06.010.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.010.030.A
Descrizione	Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 Hz 70 W
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICALAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORIReattore in aria per lampade a vapori di sodio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30407 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.55430 (3.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 Hz 70 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.21917	1	€ 34.21917	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.21917	0.957
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
Totale Risorse Umane						€ 1.55430	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 35.77347**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.08149	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.18550	
Prezzo totale						**€ 46.04**	

Scheda elemento: CAM26_U06.010.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.010.030.B
Descrizione	Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 Hz 100 W
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICALAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORIReattore in aria per lampade a vapori di sodio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48684 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.55430 (2.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 Hz 100 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 55.72074	1	€ 55.72074	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.72074	0.973
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
Totale Risorse Umane						€ 1.55430	0.027
Totale Parziale (TP)						**€ 57.27504**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.73676	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.70118	
Prezzo totale						**€ 73.71**	

Scheda elemento: CAM26_U06.010.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.010.030.C
Descrizione	Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 Hz 150 W
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICALAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORIReattore in aria per lampade a vapori di sodio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51860 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.55430 (1.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 Hz 150 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 59.45712	1	€ 59.45712	
Totale Prodotti da costruzione						€ 59.45712	0.975
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
Totale Risorse Umane						€ 1.55430	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 61.01142**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.37194	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.13834	
Prezzo totale						**€ 78.52**	

Scheda elemento: CAM26_U06.010.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.010.030.D
Descrizione	Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 Hz 250 W
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICALAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORIReattore in aria per lampade a vapori di sodio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.56834 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.03620 (1.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 Hz 250 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 65.82752	1	€ 65.82752	
Totale Prodotti da costruzione						€ 65.82752	0.985
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
Totale Risorse Umane						€ 1.03620	0.015
Totale Parziale (TP)						**€ 66.86372**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.36683	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.82306	
Prezzo totale						**€ 86.05**	

Scheda elemento: CAM26_U06.010.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.010.040.A
Descrizione	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare, attacco E40, con accenditore separato 150 W, lumen 14.500

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICALAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORILampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28583 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.55430 (3.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore separato, 150 W, lumen 14.500	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.07250	1	€ 32.07250	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.07250	0.954
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
Totale Risorse Umane						€ 1.55430	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 33.62680**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.71656	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.93434	
Prezzo totale						**€ 43.28**	

Scheda elemento: CAM26_U06.010.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.010.040.B
Descrizione	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare, attacco E40, con accenditore separato 250 W, lumen 27.000
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICALAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORILampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31058 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.55430 (3.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore separato, 250 W, lumen 27.000	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.98501	1	€ 34.98501	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.98501	0.957
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
Totale Risorse Umane						€ 1.55430	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 36.53931**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.21168	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.27510	
Prezzo totale						**€ 47.03**	

Scheda elemento: CAM26_U06.010.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.010.050.A
Descrizione	Lampada a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare chiaro con accenditore separato, ad alta efficienza e maggiore durata 70 W, lumen 6.800, attacco E 27
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICALAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORILampada a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare , ad alta efficienza e maggiore durata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28161 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.55430 (3.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, 70 W, lumen 6.800	Prodotti da costruzione	cad	€ 31.57641	1	€ 31.57641	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.57641	0.953
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
Totale Risorse Umane						€ 1.55430	0.047
Totale Parziale (TP)						**€ 33.13071**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.63222	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.87629	
Prezzo totale						**€ 42.64**	

Scheda elemento: CAM26_U06.010.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.010.050.B
Descrizione	Lampada a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare chiaro con accenditore separato, ad alta efficienza e maggiore durata 100 W, lumen 10.000, attacco E 40
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICALAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORILampada a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare , ad alta efficienza e maggiore durata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32545 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.55430 (3.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, 100 W, lumen 10.000	Prodotti da costruzione	cad	€ 36.73359	1	€ 36.73359	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.73359	0.959
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
Totale Risorse Umane						€ 1.55430	0.041
Totale Parziale (TP)						**€ 38.28789**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.50894	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.47968	
Prezzo totale						**€ 49.28**	

Scheda elemento: CAM26_U06.010.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.010.050.C
Descrizione	Lampada a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare chiaro con accenditore separato, ad alta efficienza e maggiore durata 150 W, lumen 16.000, attacco E 40
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICALAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORILampada a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare , ad alta efficienza e maggiore durata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38697 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.55430 (2.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, 150 W, lumen 16.000	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.97174	1	€ 43.97174	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.97174	0.966
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
Totale Risorse Umane						€ 1.55430	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 45.52604**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.73943	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.32655	
Prezzo totale						**€ 58.59**	

Scheda elemento: CAM26_U06.010.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.010.050.D
Descrizione	Lampada a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare chiaro con accenditore separato, ad alta efficienza e maggiore durata 250 W, lumen 31.500, attacco E 40
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICALAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORILampada a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare , ad alta efficienza e maggiore durata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46563 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.03620 (1.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, 250 W, lumen 31.500	Prodotti da costruzione	cad	€ 53.74323	1	€ 53.74323	
Totale Prodotti da costruzione						€ 53.74323	0.981
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
Totale Risorse Umane						€ 1.03620	0.019
Totale Parziale (TP)						**€ 54.77943**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.31250	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.40919	
Prezzo totale						**€ 70.50**	

Scheda elemento: CAM26_U06.010.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.010.060.A
Descrizione	Reattore in aria per lampade a ioduri metallici, 230/400 V, 50 Hz 2.000 W
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICALAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORIReattore in aria per lampade a ioduri metallici
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.37652 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.03620 (0.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Reattore in aria per lampade a ioduri metallici, 2.000 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 160.90785	1	€ 160.90785	
Totale Prodotti da costruzione						€ 160.90785	0.994
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
Totale Risorse Umane						€ 1.03620	0.006
Totale Parziale (TP)						**€ 161.94405**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.53049	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.94745	
Prezzo totale						**€ 208.42**	

Scheda elemento: CAM26_U06.010.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.010.070.A
Descrizione	Lampada ovoidale a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con accenditore incorporato, attacco E 27 50 W, lumen 3.400
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICALAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORILampada ovoidale a vapori di sodio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22589 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.03620 (3.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore incorporato, 50 W, lumen 3.400	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.53964	1	€ 25.53964	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.53964	0.961
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
Totale Risorse Umane						€ 1.03620	0.039
Totale Parziale (TP)						**€ 26.57584**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.51789	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.10937	
Prezzo totale						**€ 34.20**	

Scheda elemento: CAM26_U06.010.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.010.070.B
Descrizione	Lampada ovoidale a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con accenditore incorporato, attacco E 27 70 W, lumen 5.600
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICALAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORILampada ovoidale a vapori di sodio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23576 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.03620 (2.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore incorporato, 70 W, lumen 5.600	Prodotti da costruzione	cad	€ 26.70000	1	€ 26.70000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.70000	0.963
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
Totale Risorse Umane						€ 1.03620	0.037
Totale Parziale (TP)						**€ 27.73620**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.71515	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.24514	
Prezzo totale						**€ 35.70**	

Scheda elemento: CAM26_U06.010.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.010.080.A
Descrizione	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con accenditore separato, attacco E 40 150 W, lumen 14.500
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICALAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORILampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale,
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28583 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.55430 (3.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, 150 W, lumen 14.500	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.07250	1	€ 32.07250	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.07250	0.954
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
Totale Risorse Umane						€ 1.55430	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 33.62680**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.71656	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.93434	
Prezzo totale						**€ 43.28**	

Scheda elemento: CAM26_U06.010.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.010.080.B
Descrizione	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con accenditore separato, attacco E 40 250 W, lumen 27.000

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICALAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORILampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale,
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31058 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.55430 (3.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore separato, 250 W, lumen 27.000	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.98501	1	€ 34.98501	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.98501	0.957
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
Totale Risorse Umane						€ 1.55430	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 36.53931**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.21168	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.27510	
Prezzo totale						**€ 47.03**	

Scheda elemento: CAM26_U06.010.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.010.090.A
Descrizione	Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore separato, attacco E40 400 W, lumen 30.500

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICALAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORILampada a ioduri metallici a bulbo tubolare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.65712 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.03620 (1.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lampada a ioduri metallici, con accenditore separato, 400 W, lumen 30.500	Prodotti da costruzione	cad	€ 76.27196	1	€ 76.27196	
Totale Prodotti da costruzione						€ 76.27196	0.987
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
Totale Risorse Umane						€ 1.03620	0.013
Totale Parziale (TP)						**€ 77.30816**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.14239	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.04506	
Prezzo totale						**€ 99.50**	

Scheda elemento: CAM26_U06.010.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.010.090.B
Descrizione	Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore separato, attacco E40 1.000 W, lumen 81.000
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICALAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORILampada a ioduri metallici a bulbo tubolare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.66358 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.03620 (0.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lampada a ioduri metallici, con accenditore separato, 1.000 W, lumen 81.000	Prodotti da costruzione	cad	€ 312.32600	1	€ 312.32600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 312.32600	0.997
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.02	€ 0.48960	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.02	€ 0.54660	
Totale Risorse Umane						€ 1.03620	0.003
Totale Parziale (TP)						**€ 313.36220**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 53.27157	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 36.66338	
Prezzo totale						**€ 403.30**	

Scheda elemento: CAM26_U06.010.090.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.010.090.C
Descrizione	Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore separato, attacco E40 2.000 W, lumen 189.000
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICALAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORILampada a ioduri metallici a bulbo tubolare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.07250 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.55430 (0.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lampada a ioduri metallici, con accenditore separato, 2.000 W, lumen 189.000	Prodotti da costruzione	cad	€ 359.91680	1	€ 359.91680	
Totale Prodotti da costruzione						€ 359.91680	0.996
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.03	€ 0.73440	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.03	€ 0.81990	
Totale Risorse Umane						€ 1.55430	0.004
Totale Parziale (TP)						**€ 361.47110**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 61.45009	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 42.29212	
Prezzo totale						**€ 465.21**	

Scheda elemento: CAM26_U06.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.020.010.A
Descrizione	Apparecchio non carenato, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, verniciato esternamente, coppa di chiusura in metacrilato, attacco E 27, installazione laterale, diametro 60 mm, cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 70 W Aperto
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICACORPI ILLUMINANTIApparecchio non carenato con attacco E 27
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.14300 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.19227 (3.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 70 W, aperto	Prodotti da costruzione	cad	€ 128.27838	1	€ 128.27838	
Totale Prodotti da costruzione						€ 128.27838	0.954
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	128.27838	€ 2.56557	
Totale Risorse Umane						€ 6.19227	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 134.47065**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.86001	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.73307	
Prezzo totale						**€ 173.06**	

Scheda elemento: CAM26_U06.020.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.020.010.B
Descrizione	Apparecchio non carenato, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, verniciato esternamente, coppa di chiusura in metacrilato, attacco E 27, installazione laterale, diametro 60 mm, cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 70 W Chiuso
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICACORPI ILLUMINANTIApparecchio non carenato con attacco E 27
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.34087 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.15664 (3.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 70 W, chiuso	Prodotti da costruzione	cad	€ 150.59220	1	€ 150.59220	
Totale Prodotti da costruzione						€ 150.59220	0.955
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	150.5922	€ 3.01184	
Totale Risorse Umane						€ 7.15664	0.045
Totale Parziale (TP)						**€ 157.74884**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.81730	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.45661	
Prezzo totale						**€ 203.02**	

Scheda elemento: CAM26_U06.020.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.020.020.A
Descrizione	Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, coppa di chiusura in metacrilato, installazione laterale diametro 60 mm, attacco E 40 Cablato e rifasato, chiuso, per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 150 W
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICACORPI ILLUMINANTIApparecchio carenato in polipropilene con attacco E 40
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.22556 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.70540 (2.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide, cablato e rifasato, per lampade a vapori di sodio, a.p., chiuso, 150 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 252.12498	1	€ 252.12498	
Totale Prodotti da costruzione						€ 252.12498	0.963
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.09	€ 2.20320	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.09	€ 2.45970	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	252.12498	€ 5.04250	
Totale Risorse Umane						€ 9.70540	0.037
Totale Parziale (TP)						**€ 261.83038**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 44.51116	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 30.63415	
Prezzo totale						**€ 336.98**	

Scheda elemento: CAM26_U06.020.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.020.030.A
Descrizione	Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, coppa di chiusura in metacrilato, installazione laterale diametro 60 mm, attacco E 40 Cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 150 W, aperto
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICACORPI ILLUMINANTIApparecchio carenato in polipropilene attacco E 40
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.82358 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.76224 (2.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 150 W, aperto	Prodotti da costruzione	cad	€ 206.77709	1	€ 206.77709	
Totale Prodotti da costruzione						€ 206.77709	0.964
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	206.77709	€ 4.13554	
Totale Risorse Umane						€ 7.76224	0.036
Totale Parziale (TP)						**€ 214.53933**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 36.47169	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.10110	
Prezzo totale						**€ 276.11**	

Scheda elemento: CAM26_U06.020.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.020.030.B
Descrizione	Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, coppa di chiusura in metacrilato, installazione laterale diametro 60 mm, attacco E 40 Cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 150 W, chiuso
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICACORPI ILLUMINANTIApparecchio carenato in polipropilene attacco E 40
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.13151 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.98051 (2.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 150 W, chiuso	Prodotti da costruzione	cad	€ 241.78531	1	€ 241.78531	
Totale Prodotti da costruzione						€ 241.78531	0.964
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	241.78531	€ 4.83571	
Totale Risorse Umane						€ 8.98051	0.036
Totale Parziale (TP)						**€ 250.76582**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 42.63019	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 29.33960	
Prezzo totale						**€ 322.74**	

Scheda elemento: CAM26_U06.020.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.020.040.A
Descrizione	Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato, coppa di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 42÷60 mm cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a vapori di sodio 100 W
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICACORPI ILLUMINANTIApparecchio carenato in poliestere attacco E 27
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.72866 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.52739 (2.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchio carenato in poliestere, telaio in alluminio, cablato e rifasato, per lampade a vapori di sodio, chiuso, 100 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 196.84436	1	€ 196.84436	
Totale Prodotti da costruzione						€ 196.84436	0.968
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.05	€ 1.22400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.05	€ 1.36650	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	196.84436	€ 3.93689	
Totale Risorse Umane						€ 6.52739	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 203.37175**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 34.57320	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.79450	
Prezzo totale						**€ 261.74**	

Scheda elemento: CAM26_U06.020.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.020.040.B
Descrizione	Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato, coppa di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 42÷60 mm cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a vapori di sodio 150 W
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICACORPI ILLUMINANTIApparecchio carenato in poliestere attacco E 27
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.69737 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76202 (2.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchio carenato in poliestere, telaio in alluminio, cablato e rifasato, per lampade a vapori di sodio, chiuso, 150 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 308.57593	1	€ 308.57593	
Totale Prodotti da costruzione						€ 308.57593	0.972
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.05	€ 1.22400	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.05	€ 1.36650	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	308.57593	€ 6.17152	
Totale Risorse Umane						€ 8.76202	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 317.33795**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 53.94745	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 37.12854	
Prezzo totale						**€ 408.41**	

Scheda elemento: CAM26_U06.020.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.020.040.C
Descrizione	Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato, coppa di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 42÷60 mm cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a vapori di sodio 250 W
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICACORPI ILLUMINANTIApparecchio carenato in poliestere attacco E 27
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.99876 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.96520 (2.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchio carenato in poliestere, telaio in alluminio, cablato e rifasato, per lampade a vapori di sodio, chiuso, 250 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 342.82992	1	€ 342.82992	
Totale Prodotti da costruzione						€ 342.82992	0.972
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	342.82992	€ 6.85660	
Totale Risorse Umane						€ 9.96520	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 352.79512**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 59.97517	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 41.27703	
Prezzo totale						**€ 454.05**	

Scheda elemento: CAM26_U06.020.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.020.050.A
Descrizione	Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 250 W, aperto
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICACORPI ILLUMINANTIApparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.91873 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.48967 (2.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 250 W, aperto	Prodotti da costruzione	cad	€ 217.24358	1	€ 217.24358	
Totale Prodotti da costruzione						€ 217.24358	0.962
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.08	€ 1.95840	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.08	€ 2.18640	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	217.24358	€ 4.34487	
Totale Risorse Umane						€ 8.48967	0.038
Totale Parziale (TP)						**€ 225.73325**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 38.37465	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.41079	
Prezzo totale						**€ 290.52**	

Scheda elemento: CAM26_U06.020.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.020.050.B
Descrizione	Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 250 W, chiuso
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICACORPI ILLUMINANTIApparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.22626 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.70701 (2.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 250 W, chiuso	Prodotti da costruzione	cad	€ 252.20539	1	€ 252.20539	
Totale Prodotti da costruzione						€ 252.20539	0.963
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.09	€ 2.20320	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.09	€ 2.45970	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	252.20539	€ 5.04411	
Totale Risorse Umane						€ 9.70701	0.037
Totale Parziale (TP)						**€ 261.91240**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 44.52511	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 30.64375	
Prezzo totale						**€ 337.08**	

Scheda elemento: CAM26_U06.020.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.020.060.A
Descrizione	Staffe di montaggio in acciaio Diametro 42 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICACORPI ILLUMINANTIStaffe di montaggio in acciaio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31845 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.29020 (8.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Staffa di montaggio in acciaio, diametro 42 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 33.17484	1	€ 33.17484	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.17484	0.885
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	33.17484	€ 0.66350	
Totale Risorse Umane						€ 4.29020	0.115
Totale Parziale (TP)						**€ 37.46504**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.36906	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.38341	
Prezzo totale						**€ 48.22**	

Scheda elemento: CAM26_U06.020.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.020.060.B
Descrizione	Staffe di montaggio in acciaio Diametro 60 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICACORPI ILLUMINANTIStaffe di montaggio in acciaio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37137 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.41227 (7.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Staffa di montaggio in acciaio, diametro 60 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 39.27836	1	€ 39.27836	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.27836	0.899
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	39.27836	€ 0.78557	
Totale Risorse Umane						€ 4.41227	0.101
Totale Parziale (TP)						**€ 43.69063**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.42741	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.11180	
Prezzo totale						**€ 56.23**	

Scheda elemento: CAM26_U06.020.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.020.070.A
Descrizione	Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 70 W, chiuso
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICACORPI ILLUMINANTIApparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.59956 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.73753 (2.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 70 W, chiuso	Prodotti da costruzione	cad	€ 181.44632	1	€ 181.44632	
Totale Prodotti da costruzione						€ 181.44632	0.964
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.06	€ 1.46880	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.06	€ 1.63980	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	181.44632	€ 3.62893	
Totale Risorse Umane						€ 6.73753	0.036
Totale Parziale (TP)						**€ 188.18385**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 31.99125	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.01751	
Prezzo totale						**€ 242.19**	

Scheda elemento: CAM26_U06.020.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.020.070.B
Descrizione	Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 100 W, chiuso
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICACORPI ILLUMINANTIApparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.76151 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.61905 (2.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 100 W, chiuso	Prodotti da costruzione	cad	€ 199.61764	1	€ 199.61764	
Totale Prodotti da costruzione						€ 199.61764	0.963
2	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.07	€ 1.71360	
3	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.07	€ 1.91310	
4	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	199.61764	€ 3.99235	
Totale Risorse Umane						€ 7.61905	0.037
Totale Parziale (TP)						**€ 207.23669**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.23024	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.24669	
Prezzo totale						**€ 266.71**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.010.A
Descrizione	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=88,9; l= 4000; h=3500; d=60; kg=25; S=3,2
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo rastremato o conico con braccio zincato - parte 1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.08292 (0.66%)
m.d'o.	€ 44.98410 (9.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 8.37986	0.023
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.25	€ 28.81321	
5	d2=88,9;l=4000;h=3500; d=60;kg=25;s=3,2	Prodotti da costruzione	cad	€ 228.61493	1	€ 228.61493	
6	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
7	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
8	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
9	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
10	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
Totale Prodotti da costruzione						€ 309.3321	0.853

						9	
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.78	€ 19.09440	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.78	€ 21.31740	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	228.61493	€ 4.57230	
Totale Risorse Umane						€ 44.98410	0.124
Totale Parziale (TP)						**€ 362.69615**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 61.65835	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 42.43545	
Prezzo totale						**€ 466.79**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.010.B
Descrizione	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=88,9; l= 5000; h=4500; d=60; kg=31; S=3,2
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo rastremato o conico con braccio zincato - parte 1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.48190 (0.66%)
m.d'o.	€ 45.90448 (8.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 8.37986	0.02
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.25	€ 28.81321	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=88,9;l=5000;h=4500; d=60;kg=31;s=3,2	Prodotti da costruzione	cad	€ 274.63386	1	€ 274.63386	
Totale Prodotti da costruzione						€ 355.3511	0.867

						2	
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.78	€ 19.09440	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.78	€ 21.31740	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	274.63386	€ 5.49268	
Totale Risorse Umane						€ 45.90448	0.112
Totale Parziale (TP)						**€ 409.63546**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 69.63803	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 47.92735	
Prezzo totale						**€ 527.20**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.010.C
Descrizione	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=88,9; l= 6000; h=5500; d=60; kg=35; S=3,2
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo rastremato o conico con braccio zincato - parte 1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.51713 (0.66%)
m.d'o.	€ 50.04928 (9.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 8.37986	0.02
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.25	€ 28.81321	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=88,9;l=5000;h=4500; d=60;kg=31;s=3,2	Prodotti da costruzione	cad	€ 274.63386	1	€ 274.63386	
Totale Prodotti da costruzione						€ 355.3511	0.859

						2	
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.86	€ 21.05280	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.86	€ 23.50380	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	274.63386	€ 5.49268	
Totale Risorse Umane						€ 50.04928	0.121
Totale Parziale (TP)						**€ 413.78026**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 70.34264	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 48.41229	
Prezzo totale						**€ 532.54**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.010.D
Descrizione	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=114; l= 7000; h=6200; d=65; kg=59; S=3,5
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo rastremato o conico con braccio zincato - parte 1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.48676 (0.66%)
m.d'o.	€ 73.05769 (10.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 9.37393	0.018
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=114;l=7000;h=6200; d=65;kg=59;s=3,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 337.04467	1	€ 337.04467	
Totale Prodotti da costruzione						€ 445.4226	0.844

						1	
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.28	€ 31.33440	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.28	€ 34.98240	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	337.04467	€ 6.74089	
Totale Risorse Umane						€ 73.05769	0.138
Totale Parziale (TP)						**€ 527.85423**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 89.73522	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 61.75895	
Prezzo totale						**€ 679.35**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.010.E
Descrizione	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=114; l= 8000; h=7200; d=65; kg=67; S=3,5
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo rastremato o conico con braccio zincato - parte 1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.69616 (0.66%)
m.d'o.	€ 73.54074 (10.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 9.37393	0.017
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=114;l=8000;h=7200; d=65;kg=67;s=3,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 361.19680	1	€ 361.19680	
Totale Prodotti da costruzione						€ 469.5747	0.85

						4	
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.28	€ 31.33440	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.28	€ 34.98240	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	361.1968	€ 7.22394	
Totale Risorse Umane						€ 73.54074	0.133
Totale Parziale (TP)						**€ 552.48941**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 93.92320	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 64.64126	
Prezzo totale						**€ 711.05**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.010.F
Descrizione	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=114; l= 9000; h=8200; d=65; kg=74; S=3,5
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo rastremato o conico con braccio zincato - parte 1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.88175 (0.66%)
m.d'o.	€ 73.96887 (10.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 9.37393	0.016
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=114;l=9000;h=8200; d=65;kg=74;S=3,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 382.60325	1	€ 382.60325	
Totale Prodotti da costruzione						€ 490.9811	0.855

						9	
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.28	€ 31.33440	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.28	€ 34.98240	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	382.60325	€ 7.65207	
Totale Risorse Umane						€ 73.96887	0.129
Totale Parziale (TP)						**€ 574.32399**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 97.63508	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 67.19591	
Prezzo totale						**€ 739.15**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.010.G
Descrizione	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=127; l= 7000; h=6200; d=70; kg=65; S=3,6
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo rastremato o conico con braccio zincato - parte 1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.85652 (0.66%)
m.d'o.	€ 73.91066 (10.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 9.37393	0.016
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=127;l=7000;h=6200; d=70;kg=74;S=3,6	Prodotti da costruzione	cad	€ 379.69315	1	€ 379.69315	
Totale Prodotti da costruzione						€ 488.0710	0.854

						9	
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.28	€ 31.33440	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.28	€ 34.98240	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	379.69315	€ 7.59386	
Totale Risorse Umane						€ 73.91066	0.129
Totale Parziale (TP)						**€ 571.35568**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 97.13047	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 66.84862	
Prezzo totale						**€ 735.33**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.010.H
Descrizione	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=127; l= 8000; h=7200; d=70; kg=74; S=3,6
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo rastremato o conico con braccio zincato - parte 1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.92024 (0.66%)
m.d'o.	€ 74.05765 (9.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 9.37393	0.016
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=127;l=8000;h=7200; d=70;kg=74;S=3,6	Prodotti da costruzione	cad	€ 387.04237	1	€ 387.04237	
Totale Prodotti da costruzione						€ 495.4203	0.856

						1	
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.28	€ 31.33440	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.28	€ 34.98240	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	387.04237	€ 7.74085	
Totale Risorse Umane						€ 74.05765	0.128
Totale Parziale (TP)						**€ 578.85189**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 98.40482	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 67.72567	
Prezzo totale						**€ 744.98**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.010.I
Descrizione	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=127; l= 9000; h=8200; d=70; kg=81; S=3,6
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo rastremato o conico con braccio zincato - parte 1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.19420 (0.66%)
m.d'o.	€ 84.84843 (10.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 9.37393	0.015
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=127;l=9000;h=8200; d=70;kg=81;S=3,6	Prodotti da costruzione	cad	€ 408.48170	1	€ 408.48170	
Totale Prodotti da costruzione						€ 516.8596	0.846

						4	
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.48	€ 36.23040	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.48	€ 40.44840	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	408.4817	€ 8.16963	
Totale Risorse Umane						€ 84.84843	0.139
Totale Parziale (TP)						**€ 611.08200**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 103.88394	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 71.49659	
Prezzo totale						**€ 786.46**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.010.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.010.J
Descrizione	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; l= 7000; h=6200; d=75; kg=74; S=3,8
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo rastremato o conico con braccio zincato - parte 1
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.53899 (0.66%)
m.d'o.	€ 83.25397 (12.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.08	€ 3.97628	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.18	€ 8.22953	
Totale Attrezzature						€ 13.60821	0.025
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=139,7;l=7000;h=6200; d=75;kg=74;S=3,8	Prodotti da costruzione	cad	€ 328.75831	1	€ 328.75831	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.819

						437.13625	
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.48	€ 36.23040	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.48	€ 40.44840	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	328.75831	€ 6.57517	
Totale Risorse Umane						€ 83.25397	0.156
Totale Parziale (TP)						**€ 533.99843**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 90.77973	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 62.47782	
Prezzo totale						**€ 687.26**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.020.A
Descrizione	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; l= 8000; h=7200; d=75; kg=84; S=3,8
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.27551 (0.66%)
m.d'o.	€ 76.69880 (9.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.08	€ 3.97628	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.18	€ 8.22953	
Totale Attrezzature						€ 13.60821	0.022
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=139,7;l=8000;h=7200; d=75;kg=84;S=3,8	Prodotti da costruzione	cad	€ 421.96349	1	€ 421.96349	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.854

						530.34143	
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.48	€ 36.23040	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.48	€ 40.44840	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1	€ 0.02000	
Totale Risorse Umane						€ 76.69880	0.124
Totale Parziale (TP)						**€ 620.64844**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 105.51023	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 72.61587	
Prezzo totale						**€ 798.77**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.020.B
Descrizione	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; l= 9000; h=8200; d=75; kg=93; S=3,8
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.50931 (0.66%)
m.d'o.	€ 76.69880 (9.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.08	€ 3.97628	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.18	€ 8.22953	
Totale Attrezzature						€ 13.60821	0.021
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=139,7;l=9000;h=8200; d=75;kg=93;S=3,8	Prodotti da costruzione	cad	€ 449.46962	1	€ 449.46962	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.861

						557.84756	
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.48	€ 36.23040	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.48	€ 40.44840	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1	€ 0.02000	
Totale Risorse Umane						€ 76.69880	0.118
Totale Parziale (TP)						**€ 648.15457**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 110.18628	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 75.83409	
Prezzo totale						**€ 834.17**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.020.C
Descrizione	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; l= 10000; h=9200; d=75; kg=104; S=3,8
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.83885 (0.66%)
m.d'o.	€ 76.69880 (8.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.08	€ 3.97628	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.18	€ 8.22953	
Totale Attrezzature						€ 13.60821	0.02
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=139,7;l=10000;h=9200; d=75;kg=104;S=3,8	Prodotti da costruzione	cad	€ 488.237998	1	€ 488.23798	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.869

						596.61592	
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.48	€ 36.23040	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.48	€ 40.44840	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1	€ 0.02000	
Totale Risorse Umane						€ 76.69880	0.112
Totale Parziale (TP)						**€ 686.92293**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 116.77690	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 80.36998	
Prezzo totale						**€ 884.07**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.020.D
Descrizione	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; l= 11000; h=10000; d=75; kg=114; S=3,8
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.14448 (0.66%)
m.d'o.	€ 76.69880 (8.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.08	€ 3.97628	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.18	€ 8.22953	
Totale Attrezzature						€ 13.60821	0.019
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=139,7;l=11000;h=10000; d=75;kg=114;S=3,8	Prodotti da costruzione	cad	€ 524.19489	1	€ 524.19489	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.875

						632.57283	
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.48	€ 36.23040	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.48	€ 40.44840	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1	€ 0.02000	
Totale Risorse Umane						€ 76.69880	0.106
Totale Parziale (TP)						**€ 722.87984**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 122.88957	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 84.57694	
Prezzo totale						**€ 930.35**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.020.E
Descrizione	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=152; l= 9000; h=8200; d=80; kg=111; S=4
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.02499 (0.66%)
m.d'o.	€ 76.69880 (8.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.08	€ 3.97628	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.18	€ 8.22953	
Totale Attrezzature						€ 13.60821	0.019
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=152;l=9000;h=8200; d=80;kg=111;S=4	Prodotti da costruzione	cad	€ 510.13766	1	€ 510.13766	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.873

						618.51560	
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.48	€ 36.23040	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.48	€ 40.44840	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1	€ 0.02000	
Totale Risorse Umane						€ 76.69880	0.108
Totale Parziale (TP)						**€ 708.82261**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 120.49984	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 82.93225	
Prezzo totale						**€ 912.25**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.020.F
Descrizione	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=152; l= 10000; h=9200; d=80; kg=124; S=4
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.40735 (0.66%)
m.d'o.	€ 76.69880 (7.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.08	€ 3.97628	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.18	€ 8.22953	
Totale Attrezzature						€ 13.60821	0.018
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=152;l=10000;h=9200; d=80;kg=124;S=4	Prodotti da costruzione	cad	€ 555.12080	1	€ 555.12080	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.88

						663.49874	
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.48	€ 36.23040	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.48	€ 40.44840	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1	€ 0.02000	
Totale Risorse Umane						€ 76.69880	0.102
Totale Parziale (TP)						**€ 753.80575**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 128.14698	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 88.19527	
Prezzo totale						**€ 970.15**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.020.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.020.G
Descrizione	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=168; l= 11000; h=10000; d=90; kg=156; S=4
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.36757 (0.66%)
m.d'o.	€ 76.69880 (6.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.08	€ 3.97628	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.18	€ 8.22953	
Totale Attrezzature						€ 13.60821	0.016
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=168;l=11000;h=10000; d=90;kg=156;S=4	Prodotti da costruzione	cad	€ 668.08830	1	€ 668.08830	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.896

						776.46624	
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.48	€ 36.23040	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.48	€ 40.44840	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1	€ 0.02000	
Totale Risorse Umane						€ 76.69880	0.088
Totale Parziale (TP)						**€ 866.77325**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 147.35145	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 101.41247	
Prezzo totale						**€ 1115.54**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.020.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.020.H
Descrizione	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=168; l= 12000; h=11000; d=90; kg=170; S=4
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.81268 (0.66%)
m.d'o.	€ 76.69880 (6.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.08	€ 3.97628	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.18	€ 8.22953	
Totale Attrezzature						€ 13.60821	0.015
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=168;l=12000;h=11000; d=90;kg=170;S=4	Prodotti da costruzione	cad	€ 720.45354	1	€ 720.45354	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.902

						828.83148	
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.48	€ 36.23040	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.48	€ 40.44840	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1	€ 0.02000	
Totale Risorse Umane						€ 76.69880	0.083
Totale Parziale (TP)						**€ 919.13849**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 156.25354	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 107.53920	
Prezzo totale						**€ 1182.93**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.020.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.020.I
Descrizione	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=219; l= 12000; h=11000; d=114; kg=245; S=4,2
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.39130 (0.66%)
m.d'o.	€ 76.69880 (5.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.08	€ 3.97628	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.18	€ 8.22953	
Totale Attrezzature						€ 13.60821	0.012
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=219;l=12000;h=11000; d=114;kg=245;S=4,2	Prodotti da costruzione	cad	€ 906.173337	1	€ 906.17337	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1014.55	0.918

						131	
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.48	€ 36.23040	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.48	€ 40.44840	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1	€ 0.02000	
Totale Risorse Umane						€ 76.69880	0.069
Totale Parziale (TP)						**€ 1104.85832**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 187.82591	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 129.26842	
Prezzo totale						**€ 1421.95**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.030.A
Descrizione	Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=114; d1= 65; l= 6000; h=5500; pl=6500; b=1000; d=57; kg=61; S=3,5
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo rastremato diritto in acciaio zincato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.49604 (0.66%)
m.d'o.	€ 54.23667 (7.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.08	€ 3.97628	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.18	€ 8.22953	
Totale Attrezzature						€ 13.60821	0.026
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.25	€ 28.81321	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=114;d1=65;l=6000;h=5500;pl=6500;b=1000; d=57;kg=61;S=3,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 380.38368	1	€ 380.38368	

Totale Prodotti da costruzione						€ 461.10094	0.872
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	380.38368	€ 7.60767	
Totale Risorse Umane						€ 54.23667	0.103
Totale Parziale (TP)						**€ 528.94582**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 89.92079	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 61.88666	
Prezzo totale						**€ 680.75**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.030.B
Descrizione	Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=114; d1= 65; l= 7000; h=6200; pl=8000; b=1500; d=57; kg=71; S=3,5
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo rastremato diritto in acciaio zincato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.73806 (0.66%)
m.d'o.	€ 54.88775 (7.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 8.87689	0.016
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.25	€ 28.81321	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=114;d1=65;l=7000;h=6200;pl=8000;b=1500; d=57;kg=71;S=3,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 412.93727	1	€ 412.93727	

Totale Prodotti da costruzione						€ 493.65453	0.886
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.9	€ 22.03200	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.9	€ 24.59700	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	412.937227	€ 8.25875	
Totale Risorse Umane						€ 54.88775	0.098
Totale Parziale (TP)						**€ 557.41917**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 94.76126	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 65.21804	
Prezzo totale						**€ 717.40**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.030.C
Descrizione	Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=127; d1= 70; l= 7000; h=6200; pl=8000; b=1500; d=57; kg=78; S=3,6
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo rastremato diritto in acciaio zincato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.08352 (0.66%)
m.d'o.	€ 70.91313 (9.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 9.37393	0.016
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.25	€ 28.81321	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=127;d1=70;l=7000;h=6200;pl=8000;b=1500; d=57;kg=78;S=3,6	Prodotti da costruzione	cad	€ 437.056651	1	€ 437.05651	

Totale Prodotti da costruzione						€ 517.77377	0.866
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.2	€ 29.37600	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.2	€ 32.79600	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	437.056511	€ 8.74113	
Totale Risorse Umane						€ 70.91313	0.119
Totale Parziale (TP)						**€ 598.06083**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 101.67034	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 69.97312	
Prezzo totale						**€ 769.70**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.030.D
Descrizione	Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=127; d1= 70; l= 8000; h=7200; pl=9000; b=1500; d=57; kg=87; S=3,6
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo rastremato diritto in acciaio zincato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.60759 (0.66%)
m.d'o.	€ 75.64324 (8.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 9.37393	0.014
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=127;d1=70;l=8000;h=7200;pl=9000;b=1500; d=57;kg=87;S=3,6	Prodotti da costruzione	cad	€ 466.32186	1	€ 466.32186	

Totale Prodotti da costruzione						€ 574.69980	0.871
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.28	€ 31.33440	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.28	€ 34.98240	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	466.32186	€ 9.32644	
Totale Risorse Umane						€ 75.64324	0.115
Totale Parziale (TP)						**€ 659.71697**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 112.15188	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 77.18689	
Prezzo totale						**€ 849.06**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.030.E
Descrizione	Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; d1= 75; l= 7000; h=6200; pl=8000; b=2000; d=60; kg=89; S=3,8
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo rastremato diritto in acciaio zincato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.70419 (0.66%)
m.d'o.	€ 75.85632 (8.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 9.87096	0.015
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=139,7;d1=75;l=7000;h=6200;pl=8000;b=200 0; d=60;kg=89;S=3,8	Prodotti da costruzione	cad	€ 476.97576	1	€ 476.97576	

Totale Prodotti da costruzione						€ 585.35370	0.872
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.28	€ 31.33440	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.28	€ 34.98240	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	476.97576	€ 9.53952	
Totale Risorse Umane						€ 75.85632	0.113
Totale Parziale (TP)						**€ 671.08098**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 114.08377	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 78.51648	
Prezzo totale						**€ 863.68**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.030.F
Descrizione	Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; d1= 75; l= 8000; h=7200; pl=9000; b=2000; d=60; kg=99; S=3,8
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo rastremato diritto in acciaio zincato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.05947 (0.66%)
m.d'o.	€ 82.20945 (8.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.06	€ 2.98221	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.18	€ 8.22953	
Totale Attrezzature						€ 12.61414	0.018
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=139,7;d1=75;l=8000;h=7200;pl=9000;b=200 0; d=60;kg=99;S=3,8	Prodotti da costruzione	cad	€ 509.67731	1	€ 509.67731	

Totale Prodotti da costruzione						€ 618.05525	0.867
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.39	€ 34.02720	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.39	€ 37.98870	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	509.67731	€ 10.19355	
Totale Risorse Umane						€ 82.20945	0.115
Totale Parziale (TP)						**€ 712.87884**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 121.18940	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 83.40682	
Prezzo totale						**€ 917.48**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.030.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.030.G
Descrizione	Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=152; d1= 80; l= 10000; h=9000; pl=11000; b=2000; d=60; kg=123; S=4
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo rastremato diritto in acciaio zincato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.12576 (0.66%)
m.d'o.	€ 89.22114 (8.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.08	€ 3.97628	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.18	€ 8.22953	
Totale Attrezzature						€ 13.60821	0.016
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=152;d1=80;l=10000;h=9000;pl=11000;b=200 0; d=60;kg=123;S=4	Prodotti da costruzione	cad	€ 627.11683	1	€ 627.11683	

Totale Prodotti da costruzione						€ 735.49477	0.877
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.48	€ 36.23040	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.48	€ 40.44840	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	627.11683	€ 12.54234	
Totale Risorse Umane						€ 89.22114	0.106
Totale Parziale (TP)						**€ 838.32412**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 142.51510	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 98.08392	
Prezzo totale						**€ 1078.92**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.040.A
Descrizione	Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=114; d1= 60; h=7000; pl=7800; b=1200; d=60; kg=74; A=15°;S=3,5
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo conico trafilato curvato in acciaio zincato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.33434 (0.66%)
m.d'o.	€ 75.01288 (9.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 9.37393	0.015
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=114;d1=60;l=7000;h=7000;pl=7800;b=1200; d=60;kg=74;S=3,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 434.80407	1	€ 434.80407	

Totale Prodotti da costruzione						€ 543.18201	0.866
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.28	€ 31.33440	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.28	€ 34.98240	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	434.80407	€ 8.69608	
Totale Risorse Umane						€ 75.01288	0.12
Totale Parziale (TP)						**€ 627.56882**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 106.68670	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 73.42555	
Prezzo totale						**€ 807.68**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.040.B
Descrizione	Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=127; d1= 60; h=7000; pl=7800; b=1200; d=60; kg=84; A=15°;S=3,5
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo conico trafilato curvato in acciaio zincato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.87430 (0.66%)
m.d'o.	€ 76.25847 (8.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 9.37393	0.014
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=127;d1=60;h=7000;pl=7800; b=1200;d=60;kg=84;A=15°;S=3,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 497.08335	1	€ 497.08335	

Totale Prodotti da costruzione						€ 605.46129	0.876
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.28	€ 31.33440	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.28	€ 34.98240	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	497.08335	€ 9.94167	
Totale Risorse Umane						€ 76.25847	0.11
Totale Parziale (TP)						**€ 691.09369**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 117.48593	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 80.85796	
Prezzo totale						**€ 889.44**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.040.C
Descrizione	Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=127; d1= 60; h=8000; pl=8800; b=1200; d=60; kg=92; A=15°;S=3,5
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo conico trafilato curvato in acciaio zincato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.17806 (0.66%)
m.d'o.	€ 76.95919 (8.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 9.37393	0.013
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=127;d1=60;h=8000;pl=8800; b=1200;d=60;kg=92;A=15°;S=3,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 532.11955	1	€ 532.11955	

Totale Prodotti da costruzione						€ 640.49749	0.881
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.28	€ 31.33440	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.28	€ 34.98240	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	532.11955	€ 10.64239	
Totale Risorse Umane						€ 76.95919	0.106
Totale Parziale (TP)						**€ 726.83061**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 123.56120	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 85.03918	
Prezzo totale						**€ 935.43**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.040.D
Descrizione	Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=127; d1= 60; h=8900; pl=9700; b=1500; d=60; kg=101; A=15°;S=3,6
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo conico trafilato curvato in acciaio zincato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.34012 (0.66%)
m.d'o.	€ 87.49185 (9.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 9.37393	0.013
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=127;d1=60;h=8900;pl=9200; b=1500;d=60;kg=92;A=15°;S=3,6	Prodotti da costruzione	cad	€ 540.65254	1	€ 540.65254	

Totale Prodotti da costruzione						€ 649.03048	0.87
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.48	€ 36.23040	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.48	€ 40.44840	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	540.65254	€ 10.81305	
Totale Risorse Umane						€ 87.49185	0.117
Totale Parziale (TP)						**€ 745.89626**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 126.80236	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 87.26986	
Prezzo totale						**€ 959.97**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.040.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.040.E
Descrizione	Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=127; d1= 60; h=7200; pl=8000; b=2500; d=60; kg=92; A=12°;S=3,6
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo conico trafilato curvato in acciaio zincato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.06559 (0.66%)
m.d'o.	€ 76.69975 (8.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 9.37393	0.013
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=127;d1=60;h=7200;pl=8000; b=2500;d=60;kg=92;A=12°;S=3,6	Prodotti da costruzione	cad	€ 519.14744	1	€ 519.14744	

Totale Prodotti da costruzione						€ 627.52538	0.879
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.28	€ 31.33440	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.28	€ 34.98240	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	519.14744	€ 10.38295	
Totale Risorse Umane						€ 76.69975	0.107
Totale Parziale (TP)						**€ 713.59906**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 121.31184	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 83.49109	
Prezzo totale						**€ 918.40**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.040.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.040.F
Descrizione	Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=127; d1= 60; h=8200; pl=9000; b=2500; d=60; kg=101; A=12°;S=3,6
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo conico trafilato curvato in acciaio zincato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.52956 (0.66%)
m.d'o.	€ 87.92886 (8.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 9.37393	0.012
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=127;d1=60;h=8200;pl=9000; b=2500;d=60;kg=101;A=12°;S=3,6	Prodotti da costruzione	cad	€ 562.50290	1	€ 562.50290	

Totale Prodotti da costruzione						€ 670.88084	0.873
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.48	€ 36.23040	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.48	€ 40.44840	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	562.5029	€ 11.25006	
Totale Risorse Umane						€ 87.92886	0.114
Totale Parziale (TP)						**€ 768.18363**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 130.59122	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 89.87749	
Prezzo totale						**€ 988.65**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.040.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.040.G
Descrizione	Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=139; d1= 60; h=8200; pl=9000; b=2500; d=60; kg=101; A=12°;S=3,8
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo conico trafilato curvato in acciaio zincato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.92840 (0.66%)
m.d'o.	€ 88.84891 (8.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 9.37393	0.012
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=139;d1=60;h=8200;pl=9000; b=2500;d=60;kg=101;A=12°;S=3,8	Prodotti da costruzione	cad	€ 608.50538	1	€ 608.50538	

Totale Prodotti da costruzione						€ 716.88332	0.879
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.48	€ 36.23040	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.48	€ 40.44840	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	608.50538	€ 12.17011	
Totale Risorse Umane						€ 88.84891	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 815.10616**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 138.56805	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 95.36742	
Prezzo totale						**€ 1049.04**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.040.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.040.H
Descrizione	Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=139; d1= 65; h=9200; pl=10000; b=2500; d=60; kg=126; A=12°;S=3,8
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo conico trafilato curvato in acciaio zincato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.62074 (0.66%)
m.d'o.	€ 90.44601 (7.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 9.37393	0.01
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=139;d1=65;h=9200;pl=10000; b=2500;d=60;kg=126;A=12°;S=3,8	Prodotti da costruzione	cad	€ 688.36031	1	€ 688.36031	

Totale Prodotti da costruzione						€ 796.73825	0.889
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.48	€ 36.23040	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.48	€ 40.44840	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	688.36031	€ 13.76721	
Totale Risorse Umane						€ 90.44601	0.101
Totale Parziale (TP)						**€ 896.55819**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 152.41489	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 104.89731	
Prezzo totale						**€ 1153.87**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.040.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.040.I
Descrizione	Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=152; d1= 65; h=9300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=154; A=12°;S=4
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo conico trafilato curvato in acciaio zincato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.33435 (0.66%)
m.d'o.	€ 96.03369 (7.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.12	€ 5.96442	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.18	€ 8.22953	
Totale Attrezzature						€ 15.59635	0.016
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=152;d1=65;h=9300;pl=11100; b=2500;d=60;kg=154;A=12°;S=4	Prodotti da costruzione	cad	€ 760.50431	1	€ 760.50431	

Totale Prodotti da costruzione						€ 868.88225	0.886
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.56	€ 38.18880	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.56	€ 42.63480	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	760.50431	€ 15.21009	
Totale Risorse Umane						€ 96.03369	0.098
Totale Parziale (TP)						**€ 980.51229**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 166.68709	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 114.71994	
Prezzo totale						**€ 1261.92**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.050.A
Descrizione	Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=95; d1= 60; l= 3500; h=3000; kg=20; S=3
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.00756 (0.66%)
m.d'o.	€ 42.50345 (13.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 8.37986	0.035
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.25	€ 28.81321	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=95;d1=60;l=3500;h=3000;kg=20;S=3	Prodotti da costruzione	cad	€ 104.582500	1	€ 104.58250	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.785

						185.29976	
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.78	€ 19.09440	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.78	€ 21.31740	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	104.5825	€ 2.09165	
Totale Risorse Umane						€ 42.50345	0.18
Totale Parziale (TP)						**€ 236.18307**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 40.15112	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.63342	
Prezzo totale						**€ 303.97**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.050.B
Descrizione	Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=100; d1= 60; l= 4000; h=3500; kg=29 S=3
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.07569 (0.66%)
m.d'o.	€ 42.66063 (13.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 8.37986	0.034
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.25	€ 28.81321	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=100;d1=60;l=4000;h=3500;kg=29;S=3	Prodotti da costruzione	cad	€ 112.44139	1	€ 112.44139	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.791

						193.15865	
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.78	€ 19.09440	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.78	€ 21.31740	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	112.44139	€ 2.24883	
Totale Risorse Umane						€ 42.66063	0.175
Totale Parziale (TP)						**€ 244.19914**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 41.51385	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.57130	
Prezzo totale						**€ 314.28**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.050.C
Descrizione	Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=110; d1= 60; l= 5000; h=4500; kg=30 S=3
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.27554 (0.66%)
m.d'o.	€ 43.12164 (12.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 8.37986	0.031
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.25	€ 28.81321	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=110;d1=60;l=5000;h=4500;kg=30;S=3	Prodotti da costruzione	cad	€ 135.49196	1	€ 135.49196	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.808

						216.20922	
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.78	€ 19.09440	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.78	€ 21.31740	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	135.49196	€ 2.70984	
Totale Risorse Umane						€ 43.12164	0.161
Totale Parziale (TP)						**€ 267.71072**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 45.51082	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 31.32215	
Prezzo totale						**€ 344.54**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.050.D
Descrizione	Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=128; d1= 60; l= 6800; h=6000; kg=46 S=3
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.65015 (0.66%)
m.d'o.	€ 43.98579 (10.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 8.37986	0.027
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.25	€ 28.81321	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=128;d1=60;l=6800;h=6000;kg=46;S=3	Prodotti da costruzione	cad	€ 178.699944	1	€ 178.69944	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.832

						259.41670	
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.78	€ 19.09440	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.78	€ 21.31740	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	178.69944	€ 3.57399	
Totale Risorse Umane						€ 43.98579	0.141
Totale Parziale (TP)						**€ 311.78235**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 53.00300	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 36.47854	
Prezzo totale						**€ 401.26**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.050.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.050.E
Descrizione	Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=138; d1= 60; l= 7800; h=7000; kg=55 S=3
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.04996 (0.66%)
m.d'o.	€ 65.48898 (7.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 9.37393	0.013
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=127;d1=60;l=8800;h=8000;kg=80;S=3,6	Prodotti da costruzione	cad	€ 528.518933	1	€ 528.51893	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.895

						636.89687	
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.06	€ 25.94880	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.06	€ 28.96980	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	528.51893	€ 10.57038	
Totale Risorse Umane						€ 65.48898	0.092
Totale Parziale (TP)						**€ 711.75978**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 120.99916	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 83.27589	
Prezzo totale						**€ 916.03**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.050.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.050.F
Descrizione	Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=148; d1= 60; l= 8800; h=8000; kg=66 S=3
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.53389 (0.66%)
m.d'o.	€ 59.68490 (11.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 9.37393	0.023
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=148;d1=60;l=8800;h=8000;kg=66;S=3	Prodotti da costruzione	cad	€ 238.31524	1	€ 238.31524	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.834

						346.6931 8	
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.06	€ 25.94880	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.06	€ 28.96980	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	238.3152 4	€ 4.76630	
Totale Risorse Umane						€ 59.68490	0.144
Totale Parziale (TP)						**€ 415.75201**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 70.67784	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 48.64299	
Prezzo totale						**€ 535.07**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.050.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.050.G
Descrizione	Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=153; d1= 60; l= 9300; h=8500; kg=71 S=3
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.75428 (0.66%)
m.d'o.	€ 69.33624 (12.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 9.37393	0.021
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=153;d1=60;l=9300;h=8500;kg=71;S=3	Prodotti da costruzione	cad	€ 254.592004	1	€ 254.59204	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.822

						362.96998	
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.24	€ 30.35520	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.24	€ 33.88920	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	254.592044	€ 5.09184	
Totale Risorse Umane						€ 69.33624	0.157
Totale Parziale (TP)						**€ 441.68015**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 75.08563	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 51.67658	
Prezzo totale						**€ 568.44**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.050.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.050.H
Descrizione	Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=158; d1= 60; l= 9800; h=9000; kg=77 S=3
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.93340 (0.66%)
m.d'o.	€ 71.78120 (12.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 9.37393	0.02
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=158;d1=60;l=9800;h=9000;kg=77;S=3	Prodotti da costruzione	cad	€ 273.21992	1	€ 273.21992	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.825

						381.59786	
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.28	€ 31.33440	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.28	€ 34.98240	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	273.21992	€ 5.46440	
Totale Risorse Umane						€ 71.78120	0.155
Totale Parziale (TP)						**€ 462.75299**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 78.66801	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 54.14210	
Prezzo totale						**€ 595.56**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.050.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.050.I
Descrizione	Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=168; d1= 60; l= 10800; h=10000; kg=89 S=3
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.25014 (0.66%)
m.d'o.	€ 72.51185 (11.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 9.37393	0.019
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=168;d1=60;l=10800;h=10000;kg=89;S=3	Prodotti da costruzione	cad	€ 309.75227	1	€ 309.75227	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.836

						418.13021	
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.28	€ 31.33440	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.28	€ 34.98240	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	309.75227	€ 6.19505	
Totale Risorse Umane						€ 72.51185	0.145
Totale Parziale (TP)						**€ 500.01599**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 85.00272	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 58.50187	
Prezzo totale						**€ 643.52**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.050.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.050.J
Descrizione	Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=173; d1= 60; l= 11300; h=10500; kg=95 S=3
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.40551 (0.66%)
m.d'o.	€ 72.87026 (10.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 9.37393	0.018
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=173;d1=60;l=11300;h=10500;kg=95;S=3	Prodotti da costruzione	cad	€ 327.673319	1	€ 327.67319	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.841

						436.05113	
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.28	€ 31.33440	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.28	€ 34.98240	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	327.67319	€ 6.55346	
Totale Risorse Umane						€ 72.87026	0.141
Totale Parziale (TP)						**€ 518.29532**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 88.11020	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 60.64055	
Prezzo totale						**€ 667.05**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.050.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.050.K
Descrizione	Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=168; d1= 60; l= 10800; h=10000; kg=117 S=4
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.95160 (0.66%)
m.d'o.	€ 74.12999 (9.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 9.37393	0.016
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=168;d1=60;l=10800;h=10000;kg=117;S=4	Prodotti da costruzione	cad	€ 390.659444	1	€ 390.65944	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.857

						499.03738	
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.28	€ 31.33440	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.28	€ 34.98240	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	390.65944	€ 7.81319	
Totale Risorse Umane						€ 74.12999	0.127
Totale Parziale (TP)						**€ 582.54130**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 99.03202	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 68.15733	
Prezzo totale						**€ 749.73**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.050.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.050.L
Descrizione	Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=173; d1= 60; l= 11300; h=10500; kg=125 S=4
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.23468 (0.66%)
m.d'o.	€ 84.94182 (10.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 9.37393	0.015
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=173;d1=60;l=11300;h=10500;kg=125;S=4	Prodotti da costruzione	cad	€ 413.151100	1	€ 413.15100	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.847

						521.52894	
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.48	€ 36.23040	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.48	€ 40.44840	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	413.151	€ 8.26302	
Totale Risorse Umane						€ 84.94182	0.138
Totale Parziale (TP)						**€ 615.84469**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 104.69360	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 72.05383	
Prezzo totale						**€ 792.59**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.060.A
Descrizione	Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=168; d1= 60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=109; A=12°;S=3
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.03392 (0.66%)
m.d'o.	€ 79.20853 (6.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 9.37393	0.01
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=168; d1=60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=109; A=12°; S=3	Prodotti da costruzione	cad	€ 748.20629	1	€ 748.20629	

Totale Prodotti da costruzione						€ 856.58423	0.906
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.24	€ 30.35520	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.24	€ 33.88920	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	748.20629	€ 14.96413	
Totale Risorse Umane						€ 79.20853	0.084
Totale Parziale (TP)						**€ 945.16669**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 160.67834	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 110.58450	
Prezzo totale						**€ 1216.43**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.060.B
Descrizione	Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=168; d1= 60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=135; A=12°;S=4
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.42081 (0.66%)
m.d'o.	€ 94.59840 (6.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 9.37393	0.008
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=168; d1=60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=135; A=12°; S=4	Prodotti da costruzione	cad	€ 895.97983	1	€ 895.97983	

Totale Prodotti da costruzione						€ 1004.35777	0.906
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.48	€ 36.23040	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.48	€ 40.44840	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	895.97983	€ 17.91960	
Totale Risorse Umane						€ 94.59840	0.085
Totale Parziale (TP)						**€ 1108.33010**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 188.41612	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 129.67462	
Prezzo totale						**€ 1426.42**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.060.C
Descrizione	Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=173; d1= 60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=118; A=12°;S=3
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.45728 (0.66%)
m.d'o.	€ 80.18513 (6.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 9.37393	0.009
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=173; d1=60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=118; A=12°; S=3	Prodotti da costruzione	cad	€ 797.03666	1	€ 797.03666	

Totale Prodotti da costruzione						€ 905.41460	0.91
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.24	€ 30.35520	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.24	€ 33.88920	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	797.03666	€ 15.94073	
Totale Risorse Umane						€ 80.18513	0.081
Totale Parziale (TP)						**€ 994.97366**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 169.14552	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 116.41192	
Prezzo totale						**€ 1280.53**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.060.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.060.D
Descrizione	Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=173; d1= 60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=145; A=12°;S=4
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.70433 (0.66%)
m.d'o.	€ 95.25243 (6.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 9.37393	0.008
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=173; d1=60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=145; A=12°; S=4	Prodotti da costruzione	cad	€ 928.68138	1	€ 928.68138	

Totale Prodotti da costruzione						€ 1037.05932	0.908
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.48	€ 36.23040	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.48	€ 40.44840	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	928.68138	€ 18.57363	
Totale Risorse Umane						€ 95.25243	0.083
Totale Parziale (TP)						**€ 1141.68568**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 194.08657	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 133.57723	
Prezzo totale						**€ 1469.35**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.060.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.060.E
Descrizione	Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=183; d1= 60; h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=128; A=12°;S=3
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.31846 (0.66%)
m.d'o.	€ 94.36230 (6.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 9.37393	0.009
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=183; d1=60; h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=128; A=12°; S=3	Prodotti da costruzione	cad	€ 884.17504	1	€ 884.17504	

Totale Prodotti da costruzione						€ 992.55298	0.905
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.48	€ 36.23040	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.48	€ 40.44840	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	884.17504	€ 17.68350	
Totale Risorse Umane						€ 94.36230	0.086
Totale Parziale (TP)						**€ 1096.28921**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 186.36917	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 128.26584	
Prezzo totale						**€ 1410.92**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.060.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.060.F
Descrizione	Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=183; d1= 60; h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=160; A=12°;S=4
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.70329 (0.66%)
m.d'o.	€ 97.55683 (6.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 9.37393	0.007
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=183; d1=60; h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=160; A=12°; S=3	Prodotti da costruzione	cad	€ 1043.90133	1	€ 1043.90133	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1152.27	0.915

						927	
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.48	€ 36.23040	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.48	€ 40.44840	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1043.90133	€ 20.87803	
Totale Risorse Umane						€ 97.55683	0.077
Totale Parziale (TP)						**€ 1259.21003**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 214.06571	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 147.32757	
Prezzo totale						**€ 1620.60**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.060.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.060.G
Descrizione	Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=188; d1= 60; h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=135; A=12°;S=3
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.96219 (0.66%)
m.d'o.	€ 95.84727 (6.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 9.37393	0.008
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=188; d1=60; h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=135; A=12°; S=3	Prodotti da costruzione	cad	€ 958.42352	1	€ 958.42352	

Totale Prodotti da costruzione						€ 1066.80146	0.91
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.48	€ 36.23040	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.48	€ 40.44840	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	958.42352	€ 19.16847	
Totale Risorse Umane						€ 95.84727	0.082
Totale Parziale (TP)						**€ 1172.02266**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 199.24385	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 137.12665	
Prezzo totale						**€ 1508.39**	

Scheda elemento: CAM26_U06.030.060.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.030.060.H
Descrizione	Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=188; d1= 60; h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=170; A=12°;S=4
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICAPALI IN ACCIAIOPalo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.40988 (0.66%)
m.d'o.	€ 99.18681 (5.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
3	Tema articolata	Attrezzature	h	€ 45.71959	0.12	€ 5.48635	
Totale Attrezzature						€ 9.37393	0.007
4	Classe di resistenza C20/25	Prodotti da costruzione	mc	€ 115.25284	0.49	€ 56.47389	
5	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 29.74214	1	€ 29.74214	
6	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.20103	0.05	€ 3.46005	
7	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	Prodotti da costruzione	m	€ 1.92362	1.5	€ 2.88543	
8	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.71092	1	€ 7.71092	
9	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.10551	1	€ 8.10551	
10	d2=188; d1=60; h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=170; A=12°; S=4	Prodotti da costruzione	cad	€ 1125.40038	1	€ 1125.40038	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1233.77	0.919

						832	
11	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	1.48	€ 36.23040	
12	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	1.48	€ 40.44840	
13	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	1125.40038	€ 22.50801	
Totale Risorse Umane						€ 99.18681	0.074
Totale Parziale (TP)						**€ 1342.33906**	
14	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 228.19764	
15	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 157.05367	
Prezzo totale						**€ 1727.59**	

Scheda elemento: CAM26_U06.040.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.040.010.A
Descrizione	Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=1100; d=57-60

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICASBRACCISbraccio semplice
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.03803 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.61328 (11.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.008
2	Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=1000;b=1100;d=57-60;kg=9,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 103.51382	1	€ 103.51382	
Totale Prodotti da costruzione						€ 103.51382	0.848
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.3	€ 7.34400	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.3	€ 8.19900	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	103.51382	€ 2.07028	
Totale Risorse Umane						€ 17.61328	0.144
Totale Parziale (TP)						**€ 122.12117**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.76060	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.28818	
Prezzo totale						**€ 157.17**	

Scheda elemento: CAM26_U06.040.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.040.010.B
Descrizione	Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=1500; d=57-60
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICASBRACCISbraccio semplice
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.09491 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.74448 (10.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.008
2	Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=1500;b=1500;d=57-60;kg=10,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 110.07386	1	€ 110.07386	
Totale Prodotti da costruzione						€ 110.07386	0.855
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.3	€ 7.34400	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.3	€ 8.19900	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	110.07386	€ 2.20148	
Totale Risorse Umane						€ 17.74448	0.138
Totale Parziale (TP)						**€ 128.81241**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.89811	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.07105	
Prezzo totale						**€ 165.78**	

Scheda elemento: CAM26_U06.040.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.040.010.C
Descrizione	Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=2000; d=57-60
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICASBRACCISbraccio semplice
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.22263 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.03910 (9.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.007
2	Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=1500;b=2000;d=57-60;kg=12,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 124.80518	1	€ 124.80518	
Totale Prodotti da costruzione						€ 124.80518	0.868
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.3	€ 7.34400	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.3	€ 8.19900	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	124.80518	€ 2.49610	
Totale Risorse Umane						€ 18.03910	0.125
Totale Parziale (TP)						**€ 143.83835**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.45252	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.82909	
Prezzo totale						**€ 185.12**	

Scheda elemento: CAM26_U06.040.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.040.010.D
Descrizione	Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=1500; d=57-60
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICASBRACCISbraccio semplice
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.25883 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.12262 (9.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.007
2	Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=2000;b=1500;d=57-60;kg=12,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 128.98124	1	€ 128.98124	
Totale Prodotti da costruzione						€ 128.98124	0.871
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.3	€ 7.34400	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.3	€ 8.19900	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	128.98124	€ 2.57962	
Totale Risorse Umane						€ 18.12262	0.122
Totale Parziale (TP)						**€ 148.09793**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.17665	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.32746	
Prezzo totale						**€ 190.60**	

Scheda elemento: CAM26_U06.040.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.040.010.E
Descrizione	Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=2000; d=57-60

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICASBRACCISbraccio semplice
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.34906 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.33077 (8.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.006
2	Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=2000;b=2000;d=57-60;kg=14,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 139.38852	1	€ 139.38852	
Totale Prodotti da costruzione						€ 139.38852	0.878
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.3	€ 7.34400	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.3	€ 8.19900	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	139.38852	€ 2.78777	
Totale Risorse Umane						€ 18.33077	0.115
Totale Parziale (TP)						**€ 158.71336**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.98127	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.56946	
Prezzo totale						**€ 204.26**	

Scheda elemento: CAM26_U06.040.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.040.010.F
Descrizione	Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=1500; d=57-60

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICASBRACCISbraccio semplice
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.38898 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.42284 (8.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.006
2	Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=2500;b=1500;d=57-60;kg=14,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 143.99206	1	€ 143.99206	
Totale Prodotti da costruzione						€ 143.99206	0.881
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.3	€ 7.34400	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.3	€ 8.19900	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	143.99206	€ 2.87984	
Totale Risorse Umane						€ 18.42284	0.113
Totale Parziale (TP)						**€ 163.40897**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.77952	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.11885	
Prezzo totale						**€ 210.31**	

Scheda elemento: CAM26_U06.040.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.040.010.G
Descrizione	Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=2000; d=57-60

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICASBRACCISbraccio semplice
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.47678 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.62540 (8.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.006
2	Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=2500;b=2000;d=57-60;kg=16,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 154.11984	1	€ 154.11984	
Totale Prodotti da costruzione						€ 154.11984	0.887
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.3	€ 7.34400	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.3	€ 8.19900	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	154.11984	€ 3.08240	
Totale Risorse Umane						€ 18.62540	0.107
Totale Parziale (TP)						**€ 173.73931**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.53568	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.32750	
Prezzo totale						**€ 223.60**	

Scheda elemento: CAM26_U06.040.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.040.020.A
Descrizione	Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=1100; d=57-60
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICASBRACCISbraccio doppio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.75893 (0.66%)
m.d'o.	€ 24.61121 (5.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.006
2	Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=1000;b=1100;d=57-60;kg=15	Prodotti da costruzione	cad	€ 297.98037	1	€ 297.98037	
Totale Prodotti da costruzione						€ 297.98037	0.918
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.36	€ 8.81280	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.36	€ 9.83880	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	297.98037	€ 5.95961	
Totale Risorse Umane						€ 24.61121	0.076
Totale Parziale (TP)						**€ 324.57972**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 55.17855	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 37.97583	
Prezzo totale						**€ 417.73**	

Scheda elemento: CAM26_U06.040.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.040.020.B
Descrizione	Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=1500; d=57-60
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICASBRACCISbraccio doppio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.05115 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.28530 (5.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.006
2	Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=1500;b=1500;d=57-60;kg=18,7	Prodotti da costruzione	cad	€ 331.68484	1	€ 331.68484	
Totale Prodotti da costruzione						€ 331.68484	0.924
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.36	€ 8.81280	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.36	€ 9.83880	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	331.68484	€ 6.63370	
Totale Risorse Umane						€ 25.28530	0.07
Totale Parziale (TP)						**€ 358.95828**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 61.02291	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 41.99812	
Prezzo totale						**€ 461.98**	

Scheda elemento: CAM26_U06.040.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.040.020.C
Descrizione	Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=2000; d=57-60

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICASBRACCISbraccio doppio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.20723 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.64536 (5.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.005
2	Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=1500;b=2000;d=57-60;kg=20,8	Prodotti da costruzione	cad	€ 349.68796	1	€ 349.68796	
Totale Prodotti da costruzione						€ 349.68796	0.927
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.36	€ 8.81280	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.36	€ 9.83880	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	349.68796	€ 6.99376	
Totale Risorse Umane						€ 25.64536	0.068
Totale Parziale (TP)						**€ 377.32146**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 64.14465	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 44.14661	
Prezzo totale						**€ 485.61**	

Scheda elemento: CAM26_U06.040.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.040.020.D
Descrizione	Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=1500; d=57-60
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICASBRACCISbraccio doppio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.16875 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.55658 (5.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.005
2	Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=2000;b=1500;d=57-60;kg=20,3	Prodotti da costruzione	cad	€ 345.24883	1	€ 345.24883	
Totale Prodotti da costruzione						€ 345.24883	0.926
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.36	€ 8.81280	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.36	€ 9.83880	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	345.24883	€ 6.90498	
Totale Risorse Umane						€ 25.55658	0.069
Totale Parziale (TP)						**€ 372.79355**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 63.37490	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 43.61685	
Prezzo totale						**€ 479.79**	

Scheda elemento: CAM26_U06.040.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.040.020.E
Descrizione	Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=2000; d=57-60

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICASBRACCISbraccio doppio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.33324 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.93604 (5.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.005
2	Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=2000;b=2000;d=57-60;kg=22,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 364.22198	1	€ 364.22198	
Totale Prodotti da costruzione						€ 364.22198	0.929
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.36	€ 8.81280	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.36	€ 9.83880	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	364.22198	€ 7.28444	
Totale Risorse Umane						€ 25.93604	0.066
Totale Parziale (TP)						**€ 392.14616**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 66.66485	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 45.88110	
Prezzo totale						**€ 504.69**	

Scheda elemento: CAM26_U06.040.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.040.020.F
Descrizione	Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=1500; d=57-60
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICASBRACCISbraccio doppio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.67435 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.72292 (4.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.005
2	Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=2500;b=1500;d=57-60;kg=27	Prodotti da costruzione	cad	€ 403.56578	1	€ 403.56578	
Totale Prodotti da costruzione						€ 403.56578	0.934
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.36	€ 8.81280	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.36	€ 9.83880	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	403.56578	€ 8.07132	
Totale Risorse Umane						€ 26.72292	0.062
Totale Parziale (TP)						**€ 432.27684**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 73.48706	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 50.57639	
Prezzo totale						**€ 556.34**	

Scheda elemento: CAM26_U06.040.020.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.040.020.G
Descrizione	Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=2000; d=57-60
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICASBRACCISbraccio doppio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.82046 (0.66%)
m.d'o.	€ 27.05996 (4.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.004
2	Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=2500;b=2000;d=57-60;kg=29	Prodotti da costruzione	cad	€ 420.41801	1	€ 420.41801	
Totale Prodotti da costruzione						€ 420.41801	0.935
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.36	€ 8.81280	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.36	€ 9.83880	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	420.41801	€ 8.40836	
Totale Risorse Umane						€ 27.05996	0.06
Totale Parziale (TP)						**€ 449.46611**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 76.40924	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 52.58754	
Prezzo totale						**€ 578.46**	

Scheda elemento: CAM26_U06.040.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.040.030.A
Descrizione	Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=1100; d=57-60
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICASBRACCISbraccio triplo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.89206 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.56369 (4.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.003
2	Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=1000;b=1100;d=57-60;kg=23,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 541.98427	1	€ 541.98427	
Totale Prodotti da costruzione						€ 541.98427	0.942
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.4	€ 9.79200	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.4	€ 10.93200	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	541.98427	€ 10.83969	
Totale Risorse Umane						€ 31.56369	0.055
Totale Parziale (TP)						**€ 575.53610**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 97.84114	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 67.33772	
Prezzo totale						**€ 740.71**	

Scheda elemento: CAM26_U06.040.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.040.030.B
Descrizione	Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=1500; d=57-60

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICASBRACCISbraccio triplo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.18427 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.23777 (4.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.003
2	Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=1500;b=1500;d=57-60;kg=26,9	Prodotti da costruzione	cad	€ 575.68874	1	€ 575.68874	
Totale Prodotti da costruzione						€ 575.68874	0.944
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.4	€ 9.79200	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.4	€ 10.93200	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	575.68874	€ 11.51377	
Totale Risorse Umane						€ 32.23777	0.053
Totale Parziale (TP)						**€ 609.91465**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 103.68549	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 71.36001	
Prezzo totale						**€ 784.96**	

Scheda elemento: CAM26_U06.040.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.040.030.C
Descrizione	Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=2000; d=57-60
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICASBRACCISbraccio triplo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.57428 (0.66%)
m.d'o.	€ 33.13744 (3.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.003
2	Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=1500;b=2000;d=57-60;kg=31,3	Prodotti da costruzione	cad	€ 620.67187	1	€ 620.67187	
Totale Prodotti da costruzione						€ 620.67187	0.946
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.4	€ 9.79200	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.4	€ 10.93200	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	620.67187	€ 12.41344	
Totale Risorse Umane						€ 33.13744	0.051
Totale Parziale (TP)						**€ 655.79745**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 111.48557	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 76.72830	
Prezzo totale						**€ 844.01**	

Scheda elemento: CAM26_U06.040.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.040.030.D
Descrizione	Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=1500; d=57-60
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICASBRACCISbraccio triplo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.28206 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.46335 (4.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.003
2	Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=2000;b=1500;d=57-60;kg=28	Prodotti da costruzione	cad	€ 586.96741	1	€ 586.96741	
Totale Prodotti da costruzione						€ 586.96741	0.945
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.4	€ 9.79200	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.4	€ 10.93200	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	586.96741	€ 11.73935	
Totale Risorse Umane						€ 32.46335	0.052
Totale Parziale (TP)						**€ 621.41890**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 105.64121	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 72.70601	
Prezzo totale						**€ 799.77**	

Scheda elemento: CAM26_U06.040.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.040.030.E
Descrizione	Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=2000; d=57-60
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICASBRACCISbraccio triplo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.72039 (0.66%)
m.d'o.	€ 33.47448 (3.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.003
2	Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=2000;b=2000;d=57-60;kg=33	Prodotti da costruzione	cad	€ 637.52411	1	€ 637.52411	
Totale Prodotti da costruzione						€ 637.52411	0.947
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.4	€ 9.79200	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.4	€ 10.93200	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	637.52411	€ 12.75048	
Totale Risorse Umane						€ 33.47448	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 672.98673**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 114.40774	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 78.73945	
Prezzo totale						**€ 866.13**	

Scheda elemento: CAM26_U06.040.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.040.030.F
Descrizione	Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=1500; d=57-60
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICASBRACCISbraccio triplo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.45948 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.17944 (3.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.003
2	Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=2500;b=1500;d=57-60;kg=41,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 722.77175	1	€ 722.77175	
Totale Prodotti da costruzione						€ 722.77175	0.951
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.4	€ 9.79200	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.4	€ 10.93200	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	722.77175	€ 14.45544	
Totale Risorse Umane						€ 35.17944	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 759.93933**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 129.18969	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 88.91290	
Prezzo totale						**€ 978.04**	

Scheda elemento: CAM26_U06.040.030.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.040.030.G
Descrizione	Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=2000; d=57-60
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICASBRACCISbraccio triplo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.80074 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.96664 (3.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.04	€ 1.98814	
Totale Attrezzature						€ 1.98814	0.002
2	Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=2500;b=2000;d=57-60;kg=45,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 762.13199	1	€ 762.13199	
Totale Prodotti da costruzione						€ 762.13199	0.953
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.4	€ 9.79200	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.4	€ 10.93200	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	762.13199	€ 15.24264	
Totale Risorse Umane						€ 35.96664	0.045
Totale Parziale (TP)						**€ 800.08677**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 136.01475	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 93.61015	
Prezzo totale						**€ 1029.71**	

Scheda elemento: CAM26_U06.040.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.040.040.A
Descrizione	Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=250; b=150; d=60
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICASBRACCISbraccio a squadro semplice
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.57328 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.49354 (15.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.015
2	Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione pl=250;b=150;d=-60;kg=3	Prodotti da costruzione	cad	€ 52.95712	1	€ 52.95712	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.95712	0.785
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.24	€ 5.87520	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.24	€ 6.55920	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	52.95712	€ 1.05914	
Totale Risorse Umane						€ 13.49354	0.2
Totale Parziale (TP)						**€ 67.44473**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.46560	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.89103	
Prezzo totale						**€ 86.80**	

Scheda elemento: CAM26_U06.040.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.040.040.B
Descrizione	Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=500; b=200; d=60
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICASBRACCISbraccio a squadro semplice
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.61177 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.58232 (14.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.014
2	Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione pl=500;b=200;d=-60;kg=4	Prodotti da costruzione	cad	€ 57.39624	1	€ 57.39624	
Totale Prodotti da costruzione						€ 57.39624	0.797
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.24	€ 5.87520	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.24	€ 6.55920	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	57.39624	€ 1.14792	
Totale Risorse Umane						€ 13.58232	0.189
Totale Parziale (TP)						**€ 71.97263**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.23535	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.42080	
Prezzo totale						**€ 92.63**	

Scheda elemento: CAM26_U06.040.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.040.040.C
Descrizione	Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=300; d=60
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICASBRACCISbraccio a squadro semplice
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.75365 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.95727 (14.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.011
2	Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione pl=1000;b=300;d=-60;kg=6	Prodotti da costruzione	cad	€ 70.71362	1	€ 70.71362	
Totale Prodotti da costruzione						€ 70.71362	0.798
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.3	€ 7.34400	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.3	€ 8.19900	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	70.71362	€ 1.41427	
Totale Risorse Umane						€ 16.95727	0.191
Totale Parziale (TP)						**€ 88.66496**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.07304	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.37380	
Prezzo totale						**€ 114.11**	

Scheda elemento: CAM26_U06.040.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.040.040.D
Descrizione	Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=400; d=60
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICASBRACCISbraccio a squadro semplice
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.51527 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.71418 (8.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.006
2	Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione pl=1500;b=400;d=-60;kg=16	Prodotti da costruzione	cad	€ 158.55897	1	€ 158.55897	
Totale Prodotti da costruzione						€ 158.55897	0.889
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.3	€ 7.34400	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.3	€ 8.19900	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	158.55897	€ 3.17118	
Totale Risorse Umane						€ 18.71418	0.105
Totale Parziale (TP)						**€ 178.26722**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.30543	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.85727	
Prezzo totale						**€ 229.43**	

Scheda elemento: CAM26_U06.040.040.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.040.040.E
Descrizione	Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=500; d=60
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICASBRACCISbraccio a squadro semplice
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.98985 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.50213 (11.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.009
2	Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione pl=2000;b=500;d=-60;kg=10	Prodotti da costruzione	cad	€ 97.95669	1	€ 97.95669	
Totale Prodotti da costruzione						€ 97.95669	0.841
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.3	€ 7.34400	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.3	€ 8.19900	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	97.95669	€ 1.95913	
Totale Risorse Umane						€ 17.50213	0.15
Totale Parziale (TP)						**€ 116.45289**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.79699	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.62499	
Prezzo totale						**€ 149.87**	

Scheda elemento: CAM26_U06.040.040.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.040.040.F
Descrizione	Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=600; d=60;
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICASBRACCISbraccio a squadro semplice
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.11543 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.79183 (10.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.008
2	Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione pl=2500;b=600;d=-60;kg=12	Prodotti da costruzione	cad	€ 112.44139	1	€ 112.44139	
Totale Prodotti da costruzione						€ 112.44139	0.857
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.3	€ 7.34400	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.3	€ 8.19900	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	112.44139	€ 2.24883	
Totale Risorse Umane						€ 17.79183	0.136
Totale Parziale (TP)						**€ 131.22729**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.30864	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.35359	
Prezzo totale						**€ 168.89**	

Scheda elemento: CAM26_U06.040.040.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.040.040.G
Descrizione	Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=700; d=60
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICASBRACCISbraccio a squadro semplice
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.23317 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.06344 (9.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.007
2	Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione pl=2500;b=700;d=-60;kg=14	Prodotti da costruzione	cad	€ 126.02182	1	€ 126.02182	
Totale Prodotti da costruzione						€ 126.02182	0.869
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.3	€ 7.34400	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.3	€ 8.19900	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	126.02182	€ 2.52044	
Totale Risorse Umane						€ 18.06344	0.125
Totale Parziale (TP)						**€ 145.07933**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.66349	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.97428	
Prezzo totale						**€ 186.72**	

Scheda elemento: CAM26_U06.040.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.040.050.A
Descrizione	Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=250; b=150; d=60
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICASBRACCISbraccio a squadro triplo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.89386 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.23307 (10.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.009
2	Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=250;b=150;d=-60;kg=6	Prodotti da costruzione	cad	€ 89.93338	1	€ 89.93338	
Totale Prodotti da costruzione						€ 89.93338	0.855
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.24	€ 5.87520	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.24	€ 6.55920	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	89.93338	€ 1.79867	
Totale Risorse Umane						€ 14.23307	0.135
Totale Parziale (TP)						**€ 105.16052**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.87729	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.30378	
Prezzo totale						**€ 135.34**	

Scheda elemento: CAM26_U06.040.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.040.050.B
Descrizione	Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=500; b=200; d=60
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICASBRACCISbraccio a squadro triplo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.01161 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.50468 (9.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.008
2	Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=500;b=200;d=-60;kg=8	Prodotti da costruzione	cad	€ 103.51382	1	€ 103.51382	
Totale Prodotti da costruzione						€ 103.51382	0.87
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.24	€ 5.87520	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.24	€ 6.55920	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	103.51382	€ 2.07028	
Totale Risorse Umane						€ 14.50468	0.122
Totale Parziale (TP)						**€ 119.01257**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.23214	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.92447	
Prezzo totale						**€ 153.17**	

Scheda elemento: CAM26_U06.040.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.040.050.C
Descrizione	Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=300; d=60

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICASBRACCISbraccio a squadro triplo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.27209 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.15321 (9.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.007
2	Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=1000;b=300;d=-60;kg=12	Prodotti da costruzione	cad	€ 130.51027	1	€ 130.51027	
Totale Prodotti da costruzione						€ 130.51027	0.872
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.3	€ 7.34400	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.3	€ 8.19900	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	130.51027	€ 2.61021	
Totale Risorse Umane						€ 18.15321	0.121
Totale Parziale (TP)						**€ 149.65755**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.44178	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.50993	
Prezzo totale						**€ 192.61**	

Scheda elemento: CAM26_U06.040.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.040.050.D
Descrizione	Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=500; d=60
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICASBRACCISbraccio a squadro triplo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.73907 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.23043 (7.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.005
2	Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=2000;b=500;d=-60;kg=20	Prodotti da costruzione	cad	€ 184.37166	1	€ 184.37166	
Totale Prodotti da costruzione						€ 184.37166	0.901
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.3	€ 7.34400	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.3	€ 8.19900	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	184.37166	€ 3.68743	
Totale Risorse Umane						€ 19.23043	0.094
Totale Parziale (TP)						**€ 204.59616**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 34.78135	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.93775	
Prezzo totale						**€ 263.32**	

Scheda elemento: CAM26_U06.040.050.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.040.050.E
Descrizione	Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=600; d=60

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICASBRACCISbraccio a squadro triplo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.98225 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.79141 (6.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.004
2	Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=2500;b=600;d=-60;kg=24	Prodotti da costruzione	cad	€ 212.42035	1	€ 212.42035	
Totale Prodotti da costruzione						€ 212.42035	0.911
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.3	€ 7.34400	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.3	€ 8.19900	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	212.42035	€ 4.24841	
Totale Risorse Umane						€ 19.79141	0.085
Totale Parziale (TP)						**€ 233.20583**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 39.64499	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.28508	
Prezzo totale						**€ 300.14**	

Scheda elemento: CAM26_U06.040.050.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.040.050.F
Descrizione	Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=700; d=60

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICASBRACCISbraccio a squadro triplo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.22600 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.35370 (6.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.02	€ 0.99407	
Totale Attrezzature						€ 0.99407	0.004
2	Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=2500;b=700;d=-60;kg=28	Prodotti da costruzione	cad	€ 240.53481	1	€ 240.53481	
Totale Prodotti da costruzione						€ 240.53481	0.918
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.3	€ 7.34400	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.3	€ 8.19900	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	240.53481	€ 4.81070	
Totale Risorse Umane						€ 20.35370	0.078
Totale Parziale (TP)						**€ 261.88258**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 44.52004	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 30.64026	
Prezzo totale						**€ 337.04**	

Scheda elemento: CAM26_U06.050.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.050.010.A
Descrizione	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 20 m: Superficie proiettori 1,8 - 2,1 mq
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICATORRI PORTAFARITorre portafari con corona mobile alta 20 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 191.23733 (0.66%)
m.d'o.	€ 738.33129 (2.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	4	€ 386.61320	
Totale Attrezzature						€ 386.61320	0.017
2	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile altezza 20 m superficie proiettori 1,8 - 2,1 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 21373.56456	1	€ 21373.56456	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21373.56456	0.95
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	6	€ 146.88000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	6	€ 163.98000	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	21373.56456	€ 427.47129	
Totale Risorse Umane						€ 738.33129	0.033
Totale Parziale (TP)						**€ 22498.50905**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3824.74654	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2632.32556	
Prezzo totale						**€ 28955.58**	

Scheda elemento: CAM26_U06.050.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.050.010.B
Descrizione	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 20 m: superficie proiettori 3,5 - 4,1 mq
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICATORRI PORTAFARITorre portafari con corona mobile alta 20 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 205.06422 (0.66%)
m.d'o.	€ 770.22723 (2.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	4	€ 386.61320	
Totale Attrezzature						€ 386.61320	0.016
2	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile altezza 20 m superficie proiettori 3,5 - 4,1 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 22968.36131	1	€ 22968.36131	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22968.36131	0.952
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	6	€ 146.88000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	6	€ 163.98000	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	22968.36131	€ 459.36723	
Totale Risorse Umane						€ 770.22723	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 24125.20174**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4101.28430	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2822.64860	
Prezzo totale						**€ 31049.13**	

Scheda elemento: CAM26_U06.050.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.050.020.A
Descrizione	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 25 m: Superficie proiettori 1,8 - 2,1 mq
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICATORRI PORTAFARITorre portafari con corona mobile alta 25 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 230.16493 (0.66%)
m.d'o.	€ 878.92379 (2.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	4	€ 386.61320	
Totale Attrezzature						€ 386.61320	0.014
2	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile altezza 25 m superficie proiettori 1,8 - 2,1 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 25812.68951	1	€ 25812.68951	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25812.68951	0.953
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	7	€ 171.36000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	7	€ 191.31000	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	25812.68951	€ 516.25379	
Totale Risorse Umane						€ 878.92379	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 27078.22650**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4603.29851	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3168.15250	
Prezzo totale						**€ 34849.68**	

Scheda elemento: CAM26_U06.050.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.050.020.B
Descrizione	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 25 m: Superficie proiettori 3,5 - 4,1 mq
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICATORRI PORTAFARITorre portafari con corona mobile alta 25 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 241.56854 (0.66%)
m.d'o.	€ 905.22972 (2.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	4	€ 386.61320	
Totale Attrezzature						€ 386.61320	0.014
2	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile altezza 25 m superficie proiettori 3,5 - 4,1 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 27127.98579	1	€ 27127.98579	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27127.98579	0.955
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	7	€ 171.36000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	7	€ 191.31000	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	27127.98579	€ 542.55972	
Totale Risorse Umane						€ 905.22972	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 28419.82871**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4831.37088	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3325.11996	
Prezzo totale						**€ 36576.32**	

Scheda elemento: CAM26_U06.050.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.050.030.A
Descrizione	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 30 m: Superficie proiettori 1,8 - 2,1 mq
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICATORRI PORTAFARITorre portafari con corona mobile alta 30 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 267.06317 (0.66%)
m.d'o.	€ 1012.93981 (2.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	5	€ 483.26650	
Totale Attrezzature						€ 483.26650	0.015
2	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile altezza 30 m superficie proiettori 1,8 - 2,1 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 29922.99039	1	€ 29922.99039	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29922.99039	0.952
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	8	€ 195.84000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	8	€ 218.64000	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	29922.99039	€ 598.45981	
Totale Risorse Umane						€ 1012.93981	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 31419.19670**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5341.26344	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3676.04601	
Prezzo totale						**€ 40436.51**	

Scheda elemento: CAM26_U06.050.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.050.030.B
Descrizione	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 30 m: Superficie proiettori 3,5 - 4,1 mq
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICATORRI PORTAFARITorre portafari con corona mobile alta 30 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 281.03261 (0.66%)
m.d'o.	€ 1045.16457 (2.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	5	€ 483.26650	
Totale Attrezzature						€ 483.26650	0.015
2	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile altezza 30 m superficie proiettori 3,5 - 4,1 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 31534.22834	1	€ 31534.22834	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31534.22834	0.954
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	8	€ 195.84000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	8	€ 218.64000	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	31534.22834	€ 630.68457	
Totale Risorse Umane						€ 1045.16457	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 33062.65941**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5620.65210	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3868.33115	
Prezzo totale						**€ 42551.64**	

Scheda elemento: CAM26_U06.050.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.050.040.A
Descrizione	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 35 m: Superficie proiettori 1,8 - 2,1 mq
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICATORRI PORTAFARITorre portafari con corona mobile alta 35 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 320.24529 (0.66%)
m.d'o.	€ 1186.41471 (2.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	5	€ 483.26650	
Totale Attrezzature						€ 483.26650	0.013
2	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile altezza 35 m superficie proiettori 1,8 - 2,1 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 36006.23569	1	€ 36006.23569	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36006.23569	0.956
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	9	€ 220.32000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	9	€ 245.97000	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	36006.23569	€ 720.12471	
Totale Risorse Umane						€ 1186.41471	0.031
Totale Parziale (TP)						**€ 37675.91690**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6404.90587	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4408.08228	
Prezzo totale						**€ 48488.91**	

Scheda elemento: CAM26_U06.050.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.050.040.B
Descrizione	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 35 m: Superficie proiettori 3,5 - 4,1 mq
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICATORRI PORTAFARITorre portafari con corona mobile alta 35 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 337.35072 (0.66%)
m.d'o.	€ 1225.87360 (2.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	5	€ 483.26650	
Totale Attrezzature						€ 483.26650	0.012
2	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile altezza 35 m superficie proiettori 3,5 - 4,1 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 37979.18011	1	€ 37979.18011	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37979.18011	0.957
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	9	€ 220.32000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	9	€ 245.97000	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	37979.18011	€ 759.58360	
Totale Risorse Umane						€ 1225.87360	0.031
Totale Parziale (TP)						**€ 39688.32021**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6747.01444	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4643.53347	
Prezzo totale						**€ 51078.87**	

Scheda elemento: CAM26_U06.050.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.050.050.A
Descrizione	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 15 m: Predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 mq
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICATORRI PORTAFARITorre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 15 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 77.77543 (0.66%)
m.d'o.	€ 426.75028 (3.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	3.5	€ 338.28655	
Totale Attrezzature						€ 338.28655	0.037
2	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 15 m: predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 8385.01379	1	€ 8385.01379	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8385.01379	0.916
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	5	€ 122.40000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	5	€ 136.65000	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	8385.01379	€ 167.70028	
Totale Risorse Umane						€ 426.75028	0.047
Totale Parziale (TP)						**€ 9150.05062**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1555.50861	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1070.55592	
Prezzo totale						**€ 11776.12**	

Scheda elemento: CAM26_U06.050.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.050.050.B
Descrizione	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 15 m: Predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 mq
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICATORRI PORTAFARITorre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 15 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 93.45541 (0.66%)
m.d'o.	€ 462.92092 (3.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	3.5	€ 338.28655	
Totale Attrezzature						€ 338.28655	0.031
2	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 15 m: predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 10193.54618	1	€ 10193.54618	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10193.54618	0.927
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	5	€ 122.40000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	5	€ 136.65000	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	10193.54618	€ 203.87092	
Totale Risorse Umane						€ 462.92092	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 10994.75365**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1869.10812	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1286.38618	
Prezzo totale						**€ 14150.25**	

Scheda elemento: CAM26_U06.050.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.050.060.A
Descrizione	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 20 m: Predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 mq
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICATORRI PORTAFARITorre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 20 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 108.56109 (0.66%)
m.d'o.	€ 547.61333 (3.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	4	€ 386.61320	
Totale Attrezzature						€ 386.61320	0.03
2	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 20 m: predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 11837.66653	1	€ 11837.66653	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11837.66653	0.927
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	6	€ 146.88000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	6	€ 163.98000	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	11837.66653	€ 236.75333	
Totale Risorse Umane						€ 547.61333	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 12771.89306**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2171.22182	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1494.31149	
Prezzo totale						**€ 16437.43**	

Scheda elemento: CAM26_U06.050.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.050.060.B
Descrizione	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 20 m: Predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 mq
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICATORRI PORTAFARITorre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 20 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 122.81561 (0.66%)
m.d'o.	€ 580.49574 (3.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	4	€ 386.61320	
Totale Attrezzature						€ 386.61320	0.027
2	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 20 m: predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 13481.78688	1	€ 13481.78688	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13481.78688	0.933
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	6	€ 146.88000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	6	€ 163.98000	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	13481.78688	€ 269.63574	
Totale Risorse Umane						€ 580.49574	0.04
Totale Parziale (TP)						**€ 14448.89582**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2456.31229	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1690.52081	
Prezzo totale						**€ 18595.73**	

Scheda elemento: CAM26_U06.050.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.050.060.C
Descrizione	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 20 m: Predisposizione 9-12 proiettori, superficie massima 4,8 mq
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICATORRI PORTAFARITorre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 20 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 135.64469 (0.66%)
m.d'o.	€ 610.08990 (2.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	4	€ 386.61320	
Totale Attrezzature						€ 386.61320	0.024
2	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 20 m: predisposizione 9-12 proiettori, superficie massima 4,8 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 14961.49520	1	€ 14961.49520	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14961.49520	0.938
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	6	€ 146.88000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	6	€ 163.98000	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	14961.4952	€ 299.22990	
Totale Risorse Umane						€ 610.08990	0.038
Totale Parziale (TP)						**€ 15958.19830**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2712.89371	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1867.10920	
Prezzo totale						**€ 20538.20**	

Scheda elemento: CAM26_U06.050.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.050.070.A
Descrizione	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 25 m: Predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 mq
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICATORRI PORTAFARITorre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 25 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 143.62311 (0.66%)
m.d'o.	€ 678.34111 (3.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	4.5	€ 434.93985	
Totale Attrezzature						€ 434.93985	0.026
2	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 25 m: predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 15783.55537	1	€ 15783.55537	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15783.55537	0.934
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	7	€ 171.36000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	7	€ 191.31000	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	15783.55537	€ 315.67111	
Totale Risorse Umane						€ 678.34111	0.04
Totale Parziale (TP)						**€ 16896.83633**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2872.46218	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1976.92985	
Prezzo totale						**€ 21746.23**	

Scheda elemento: CAM26_U06.050.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.050.070.B
Descrizione	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 25 m: Predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 mq
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICATORRI PORTAFARITorre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 25 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 152.17582 (0.66%)
m.d'o.	€ 698.07055 (3.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	4.5	€ 434.93985	
Totale Attrezzature						€ 434.93985	0.024
2	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 25 m: predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 16770.02758	1	€ 16770.02758	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16770.02758	0.937
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	7	€ 171.36000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	7	€ 191.31000	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	16770.02758	€ 335.40055	
Totale Risorse Umane						€ 698.07055	0.039
Totale Parziale (TP)						**€ 17903.03798**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3043.51646	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2094.65544	
Prezzo totale						**€ 23041.21**	

Scheda elemento: CAM26_U06.050.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.050.080.A
Descrizione	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 30 m: Predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 mq
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICATORRI PORTAFARITorre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 30 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 180.11058 (0.66%)
m.d'o.	€ 812.35713 (2.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	5	€ 483.26650	
Totale Attrezzature						€ 483.26650	0.023
2	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 30 m: predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 19893.85625	1	€ 19893.85625	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19893.85625	0.939
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	8	€ 195.84000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	8	€ 218.64000	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	19893.85625	€ 397.87713	
Totale Risorse Umane						€ 812.35713	0.038
Totale Parziale (TP)						**€ 21189.47988**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3602.21158	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2479.16915	
Prezzo totale						**€ 27270.86**	

Scheda elemento: CAM26_U06.050.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.050.080.B
Descrizione	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 30 m: Predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 mq
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICATORRI PORTAFARITorre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 30 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 206.48145 (0.66%)
m.d'o.	€ 873.18958 (2.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	5	€ 483.26650	
Totale Attrezzature						€ 483.26650	0.02
2	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 30 m: predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 22935.47890	1	€ 22935.47890	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22935.47890	0.944
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	8	€ 195.84000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	8	€ 218.64000	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	22935.4789	€ 458.70958	
Totale Risorse Umane						€ 873.18958	0.036
Totale Parziale (TP)						**€ 24291.93498**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4129.62895	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2842.15639	
Prezzo totale						**€ 31263.72**	

Scheda elemento: CAM26_U06.050.080.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.050.080.C
Descrizione	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 30 m: Predisposizione 9-12 proiettori, superficie massima 4,8 mq
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICATORRI PORTAFARITorre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 30 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 220.02324 (0.66%)
m.d'o.	€ 904.42786 (2.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	5	€ 483.26650	
Totale Attrezzature						€ 483.26650	0.019
2	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 30 m: predisposizione 9-12 proiettori, superficie massima 4,8 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 24497.39323	1	€ 24497.39323	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24497.39323	0.946
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	8	€ 195.84000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	8	€ 218.64000	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	24497.39323	€ 489.94786	
Totale Risorse Umane						€ 904.42786	0.035
Totale Parziale (TP)						**€ 25885.08759**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4400.46489	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3028.55525	
Prezzo totale						**€ 33314.11**	

Scheda elemento: CAM26_U06.050.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.050.090.A
Descrizione	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: Altezza 15 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICATORRI PORTAFARITorre portafari, a pannello mobile alta 15 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 104.14630 (0.66%)
m.d'o.	€ 487.58273 (3.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	3.5	€ 338.28655	
Totale Attrezzature						€ 338.28655	0.028
2	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile altezza 15 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 11426.63644	1	€ 11426.63644	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11426.63644	0.933
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	5	€ 122.40000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	5	€ 136.65000	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	11426.63644	€ 228.53273	
Totale Risorse Umane						€ 487.58273	0.04
Totale Parziale (TP)						**€ 12252.50572**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2082.92597	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1433.54317	
Prezzo totale						**€ 15768.97**	

Scheda elemento: CAM26_U06.050.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.050.090.B
Descrizione	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: Altezza 18 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICATORRI PORTAFARITorre portafari, a pannello mobile alta 15 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 116.26264 (0.66%)
m.d'o.	€ 515.53277 (2.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	3.5	€ 338.28655	
Totale Attrezzature						€ 338.28655	0.025
2	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile altezza 18 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 12824.13874	1	€ 12824.13874	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12824.13874	0.938
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	5	€ 122.40000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	5	€ 136.65000	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	12824.13874	€ 256.48277	
Totale Risorse Umane						€ 515.53277	0.038
Totale Parziale (TP)						**€ 13677.95806**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2325.25287	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1600.32109	
Prezzo totale						**€ 17603.53**	

Scheda elemento: CAM26_U06.050.090.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.050.090.C
Descrizione	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: Altezza 20 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICATORRI PORTAFARITorre portafari, a pannello mobile alta 15 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 122.60753 (0.66%)
m.d'o.	€ 556.01574 (3.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	4	€ 386.61320	
Totale Attrezzature						€ 386.61320	0.027
2	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile altezza 20 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 13481.78688	1	€ 13481.78688	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13481.78688	0.935
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	5	€ 122.40000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	6	€ 163.98000	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	13481.78688	€ 269.63574	
Totale Risorse Umane						€ 556.01574	0.039
Totale Parziale (TP)						**€ 14424.41582**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2452.15069	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1687.65665	
Prezzo totale						**€ 18564.22**	

Scheda elemento: CAM26_U06.050.090.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.050.090.D
Descrizione	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: Altezza 25 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICATORRI PORTAFARITorre portafari, a pannello mobile alta 15 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 137.78286 (0.66%)
m.d'o.	€ 615.02227 (2.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	4	€ 386.61320	
Totale Attrezzature						€ 386.61320	0.024
2	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile altezza 25 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 15208.11325	1	€ 15208.11325	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15208.11325	0.938
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	6	€ 146.88000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	6	€ 163.98000	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	15208.11325	€ 304.16227	
Totale Risorse Umane						€ 615.02227	0.038
Totale Parziale (TP)						**€ 16209.74872**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2755.65728	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1896.54060	
Prezzo totale						**€ 20861.95**	

Scheda elemento: CAM26_U06.060.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.060.010.A
Descrizione	Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 18 W - 2272 lm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICACORPI ILLUMINANTI A LEDArmature stradali a LED attacco su palo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.71870 (0.66%)
m.d'o.	€ 24.87831 (4.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55028	0.3	€ 23.56508	
Totale Attrezzature						€ 23.56508	0.054
2	Armatura stradale a LED, struttura in alluminio Ø 42/76 mm. Vetro sp. 4 mm. Potenza 18 W, 2200 lm.	Prodotti da costruzione	cad	€ 389.05034	1	€ 389.05034	
Totale Prodotti da costruzione						€ 389.05034	0.889
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.33	€ 8.07840	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	389.05034	€ 7.78101	
Totale Risorse Umane						€ 24.87831	0.057
Totale Parziale (TP)						**€ 437.49373**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 74.37393	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 51.18677	
Prezzo totale						**€ 563.05**	

Scheda elemento: CAM26_U06.060.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.060.010.B
Descrizione	Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 32 W - 5071 lm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICACORPI ILLUMINANTI A LEDArmature stradali a LED attacco su palo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.09523 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.74688 (4.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55028	0.3	€ 23.56508	
Totale Attrezzature						€ 23.56508	0.049
2	Armatura stradale a LED, struttura in alluminio Ø 42/76 mm. Vetro sp. 4 mm. Potenza 32 W, 5100 lm.	Prodotti da costruzione	cad	€ 432.47922	1	€ 432.47922	
Totale Prodotti da costruzione						€ 432.47922	0.898
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.33	€ 8.07840	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	432.47922	€ 8.64958	
Totale Risorse Umane						€ 25.74688	0.053
Totale Parziale (TP)						**€ 481.79118**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 81.90450	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 56.36957	
Prezzo totale						**€ 620.07**	

Scheda elemento: CAM26_U06.060.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.060.010.C
Descrizione	Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 55 W - 8089 lm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICACORPI ILLUMINANTI A LEDArmature stradali a LED attacco su palo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.33056 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.28975 (4.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55028	0.3	€ 23.56508	
Totale Attrezzature						€ 23.56508	0.046
2	Armatura stradale a LED, struttura in alluminio Ø 42/76 mm. Vetro sp. 4 mm. Potenza 55 W, 8100 lm.	Prodotti da costruzione	cad	€ 459.62226	1	€ 459.62226	
Totale Prodotti da costruzione						€ 459.62226	0.902
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.33	€ 8.07840	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	459.62226	€ 9.19245	
Totale Risorse Umane						€ 26.28975	0.052
Totale Parziale (TP)						**€ 509.47709**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 86.61111	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 59.60882	
Prezzo totale						**€ 655.70**	

Scheda elemento: CAM26_U06.060.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.060.010.D
Descrizione	Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 83 W - 11900 lm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICACORPI ILLUMINANTI A LEDArmature stradali a LED attacco su palo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.81690 (0.66%)
m.d'o.	€ 27.41166 (3.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55028	0.3	€ 23.56508	
Totale Attrezzature						€ 23.56508	0.042
2	Armatura stradale a LED, struttura in alluminio Ø 42/76 mm. Vetro sp 4 mm. Potenza 83 W, 11900 lm.	Prodotti da costruzione	cad	€ 515.71790	1	€ 515.71790	
Totale Prodotti da costruzione						€ 515.71790	0.91
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.33	€ 8.07840	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	515.7179	€ 10.31436	
Totale Risorse Umane						€ 27.41166	0.048
Totale Parziale (TP)						**€ 566.69464**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 96.33809	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 66.30327	
Prezzo totale						**€ 729.34**	

Scheda elemento: CAM26_U06.060.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.060.010.E
Descrizione	Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 127 W - 14500 lm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICACORPI ILLUMINANTI A LEDArmature stradali a LED attacco su palo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.18559 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.26214 (3.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55028	0.3	€ 23.56508	
Totale Attrezzature						€ 23.56508	0.039
2	Armatura stradale a LED, struttura in alluminio Ø 42/76 mm. Vetro sp 4 mm. Potenza 127 W, 14500 lm	Prodotti da costruzione	cad	€ 558.24200	1	€ 558.24200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 558.24200	0.915
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.33	€ 8.07840	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	558.242	€ 11.16484	
Totale Risorse Umane						€ 28.26214	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 610.06922**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 103.71177	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 71.37810	
Prezzo totale						**€ 785.16**	

Scheda elemento: CAM26_U06.060.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.060.010.F
Descrizione	Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 154 W - 21000 lm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICACORPI ILLUMINANTI A LEDArmature stradali a LED attacco su palo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.58188 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.48312 (3.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55028	0.3	€ 23.56508	
Totale Attrezzature						€ 23.56508	0.03
2	Armatura stradale a LED, struttura in alluminio per palo Ø 42/76 mm. Vetro sp 4 mm. Potenza 154 W, 21000 lm	Prodotti da costruzione	cad	€ 719.29075	1	€ 719.29075	
Totale Prodotti da costruzione						€ 719.29075	0.929
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.33	€ 8.07840	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	719.29075	€ 14.38582	
Totale Risorse Umane						€ 31.48312	0.041
Totale Parziale (TP)						**€ 774.33895**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 131.63762	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 90.59766	
Prezzo totale						**€ 996.57**	

Scheda elemento: CAM26_U06.060.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.060.020.A
Descrizione	Armatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 68 W - 7300 lm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICACORPI ILLUMINANTI A LEDArmature stradali a LED attacco su palo con fascio asimmetrico a 45°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.55020 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.79642 (3.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55028	0.3	€ 23.56508	
Totale Attrezzature						€ 23.56508	0.044
2	Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 68 W, 7300 lm	Prodotti da costruzione	cad	€ 484.95577	1	€ 484.95577	
Totale Prodotti da costruzione						€ 484.95577	0.906
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.33	€ 8.07840	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	484.95577	€ 9.69912	
Totale Risorse Umane						€ 26.79642	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 535.31727**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 91.00394	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 62.63212	
Prezzo totale						**€ 688.95**	

Scheda elemento: CAM26_U06.060.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.060.020.B
Descrizione	Armatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 102 W - 11000 lm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICACORPI ILLUMINANTI A LEDArmature stradali a LED attacco su palo con fascio asimmetrico a 45°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.27188 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.46119 (3.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55028	0.3	€ 23.56508	
Totale Attrezzature						€ 23.56508	0.038
2	Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 102 W, 11000 lm	Prodotti da costruzione	cad	€ 568.19445	1	€ 568.19445	
Totale Prodotti da costruzione						€ 568.19445	0.916
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.33	€ 8.07840	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	568.19445	€ 11.36389	
Totale Risorse Umane						€ 28.46119	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 620.22072**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 105.43752	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 72.56582	
Prezzo totale						**€ 798.22**	

Scheda elemento: CAM26_U06.060.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.060.020.C
Descrizione	Armatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 136 W - 14600 lm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICACORPI ILLUMINANTI A LEDArmature stradali a LED attacco su palo con fascio asimmetrico a 45°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.30733 (0.66%)
m.d'o.	€ 30.84978 (3.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55028	0.3	€ 23.56508	
Totale Attrezzature						€ 23.56508	0.032
2	Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 136 W - 14600 lm	Prodotti da costruzione	cad	€ 687.62386	1	€ 687.62386	
Totale Prodotti da costruzione						€ 687.62386	0.927
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.33	€ 8.07840	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	687.62386	€ 13.75248	
Totale Risorse Umane						€ 30.84978	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 742.03872**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 126.14658	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 86.81853	
Prezzo totale						**€ 955.00**	

Scheda elemento: CAM26_U06.060.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.060.020.D
Descrizione	Armatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 170 W - 18200 lm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICACORPI ILLUMINANTI A LEDArmature stradali a LED attacco su palo con fascio asimmetrico a 45°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.13099 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.74979 (3.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55028	0.3	€ 23.56508	
Totale Attrezzature						€ 23.56508	0.028
2	Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 170 W - 18200 lm	Prodotti da costruzione	cad	€ 782.62452	1	€ 782.62452	
Totale Prodotti da costruzione						€ 782.62452	0.933
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.33	€ 8.07840	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	782.62452	€ 15.65249	
Totale Risorse Umane						€ 32.74979	0.039
Totale Parziale (TP)						**€ 838.93939**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 142.61970	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 98.15591	
Prezzo totale						**€ 1079.72**	

Scheda elemento: CAM26_U06.060.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.060.020.E
Descrizione	Armatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 200 W -22000 lm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICACORPI ILLUMINANTI A LEDArmature stradali a LED attacco su palo con fascio asimmetrico a 45°
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.87620 (0.66%)
m.d'o.	€ 34.46885 (2.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55028	0.3	€ 23.56508	
Totale Attrezzature						€ 23.56508	0.025
2	Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 200 W -22000 lm	Prodotti da costruzione	cad	€ 868.57751	1	€ 868.57751	
Totale Prodotti da costruzione						€ 868.57751	0.937
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.33	€ 8.07840	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.33	€ 9.01890	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	868.57751	€ 17.37155	
Totale Risorse Umane						€ 34.46885	0.037
Totale Parziale (TP)						**€ 926.61144**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 157.52394	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 108.41354	
Prezzo totale						**€ 1192.55**	

Scheda elemento: CAM26_U06.060.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.060.030.A
Descrizione	Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro strada), circolare, avente le seguenti caratteristiche: corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura; diffusore in vetro trasparente sp. 4 mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001); verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo, una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline e una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Completo di connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea. Valvola anticondensa per il ricircolo dell'aria. Sezionatore di serie in doppio isolamento. Dispositivo di controllo della temperatura all'interno dell'apparecchio con ripristino automatico. Protezione contro gli impulsi conforme alla EN61547. Dispositivo elettronico dedicato alla protezione del modulo LED. Ottiche LED in PMMA con alta resistenza alla temperatura e ai raggi UV. Recuperatori di flusso in policarbonato V0 metalizzato ad alto rendimento. Potenza 102 W, 10400 lm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICACORPI ILLUMINANTI A LEDCorpi illuminanti a LED per installazione a sospensione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.32762 (0.66%)
m.d'o.	€ 33.75839 (5.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55028	0.5	€ 39.27514	
Totale Attrezzature						€ 39.27514	0.077
2	Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, struttura in alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 102 W, 10400 lm	Prodotti da costruzione	cad	€ 392.66941	1	€ 392.66941	
3	Attacco a sospensione per corpo illuminante centro strada	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.42888	1	€ 43.42888	
Totale Prodotti da costruzione						€ 436.09829	0.857
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.5	€ 12.24000	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.5	€ 13.66500	
6	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	392.66941	€ 7.85339	
Totale Risorse Umane						€ 33.75839	0.066
Totale Parziale (TP)						**€ 509.13182**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 86.55241	

8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 59.56842
Prezzo totale						**€ 655.25**

Scheda elemento: CAM26_U06.060.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.060.030.B
Descrizione	Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro strada), circolare, avente le seguenti caratteristiche: corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura; diffusore in vetro trasparente sp. 4 mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001); verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo, una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline e una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Completo di connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea. Valvola anticondensa per il ricircolo dell'aria. Sezionatore di serie in doppio isolamento. Dispositivo di controllo della temperatura all'interno dell'apparecchio con ripristino automatico. Protezione contro gli impulsi conforme alla EN61547. Dispositivo elettronico dedicato alla protezione del modulo LED. Ottiche LED in PMMA con alta resistenza alla temperatura e ai raggi UV. Recuperatori di flusso in policarbonato V0 metalizzato ad alto rendimento. Potenza 135 W, 13900 lm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICACORPI ILLUMINANTI A LEDCorpi illuminanti a LED per installazione a sospensione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.71153 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.49554 (4.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55028	0.5	€ 39.27514	
Totale Attrezzature						€ 39.27514	0.071
2	Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, struttura in alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 135 W, 13900 lm	Prodotti da costruzione	cad	€ 479.52717	1	€ 479.52717	
Totale Prodotti da costruzione						€ 479.52717	0.865
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.5	€ 12.24000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.5	€ 13.66500	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	479.52717	€ 9.59054	
Totale Risorse Umane						€ 35.49554	0.064
Totale Parziale (TP)						**€ 554.29785**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 94.23063	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 64.85285	

Prezzo totale	**€ 713.38**

Scheda elemento: CAM26_U06.060.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.060.030.C
Descrizione	Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro strada), circolare, avente le seguenti caratteristiche: corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura; diffusore in vetro trasparente sp. 4 mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001); verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo, una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline e una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Completo di connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea. Valvola anticondensa per il ricircolo dell'aria. Sezionatore di serie in doppio isolamento. Dispositivo di controllo della temperatura all'interno dell'apparecchio con ripristino automatico. Protezione contro gli impulsi conforme alla EN61547. Dispositivo elettronico dedicato alla protezione del modulo LED. Ottiche LED in PMMA con alta resistenza alla temperatura e ai raggi UV. Recuperatori di flusso in policarbonato V0 metalizzato ad alto rendimento. Potenza 200 W, 20800 lm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICACORPI ILLUMINANTI A LEDCorpi illuminanti a LED per installazione a sospensione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.77052 (0.66%)
m.d'o.	€ 37.93842 (4.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55028	0.5	€ 39.27514	
Totale Attrezzature						€ 39.27514	0.058
2	Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, struttura in alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 200 W, 20800 lm	Prodotti da costruzione	cad	€ 601.67088	1	€ 601.67088	
Totale Prodotti da costruzione						€ 601.67088	0.886
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.5	€ 12.24000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.5	€ 13.66500	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	601.67088	€ 12.03342	
Totale Risorse Umane						€ 37.93842	0.056
Totale Parziale (TP)						**€ 678.88444**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 115.41035	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 79.42948	

Prezzo totale	**€ 873.72**

Scheda elemento: CAM26_U06.060.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.060.030.D
Descrizione	Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (tipo campana) avente le seguenti caratteristiche: corpo e telaio in alluminio pressofuso con gancio di chiusura; diffusore in vetro temperato, spessore 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 12150-1/2001); verniciatura realizzata con pretrattamento superficiale del metallo, una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline e una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Riflettore colore bianco ceramico. Completo di dispositivo di controllo della temperatura all'interno dell'apparecchio con ripristino automatico. Protezione contro gli impulsi conforme alla EN61547. Sezionatore di serie. Conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21 e EN60529. Potenza 25 W, 4000 lm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICACORPI ILLUMINANTI A LEDCorpi illuminanti a LED per installazione a sospensione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.21811 (0.66%)
m.d'o.	€ 38.11937 (4.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55028	0.5	€ 39.27514	
Totale Attrezzature						€ 39.27514	0.054
2	Attacco a sospensione per corpo illuminante centro strada	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.42888	1	€ 43.42888	
3	Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (campana), in alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 25 W, 4000 lm	Prodotti da costruzione	cad	€ 610.71856	1	€ 610.71856	
Totale Prodotti da costruzione						€ 654.14744	0.894
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.5	€ 12.24000	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.5	€ 13.66500	
6	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	610.71856	€ 12.21437	
Totale Risorse Umane						€ 38.11937	0.052
Totale Parziale (TP)						**€ 731.54195**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 124.36213	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 85.59041	
Prezzo totale						**€ 941.49**	

Scheda elemento: CAM26_U06.060.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.060.030.E
Descrizione	Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (tipo campana) avente le seguenti caratteristiche: corpo e telaio in alluminio pressofuso con gancio di chiusura; diffusore in vetro temperato, spessore 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 12150-1/2001); verniciatura realizzata con pretrattamento superficiale del metallo, una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline e una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Riflettore colore bianco ceramico. Completo di dispositivo di controllo della temperatura all'interno dell'apparecchio con ripristino automatico. Protezione contro gli impulsi conforme alla EN61547. Sezionatore di serie. Conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21 e EN60529. Potenza 46 W, 6800 lm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICACORPI ILLUMINANTI A LEDCorpi illuminanti a LED per installazione a sospensione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.49266 (0.66%)
m.d'o.	€ 38.75271 (3.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55028	0.5	€ 39.27514	
Totale Attrezzature						€ 39.27514	0.051
2	Attacco a sospensione per corpo illuminante centro strada	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.42888	1	€ 43.42888	
3	Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (campana), in alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 46 W, 6800 lm	Prodotti da costruzione	cad	€ 642.38545	1	€ 642.38545	
Totale Prodotti da costruzione						€ 685.81433	0.898
4	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.5	€ 12.24000	
5	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.5	€ 13.66500	
6	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	642.38545	€ 12.84771	
Totale Risorse Umane						€ 38.75271	0.051
Totale Parziale (TP)						**€ 763.84218**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 129.85317	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 89.36954	
Prezzo totale						**€ 983.06**	

Scheda elemento: CAM26_U06.060.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.060.030.F
Descrizione	Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro strada), quadrato, avente le seguenti caratteristiche: corpo alluminio pressofuso verniciato alle polveri di poliestere; ottica lamellare a sviluppo parabolico in alluminio anodizzato brillantato antiridescente; schermo vetro temprato spessore 4 mm; alimentatore elettronico. Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN60598-2-22, EN62471, EN55015; EN61547, EN61003-2. Grado di protezione IP66. Potenza 100 W, 10400 lm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICACORPI ILLUMINANTI A LEDCorpi illuminanti a LED per installazione a sospensione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.42246 (0.66%)
m.d'o.	€ 39.44232 (4.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55028	0.5	€ 39.27514	
Totale Attrezzature						€ 39.27514	0.052
2	Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, corpo in alluminio, vetro sp. 4 mm. Potenza 100 W, 10400 lm	Prodotti da costruzione	cad	€ 676.86617	1	€ 676.86617	
Totale Prodotti da costruzione						€ 676.86617	0.896
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.5	€ 12.24000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.5	€ 13.66500	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	676.86617	€ 13.53732	
Totale Risorse Umane						€ 39.44232	0.052
Totale Parziale (TP)						**€ 755.58363**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 128.44922	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 88.40329	
Prezzo totale						**€ 972.44**	

Scheda elemento: CAM26_U06.060.030.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.060.030.G
Descrizione	Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro strada), quadrato, avente le seguenti caratteristiche: corpo alluminio pressofuso verniciato alle polveri di poliestere; ottica lamellare a sviluppo parabolico in alluminio anodizzato brillantato antiridescente; schermo vetro temprato spessore 4 mm; alimentatore elettronico. Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN60598-2-22, EN62471, EN55015; EN61547, EN61003-2. Grado di protezione IP66. Potenza 150 W, 14500 lm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICACORPI ILLUMINANTI A LEDCorpi illuminanti a LED per installazione a sospensione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.30958 (0.66%)
m.d'o.	€ 41.48873 (3.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55028	0.5	€ 39.27514	
Totale Attrezzature						€ 39.27514	0.046
2	Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, corpo in alluminio, vetro sp. 4 mm. Potenza 150 W, 14500 lm	Prodotti da costruzione	cad	€ 779.18641	1	€ 779.18641	
Totale Prodotti da costruzione						€ 779.18641	0.906
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.5	€ 12.24000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.5	€ 13.66500	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	779.18641	€ 15.58373	
Totale Risorse Umane						€ 41.48873	0.048
Totale Parziale (TP)						**€ 859.95028**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 146.19155	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 100.61418	
Prezzo totale						**€ 1106.76**	

Scheda elemento: CAM26_U06.060.030.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_U06.060.030.H
Descrizione	Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro strada), quadrato, avente le seguenti caratteristiche: corpo alluminio pressofuso verniciato alle polveri di poliestere; ottica lamellare a sviluppo parabolico in alluminio anodizzato brillantato antiridescente; schermo vetro temprato spessore 4 mm; alimentatore elettronico. Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN60598-2-22, EN62471, EN55015; EN61547, EN61003-2. Grado di protezione IP66. Potenza 200 W, 18500 lm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICACORPI ILLUMINANTI A LEDCorpi illuminanti a LED per installazione a sospensione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.97486 (0.66%)
m.d'o.	€ 43.02340 (3.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55028	0.5	€ 39.27514	
Totale Attrezzature						€ 39.27514	0.042
2	Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, corpo in alluminio, vetro sp. 4 mm. Potenza 200 W, 18500 lm	Prodotti da costruzione	cad	€ 855.91980	1	€ 855.91980	
Totale Prodotti da costruzione						€ 855.91980	0.912
3	Operaio 3^ categoria - D2	Risorse Umane	h	€ 24.48000	0.5	€ 12.24000	
4	Operaio 5^ categoria - C3	Risorse Umane	h	€ 27.33000	0.5	€ 13.66500	
5	Maggiorazione per materiale di fissaggio	Risorse Umane	%	€ 0.02000	855.9198	€ 17.11840	
Totale Risorse Umane						€ 43.02340	0.046
Totale Parziale (TP)						**€ 938.21834**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 159.49712	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 109.77155	
Prezzo totale						**€ 1207.49**	

Scheda elemento: CAM26_U07.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.010.010.A
Descrizione	Scavo subacqueo di materiali disciolti, pietrame e frantumi di muratura o calcestruzzo del volume di ogni pezzo non superiore a 0,10 mc in qualsiasi proporzione, eseguito a sezione aperta o per formazione di cunetta fino alla profondità di 10 m sotto il livello medio del mare con benna mordente montata su galleggiante o qualsiasi altro mezzo idoneo, compreso il carico del materiale scavato in bettolina, il trasporto e lo scarico in mare aperto a distanza non superiore a 6 miglia.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMESCAVI, TAGLI, TRASPORTIScavo subacqueo di materiali disciolti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25846 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.30250 (67.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	Attrezzature	h	€ 68.40445	0.06	€ 4.10427	
Totale Attrezzature						€ 4.10427	0.135
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.45	€ 11.94300	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.45	€ 14.35950	
Totale Risorse Umane						€ 26.30250	0.865
Totale Parziale (TP)						**€ 30.40677**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.16915	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.55759	
Prezzo totale						**€ 39.13**	

Scheda elemento: CAM26_U07.010.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.010.020.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di palancole in acciaio tipo Larsen per contenimento di terrapieno, infisse sino a quote necessarie ad assicurare l’ancoraggio utile per il contenimento del terrapieno e dei carichi su questo gravanti, incluso ogni onere per attrezzature di infissione e ogni magistero occorrente.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMESCAVI, TAGLI, TRASPORTIFornitura e posa in opera di palancole in acciaio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36364 (0.66%)
m.d'o.	€ 37.99250 (69.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	Attrezzature	h	€ 68.40445	0.07	€ 4.78831	
Totale Attrezzature						€ 4.78831	0.112
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.65	€ 17.25100	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.65	€ 20.74150	
Totale Risorse Umane						€ 37.99250	0.888
Totale Parziale (TP)						**€ 42.78081**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.27274	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.00536	
Prezzo totale						**€ 55.06**	

Scheda elemento: CAM26_U07.010.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.010.025.A
Descrizione	Scavo subaqueo in roccia di qualunque natura e consistenza, compatta stratificata, eseguito in acqua, in sezione aperta o trincea con adeguati mezzi effusori e/o con impiego di esplosivi a cariche microritardate, compreso rimozione, salpamento, carico, trasporto e scarico a rifiuto od a formazione e rifiorimento di scogliera, e tutti gli oneri, forniture mezzi d'opera, magisteri, combustibili, etc. occorrenti per dare perfettamente compiuto il lavoro di scavo alla prescritta quota e per l'impiego o il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, secondo le disposizioni della D.L., a terra in cave di rifiuto autorizzate ovvero nei siti in mare che saranno autorizzati dall'Amministrazione Marittima previo ottenimento da parte dell'Appaltatore delle prescritte autorizzazioni: sino a ml. 5 sotto il l.m.m
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMESCAVI, TAGLI, TRASPORTIScavo subacqueo eseguito con impiego di esplosivi.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09919 (0.13%)
m.d'o.	€ 12.76590 (17.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per Opere Marittime	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	45.58182	€ 45.58182	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.58182	0.781
2	Manodopera per Opere Marittime	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	12.7659	€ 12.76590	
Totale Risorse Umane						€ 12.76590	0.219
Totale Parziale (TP)						**€ 58.34772**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.91911	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.82668	
Prezzo totale						**€ 75.09**	

Scheda elemento: CAM26_U07.010.025.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.010.025.B
Descrizione	SOVRAPPREZZO allo Scavo subaqueo in roccia di qualunque natura e consistenza, compatta stratificata, eseguito in acqua, in sezione aperta o trincea con adeguati mezzi effusori e/o con impiego di esplosivi a cariche microritardate, compreso rimozione, salpamento, carico, trasporto e scarico a rifiuto od a formazione e rifiorimento di scogliera, e tutti gli oneri, forniture mezzi d'opera, magisteri, combustibili, etc. occorrenti per dare perfettamente compiuto il lavoro di scavo alla prescritta quota e per l'impiego o il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, secondo le disposizioni della D.L., a terra in cave di rifiuto autorizzate ovvero nei siti in mare che saranno autorizzati dall'Amministrazione Marittima previo ottenimento da parte dell'Appaltatore delle prescritte autorizzazioni: per ogni metro di aggiore profondità oltre i ml. 5 sotto il l.m.m
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMESCAVI, TAGLI, TRASPORTIScavo subacqueo eseguito con impiego di esplosivi.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01261 (0.13%)
m.d'o.	€ 1.62350 (17.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per Opere Marittime	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	5.79686	€ 5.79686	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.79686	0.781
2	Manodopera per Opere Marittime	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1.6235	€ 1.62350	
Totale Risorse Umane						€ 1.62350	0.219
Totale Parziale (TP)						**€ 7.42036**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.26146	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.86818	
Prezzo totale						**€ 9.55**	

Scheda elemento: CAM26_U07.010.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.010.030.A
Descrizione	Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura metallica di qualsiasi tipo eseguito in acqua da quota (-5,01) a quota (-11,00) esclusivamente da sommozzatore, compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMESCAVI, TAGLI, TRASPORTITaglio subacqueo a schegge di muratura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.64349 (0.66%)
m.d'o.	€ 265.35000 (31.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	h	€ 26.02552	1.8	€ 46.84594	
2	Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	Attrezzature	h	€ 6.15087	1.8	€ 11.07157	
Totale Attrezzature						€ 57.91751	0.087
3	Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	Prodotti da costruzione	kg	€ 13.10280	26	€ 340.67280	
Totale Prodotti da costruzione						€ 340.67280	0.513
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	3	€ 79.62000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	3	€ 95.73000	
6	Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	Risorse Umane	h	€ 30.00000	3	€ 90.00000	
Totale Risorse Umane						€ 265.35000	0.4
Totale Parziale (TP)						**€ 663.94031**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 112.86985	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 77.68102	
Prezzo totale						**€ 854.49**	

Scheda elemento: CAM26_U07.010.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.010.040.A
Descrizione	Sovrapprezzo agli scavi subacquei per ogni mc di escavazione eseguita a profondità maggiore di 10 m. Per ogni 5 metri di maggiore profondità
Dettagli	
Unità di misura	%
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMESCAVI, TAGLI, TRASPORTISovrapprezzo agli scavi subacquei
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06605 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quota attrezzature per voci in percentuale	Attrezzature	%	€ 1.00000	7.77	€ 7.77000	
Totale Attrezzature						€ 7.77000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 7.77000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.32090	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.90909	
Prezzo totale						**€ 10.00**	

Scheda elemento: CAM26_U07.010.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.010.050.A
Descrizione	Compenso per il trasporto a rifiuto oltre le cinque miglie marine dal cantiere, di materiale provenienti dagli escavi o dalle demolizioni subacquee, in mare aperto, previa autorizzazione dell'autorità marittima, a mezzo di capaci bette trainate da rimorchiatore o mezzi similari. Il materiale dragato dovrà essere scaricato in mare aperto, nelle zone autorizzate dalla Capitaneria di porto ai sensi delle norme vigenti. Nel prezzo di applicazione sono compresi altresì gli oneri relativi al trasporto, lo scarico dei materiali scavati ed il ritorno a vuoto di tutti i mezzi impiegati. Per ogni miglio marino in più.
Dettagli	
Unità di misura	mc/miglia
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMESCAVI, TAGLI, TRASPORTICompenso per il trasporto a rifiuto oltre le cinque miglie marine dal cantiere
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02130 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compenso per trasporto a rifiuto oltre 5 miglia in mare aperto	Attrezzature	mc/miglia	€ 2.50549	1	€ 2.50549	
Totale Attrezzature						€ 2.50549	1
Totale Parziale (TP)						**€ 2.50549**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.42593	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.29314	
Prezzo totale						**€ 3.22**	

Scheda elemento: CAM26_U07.010.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.010.060.A
Descrizione	Compenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi marittimi dal punto di raccolta di materiali provenienti dagli scavi subacquei nei siti indicati dalle Autorità Marittime alla distanza di oltre 5 miglia dal luogo di scavo, per ogni miglio marino in più.
Dettagli	
Unità di misura	mc/miglia
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMESCAVI, TAGLI, TRASPORTICompenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi marittimi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00825 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compenso per trasporto a ripascimento con mezzi marini oltre 5 miglia nei siti delle Autorità Marittime	Attrezzature	mc/miglia	€ 0.97060	1	€ 0.97060	
Totale Attrezzature						€ 0.97060	1
Totale Parziale (TP)						**€ 0.97060**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.16500	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.11356	
Prezzo totale						**€ 1.25**	

Scheda elemento: CAM26_U07.010.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.010.070.A
Descrizione	Compenso per trasporto a rifiuto con mezzi terrestri dal punto di raccolta di materiali provenienti dagli scavi o dalle demolizioni subacquee alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, compreso il ritorno a vuoto, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica
Dettagli	
Unità di misura	mc/km
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMESCAVI, TAGLI, TRASPORTICompenso per trasporto a rifiuto con mezzi terrestri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00451 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compenso per trasporto a ripascimento con mezzi terrestri	Attrezzature	mc/km	€ 0.53044	1	€ 0.53044	
Totale Attrezzature						€ 0.53044	1
Totale Parziale (TP)						**€ 0.53044**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.09017	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.06206	
Prezzo totale						**€ 0.68**	

Scheda elemento: CAM26_U07.010.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.010.080.A
Descrizione	Compenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi terrestri dal punto di raccolta di materiali provenienti dagli scavi subacquei nei siti indicati dalle Autorità Marittime
Dettagli	
Unità di misura	mc/km
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMESCAVI, TAGLI, TRASPORTICompenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi terrestri
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00451 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compenso per trasporto a ripascimento con mezzi terrestri	Attrezzature	mc/km	€ 0.53044	1	€ 0.53044	
Totale Attrezzature						€ 0.53044	1
Totale Parziale (TP)						**€ 0.53044**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.09017	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.06206	
Prezzo totale						**€ 0.68**	

Scheda elemento: CAM26_U07.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.020.010.A
Descrizione	Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità di 12 m sotto il livello medio del mare, da eseguirsi con l'ausilio degli idonei mezzi e del sommozzatore, compreso l'onere del trasporto e collocazione in opera in sagoma di scogliera nell'ambito del cantiere e nei siti indicati dalla D.L., o il carico, il trasporto a rifiuto entro 10 Km dal punto di raccolta.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMESALPAMENTISalpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26665 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.69000 (43.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	Attrezzature	h	€ 68.40445	0.2	€ 13.68089	
Totale Attrezzature						€ 13.68089	0.436
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
4	Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	Risorse Umane	h	€ 30.00000	0.2	€ 6.00000	
Totale Risorse Umane						€ 17.69000	0.564
Totale Parziale (TP)						**€ 31.37089**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.33305	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.67039	
Prezzo totale						**€ 40.37**	

Scheda elemento: CAM26_U07.020.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.020.010.B
Descrizione	Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità di 12 m sotto il livello medio del mare, da eseguirsi con l'ausilio degli idonei mezzi e del sommozzatore, compreso l'onere del trasporto e collocazione in opera in sagoma di scogliera nell'ambito del cantiere e nei siti indicati dalla D.L., o il carico, il trasporto a rifiuto entro 10 Km dal punto di raccolta.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMESALPAMENTISalpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38331 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.69000 (30.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	Attrezzature	h	€ 68.40445	0.06	€ 4.10427	
2	Motopontone di stazza lorda da 60 a 100 t	Attrezzature	h	€ 388.35126	0.06	€ 23.30108	
Totale Attrezzature						€ 27.40535	0.608
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
5	Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	Risorse Umane	h	€ 30.00000	0.2	€ 6.00000	
Totale Risorse Umane						€ 17.69000	0.392
Totale Parziale (TP)						**€ 45.09535**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.66621	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.27616	
Prezzo totale						**€ 58.04**	

Scheda elemento: CAM26_U07.020.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.020.020.A
Descrizione	Sovrapprezzo al salpamento eseguito a profondità maggiore di 12 m sotto il livello medio del mare e per ogni 5 m di maggiore profondità
Dettagli	
Unità di misura	%
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMESALPAMENTISovrapprezzo al salpamento eseguito a profondità maggiore di 12 m sotto il livello medio del mare e per ogni 5 m di maggiore profondità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06605 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quota attrezzature per voci in percentuale	Attrezzature	%	€ 1.00000	7.77	€ 7.77000	
Totale Attrezzature						€ 7.77000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 7.77000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.32090	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.90909	
Prezzo totale						**€ 10.00**	

Scheda elemento: CAM26_U07.030.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.030.010.A
Descrizione	Demolizione di muratura, con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m.compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEDEMOLIZIONIDemolizione di muratura eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.53093 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.56300 (39.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	h	€ 26.02552	0.54	€ 14.05378	
2	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	Attrezzature	h	€ 31.19450	0.54	€ 16.84503	
Totale Attrezzature						€ 30.89881	0.495
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.54	€ 14.33160	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.54	€ 17.23140	
Totale Risorse Umane						€ 31.56300	0.505
Totale Parziale (TP)						**€ 62.46181**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.61851	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.30803	
Prezzo totale						**€ 80.39**	

Scheda elemento: CAM26_U07.030.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.030.010.B
Descrizione	Demolizione di muratura, con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m.compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEDEMOLIZIONIDemolizione di muratura eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.58992 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.07000 (39.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	h	€ 26.02552	0.6	€ 15.61531	
2	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	Attrezzature	h	€ 31.19450	0.6	€ 18.71670	
Totale Attrezzature						€ 34.33201	0.495
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6	€ 15.92400	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
Totale Risorse Umane						€ 35.07000	0.505
Totale Parziale (TP)						**€ 69.40201**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.79834	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.12004	
Prezzo totale						**€ 89.32**	

Scheda elemento: CAM26_U07.030.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.030.015.A
Descrizione	Demolizione di muratura in mattoni o tufo, eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m. con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore subacqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEDEMOLIZIONIDemolizione di muratura, eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.86674 (0.66%)
m.d'o.	€ 61.91500 (47.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	h	€ 26.02552	0.7	€ 18.21786	
2	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	Attrezzature	h	€ 31.19450	0.7	€ 21.83615	
Totale Attrezzature						€ 40.05401	0.393
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.7	€ 18.57800	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.7	€ 22.33700	
5	Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	Risorse Umane	h	€ 30.00000	0.7	€ 21.00000	
Totale Risorse Umane						€ 61.91500	0.607
Totale Parziale (TP)						**€ 101.96901**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.33473	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.93037	
Prezzo totale						**€ 131.23**	

Scheda elemento: CAM26_U07.030.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.030.015.B
Descrizione	Demolizione di muratura in pietrame, eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m. con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore subacqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEDEMOLIZIONIDemolizione di muratura, eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.11438 (0.66%)
m.d'o.	€ 79.60500 (47.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	h	€ 26.02552	0.9	€ 23.42297	
2	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	Attrezzature	h	€ 31.19450	0.9	€ 28.07505	
Totale Attrezzature						€ 51.49802	0.393
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.9	€ 23.88600	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.9	€ 28.71900	
5	Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	Risorse Umane	h	€ 30.00000	0.9	€ 27.00000	
Totale Risorse Umane						€ 79.60500	0.607
Totale Parziale (TP)						**€ 131.10302**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.28751	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.33905	
Prezzo totale						**€ 168.73**	

Scheda elemento: CAM26_U07.030.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.030.020.A
Descrizione	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEDEMOLIZIONIDemolizione di struttura in cls eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.47479 (0.66%)
m.d'o.	€ 87.67500 (39.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	h	€ 26.02552	1.5	€ 39.03828	
2	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	Attrezzature	h	€ 31.19450	1.5	€ 46.79175	
Totale Attrezzature						€ 85.83003	0.495
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.5	€ 39.81000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.5	€ 47.86500	
Totale Risorse Umane						€ 87.67500	0.505
Totale Parziale (TP)						**€ 173.50503**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.49586	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.30009	
Prezzo totale						**€ 223.30**	

Scheda elemento: CAM26_U07.030.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.030.020.B
Descrizione	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEDEMOLIZIONIDemolizione di struttura in cls eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.81943 (0.66%)
m.d'o.	€ 111.05500 (40.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	h	€ 26.02552	1.8	€ 46.84594	
2	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	Attrezzature	h	€ 31.19450	1.8	€ 56.15010	
Totale Attrezzature						€ 102.99604	0.481
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.9	€ 50.42600	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.9	€ 60.62900	
Totale Risorse Umane						€ 111.05500	0.519
Totale Parziale (TP)						**€ 214.05104**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 36.38868	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.04397	
Prezzo totale						**€ 275.48**	

Scheda elemento: CAM26_U07.030.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.030.025.A
Descrizione	Demolizione di struttura in calcestruzzo eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore subacqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEDEMOLIZIONIDemolizione di struttura in cls eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.47639 (0.66%)
m.d'o.	€ 176.90000 (47.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	h	€ 26.02552	2	€ 52.05104	
2	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	Attrezzature	h	€ 31.19450	2	€ 62.38900	
Totale Attrezzature						€ 114.44004	0.393
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2	€ 53.08000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
5	Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	Risorse Umane	h	€ 30.00000	2	€ 60.00000	
Totale Risorse Umane						€ 176.90000	0.607
Totale Parziale (TP)						**€ 291.34004**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 49.52781	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 34.08679	
Prezzo totale						**€ 374.95**	

Scheda elemento: CAM26_U07.030.025.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.030.025.B
Descrizione	Demolizione di struttura in calcestruzzo eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore subacqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEDEMOLIZIONIDemolizione di struttura in cls eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.84785 (0.66%)
m.d'o.	€ 203.43500 (47.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	h	€ 26.02552	2.3	€ 59.85870	
2	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	Attrezzature	h	€ 31.19450	2.3	€ 71.74735	
Totale Attrezzature						€ 131.60605	0.393
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2.3	€ 61.04200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2.3	€ 73.39300	
5	Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	Risorse Umane	h	€ 30.00000	2.3	€ 69.00000	
Totale Risorse Umane						€ 203.43500	0.607
Totale Parziale (TP)						**€ 335.04105**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 56.95698	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 39.19980	
Prezzo totale						**€ 431.20**	

Scheda elemento: CAM26_U07.030.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.030.030.A
Descrizione	Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata. Su rocce, pietrame, ecc.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEDEMOLIZIONIDemolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.37230 (0.66%)
m.d'o.	€ 81.83000 (22.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	h	€ 26.02552	1.2	€ 31.23062	
2	Trivella di potenza 1600 l/min	Attrezzature	h	€ 12.79300	1.2	€ 15.35160	
Totale Attrezzature						€ 46.58222	0.167
3	Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	Prodotti da costruzione	kg	€ 13.10280	11.5	€ 150.68220	
Totale Prodotti da costruzione						€ 150.68220	0.54
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.4	€ 37.15600	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.4	€ 44.67400	
Totale Risorse Umane						€ 81.83000	0.293
Totale Parziale (TP)						**€ 279.09442**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 47.44605	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 32.65405	
Prezzo totale						**€ 359.19**	

Scheda elemento: CAM26_U07.030.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.030.030.B
Descrizione	Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata. Su cemento non armato.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEDEMOLIZIONIDemolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.68245 (0.66%)
m.d'o.	€ 93.52000 (23.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	h	€ 26.02552	1.4	€ 36.43573	
2	Trivella di potenza 1600 l/min	Attrezzature	h	€ 12.79300	1.4	€ 17.91020	
Totale Attrezzature						€ 54.34593	0.172
3	Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	Prodotti da costruzione	kg	€ 13.10280	12.8	€ 167.71584	
Totale Prodotti da costruzione						€ 167.71584	0.531
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.6	€ 42.46400	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.6	€ 51.05600	
Totale Risorse Umane						€ 93.52000	0.296
Totale Parziale (TP)						**€ 315.58177**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 53.64890	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 36.92307	
Prezzo totale						**€ 406.15**	

Scheda elemento: CAM26_U07.030.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.030.030.C
Descrizione	Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata. Su cemento armato.

Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEDEMOLIZIONIDemolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.35740 (0.66%)
m.d'o.	€ 105.21000 (20.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	h	€ 26.02552	1.6	€ 41.64083	
2	Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	Attrezzature	h	€ 6.15087	0.8	€ 4.92070	
3	Trivella di potenza 1600 l/min	Attrezzature	h	€ 12.79300	1.6	€ 20.46880	
Totale Attrezzature						€ 67.03033	0.17
4	Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	Prodotti da costruzione	kg	€ 13.10280	17	€ 222.74760	
Totale Prodotti da costruzione						€ 222.74760	0.564
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.8	€ 47.77200	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.8	€ 57.43800	
Totale Risorse Umane						€ 105.21000	0.266
Totale Parziale (TP)						**€ 394.98793**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 67.14795	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 46.21359	
Prezzo totale						**€ 508.35**	

Scheda elemento: CAM26_U07.030.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.030.035.A
Descrizione	Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità con l'impiego di operatore subacqueo e uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti. Su rocce, pietrame, ecc.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEDEMOLIZIONIDemolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.04034 (0.66%)
m.d'o.	€ 159.21000 (34.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	h	€ 26.02552	1.4	€ 36.43573	
2	Trivella di potenza 1600 l/min	Attrezzature	h	€ 12.79300	1.4	€ 17.91020	
Totale Attrezzature						€ 54.34593	0.152
3	Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	Prodotti da costruzione	kg	€ 13.10280	11	€ 144.13080	
Totale Prodotti da costruzione						€ 144.13080	0.403
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.8	€ 47.77200	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.8	€ 57.43800	
6	Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	Risorse Umane	h	€ 30.00000	1.8	€ 54.00000	
Totale Risorse Umane						€ 159.21000	0.445
Totale Parziale (TP)						**€ 357.68673**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 60.80674	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 41.84935	
Prezzo totale						**€ 460.34**	

Scheda elemento: CAM26_U07.030.035.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.030.035.B
Descrizione	Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità con l'impiego di operatore subacqueo e uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti. Su cemento non armato.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEDEMOLIZIONIDemolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.43489 (0.66%)
m.d'o.	€ 176.90000 (34.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	h	€ 26.02552	1.6	€ 41.64083	
2	Trivella di potenza 1600 l/min	Attrezzature	h	€ 12.79300	1.6	€ 20.46880	
Totale Attrezzature						€ 62.10963	0.154
3	Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	Prodotti da costruzione	kg	€ 13.10280	12.6	€ 165.09528	
Totale Prodotti da costruzione						€ 165.09528	0.409
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2	€ 53.08000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
6	Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	Risorse Umane	h	€ 30.00000	2	€ 60.00000	
Totale Risorse Umane						€ 176.90000	0.438
Totale Parziale (TP)						**€ 404.10491**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 68.69783	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 47.28027	
Prezzo totale						**€ 520.08**	

Scheda elemento: CAM26_U07.030.035.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.030.035.C
Descrizione	Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità con l'impiego di operatore subacqueo e uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti. Su cemento armato.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEDEMOLIZIONIDemolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.08372 (0.66%)
m.d'o.	€ 194.59000 (31.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	h	€ 26.02552	1.6	€ 41.64083	
2	Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	Attrezzature	h	€ 6.15087	0.8	€ 4.92070	
3	Trivella di potenza 1600 l/min	Attrezzature	h	€ 12.79300	1.6	€ 20.46880	
Totale Attrezzature						€ 67.03033	0.14
4	Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	Prodotti da costruzione	kg	€ 13.10280	16.7	€ 218.81676	
Totale Prodotti da costruzione						€ 218.81676	0.455
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2.2	€ 58.38800	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2.2	€ 70.20200	
7	Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	Risorse Umane	h	€ 30.00000	2.2	€ 66.00000	
Totale Risorse Umane						€ 194.59000	0.405
Totale Parziale (TP)						**€ 480.43709**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 81.67431	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 56.21114	
Prezzo totale						**€ 618.32**	

Scheda elemento: CAM26_U07.030.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.030.040.A
Descrizione	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Ringhiere, inferriate e simili.
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEDEMOLIZIONIRimozione di opere in ferro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00917 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58450 (42.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Argano a frizione	Attrezzature	h	€ 49.42139	0.01	€ 0.49421	
Totale Attrezzature						€ 0.49421	0.458
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.01	€ 0.26540	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.01	€ 0.31910	
Totale Risorse Umane						€ 0.58450	0.542
Totale Parziale (TP)						**€ 1.07871**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.18338	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.12621	
Prezzo totale						**€ 1.39**	

Scheda elemento: CAM26_U07.030.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.030.040.B
Descrizione	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari.
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEDEMOLIZIONIRimozione di opere in ferro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01234 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58450 (31.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
2	Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	Attrezzature	h	€ 6.15087	0.01	€ 0.06151	
Totale Attrezzature						€ 0.73867	0.509
3	Travi in abete uso Trieste	Prodotti da costruzione	mc	€ 347.06876	0.0001	€ 0.03471	
4	Tavole in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 478.84354	0.0001	€ 0.04788	
5	Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 454.62846	0.0001	€ 0.04546	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.12805	0.088
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.01	€ 0.26540	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.01	€ 0.31910	
Totale Risorse Umane						€ 0.58450	0.403
Totale Parziale (TP)						**€ 1.45122**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.24671	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.16979	
Prezzo totale						**€ 1.87**	

Scheda elemento: CAM26_U07.030.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.030.040.C
Descrizione	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Grosse carpenterie in ferro composte da elementi non commerciali.
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEDEMOLIZIONIRimozione di opere in ferro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01234 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58450 (31.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
2	Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	Attrezzature	h	€ 6.15087	0.01	€ 0.06151	
Totale Attrezzature						€ 0.73867	0.509
3	Travi in abete uso Trieste	Prodotti da costruzione	mc	€ 347.06876	0.0001	€ 0.03471	
4	Tavole in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 478.84354	0.0001	€ 0.04788	
5	Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 454.62846	0.0001	€ 0.04546	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.12805	0.088
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.01	€ 0.26540	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.01	€ 0.31910	
Totale Risorse Umane						€ 0.58450	0.403
Totale Parziale (TP)						**€ 1.45122**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.24671	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.16979	
Prezzo totale						**€ 1.87**	

Scheda elemento: CAM26_U07.030.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.030.040.D
Descrizione	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Manufatti in ghisa del peso inferiore a 200 Kg.
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEDEMOLIZIONIRimozione di opere in ferro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01125 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58450 (34.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
2	Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	Attrezzature	h	€ 6.15087	0.01	€ 0.06151	
Totale Attrezzature						€ 0.73867	0.558
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.01	€ 0.26540	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.01	€ 0.31910	
Totale Risorse Umane						€ 0.58450	0.442
Totale Parziale (TP)						**€ 1.32317**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.22494	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.15481	
Prezzo totale						**€ 1.70**	

Scheda elemento: CAM26_U07.030.040.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.030.040.E
Descrizione	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Bitte in ghisa o manufatti assimilabili.
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEDEMOLIZIONIRimozione di opere in ferro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01125 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58450 (34.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autogru da 20000 kg	Attrezzature	h	€ 67.71600	0.01	€ 0.67716	
2	Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	Attrezzature	h	€ 6.15087	0.01	€ 0.06151	
Totale Attrezzature						€ 0.73867	0.558
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.01	€ 0.26540	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.01	€ 0.31910	
Totale Risorse Umane						€ 0.58450	0.442
Totale Parziale (TP)						**€ 1.32317**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.22494	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.15481	
Prezzo totale						**€ 1.70**	

Scheda elemento: CAM26_U07.030.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.030.050.A
Descrizione	Rimozione di parabordi pensili di qualunque tipo e dimensione, compreso il trasporto in magazzino di quelli riutilizzabili.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEDEMOLIZIONIRimozione di parabordi pensili
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12917 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.19700 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.26	€ 6.90040	
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.26	€ 8.29660	
Totale Risorse Umane						€ 15.19700	1
Totale Parziale (TP)						**€ 15.19700**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.58349	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.77805	
Prezzo totale						**€ 19.56**	

Scheda elemento: CAM26_U07.030.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.030.055.A
Descrizione	Rimozione di ciglio in pietra, compresi l'accatastamento del materiale riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello di risulta. Eseguito con mezzi meccanici
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEDEMOLIZIONIRimozione di ciglio in pietra
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09358 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.49200 (31.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.06	€ 3.83340	
2	Escavatore gommato o cingolato da 60 a 80 kW	Attrezzature	h	€ 44.73770	0.06	€ 2.68426	
Totale Attrezzature						€ 6.51766	0.592
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
Totale Risorse Umane						€ 4.49200	0.408
Totale Parziale (TP)						**€ 11.00966**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.87164	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.28813	
Prezzo totale						**€ 14.17**	

Scheda elemento: CAM26_U07.030.055.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.030.055.B
Descrizione	Rimozione di ciglio in pietra, compresi l'accatastamento del materiale riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello di risulta. Eseguito a mano.
Dettagli	
Unità di misura	ml
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEDEMOLIZIONIRimozione di ciglio in pietra
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11849 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.10700 (56.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.06	€ 3.83340	
Totale Attrezzature						€ 3.83340	0.275
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.18	€ 4.77720	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.18	€ 5.32980	
Totale Risorse Umane						€ 10.10700	0.725
Totale Parziale (TP)						**€ 13.94040**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.36987	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.63103	
Prezzo totale						**€ 17.94**	

Scheda elemento: CAM26_U07.030.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.030.060.A
Descrizione	Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini, ecc., di qualsiasi dimensione e forma, eseguita su opere foranee compreso l'accatastamento in cantiere. Eseguito con mezzi meccanici.

Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEDEMOLIZIONIRimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini, ecc.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35975 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.21400 (37.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.15	€ 9.58351	
2	Escavatore gommato o cingolato da 60 a 80 kW	Attrezzature	h	€ 44.73770	0.28	€ 12.52656	
Totale Attrezzature						€ 22.11007	0.522
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.36	€ 9.55440	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.36	€ 10.65960	
Totale Risorse Umane						€ 20.21400	0.478
Totale Parziale (TP)						**€ 42.32407**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.19509	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.95192	
Prezzo totale						**€ 54.47**	

Scheda elemento: CAM26_U07.030.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.030.060.B
Descrizione	Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini, ecc., di qualsiasi dimensione e forma, eseguita su opere foranee compreso l'accatastamento in cantiere. Eseguito a mano.

Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEDEMOLIZIONIRimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini, ecc.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.88591 (0.66%)
m.d'o.	€ 92.08600 (68.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	h	€ 63.89005	0.19	€ 12.13911	
Totale Attrezzature						€ 12.13911	0.116
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.64	€ 43.52560	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	1.64	€ 48.56040	
Totale Risorse Umane						€ 92.08600	0.884
Totale Parziale (TP)						**€ 104.22511**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.71827	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.19434	
Prezzo totale						**€ 134.14**	

Scheda elemento: CAM26_U07.030.065.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.030.065.A
Descrizione	Svellimento di basolato di qualunque classe, compreso il taglio della vecchia malta, eseguito sulle opere foranea compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio. Eseguito senza recupero del materiale.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEDEMOLIZIONISvellimento di basolato di qualunque classe
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06682 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.86100 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.14	€ 3.71560	
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.14	€ 4.14540	
Totale Risorse Umane						€ 7.86100	1
Totale Parziale (TP)						**€ 7.86100**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.33637	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.91974	
Prezzo totale						**€ 10.12**	

Scheda elemento: CAM26_U07.030.065.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.030.065.B
Descrizione	Svellimento di basolato di qualunque classe, compreso il taglio della vecchia malta, eseguito sulle opere foranea compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio. Eseguito a mano con particolare cura per il riutilizzo.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEDEMOLIZIONISvellimento di basolato di qualunque classe
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14318 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.84500 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.3	€ 8.88300	
Totale Risorse Umane						€ 16.84500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 16.84500**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.86365	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.97087	
Prezzo totale						**€ 21.68**	

Scheda elemento: CAM26_U07.030.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.030.070.A
Descrizione	Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura metallica di qualsiasi tipo fino alla profondità di m -5,00 a mezzo escavatore demolitore su mezzo marittimo ecc., con l'ausilio del sommozzatore, compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEDEMOLIZIONITaglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.84302 (0.66%)
m.d'o.	€ 141.52000 (50.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	Attrezzature	h	€ 60.24467	1.25	€ 75.30584	
Totale Attrezzature						€ 75.30584	0.347
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.6	€ 42.46400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.6	€ 51.05600	
4	Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	Risorse Umane	h	€ 30.00000	1.6	€ 48.00000	
Totale Risorse Umane						€ 141.52000	0.653
Totale Parziale (TP)						**€ 216.82584**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 36.86039	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.36862	
Prezzo totale						**€ 279.05**	

Scheda elemento: CAM26_U07.030.075.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.030.075.A
Descrizione	Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura metallica di qualsiasi tipo fino alla profondità di m -5,00 esclusivamente con l'ausilio del sommozzatore, compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEDEMOLIZIONITaglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere esclusivamente con l'ausilio del sommozzatore
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.33066 (0.66%)
m.d'o.	€ 274.19500 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	3.1	€ 82.27400	
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	3.1	€ 98.92100	
3	Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	Risorse Umane	h	€ 30.00000	3.1	€ 93.00000	
Totale Risorse Umane						€ 274.19500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 274.19500**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 46.61315	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 32.08082	
Prezzo totale						**€ 352.89**	

Scheda elemento: CAM26_U07.030.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.030.080.A
Descrizione	Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura metallica di qualsiasi tipo eseguita in acqua da quota 5,01 fino alla quota 11,00 esclusivamente da palombaro, compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEDEMOLIZIONITaglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere esclusivamente con l'ausilio di palombaro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.13504 (0.66%)
m.d'o.	€ 486.47500 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	5.5	€ 145.97000	
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	5.5	€ 175.50500	
3	Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	Risorse Umane	h	€ 30.00000	5.5	€ 165.00000	
Totale Risorse Umane						€ 486.47500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 486.47500**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 82.70075	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 56.91758	
Prezzo totale						**€ 626.09**	

Scheda elemento: CAM26_U07.040.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.040.010.A
Descrizione	Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di opere a gettata, in pietrame scapolo di natura calcarea o lavica di peso specifico non inferiore a 26 KN/mc e del peso singolo da 5 Kg a 50 Kg, proveniente, a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L. e site ad una distanza non superiore a 10 Km, dato in opera in acqua, a qualsiasi profondità secondo sagoma di progetto, compreso l'onere il trasporto, il versamento in opera in maniera graduale e uniforme, la sistemazione superficiale, l'impiego degli idonei mezzi, anche marittimi.
Dettagli	
Unità di misura	t
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMESCANNICostituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di opere a gettata, in pietrame scapolo di natura calcarea o lavica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36542 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Costituzione di strati di bonifica, ecc.	Prodotti da costruzione	t	€ 42.99060	1	€ 42.99060	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.99060	1
Totale Parziale (TP)						**€ 42.99060**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.30840	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.02990	
Prezzo totale						**€ 55.33**	

Scheda elemento: CAM26_U07.040.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.040.010.B
Descrizione	Decespugliamento localizzato di terreno su terreni mediamente invasi.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMESCANNICostituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di opere a gettata, in pietrame scapolo di natura calcarea o lavica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 27.61413 (0.66%)
m.d'o.	€ 2999.30000 (71.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	13	€ 249.42060	
Totale Attrezzature						€ 249.42060	0.077
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	10	€ 265.40000	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	60	€ 1776.60000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	30	€ 957.30000	
Totale Risorse Umane						€ 2999.30000	0.923
Totale Parziale (TP)						**€ 3248.72060**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 552.28250	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 380.10031	
Prezzo totale						**€ 4181.10**	

Scheda elemento: CAM26_U07.040.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.040.020.A
Descrizione	Regolarizzazione e spianamento subacqueo di scanni di imbasamento eseguito anche a mezzo di sommozzatore a qualunque profondità, compreso l'impiego degli idonei mezzi marittimi, incluso pietrisco necessario per la regolarizzazione.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMESCANNIRegolarizzazione e spianamento subacqueo di scanni di imbasamento
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23971 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Regolarizzazione di scanni	Prodotti da costruzione	mq	€ 28.20125	1	€ 28.20125	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.20125	1
Totale Parziale (TP)						**€ 28.20125**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.79421	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.29955	
Prezzo totale						**€ 36.30**	

Scheda elemento: CAM26_U07.050.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.050.010.A
Descrizione	Massi artificiali in cls, classe di resistenza C20/25, di volume inferiore a 9,0 mc con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formatura.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMESCOGLIERE, BANCHINEMassi artificiali in cls, classe di resistenza C20/25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.85426 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Massi artificiali in cls, classe di resistenza 200, di volume inferiore a 9,0 mc	Prodotti da costruzione	mc	€ 100.50060	1	€ 100.50060	
Totale Prodotti da costruzione						€ 100.50060	1
Totale Parziale (TP)						**€ 100.50060**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.08510	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.75857	
Prezzo totale						**€ 129.34**	

Scheda elemento: CAM26_U07.050.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.050.010.B
Descrizione	Massi artificiali in cls, classe di resistenza C20/25 di volume superiore a 9,0 mc, con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formatura.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMESCOGLIERE, BANCHINEMassi artificiali in cls, classe di resistenza C20/25
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.93767 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Massi artificiali in cls, classe di resistenza 200, di volume superiore a 9,0 mc	Prodotti da costruzione	mc	€ 110.31408	1	€ 110.31408	
Totale Prodotti da costruzione						€ 110.31408	1
Totale Parziale (TP)						**€ 110.31408**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.75339	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.90675	
Prezzo totale						**€ 141.97**	

Scheda elemento: CAM26_U07.050.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.050.015.A
Descrizione	Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di mantellata di volume inferiore a 9,0 mc con l'impiego di idonei mezzi terrestri o marittimi.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMESCOGLIERE, BANCHINESollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di mantellata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.59124 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sollevamento e posa di massi in cls di volume inferiore a 9,0 mc	Prodotti da costruzione	mc	€ 69.55808	1	€ 69.55808	
Totale Prodotti da costruzione						€ 69.55808	1
Totale Parziale (TP)						**€ 69.55808**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.82487	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.13830	
Prezzo totale						**€ 89.52**	

Scheda elemento: CAM26_U07.050.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.050.015.B
Descrizione	Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di mantellata di volume superiore a 9,0 mc con l'impiego di idonei mezzi terrestri o marittimi.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMESCOGLIERE, BANCHINESollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di mantellata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.92724 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sollevamento e posa di massi in cls di volume superiore a 9,0 mc	Prodotti da costruzione	mc	€ 109.08740	1	€ 109.08740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 109.08740	1
Totale Parziale (TP)						**€ 109.08740**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.54486	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.76323	
Prezzo totale						**€ 140.40**	

Scheda elemento: CAM26_U07.050.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.050.020.A
Descrizione	Massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, del tipo tetrapodi, di volume inferiore a 8,0 mc con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formazione dei massi stessi.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMESCOGLIERE, BANCHINEMassi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, del tipo tetrapodi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.93980 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Massi artificiali in cls, classe di resistenza 300, di volume inferiore a 8,0 mc	Prodotti da costruzione	mc	€ 110.56443	1	€ 110.56443	
Totale Prodotti da costruzione						€ 110.56443	1
Totale Parziale (TP)						**€ 110.56443**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.79595	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.93604	
Prezzo totale						**€ 142.30**	

Scheda elemento: CAM26_U07.050.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.050.020.B
Descrizione	Massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, del tipo tetrapodi, di volume superiore a 8,0 mc con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formazione dei massi stessi.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMESCOGLIERE, BANCHINEMassi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, del tipo tetrapodi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.19132 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Massi artificiali in cls, classe di resistenza 300, di volume superiore a 8,0 mc	Prodotti da costruzione	mc	€ 140.15509	1	€ 140.15509	
Totale Prodotti da costruzione						€ 140.15509	1
Totale Parziale (TP)						**€ 140.15509**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.82637	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.39815	
Prezzo totale						**€ 180.38**	

Scheda elemento: CAM26_U07.050.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.050.025.A
Descrizione	Sollevamento, trasporto dal cantiere al sito di impiego, di massi artificiali del tipo tetrapodi di volume inferiore a 8,0 mc.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMESCOGLIERE, BANCHINESollevamento, trasporto dal cantiere al sito di impiego, di massi artificiali del tipo tetrapodi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.60848 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sollevamento di massi artificiali di volume inferiore a 8,0 mc	Prodotti da costruzione	mc	€ 71.58587	1	€ 71.58587	
Totale Prodotti da costruzione						€ 71.58587	1
Totale Parziale (TP)						**€ 71.58587**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.16960	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.37555	
Prezzo totale						**€ 92.13**	

Scheda elemento: CAM26_U07.050.025.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.050.025.B
Descrizione	Sollevamento, trasporto dal cantiere al sito di impiego, di massi artificiali del tipo tetrapodi di volume superiore a 8,0 mc.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMESCOGLIERE, BANCHINESollevamento, trasporto dal cantiere al sito di impiego, di massi artificiali del tipo tetrapodi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.95001 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sollevamento di massi artificiali di volume superiore a 8,0 mc	Prodotti da costruzione	mc	€ 111.76608	1	€ 111.76608	
Totale Prodotti da costruzione						€ 111.76608	1
Totale Parziale (TP)						**€ 111.76608**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.00023	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.07663	
Prezzo totale						**€ 143.84**	

Scheda elemento: CAM26_U07.050.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.050.030.A
Descrizione	Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. Provenienti da cave idonee entro 30 km di distanza. Di 1^ categoria del peso singolo compreso tra 51 e 1.400 Kg
Dettagli	
Unità di misura	t
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMESCOGLIERE, BANCHINEScogli di 1^ categoria di natura calcarea o vulcanica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31211 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.23820 (2.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fornitura, trasporto e posa si scogli di 1° categoria	Prodotti da costruzione	t	€ 35.48030	1	€ 35.48030	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.48030	0.966
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
3	Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	Risorse Umane	h	€ 30.00000	0.02	€ 0.60000	
Totale Risorse Umane						€ 1.23820	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 36.71850**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.24215	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.29607	
Prezzo totale						**€ 47.26**	

Scheda elemento: CAM26_U07.050.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.050.035.A
Descrizione	Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. Provenienti da cave idonee entro 30 km di distanza. Di 2^ categoria del peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 Kg.
Dettagli	
Unità di misura	t
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMESCOGLIERE, BANCHINEScogli di 2^ categoria di natura calcarea o vulcanica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31328 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.23820 (2.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fornitura, trasporto e posa si scogli di 2° categoria	Prodotti da costruzione	t	€ 35.61800	1	€ 35.61800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.61800	0.966
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
3	Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	Risorse Umane	h	€ 30.00000	0.02	€ 0.60000	
Totale Risorse Umane						€ 1.23820	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 36.85620**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.26555	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.31218	
Prezzo totale						**€ 47.43**	

Scheda elemento: CAM26_U07.050.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.050.040.A
Descrizione	Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. Provenienti da cave idonee entro 30 km di distanza. Di 3^ categoria del peso singolo compreso tra 3.000 e 7.000 Kg
Dettagli	
Unità di misura	t
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMESCOGLIERE, BANCHINEScogli di 3^ categoria di natura calcarea o vulcanica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32753 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.23820 (2.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fornitura, trasporto e posa si scogli di 3° categoria	Prodotti da costruzione	t	€ 37.29440	1	€ 37.29440	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.29440	0.968
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
3	Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	Risorse Umane	h	€ 30.00000	0.02	€ 0.60000	
Totale Risorse Umane						€ 1.23820	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 38.53260**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.55054	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.50831	
Prezzo totale						**€ 49.59**	

Scheda elemento: CAM26_U07.050.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.050.045.A
Descrizione	Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. Provenienti da cave idonee entro 30 km di distanza. Di 4^ categoria del peso singolo superiore a 7.000 Kg

Dettagli	
Unità di misura	t
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMESCOGLIERE, BANCHINEScogli di 4^ categoria di natura calcarea o vulcanica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39040 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.23820 (2.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fornitura, trasporto e posa si scogli di 4° categoria	Prodotti da costruzione	t	€ 44.69120	1	€ 44.69120	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.69120	0.973
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
3	Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	Risorse Umane	h	€ 30.00000	0.02	€ 0.60000	
Totale Risorse Umane						€ 1.23820	0.027
Totale Parziale (TP)						**€ 45.92940**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.80800	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.37374	
Prezzo totale						**€ 59.11**	

Scheda elemento: CAM26_U07.050.048.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.050.048.A
Descrizione	Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. Provenienti da cave idonee oltre 30 km di distanza. Per ogni km in più
Dettagli	
Unità di misura	txkm
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMESCOGLIERE, BANCHINESovrapprezzo agli scogli
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00397 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sovrapprezzo per ogni Km in più oltre i 30 Km	Prodotti da costruzione	%	€ 0.46650	1	€ 0.46650	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.46650	1
Totale Parziale (TP)						**€ 0.46650**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.07931	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.05458	
Prezzo totale						**€ 0.60**	

Scheda elemento: CAM26_U07.050.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.050.050.A
Descrizione	Ripascimento artificiale di natura silicea calcarea o altra natura composto da sabbia grossa e sabbia media (secondo la classificazione ASCE), del diametro medio dei granuli compreso tra 0,3 e 0,4 mm inalterabile all'acqua ed al gelo, proveniente da cave idonee, fornito in opera entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. per la formazione di arenile, compreso trasporto e collocamento in opera con mezzi terrestri, per una distanza dalla cava sino a 30 Km
Dettagli	
Unità di misura	t
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMESCOGLIERE, BANCHINERipascimento artificiale di natura silicea calcarea o altra natura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28015 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (20.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fornitura, trasporto e posa di sabbia per ripascimento artificiale	Prodotti da costruzione	t	€ 24.19150	1	€ 24.19150	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.19150	0.734
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.266
Totale Parziale (TP)						**€ 32.95900**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.60303	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.85620	
Prezzo totale						**€ 42.42**	

Scheda elemento: CAM26_U07.050.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.050.050.B
Descrizione	Ripascimento artificiale di natura silicea calcarea o altra natura composto da sabbia grossa e sabbia media (secondo la classificazione ASCE), del diametro medio dei granuli compreso tra 0,3 e 0,4 mm inalterabile all'acqua ed al gelo, proveniente da cave idonee, fornito in opera entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. per la formazione di arenile, compreso trasporto e collocamento in opera con mezzi terrestri, per una distanza dalla cava sino a 30 Km
Dettagli	
Unità di misura	txkm
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMESCOGLIERE, BANCHINERipascimento artificiale di natura silicea calcarea o altra natura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00397 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sovrapprezzo per ogni Km in più oltre i 30 Km	Prodotti da costruzione	%	€ 0.46650	1	€ 0.46650	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.46650	1
Totale Parziale (TP)						**€ 0.46650**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.07931	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.05458	
Prezzo totale						**€ 0.60**	

Scheda elemento: CAM26_U07.050.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.050.055.A
Descrizione	Materiale arido di cava (tout-venant) fornito e posto in opera da impiegare per sottostrato di appoggio cassoni e massi, sottofondo ecc. compresi il trasporto e versamento.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMESCOGLIERE, BANCHINEMateriale arido di cava (tout-venant) per sottostrato di appoggio cassoni e massi, sottofondo ecc
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.59723 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.61200 (19.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fornitura, trasporto e posa di materiale arido di cava	Prodotti da costruzione	mc	€ 52.64980	1	€ 52.64980	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.64980	0.749
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 17.61200	0.251
Totale Parziale (TP)						**€ 70.26180**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.94451	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.22063	
Prezzo totale						**€ 90.43**	

Scheda elemento: CAM26_U07.050.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.050.060.A
Descrizione	Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione, fino a 250 Kg, compresa la tinteggiatura a tre passate di cui la prima con olio a minio di ferro e le due successive passate colore ad olio.
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMESCOGLIERE, BANCHINEBitta di ormeggio in ghisa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03245 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione fino a 250 Kg	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.81775	1	€ 3.81775	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.81775	1
Totale Parziale (TP)						**€ 3.81775**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.64902	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.44668	
Prezzo totale						**€ 4.91**	

Scheda elemento: CAM26_U07.050.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.050.060.B
Descrizione	Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione, fino a 1200 Kg, compresa la tinteggiatura a tre passate di cui la prima con olio a minio di ferro e le due successive passate colore ad olio.
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMESCOGLIERE, BANCHINEBitta di ormeggio in ghisa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02447 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione oltre 1200 Kg	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.87896	1	€ 2.87896	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.87896	1
Totale Parziale (TP)						**€ 2.87896**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.48942	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.33684	
Prezzo totale						**€ 3.71**	

Scheda elemento: CAM26_U07.050.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.050.060.C
Descrizione	Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione, oltre ai 1200 Kg, compresa la tinteggiatura a tre passate di cui la prima con olio a minio di ferro e le due successive passate colore ad olio.
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMESCOGLIERE, BANCHINEBitta di ormeggio in ghisa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02447 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione oltre 1200 Kg	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.87896	1	€ 2.87896	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.87896	1
Totale Parziale (TP)						**€ 2.87896**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.48942	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.33684	
Prezzo totale						**€ 3.71**	

Scheda elemento: CAM26_U07.050.060.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.050.060.D
Descrizione	Bitta di ormeggio in ghisa sferoidale di seconda fusione, compresa la tinteggiatura a tre passate di cui la prima con olio a minio di ferro e le due successive passate colore ad olio.
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMESCOGLIERE, BANCHINEBitta di ormeggio in ghisa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09906 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Bitta in ghisa sferoidale	Prodotti da costruzione	kg	€ 11.65351	1	€ 11.65351	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.65351	1
Totale Parziale (TP)						**€ 11.65351**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.98110	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.36346	
Prezzo totale						**€ 15.00**	

Scheda elemento: CAM26_U07.050.065.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.050.065.A
Descrizione	Ferro lavorato alla fucina zincato, per anelloni di ormeggio, staffe per parabordi e per anelli punte a vite per ancoraggi, bulloni, dadi, perni ecc, compresi la sagomatura, saldatura e tinteggiatura con tre mani di colore nero ad olio.
Dettagli	
Unità di misura	kg
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMESCOGLIERE, BANCHINEAnelloni di ormeggio, staffe per parabordi, ecc. in ferro zincato lavorato alla fucina
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03628 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Ferro lavorato per anelloni di ormeggio	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.26837	1	€ 4.26837	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.26837	1
Totale Parziale (TP)						**€ 4.26837**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.72562	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.49940	
Prezzo totale						**€ 5.49**	

Scheda elemento: CAM26_U07.060.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.060.010.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di pali di fondazione in c.a., eseguiti in mare con qualunque altezza del battente d’acqua e sino a qualunque profondità al di sotto del l.m.m., con formazione del fusto mediante sistema consistente nella immissione del calcestruzzo attraverso un tubo che discende fino al piede del palo, per l’inizio del getto, o a mezzo di qualsiasi idonea attrezzatura, compresa: - l'escavazione del foro con attrezzature speciali a percussione, a rotazione o di qualsiasi altro tipo, assistita da tubo forma di diametro interno compatibile con quello del palo da realizzare, in materie di qualsiasi natura, consistenza, stratificazione e durezza anche se eterogenee longitudinalmente e trasversalmente all’asse del foro, con eventuale impiego di fanghi bentonici; - ogni onere per l’uso dello scalpello per l’attraversamento di scogli calcarei, trovanti, strati di ciotoli di grosse dimensioni, ruderi murari, etc.; - l'estrazione e trasporto a rifiuto, a mare nella zona che sarà autorizzata dall’Amministrazione Marittima, ovvero a terra in area autorizzata dall’Amministrazione Comunale, delle materie provenienti dallo scavo; - l'esecuzione con speciale attrezzo del bulbo di base il cui diametro ed altezza saranno nel rapporto 1,5 rispetto al diametro del palo; - l’onere della posa in opera dell’armatura metallica nel foro realizzato, prima del getto del palo; - il calcestruzzo di riempimento della classe di resistenza Rck 250; - la sistemazione delle teste dei pali; - le prove di carico secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale; - tutta la manodopera, i materiali, i trasporti (per via terra e via mare), i noli terrestri e marittimi (natante idoneo o isola artificiale o attrezzatura speciale, pontoni, rimorchiatore, betta, etc.) necessari; - ogni onere diretto ed accessorio, esclusi solo il ferro di armatura da compensarsi a parte, incluso, infine, ogni magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte: del diametro esterno di mm. 1.000

Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEFONDAZIONI E CONSOLIDAMENTIPali di fondazione in c.a. eseguiti in mare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.69734 (0.13%)
m.d'o.	€ 63.35160 (12.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per Opere Marittime	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	346.85042	€ 346.85042	
Totale Prodotti da costruzione						€ 346.85042	0.846
2	Manodopera per Opere Marittime	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	63.3516	€ 63.35160	
Totale Risorse Umane						€ 63.35160	0.154
Totale Parziale (TP)						**€ 410.20202**	

3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 69.73434
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 47.99364
Prezzo totale						**€ 527.93**

Scheda elemento: CAM26_U07.060.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.060.010.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di pali di fondazione in c.a., eseguiti in mare con qualunque altezza del battente d'acqua e sino a qualunque profondità al di sotto del l.m.m., con formazione del fusto mediante sistema consistente nella immissione del calcestruzzo attraverso un tubo che discende fino al piede del palo, per l'inizio del getto, o a mezzo di qualsiasi idonea attrezzatura, compresa: - l'escavazione del foro con attrezzature speciali a percussione, a rotazione o di qualsiasi altro tipo, assistita da tubo forma di diametro interno compatibile con quello del palo da realizzare, in materie di qualsiasi natura, consistenza, stratificazione e durezza anche se eterogenee longitudinalmente e trasversalmente all'asse del foro, con eventuale impiego di fanghi bentonici; - ogni onere per l'uso dello scalpello per l'attraversamento di scogli calcarei, trovanti, strati di ciotoli di grosse dimensioni, ruderi murari, etc.; - l'estrazione e trasporto a rifiuto, a mare nella zona che sarà autorizzata dall'Amministrazione Marittima, ovvero a terra in area autorizzata dall'Amministrazione Comunale, delle materie provenienti dallo scavo; - l'esecuzione con speciale attrezzo del bulbo di base il cui diametro ed altezza saranno nel rapporto 1,5 rispetto al diametro del palo; - l'onere della posa in opera dell'armatura metallica nel foro realizzato, prima del getto del palo; - il calcestruzzo di riempimento della classe di resistenza Rck 250; - la sistemazione delle teste dei pali; - le prove di carico secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale; - tutta la manodopera, i materiali, i trasporti (per via terra e via mare), i noli terrestri e marittimi (natante idoneo o isola artificiale o attrezzatura speciale, pontoni, rimorchiatore, betta, etc.) necessari; - ogni onere diretto ed accessorio, esclusi solo il ferro di armatura da compensarsi a parte, incluso, infine, ogni magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte: del diametro esterno di mm. 800

Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEFONDAZIONI E CONSOLIDAMENTIPali di fondazione in c.a. eseguiti in mare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.61188 (0.13%)
m.d'o.	€ 55.58760 (12.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per Opere Marittime	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	304.34247	€ 304.34247	
Totale Prodotti da costruzione						€ 304.34247	0.846
2	Manodopera per Opere Marittime	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	55.5876	€ 55.58760	
Totale Risorse Umane						€ 55.58760	0.154
Totale Parziale (TP)						**€ 359.93007**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 61.18811	

4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 42.11182
Prezzo totale						**€ 463.23**

Scheda elemento: CAM26_U07.060.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.060.010.C
Descrizione	Fornitura e posa in opera di pali di fondazione in c.a., eseguiti in mare con qualunque altezza del battente d'acqua e sino a qualunque profondità al di sotto del l.m.m., con formazione del fusto mediante sistema consistente nella immissione del calcestruzzo attraverso un tubo che discende fino al piede del palo, per l'inizio del getto, o a mezzo di qualsiasi idonea attrezzatura, compresa: - l'escavazione del foro con attrezzature speciali a percussione, a rotazione o di qualsiasi altro tipo, assistita da tubo forma di diametro interno compatibile con quello del palo da realizzare, in materie di qualsiasi natura, consistenza, stratificazione e durezza anche se eterogenee longitudinalmente e trasversalmente all'asse del foro, con eventuale impiego di fanghi bentonici; - ogni onere per l'uso dello scalpello per l'attraversamento di scogli calcarei, trovanti, strati di ciotoli di grosse dimensioni, ruderi murari, etc.; - l'estrazione e trasporto a rifiuto, a mare nella zona che sarà autorizzata dall'Amministrazione Marittima, ovvero a terra in area autorizzata dall'Amministrazione Comunale, delle materie provenienti dallo scavo; - l'esecuzione con speciale attrezzo del bulbo di base il cui diametro ed altezza saranno nel rapporto 1,5 rispetto al diametro del palo; - l'onere della posa in opera dell'armatura metallica nel foro realizzato, prima del getto del palo; - il calcestruzzo di riempimento della classe di resistenza Rck 250; - la sistemazione delle teste dei pali; - le prove di carico secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale; - tutta la manodopera, i materiali, i trasporti (per via terra e via mare), i noli terrestri e marittimi (natante idoneo o isola artificiale o attrezzatura speciale, pontoni, rimorchiatore, betta, etc.) necessari; - ogni onere diretto ed accessorio, esclusi solo il ferro di armatura da compensarsi a parte, incluso, infine, ogni magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte: del diametro esterno di mm. 600

Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEFONDAZIONI E CONSOLIDAMENTIPali di fondazione in c.a. eseguiti in mare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.55521 (0.13%)
m.d'o.	€ 50.43960 (12.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per Opere Marittime	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	276.15714	€ 276.15714	
Totale Prodotti da costruzione						€ 276.15714	0.846
2	Manodopera per Opere Marittime	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	50.4396	€ 50.43960	
Totale Risorse Umane						€ 50.43960	0.154
Totale Parziale (TP)						**€ 326.59674**	

3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 55.52145
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 38.21182
Prezzo totale						**€ 420.33**

Scheda elemento: CAM26_U07.060.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.060.010.D
Descrizione	Fornitura e posa in opera di pali di fondazione in c.a., eseguiti in mare con qualunque altezza del battente d’acqua e sino a qualunque profondità al di sotto del l.m.m., con formazione del fusto mediante sistema consistente nella immissione del calcestruzzo attraverso un tubo che discende fino al piede del palo, per l’inizio del getto, o a mezzo di qualsiasi idonea attrezzatura, compresa: - l'escavazione del foro con attrezzature speciali a percussione, a rotazione o di qualsiasi altro tipo, assistita da tubo forma di diametro interno compatibile con quello del palo da realizzare, in materie di qualsiasi natura, consistenza, stratificazione e durezza anche se eterogenee longitudinalmente e trasversalmente all’asse del foro, con eventuale impiego di fanghi bentonici; - ogni onere per l’uso dello scalpello per l’attraversamento di scogli calcarei, trovanti, strati di ciotoli di grosse dimensioni, ruderi murari, etc.; - l'estrazione e trasporto a rifiuto, a mare nella zona che sarà autorizzata dall’Amministrazione Marittima, ovvero a terra in area autorizzata dall’Amministrazione Comunale, delle materie provenienti dallo scavo; - l'esecuzione con speciale attrezzo del bulbo di base il cui diametro ed altezza saranno nel rapporto 1,5 rispetto al diametro del palo; - l’onere della posa in opera dell’armatura metallica nel foro realizzato, prima del getto del palo; - il calcestruzzo di riempimento della classe di resistenza Rck 250; - la sistemazione delle teste dei pali; - le prove di carico secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale; - tutta la manodopera, i materiali, i trasporti (per via terra e via mare), i noli terrestri e marittimi (natante idoneo o isola artificiale o attrezzatura speciale, pontoni, rimorchiatore, betta, etc.) necessari; - ogni onere diretto ed accessorio, esclusi solo il ferro di armatura da compensarsi a parte, incluso, infine, ogni magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte: del diametro esterno di mm. 400

Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEFONDAZIONI E CONSOLIDAMENTIPali di fondazione in c.a. eseguiti in mare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.47394 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.05600 (12.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per Opere Marittime	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	235.73188	€ 235.73188	
Totale Prodotti da costruzione						€ 235.73188	0.846
2	Manodopera per Opere Marittime	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	43.056	€ 43.05600	
Totale Risorse Umane						€ 43.05600	0.154
Totale Parziale (TP)						**€ 278.78788**	

3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 47.39394
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 32.61818
Prezzo totale						**€ 358.80**

Scheda elemento: CAM26_U07.060.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.060.020.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di palancole in acciaio tipo Larsen per contenimento di terrapieno, infisse sino a quote necessarie ad assicurare l’ancoraggio utile per il contenimento del terrapieno e dei carichi su questo gravanti, incluso ogni onere per attrezzature di infissione e ogni magistero occorrente.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEFONDAZIONI E CONSOLIDAMENTIFornitura e posa in opera di palancole in acciaio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03099 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.81520 (12.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per Opere Marittime	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	15.41324	€ 15.41324	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.41324	0.846
2	Manodopera per Opere Marittime	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	2.8152	€ 2.81520	
Totale Risorse Umane						€ 2.81520	0.154
Totale Parziale (TP)						**€ 18.22844**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.09883	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.13273	
Prezzo totale						**€ 23.46**	

Scheda elemento: CAM26_U07.080.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.080.010.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a catene e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 254
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEARREDI PORTUALI E VARIEPARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A CATENA E GOLFARI
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.82547 (0.13%)
m.d'o.	€ 106.23752 (17.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per Opere Marittime	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	379.33092	€ 379.33092	
Totale Prodotti da costruzione						€ 379.33092	0.781
2	Manodopera per Opere Marittime	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	106.23752	€ 106.23752	
Totale Risorse Umane						€ 106.23752	0.219
Totale Parziale (TP)						**€ 485.56844**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 82.54663	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 56.81151	
Prezzo totale						**€ 624.93**	

Scheda elemento: CAM26_U07.080.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.080.010.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a catene e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 305
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEARREDI PORTUALI E VARIEPARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A CATENA E GOLFARI
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.12181 (0.13%)
m.d'o.	€ 144.37735 (17.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per Opere Marittime	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	515.51271	€ 515.51271	
Totale Prodotti da costruzione						€ 515.51271	0.781
2	Manodopera per Opere Marittime	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	144.37735	€ 144.37735	
Totale Risorse Umane						€ 144.37735	0.219
Totale Parziale (TP)						**€ 659.89006**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 112.18131	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 77.20714	
Prezzo totale						**€ 849.28**	

Scheda elemento: CAM26_U07.080.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.080.010.C
Descrizione	Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a catene e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 381
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEARREDI PORTUALI E VARIEPARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A CATENA E GOLFARI
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.47370 (0.13%)
m.d'o.	€ 189.66515 (17.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per Opere Marittime	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	677.21701	€ 677.21701	
Totale Prodotti da costruzione						€ 677.21701	0.781
2	Manodopera per Opere Marittime	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	189.66515	€ 189.66515	
Totale Risorse Umane						€ 189.66515	0.219
Totale Parziale (TP)						**€ 866.88216**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 147.36997	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 101.42521	
Prezzo totale						**€ 1115.68**	

Scheda elemento: CAM26_U07.080.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.080.010.D
Descrizione	Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a catene e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 400
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEARREDI PORTUALI E VARIEPARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A CATENA E GOLFARI
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.58974 (0.13%)
m.d'o.	€ 204.59912 (17.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per Opere Marittime	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	730.54015	€ 730.54015	
Totale Prodotti da costruzione						€ 730.54015	0.781
2	Manodopera per Opere Marittime	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	204.59912	€ 204.59912	
Totale Risorse Umane						€ 204.59912	0.219
Totale Parziale (TP)						**€ 935.13927**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 158.97368	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 109.41130	
Prezzo totale						**€ 1203.52**	

Scheda elemento: CAM26_U07.080.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.080.010.E
Descrizione	Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a catene e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 500
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEARREDI PORTUALI E VARIEPARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A CATENA E GOLFARI
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.58605 (0.13%)
m.d'o.	€ 332.82523 (17.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per Opere Marittime	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1188.38336	€ 1188.38336	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1188.38336	0.781
2	Manodopera per Opere Marittime	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	332.82523	€ 332.82523	
Totale Risorse Umane						€ 332.82523	0.219
Totale Parziale (TP)						**€ 1521.20859**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 258.60546	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 177.98141	
Prezzo totale						**€ 1957.80**	

Scheda elemento: CAM26_U07.080.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.080.010.F
Descrizione	Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a catene e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 600
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEARREDI PORTUALI E VARIEPARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A CATENA E GOLFARI
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.40666 (0.13%)
m.d'o.	€ 438.43682 (17.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per Opere Marittime	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1565.47937	€ 1565.47937	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1565.47937	0.781
2	Manodopera per Opere Marittime	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	438.43682	€ 438.43682	
Totale Risorse Umane						€ 438.43682	0.219
Totale Parziale (TP)						**€ 2003.91619**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 340.66575	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 234.45819	
Prezzo totale						**€ 2579.04**	

Scheda elemento: CAM26_U07.080.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.080.020.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a tubo e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, il tubo in acciaio zincato a caldo con anelli o fazzoletti di collegamento saldati alle estremità, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 800
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEARREDI PORTUALI E VARIEPARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A TUBO E GOLFARI
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.63967 (0.13%)
m.d'o.	€ 597.12568 (17.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per Opere Marittime	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	2132.09265	€ 2132.09265	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2132.09265	0.781
2	Manodopera per Opere Marittime	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	597.12568	€ 597.12568	
Totale Risorse Umane						€ 597.12568	0.219
Totale Parziale (TP)						**€ 2729.21833**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 463.96712	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 319.31855	
Prezzo totale						**€ 3512.50**	

Scheda elemento: CAM26_U07.080.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.080.020.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a tubo e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, il tubo in acciaio zincato a caldo con anelli o fazzoletti di collegamento saldati alle estremità, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 1000
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEARREDI PORTUALI E VARIEPARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A TUBO E GOLFARI
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.04069 (0.13%)
m.d'o.	€ 865.72806 (28.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per Opere Marittime	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1511.14839	€ 1511.14839	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1511.14839	0.636
2	Manodopera per Opere Marittime	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	865.72806	€ 865.72806	
Totale Risorse Umane						€ 865.72806	0.364
Totale Parziale (TP)						**€ 2376.87645**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 404.06900	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 278.09455	
Prezzo totale						**€ 3059.04**	

Scheda elemento: CAM26_U07.080.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.080.020.C
Descrizione	Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a tubo e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, il tubo in acciaio zincato a caldo con anelli o fazzoletti di collegamento saldati alle estremità, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 1200
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEARREDI PORTUALI E VARIEPARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A TUBO E GOLFARI
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.87667 (0.13%)
m.d'o.	€ 1246.91710 (28.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per Opere Marittime	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	2209.94474	€ 2209.94474	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2209.94474	0.639
2	Manodopera per Opere Marittime	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1246.9171	€ 1246.91710	
Totale Risorse Umane						€ 1246.91710	0.361
Totale Parziale (TP)						**€ 3456.86184**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 587.66651	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 404.45284	
Prezzo totale						**€ 4448.98**	

Scheda elemento: CAM26_U07.080.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.080.020.D
Descrizione	Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a tubo e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, il tubo in acciaio zincato a caldo con anelli o fazzoletti di collegamento saldati alle estremità, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 1500
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEARREDI PORTUALI E VARIEPARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A TUBO E GOLFARI
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.23527 (0.13%)
m.d'o.	€ 1898.61915 (30.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per Opere Marittime	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	2945.65442	€ 2945.65442	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2945.65442	0.608
2	Manodopera per Opere Marittime	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1898.61915	€ 1898.61915	
Totale Risorse Umane						€ 1898.61915	0.392
Totale Parziale (TP)						**€ 4844.27357**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 823.52651	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 566.78001	
Prezzo totale						**€ 6234.58**	

Scheda elemento: CAM26_U07.080.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.080.020.E
Descrizione	Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a tubo e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, il tubo in acciaio zincato a caldo con anelli o fazzoletti di collegamento saldati alle estremità, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 1800
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEARREDI PORTUALI E VARIEPARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A TUBO E GOLFARI
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.28589 (0.13%)
m.d'o.	€ 2556.20003 (25.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per Opere Marittime	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	5259.02659	€ 5259.02659	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5259.02659	0.673
2	Manodopera per Opere Marittime	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	2556.20003	€ 2556.20003	
Totale Risorse Umane						€ 2556.20003	0.327
Totale Parziale (TP)						**€ 7815.22662**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1328.58853	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 914.38152	
Prezzo totale						**€ 10058.20**	

Scheda elemento: CAM26_U07.080.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.080.020.F
Descrizione	Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a tubo e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, il tubo in acciaio zincato a caldo con anelli o fazzoletti di collegamento saldati alle estremità, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 2300
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEARREDI PORTUALI E VARIEPARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A TUBO E GOLFARI
Incidenza sicurezza spese generali	€ 17.80313 (0.13%)
m.d'o.	€ 3479.32457 (25.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per Opere Marittime	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	6993.10693	€ 6993.10693	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6993.10693	0.668
2	Manodopera per Opere Marittime	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	3479.32457	€ 3479.32457	
Totale Risorse Umane						€ 3479.32457	0.332
Totale Parziale (TP)						**€ 10472.43150**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1780.31336	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1225.27449	
Prezzo totale						**€ 13478.02**	

Scheda elemento: CAM26_U07.080.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.080.060.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di traverse di quercia per scalo di alaggio, sezione media cm 20 x 30, lavorate a superficie quadrata e prive di residui di corteccia, con ogni onere per il fissaggio alla sottostante pavimentazione con cunei e bulloni, compresa la dipintura a due mani di carbolineum, ed ogni altro onere principale ed accessorio.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEARREDI PORTUALI E VARIEFornitura e posa in opera di traverse di quercia per scalo di alaggio.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.31981 (0.13%)
m.d'o.	€ 298.55978 (17.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per Opere Marittime	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1066.0354	€ 1066.03540	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1066.03540	0.781
2	Manodopera per Opere Marittime	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	298.55978	€ 298.55978	
Totale Risorse Umane						€ 298.55978	0.219
Totale Parziale (TP)						**€ 1364.59518**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 231.98118	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 159.65764	
Prezzo totale						**€ 1756.23**	

Scheda elemento: CAM26_U07.080.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.080.070.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di sistema di sbarra con comando elettrico, per varchi di accesso a zone demaniali controllate, comprendente: - n. 2 monoblocchi con sistema oleodinamico rotante elettromeccanico, con sistema di bilanciamento a molle calibrate, il tutto ancorato con piastre e tiranti, a blocco di fondazione; - n. 2 sbarre da m. 3,50 in ferro scatolato, verniciate in bianco e rosso; - m. 14,00 di cavidotto in PVC 50 mm comprensivo di cavo elettrico; - n. 1 centralino di comando (all'interno della guardiania) con due pulsanti di comando. Compreso inoltre, le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante.
Dettagli	
Unità di misura	a corpo
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEARREDI PORTUALI E VARIESistema di sbarra con comando elettrico, per varchi di accesso a zone demaniali controllate.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.70395 (0.13%)
m.d'o.	€ 1248.89897 (17.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per Opere Marittime	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	4459.30966	€ 4459.30966	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4459.30966	0.781
2	Manodopera per Opere Marittime	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1248.89897	€ 1248.89897	
Totale Risorse Umane						€ 1248.89897	0.219
Totale Parziale (TP)						**€ 5708.20863**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 970.39547	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 667.86041	
Prezzo totale						**€ 7346.46**	

Scheda elemento: CAM26_U07.080.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.080.090.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera lanterna di segnalazione marittima equipaggiata con: - manicotto (verde o rosso); - lampeggiatore elettronico Elco 12 e lente Esna ad alto rendimento con base in lega leggera ferroallumina); - lampada a doppio filamento Labi 100/10; - carica batteria a 12 V, 25 Ah, con alimentatore ACS 3/30; - batteria stazionaria al Pb da 12 V, 300 Ah. La lanterna dovrà possedere caratteristica luminosa 2 + 3 = 5 e portata nominale di 8 miglia marine ed essere conforme agli standard accettati dal Comando Zona Fari per lo Jonio ed il Basso Adriatico di Taranto, resa in opera perfettamente funzionante.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEARREDI PORTUALI E VARIELanterna di segnalazione Marittima.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.74271 (0.13%)
m.d'o.	€ 1253.88617 (17.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per Opere Marittime	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	4477.11694	€ 4477.11694	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4477.11694	0.781
2	Manodopera per Opere Marittime	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1253.88617	€ 1253.88617	
Totale Risorse Umane						€ 1253.88617	0.219
Totale Parziale (TP)						**€ 5731.00311**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 974.27053	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 670.52736	
Prezzo totale						**€ 7375.80**	

Scheda elemento: CAM26_U07.080.100.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_U07.080.100.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di segnalamento marittimo luminoso a luce fissa (verde o rossa) costituito da un palo del diametro di 200 mm in acciaio rastremato tipo Dalmine, zincato, senza saldature, avente altezza fuori terra di ml. 6,00 (oltre la parte da incassare) completo di scaletta salvavita in acciaio zincato con piede a + 2,40 m dal piano di calpestio, corredata da pioli per l'attacco della scaletta amovibile in ferro, da un fuoco regolamentare tipo FE 140, completo di tamburo diottrico di vetro stampato del diametro interno di 140 mm, di lampada da 100 W a 220 V, di manicotto colorato, di mensola di supporto per fissaggio al palo, di isolatori e portaisolatori. Incluso inoltre nel prezzo la necessaria demolizione del calcestruzzo per incassare il tratto di palo da introdurre, il calcestruzzo necessario al bloccaggio della parte del palo da incassare, la dipintura del palo con vernice marina di qualsiasi colore, la messa a terra del palo mediante puntazza cava (diametro 1 pollice) lunga non meno di m 1,50, parzialmente immersa in mare, fissata meccanicamente al massiccio in calcestruzzo e collegata al palo con corda di rame nudo; incluso ogni accessorio per dare il segnalamento in opera a perfetta regola d'arte, escluso solo l'alimentazione elettrica da computarsi a parte.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIMEARREDI PORTUALI E VARIESegnalamento marittimo luminoso a luce fissa (verde o rossa)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.83767 (0.13%)
m.d'o.	€ 365.20769 (17.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per Opere Marittime	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1304.00794	€ 1304.00794	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1304.00794	0.781
2	Manodopera per Opere Marittime	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	365.20769	€ 365.20769	
Totale Risorse Umane						€ 365.20769	0.219
Totale Parziale (TP)						**€ 1669.21563**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 283.76666	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 195.29823	
Prezzo totale						**€ 2148.28**	

Scheda elemento: CAM26_V01.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.010.010.A
Descrizione	Tavolo interamente in pino massiccio con struttura e piano in listoni di sezione 4,5 x11 cm. Dimensioni 189x75 cm, altezza 74 cm. Ancorato mediante idonei tasselli su pavimentazione esistente.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOTAVOLI E PANCHINETavolo interamente in pino massiccio trattato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.39510 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.64050 (7.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tavolo interamente in pino massiccio trattato,189x75x74 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 253.13575	1	€ 253.13575	
Totale Prodotti da costruzione						€ 253.13575	0.898
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.49	€ 13.00460	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.49	€ 15.63590	
Totale Risorse Umane						€ 28.64050	0.102
Totale Parziale (TP)						**€ 281.77625**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 47.90196	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 32.96782	
Prezzo totale						**€ 362.65**	

Scheda elemento: CAM26_V01.010.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.010.010.B
Descrizione	Tavolo interamente in pino massiccio con struttura e piano in listoni di sezione 4,5 x11 cm. Dimensioni 189x75 cm, altezza 74 cm. Ancorato mediante plinti di cemento posizionati su prato o terreno.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOTAVOLI E PANCHINETavolo interamente in pino massiccio trattato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.44975 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.07000 (9.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tavolo interamente in pino massiccio trattato,189x75x74 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 253.13575	1	€ 253.13575	
Totale Prodotti da costruzione						€ 253.13575	0.878
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6	€ 15.92400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
Totale Risorse Umane						€ 35.07000	0.122
Totale Parziale (TP)						**€ 288.20575**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 48.99498	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 33.72007	
Prezzo totale						**€ 370.92**	

Scheda elemento: CAM26_V01.010.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.010.015.A
Descrizione	Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm. Dimensioni 189x62 cn, altezza 74 cm. Ancorato mediante idonei tasselli su pavimentazione esistente.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOTAVOLI E PANCHINETavolo con struttura in acciaio e piano in listoni di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.04693 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.88700 (5.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato, 189x62x74 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 331.57550	1	€ 331.57550	
Totale Prodotti da costruzione						€ 331.57550	0.925
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.46	€ 12.20840	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.46	€ 14.67860	
Totale Risorse Umane						€ 26.88700	0.075
Totale Parziale (TP)						**€ 358.46250**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 60.93863	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 41.94011	
Prezzo totale						**€ 461.34**	

Scheda elemento: CAM26_V01.010.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.010.015.B
Descrizione	Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm. Dimensioni 189x62 cn, altezza 74 cm. Ancorato mediante plinti di cemento posizionati su prato o terreno.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOTAVOLI E PANCHINETavolo con struttura in acciaio e piano in listoni di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.11649 (0.66%)
m.d'o.	€ 35.07000 (7.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato, 189x62x74 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 331.57550	1	€ 331.57550	
Totale Prodotti da costruzione						€ 331.57550	0.904
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6	€ 15.92400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.6	€ 19.14600	
Totale Risorse Umane						€ 35.07000	0.096
Totale Parziale (TP)						**€ 366.64550**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 62.32974	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 42.89752	
Prezzo totale						**€ 471.87**	

Scheda elemento: CAM26_V01.010.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.010.020.A
Descrizione	Tavolo con sostegni in fusione di ghisa e tirante centrale in acciaio verniciati, piano in listoni di legno di abete impregnato sezione 11,5x3,5 cm. Dimensioni 150x71 cm, altezza 70 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOTAVOLI E PANCHINETavolo con sostegni in ghisa e piano in listoni di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.62655 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.30250 (10.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tavolo con sostegni in ghisa e piano in listoni di legno di abete impregnato, 150x71x70 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 165.05621	1	€ 165.05621	
Totale Prodotti da costruzione						€ 165.05621	0.863
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.45	€ 11.94300	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.45	€ 14.35950	
Totale Risorse Umane						€ 26.30250	0.137
Totale Parziale (TP)						**€ 191.35871**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 32.53098	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.38897	
Prezzo totale						**€ 246.28**	

Scheda elemento: CAM26_V01.010.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.010.020.B
Descrizione	Tavolo con sostegni in fusione di ghisa e tirante centrale in acciaio verniciati, piano in listoni di legno di larice trattato di sezione 11,5x3,5 cm. Dimensioni 150x71 cm, altezza 70 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOTAVOLI E PANCHINETavolo con sostegni in ghisa e piano in listoni di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.56002 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.71800 (4.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tavolo con sostegni in ghisa e piano in listoni di legno di larice trattato, 150x71x70 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 393.10728	1	€ 393.10728	
Totale Prodotti da costruzione						€ 393.10728	0.939
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.44	€ 11.67760	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.44	€ 14.04040	
Totale Risorse Umane						€ 25.71800	0.061
Totale Parziale (TP)						**€ 418.82528**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 71.20030	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 49.00256	
Prezzo totale						**€ 539.03**	

Scheda elemento: CAM26_V01.010.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.010.025.A
Descrizione	Tavolo pic-nic interamente in legno di pino impregnate con fissate lateralmente complete di schienale. Listoni in pino di Svezia di 4,5x9 cm. Ingombro totale di 189x150 cm, altezza del tavolo 68 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOTAVOLI E PANCHINETavolo pic-nic interamente in legno con panche fissate lateralmente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.43434 (0.66%)
m.d'o.	€ 34.48550 (5.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tavolo pic-nic in listoni di legno di pino di Svezia, sezione 4,5x9 cm, con panche complete di schienale, 189x150x68 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 487.20189	1	€ 487.20189	
Totale Prodotti da costruzione						€ 487.20189	0.934
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.59	€ 15.65860	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.59	€ 18.82690	
Totale Risorse Umane						€ 34.48550	0.066
Totale Parziale (TP)						**€ 521.68739**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 88.68686	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 61.03743	
Prezzo totale						**€ 671.41**	

Scheda elemento: CAM26_V01.010.025.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.010.025.B
Descrizione	Tavolo pic-nic interamente in legno di abete con panche senza schienale fissate lateralmente. Listoni di legno d'abete spessore 3 cm. Ingombro totale 180x160 cm, altezza del tavolo 75 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOTAVOLI E PANCHINETavolo pic-nic interamente in legno con panche fissate lateralmente
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.77969 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.73200 (12.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tavolo pic-nic in listoni di legno abete, spessore 3 cm, panche senza schienale, 180x160x75 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 176.64283	1	€ 176.64283	
Totale Prodotti da costruzione						€ 176.64283	0.844
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.56	€ 14.86240	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.56	€ 17.86960	
Totale Risorse Umane						€ 32.73200	0.156
Totale Parziale (TP)						**€ 209.37483**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.59372	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.49686	
Prezzo totale						**€ 269.47**	

Scheda elemento: CAM26_V01.010.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.010.030.A
Descrizione	Tavolo pic-nic da bambini in legno completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Listoni di legno trattato di 3 cm di spessore con ancoraggi al telaio incassati all'interno, senza alcuna sporgenza. Telaio portante realizzato con travi in legno lamellare montate a cavalletto. Ingombro totale 115x125x50 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOTAVOLI E PANCHINETavolo pic-nic da bambini completo di sedute direttamente collegate al tavolo.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.93516 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (0.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tavolo pic-nic da bambini in legno completo di sedute direttamente collegate al tavolo, ingombro totale 115x125x50 cm.	Prodotti da costruzione	cad	€ 1045.35000	1	€ 1045.35000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1045.35000	0.994
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.006
Totale Parziale (TP)						**€ 1051.19500**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 178.70315	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 122.98982	
Prezzo totale						**€ 1352.89**	

Scheda elemento: CAM26_V01.010.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.010.035.A
Descrizione	Tavolo pic-nic completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute comporte da stecche in plastica riciclata di seconda vita di 4 cm di spessore. Ingombro totale 195x195x85 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOTAVOLI E PANCHINETavolo per pic-nic in plastica riciclata completo di sedute direttamente collegate al tavolo.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.62192 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (0.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tavolo pic-nic completo di sedute direttamente collegate al tavolo in plastica riciclata, ingombro totale 195x195x85 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 655.55750	1	€ 655.55750	
Totale Prodotti da costruzione						€ 655.55750	0.991
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 661.40250**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 112.43843	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 77.38409	
Prezzo totale						**€ 851.23**	

Scheda elemento: CAM26_V01.010.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.010.040.A
Descrizione	Tavolo pic-nic completo di sedute amovibili interamente in legno trattato con listoni di 3 cm di spessore. Ingombro totale 200x200x185 cm. (possibile uso disabili in carrozzina)
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOTAVOLI E PANCHINETavolo da pic-nic in legno con sedute amovibili (possibile uso disabili in carrozzina)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.64411 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.65400 (0.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tavolo da pic-nic in legno con sedute amovibili (possibile uso disabili in carrozzina), ingombro totale 200x200x185 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1014.30000	1	€ 1014.30000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1014.30000	0.997
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
Totale Risorse Umane						€ 2.65400	0.003
Totale Parziale (TP)						**€ 1016.95400**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 172.88218	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 118.98362	
Prezzo totale						**€ 1308.82**	

Scheda elemento: CAM26_V01.010.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.010.045.A
Descrizione	Panchina senza schienale costituita da doghe in legno di pino impregnato a sezione rettangolare 5,5x3.5 cm con spigoli arrotondati. Altezza 45 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOTAVOLI E PANCHINEPanchina in doghe di legno con spigoli arrotondati senza schienale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.22646 (0.66%)
m.d'o.	€ 21.04200 (2.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Panchina senza schienale con doghe in legno di pino, h=45 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 593.83553	1	€ 593.83553	
Totale Prodotti da costruzione						€ 593.83553	0.966
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.36	€ 9.55440	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.36	€ 11.48760	
Totale Risorse Umane						€ 21.04200	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 614.87753**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 104.52918	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 71.94067	
Prezzo totale						**€ 791.35**	

Scheda elemento: CAM26_V01.010.045.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.010.045.B
Descrizione	Panchina senza schienale costituita da doghe in legno di Iroko impregnato a sezione rettangolare 5,5x3.5 cm con spigoli arrotondati. Altezza 45 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOTAVOLI E PANCHINEPanchina in doghe di legno con spigoli arrotondati senza schienale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.24562 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.45750 (2.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Panchina senza schienale con doghe in legno di Iroko, h=45 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 714.32091	1	€ 714.32091	
Totale Prodotti da costruzione						€ 714.32091	0.972
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.35	€ 9.28900	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 20.45750	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 734.77841**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 124.91233	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 85.96907	
Prezzo totale						**€ 945.66**	

Scheda elemento: CAM26_V01.010.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.010.050.A
Descrizione	Panchina con schienale costituita da doghe di legno di pino impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati. Altezza 74 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOTAVOLI E PANCHINEPanchina in doghe di legno con spigoli arrotondati con schienale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.21207 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.71800 (2.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Panchina con schienale con doghe in legno di pino, h=74 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 822.76049	1	€ 822.76049	
Totale Prodotti da costruzione						€ 822.76049	0.97
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.44	€ 11.67760	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.44	€ 14.04040	
Totale Risorse Umane						€ 25.71800	0.03
Totale Parziale (TP)						**€ 848.47849**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 144.24134	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 99.27198	
Prezzo totale						**€ 1091.99**	

Scheda elemento: CAM26_V01.010.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.010.050.B
Descrizione	Panchina con schienale costituita da doghe di legno di Iroko impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati. Altezza 74 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOTAVOLI E PANCHINEPanchina in doghe di legno con spigoli arrotondati con schienale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.76967 (0.66%)
m.d'o.	€ 27.47150 (2.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Panchina con schienale con doghe in legno di Iroko, h=74 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1004.25408	1	€ 1004.25408	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1004.25408	0.973
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.47	€ 12.47380	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.47	€ 14.99770	
Totale Risorse Umane						€ 27.47150	0.027
Totale Parziale (TP)						**€ 1031.72558**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 175.39335	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 120.71189	
Prezzo totale						**€ 1327.83**	

Scheda elemento: CAM26_V01.010.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.010.055.A
Descrizione	Panchina senza schienale con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, sostegni laterali in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato. Ingombro totale 193x64 cm, altezza 45 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOTAVOLI E PANCHINEPanchina con seduta in grigliato di acciaio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.81165 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (3.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Panchina senza schienale, con seduta in tondini di acciaio 8 mm, h=45 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 429.14143	1	€ 429.14143	
Totale Prodotti da costruzione						€ 429.14143	0.957
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 448.42993**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 76.23309	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 52.46630	
Prezzo totale						**€ 577.13**	

Scheda elemento: CAM26_V01.010.055.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.010.055.B
Descrizione	Panchina con schienale e seduta senza braccioli, costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, sostegni laterali in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato. Ingombro totale 193x64cm, altezza 77 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOTAVOLI E PANCHINEPanchina con seduta in grigliato di acciaio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.41198 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.71800 (4.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Panchina con schienale e seduta in tondini di acciaio 8 mm, h=77 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 375.69196	1	€ 375.69196	
Totale Prodotti da costruzione						€ 375.69196	0.936
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.44	€ 11.67760	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.44	€ 14.04040	
Totale Risorse Umane						€ 25.71800	0.064
Totale Parziale (TP)						**€ 401.40996**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 68.23969	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 46.96497	
Prezzo totale						**€ 516.61**	

Scheda elemento: CAM26_V01.010.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.010.060.A
Descrizione	Panchina senza schienale con listoni di legno iroko, sezione 3,5x12 cm, trattato con bordi arrotondati e viti in vista. Struttura di sostegno in fusione di ghisa, dimensioni 180x58 cm, altezza 42. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOTAVOLI E PANCHINEPanchina in listoni di legno con struttura di sostegno in ghisa senza schienale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.70235 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.79550 (5.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Panchina senza schienale con listoni di legno di Iroko di sezione 3,5x12 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 295.12839	1	€ 295.12839	
Totale Prodotti da costruzione						€ 295.12839	0.928
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.39	€ 10.35060	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.39	€ 12.44490	
Totale Risorse Umane						€ 22.79550	0.072
Totale Parziale (TP)						**€ 317.92389**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 54.04706	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 37.19710	
Prezzo totale						**€ 409.17**	

Scheda elemento: CAM26_V01.010.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.010.060.B
Descrizione	Panchina senza schienale con listoni di legno di pino, sezione 3x11 cm, trattato con bordi arrotondati e viti in vista. Struttura di sostegno in fusione di ghisa, dimensioni 180x58 cm, altezza 42. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOTAVOLI E PANCHINEPanchina in listoni di legno con struttura di sostegno in ghisa senza schienale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.98014 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.45750 (6.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Panchina senza schienale con listoni di legno di pino, sezione 3x11 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 212.49999	1	€ 212.49999	
Totale Prodotti da costruzione						€ 212.49999	0.912
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.35	€ 9.28900	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 20.45750	0.088
Totale Parziale (TP)						**€ 232.95749**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 39.60277	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.25603	
Prezzo totale						**€ 299.82**	

Scheda elemento: CAM26_V01.010.065.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.010.065.A
Descrizione	Panchina con schienale senza braccioli con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali con viti a scomparsa e listoni di legno di pino impregnato, sezione 4,5x5,5 cm. Ingombro totale 170x55 cm, altezza 70 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOTAVOLI E PANCHINEPanchina in listoni di legno e fianchi in ghisa con schienale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.36255 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.05600 (7.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Panchina anatomica senza braccioli con listoni di legno di pino, sezione 4,5x5,5 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 249.89102	1	€ 249.89102	
Totale Prodotti da costruzione						€ 249.89102	0.899
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.48	€ 12.73920	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.48	€ 15.31680	
Totale Risorse Umane						€ 28.05600	0.101
Totale Parziale (TP)						**€ 277.94702**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 47.25099	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 32.51980	
Prezzo totale						**€ 357.72**	

Scheda elemento: CAM26_V01.010.065.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.010.065.B
Descrizione	Panchina con schienale senza braccioli con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali con viti a scomparsa e listoni di legno di abete o larice impregnato, sezione 4,5x5,5 cm. Ingombro totale 170x55 cm, altezza 70 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOTAVOLI E PANCHINEPanchina in listoni di legno e fianchi in ghisa con schienale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.05641 (0.66%)
m.d'o.	€ 27.47150 (5.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Panchina anatomica senza braccioli con listoni di legno di abete o larice, sezione 4,5x5,5 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 332.10645	1	€ 332.10645	
Totale Prodotti da costruzione						€ 332.10645	0.924
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.47	€ 12.47380	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.47	€ 14.99770	
Totale Risorse Umane						€ 27.47150	0.076
Totale Parziale (TP)						**€ 359.57795**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 61.12825	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 42.07062	
Prezzo totale						**€ 462.78**	

Scheda elemento: CAM26_V01.010.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.010.070.A
Descrizione	Panchina con schienale senza braccioli con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali, viti a scomparsa e listoni di legno Iroko impregnato e verniciato. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensioni 150x60 cm, altezza 70 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOTAVOLI E PANCHINEPanchina in listoni di legno Iroko e fianchi in ghisa verniciata con schienale senza braccioli
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.89498 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.88700 (9.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Panchina anatomica senza braccioli, 150x60x70 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 196.05218	1	€ 196.05218	
Totale Prodotti da costruzione						€ 196.05218	0.879
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.46	€ 12.20840	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.46	€ 14.67860	
Totale Risorse Umane						€ 26.88700	0.121
Totale Parziale (TP)						**€ 222.93918**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 37.89966	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.08388	
Prezzo totale						**€ 286.92**	

Scheda elemento: CAM26_V01.010.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.010.070.B
Descrizione	Panchina con schienale senza braccioli con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali, viti a scomparsa e listoni di legno Iroko impregnato e verniciato. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensioni 170x60 cm, altezza 70 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOTAVOLI E PANCHINEPanchina in listoni di legno Iroko e fianchi in ghisa verniciata con schienale senza braccioli
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.22764 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.71800 (7.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Panchina anatomica senza braccioli, 170x60x70 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 236.35757	1	€ 236.35757	
Totale Prodotti da costruzione						€ 236.35757	0.902
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.44	€ 11.67760	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.44	€ 14.04040	
Totale Risorse Umane						€ 25.71800	0.098
Totale Parziale (TP)						**€ 262.07557**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 44.55285	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 30.66284	
Prezzo totale						**€ 337.29**	

Scheda elemento: CAM26_V01.010.070.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.010.070.C
Descrizione	Panchina con schienale senza braccioli con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali, viti a scomparsa e listoni di legno Iroko impregnato e verniciato. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensioni 200x60 cm, altezza 70 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOTAVOLI E PANCHINEPanchina in listoni di legno Iroko e fianchi in ghisa verniciata con schienale senza braccioli
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.52873 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.88700 (7.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Panchina anatomica senza braccioli, 200x60x70 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 270.61007	1	€ 270.61007	
Totale Prodotti da costruzione						€ 270.61007	0.91
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.46	€ 12.20840	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.46	€ 14.67860	
Totale Risorse Umane						€ 26.88700	0.09
Totale Parziale (TP)						**€ 297.49707**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 50.57450	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 34.80716	
Prezzo totale						**€ 382.88**	

Scheda elemento: CAM26_V01.010.075.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.010.075.A
Descrizione	Panchina con schienale e braccioli, fiancate in ghisa verniciata e listoni di legno di Iroko sezione 3,5x6 cm. Ingombro totale 160x63 cm, altezza 80 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOTAVOLI E PANCHINEPanchina in listoni di legno Iroko e fianchi in ghisa verniciata con schienale con braccioli
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.68008 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.88700 (3.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Panchina anatomica con braccioli e fiancate in ghisa verniciata	Prodotti da costruzione	cad	€ 523.71041	1	€ 523.71041	
Totale Prodotti da costruzione						€ 523.71041	0.951
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.46	€ 12.20840	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.46	€ 14.67860	
Totale Risorse Umane						€ 26.88700	0.049
Totale Parziale (TP)						**€ 550.59741**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 93.60156	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 64.41990	
Prezzo totale						**€ 708.62**	

Scheda elemento: CAM26_V01.010.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.010.080.A
Descrizione	Panchina senza schienale con listoni di legno di pino trattato, sezione 4,5x5,5 cm, sostegni laterali in fusione di ghisa verniciata, tiranti, viti a scomparsa. Dimensioni 170x45 cm, altezza 44 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOTAVOLI E PANCHINEPanchina con listoni di legno di pino e sostegni in ghisa verniciata, senza schienale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.84595 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.45750 (7.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Panchina senza schienale, con listoni di legno in pino trattato sezione 4,5 x 5,5 cm, sostegni laterali in ghisa,170x45x44 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 196.71293	1	€ 196.71293	
Totale Prodotti da costruzione						€ 196.71293	0.906
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.35	€ 9.28900	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 20.45750	0.094
Totale Parziale (TP)						**€ 217.17043**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 36.91897	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.40894	
Prezzo totale						**€ 279.50**	

Scheda elemento: CAM26_V01.010.085.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.010.085.A
Descrizione	Panchina senza schienale con struttura di acciaio sezione ad U e listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm, dimensioni 189x51 cm, altezza 46 cm. Posa su pavimentazione o su tappeto erboso.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOTAVOLI E PANCHINEPanchina in listoni di legno di pino con struttura in acciaio sezione ad U
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.98883 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.45750 (3.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Panchina senza schienale, struttura in acciaio e listoni di legno di pino trattato, 189x51x46 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 448.81699	1	€ 448.81699	
Totale Prodotti da costruzione						€ 448.81699	0.956
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.35	€ 9.28900	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 20.45750	0.044
Totale Parziale (TP)						**€ 469.27449**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 79.77666	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 54.90512	
Prezzo totale						**€ 603.96**	

Scheda elemento: CAM26_V01.010.085.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.010.085.B
Descrizione	Panchina con schienale con struttura in acciaio zincato sezione ad U e listoni di legno di pino trattato, sezione 45x90 cm. Ingombro totale 179x75 cm, altezza 75 cm. Posa su pavimentazione o su tappeto erboso.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOTAVOLI E PANCHINEPanchina in listoni di legno di pino con struttura in acciaio sezione ad U
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.78414 (0.66%)
m.d'o.	€ 27.47150 (3.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Panchina anatomica senza braccioli con struttura in acciaio zincato h=93 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 653.01545	1	€ 653.01545	
Totale Prodotti da costruzione						€ 653.01545	0.96
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.47	€ 12.47380	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.47	€ 14.99770	
Totale Risorse Umane						€ 27.47150	0.04
Totale Parziale (TP)						**€ 680.48695**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 115.68278	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 79.61697	
Prezzo totale						**€ 875.79**	

Scheda elemento: CAM26_V01.010.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.010.090.A
Descrizione	Panchina con schienale senza braccioli con struttura in fusione di alluminio ad alta resistenza verniciata e listoni di legno di pino impregnato, sezione 45x90 cm, ingombro totale 170x75 cm, altezza 75 cm. Posa su pavimentazione o su tappeto erboso.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOTAVOLI E PANCHINEPanchina in listoni di legno di pino e struttura in alluminio con schienale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.73172 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.88700 (6.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Panchina anatomica senza braccioli con struttura in alluminio, h=75 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 294.49124	1	€ 294.49124	
Totale Prodotti da costruzione						€ 294.49124	0.916
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.46	€ 12.20840	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.46	€ 14.67860	
Totale Risorse Umane						€ 26.88700	0.084
Totale Parziale (TP)						**€ 321.37824**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 54.63430	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 37.60125	
Prezzo totale						**€ 413.61**	

Scheda elemento: CAM26_V01.010.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.010.090.B
Descrizione	Panchina con schienale con braccioli con struttura in fusione di alluminio ad alta resistenza verniciata e listoni di legno di pino impregnato, sezione 4,5x6 cm, ingombro totale 175x60 cm, altezza 78 cm. Posa su pavimentazione o su tappeto erboso.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOTAVOLI E PANCHINEPanchina in listoni di legno di pino e struttura in alluminio con schienale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.96586 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (6.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Panchina con braccioli, dimensioni 175x60, altezza 78 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 319.70000	1	€ 319.70000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 319.70000	0.916
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.084
Totale Parziale (TP)						**€ 348.92500**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 59.31725	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 40.82423	
Prezzo totale						**€ 449.07**	

Scheda elemento: CAM26_V01.010.095.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.010.095.A
Descrizione	Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta. Monoblocco senza schienale, seduta con bordi arrotondati e due basamenti, base 200x50 cm, altezza 50 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOTAVOLI E PANCHINEPanchina in conglomerato cementizio armato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.15251 (0.66%)
m.d'o.	€ 20.45750 (4.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Monoblocco senza schienale, seduta con bordi arrotondati e due basamenti, 200x50x50 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 350.42578	1	€ 350.42578	
Totale Prodotti da costruzione						€ 350.42578	0.945
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.35	€ 9.28900	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.35	€ 11.16850	
Totale Risorse Umane						€ 20.45750	0.055
Totale Parziale (TP)						**€ 370.88328**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 63.05016	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 43.39334	
Prezzo totale						**€ 477.33**	

Scheda elemento: CAM26_V01.010.095.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.010.095.B
Descrizione	Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta. Rettangolare senza schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente, base 190x60 cm, altezza 45 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOTAVOLI E PANCHINEPanchina in conglomerato cementizio armato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.67388 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.36600 (4.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rettangolare senza schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente con due basamenti, 180x60x45 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 298.20793	1	€ 298.20793	
Totale Prodotti da costruzione						€ 298.20793	0.948
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.28	€ 7.43120	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.28	€ 8.93480	
Totale Risorse Umane						€ 16.36600	0.052
Totale Parziale (TP)						**€ 314.57393**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 53.47757	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 36.80515	
Prezzo totale						**€ 404.86**	

Scheda elemento: CAM26_V01.010.095.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.010.095.C
Descrizione	Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta. Rettangolare con schienale, base 180x78 cm, altezza 80 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOTAVOLI E PANCHINEPanchina in conglomerato cementizio armato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.53220 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.19700 (1.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rettangolare con schienale, 180x78x80 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 635.64977	1	€ 635.64977	
Totale Prodotti da costruzione						€ 635.64977	0.977
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.26	€ 6.90040	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.26	€ 8.29660	
Totale Risorse Umane						€ 15.19700	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 650.84677**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 110.64395	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 76.14907	
Prezzo totale						**€ 837.64**	

Scheda elemento: CAM26_V01.010.100.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.010.100.A
Descrizione	Panchina in plastica riciclata di seconda vita, costituita da seduta e schienale con 5 profilati di sezione di 4 cm, zampe e traverse con profili quadrati o tubolari. Ingombro 50x80x190 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOTAVOLI E PANCHINEPanchina in plastica riciclata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.61368 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (2.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Panchina in plastica riciclata. Ingombro 50x80x190 cm.	Prodotti da costruzione	cad	€ 184.00000	1	€ 184.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 184.00000	0.969
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.031
Totale Parziale (TP)						**€ 189.84500**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 32.27365	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.21187	
Prezzo totale						**€ 244.33**	

Scheda elemento: CAM26_V01.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.020.010.A
Descrizione	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata. Capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico d'acqua. Diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo, già montato, o a parete, in lamiera zincata. Senza coperchio
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOCESTINI DEI RIFIUTICestino portarifiuti tondo in lamiera zincata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.49834 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.42950 (8.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata senza coperchio	Prodotti da costruzione	cad	€ 52.19878	1	€ 52.19878	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.19878	0.89
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.11	€ 2.91940	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 6.42950	0.11
Totale Parziale (TP)						**€ 58.62828**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.96681	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.85951	
Prezzo totale						**€ 75.45**	

Scheda elemento: CAM26_V01.020.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.020.010.B
Descrizione	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata. Capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico d'acqua. Diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo, già montato, o a parete, in lamiera zincata. Con coperchio
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOCESTINI DEI RIFIUTICestino portarifiuti tondo in lamiera zincata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.69261 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.42950 (6.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata con coperchio	Prodotti da costruzione	cad	€ 75.05344	1	€ 75.05344	
Totale Prodotti da costruzione						€ 75.05344	0.921
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.11	€ 2.91940	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 6.42950	0.079
Totale Parziale (TP)						**€ 81.48294**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.85210	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.53350	
Prezzo totale						**€ 104.87**	

Scheda elemento: CAM26_V01.020.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.020.015.A
Descrizione	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata. Capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico d'acqua. Diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo, già montato, o a parete, in lamiera zincata. Rivestimento esterno con doghe di legno di pino sezione 8x2.5 cm, ingombro totale 360 mm di diametro, 450 mm di altezza.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOCESTINI DEI RIFIUTICestino portarifiuti tondo in lamiera zincata con rivestimento in doghe di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.61998 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.42950 (2.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cestino portarifiuti in legno di Pino	Prodotti da costruzione	cad	€ 184.15686	1	€ 184.15686	
Totale Prodotti da costruzione						€ 184.15686	0.966
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.11	€ 2.91940	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 6.42950	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 190.58636**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 32.39968	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.29860	
Prezzo totale						**€ 245.28**	

Scheda elemento: CAM26_V01.020.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.020.015.B
Descrizione	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata. Capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico d'acqua. Diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo, già montato, o a parete, in lamiera zincata. Rivestimento esterno con doghe di legno di Iroko, sezione 8x2,5 cm., ingombro totale 360 mm di diametro, 450 mm di altezza.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOCESTINI DEI RIFIUTICestino portarifiuti tondo in lamiera zincata con rivestimento in doghe di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.20174 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.26050 (1.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cestino portarifiuti in legno di Iroko	Prodotti da costruzione	cad	€ 253.76803	1	€ 253.76803	
Totale Prodotti da costruzione						€ 253.76803	0.98
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.09	€ 2.38860	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.09	€ 2.87190	
Totale Risorse Umane						€ 5.26050	0.02
Totale Parziale (TP)						**€ 259.02853**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 44.03485	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 30.30634	
Prezzo totale						**€ 333.37**	

Scheda elemento: CAM26_V01.020.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.020.020.A
Descrizione	Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL. Capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico d'acqua. Larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo già montato o a parete.

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOCESTINI DEI RIFIUTICestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata e verniciata RAL
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.47517 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.42950 (8.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata verniciata senza coperchio	Prodotti da costruzione	cad	€ 49.47321	1	€ 49.47321	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.47321	0.885
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.11	€ 2.91940	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 6.42950	0.115
Totale Parziale (TP)						**€ 55.90271**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.50346	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.54062	
Prezzo totale						**€ 71.95**	

Scheda elemento: CAM26_V01.020.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.020.020.B
Descrizione	Cestino portarifiuti con fermasacco rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL. Capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico d'acqua. Larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo già montato o a parete.

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOCESTINI DEI RIFIUTICestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata e verniciata RAL
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.61398 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.42950 (6.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata verniciata con fermasacco	Prodotti da costruzione	cad	€ 65.80302	1	€ 65.80302	
Totale Prodotti da costruzione						€ 65.80302	0.911
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.11	€ 2.91940	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 6.42950	0.089
Totale Parziale (TP)						**€ 72.23252**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.27953	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.45121	
Prezzo totale						**€ 92.96**	

Scheda elemento: CAM26_V01.020.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.020.020.C
Descrizione	Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL. Capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico d'acqua. Larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo già montato o a parete.

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOCESTINI DEI RIFIUTICestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata e verniciata RAL
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.74807 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.42950 (5.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata verniciata con coperchio e fermasacco	Prodotti da costruzione	cad	€ 81.57829	1	€ 81.57829	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.57829	0.927
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.11	€ 2.91940	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 6.42950	0.073
Totale Parziale (TP)						**€ 88.00779**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.96132	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.29691	
Prezzo totale						**€ 113.27**	

Scheda elemento: CAM26_V01.020.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.020.025.A
Descrizione	Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio zincata rivestita con listelli di legno di Pino nordico trattato di sezione 10x2 cm. Basamento e sportello superiore in lamiera, apertura anteriore con cerniere. Ingombro rorale 660 di larghezza.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOCESTINI DEI RIFIUTICestino portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio con rivestimento in listelli di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.69442 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.42950 (1.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cestone portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio zincata rivestita con listelli di legno di pino nordico	Prodotti da costruzione	cad	€ 310.56148	1	€ 310.56148	
Totale Prodotti da costruzione						€ 310.56148	0.98
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.11	€ 2.91940	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 6.42950	0.02
Totale Parziale (TP)						**€ 316.99098**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 53.88847	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 37.08795	
Prezzo totale						**€ 407.97**	

Scheda elemento: CAM26_V01.020.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.020.030.A
Descrizione	Palo in acciaio zincato e verniciato, 60 mm di diametro, per la posa del cestino portarifiuti su pavimentazione o tappeto erboso. Altezza totale 850 mm, con flangia
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOCESTINI DEI RIFIUTIPalo in acciaio per cestino portarifiuti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26073 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (7.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Palo per cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato, altezza 850 mm, con flangia	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.75125	1	€ 27.75125	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.75125	0.905
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.095
Totale Parziale (TP)						**€ 30.67375**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.21454	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.58883	
Prezzo totale						**€ 39.48**	

Scheda elemento: CAM26_V01.020.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.020.030.B
Descrizione	Palo in acciaio zincato e verniciato, 60 mm di diametro, per la posa del cestino portarifiuti su pavimentazione o tappeto erboso. Altezza totale 1200 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOCESTINI DEI RIFIUTIPalo in acciaio per cestino portarifiuti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17738 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.92250 (10.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Palo per cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato, altezza 1200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.94628	1	€ 17.94628	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.94628	0.86
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 2.92250	0.14
Totale Parziale (TP)						**€ 20.86878**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.54769	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.44165	
Prezzo totale						**€ 26.86**	

Scheda elemento: CAM26_V01.020.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.020.035.A
Descrizione	Cestino portarifiuti tondo in laminato piatto sagomato di acciaio zincato, verniciato RAL, saldato superiormente ad un anello in acciaio e rinforzato con tre anelli intermedi al piatto di acciaio. Contenitore interno estraibile in lamiera zincata spess. 8/10 e verniciata RAL, con fermasacco e fondello forato per lo scarico di acqua. Ingombro totale 500 mm di diametro. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.Con profili in piatto d'acciaio sezione 25x4 mm, capacità 70 l, senza coperchio, altezza 700 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOCESTINI DEI RIFIUTICestino portarifiuti tondo in laminato di acciaio zincato e verniciato RAL
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.74678 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.42950 (1.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cestone portarifiuti con profili in acciaio sezione 25x4 mm, capacità 70 l, senza coperchio, h=700 mm.	Prodotti da costruzione	cad	€ 316.72056	1	€ 316.72056	
Totale Prodotti da costruzione						€ 316.72056	0.98
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.11	€ 2.91940	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 6.42950	0.02
Totale Parziale (TP)						**€ 323.15006**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 54.93551	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 37.80856	
Prezzo totale						**€ 415.89**	

Scheda elemento: CAM26_V01.020.035.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.020.035.B
Descrizione	Cestino portarifiuti tondo in laminato piatto sagomato di acciaio zincato, verniciato RAL, saldato superiormente ad un anello in acciaio e rinforzato con tre anelli intermedi al piatto di acciaio. Contenitore interno estraibile in lamiera zincata spess. 8/10 e verniciata RAL, con fermasacco e fondello forato per lo scarico di acqua. Ingombro totale 500 mm di diametro. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.Con profili in piatto d'acciaio sezione 20x4 mm, capacità 90 l, senza coperchio, altezza 900 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOCESTINI DEI RIFIUTICestino portarifiuti tondo in laminato di acciaio zincato e verniciato RAL
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.87233 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.42950 (2.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cestone portarifiuti in acciaio zincato, capacità 90 l, h=900 mm.	Prodotti da costruzione	cad	€ 213.84508	1	€ 213.84508	
Totale Prodotti da costruzione						€ 213.84508	0.971
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.11	€ 2.91940	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 6.42950	0.029
Totale Parziale (TP)						**€ 220.27458**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 37.44668	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.77213	
Prezzo totale						**€ 283.49**	

Scheda elemento: CAM26_V01.020.035.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.020.035.C
Descrizione	Cestino portarifiuti tondo in laminato piatto sagomato di acciaio zincato, verniciato RAL, saldato superiormente ad un anello in acciaio e rinforzato con tre anelli intermedi al piatto di acciaio. Contenitore interno estraibile in lamiera zincata spess. 8/10 e verniciata RAL, con fermasacco e fondello forato per lo scarico di acqua. Ingombro totale 500 mm di diametro. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.Con profili in piatto d'acciaio sezione 20x4 mm, capacità 90 l, con coperchio, altezza 1200 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOCESTINI DEI RIFIUTICestino portarifiuti tondo in laminato di acciaio zincato e verniciato RAL
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.39951 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (1.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cestone portarifiuti in acciaio zincato, capacità 90 l, h=1200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 276.45057	1	€ 276.45057	
Totale Prodotti da costruzione						€ 276.45057	0.979
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.021
Totale Parziale (TP)						**€ 282.29557**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 47.99025	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 33.02858	
Prezzo totale						**€ 363.31**	

Scheda elemento: CAM26_V01.020.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.020.040.A
Descrizione	Cestino portarifiuti tondo interamente in lamiera di acciaio zincata e calandrata, completo di coperchio dotato di feritoie laterali per l'introduzione dei rifiuti. Capacità 110 l, basamento in calcestruzzo, diametro 300 mm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOCESTINI DEI RIFIUTICestino portarifiuti tondo in lamiera di acciaio e basamento in calcestruzzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.32544 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.26050 (1.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cestone portarifiuti circolare in lamiera di acciaio zincata, completo di coperchio dotato di feritoie	Prodotti da costruzione	cad	€ 268.32106	1	€ 268.32106	
Totale Prodotti da costruzione						€ 268.32106	0.981
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.09	€ 2.38860	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.09	€ 2.87190	
Totale Risorse Umane						€ 5.26050	0.019
Totale Parziale (TP)						**€ 273.58156**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 46.50887	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 32.00904	
Prezzo totale						**€ 352.10**	

Scheda elemento: CAM26_V01.020.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.020.045.A
Descrizione	Cestino portarifiuti tondo in calcestruzzo armato con superficie esterna bocciardata e bordo superiore a superficie liscia, con contenitore interno estraibile in lamiera zincata. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.Di forma circolare, capacità 30 l, diametro esterno 46 cm, altezza 65 cm, peso 105 kg
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOCESTINI DEI RIFIUTICestino portarifiuti in calcestruzzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.59579 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.42950 (1.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cestino portarifiuti in c.a. di forma circolare, capacità 30 l, h=66 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 416.60482	1	€ 416.60482	
Totale Prodotti da costruzione						€ 416.60482	0.985
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.11	€ 2.91940	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 6.42950	0.015
Totale Parziale (TP)						**€ 423.03432**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 71.91583	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 49.49502	
Prezzo totale						**€ 544.45**	

Scheda elemento: CAM26_V01.020.045.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.020.045.B
Descrizione	Cestino portarifiuti tondo in calcestruzzo armato con superficie esterna bocciardata e bordo superiore a superficie liscia, con contenitore interno estraibile in lamiera zincata. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.Di forma quadrata, capacità 40 l, dimensioni 46x46 cm, altezza 65 cm, peso 175 kg
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOCESTINI DEI RIFIUTICestino portarifiuti in calcestruzzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.47732 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.26050 (1.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cestino portarifiuti in c.a. di forma quadrata, capacità 40 l, h=65 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 286.18906	1	€ 286.18906	
Totale Prodotti da costruzione						€ 286.18906	0.982
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.09	€ 2.38860	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.09	€ 2.87190	
Totale Risorse Umane						€ 5.26050	0.018
Totale Parziale (TP)						**€ 291.44956**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 49.54643	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 34.09960	
Prezzo totale						**€ 375.10**	

Scheda elemento: CAM26_V01.020.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.020.050.A
Descrizione	Cestino portarifiuti in plastica riciclata di seconda vita con palo della lunghezza fuori terra di 120 cm.Cestino piccolo, capacità 30-55 l circa
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOCESTINI DEI RIFIUTICestino portarifiuti in plastica riciclata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.22268 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (3.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cestino portarifiuti in plastica riciclata di seconda vita.Cestino piccolo, capacità 30-55 l circa	Prodotti da costruzione	cad	€ 138.00000	1	€ 138.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 138.00000	0.959
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.041
Totale Parziale (TP)						**€ 143.84500**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.45365	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.82987	
Prezzo totale						**€ 185.13**	

Scheda elemento: CAM26_V01.020.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.020.050.B
Descrizione	Cestino portarifiuti in plastica riciclata di seconda vita con palo della lunghezza fuori terra di 120 cm.Cestino grande, capacità 80 l circa
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOCESTINI DEI RIFIUTICestino portarifiuti in plastica riciclata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.30088 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (2.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cestino portarifiuti in plastica riciclata di seconda vita.Cestino grande, capacità 80 l circa	Prodotti da costruzione	cad	€ 147.20000	1	€ 147.20000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 147.20000	0.962
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.038
Totale Parziale (TP)						**€ 153.04500**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.01765	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.90627	
Prezzo totale						**€ 196.97**	

Scheda elemento: CAM26_V01.020.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.020.055.A
Descrizione	Kit di due Contenitori rettangolari dotati di apertura superiore ridotta per l’introduzione dei rifiuti con adesivi colorati e personalizzati per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva. Realizzati in lamiera di acciaio zincato e verniciato.Dimensioni Altezza 75cm - Lunghezza 51 cm Profondità 25,5cm - Capacità 45lt x 2.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOCESTINI DEI RIFIUTICestino multirifiuto rettangolare in acciaio zincato per la raccolta differenziata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.34762 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.32700 (0.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cestino multirifiuto in acciaio zincato.Da 2 raccolte, dimensioni h 75cm, Lungh.51 cm P. 25,5cm Capacità 45lt x 2.	Prodotti da costruzione	cad	€ 392.51033	1	€ 392.51033	
Totale Prodotti da costruzione						€ 392.51033	0.997
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
Totale Risorse Umane						€ 1.32700	0.003
Totale Parziale (TP)						**€ 393.83733**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 66.95235	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 46.07897	
Prezzo totale						**€ 506.87**	

Scheda elemento: CAM26_V01.020.055.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.020.055.B
Descrizione	Kit di tre Contenitori rettangolari dotati di apertura superiore ridotta per l’introduzione dei rifiuti con adesivi colorati e personalizzati per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva. Realizzati in lamiera di acciaio zincato e verniciato.Dimensioni Altezza 75cm - Lunghezza 76,5 cm Profondità 25,5cm - Capacità 45lt x 3.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOCESTINI DEI RIFIUTICestino multirifiuto rettangolare in acciaio zincato per la raccolta differenziata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.04316 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.32700 (0.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cestino multirifiuto in acciaio zincato.Da 3 raccolte, dimensioni h 75cm, Lungh.76,5cm P. 25,5cm Capacità 45lt x 3.	Prodotti da costruzione	cad	€ 591.98550	1	€ 591.98550	
Totale Prodotti da costruzione						€ 591.98550	0.998
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
Totale Risorse Umane						€ 1.32700	0.002
Totale Parziale (TP)						**€ 593.31250**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 100.86313	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 69.41756	
Prezzo totale						**€ 763.59**	

Scheda elemento: CAM26_V01.020.055.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.020.055.C
Descrizione	Kit di quattro Contenitori rettangolari dotati di apertura superiore ridotta per l’introduzione dei rifiuti con adesivi colorati e personalizzati per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva. Realizzati in lamiera di acciaio zincato e verniciato.Dimensioni Altezza 75cm - Lunghezza 102,0 cm Profondità 25,5cm - Capacità 45lt x 4.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOCESTINI DEI RIFIUTICestino multirifiuto rettangolare in acciaio zincato per la raccolta differenziata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.26301 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.32700 (0.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cestino multirifiuto in acciaio zincato.Da 4 accolte, dimensioni h 75cm, Lungh.102,0cm P. 25,5cm Capacità 45lt x 4.	Prodotti da costruzione	cad	€ 735.49783	1	€ 735.49783	
Totale Prodotti da costruzione						€ 735.49783	0.998
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.05	€ 1.32700	
Totale Risorse Umane						€ 1.32700	0.002
Totale Parziale (TP)						**€ 736.82483**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 125.26022	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 86.20851	
Prezzo totale						**€ 948.29**	

Scheda elemento: CAM26_V01.020.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.020.060.A
Descrizione	Isola multirifiuto composta da tre cestini tondi in alluminio verniciato di 74 cm di diametro. Secchi estraibili in acciaio zincato, capacità 210 l totali, apertura con chiave triangolare, chiusura autoloccante.Senza ulteriori agganci
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOCESTINI DEI RIFIUTIIsola multirifiuto in alluminio verniciato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.77761 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.65400 (0.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Isola multirifiuto.Senza ulteriori agganci	Prodotti da costruzione	cad	€ 559.41750	1	€ 559.41750	
Totale Prodotti da costruzione						€ 559.41750	0.995
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
Totale Risorse Umane						€ 2.65400	0.005
Totale Parziale (TP)						**€ 562.07150**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 95.55216	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 65.76237	
Prezzo totale						**€ 723.39**	

Scheda elemento: CAM26_V01.020.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.020.060.B
Descrizione	Isola multirifiuto composta da tre cestini tondi in alluminio verniciato di 74 cm di diametro. Secchi estraibili in acciaio zincato, capacità 75 l, apertura con chiave triangolare, chiusura autoloccante.Senza ulteriori agganci.Con aggancio di un posacenere
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOCESTINI DEI RIFIUTIIsola multirifiuto in alluminio verniciato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.03593 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.65400 (0.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Isola multirifiuto con aggangio di posacenere	Prodotti da costruzione	cad	€ 825.10200	1	€ 825.10200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 825.10200	0.997
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
Totale Risorse Umane						€ 2.65400	0.003
Totale Parziale (TP)						**€ 827.75600**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 140.71852	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 96.84745	
Prezzo totale						**€ 1065.32**	

Scheda elemento: CAM26_V01.020.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.020.060.C
Descrizione	Isola multirifiuto completo di distributore per sacchetti delle deiezioni canine, da tassellare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOCESTINI DEI RIFIUTIIsola multirifiuto in alluminio verniciato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.96077 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.65400 (0.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Isola multirifiuto completo di distributore per sacchetti delle deiezioni canice, da tassellare	Prodotti da costruzione	cad	€ 1404.49500	1	€ 1404.49500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1404.49500	0.998
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
Totale Risorse Umane						€ 2.65400	0.002
Totale Parziale (TP)						**€ 1407.14900**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 239.21533	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 164.63643	
Prezzo totale						**€ 1811.00**	

Scheda elemento: CAM26_V01.030.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.030.010.A
Descrizione	Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensioni 580x340 mm, altezza 480 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOFIORIEREFioriera in listoni di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.23008 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (4.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fioriera in listoni di legno di pino, dimensioni 580x340x480 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 135.94808	1	€ 135.94808	
Totale Prodotti da costruzione						€ 135.94808	0.939
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.061
Totale Parziale (TP)						**€ 144.71558**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.60165	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.93172	
Prezzo totale						**€ 186.25**	

Scheda elemento: CAM26_V01.030.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.030.010.B
Descrizione	Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensioni 750x750 mm, altezza 540 mm, fondo rialzato
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOFIORIEREFioriera in listoni di legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.32050 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.18300 (1.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fioriera in listoni di legno di pino, dimensioni 750x750x540 mm, fondo rialzato	Prodotti da costruzione	cad	€ 382.46459	1	€ 382.46459	
Totale Prodotti da costruzione						€ 382.46459	0.979
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.14	€ 3.71560	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.14	€ 4.46740	
Totale Risorse Umane						€ 8.18300	0.021
Totale Parziale (TP)						**€ 390.64759**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 66.41009	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 45.70577	
Prezzo totale						**€ 502.76**	

Scheda elemento: CAM26_V01.030.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.030.015.A
Descrizione	Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato e altezza 600 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Di forma triangolare, lato 640 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOFIORIEREFioriera in listoni di legno e vasca interna in acciaio zincato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.86403 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (3.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fioriera in listoni di legno di pino, triangolare, lato 640 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 210.52956	1	€ 210.52956	
Totale Prodotti da costruzione						€ 210.52956	0.96
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.04
Totale Parziale (TP)						**€ 219.29706**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 37.28050	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.65776	
Prezzo totale						**€ 282.24**	

Scheda elemento: CAM26_V01.030.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.030.015.B
Descrizione	Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato e altezza 600 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Di forma quadrata, lato 600 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOFIORIEREFioriera in listoni di legno e vasca interna in acciaio zincato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.46999 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.76750 (2.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fioriera in listoni di legno di pino, dimensioni 600x600 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 281.81912	1	€ 281.81912	
Totale Prodotti da costruzione						€ 281.81912	0.97
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 8.76750	0.03
Totale Parziale (TP)						**€ 290.58662**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 49.39973	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 33.99864	
Prezzo totale						**€ 373.98**	

Scheda elemento: CAM26_V01.030.015.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.030.015.C
Descrizione	Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato e altezza 600 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Di forma rettangolare, 1150x600 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOFIORIEREFioriera in listoni di legno e vasca interna in acciaio zincato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.78158 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.02800 (2.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fioriera in listoni di legno di pino, dimensioni 1150x600 mm.	Prodotti da costruzione	cad	€ 430.86408	1	€ 430.86408	
Totale Prodotti da costruzione						€ 430.86408	0.968
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.24	€ 6.36960	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.24	€ 7.65840	
Totale Risorse Umane						€ 14.02800	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 444.89208**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 75.63165	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 52.05237	
Prezzo totale						**€ 572.58**	

Scheda elemento: CAM26_V01.030.015.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.030.015.D
Descrizione	Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato e altezza 600 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Di forma esagonale, lato 1200 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOFIORIEREFioriera in listoni di legno e vasca interna in acciaio zincato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.99314 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.27450 (1.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fioriera in listoni di legno di pino, esagonale, lato 1200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 575.15405	1	€ 575.15405	
Totale Prodotti da costruzione						€ 575.15405	0.979
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.21	€ 5.57340	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.21	€ 6.70110	
Totale Risorse Umane						€ 12.27450	0.021
Totale Parziale (TP)						**€ 587.42855**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 99.86285	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 68.72914	
Prezzo totale						**€ 756.02**	

Scheda elemento: CAM26_V01.030.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.030.020.A
Descrizione	Fioriera rettangolare in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensioni 100x40x45 cm, peso 150 kg
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOFIORIEREFioriera rettangolare in cemento
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42991 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (14.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fioriera in cemento, 100x40x45 cm. Peso 150 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 41.22571	1	€ 41.22571	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.22571	0.815
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.185
Totale Parziale (TP)						**€ 50.57771**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.59821	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.91759	
Prezzo totale						**€ 65.09**	

Scheda elemento: CAM26_V01.030.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.030.020.B
Descrizione	Fioriera rettangolare in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensioni 100x50x50 cm, peso 200 kg
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOFIORIEREFioriera rettangolare in cemento
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.30275 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (2.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fioriera in cemento di forma rettangolare, 100x50x50 cm, peso 200 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 261.55965	1	€ 261.55965	
Totale Prodotti da costruzione						€ 261.55965	0.965
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.035
Totale Parziale (TP)						**€ 270.91165**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 46.05498	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 31.69666	
Prezzo totale						**€ 348.66**	

Scheda elemento: CAM26_V01.030.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.030.020.C
Descrizione	Fioriera rettangolare in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensioni 150x50x50 cm, peso 275 kg
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOFIORIEREFioriera rettangolare in cemento
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.83946 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (2.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fioriera in cemento, 150x50x50 cm. Peso 275 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 324.70224	1	€ 324.70224	
Totale Prodotti da costruzione						€ 324.70224	0.972
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 334.05424**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 56.78922	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 39.08435	
Prezzo totale						**€ 429.93**	

Scheda elemento: CAM26_V01.030.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.030.020.D
Descrizione	Fioriera rettangolare in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensioni 200x50x50 cm, peso 350 kg
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOFIORIEREFioriera rettangolare in cemento
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.10261 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.93650 (2.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fioriera in cemento, 200x50x50 cm. Peso 350 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 355.07686	1	€ 355.07686	
Totale Prodotti da costruzione						€ 355.07686	0.973
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.17	€ 4.51180	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.17	€ 5.42470	
Totale Risorse Umane						€ 9.93650	0.027
Totale Parziale (TP)						**€ 365.01336**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 62.05227	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 42.70656	
Prezzo totale						**€ 469.77**	

Scheda elemento: CAM26_V01.030.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.030.025.A
Descrizione	Fioriera circolare in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 310 kg
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOFIORIEREFioriera circolare in cemento
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.51631 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.93650 (1.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fioriera in cemento di forma circolare diametro 100 cm, h=55 cm, peso 310 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 403.74726	1	€ 403.74726	
Totale Prodotti da costruzione						€ 403.74726	0.976
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.17	€ 4.51180	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.17	€ 5.42470	
Totale Risorse Umane						€ 9.93650	0.024
Totale Parziale (TP)						**€ 413.68376**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 70.32624	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 48.40100	
Prezzo totale						**€ 532.41**	

Scheda elemento: CAM26_V01.030.025.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.030.025.B
Descrizione	Fioriera circolare in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 360 kg
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOFIORIEREFioriera circolare in cemento
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.60662 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.93650 (1.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fioriera in cemento di forma circolare, diametro 100 cm, h=55 cm, peso 360 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 414.37226	1	€ 414.37226	
Totale Prodotti da costruzione						€ 414.37226	0.977
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.17	€ 4.51180	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.17	€ 5.42470	
Totale Risorse Umane						€ 9.93650	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 424.30876**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 72.13249	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 49.64413	
Prezzo totale						**€ 546.09**	

Scheda elemento: CAM26_V01.030.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.030.030.A
Descrizione	Fioriera semicircolare in cemento, dimensioni 50x80 cm, peso 240 kg. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOFIORIEREFioriera semicircolare in cemento
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.30435 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (4.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fioriera in c.a. di forma semicircolare, dimensioni 50x80 cm, peso 240 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 144.10119	1	€ 144.10119	
Totale Prodotti da costruzione						€ 144.10119	0.939
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.061
Totale Parziale (TP)						**€ 153.45319**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.08704	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.95402	
Prezzo totale						**€ 197.49**	

Scheda elemento: CAM26_V01.030.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.030.035.A
Descrizione	Fioriera ovale in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Lunghezza 150 cm, larghezza 60 cm, peso 350 kg
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOFIORIEREFioriera ovale in cemento
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.31268 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.18300 (2.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fioriera in c.a. di forma ovale, lunghezza 150 cm, larghezza 60 cm, peso 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 263.89643	1	€ 263.89643	
Totale Prodotti da costruzione						€ 263.89643	0.97
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.14	€ 3.71560	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.14	€ 4.46740	
Totale Risorse Umane						€ 8.18300	0.03
Totale Parziale (TP)						**€ 272.07943**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 46.25350	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 31.83329	
Prezzo totale						**€ 350.17**	

Scheda elemento: CAM26_V01.030.035.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.030.035.B
Descrizione	Fioriera ovale in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Lunghezza 200 cm, larghezza 80 cm, peso 880 kg
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOFIORIEREFioriera ovale in cemento
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.41003 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.10550 (2.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fioriera in c.a. di forma ovale, lunghezza 200 cm, larghezza 80 cm, peso 880 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 390.07494	1	€ 390.07494	
Totale Prodotti da costruzione						€ 390.07494	0.972
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.19	€ 5.04260	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.19	€ 6.06290	
Totale Risorse Umane						€ 11.10550	0.028
Totale Parziale (TP)						**€ 401.18044**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 68.20067	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 46.93811	
Prezzo totale						**€ 516.32**	

Scheda elemento: CAM26_V01.030.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.030.040.A
Descrizione	Fioriera in cemento con seduta in elementi di legno di larice trattato, larghezza 30 cm e spessore 10 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Di forma circolare, diametro 120 cm, peso 950 kg
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOFIORIEREFioriera in cemento con seduta in legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.07358 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.93650 (0.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fioriera in c.a. di forma circolare diametro 120 cm, peso 950 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 939.89654	1	€ 939.89654	
Totale Prodotti da costruzione						€ 939.89654	0.99
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.17	€ 4.51180	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.17	€ 5.42470	
Totale Risorse Umane						€ 9.93650	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 949.83304**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 161.47162	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 111.13047	
Prezzo totale						**€ 1222.44**	

Scheda elemento: CAM26_V01.030.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.030.040.B
Descrizione	Fioriera in cemento con seduta in elementi di legno di larice trattato, larghezza 30 cm e spessore 10 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Di forma circolare, diametro 160 cm, peso 1350 kg
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOFIORIEREFioriera in cemento con seduta in legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.52638 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.85900 (0.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fioriera in c.a di forma circolare diametro 160 cm, peso 1350 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 1225.53853	1	€ 1225.53853	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1225.53853	0.99
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 12.85900	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 1238.39753**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 210.52758	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 144.89251	
Prezzo totale						**€ 1593.82**	

Scheda elemento: CAM26_V01.030.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.030.040.C
Descrizione	Fioriera in cemento con seduta in elementi di legno di larice trattato, larghezza 30 cm e spessore 10 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Di forma ovale, 260x140 cm, peso 920 kg
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOFIORIEREFioriera in cemento con seduta in legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.08175 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.44350 (0.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fioriera in c.a. di forma ovale 260x140 cm, peso 920 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 1290.29144	1	€ 1290.29144	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1290.29144	0.99
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.23	€ 6.10420	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.23	€ 7.33930	
Totale Risorse Umane						€ 13.44350	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 1303.73494**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 221.63494	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 152.53699	
Prezzo totale						**€ 1677.91**	

Scheda elemento: CAM26_V01.030.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.030.045.A
Descrizione	Fioriera realizzata in estruso di materiale riciclato pieno, colorato in pasta. La sua grande resistenza lo rende un prodotto molto duraturo e molto apprezzato per l'assenza di manutenzione. Dotata di 4 doghe per lato e due traversi di supporto, colore marrone. 100% in materiale riciclato. Dimensioni: 70x70x47h cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOFIORIEREFioriera in plastica riciclata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.87399 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.96100 (0.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fioriera realizzata in estruso di materiale riciclato pieno, colorato in pasta.Dimensioni: 70x70x47h cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 335.15600	1	€ 335.15600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 335.15600	0.991
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 2.96100	0.009
Totale Parziale (TP)						**€ 338.11700**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 57.47989	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 39.55969	
Prezzo totale						**€ 435.16**	

Scheda elemento: CAM26_V01.030.045.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.030.045.B
Descrizione	Fioriera realizzata in estruso di materiale riciclato pieno, colorato in pasta. La sua grande resistenza lo rende un prodotto molto duraturo e molto apprezzato per l'assenza di manutenzione. Dotata doghe in colore marrone. 100% in materiale riciclato. Dimensioni: 110x140x47h cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOFIORIEREFioriera in plastica riciclata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.94924 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.96100 (0.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fioriera realizzata in estruso di materiale riciclato pieno, colorato in pasta.Dimensioni: 110x140x47h cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 461.65600	1	€ 461.65600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 461.65600	0.994
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 2.96100	0.006
Totale Parziale (TP)						**€ 464.61700**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 78.98489	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 54.36019	
Prezzo totale						**€ 597.96**	

Scheda elemento: CAM26_V01.030.045.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.030.045.C
Descrizione	Fioriera realizzata in estruso di materiale riciclato pieno, colorato in pasta. La sua grande resistenza lo rende un prodotto molto duraturo e molto apprezzato per l'assenza di manutenzione. Dotata di 4 doghe per lato e due traversi di supporto, colore marrone. 100% in materiale riciclato.Dimensioni: 140x140x47h cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOFIORIEREFioriera in plastica riciclata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.45911 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.96100 (0.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fioriera realizzata in estruso di materiale riciclato pieno, colorato in pasta.Dimensioni: 140x140x47h cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 521.64000	1	€ 521.64000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 521.64000	0.994
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 2.96100	0.006
Totale Parziale (TP)						**€ 524.60100**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 89.18217	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 61.37832	
Prezzo totale						**€ 675.16**	

Scheda elemento: CAM26_V01.040.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.040.010.A
Descrizione	Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno in rinforzo di acciaio zincato. Altezza 90 cm, diametro 12÷20 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANODISSUASORIColonnina dissuasore di traffico in rame
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.27073 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (3.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno di rinforzo in acciaio zincato, altezza 90 cm, diametro 12 ÷ 20 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 143.65283	1	€ 143.65283	
Totale Prodotti da costruzione						€ 143.65283	0.961
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.039
Totale Parziale (TP)						**€ 149.49783**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.41463	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.49125	
Prezzo totale						**€ 192.40**	

Scheda elemento: CAM26_V01.040.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.040.015.A
Descrizione	Colonnina dissuasore di traffico in fusione di ghisa, con anelli laterali per aggancio catena. Altezza 50 cm, peso 4 kg. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANODISSUASORIColonnina dissuasore di traffico in ghisa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41500 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.42950 (10.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Colonnina dissuasore di traffico in fusione di ghisa, con anelli laterali per aggancio catena, altezza 50 cm, peso 4 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 42.39381	1	€ 42.39381	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.39381	0.868
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.11	€ 2.91940	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 6.42950	0.132
Totale Parziale (TP)						**€ 48.82331**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.29996	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.71233	
Prezzo totale						**€ 62.84**	

Scheda elemento: CAM26_V01.040.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.040.020.A
Descrizione	Dissuasore elettrico retrattile automatico dotato di corona luminosa e pellicole rifrangenti.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANODISSUASORIDissuasore elettrico retrattile
Incidenza sicurezza spese generali	€ 38.14767 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.96100 (0.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Dissuasore elettrico retrattile automatico dotato di corona luminosa e pellicole rifrangenti.	Prodotti da costruzione	cad	€ 4485.00000	1	€ 4485.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4485.00000	0.999
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 2.96100	0.001
Totale Parziale (TP)						**€ 4487.96100**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 762.95337	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 525.09144	
Prezzo totale						**€ 5776.01**	

Scheda elemento: CAM26_V01.050.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.050.010.A
Descrizione	Fontanella in cemento con superificie martellinata, vasca di raccolta acqua e colonnina alla base. Larghezza 62 cm, profondità 40 cm, altezza 135 cm, peso 90 kg. Fissaggio a parete.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOFONTANELLEFontanella in cemento con fissaggio a parete
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.70510 (0.66%)
m.d'o.	€ 38.57700 (14.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fontanella in cemento, superficie, martellinata, vasca di raccolta acqua, colonnina alla base, largh. 62 cm, prof. 40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 162.02283	1	€ 162.02283	
Totale Prodotti da costruzione						€ 162.02283	0.808
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.66	€ 17.51640	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.66	€ 21.06060	
Totale Risorse Umane						€ 38.57700	0.192
Totale Parziale (TP)						**€ 200.59983**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 34.10197	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.47018	
Prezzo totale						**€ 258.17**	

Scheda elemento: CAM26_V01.050.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.050.015.A
Descrizione	Fontanella in cemento con superificie martellinata, vasca di raccolta acqua e griglia. Dimensioni 50x65 cm, altezza 130 cm, peso 150 kg. Fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, da pagare a parte.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOFONTANELLEFontanella in cemento con fissaggio a terra
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.60928 (0.66%)
m.d'o.	€ 39.16150 (16.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fontanella in cemento, vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata, 50x65 cm,h 130 cm, 150 kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 150.16587	1	€ 150.16587	
Totale Prodotti da costruzione						€ 150.16587	0.793
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.67	€ 17.78180	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.67	€ 21.37970	
Totale Risorse Umane						€ 39.16150	0.207
Totale Parziale (TP)						**€ 189.32737**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 32.18565	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.15130	
Prezzo totale						**€ 243.66**	

Scheda elemento: CAM26_V01.050.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.050.020.A
Descrizione	Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto. Altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOFONTANELLEFontanella in ghisa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.53779 (0.66%)
m.d'o.	€ 39.16150 (5.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia	Prodotti da costruzione	cad	€ 494.69667	1	€ 494.69667	
Totale Prodotti da costruzione						€ 494.69667	0.927
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.67	€ 17.78180	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.67	€ 21.37970	
Totale Risorse Umane						€ 39.16150	0.073
Totale Parziale (TP)						**€ 533.85817**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 90.75589	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 62.46141	
Prezzo totale						**€ 687.08**	

Scheda elemento: CAM26_V01.050.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.050.025.A
Descrizione	Fontanella in acciaio di forma quadra zincata verniciata a polveri e acciaio inox, dotata di due rubinetti temporizzati: uno per le persone ed uno per i cani.Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOFONTANELLEFontana in acciaio con doppio rubinetto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.54903 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.61500 (0.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fontana in acciaio con doppio rubinetto.Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso	Prodotti da costruzione	cad	€ 1117.80000	1	€ 1117.80000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1117.80000	0.995
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 5.61500	0.005
Totale Parziale (TP)						**€ 1123.41500**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 190.98055	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 131.43956	
Prezzo totale						**€ 1445.84**	

Scheda elemento: CAM26_V01.060.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.060.010.A
Descrizione	Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati. Posizionamento su pavimentazione o a parete. 5 posti, ingombro totale 1700x540 mm, altezza 290 mm.In acciaio zincato a caldo
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOPORTABICICLETTEPortabiciclette in tubolare di acciaio a 5 posti, basi in calcestruzzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.38436 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.44350 (2.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Portabiciclette in acciaio zincato a caldo, 5 posti	Prodotti da costruzione	cad	€ 384.71595	1	€ 384.71595	
Totale Prodotti da costruzione						€ 384.71595	0.966
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.23	€ 6.10420	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.23	€ 7.33930	
Totale Risorse Umane						€ 13.44350	0.034
Totale Parziale (TP)						**€ 398.15945**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 67.68711	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 46.58466	
Prezzo totale						**€ 512.43**	

Scheda elemento: CAM26_V01.060.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.060.010.B
Descrizione	Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati. Posizionamento su pavimentazione o a parete. 5 posti, ingombro totale 1700x540 mm, altezza 290 mm.In acciaio zincato a caldo e verniciato
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOPORTABICICLETTEPortabiciclette in tubolare di acciaio a 5 posti, basi in calcestruzzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.40210 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (2.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Portabiciclette in acciaio zincato a caldo e verniciato, 5 posti	Prodotti da costruzione	cad	€ 388.55653	1	€ 388.55653	
Totale Prodotti da costruzione						€ 388.55653	0.971
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.029
Totale Parziale (TP)						**€ 400.24653**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 68.04191	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 46.82884	
Prezzo totale						**€ 515.12**	

Scheda elemento: CAM26_V01.060.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.060.015.A
Descrizione	Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati. Posizionamento su pavimentazione o a parete. 7 posti, ingombro totale 2290x540 mm, altezza 290 mm.In acciaio zincato a caldo
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOPORTABICICLETTEPortabiciclette in tubolare di acciaio a 7 posti, basi in calcestruzzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.74054 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.85900 (2.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Portabiciclette in acciaio zincato a caldo, 7 posti	Prodotti da costruzione	cad	€ 427.20394	1	€ 427.20394	
Totale Prodotti da costruzione						€ 427.20394	0.971
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.22	€ 5.83880	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.22	€ 7.02020	
Totale Risorse Umane						€ 12.85900	0.029
Totale Parziale (TP)						**€ 440.06294**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 74.81070	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 51.48736	
Prezzo totale						**€ 566.36**	

Scheda elemento: CAM26_V01.060.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.060.015.B
Descrizione	Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati. Posizionamento su pavimentazione o a parete. 5 posti, ingombro totale 2290x540 mm, altezza 290 mm.In acciaio zincato a caldo e verniciato
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOPORTABICICLETTEPortabiciclette in tubolare di acciaio a 7 posti, basi in calcestruzzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.77088 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.44350 (2.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Portabiciclette in acciaio zincato a caldo e verniciato, 7 posti	Prodotti da costruzione	cad	€ 430.18909	1	€ 430.18909	
Totale Prodotti da costruzione						€ 430.18909	0.97
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.23	€ 6.10420	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.23	€ 7.33930	
Totale Risorse Umane						€ 13.44350	0.03
Totale Parziale (TP)						**€ 443.63259**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 75.41754	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 51.90501	
Prezzo totale						**€ 570.96**	

Scheda elemento: CAM26_V01.060.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.060.020.A
Descrizione	Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati. Posizionamento su pavimentazione o a parete. 9 posti, ingombro totale 2650x540 mm, altezza 290 mm.In acciaio zincato a caldo
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOPORTABICICLETTEPortabiciclette in tubolare di acciaio a 9 posti, basi in calcestruzzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.46233 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (3.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Portabiciclette in acciaio zincato a caldo, 9 posti	Prodotti da costruzione	cad	€ 277.99624	1	€ 277.99624	
Totale Prodotti da costruzione						€ 277.99624	0.96
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.04
Totale Parziale (TP)						**€ 289.68624**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 49.24666	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 33.89329	
Prezzo totale						**€ 372.83**	

Scheda elemento: CAM26_V01.060.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.060.020.B
Descrizione	Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati. Posizionamento su pavimentazione o a parete. 9 posti, ingombro totale 2650x540 mm, altezza 290 mm.In acciaio zincato a caldo e verniciato
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOPORTABICICLETTEPortabiciclette in tubolare di acciaio a 9 posti, basi in calcestruzzo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.56900 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.27450 (3.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Portabiciclette in acciaio zincato a caldo e verniciato, 9 posti	Prodotti da costruzione	cad	€ 289.96043	1	€ 289.96043	
Totale Prodotti da costruzione						€ 289.96043	0.959
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.21	€ 5.57340	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.21	€ 6.70110	
Totale Risorse Umane						€ 12.27450	0.041
Totale Parziale (TP)						**€ 302.23493**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 51.37994	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 35.36149	
Prezzo totale						**€ 388.98**	

Scheda elemento: CAM26_V01.060.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.060.025.A
Descrizione	Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato, con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.4 posti, lunghezza 1500 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOPORTABICICLETTEPortabiciclette interamente in acciaio con struttura a sezione rettangolare e tubi bloccaruota
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.09153 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.35200 (5.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Portabiciclette 4 posti, lungh.1500 mm, largh. 450 mm, h 250 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 119.06371	1	€ 119.06371	
Totale Prodotti da costruzione						€ 119.06371	0.927
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.16	€ 4.24640	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 9.35200	0.073
Totale Parziale (TP)						**€ 128.41571**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.83067	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.02464	
Prezzo totale						**€ 165.27**	

Scheda elemento: CAM26_V01.060.025.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.060.025.B
Descrizione	Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato, con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.6 posti, lunghezza 2000 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOPORTABICICLETTEPortabiciclette interamente in acciaio con struttura a sezione rettangolare e tubi bloccaruota
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.38324 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.93650 (4.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Portabiciclette 6 posti, lungh. 2000 mm, largh. 450 mm, h 250 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 152.79705	1	€ 152.79705	
Totale Prodotti da costruzione						€ 152.79705	0.939
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.17	€ 4.51180	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.17	€ 5.42470	
Totale Risorse Umane						€ 9.93650	0.061
Totale Parziale (TP)						**€ 162.73355**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.66470	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.03983	
Prezzo totale						**€ 209.44**	

Scheda elemento: CAM26_V01.060.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.060.030.A
Descrizione	Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo di acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Monofacciale a 6 posti, profondità 2260 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm.Copertura della volta in policarbonato alveolare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOPORTABICICLETTEPortabiciclette modulare monofacciale con pensilina
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.50064 (0.66%)
m.d'o.	€ 64.29500 (4.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in policarbonato alveolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 1171.07435	1	€ 1171.07435	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1171.07435	0.948
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.1	€ 29.19400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.1	€ 35.10100	
Totale Risorse Umane						€ 64.29500	0.052
Totale Parziale (TP)						**€ 1235.36935**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 210.01279	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 144.53821	
Prezzo totale						**€ 1589.92**	

Scheda elemento: CAM26_V01.060.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.060.030.B
Descrizione	Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo di acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Monofacciale a 6 posti, profondità 2260 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm.Copertura della volta in metacrilato
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOPORTABICICLETTEPortabiciclette modulare monofacciale con pensilina
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.96581 (0.66%)
m.d'o.	€ 59.03450 (3.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in metacrilato	Prodotti da costruzione	cad	€ 1348.70829	1	€ 1348.70829	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1348.70829	0.958
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.01	€ 26.80540	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.01	€ 32.22910	
Totale Risorse Umane						€ 59.03450	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 1407.74279**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 239.31627	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 164.70591	
Prezzo totale						**€ 1811.76**	

Scheda elemento: CAM26_V01.060.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.060.030.C
Descrizione	Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo di acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Monofacciale a 6 posti, profondità 2260 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm.Copertura della volta in lamiera grecata preverniciata
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOPORTABICICLETTEPortabiciclette modulare monofacciale con pensilina
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.20412 (0.66%)
m.d'o.	€ 62.54150 (4.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in lamiera grecata preverniciata	Prodotti da costruzione	cad	€ 1137.94276	1	€ 1137.94276	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1137.94276	0.948
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.07	€ 28.39780	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.07	€ 34.14370	
Totale Risorse Umane						€ 62.54150	0.052
Totale Parziale (TP)						**€ 1200.48426**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 204.08232	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 140.45666	
Prezzo totale						**€ 1545.02**	

Scheda elemento: CAM26_V01.060.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.060.035.A
Descrizione	Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo di acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Bifacciale a 12 posti, profondità 4000 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOPORTABICICLETTEPortabiciclette modulare bifacciale con pensilina
Incidenza sicurezza spese generali	€ 17.30795 (0.66%)
m.d'o.	€ 106.96350 (4.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in policarbonato alveolare, bifacciale a 12 posti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1929.26629	1	€ 1929.26629	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1929.26629	0.947
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.83	€ 48.56820	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.83	€ 58.39530	
Totale Risorse Umane						€ 106.96350	0.053
Totale Parziale (TP)						**€ 2036.22979**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 346.15906	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 238.23889	
Prezzo totale						**€ 2620.63**	

Scheda elemento: CAM26_V01.060.035.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.060.035.B
Descrizione	Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo di acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Bifacciale a 12 posti, profondità 4000 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOPORTABICICLETTEPortabiciclette modulare bifacciale con pensilina
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.01206 (0.66%)
m.d'o.	€ 98.78050 (3.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in metacrilato, bifacciale a 12 posti	Prodotti da costruzione	cad	€ 2255.57943	1	€ 2255.57943	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2255.57943	0.958
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.69	€ 44.85260	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.69	€ 53.92790	
Totale Risorse Umane						€ 98.78050	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 2354.35993**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 400.24119	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 275.46011	
Prezzo totale						**€ 3030.06**	

Scheda elemento: CAM26_V01.060.035.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.060.035.C
Descrizione	Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo di acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Bifacciale a 12 posti, profondità 4000 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOPORTABICICLETTEPortabiciclette modulare bifacciale con pensilina
Incidenza sicurezza spese generali	€ 17.60268 (0.66%)
m.d'o.	€ 87.09050 (3.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in lamiera grecata preverniciata, bifacciale a 12 posti	Prodotti da costruzione	cad	€ 1983.81307	1	€ 1983.81307	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1983.81307	0.958
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.49	€ 39.54460	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.49	€ 47.54590	
Totale Risorse Umane						€ 87.09050	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 2070.90357**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 352.05361	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 242.29572	
Prezzo totale						**€ 2665.25**	

Scheda elemento: CAM26_V01.070.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.070.010.A
Descrizione	Pensilina modulare di attesa con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diamtro 100 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm, tamponamenti posteriori dotati di corrimano in rubo ocale di acciaio. Altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm. Posizionamento su pavimentazione. Parete di fondo completa di vetro temperato spessore 8mm.Composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOPENSILINE DI ATTESAPensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in vetro temperato con sola parete di fondo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 19.91861 (0.66%)
m.d'o.	€ 50.26700 (1.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pensilina modulare, composizione 2 moduli, largh. 2220 mm, parete di fondo in vetro temperato	Prodotti da costruzione	cad	€ 2293.09870	1	€ 2293.09870	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2293.09870	0.979
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.86	€ 22.82440	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.86	€ 27.44260	
Totale Risorse Umane						€ 50.26700	0.021
Totale Parziale (TP)						**€ 2343.36570**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 398.37217	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 274.17379	
Prezzo totale						**€ 3015.91**	

Scheda elemento: CAM26_V01.070.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.070.010.B
Descrizione	Pensilina modulare di attesa con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diamtro 100 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm, tamponamenti posteriori dotati di corrimano in rubo ocale di acciaio. Altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm. Posizionamento su pavimentazione. Parete di fondo completa di vetro temperato spessore 8mm.Composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOPENSILINE DI ATTESAPensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in vetro temperato con sola parete di fondo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 24.50260 (0.66%)
m.d'o.	€ 60.20350 (1.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pensilina modulare, composizione 3 moduli, largh. 3230 mm, parete di fondo in vetro temperato	Prodotti da costruzione	cad	€ 2822.45576	1	€ 2822.45576	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2822.45576	0.979
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.03	€ 27.33620	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.03	€ 32.86730	
Totale Risorse Umane						€ 60.20350	0.021
Totale Parziale (TP)						**€ 2882.65926**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 490.05207	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 337.27113	
Prezzo totale						**€ 3709.98**	

Scheda elemento: CAM26_V01.070.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.070.015.A
Descrizione	Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm. Posizionamento su pavimentazione. Parete di fondo completa di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm.Composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOPENSILINE DI ATTESAPensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in policarbonato alveolare trasparente con sola parete di fondo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.47169 (0.66%)
m.d'o.	€ 66.63300 (3.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pensilina modulare, composizione 2 moduli, largh. 2220 mm, parete di fondo in policarbonato	Prodotti da costruzione	cad	€ 1518.27172	1	€ 1518.27172	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1518.27172	0.958
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.14	€ 30.25560	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.14	€ 36.37740	
Totale Risorse Umane						€ 66.63300	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 1584.90472**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 269.43380	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 185.43385	
Prezzo totale						**€ 2039.77**	

Scheda elemento: CAM26_V01.070.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.070.015.B
Descrizione	Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm. Posizionamento su pavimentazione. Parete di fondo completa di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm.Composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOPENSILINE DI ATTESAPensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in policarbonato alveolare trasparente con sola parete di fondo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 15.83761 (0.66%)
m.d'o.	€ 58.45000 (2.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pensilina modulare, composizione 3 moduli, largh. 3230 mm, parete di fondo in policarbonato	Prodotti da costruzione	cad	€ 1804.79864	1	€ 1804.79864	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1804.79864	0.969
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1	€ 26.54000	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1	€ 31.91000	
Totale Risorse Umane						€ 58.45000	0.031
Totale Parziale (TP)						**€ 1863.24864**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 316.75227	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 218.00009	
Prezzo totale						**€ 2398.00**	

Scheda elemento: CAM26_V01.070.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.070.020.A
Descrizione	Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm. Posizionamento su pavimentazione. Parete di fondo completa di lastre in metracrilato trasparente spessore 6 mm.Composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOPENSILINE DI ATTESAPensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in metacrilato trasparente con sola parete di fondo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 15.03200 (0.66%)
m.d'o.	€ 55.52750 (2.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pensilina modulare, composizione 2 moduli, largh. 2220 mm, parete di fondo in metacrilato	Prodotti da costruzione	cad	€ 1712.94342	1	€ 1712.94342	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1712.94342	0.969
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.95	€ 25.21300	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.95	€ 30.31450	
Totale Risorse Umane						€ 55.52750	0.031
Totale Parziale (TP)						**€ 1768.47092**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 300.64006	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 206.91110	
Prezzo totale						**€ 2276.02**	

Scheda elemento: CAM26_V01.070.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.070.020.B
Descrizione	Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm. Posizionamento su pavimentazione. Parete di fondo completa di lastre in metracrilato trasparente spessore 6 mm.Composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOPENSILINE DI ATTESAPensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in metacrilato trasparente con sola parete di fondo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 17.61111 (0.66%)
m.d'o.	€ 64.29500 (2.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pensilina modulare, composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm, parete di fondo in metacrilato	Prodotti da costruzione	cad	€ 2007.59985	1	€ 2007.59985	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2007.59985	0.969
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.1	€ 29.19400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.1	€ 35.10100	
Totale Risorse Umane						€ 64.29500	0.031
Totale Parziale (TP)						**€ 2071.89485**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 352.22212	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 242.41170	
Prezzo totale						**€ 2666.53**	

Scheda elemento: CAM26_V01.070.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.070.025.A
Descrizione	Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre di vetro temperato spessore 8 mm. Tamponamenti laterali delle volte in vetro temperato con parete di fondo ed una laterale.Composizione 2 moduli, larghezza 2200 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOPENSILINE DI ATTESAPensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in vetro temperato con parete di fondo ed una laterale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 16.51027 (0.66%)
m.d'o.	€ 81.24550 (3.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pensilina modulare, composizione 2 moduli, largh. 2220 mm, con pareti di fondo e laterali e vetro temperato	Prodotti da costruzione	cad	€ 1861.13886	1	€ 1861.13886	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1861.13886	0.958
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.39	€ 36.89060	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.39	€ 44.35490	
Totale Risorse Umane						€ 81.24550	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 1942.38436**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 330.20534	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 227.25897	
Prezzo totale						**€ 2499.85**	

Scheda elemento: CAM26_V01.070.025.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.070.025.B
Descrizione	Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre di vetro temperato spessore 8 mm. Tamponamenti laterali delle volte in vetro temperato con parete di fondo ed una laterale.Composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOPENSILINE DI ATTESAPensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in vetro temperato con parete di fondo ed una laterale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 18.48533 (0.66%)
m.d'o.	€ 45.59100 (1.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pensilina modulare, composizione 3 moduli, largh.3150 mm, con pareti di fondo e laterali e vetro temperato	Prodotti da costruzione	cad	€ 2129.15315	1	€ 2129.15315	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2129.15315	0.979
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.78	€ 20.70120	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.78	€ 24.88980	
Totale Risorse Umane						€ 45.59100	0.021
Totale Parziale (TP)						**€ 2174.74415**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 369.70651	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 254.44507	
Prezzo totale						**€ 2798.90**	

Scheda elemento: CAM26_V01.070.025.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.070.025.C
Descrizione	Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre di vetro temperato spessore 8 mm. Tamponamenti laterali delle volte in vetro temperato con parete di fondo ed una laterale.Composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOPENSILINE DI ATTESAPensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in vetro temperato con parete di fondo ed una laterale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 22.31929 (0.66%)
m.d'o.	€ 109.88600 (3.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pensilina modulare, composizione 4 moduli, largh. 4160 mm, con pareti di fondo e laterali e vetro temperato	Prodotti da costruzione	cad	€ 2515.91257	1	€ 2515.91257	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2515.91257	0.958
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.88	€ 49.89520	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.88	€ 59.99080	
Totale Risorse Umane						€ 109.88600	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 2625.79857**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 446.38576	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 307.21843	
Prezzo totale						**€ 3379.40**	

Scheda elemento: CAM26_V01.070.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.070.030.A
Descrizione	Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm. Tamponamenti laterali delle volte in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm.Composizione 2 moduli, larghezza 2140 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOPENSILINE DI ATTESAPensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in policarbonato alveolare con parete di fondo ed una laterale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 15.66243 (0.66%)
m.d'o.	€ 77.15400 (3.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pensilina modulare, composizione 2 moduli, largh.2140 mm, con pareti di fondo e laterali e lastre in policarbonato	Prodotti da costruzione	cad	€ 1765.48437	1	€ 1765.48437	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1765.48437	0.958
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.32	€ 35.03280	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.32	€ 42.12120	
Totale Risorse Umane						€ 77.15400	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 1842.63837**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 313.24852	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 215.58869	
Prezzo totale						**€ 2371.48**	

Scheda elemento: CAM26_V01.070.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.070.030.B
Descrizione	Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm. Tamponamenti laterali delle volte in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm.Composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOPENSILINE DI ATTESAPensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in policarbonato alveolare con parete di fondo ed una laterale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 17.79339 (0.66%)
m.d'o.	€ 87.67500 (3.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pensilina modulare, composizione 3 moduli, largh. 3150 mm, con pareti di fondo e laterali e lastre in policarbonato	Prodotti da costruzione	cad	€ 2005.66481	1	€ 2005.66481	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2005.66481	0.958
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.5	€ 39.81000	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.5	€ 47.86500	
Totale Risorse Umane						€ 87.67500	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 2093.33981**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 355.86777	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 244.92076	
Prezzo totale						**€ 2694.13**	

Scheda elemento: CAM26_V01.070.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.070.030.C
Descrizione	Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm. Tamponamenti laterali delle volte in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm.Composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOPENSILINE DI ATTESAPensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in policarbonato alveolare con parete di fondo ed una laterale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.70700 (0.66%)
m.d'o.	€ 102.28750 (3.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pensilina modulare, composizione 4 moduli, largh. 4160 mm, con pareti di fondo e laterali e lastre in policarbonato	Prodotti da costruzione	cad	€ 2333.83040	1	€ 2333.83040	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2333.83040	0.958
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.75	€ 46.44500	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.75	€ 55.84250	
Totale Risorse Umane						€ 102.28750	0.042
Totale Parziale (TP)						**€ 2436.11790**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 414.14004	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 285.02579	
Prezzo totale						**€ 3135.28**	

Scheda elemento: CAM26_V01.070.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.070.035.A
Descrizione	Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm. Tamponamenti laterali delle volte in policarbonato metacrilato trasparente spessore 4 mm.Composizione 2 moduli, larghezza 2140 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOPENSILINE DI ATTESAPensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in metacrilato trasparente con parete di fondo ed una laterale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 18.12076 (0.66%)
m.d'o.	€ 67.21750 (2.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pensilina modulare, composizione 2 moduli, largh. 2140 mm, con pareti di fondo e laterali e lastre in metacrilato	Prodotti da costruzione	cad	€ 2064.63622	1	€ 2064.63622	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2064.63622	0.968
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.15	€ 30.52100	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.15	€ 36.69650	
Totale Risorse Umane						€ 67.21750	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 2131.85372**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 362.41513	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 249.42689	
Prezzo totale						**€ 2743.70**	

Scheda elemento: CAM26_V01.070.035.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.070.035.B
Descrizione	Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm. Tamponamenti laterali delle volte in policarbonato metacrilato trasparente spessore 4 mm.Composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOPENSILINE DI ATTESAPensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in metacrilato trasparente con parete di fondo ed una laterale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 19.86071 (0.66%)
m.d'o.	€ 73.64700 (2.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pensilina modulare, composizione 3 moduli, largh. 3150 mm, con pareti di fondo e laterali e lastre in metacrilato	Prodotti da costruzione	cad	€ 2262.90661	1	€ 2262.90661	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2262.90661	0.968
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.26	€ 33.44040	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.26	€ 40.20660	
Totale Risorse Umane						€ 73.64700	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 2336.55361**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 397.21411	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 273.37677	
Prezzo totale						**€ 3007.14**	

Scheda elemento: CAM26_V01.070.035.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.070.035.C
Descrizione	Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm. Tamponamenti laterali delle volte in policarbonato metacrilato trasparente spessore 4 mm.Composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOPENSILINE DI ATTESAPensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in metacrilato trasparente con parete di fondo ed una laterale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 24.36992 (0.66%)
m.d'o.	€ 90.01300 (2.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pensilina modulare, composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm, con pareti di fondo e laterali e lastre in metacrilato	Prodotti da costruzione	cad	€ 2777.03624	1	€ 2777.03624	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2777.03624	0.969
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.54	€ 40.87160	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.54	€ 49.14140	
Totale Risorse Umane						€ 90.01300	0.031
Totale Parziale (TP)						**€ 2867.04924**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 487.39837	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 335.44476	
Prezzo totale						**€ 3689.89**	

Scheda elemento: CAM26_V01.070.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.070.040.A
Descrizione	Pensilina con struttura in alluminio verniciata a polveri. Tetto piano formato da pannelli multistrato incollati. Pareti laterali in vetro temperato spessore 8 mm. Grondaie integrate per lo scolo dell'acqua. Seduta di cortesia,parete frontale per pannelli formativi.larghezza 4000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOPENSILINE DI ATTESAPensilina con struttura in alluminio e tetto piano con pannelli
Incidenza sicurezza spese generali	€ 83.51675 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (0.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pensilina con struttura in alluminio e tetto piano con pannelli,larghezza 4000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 9796.27500	1	€ 9796.27500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9796.27500	0.997
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.003
Totale Parziale (TP)						**€ 9825.50000**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1670.33500	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1149.58350	
Prezzo totale						**€ 12645.42**	

Scheda elemento: CAM26_V01.080.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.080.010.A
Descrizione	Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Altezza 1400 mm, lunghezza 1940 mm, dimensioni di ingombro 2100x600 mm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOGIOCHIScivolo in acciaio zincato e verniciato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.88173 (0.66%)
m.d'o.	€ 77.73850 (17.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato, h=1400 mm, l=1940 mm, ingombro 2100x600 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 261.28886	1	€ 261.28886	
Totale Prodotti da costruzione						€ 261.28886	0.771
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.33	€ 35.29820	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.33	€ 42.44030	
Totale Risorse Umane						€ 77.73850	0.229
Totale Parziale (TP)						**€ 339.02736**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 57.63465	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 39.66620	
Prezzo totale						**€ 436.33**	

Scheda elemento: CAM26_V01.080.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.080.010.B
Descrizione	Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Altezza 1500 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni di ingombro 4200x1000 mm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOGIOCHIScivolo in acciaio zincato e verniciato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.49216 (0.66%)
m.d'o.	€ 73.64700 (6.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato, h=1500 mm, l=3850 mm, ingombro 4200x1000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 807.78314	1	€ 807.78314	
Totale Prodotti da costruzione						€ 807.78314	0.916
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.26	€ 33.44040	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.26	€ 40.20660	
Totale Risorse Umane						€ 73.64700	0.084
Totale Parziale (TP)						**€ 881.43014**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 149.84312	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 103.12733	
Prezzo totale						**€ 1134.40**	

Scheda elemento: CAM26_V01.080.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.080.010.C
Descrizione	Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Altezza 2400 mm, lunghezza 3300 mm, dimensioni di ingombro 3500x1750 mm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOGIOCHIScivolo in acciaio zincato e verniciato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.70679 (0.66%)
m.d'o.	€ 74.81600 (5.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato, h=2400 mm, l=3300 mm, ingombro 3500x1750 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 949.51273	1	€ 949.51273	
Totale Prodotti da costruzione						€ 949.51273	0.927
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.28	€ 33.97120	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.28	€ 40.84480	
Totale Risorse Umane						€ 74.81600	0.073
Totale Parziale (TP)						**€ 1024.32873**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 174.13588	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 119.84646	
Prezzo totale						**€ 1318.31**	

Scheda elemento: CAM26_V01.080.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.080.010.D
Descrizione	Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Altezza 2800 mm, lunghezza 4500 mm, dimensioni di ingombro 4730x1760 mm.

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOGIOCHIScivolo in acciaio zincato e verniciato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.43343 (0.66%)
m.d'o.	€ 84.75250 (4.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato, h=2800 mm, l=4500 mm, ingombro 4730x1760 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1260.35738	1	€ 1260.35738	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1260.35738	0.937
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.45	€ 38.48300	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.45	€ 46.26950	
Totale Risorse Umane						€ 84.75250	0.063
Totale Parziale (TP)						**€ 1345.10988**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 228.66868	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 157.37786	
Prezzo totale						**€ 1731.16**	

Scheda elemento: CAM26_V01.080.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.080.015.A
Descrizione	Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con pista in vetroresina, altezza piano di calpestio 1600 mm, altezza totale 2200 mm, lunghezza 3850 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOGIOCHIScivolo in legno di pino trattato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.45308 (0.66%)
m.d'o.	€ 93.52000 (7.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Scivolo con struttura e scala in legno, con pista in vetroresina, h=2200 mm, l=3850 mm, ingombro 4400x1200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 900.95984	1	€ 900.95984	
Totale Prodotti da costruzione						€ 900.95984	0.906
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.6	€ 42.46400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.6	€ 51.05600	
Totale Risorse Umane						€ 93.52000	0.094
Totale Parziale (TP)						**€ 994.47984**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 169.06157	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 116.35414	
Prezzo totale						**€ 1279.90**	

Scheda elemento: CAM26_V01.080.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.080.015.B
Descrizione	Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con pista in acciaio e vetroresina, altezza piano di calpestio 1100 mm, altezza totale 2300 mm, lunghezza 2700 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOGIOCHIScivolo in legno di pino trattato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.89565 (0.66%)
m.d'o.	€ 98.78050 (7.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Scivolo con struttura e scala in legno, con pista a onda in acciaio e vetroresina, h=2300 mm, l= 2700 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 947.76647	1	€ 947.76647	
Totale Prodotti da costruzione						€ 947.76647	0.906
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.69	€ 44.85260	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.69	€ 53.92790	
Totale Risorse Umane						€ 98.78050	0.094
Totale Parziale (TP)						**€ 1046.54697**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 177.91298	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 122.44600	
Prezzo totale						**€ 1346.91**	

Scheda elemento: CAM26_V01.080.015.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.080.015.C
Descrizione	Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con pista doppia onda in acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio 1600 mm, altezza totale 2750 mm, lunghezza 3750 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOGIOCHIScivolo in legno di pino trattato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.84684 (0.66%)
m.d'o.	€ 93.52000 (5.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Scivolo con struttura e scala in legno, con pista a doppia onda in acciaio e vetroresina, h=2750 mm, l=3750 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1182.57837	1	€ 1182.57837	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1182.57837	0.927
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.6	€ 42.46400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.6	€ 51.05600	
Totale Risorse Umane						€ 93.52000	0.073
Totale Parziale (TP)						**€ 1276.09837**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 216.93672	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 149.30351	
Prezzo totale						**€ 1642.34**	

Scheda elemento: CAM26_V01.080.015.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.080.015.D
Descrizione	Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con castelletto, mancorrenti in legno, protezioni laterali in laminato colorato, tetto e pista in vetroresina
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOGIOCHIScivolo in legno di pino trattato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 18.11858 (0.66%)
m.d'o.	€ 156.64600 (5.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Scivolo con struttura e scala in legno, protezioni laterali in laminato, tetto e pista in vetroresina	Prodotti da costruzione	cad	€ 1974.95202	1	€ 1974.95202	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1974.95202	0.927
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2.68	€ 71.12720	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2.68	€ 85.51880	
Totale Risorse Umane						€ 156.64600	0.073
Totale Parziale (TP)						**€ 2131.59802**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 362.37166	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 249.39697	
Prezzo totale						**€ 2743.37**	

Scheda elemento: CAM26_V01.080.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.080.020.A
Descrizione	Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato, costituita da pali laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda di diametro 60 mm e spessore 4 mm, uniti da piastre stampate di spessore 5 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 3000x2000x2600mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con due seggiolini a tavoletta in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOGIOCHIAltalena interamente in acciaio zincato e verniciato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.93698 (0.66%)
m.d'o.	€ 97.02700 (12.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Altalena in acciaio zincato e verniciato con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto, 235x450x30 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 483.79440	1	€ 483.79440	
Totale Prodotti da costruzione						€ 483.79440	0.833
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.66	€ 44.05640	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.66	€ 52.97060	
Totale Risorse Umane						€ 97.02700	0.167
Totale Parziale (TP)						**€ 580.82140**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 98.73964	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 67.95610	
Prezzo totale						**€ 747.52**	

Scheda elemento: CAM26_V01.080.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.080.020.B
Descrizione	Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato, costituita da pali laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda di diametro 60 mm e spessore 4 mm, uniti da piastre stampate di spessore 5 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 3000x2000x2600mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con due seggiolini a gabbia in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x30 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOGIOCHIAltalena interamente in acciaio zincato e verniciato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.18127 (0.66%)
m.d'o.	€ 99.94950 (5.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Altalena in acciaio zincato e verniciato con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto, 345x455x30 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1450.78869	1	€ 1450.78869	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1450.78869	0.936
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.71	€ 45.38340	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.71	€ 54.56610	
Totale Risorse Umane						€ 99.94950	0.064
Totale Parziale (TP)						**€ 1550.73819**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 263.62549	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 181.43637	
Prezzo totale						**€ 1995.80**	

Scheda elemento: CAM26_V01.080.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.080.025.A
Descrizione	Altalena in legno di pino trattato, composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda di diametro 140 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 4000x2500x2600mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con due seggiolini a tavoletta in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOGIOCHIAltalena in legno di pino trattato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.69051 (0.66%)
m.d'o.	€ 100.53400 (6.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Altalena in legno di pino con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 235x450x30 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1039.52606	1	€ 1039.52606	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1039.52606	0.912
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.72	€ 45.64880	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.72	€ 54.88520	
Totale Risorse Umane						€ 100.53400	0.088
Totale Parziale (TP)						**€ 1140.06006**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 193.81021	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 133.38703	
Prezzo totale						**€ 1467.26**	

Scheda elemento: CAM26_V01.080.025.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.080.025.B
Descrizione	Altalena in legno di pino trattato, composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda di diametro 140 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 4000x2500x2600mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con due seggiolini a gabbia in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOGIOCHIAltalena in legno di pino trattato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.91802 (0.66%)
m.d'o.	€ 100.53400 (5.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Altalena in legno di pino con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 345x455x215 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1301.58609	1	€ 1301.58609	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1301.58609	0.928
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.72	€ 45.64880	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.72	€ 54.88520	
Totale Risorse Umane						€ 100.53400	0.072
Totale Parziale (TP)						**€ 1402.12009**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 238.36042	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 164.04805	
Prezzo totale						**€ 1804.53**	

Scheda elemento: CAM26_V01.080.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.080.030.A
Descrizione	Altalena in legno di pino lamellare trattato, composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90x90 mm e trave superiore di sezione rettangolare 100x200 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 2580x1840x2300mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con due seggiolini a tavoletta in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOGIOCHIAltalena in legno di pino lamellare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.74469 (0.66%)
m.d'o.	€ 54.78190 (6.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Altalena in legno lamellare con un seggiolino a tavoletta in acciaio rivestito in gomma antiurto, dimensioni 235x450x30 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 621.06396	1	€ 621.06396	
Totale Prodotti da costruzione						€ 621.06396	0.919
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.97	€ 25.74380	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.91	€ 29.03810	
Totale Risorse Umane						€ 54.78190	0.081
Totale Parziale (TP)						**€ 675.84586**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 114.89380	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 79.07397	
Prezzo totale						**€ 869.81**	

Scheda elemento: CAM26_V01.080.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.080.030.B
Descrizione	Altalena in legno di pino lamellare trattato, composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90x90 mm e trave superiore di sezione rettangolare 100x200 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 2580x1840x2300mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con due seggiolini a gabbia in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOGIOCHIAltalena in legno di pino lamellare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.25463 (0.66%)
m.d'o.	€ 61.37250 (6.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Altalena in legno lamellare con un seggiolino a gabbia in acciaio rivestito in gomma antiurto, dimensioni 345x455x215 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 674.46624	1	€ 674.46624	
Totale Prodotti da costruzione						€ 674.46624	0.917
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.05	€ 27.86700	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.05	€ 33.50550	
Totale Risorse Umane						€ 61.37250	0.083
Totale Parziale (TP)						**€ 735.83874**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 125.09259	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 86.09313	
Prezzo totale						**€ 947.02**	

Scheda elemento: CAM26_V01.080.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.080.035.A
Descrizione	Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato composta da trave oscillante di sezione 80x40 mm. Base d'appoggio per movimento centrale in tubolare di acciaio zincato e verniciato e sedili a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 235x450x30 mm fissati alle estremità della trave oscillante. Maniglioni di tenuta in acciaio zincato e verniciato, dimensioni d'ingombro lunghezza 3000 mm, larghezza 300 mm, altezza 800 mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con due sedili
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOGIOCHIAltalena bilico in acciaio zincato e verniciato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.32697 (0.66%)
m.d'o.	€ 37.40800 (2.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato, con due sedili	Prodotti da costruzione	cad	€ 1177.53006	1	€ 1177.53006	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1177.53006	0.969
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.64	€ 16.98560	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.64	€ 20.42240	
Totale Risorse Umane						€ 37.40800	0.031
Totale Parziale (TP)						**€ 1214.93806**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 206.53947	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 142.14775	
Prezzo totale						**€ 1563.63**	

Scheda elemento: CAM26_V01.080.035.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.080.035.B
Descrizione	Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato composta da trave oscillante di sezione 80x40 mm. Base d'appoggio per movimento centrale in tubolare di acciaio zincato e verniciato e sedili a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 235x450x30 mm fissati alle estremità della trave oscillante. Maniglioni di tenuta in acciaio zincato e verniciato, dimensioni d'ingombro lunghezza 3000 mm, larghezza 300 mm, altezza 800 mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con quattro sedili
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOGIOCHIAltalena bilico in acciaio zincato e verniciato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.34387 (0.66%)
m.d'o.	€ 37.40800 (5.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato, con quattro sedili	Prodotti da costruzione	cad	€ 473.63546	1	€ 473.63546	
Totale Prodotti da costruzione						€ 473.63546	0.927
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.64	€ 16.98560	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.64	€ 20.42240	
Totale Risorse Umane						€ 37.40800	0.073
Totale Parziale (TP)						**€ 511.04346**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 86.87739	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 59.79209	
Prezzo totale						**€ 657.71**	

Scheda elemento: CAM26_V01.080.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.080.040.A
Descrizione	Altalena bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave portante oscillante, sezione tonda di diametro 160 mm, con perno di snodo centrale fissato su paletti laterali di sostgno, diametro 140 mm e altezza 1300 mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.A due posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio diametro 25 mm, fissate sulla trave oscillante lunghezza 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOGIOCHIAltalena bilico in legno di pino trattato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.39638 (0.66%)
m.d'o.	€ 37.40800 (2.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Altalena bilico in legno di pino a due posti	Prodotti da costruzione	cad	€ 950.40138	1	€ 950.40138	
Totale Prodotti da costruzione						€ 950.40138	0.962
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.64	€ 16.98560	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.64	€ 20.42240	
Totale Risorse Umane						€ 37.40800	0.038
Totale Parziale (TP)						**€ 987.80938**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 167.92759	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 115.57370	
Prezzo totale						**€ 1271.31**	

Scheda elemento: CAM26_V01.080.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.080.040.B
Descrizione	Altalena bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave portante oscillante, sezione tonda di diametro 160 mm, con perno di snodo centrale fissato su paletti laterali di sostgno, diametro 140 mm e altezza 1300 mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.A quattro posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio diametro 25 mm, fissate sulla trave oscillante

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOGIOCHIAltalena bilico in legno di pino trattato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.64907 (0.66%)
m.d'o.	€ 39.74600 (5.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Altalena bilico in legno di pino a quattro posti	Prodotti da costruzione	cad	€ 507.20361	1	€ 507.20361	
Totale Prodotti da costruzione						€ 507.20361	0.927
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.68	€ 18.04720	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.68	€ 21.69880	
Totale Risorse Umane						€ 39.74600	0.073
Totale Parziale (TP)						**€ 546.94961**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 92.98143	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 63.99310	
Prezzo totale						**€ 703.92**	

Scheda elemento: CAM26_V01.080.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.080.045.A
Descrizione	Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale in tubolare di acciaio verniciato mediante cuscinetti a sfera e manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato. Dimensioni di ingombro diametro 1750 mm, altezza 750 mm .Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOGIOCHIGiostra rotonda rotante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 16.71507 (0.66%)
m.d'o.	€ 98.19600 (3.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giostra rotonda con sei sedute singole in laminato colorato con struttura in tubolare di acciaio verniciato	Prodotti da costruzione	cad	€ 1868.28336	1	€ 1868.28336	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1868.28336	0.95
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.68	€ 44.58720	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.68	€ 53.60880	
Totale Risorse Umane						€ 98.19600	0.05
Totale Parziale (TP)						**€ 1966.47936**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 334.30149	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 230.07809	
Prezzo totale						**€ 2530.86**	

Scheda elemento: CAM26_V01.080.045.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.080.045.B
Descrizione	Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale in tubolare di acciaio verniciato mediante cuscinetti a sfera e manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato. Dimensioni di ingombro diametro 1750 mm, altezza 750 mm .Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con seduta unica a divanetto in laminato colorato e struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOGIOCHIGiostra rotonda rotante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.42144 (0.66%)
m.d'o.	€ 92.93550 (3.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Giostra rotonda con seduta unica a divanetto in laminato, struttura in tubolare di acciaio verniciato	Prodotti da costruzione	cad	€ 2309.58625	1	€ 2309.58625	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2309.58625	0.961
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.59	€ 42.19860	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.59	€ 50.73690	
Totale Risorse Umane						€ 92.93550	0.039
Totale Parziale (TP)						**€ 2402.52175**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 408.42870	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 281.09505	
Prezzo totale						**€ 3092.05**	

Scheda elemento: CAM26_V01.080.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.080.050.A
Descrizione	Ponte mobile in legno di pino trattato con struttura portante in pali tondi di diametro 120 mm. Attraversamento in pali tondi di diametro 80 mm, catene in acciaio zincato antischiacciamento di sostegno ai pali dell'attraversamento.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOGIOCHIPonte mobile in legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.11700 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.73200 (1.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Ponte mobile in legno di pino trattato con struttura portante in pali tondi, diametro 120 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1275.15074	1	€ 1275.15074	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1275.15074	0.975
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.56	€ 14.86240	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.56	€ 17.86960	
Totale Risorse Umane						€ 32.73200	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 1307.88274**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 222.34007	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 153.02228	
Prezzo totale						**€ 1683.25**	

Scheda elemento: CAM26_V01.080.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.080.055.A
Descrizione	Sabbiera in legno lamellare di pino trattato, con copercgi superiori scorrevoli in laminato colorato, telaio di rinforzo in acciaio zincato ricoperto da listelli di legno, lunghezza 4000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOGIOCHISabbiera in legno lamellare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 26.19929 (0.66%)
m.d'o.	€ 30.97850 (0.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sabbiera in legno lamellare di pino trattato con coperchi superiori scorrevoli in laminato	Prodotti da costruzione	cad	€ 3051.29054	1	€ 3051.29054	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3051.29054	0.99
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.53	€ 14.06620	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.53	€ 16.91230	
Totale Risorse Umane						€ 30.97850	0.01
Totale Parziale (TP)						**€ 3082.26904**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 523.98574	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 360.62548	
Prezzo totale						**€ 3966.88**	

Scheda elemento: CAM26_V01.080.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.080.060.A
Descrizione	Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni. Larghezza 790 mm, altezza 710 mm. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Lunghezza 1000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOGIOCHITunnel in listoni di legno di pino trattato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.02692 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.70400 (4.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tunnel in listoni di legno di pino, l=1000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 337.40420	1	€ 337.40420	
Totale Prodotti da costruzione						€ 337.40420	0.947
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.32	€ 8.49280	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.32	€ 10.21120	
Totale Risorse Umane						€ 18.70400	0.053
Totale Parziale (TP)						**€ 356.10820**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 60.53839	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 41.66466	
Prezzo totale						**€ 458.31**	

Scheda elemento: CAM26_V01.080.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.080.060.B
Descrizione	Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni. Larghezza 790 mm, altezza 710 mm. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Lunghezza 1500 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOGIOCHITunnel in listoni di legno di pino trattato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.53751 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.70400 (1.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tunnel in listoni di legno di pino, l=1500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 985.70947	1	€ 985.70947	
Totale Prodotti da costruzione						€ 985.70947	0.981
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.32	€ 8.49280	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.32	€ 10.21120	
Totale Risorse Umane						€ 18.70400	0.019
Totale Parziale (TP)						**€ 1004.41347**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 170.75029	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 117.51638	
Prezzo totale						**€ 1292.68**	

Scheda elemento: CAM26_V01.080.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.080.060.C
Descrizione	Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni. Larghezza 790 mm, altezza 710 mm. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Lunghezza 2000 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOGIOCHITunnel in listoni di legno di pino trattato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.76155 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (2.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tunnel in listoni di legno di pino, l=2000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 542.64781	1	€ 542.64781	
Totale Prodotti da costruzione						€ 542.64781	0.969
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.031
Totale Parziale (TP)						**€ 560.18281**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 95.23108	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 65.54139	
Prezzo totale						**€ 720.96**	

Scheda elemento: CAM26_V01.080.065.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.080.065.A
Descrizione	Sartia a cavalletto per arrampicata con struttura in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90x90mm, rete in nylon colorato rinforzata da trefoli d'acciaio, maglia 300x300 mm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOGIOCHISartia a cavalletto per arrampicata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.20470 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (2.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sartia a cavalletto per arrampicata	Prodotti da costruzione	cad	€ 593.02954	1	€ 593.02954	
Totale Prodotti da costruzione						€ 593.02954	0.968
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.032
Totale Parziale (TP)						**€ 612.31804**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 104.09407	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 71.64121	
Prezzo totale						**€ 788.05**	

Scheda elemento: CAM26_V01.080.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.080.070.A
Descrizione	Asse di equilibrio in legno di pino trattato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Fissa, costituita da tavola con piedi di sostegno e trave di rinforzo, dimensioni 190x2500 mm, altezza 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOGIOCHIAsse di equilibrio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.25174 (0.66%)
m.d'o.	€ 37.99250 (20.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Asse di equilibrio fissa in legno di pino, dimensioni 190x2500 mm, h=400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 109.27054	1	€ 109.27054	
Totale Prodotti da costruzione						€ 109.27054	0.742
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.65	€ 17.25100	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.65	€ 20.74150	
Totale Risorse Umane						€ 37.99250	0.258
Totale Parziale (TP)						**€ 147.26304**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.03472	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.22978	
Prezzo totale						**€ 189.53**	

Scheda elemento: CAM26_V01.080.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.080.070.B
Descrizione	Asse di equilibrio in legno di pino trattato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Oscillante su telaio metallico sorretto da 2 paletti e 2 copertoni ammortizzatori, dimensioni 600x300 mm, altezza 400 mm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOGIOCHIAsse di equilibrio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.33510 (0.66%)
m.d'o.	€ 116.31550 (32.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Asse di equilibrio oscillante in legno di pino, dimensioni 600x3000 mm, h=400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 158.40158	1	€ 158.40158	
Totale Prodotti da costruzione						€ 158.40158	0.577
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.99	€ 52.81460	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.99	€ 63.50090	
Totale Risorse Umane						€ 116.31550	0.423
Totale Parziale (TP)						**€ 274.71708**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 46.70190	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 32.14190	
Prezzo totale						**€ 353.56**	

Scheda elemento: CAM26_V01.080.075.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.080.075.A
Descrizione	Casetta gioco in legno di pino trattato preassemblata, costituita da struttura portante in pali di sezione quadrata 90x90 mm, piano di calpestio in legno perlinato ad incastri maschio-femmina e tetto a due falde.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOGIOCHICasetta gioco in legno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 33.93220 (0.66%)
m.d'o.	€ 23.38000 (0.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Casetta gioco in legno di pino trattato	Prodotti da costruzione	cad	€ 3968.64302	1	€ 3968.64302	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3968.64302	0.994
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 23.38000	0.006
Totale Parziale (TP)						**€ 3992.02302**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 678.64391	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 467.06669	
Prezzo totale						**€ 5137.73**	

Scheda elemento: CAM26_V01.080.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.080.080.A
Descrizione	Struttura gioco modulare con struttura portante in legno di pino trattato, composta da una torre con tetto in ventroresina, altalena con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento, un seggiolino a tavoletta.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOGIOCHIStruttura gioco modulare
Incidenza sicurezza spese generali	€ 75.93127 (0.66%)
m.d'o.	€ 128.59000 (1.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Struttura gioco modulare in legno di pino trattato	Prodotti da costruzione	cad	€ 8804.50074	1	€ 8804.50074	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8804.50074	0.986
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2.2	€ 58.38800	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2.2	€ 70.20200	
Totale Risorse Umane						€ 128.59000	0.014
Totale Parziale (TP)						**€ 8933.09074**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1518.62543	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1045.17162	
Prezzo totale						**€ 11496.89**	

Scheda elemento: CAM26_V01.090.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.090.010.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in lastre di materiale ad elevata resisistenza in granuli di gomma, colorate in pasta, antisdrucciolo drenante e canali sottostanti per evitare il ritagno di acqua. Fissaggio tramite apposito collante, compreso scavo ed asporto materiale di risulta.Con getto in sottofondo in calcestruzzo spessore 10 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOPAVIMENTAZIONI ANTITRAUMAPavimentazione antitrauma in lastre
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.65498 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.65400 (1.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pavimentazione antitrauma in lastre.Con getto in sottofondo in calcestruzzo spessore 10 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 192.05000	1	€ 192.05000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 192.05000	0.986
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
Totale Risorse Umane						€ 2.65400	0.014
Totale Parziale (TP)						**€ 194.70400**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 33.09968	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.78037	
Prezzo totale						**€ 250.58**	

Scheda elemento: CAM26_V01.090.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.090.010.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in lastre di materiale ad elevata resisistenza in granuli di gomma, colorate in pasta, antisdrucciolo drenante e canali sottostanti per evitare il ritagno di acqua. Fissaggio tramite apposito collante, compreso scavo ed asporto materiale di risulta.Con getto in sottofondo in sabbia costipata spessore 15 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOPAVIMENTAZIONI ANTITRAUMAPavimentazione antitrauma in lastre
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.44971 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.65400 (1.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pavimentazione antitrauma in lastre.Con getto in sottofondo in sabbia costipata spessore 15 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 167.90000	1	€ 167.90000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 167.90000	0.984
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
Totale Risorse Umane						€ 2.65400	0.016
Totale Parziale (TP)						**€ 170.55400**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.99418	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.95482	
Prezzo totale						**€ 219.50**	

Scheda elemento: CAM26_V01.090.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.090.015.A
Descrizione	Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100% EPDM. Getto del primo strato di impasto in granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC) stesa e spianamento su massetto in cls o mista ben costipata (esclusi). Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa a spianamento, colori a scelta.Spessore mm 20+10
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOPAVIMENTAZIONI ANTITRAUMAPavimentazione antitrauma in gomma riciclata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.04454 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.65400 (1.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata.Spessore mm 20+10	Prodotti da costruzione	mq	€ 120.23250	1	€ 120.23250	
Totale Prodotti da costruzione						€ 120.23250	0.978
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
Totale Risorse Umane						€ 2.65400	0.022
Totale Parziale (TP)						**€ 122.88650**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.89071	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.37772	
Prezzo totale						**€ 158.15**	

Scheda elemento: CAM26_V01.090.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.090.015.B
Descrizione	Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100% EPDM. Getto del primo strato di impasto in granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC) stesa e spianamento su massetto in cls o mista ben costipata (esclusi). Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa a spianamento, colori a scelta.Spessore mm 40+10
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOPAVIMENTAZIONI ANTITRAUMAPavimentazione antitrauma in gomma riciclata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.13789 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.65400 (1.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata.Spessore mm 40+10	Prodotti da costruzione	mq	€ 131.21500	1	€ 131.21500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 131.21500	0.98
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
Totale Risorse Umane						€ 2.65400	0.02
Totale Parziale (TP)						**€ 133.86900**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.75773	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.66267	
Prezzo totale						**€ 172.29**	

Scheda elemento: CAM26_V01.090.015.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.090.015.C
Descrizione	Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100% EPDM. Getto del primo strato di impasto in granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC) stesa e spianamento su massetto in cls o mista ben costipata (esclusi). Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa a spianamento, colori a scelta.Spessore mm 50+15
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOPAVIMENTAZIONI ANTITRAUMAPavimentazione antitrauma in gomma riciclata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.35196 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.65400 (1.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata.Spessore mm 50+15	Prodotti da costruzione	mq	€ 156.40000	1	€ 156.40000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 156.40000	0.983
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
Totale Risorse Umane						€ 2.65400	0.017
Totale Parziale (TP)						**€ 159.05400**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.03918	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.60932	
Prezzo totale						**€ 204.70**	

Scheda elemento: CAM26_V01.090.015.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.090.015.D
Descrizione	Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100% EPDM. Getto del primo strato di impasto in granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC) stesa e spianamento su massetto in cls o mista ben costipata (esclusi). Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa a spianamento, colori a scelta.Spessore mm 60+20
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANOPAVIMENTAZIONI ANTITRAUMAPavimentazione antitrauma in gomma riciclata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.81138 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.65400 (0.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata.Spessore mm 60+20	Prodotti da costruzione	mq	€ 210.45000	1	€ 210.45000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 210.45000	0.988
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
Totale Risorse Umane						€ 2.65400	0.012
Totale Parziale (TP)						**€ 213.10400**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 36.22768	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.93317	
Prezzo totale						**€ 274.26**	

Scheda elemento: CAM26_V01.100.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.100.010.A
Descrizione	Seggiolino per altalena del tipo a gabbia in gomma antiurto e antiscivolo con anima interna in acciaio, completo di catene in acciaio zincato a maglia stretta e filo di almeno 6 mm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANORICAMBI PER ATTREZZATURE LUDICHESeggiolino di ricambio per altalena
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25696 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.48050 (3.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Seggiolino di ricambio per altalena	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.75000	1	€ 28.75000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.75000	0.951
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 1.48050	0.049
Totale Parziale (TP)						**€ 30.23050**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.13919	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.53697	
Prezzo totale						**€ 38.91**	

Scheda elemento: CAM26_V01.100.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.100.015.A
Descrizione	Barra di protezione per ingresso allo scivolo, in acciaio inox, completa di bulloneria.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANORICAMBI PER ATTREZZATURE LUDICHEBarra di protezione scivolo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.49615 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.48050 (1.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Barra di protezione per ingresso allo scivolo, in acciaio inox, completa di bulloneria.	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.89050	1	€ 56.89050	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.89050	0.975
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 1.48050	0.025
Totale Parziale (TP)						**€ 58.37100**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.92307	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.82941	
Prezzo totale						**€ 75.12**	

Scheda elemento: CAM26_V01.110.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.110.010.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di staccionata in pali di legno di pino impregnato a pressione di diametro 12 cm per i montanti ,10 cm per il corrimano, 8 cm per la traversa. Interasse massimo di 2 m, su terreno di qualsiasi consistenza. Altezza fuoriterra di almeno 1 m ed interrato 50 cm.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANORECINZIONIRecinzione in legno di pino
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.58039 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.96100 (3.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Recinzione in legno di pino impregnato a pressione	Prodotti da costruzione	m	€ 65.32000	1	€ 65.32000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 65.32000	0.957
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 2.96100	0.043
Totale Parziale (TP)						**€ 68.28100**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.60777	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.98888	
Prezzo totale						**€ 87.88**	

Scheda elemento: CAM26_V01.110.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.110.015.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione, preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm.Con palo plastificato, altezza 2,5 m, profilatura a "T", sezione 35x35x5,5 mm, scavo a mano
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANORECINZIONIRecinzione in ferro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15501 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.48050 (6.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Recinzione in ferro.Con palo plastificato, altezza 2,5 m, profilatura a "T", sezione 35x35x5,5 mm, scavo a mano	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.75550	1	€ 16.75550	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.75550	0.919
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 1.48050	0.081
Totale Parziale (TP)						**€ 18.23600**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.10012	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.13361	
Prezzo totale						**€ 23.47**	

Scheda elemento: CAM26_V01.110.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.110.015.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione, preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm. Con palo rastremato a sezione circolare in ferro di 2,4 m di altezza fuori terra.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANORECINZIONIRecinzione in ferro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18316 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.48050 (5.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Recinzione in ferro.Con palo rastremato a sezione circolare in ferro di 2,4 m di altezza fuori terra.	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.06750	1	€ 20.06750	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.06750	0.931
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 1.48050	0.069
Totale Parziale (TP)						**€ 21.54800**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.66316	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.52112	
Prezzo totale						**€ 27.73**	

Scheda elemento: CAM26_V01.110.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.110.020.A
Descrizione	Recinzione con pali a sezione circolare e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo, con montanti di ø 9-12 cm e traversi ø6/7 cm fornita a moduli di 240-300 cm di H.150-160 cm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANORECINZIONIRecinzione in plastica riciclata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.47208 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.96100 (4.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Recinzione con pali a sezione circolare, moduli di 240-300 cm di H.150-160 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 52.57800	1	€ 52.57800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.57800	0.947
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 2.96100	0.053
Totale Parziale (TP)						**€ 55.53900**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.44163	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.49806	
Prezzo totale						**€ 71.48**	

Scheda elemento: CAM26_V01.110.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V01.110.020.B
Descrizione	Recinzione con pali a sezione quadrata e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo, con montanti 10x10 cm e traversi con stecche 10-12x3-4 cm fornita a moduli di 280-300 cm di H.150-160 cm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANORECINZIONIRecinzione in plastica riciclata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26260 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.96100 (7.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Recinzione con pali a sezione quadrata, moduli di 280-300 cm di H.150-160 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 27.93350	1	€ 27.93350	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.93350	0.904
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 2.96100	0.096
Totale Parziale (TP)						**€ 30.89450**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.25207	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.61466	
Prezzo totale						**€ 39.76**	

Scheda elemento: CAM26_V02.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.010.010.A
Descrizione	Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico, misurazioni essenziali (circonferenza fusto, altezza pianta). E' compreso il posizionamento del singolo albero censito su base cartografica, fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico che cartaceo: fino a 100 piante
Dettagli	
Unità di misura	cp
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECENSIMENTI ED INDAGINICensimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.30400 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico: fino a 100 piante	Prodotti da costruzione	cp	€ 800.00000	0.78	€ 624.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 624.00000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 624.00000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 106.08000	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 73.00800	
Prezzo totale						**€ 803.09**	

Scheda elemento: CAM26_V02.010.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.010.010.B
Descrizione	Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico, misurazioni essenziali (circonferenza fusto, altezza pianta). E' compreso il posizionamento del singolo albero censito su base cartografica, fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico che cartaceo:101 piante a 1000 piante
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECENSIMENTI ED INDAGINICensimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04760 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico: 101 piante a 1000 piante	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.00000	0.8	€ 5.60000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.60000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 5.60000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.95200	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.65520	
Prezzo totale						**€ 7.21**	

Scheda elemento: CAM26_V02.010.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.010.010.C
Descrizione	Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico, misurazioni essenziali (circonferenza fusto, altezza pianta). E' compreso il posizionamento del singolo albero censito su base cartografica, fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico che cartaceo: 1001 piante a 10.000 piante
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECENSIMENTI ED INDAGINICensimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04420 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico: 1001 piante a 10.000 piante	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.50000	0.8	€ 5.20000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.20000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 5.20000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.88400	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.60840	
Prezzo totale						**€ 6.69**	

Scheda elemento: CAM26_V02.010.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.010.010.D
Descrizione	Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico, misurazioni essenziali (circonferenza fusto, altezza pianta). E' compreso il posizionamento del singolo albero censito su base cartografica, fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico che cartaceo:oltre 10.000 piante
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECENSIMENTI ED INDAGINICensimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03400 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico: oltre 10.000 piante	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.00000	0.8	€ 4.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.00000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 4.00000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.68000	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.46800	
Prezzo totale						**€ 5.15**	

Scheda elemento: CAM26_V02.010.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.010.015.A
Descrizione	Verifica dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree mediante l’applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment), secondo i protocolli in uso e di dominio pubblico, sia che si tratti di indagine ex-novo che di ricontrollo, comprensiva di documentazione fotografica e di relazione tecnica descrittiva dei danni e degli interventi manutentivi consigliati, con firma di tecnico abilitato iscritto all'ordine professionale.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECENSIMENTI ED INDAGINIVerifica dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20373 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Verifica dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.34000	0.79	€ 23.96860	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.96860	1
Totale Parziale (TP)						**€ 23.96860**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.07466	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.80433	
Prezzo totale						**€ 30.85**	

Scheda elemento: CAM26_V02.010.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.010.020.A
Descrizione	Verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree monumentali o di pregio paesaggistico mediante l'applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment), secondo i protocolli in uso e di dominio pubblico, sia che si tratti di indagine ex-novo che di ricontrollo, comprensiva di documentazione fotografica e di relazione tecnica descrittiva dei danni e degli interventi manutentivi consigliati, con firma di tecnico abilitato iscritto all'ordine professionale.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECENSIMENTI ED INDAGINIVerifica dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree monumentali o di pregio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32248 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Verifica dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree monumentali	Prodotti da costruzione	cad	€ 48.64000	0.78	€ 37.93920	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.93920	1
Totale Parziale (TP)						**€ 37.93920**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.44966	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.43889	
Prezzo totale						**€ 48.83**	

Scheda elemento: CAM26_V02.010.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.010.025.A
Descrizione	Esame visivo di valutazione della stabilità di un'alberatura con metodo VTA (Visual Tree Assestment), finalizzato all'individuazione di eventuali anomalie visibili esternamente. Sono rilevati i seguenti dati: numero progressivo dell'albero, specie arborea di appartenenza, tipologia dell'area verde, posizione, sesto, forma, dati strutturali (dimensioni tronco, altezza dell'albero, dimensioni della chioma). Prevede l'utilizzo di attrezzature manuali quali martello di gomma, root-inspector, etc... Durante questo esame dovranno essere individuati anche tutti i soggetti che dovranno richiedere un ulteriore approfondimento delle indagini (analisi strumentale). Tutti gli alberi dovranno essere identificabili mediante apposizione di cartellini numerici in alluminio o plastica (definiti nella forma e nel colore dalla D.L.). Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Esame visivo di un'alberatura di diametro: - fino a Ø 40 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECENSIMENTI ED INDAGINIIndagini strumentali su piante arboree
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17106 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Esame visivo di un'alberatura di diametro: - fino a Ø 40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.12500	1	€ 20.12500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.12500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 20.12500**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.42125	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.35463	
Prezzo totale						**€ 25.90**	

Scheda elemento: CAM26_V02.010.025.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.010.025.B
Descrizione	Esame visivo di valutazione della stabilità di un'alberatura con metodo VTA (Visual Tree Assestment), finalizzato all'individuazione di eventuali anomalie visibili esternamente. Sono rilevati i seguenti dati: numero progressivo dell'albero, specie arborea di appartenenza, tipologia dell'area verde, posizione, sesto, forma, dati strutturali (dimensioni tronco, altezza dell'albero, dimensioni della chioma). Prevede l'utilizzo di attrezzature manuali quali martello di gomma, root-inspector, etc... Durante questo esame dovranno essere individuati anche tutti i soggetti che dovranno richiedere un ulteriore approfondimento delle indagini (analisi strumentale). Tutti gli alberi dovranno essere identificabili mediante apposizione di cartellini numerici in alluminio o plastica (definiti nella forma e nel colore dalla D.L.). Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Esame visivo di un'alberatura di diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECENSIMENTI ED INDAGINIIndagini strumentali su piante arboree
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19227 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Esame visivo di un'alberatura di diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.62000	1	€ 22.62000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.62000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 22.62000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.84540	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.64654	
Prezzo totale						**€ 29.11**	

Scheda elemento: CAM26_V02.010.025.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.010.025.C
Descrizione	Esame visivo di valutazione della stabilità di un'alberatura con metodo VTA (Visual Tree Assestment), finalizzato all'individuazione di eventuali anomalie visibili esternamente. Sono rilevati i seguenti dati: numero progressivo dell'albero, specie arborea di appartenenza, tipologia dell'area verde, posizione, sesto, forma, dati strutturali (dimensioni tronco, altezza dell'albero, dimensioni della chioma). Prevede l'utilizzo di attrezzature manuali quali martello di gomma, root-inspector, etc... Durante questo esame dovranno essere individuati anche tutti i soggetti che dovranno richiedere un ulteriore approfondimento delle indagini (analisi strumentale). Tutti gli alberi dovranno essere identificabili mediante apposizione di cartellini numerici in alluminio o plastica (definiti nella forma e nel colore dalla D.L.). Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Esame visivo di un'alberatura di diametro: - Ø 81 ÷ 120 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECENSIMENTI ED INDAGINIIndagini strumentali su piante arboree
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20557 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Esame visivo di un'alberatura di diametro: - Ø 81 ÷ 120 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.18500	1	€ 24.18500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.18500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 24.18500**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.11145	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.82965	
Prezzo totale						**€ 31.13**	

Scheda elemento: CAM26_V02.010.025.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.010.025.D
Descrizione	Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - fino a Ø 40 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECENSIMENTI ED INDAGINIIndagini strumentali su piante arboree
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.77112 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - fino a Ø 40 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 90.72000	1	€ 90.72000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 90.72000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 90.72000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.42240	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.61424	
Prezzo totale						**€ 116.76**	

Scheda elemento: CAM26_V02.010.025.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.010.025.E
Descrizione	Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECENSIMENTI ED INDAGINIIndagini strumentali su piante arboree
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.89777 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 105.62000	1	€ 105.62000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 105.62000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 105.62000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.95540	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.35754	
Prezzo totale						**€ 135.93**	

Scheda elemento: CAM26_V02.010.025.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.010.025.F
Descrizione	Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 81 ÷ 120 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECENSIMENTI ED INDAGINIIndagini strumentali su piante arboree
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.96161 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 81 ÷ 120 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 113.13000	1	€ 113.13000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 113.13000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 113.13000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.23210	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.23621	
Prezzo totale						**€ 145.60**	

Scheda elemento: CAM26_V02.010.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.010.030.A
Descrizione	Esame visivo di valutazione della stabilità di un'alberatura con metodo VTA (Visual Tree Assestment), finalizzato all'individuazione di eventuali anomalie visibili esternamente. Sono rilevati i seguenti dati: numero progressivo dell'albero, specie arborea di appartenenza, tipologia dell'area verde, posizione, sesto, forma, dati strutturali (dimensioni tronco, altezza dell'albero, dimensioni della chioma). Prevede l'utilizzo di attrezzature manuali quali martello di gomma, root-inspector, etc... Durante questo esame dovranno essere individuati anche tutti i soggetti che dovranno richiedere un ulteriore approfondimento delle indagini (analisi strumentale). Tutti gli alberi dovranno essere identificabili mediante apposizione di cartellini numerici in alluminio o plastica (definiti nella forma e nel colore dalla D.L.). Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Esame visivo di un'alberatura di diametro: - oltre Ø 120 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECENSIMENTI ED INDAGINIIndagini strumentali su piante monumentali o di pregio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28560 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Esame visivo di un'alberatura di diametro: - oltre Ø 120 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 33.60000	1	€ 33.60000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.60000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 33.60000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.71200	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.93120	
Prezzo totale						**€ 43.24**	

Scheda elemento: CAM26_V02.010.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.010.030.B
Descrizione	Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - oltre Ø 120 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECENSIMENTI ED INDAGINIIndagini strumentali su piante monumentali o di pregio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.20492 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - oltre Ø 120 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 141.75500	1	€ 141.75500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 141.75500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 141.75500**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.09835	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.58534	
Prezzo totale						**€ 182.44**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.010.A
Descrizione	Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro una altezza media di 10/15 cm del terreno di superficie esistente sul posto onde portarlo al giusto livello per il deflusso delle acque, eseguito con mezzi meccanici a controllo automatico
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSISpianamento generale dell'area
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00449 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.21067 (30.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.0012	€ 0.08414	
2	Escavatore gommato o cingolato da 60 a 80 kW	Attrezzature	h	€ 44.73770	0.0024	€ 0.10737	
3	Motograder livellatore	Attrezzature	h	€ 52.61533	0.0024	€ 0.12628	
Totale Attrezzature						€ 0.31779	0.601
4	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.0008	€ 0.02011	
5	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.006	€ 0.19056	
Totale Risorse Umane						€ 0.21067	0.399
Totale Parziale (TP)						**€ 0.52846**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.08984	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.06183	
Prezzo totale						**€ 0.68**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.015.A
Descrizione	Fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm:Superfici inferiori a 600 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIFresatura del terreno con motocoltivatore
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00502 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (76.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm; superfici inferiori a 600 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.01026	1	€ 0.01026	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.01026	0.017
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.983
Totale Parziale (TP)						**€ 0.59056**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.10040	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.06910	
Prezzo totale						**€ 0.76**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.015.B
Descrizione	Fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm:Superfici oltre 600 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIFresatura del terreno con motocoltivatore
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00528 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (72.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm; per superfici oltre 600 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.04104	1	€ 0.04104	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.04104	0.066
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.934
Totale Parziale (TP)						**€ 0.62134**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.10563	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.07270	
Prezzo totale						**€ 0.80**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.020.A
Descrizione	Vangatura manuale del terreno fino alla profondità di 0,2 m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIVangatura manuale del terreno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04803 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.40650 (74.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata fino a 1700 Kg	Attrezzature	h	€ 19.52478	0.0125	€ 0.24406	
Totale Attrezzature						€ 0.24406	0.043
2	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.2	€ 5.02800	
3	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.0125	€ 0.37850	
Totale Risorse Umane						€ 5.40650	0.957
Totale Parziale (TP)						**€ 5.65056**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.96060	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.66112	
Prezzo totale						**€ 7.27**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.025.A
Descrizione	Vangatura di siepi e cespugli con diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni mezzo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIVangatura di siepi e cespugli
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02246 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (17.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per vangatura di siepi e cespugli con diserbo ed elimazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni mezzo	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.06226	1	€ 2.06226	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.06226	0.78
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.22
Totale Parziale (TP)						**€ 2.64256**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.44924	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.30918	
Prezzo totale						**€ 3.40**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.030.A
Descrizione	Erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIErpicatura manuale e livellamento del terreno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00502 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (76.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.01026	1	€ 0.01026	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.01026	0.017
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.983
Totale Parziale (TP)						**€ 0.59056**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.10040	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.06910	
Prezzo totale						**€ 0.76**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.035.A
Descrizione	Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine:Superfici fino a 200 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIPreparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02413 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.25313 (61.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata fino a 1700 Kg	Attrezzature	h	€ 19.52478	0.0117	€ 0.22844	
2	Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW	Attrezzature	h	€ 9.38995	0.0117	€ 0.10986	
3	Trattore 4 RM di potenza fino a 50 kW attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinitore	Attrezzature	h	€ 21.14996	0.0117	€ 0.24745	
Totale Attrezzature						€ 0.58575	0.206
4	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.0273	€ 0.68632	
5	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.027	€ 0.81756	
6	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.027	€ 0.74925	
Totale Risorse Umane						€ 2.25313	0.794
Totale Parziale (TP)						**€ 2.83888**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.48261	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.33215	
Prezzo totale						**€ 3.65**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.035.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.035.B
Descrizione	Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: Superfici tra 200 e 1000 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIPreparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01063 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.91466 (56.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata fino a 1700 Kg	Attrezzature	h	€ 19.52478	0.0067	€ 0.13082	
2	Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW	Attrezzature	h	€ 9.38995	0.0067	€ 0.06291	
3	Trattore 4 RM di potenza fino a 50 kW attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinitore	Attrezzature	h	€ 21.14996	0.0067	€ 0.14170	
Totale Attrezzature						€ 0.33543	0.268
4	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.0133	€ 0.33436	
5	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
6	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.91466	0.732
Totale Parziale (TP)						**€ 1.25009**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.21252	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.14626	
Prezzo totale						**€ 1.61**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.035.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.035.C
Descrizione	Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: Superfici tra 1000 e 5.000 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIPreparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00672 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.57656 (56.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata fino a 1700 Kg	Attrezzature	h	€ 19.52478	0.0027	€ 0.05272	
2	Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW	Attrezzature	h	€ 9.38995	0.0053	€ 0.04977	
3	Trattore 4 RM di potenza fino a 50 kW attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinitore	Attrezzature	h	€ 21.14996	0.0053	€ 0.11209	
Totale Attrezzature						€ 0.21458	0.271
4	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.0107	€ 0.26900	
5	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.0053	€ 0.16048	
6	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.0053	€ 0.14708	
Totale Risorse Umane						€ 0.57656	0.729
Totale Parziale (TP)						**€ 0.79114**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.13449	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.09256	
Prezzo totale						**€ 1.02**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.035.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.035.D
Descrizione	Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: Superfici oltre 5000 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIPreparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00586 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.51988 (58.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata fino a 1700 Kg	Attrezzature	h	€ 19.52478	0.0024	€ 0.04686	
2	Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW	Attrezzature	h	€ 9.38995	0.004	€ 0.03756	
3	Trattore 4 RM di potenza fino a 50 kW attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinitore	Attrezzature	h	€ 21.14996	0.004	€ 0.08460	
Totale Attrezzature						€ 0.16902	0.245
4	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.0096	€ 0.24134	
5	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.0048	€ 0.14534	
6	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.0048	€ 0.13320	
Totale Risorse Umane						€ 0.51988	0.755
Totale Parziale (TP)						**€ 0.68890**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.11711	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.08060	
Prezzo totale						**€ 0.89**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.040.A
Descrizione	Fornitura e spargimento in pieno campo di compost di origine vegetale per usi agronomici, per uno spessore di 5 cm, nelle zone interessate da miglioramento della struttura del terreno
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIFornitura e spargimento in pieno campo di composti di origine vegetale per usi agronomici
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37493 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.85284 (8.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.0333	€ 2.33499	
2	Pala meccanica gommata o cingolata: potenza fino a 60 kW	Attrezzature	h	€ 29.54675	0.0333	€ 0.98391	
3	Trattore 4 RM di potenza da 50 a 80 kW attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinitore	Attrezzature	h	€ 31.62337	0.0333	€ 1.05306	
Totale Attrezzature						€ 4.37196	0.099
4	Ammendante vegetale compostato (compost verde) ottenuto per fermentazione aerobica di scarti vegetali	Prodotti da costruzione	mc	€ 34.88400	1	€ 34.88400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.88400	0.791
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.0667	€ 1.67684	
6	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.1	€ 3.17600	
Totale Risorse Umane						€ 4.85284	0.11
Totale Parziale (TP)						**€ 44.10880**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.49850	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.16073	
Prezzo totale						**€ 56.77**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.045.A
Descrizione	Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura: eseguita a mano
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIStesa e modellazione di terra di coltivo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25277 (0.66%)
m.d'o.	€ 24.44022 (63.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata fino a 1700 Kg	Attrezzature	h	€ 19.52478	0.1	€ 1.95248	
Totale Attrezzature						€ 1.95248	0.066
2	Stesa e modellazione di terra di coltivo: operazione manuale	Prodotti da costruzione	mc	€ 3.34476	1	€ 3.34476	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.34476	0.112
3	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.441	€ 11.08674	
4	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.441	€ 13.35348	
Totale Risorse Umane						€ 24.44022	0.822
Totale Parziale (TP)						**€ 29.73746**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.05537	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.47928	
Prezzo totale						**€ 38.27**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.045.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.045.B
Descrizione	Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura: con impiego di mezzo meccanico
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIStesa e modellazione di terra di coltivo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08845 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.54200 (41.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata fino a 1700 Kg	Attrezzature	h	€ 19.52478	0.02	€ 0.39050	
2	Escavatore gommato o cingolato da 60 a 80 kW	Attrezzature	h	€ 44.73770	0.1	€ 4.47377	
Totale Attrezzature						€ 4.86427	0.467
3	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.1	€ 2.51400	
4	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.1	€ 3.02800	
Totale Risorse Umane						€ 5.54200	0.533
Totale Parziale (TP)						**€ 10.40627**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.76907	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.21753	
Prezzo totale						**€ 13.39**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.050.A
Descrizione	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico:Superfici inferiori a 5.000 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIPreparazione del terreno alla semina o al trapianto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00220 (0.67%)
m.d'o.	€ 0.22168 (66.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata fino a 1700 Kg	Attrezzature	h	€ 19.52478	0.0004	€ 0.00781	
2	Trattore 4 RM di potenza fino a 50 kW attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinitore	Attrezzature	h	€ 21.14996	0.0014	€ 0.02961	
Totale Attrezzature						€ 0.03742	0.144
3	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.004	€ 0.10056	
4	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.004	€ 0.12112	
Totale Risorse Umane						€ 0.22168	0.856
Totale Parziale (TP)						**€ 0.25910**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.04405	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.03032	
Prezzo totale						**€ 0.33**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.050.B
Descrizione	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico:Superfici superiori a 5.000 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIPreparazione del terreno alla semina o al trapianto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00209 (0.65%)
m.d'o.	€ 0.22168 (69.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata fino a 1700 Kg	Attrezzature	h	€ 19.52478	0.0004	€ 0.00781	
2	Trattore 4 RM di potenza fino a 50 kW attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinitore	Attrezzature	h	€ 21.14996	0.0008	€ 0.01692	
Totale Attrezzature						€ 0.02473	0.1
3	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.004	€ 0.10056	
4	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.004	€ 0.12112	
Totale Risorse Umane						€ 0.22168	0.9
Totale Parziale (TP)						**€ 0.24641**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.04189	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.02883	
Prezzo totale						**€ 0.32**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.055.A
Descrizione	Drenaggi in profondità cm 50/60 mediante scavo a sezione ristretta, stesa di tubo fessurato diametro 110 mm, su letto di sabbia, compreso raccordo al collettore, reinterro con ghiaietto da 2 fino a 15 mm dal piano, finito poi con terra.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIDrenaggi in profondità cm 50/60
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12977 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.38680 (22.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Pala meccanica gommata o cingolata: potenza fino a 60 kW	Attrezzature	h	€ 29.54675	0.04	€ 1.18187	
3	Macchina semovente attrezzata con fresatrice, trivella, escavatore a catena per eliminazione dei ceppi	Attrezzature	h	€ 61.26041	0.04	€ 2.45042	
Totale Attrezzature						€ 5.03469	0.33
4	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 58.45649	0.1	€ 5.84565	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.84565	0.383
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.08	€ 2.01120	
6	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.04	€ 1.16440	
7	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.04	€ 1.21120	
Totale Risorse Umane						€ 4.38680	0.287
Totale Parziale (TP)						**€ 15.26714**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.59541	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.78626	
Prezzo totale						**€ 19.65**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.060.A
Descrizione	Concimazione di fondo con fornitura, stesa ed interramento di concime organico (2000/5000 kg/Ha), perfosfato minerale (100-600 kg/Ha), solfato potassico (100-400Kg/Ha) e solfato ferroso-esclusa fornitura prodotti.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIConcimazione di fondo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00153 (0.67%)
m.d'o.	€ 0.10330 (44.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.0007	€ 0.04908	
2	Trattore 4 RM di potenza fino a 50 kW attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinitore	Attrezzature	h	€ 21.14996	0.0013	€ 0.02749	
Totale Attrezzature						€ 0.07657	0.426
3	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.0017	€ 0.04274	
4	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.002	€ 0.06056	
Totale Risorse Umane						€ 0.10330	0.574
Totale Parziale (TP)						**€ 0.17987**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.03058	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.02105	
Prezzo totale						**€ 0.23**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.065.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.065.A
Descrizione	Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o meccanica, escluso il prodotto:Superfici fino a 500 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIConcimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00563 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (68.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, per superfici fino a 500 m²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.08208	1	€ 0.08208	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.08208	0.124
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.876
Totale Parziale (TP)						**€ 0.66238**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.11260	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.07750	
Prezzo totale						**€ 0.85**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.065.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.065.B
Descrizione	Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o meccanica, escluso il prodotto:Superfici da 501 a 2.000 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIConcimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00563 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (68.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, per superfici da 500 m² a 2000 m²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.08208	1	€ 0.08208	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.08208	0.124
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.876
Totale Parziale (TP)						**€ 0.66238**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.11260	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.07750	
Prezzo totale						**€ 0.85**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.065.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.065.C
Descrizione	Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o meccanica, escluso il prodotto:Superfici oltre 2.000 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIConcimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00929 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (41.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, per le superfici oltre i 2000 m²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.51300	1	€ 0.51300	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.51300	0.469
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.531
Totale Parziale (TP)						**€ 1.09330**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.18586	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.12792	
Prezzo totale						**€ 1.41**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.070.A
Descrizione	Formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno (pulizia, vangatura, erpicatura)
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIFormazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02348 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.32120 (65.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno (pulizia, vangatura, erpicatura)	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.44118	1	€ 0.44118	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.44118	0.16
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.04	€ 1.21120	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.04	€ 1.11000	
Totale Risorse Umane						€ 2.32120	0.84
Totale Parziale (TP)						**€ 2.76238**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.46960	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.32320	
Prezzo totale						**€ 3.56**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.075.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.075.A
Descrizione	Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fornitura di 100 g di concime composto ternario al m² e di 30 g di seme al m², semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione:.Per singole superfici da 200 a 1.000 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIFormazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01870 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.00560 (35.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Trattore gommato	Attrezzature	h	€ 58.68720	0.02	€ 1.17374	
Totale Attrezzature						€ 1.17374	0.533
2	Semi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.15390	0.03	€ 0.00462	
3	Concime organico	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.16416	0.1	€ 0.01642	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02104	0.01
4	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.04	€ 1.00560	
Totale Risorse Umane						€ 1.00560	0.457
Totale Parziale (TP)						**€ 2.20038**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.37406	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.25744	
Prezzo totale						**€ 2.83**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.075.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.075.B
Descrizione	Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fornitura di 100 g di concime composto ternario al m² e di 30 g di seme al m², semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione:Per superfici da 1.000÷2.000 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIFormazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01407 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.75420 (35.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Trattore gommato	Attrezzature	h	€ 58.68720	0.015	€ 0.88031	
Totale Attrezzature						€ 0.88031	0.532
2	Semi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.15390	0.03	€ 0.00462	
3	Concime organico	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.16416	0.1	€ 0.01642	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02104	0.013
4	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.03	€ 0.75420	
Totale Risorse Umane						€ 0.75420	0.456
Totale Parziale (TP)						**€ 1.65555**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.28144	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.19370	
Prezzo totale						**€ 2.13**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.075.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.075.C
Descrizione	Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fornitura di 100 g di concime composto ternario al m² e di 30 g di seme al m², semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione:Per le superfici oltre i 2.000 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIFormazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00944 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.50280 (35.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Trattore gommato	Attrezzature	h	€ 58.68720	0.01	€ 0.58687	
Totale Attrezzature						€ 0.58687	0.528
2	Semi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.15390	0.03	€ 0.00462	
3	Concime organico	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.16416	0.1	€ 0.01642	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02104	0.019
4	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.02	€ 0.50280	
Totale Risorse Umane						€ 0.50280	0.453
Totale Parziale (TP)						**€ 1.11071**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.18882	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.12995	
Prezzo totale						**€ 1.43**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.080.A
Descrizione	Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di risulta a fianco della buca se lungo via stradali o con interramento in sito nel caso di sistemazione a verde, minimo 30 buche: In parchi e giardini senza vincoli
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIPreparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00563 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (68.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per la reparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive in parchi e giardini senza vincoli	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.08208	1	€ 0.08208	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.08208	0.124
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.876
Totale Parziale (TP)						**€ 0.66238**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.11260	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.07750	
Prezzo totale						**€ 0.85**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.080.B
Descrizione	Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di risulta a fianco della buca se lungo via stradali o con interramento in sito nel caso di sistemazione a verde, minimo 30 buche: In vie alberate, senza macchine in sosta
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIPreparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00589 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (65.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per la reparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive in vie alberate, senza macchine in sosta	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11286	1	€ 0.11286	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.11286	0.163
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.837
Totale Parziale (TP)						**€ 0.69316**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.11784	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.08110	
Prezzo totale						**€ 0.89**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.080.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.080.C
Descrizione	Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di risulta a fianco della buca se lungo via stradali o con interramento in sito nel caso di sistemazione a verde, minimo 30 buche: In vie alberate con parcheggio autovetture
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIPreparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02313 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.32120 (66.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per la reparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive in vie alberate con parcheggio autovetture	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.40014	1	€ 0.40014	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.40014	0.147
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.04	€ 1.21120	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.04	€ 1.11000	
Totale Risorse Umane						€ 2.32120	0.853
Totale Parziale (TP)						**€ 2.72134**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.46263	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.31840	
Prezzo totale						**€ 3.50**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.085.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.085.A
Descrizione	Messa a dimora di specie erbacee in vaso 9x9 o similari, densità di 15- 25 piante al mq, compresi il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 40 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 lt di acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine: su terreno nudo
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIMessa a dimora di specie erbacee in vaso, densità di 15-25 piante al mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25121 (0.66%)
m.d'o.	€ 24.08280 (63.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW	Attrezzature	h	€ 9.38995	0.015	€ 0.14085	
3	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	h	€ 28.62130	0.01	€ 0.28621	
Totale Attrezzature						€ 1.82946	0.062
4	Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.28460	0.5	€ 3.64230	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.64230	0.123
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.28	€ 7.03920	
6	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.28	€ 8.15080	
7	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.28	€ 8.89280	
Totale Risorse Umane						€ 24.08280	0.815
Totale Parziale (TP)						**€ 29.55456**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.02428	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.45788	
Prezzo totale						**€ 38.04**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.085.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.085.B
Descrizione	Messa a dimora di specie erbacee in vaso 9x9 o similari, densità di 15- 25 piante al mq, compresi il telo pacciamante verde in polipropilene drenante gr. 100/mq, la corteccia di essenze resinose sfusa, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee: pezzatura diametro 2,5 - 4 cm, il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 40 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 lt di acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine: su telo pacciamante
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIMessa a dimora di specie erbacee in vaso, densità di 15-25 piante al mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26426 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.47840 (48.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW	Attrezzature	h	€ 9.38995	0.015	€ 0.14085	
3	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	h	€ 28.62130	0.01	€ 0.28621	
Totale Attrezzature						€ 1.82946	0.059
4	Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.28460	0.5	€ 3.64230	
5	Telo pacciamante verde in polipropilene drenante gr. 100/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.91314	1	€ 0.91314	
6	Corteccia di essenze resinose sfusa, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee: pezzatura diametro 2,5 - 4 cm	Prodotti da costruzione	mc	€ 87.09714	0.06	€ 5.22583	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.78127	0.315
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.32	€ 9.31520	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.32	€ 10.16320	
Totale Risorse Umane						€ 19.47840	0.627

Totale Parziale (TP)						**€ 31.08913**
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.28515
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.63743
Prezzo totale						**€ 40.01**

Scheda elemento: CAM26_V02.020.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.090.A
Descrizione	Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella (diam.15,18 o similari), densità di 3-6 piante al mq, compresi il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 30 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 lt di acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine: su terreno nudo
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIMessa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella (diam.15,18 o similari), densità di 3-6 piante al mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17079 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.62170 (56.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.02	€ 1.40240	
2	Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW	Attrezzature	h	€ 9.38995	0.015	€ 0.14085	
3	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	h	€ 28.62130	0.01	€ 0.28621	
Totale Attrezzature						€ 1.82946	0.091
4	Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.28460	0.5	€ 3.64230	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.64230	0.181
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.17	€ 4.27380	
6	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.17	€ 4.94870	
7	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.17	€ 5.39920	
Totale Risorse Umane						€ 14.62170	0.728
Totale Parziale (TP)						**€ 20.09346**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.41589	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.35094	
Prezzo totale						**€ 25.86**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.090.B
Descrizione	Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella (diam.15,18 o similari), densità di 3-6 piante al mq, compresi il telo pacciamante verde in polipropilene drenante gr. 100/mq, la corteccia di essenze resinose sfusa, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee: pezzatura diametro 2,5 - 4 cm, il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 30 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 lt di acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine: su telo pacciamante
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIMessa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella (diam.15,18 o similari), densità di 3-6 piante al mq
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35950 (0.66%)
m.d'o.	€ 18.06210 (33.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.2	€ 14.02398	
2	Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW	Attrezzature	h	€ 9.38995	0.015	€ 0.14085	
3	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	h	€ 28.62130	0.01	€ 0.28621	
Totale Attrezzature						€ 14.45104	0.342
4	Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.28460	0.5	€ 3.64230	
5	Telo pacciamante verde in polipropilene drenante gr. 100/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.91314	1	€ 0.91314	
6	Corteccia di essenze resinose sfusa, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee: pezzatura diametro 2,5 - 4 cm	Prodotti da costruzione	mc	€ 87.09714	0.06	€ 5.22583	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.78127	0.231
7	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.21	€ 5.27940	
8	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.21	€ 6.11310	
9	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.21	€ 6.66960	

Totale Risorse Umane						€ 18.06210	0.427
Totale Parziale (TP)						**€ 42.29441**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.19005	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.94845	
Prezzo totale						**€ 54.43**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.095.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.095.A
Descrizione	Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresi la fornitura del terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 20 l di ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIMessa a dimora di specie arbustive
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07231 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.55200 (41.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata fino a 1700 Kg	Attrezzature	h	€ 19.52478	0.08	€ 1.56198	
2	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	h	€ 28.62130	0.02	€ 0.57243	
Totale Attrezzature						€ 2.13441	0.251
3	Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.28460	0.25	€ 1.82115	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.82115	0.214
4	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.08	€ 2.01120	
5	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.08	€ 2.54080	
Totale Risorse Umane						€ 4.55200	0.535
Totale Parziale (TP)						**€ 8.50756**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.44629	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.99539	
Prezzo totale						**€ 10.95**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.095.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.095.B
Descrizione	Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze oltre 1 m, compresi la fornitura del terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 20 l di ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura.

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIMessa a dimora di specie arbustive
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13944 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.38000 (53.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata fino a 1700 Kg	Attrezzature	h	€ 19.52478	0.1	€ 1.95248	
2	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	h	€ 28.62130	0.04	€ 1.14485	
Totale Attrezzature						€ 3.09733	0.189
3	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.53352	0.2	€ 0.10670	
4	Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.28460	0.25	€ 1.82115	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.92785	0.118
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.2	€ 5.02800	
6	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.2	€ 6.35200	
Totale Risorse Umane						€ 11.38000	0.694
Totale Parziale (TP)						**€ 16.40518**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.78888	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.91941	
Prezzo totale						**€ 21.11**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.100.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.100.A
Descrizione	Messa a dimora di cespuglioni in zolla o vaso, fornitura e stesa di 30 lt di terriccio torboso, concimazione ed irrigazione con 30 l di acqua, esclusa la fornitura delle piante, la pacciamatura

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIMessa a dimora di cespuglioni in zolla o vaso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38488 (0.66%)
m.d'o.	€ 41.02000 (70.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata fino a 1700 Kg	Attrezzature	h	€ 19.52478	0.05	€ 0.97624	
2	Minipala o miniescavatore fino a 15 kW	Attrezzature	h	€ 15.65368	0.02	€ 0.31307	
3	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	h	€ 28.62130	0.02	€ 0.57243	
Totale Attrezzature						€ 1.86174	0.041
4	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.53352	0.4	€ 0.21341	
5	Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.28460	0.3	€ 2.18538	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.39879	0.053
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1	€ 25.14000	
7	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.5	€ 15.88000	
Totale Risorse Umane						€ 41.02000	0.906
Totale Parziale (TP)						**€ 45.28053**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.69769	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.29782	
Prezzo totale						**€ 58.28**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.105.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.105.A
Descrizione	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 8 a 12 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIMessa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.44311 (0.66%)
m.d'o.	€ 24.08280 (35.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.08	€ 5.60959	
2	Minipala o miniescavatore fino a 15 kW	Attrezzature	h	€ 15.65368	0.1	€ 1.56537	
3	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	h	€ 28.62130	0.06	€ 1.71728	
Totale Attrezzature						€ 8.89224	0.171
4	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.53352	0.4	€ 0.21341	
5	Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.28460	0.62	€ 4.51645	
6	Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.21278	2	€ 14.42556	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.15542	0.367
7	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.28	€ 7.03920	
8	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.28	€ 8.15080	
9	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.28	€ 8.89280	

Totale Risorse Umane						€ 24.08280	0.462
Totale Parziale (TP)						**€ 52.13046**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.86218	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.09926	
Prezzo totale						**€ 67.09**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.105.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.105.B
Descrizione	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 12 a 16 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIMessa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.62572 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.20200 (18.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.6	€ 42.07195	
2	Minipala o miniescavatore fino a 15 kW	Attrezzature	h	€ 15.65368	0.08	€ 1.25229	
3	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	h	€ 28.62130	0.04	€ 1.14485	
Totale Attrezzature						€ 44.46909	0.604
4	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.53352	0.4	€ 0.21341	
5	Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.28460	0.62	€ 4.51645	
6	Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.21278	1	€ 7.21278	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.94264	0.162
7	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.2	€ 5.02800	
8	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.2	€ 5.82200	
9	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.2	€ 6.35200	

Totale Risorse Umane						€ 17.20200	0.234
Totale Parziale (TP)						**€ 73.61373**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.51433	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.61281	
Prezzo totale						**€ 94.74**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.105.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.105.C
Descrizione	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 16 a 20 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIMessa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.77829 (0.66%)
m.d'o.	€ 48.90600 (41.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.12	€ 8.41439	
2	Minipala o miniescavatore fino a 15 kW	Attrezzature	h	€ 15.65368	0.14	€ 2.19152	
3	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	h	€ 28.62130	0.1	€ 2.86213	
Totale Attrezzature						€ 13.46804	0.147
4	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.53352	0.5	€ 0.26676	
5	Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.28460	1	€ 7.28460	
6	Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.21278	3	€ 21.63834	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.18970	0.319
7	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.88	€ 22.12320	
8	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.44	€ 12.80840	
9	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.44	€ 13.97440	

Totale Risorse Umane						€ 48.90600	0.534
Totale Parziale (TP)						**€ 91.56374**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.56584	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.71296	
Prezzo totale						**€ 117.84**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.105.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.105.D
Descrizione	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante:Per piante di circ. da 20 a 25 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIMessa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.18164 (0.66%)
m.d'o.	€ 88.92000 (49.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.16	€ 11.21919	
2	Minipala o miniescavatore da 15 a 25 kW	Attrezzature	h	€ 26.36410	0.18	€ 4.74554	
3	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	h	€ 28.62130	0.14	€ 4.00698	
4	Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	Attrezzature	h	€ 8.81437	0.1	€ 0.88144	
Totale Attrezzature						€ 20.85315	0.15
5	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.53352	0.6	€ 0.32011	
6	Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.28460	1	€ 7.28460	
7	Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.21278	3	€ 21.63834	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.24305	0.21
8	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1.6	€ 40.22400	
9	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.8	€ 23.28800	
10	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.8	€ 25.40800	

Totale Risorse Umane						€ 88.92000	0.64
Totale Parziale (TP)						**€ 139.01620**	
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.63275	
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.26490	
Prezzo totale						**€ 178.91**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.105.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.105.E
Descrizione	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 25 a 30 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIMessa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.78756 (0.66%)
m.d'o.	€ 133.38000 (49.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.4	€ 28.04797	
2	Minipala o miniescavatore da 15 a 25 kW	Attrezzature	h	€ 26.36410	0.36	€ 9.49108	
3	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	h	€ 28.62130	0.26	€ 7.44154	
4	Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	Attrezzature	h	€ 8.81437	0.3	€ 2.64431	
Totale Attrezzature						€ 47.62490	0.226
5	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.53352	0.7	€ 0.37346	
6	Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.28460	1	€ 7.28460	
7	Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.21278	3	€ 21.63834	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.29640	0.139
8	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	2.4	€ 60.33600	
9	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	1.2	€ 34.93200	

10	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1.2	€ 38.11200	
Totale Risorse Umane						€ 133.38000	0.634
Totale Parziale (TP)						**€ 210.30130**	
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.75122	
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.60525	
Prezzo totale						**€ 270.66**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.105.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.105.F
Descrizione	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 30 a 40 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIMessa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.82815 (0.66%)
m.d'o.	€ 177.84000 (41.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.8	€ 56.09594	
2	Minipala o miniescavatore da 15 a 25 kW	Attrezzature	h	€ 26.36410	0.8	€ 21.09128	
3	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	h	€ 28.62130	0.4	€ 11.44852	
4	Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	Attrezzature	h	€ 8.81437	0.8	€ 7.05150	
Totale Attrezzature						€ 95.68724	0.288
5	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.53352	0.8	€ 0.42682	
6	Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.28460	2	€ 14.56920	
7	Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.73336	3	€ 44.20008	
Totale Prodotti da costruzione						€ 59.19610	0.178
8	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	3.2	€ 80.44800	
9	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	1.6	€ 46.57600	

10	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1.6	€ 50.81600	
Totale Risorse Umane						€ 177.84000	0.534
Totale Parziale (TP)						**€ 332.72334**	
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 56.56297	
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 38.92863	
Prezzo totale						**€ 428.21**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.105.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.105.G
Descrizione	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 40 a 50 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIMessa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.56106 (0.66%)
m.d'o.	€ 266.76000 (38.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	1.6	€ 112.19187	
2	Escavatore gommato o cingolato da 30 a 60 kW	Attrezzature	h	€ 32.53754	1.6	€ 52.06006	
3	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	h	€ 28.62130	0.8	€ 22.89704	
4	Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	Attrezzature	h	€ 8.81437	1	€ 8.81437	
Totale Attrezzature						€ 195.96334	0.365
5	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.53352	1	€ 0.53352	
6	Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.28460	4	€ 29.13840	
7	Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.73336	3	€ 44.20008	
Totale Prodotti da costruzione						€ 73.87200	0.138
8	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	4.8	€ 120.67200	
9	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse	h	€	2.4	€ 69.86400	

		Umane		29.11000			
10	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	2.4	€ 76.22400	
Totale Risorse Umane						€ 266.76000	0.497
Totale Parziale (TP)						**€ 536.59534**	
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 91.22121	
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 62.78166	
Prezzo totale						**€ 690.60**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.110.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.110.A
Descrizione	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 8 a 12 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIMessa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.56179 (0.66%)
m.d'o.	€ 24.08280 (28.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.06	€ 4.20720	
2	Minipala o miniescavatore da 15 a 25 kW	Attrezzature	h	€ 26.36410	0.08	€ 2.10913	
3	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	h	€ 28.62130	0.04	€ 1.14485	
4	Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	Attrezzature	h	€ 8.81437	0.04	€ 0.35257	
Totale Attrezzature						€ 7.81375	0.118
5	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.53352	0.4	€ 0.21341	
6	Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.28460	0.62	€ 4.51645	
7	Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.73336	2	€ 29.46672	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.19658	0.517
8	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.28	€ 7.03920	
9	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.28	€ 8.15080	

10	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.28	€ 8.89280	
Totale Risorse Umane						€ 24.08280	0.364
Totale Parziale (TP)						**€ 66.09313**	
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.23583	
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.73290	
Prezzo totale						**€ 85.06**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.110.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.110.B
Descrizione	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 12 a 16 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIMessa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.60452 (0.66%)
m.d'o.	€ 38.70450 (42.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.08	€ 5.60959	
2	Minipala o miniescavatore da 15 a 25 kW	Attrezzature	h	€ 26.36410	0.1	€ 2.63641	
3	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	h	€ 28.62130	0.06	€ 1.71728	
4	Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	Attrezzature	h	€ 8.81437	0.06	€ 0.52886	
Totale Attrezzature						€ 10.49214	0.148
5	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.53352	0.4	€ 0.21341	
6	Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.28460	1	€ 7.28460	
7	Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.21278	2	€ 14.42556	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.92357	0.308
8	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.45	€ 11.31300	
9	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse	h	€	0.45	€ 13.09950	

		Umane		29.11000			
10	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.45	€ 14.29200	
Totale Risorse Umane						€ 38.70450	0.544
Totale Parziale (TP)						**€ 71.12021**	
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.09044	
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.32107	
Prezzo totale						**€ 91.53**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.110.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.110.C
Descrizione	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 16 a 20 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIMessa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.14112 (0.66%)
m.d'o.	€ 77.80500 (45.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.2	€ 14.02398	
2	Minipala o miniescavatore da 15 a 25 kW	Attrezzature	h	€ 26.36410	0.2	€ 5.27282	
3	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	h	€ 28.62130	0.12	€ 3.43456	
4	Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	Attrezzature	h	€ 8.81437	0.1	€ 0.88144	
Totale Attrezzature						€ 23.61280	0.176
5	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.53352	0.5	€ 0.26676	
6	Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.28460	1.5	€ 10.92690	
7	Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.21278	3	€ 21.63834	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.83200	0.245
8	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1.4	€ 35.19600	
9	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse	h	€	0.7	€ 20.37700	

		Umane		29.11000			
10	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.7	€ 22.23200	
Totale Risorse Umane						€ 77.80500	0.58
Totale Parziale (TP)						**€ 134.24980**	
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.82247	
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.70723	
Prezzo totale						**€ 172.78**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.110.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.110.D
Descrizione	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 20 a 25 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIMessa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.57095 (0.66%)
m.d'o.	€ 111.15000 (46.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.3	€ 21.03598	
2	Escavatore gommato o cingolato da 30 a 60 kW	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.3	€ 9.76126	
3	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	h	€ 28.62130	0.16	€ 4.57941	
4	Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	Attrezzature	h	€ 8.81437	0.2	€ 1.76287	
Totale Attrezzature						€ 37.13952	0.201
5	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.53352	0.6	€ 0.32011	
6	Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.28460	2	€ 14.56920	
7	Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.21278	3	€ 21.63834	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.52765	0.198
8	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	2	€ 50.28000	
9	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse	h	€	1	€ 29.11000	

		Umane		29.11000			
10	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1	€ 31.76000	
Totale Risorse Umane						€ 111.15000	0.601
Totale Parziale (TP)						**€ 184.81717**	
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 31.41892	
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.62361	
Prezzo totale						**€ 237.86**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.110.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.110.E
Descrizione	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 25 a 30 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIMessa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.33028 (0.66%)
m.d'o.	€ 166.72500 (47.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.6	€ 42.07195	
2	Escavatore gommato o cingolato da 30 a 60 kW	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.6	€ 19.52252	
3	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	h	€ 28.62130	0.2	€ 5.72426	
4	Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	Attrezzature	h	€ 8.81437	0.4	€ 3.52575	
Totale Attrezzature						€ 70.84448	0.258
5	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.53352	0.7	€ 0.37346	
6	Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.28460	2	€ 14.56920	
7	Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.21278	3	€ 21.63834	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.58100	0.133
8	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	3	€ 75.42000	
9	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse	h	€	1.5	€ 43.66500	

		Umane		29.11000			
10	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1.5	€ 47.64000	
Totale Risorse Umane						€ 166.72500	0.608
Totale Parziale (TP)						**€ 274.15048**	
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 46.60558	
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 32.07561	
Prezzo totale						**€ 352.83**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.110.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.110.F
Descrizione	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 30 a 40 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIMessa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.74525 (0.66%)
m.d'o.	€ 266.76000 (47.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	1	€ 70.11992	
2	Escavatore gommato o cingolato da 60 a 80 kW	Attrezzature	h	€ 44.73770	1	€ 44.73770	
3	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	h	€ 28.62130	0.4	€ 11.44852	
4	Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	Attrezzature	h	€ 8.81437	0.4	€ 3.52575	
Totale Attrezzature						€ 129.83189	0.295
5	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.53352	1	€ 0.53352	
6	Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.28460	3	€ 21.85380	
7	Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.21278	3	€ 21.63834	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.02566	0.1
8	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	4.8	€ 120.67200	

9	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	2.4	€ 69.86400	
10	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	2.4	€ 76.22400	
Totale Risorse Umane						€ 266.76000	0.605
Totale Parziale (TP)						**€ 440.61755**	
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 74.90498	
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 51.55225	
Prezzo totale						**€ 567.07**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.110.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.110.G
Descrizione	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 40 a 50 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIMessa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.59540 (0.66%)
m.d'o.	€ 377.91000 (44.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	1.6	€ 112.19187	
2	Escavatore gommato o cingolato da 60 a 80 kW	Attrezzature	h	€ 44.73770	1.6	€ 71.58032	
3	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	h	€ 28.62130	0.6	€ 17.17278	
4	Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	Attrezzature	h	€ 8.81437	0.6	€ 5.28862	
Totale Attrezzature						€ 206.23359	0.313
5	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.53352	1.5	€ 0.80028	
6	Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.28460	4	€ 29.13840	
7	Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.73336	3	€ 44.20008	
Totale Prodotti da costruzione						€ 74.13876	0.113
8	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	6.8	€ 170.95200	

9	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	3.4	€ 98.97400	
10	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	3.4	€ 107.98400	
Totale Risorse Umane						€ 377.91000	0.574
Totale Parziale (TP)						**€ 658.28235**	
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 111.90800	
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 77.01904	
Prezzo totale						**€ 847.21**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.115.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.115.A
Descrizione	Messa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso (es. magnolia, leccio) in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Piante di altezza da 3 a 4 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIMessa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso in area verde
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.88342 (0.66%)
m.d'o.	€ 48.69600 (36.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.2	€ 14.02398	
2	Escavatore gommato o cingolato da 30 a 60 kW	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.2	€ 6.50751	
3	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	h	€ 28.62130	0.16	€ 4.57941	
4	Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	Attrezzature	h	€ 8.81437	0.1	€ 0.88144	
Totale Attrezzature						€ 25.99234	0.25
5	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.53352	0.6	€ 0.32011	
6	Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.28460	1	€ 7.28460	
7	Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.21278	3	€ 21.63834	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.24305	0.281
8	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.8	€ 23.28800	

9	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.8	€ 25.40800	
Totale Risorse Umane						€ 48.69600	0.469
Totale Parziale (TP)						**€ 103.93139**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.66834	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.15997	
Prezzo totale						**€ 133.76**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.115.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.115.B
Descrizione	Messa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso (es. magnolia, leccio) in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di altezza da 4 a 5 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIMessa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso in area verde
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.51502 (0.66%)
m.d'o.	€ 103.21200 (44.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.3	€ 21.03598	
2	Escavatore gommato o cingolato da 30 a 60 kW	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.3	€ 9.76126	
3	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	h	€ 28.62130	0.2	€ 5.72426	
4	Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	Attrezzature	h	€ 8.81437	0.2	€ 1.76287	
Totale Attrezzature						€ 38.28437	0.215
5	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.53352	1	€ 0.53352	
6	Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.28460	2	€ 14.56920	
7	Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.21278	3	€ 21.63834	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.74106	0.206
8	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1.2	€ 30.16800	

9	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	1.2	€ 34.93200	
10	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1.2	€ 38.11200	
Totale Risorse Umane						€ 103.21200	0.579
Totale Parziale (TP)						**€ 178.23743**	
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.30036	
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.85378	
Prezzo totale						**€ 229.39**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.115.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.115.C
Descrizione	Messa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso (es. magnolia, leccio) in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di altezza da 5 a 6 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIMessa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso in area verde
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.54025 (0.66%)
m.d'o.	€ 166.72500 (43.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.8	€ 56.09594	
2	Escavatore gommato o cingolato da 30 a 60 kW	Attrezzature	h	€ 32.53754	0.8	€ 26.03003	
3	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	Attrezzature	h	€ 28.62130	0.3	€ 8.58639	
4	Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	Attrezzature	h	€ 8.81437	0.5	€ 4.40719	
Totale Attrezzature						€ 95.11955	0.318
5	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.53352	1.5	€ 0.80028	
6	Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.28460	2	€ 14.56920	
7	Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.21278	3	€ 21.63834	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.00782	0.124
8	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	3	€ 75.42000	

9	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	1.5	€ 43.66500	
10	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1.5	€ 47.64000	
Totale Risorse Umane						€ 166.72500	0.558
Totale Parziale (TP)						**€ 298.85237**	
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 50.80490	
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 34.96573	
Prezzo totale						**€ 384.62**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.120.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.120.A
Descrizione	Innaffiamento di alberi a gruppo o filare, con botte attrezzata, distribuzione acqua nel tubo drenante
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIInnaffiamento di alberi a gruppo o filare, con botte attrezzata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01278 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (29.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per innaffiamento di alberi a gruppo o filare, con botte attrezzata, distribuzione acqua nel tubo drenante	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.92340	1	€ 0.92340	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.92340	0.614
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.386
Totale Parziale (TP)						**€ 1.50370**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.25563	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.17593	
Prezzo totale						**€ 1.94**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.125.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.125.A
Descrizione	Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSISemina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00519 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.52890 (67.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.08208	1	€ 0.08208	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.08208	0.134
2	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.01	€ 0.25140	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.52890	0.866
Totale Parziale (TP)						**€ 0.61098**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.10387	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.07149	
Prezzo totale						**€ 0.79**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.130.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.130.A
Descrizione	Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona pianeggiante
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIInerbimento con idrosemina
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01231 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.16060 (62.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona pianeggiante	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.28728	1	€ 0.28728	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.28728	0.198
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.02	€ 0.60560	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.02	€ 0.55500	
Totale Risorse Umane						€ 1.16060	0.802
Totale Parziale (TP)						**€ 1.44788**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.24614	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.16940	
Prezzo totale						**€ 1.86**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.130.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.130.B
Descrizione	Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona collinare priva di difficoltà
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIInerbimento con idrosemina
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01274 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.16060 (60.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona collinare priva di difficoltà	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.33858	1	€ 0.33858	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.33858	0.226
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.02	€ 0.60560	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.02	€ 0.55500	
Totale Risorse Umane						€ 1.16060	0.774
Totale Parziale (TP)						**€ 1.49918**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.25486	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.17540	
Prezzo totale						**€ 1.93**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.130.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.130.C
Descrizione	Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona montuosa priva di difficoltà
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIInerbimento con idrosemina
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01309 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.16060 (58.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona montuosa priva di difficoltà	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.37962	1	€ 0.37962	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.37962	0.246
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.02	€ 0.60560	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.02	€ 0.55500	
Totale Risorse Umane						€ 1.16060	0.754
Totale Parziale (TP)						**€ 1.54022**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.26184	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.18021	
Prezzo totale						**€ 1.98**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.130.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.130.D
Descrizione	Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona pianeggiante a media difficoltà
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIInerbimento con idrosemina
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01239 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.16060 (61.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona pianeggiante a media difficoltà	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.29754	1	€ 0.29754	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.29754	0.204
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.02	€ 0.60560	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.02	€ 0.55500	
Totale Risorse Umane						€ 1.16060	0.796
Totale Parziale (TP)						**€ 1.45814**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.24788	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.17060	
Prezzo totale						**€ 1.88**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.130.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.130.E
Descrizione	Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona collinare a media difficoltà
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIInerbimento con idrosemina
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01283 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.16060 (59.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona collinare media difficoltà	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.34884	1	€ 0.34884	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.34884	0.231
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.02	€ 0.60560	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.02	€ 0.55500	
Totale Risorse Umane						€ 1.16060	0.769
Totale Parziale (TP)						**€ 1.50944**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.25660	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.17660	
Prezzo totale						**€ 1.94**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.130.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.130.F
Descrizione	Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona montuosa a media difficoltà
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIInerbimento con idrosemina
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01829 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.74090 (62.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona montuosa media difficoltà	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.41040	1	€ 0.41040	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.41040	0.191
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.03	€ 0.90840	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.03	€ 0.83250	
Totale Risorse Umane						€ 1.74090	0.809
Totale Parziale (TP)						**€ 2.15130**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.36572	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.25170	
Prezzo totale						**€ 2.77**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.130.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.130.G
Descrizione	Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona pianeggiante ad elevata difficoltà
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIInerbimento con idrosemina
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01335 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.16060 (57.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona montuosa media difficoltà	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.41040	1	€ 0.41040	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.41040	0.261
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.02	€ 0.60560	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.02	€ 0.55500	
Totale Risorse Umane						€ 1.16060	0.739
Totale Parziale (TP)						**€ 1.57100**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.26707	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.18381	
Prezzo totale						**€ 2.02**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.130.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.130.H
Descrizione	Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina:In zona collinare ad elevata difficoltà
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIInerbimento con idrosemina
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01794 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.74090 (64.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona collinare ad elevata difficoltà	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.36936	1	€ 0.36936	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.36936	0.175
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.03	€ 0.90840	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.03	€ 0.83250	
Totale Risorse Umane						€ 1.74090	0.825
Totale Parziale (TP)						**€ 2.11026**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.35874	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.24690	
Prezzo totale						**€ 2.72**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.130.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.130.I
Descrizione	Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona montuosa ad elevata difficoltà
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIInerbimento con idrosemina
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01864 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.74090 (61.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona montuosa ad elevata difficoltà	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.45144	1	€ 0.45144	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.45144	0.206
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.03	€ 0.90840	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.03	€ 0.83250	
Totale Risorse Umane						€ 1.74090	0.794
Totale Parziale (TP)						**€ 2.19234**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.37270	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.25650	
Prezzo totale						**€ 2.82**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.135.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.135.A
Descrizione	Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSITelo pacciamante drenante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07229 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.15560 (56.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.34954	1	€ 2.34954	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.34954	0.276
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.02	€ 0.60560	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.2	€ 5.55000	
Totale Risorse Umane						€ 6.15560	0.724
Totale Parziale (TP)						**€ 8.50514**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.44587	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.99510	
Prezzo totale						**€ 10.95**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.140.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.140.A
Descrizione	Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione: Per superfici fino a 500 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSITappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07496 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.61050 (5.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tappeto erboso a zolle	Prodotti da costruzione	mq	€ 8.20800	1	€ 8.20800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.20800	0.931
2	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.022	€ 0.61050	
Totale Risorse Umane						€ 0.61050	0.069
Totale Parziale (TP)						**€ 8.81850**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.49915	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.03177	
Prezzo totale						**€ 11.35**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.140.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.140.B
Descrizione	Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione: Per superfici da 500 a 2.000 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSITappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07213 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.27750 (2.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tappeto erboso a zolle	Prodotti da costruzione	mq	€ 8.20800	1	€ 8.20800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.20800	0.967
2	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.27750	0.033
Totale Parziale (TP)						**€ 8.48550**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.44254	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.99280	
Prezzo totale						**€ 10.92**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.140.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.140.C
Descrizione	Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione:Per le superfici oltre i 2.000 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSITappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07142 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.19425 (1.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tappeto erboso a zolle	Prodotti da costruzione	mq	€ 8.20800	1	€ 8.20800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.20800	0.977
2	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.007	€ 0.19425	
Totale Risorse Umane						€ 0.19425	0.023
Totale Parziale (TP)						**€ 8.40225**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.42838	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.98306	
Prezzo totale						**€ 10.81**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.145.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.145.A
Descrizione	Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura, del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/m² di seme, esclusa irrigazione:Superfici da 200 a 500 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIRigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00807 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (47.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, per superfici da 200 a 500 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.36936	1	€ 0.36936	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.36936	0.389
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.611
Totale Parziale (TP)						**€ 0.94966**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.16144	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.11111	
Prezzo totale						**€ 1.22**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.145.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.145.B
Descrizione	Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura, del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/m² di seme, esclusa irrigazione:Superfici da 500 a 1.000 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIRigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00772 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (49.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, per superfici da 500 a 1000 m²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.32832	1	€ 0.32832	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.32832	0.361
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.639
Totale Parziale (TP)						**€ 0.90862**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.15447	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.10631	
Prezzo totale						**€ 1.17**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.145.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.145.C
Descrizione	Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura, del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/m² di seme, esclusa irrigazione: Superfici da 1.000 a 2.000 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIRigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01252 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (30.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, per superfici da 1000 a 2000 m²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.89262	1	€ 0.89262	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.89262	0.606
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.394
Totale Parziale (TP)						**€ 1.47292**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.25040	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.17233	
Prezzo totale						**€ 1.90**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.145.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.145.D
Descrizione	Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura, del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/m² di seme, esclusa irrigazione: Superfici oltre 2.000 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIRigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00668 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (57.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, per superfici oltre 2000 m²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.20520	1	€ 0.20520	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.20520	0.261
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.739
Totale Parziale (TP)						**€ 0.78550**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.13354	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.09190	
Prezzo totale						**€ 1.01**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.150.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.150.A
Descrizione	Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del feltro:Superfici fino a 500 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIOperazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00554 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (69.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, per le superfici fino a 500 m²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.07182	1	€ 0.07182	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.07182	0.11
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.89
Totale Parziale (TP)						**€ 0.65212**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.11086	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.07630	
Prezzo totale						**€ 0.84**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.150.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.150.B
Descrizione	Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del feltro:Superfici da 500 a 2.000 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIOperazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02892 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (13.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, per superfici da 500 a 2000 m²	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.82150	1	€ 2.82150	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.82150	0.829
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.171
Totale Parziale (TP)						**€ 3.40180**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.57831	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.39801	
Prezzo totale						**€ 4.38**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.150.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.150.C
Descrizione	Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del feltro:Superfici oltre 2.000 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIOperazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00929 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (41.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, per le superfici oltre i 2000 m²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.51300	1	€ 0.51300	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.51300	0.469
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.531
Totale Parziale (TP)						**€ 1.09330**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.18586	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.12792	
Prezzo totale						**€ 1.41**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.155.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.155.A
Descrizione	Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica:Superfici da 500 a 1.000 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIOperazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00615 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (62.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per operazione di carotatura dei tappeti erbosi, per superfici da 500 a 1000 m²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.14364	1	€ 0.14364	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.14364	0.198
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.802
Totale Parziale (TP)						**€ 0.72394**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.12307	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.08470	
Prezzo totale						**€ 0.93**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.155.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.155.B
Descrizione	Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica:Superfici da 1.000 a 2.000 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIOperazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00589 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (65.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per operazione di carotatura dei tappeti erbosi, per superfici da 1000 m² a 2000 m²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.11286	1	€ 0.11286	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.11286	0.163
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.837
Totale Parziale (TP)						**€ 0.69316**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.11784	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.08110	
Prezzo totale						**€ 0.89**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.155.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.155.C
Descrizione	Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica:Superfici oltre 2.000 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIOperazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00929 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (41.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per operazione di carotatura dei tappeti erbosi, per le superfici oltre i 2000 m²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.51300	1	€ 0.51300	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.51300	0.469
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.531
Totale Parziale (TP)						**€ 1.09330**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.18586	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.12792	
Prezzo totale						**€ 1.41**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.160.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.160.A
Descrizione	Pulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini con asportazione delle foglie, per un minimo di 3 interventi annui: Da eseguirsi con attrezzo semovente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIPulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini con asportazione delle foglie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00511 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (75.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per la pulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini, da eseguirsi con attrezzo semovente	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.02052	1	€ 0.02052	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02052	0.034
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.966
Totale Parziale (TP)						**€ 0.60082**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.10214	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.07030	
Prezzo totale						**€ 0.77**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.160.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.160.B
Descrizione	Pulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini con asportazione delle foglie, per un minimo di 3 interventi annui:Da eseguirsi con macchina soffiatrice
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIPulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini con asportazione delle foglie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00519 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (73.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per la pulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini, da eseguirsi con attrezzo soffiatrice	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.03078	1	€ 0.03078	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.03078	0.05
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.95
Totale Parziale (TP)						**€ 0.61108**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.10388	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.07150	
Prezzo totale						**€ 0.79**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.165.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.165.A
Descrizione	Intervento di spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo), con taglio al colletto di polloni e ricacci
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIIntervento di spollonatura al piede
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02566 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.32120 (59.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per intervento di spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo) con taglio al colletto di polloni e ricacci	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.69768	1	€ 0.69768	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.69768	0.231
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.04	€ 1.21120	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.04	€ 1.11000	
Totale Risorse Umane						€ 2.32120	0.769
Totale Parziale (TP)						**€ 3.01888**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.51321	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.35321	
Prezzo totale						**€ 3.89**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.170.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.170.A
Descrizione	Zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIZappatura primaverile a siepi e cespugli
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01819 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (21.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.55952	1	€ 1.55952	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.55952	0.729
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.271
Totale Parziale (TP)						**€ 2.13982**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.36377	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.25036	
Prezzo totale						**€ 2.75**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.175.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.175.A
Descrizione	Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIScerbatura manuale di siepi e cespugli
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00886 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (43.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.46170	1	€ 0.46170	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.46170	0.443
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.557
Totale Parziale (TP)						**€ 1.04200**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.17714	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.12191	
Prezzo totale						**€ 1.34**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.180.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.180.A
Descrizione	Trattamento antiparassitario eseguito su arbusti e cespugli con atomizzatore o pompa portata a spalla o su apposita carriola, per arbusti posti in gruppo o a filare, personale tecnico qualificato e con patentino per distribuzione antiparassitari, compreso il osizionamento degli opportuni cartelli indicatori (escluso il prodotto):Fino a 150 piante
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSITrattamento antiparassitario eseguito su arbusti e cespugli
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00746 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (51.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per trattamento antiparassitario eseguito su arbusti e cespugli; fino a 150 piante	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.29754	1	€ 0.29754	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.29754	0.339
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.661
Totale Parziale (TP)						**€ 0.87784**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.14923	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.10271	
Prezzo totale						**€ 1.13**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.180.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.180.B
Descrizione	Trattamento antiparassitario eseguito su arbusti e cespugli con atomizzatore o pompa portata a spalla o su apposita carriola, per arbusti posti in gruppo o a filare, personale tecnico qualificato e con patentino per distribuzione antiparassitari, compreso il posizionamento degli opportuni cartelli indicatori (escluso il prodotto): Oltre 150 piante
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSITrattamento antiparassitario eseguito su arbusti e cespugli
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00947 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (40.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per trattamento antiparassitario eseguito su arbusti e cespugli; oltre 150 piante	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.53352	1	€ 0.53352	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.53352	0.479
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.521
Totale Parziale (TP)						**€ 1.11382**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.18935	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.13032	
Prezzo totale						**€ 1.43**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.185.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.185.A
Descrizione	Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico
Dettagli	
Unità di misura	%
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSISovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico
Incidenza sicurezza spese generali	€ (%)
m.d'o.	€ 11.65500 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quota mano d'opera per voci in percentuale	Risorse Umane	%	€ 1.00000	11.655	€ 11.65500	
Totale Risorse Umane						€ 11.65500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 11.65500**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.98135	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.36364	
Prezzo totale						**€ 15.00**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.190.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.190.A
Descrizione	Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno. Superfici fino a 500 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSITappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00563 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (68.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno, per superfici fino a 500 m²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.08208	1	€ 0.08208	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.08208	0.124
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.876
Totale Parziale (TP)						**€ 0.66238**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.11260	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.07750	
Prezzo totale						**€ 0.85**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.190.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.190.B
Descrizione	Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno. Superfici da 500 a 2.000 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSITappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00563 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (68.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno, per superfici da 500 m² a 2000 m²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.08208	1	€ 0.08208	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.08208	0.124
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.876
Totale Parziale (TP)						**€ 0.66238**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.11260	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.07750	
Prezzo totale						**€ 0.85**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.190.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.190.C
Descrizione	Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno. Superfici oltre 2.000 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSITappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00929 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (41.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno, per le superfici oltre i 2000 m²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.51300	1	€ 0.51300	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.51300	0.469
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.531
Totale Parziale (TP)						**€ 1.09330**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.18586	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.12792	
Prezzo totale						**€ 1.41**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.195.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.195.A
Descrizione	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, 30-50 tagli anno, per ogni intervento: Aree fino a 500 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSITaglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale 30-50 tagli anno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00563 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (68.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per il taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, per superfici fino a 500 m²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.08208	1	€ 0.08208	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.08208	0.124
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.876
Totale Parziale (TP)						**€ 0.66238**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.11260	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.07750	
Prezzo totale						**€ 0.85**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.195.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.195.B
Descrizione	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, 30-50 tagli anno, per ogni intervento: Aree da 500 a 2.000 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSITaglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale 30-50 tagli anno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00563 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (68.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per il taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, per superfici da 500 m² a 2000 m²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.08208	1	€ 0.08208	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.08208	0.124
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.876
Totale Parziale (TP)						**€ 0.66238**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.11260	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.07750	
Prezzo totale						**€ 0.85**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.195.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.195.C
Descrizione	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, 30-50 tagli anno, per ogni intervento: Aree oltre 2.000 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSITaglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale 30-50 tagli anno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00929 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (41.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per il taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, per le superfici oltre i 2000 m²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.51300	1	€ 0.51300	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.51300	0.469
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.531
Totale Parziale (TP)						**€ 1.09330**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.18586	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.12792	
Prezzo totale						**€ 1.41**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.200.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.200.A
Descrizione	Taglio del tappeto erboso con attrezzo radiprato-sfibratore a coltelli, portato da trattore di adeguata potenza
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSITaglio del tappeto erboso con attrezzo radiprato-sfibratore a coltelli, portato da trattore di adeguata potenza
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00511 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (75.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per il taglio del tappeto erboso con attrezzo radipratosfibratore e coltelli, portato dal trattore di adeguata potenza	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.02052	1	€ 0.02052	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02052	0.034
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.966
Totale Parziale (TP)						**€ 0.60082**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.10214	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.07030	
Prezzo totale						**€ 0.77**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.205.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.205.A
Descrizione	Taglio del tappeto erboso senza raccolta dell'erba con attrezzo radiprato portato da trattore di adeguata potenza oppure con macchina semovente con lama rotante, per almeno n. 4 interventi l'anno:Aree fino a 2.000 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSITaglio del tappeto erboso senza raccolta dell'erba con attrezzo radiprato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00537 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (71.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per il taglio del tappeto erboso senza raccolta dell'erba con attrezzo radiprato portato da trattore, per le superfici fino a 2000 m²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.05130	1	€ 0.05130	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.05130	0.081
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.919
Totale Parziale (TP)						**€ 0.63160**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.10737	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.07390	
Prezzo totale						**€ 0.81**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.205.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.205.B
Descrizione	Taglio del tappeto erboso senza raccolta dell'erba con attrezzo radiprato portato da trattore di adeguata potenza oppure con macchina semovente con lama rotante, per almeno n. 4 interventi l'anno: Aree oltre 2.000 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSITaglio del tappeto erboso senza raccolta dell'erba con attrezzo radiprato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00929 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (41.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per il taglio del tappeto erboso senza raccolta dell'erba con attrezzo radiprato portato da trattore, per le superfici oltre i 2000 m²	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.51300	1	€ 0.51300	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.51300	0.469
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.531
Totale Parziale (TP)						**€ 1.09330**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.18586	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.12792	
Prezzo totale						**€ 1.41**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.210.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.210.A
Descrizione	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno:Superfici singole fino a 300 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSITaglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00726 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.54250 (49.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.0038	€ 0.26646	
2	Rasaerba semovente atto a ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco	Attrezzature	h	€ 11.74873	0.0038	€ 0.04465	
Totale Attrezzature						€ 0.31111	0.364
3	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.01	€ 0.25140	
4	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.01	€ 0.29110	
Totale Risorse Umane						€ 0.54250	0.636
Totale Parziale (TP)						**€ 0.85361**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.14511	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.09987	
Prezzo totale						**€ 1.10**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.210.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.210.B
Descrizione	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno:Superfici singole da 301 a 500 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSITaglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00674 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.59390 (58.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.0025	€ 0.17530	
2	Rasaerba semovente atto a ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco	Attrezzature	h	€ 11.74873	0.0013	€ 0.01527	
3	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.0013	€ 0.00820	
Totale Attrezzature						€ 0.19877	0.251
4	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.01	€ 0.29110	
5	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
Totale Risorse Umane						€ 0.59390	0.749
Totale Parziale (TP)						**€ 0.79267**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.13475	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.09274	
Prezzo totale						**€ 1.02**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.210.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.210.C
Descrizione	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno:Superfici singole da 501 a 2000 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSITaglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00572 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.59390 (68.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.0009	€ 0.06311	
2	Rasaerba semovente atto a ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco	Attrezzature	h	€ 11.74873	0.0009	€ 0.01057	
3	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.0009	€ 0.00568	
Totale Attrezzature						€ 0.07936	0.118
4	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.01	€ 0.29110	
5	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
Totale Risorse Umane						€ 0.59390	0.882
Totale Parziale (TP)						**€ 0.67326**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.11445	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.07877	
Prezzo totale						**€ 0.87**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.210.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.210.D
Descrizione	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno:Superfici singole da 2001 a 5000 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSITaglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00513 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.56975 (73.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.0003	€ 0.02104	
2	Rasaerba semovente atto a ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco	Attrezzature	h	€ 11.74873	0.0006	€ 0.00705	
3	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.0009	€ 0.00568	
Totale Attrezzature						€ 0.03377	0.056
4	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.01	€ 0.25140	
5	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.01	€ 0.29110	
6	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.0009	€ 0.02725	
Totale Risorse Umane						€ 0.56975	0.944
Totale Parziale (TP)						**€ 0.60352**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.10260	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.07061	
Prezzo totale						**€ 0.78**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.215.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.215.A
Descrizione	Manutenzione annuale degli alberi per i primi tre anni successivi all'impianto, comprendente la conservazione del tornello
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIManutenzione annuale degli alberi per i primi tre anni successivi all'impianto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05141 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.64240 (59.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per manutenzione annuale degli alberi per i primi tre anni successivi all'impianto, comprendente la conservazione del tornello	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.40562	1	€ 1.40562	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.40562	0.232
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.08	€ 2.42240	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.08	€ 2.22000	
Totale Risorse Umane						€ 4.64240	0.768
Totale Parziale (TP)						**€ 6.04802**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.02816	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.70762	
Prezzo totale						**€ 7.78**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.220.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.220.A
Descrizione	Manutenzione ordinaria delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 m e completamento manuale del taglio ove occorra.Su banchine stradali
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIManutenzione ordinaria delle superfici erbose su opere stradali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00563 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (68.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per la manutenzione ordinaria delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore, su banchine stradali	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.08208	1	€ 0.08208	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.08208	0.124
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.876
Totale Parziale (TP)						**€ 0.66238**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.11260	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.07750	
Prezzo totale						**€ 0.85**	

Scheda elemento: CAM26_V02.020.220.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.020.220.B
Descrizione	Manutenzione ordinaria delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 m e completamento manuale del taglio ove occorra.Su scarpate stradali
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEMESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSIManutenzione ordinaria delle superfici erbose su opere stradali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00554 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (69.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per la manutenzione ordinaria delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore, su scarpate stradali	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.07182	1	€ 0.07182	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.07182	0.11
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.89
Totale Parziale (TP)						**€ 0.65212**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.11086	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.07630	
Prezzo totale						**€ 0.84**	

Scheda elemento: CAM26_V02.030.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.010.A
Descrizione	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza fino a 6 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIAbbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.77529 (0.66%)
m.d'o.	€ 44.46000 (37.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.4	€ 28.04797	
2	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.1	€ 0.63089	
3	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	0.8	€ 5.27282	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.4	€ 12.79832	
Totale Attrezzature						€ 46.75000	0.513
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.8	€ 20.11200	
6	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.4	€ 11.64400	
7	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.4	€ 12.70400	
Totale Risorse Umane						€ 44.46000	0.487
Totale Parziale (TP)						**€ 91.21000**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.50570	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.67157	
Prezzo totale						**€ 117.39**	

Scheda elemento: CAM26_V02.030.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.010.B
Descrizione	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 6 a 12 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIAbbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.82547 (0.66%)
m.d'o.	€ 77.80500 (28.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.7	€ 49.08394	
2	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.2	€ 1.26177	
3	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1.4	€ 9.22743	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.7	€ 22.39707	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.7	€ 54.98539	
Totale Attrezzature						€ 136.95560	0.638
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1.4	€ 35.19600	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.7	€ 20.37700	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.7	€ 22.23200	
Totale Risorse Umane						€ 77.80500	0.362
Totale Parziale (TP)						**€ 214.76060**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 36.50930	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.12699	
Prezzo totale						**€ 276.40**	

Scheda elemento: CAM26_V02.030.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.010.C
Descrizione	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 12 a 16 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIAbbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.60321 (0.66%)
m.d'o.	€ 111.15000 (28.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	1	€ 70.11992	
2	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.2	€ 1.26177	
3	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	2	€ 13.18204	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	1	€ 31.99581	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	1	€ 78.55056	
Totale Attrezzature						€ 195.11010	0.637
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	2	€ 50.28000	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	1	€ 29.11000	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1	€ 31.76000	
Totale Risorse Umane						€ 111.15000	0.363
Totale Parziale (TP)						**€ 306.26010**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 52.06422	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 35.83243	
Prezzo totale						**€ 394.16**	

Scheda elemento: CAM26_V02.030.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.010.D
Descrizione	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 16 a 23 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIAbbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.16407 (0.66%)
m.d'o.	€ 177.84000 (28.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	1.6	€ 112.19187	
2	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.3	€ 1.89266	
3	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	3.2	€ 21.09126	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	1.6	€ 51.19330	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	1.6	€ 125.68090	
Totale Attrezzature						€ 312.04999	0.637
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	3.2	€ 80.44800	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	1.6	€ 46.57600	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1.6	€ 50.81600	
Totale Risorse Umane						€ 177.84000	0.363
Totale Parziale (TP)						**€ 489.88999**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 83.28130	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 57.31713	
Prezzo totale						**€ 630.49**	

Scheda elemento: CAM26_V02.030.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.010.E
Descrizione	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 23 a 30 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIAbbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.24342 (0.66%)
m.d'o.	€ 266.76000 (28.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	2.4	€ 168.28781	
2	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.4	€ 2.52355	
3	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	4.8	€ 31.63690	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	2.4	€ 76.78994	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	2.4	€ 188.52134	
Totale Attrezzature						€ 467.75954	0.637
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	4.8	€ 120.67200	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	2.4	€ 69.86400	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	2.4	€ 76.22400	
Totale Risorse Umane						€ 266.76000	0.363
Totale Parziale (TP)						**€ 734.51954**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 124.86832	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 85.93879	
Prezzo totale						**€ 945.33**	

Scheda elemento: CAM26_V02.030.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.015.A
Descrizione	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza fino a 6 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIAbbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.28846 (0.66%)
m.d'o.	€ 81.77400 (41.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.6	€ 42.07195	
2	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.1	€ 0.63089	
3	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1.2	€ 7.90922	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.6	€ 19.19749	
Totale Attrezzature						€ 69.80955	0.461
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1.8	€ 45.25200	
6	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.6	€ 17.46600	
7	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.6	€ 19.05600	
Totale Risorse Umane						€ 81.77400	0.539
Totale Parziale (TP)						**€ 151.58355**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.76920	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.73528	
Prezzo totale						**€ 195.09**	

Scheda elemento: CAM26_V02.030.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.015.B
Descrizione	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 6 a 12 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIAbbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.25567 (0.66%)
m.d'o.	€ 109.03200 (31.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.8	€ 56.09594	
2	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.2	€ 1.26177	
3	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1.6	€ 10.54563	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.8	€ 25.59665	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.8	€ 62.84045	
Totale Attrezzature						€ 156.34044	0.589
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	2.4	€ 60.33600	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.8	€ 23.28800	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.8	€ 25.40800	
Totale Risorse Umane						€ 109.03200	0.411
Totale Parziale (TP)						**€ 265.37244**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 45.11331	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 31.04858	
Prezzo totale						**€ 341.53**	

Scheda elemento: CAM26_V02.030.015.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.015.C
Descrizione	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 12 a 16 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIAbbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.65875 (0.66%)
m.d'o.	€ 177.17700 (31.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	1.3	€ 91.15590	
2	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.2	€ 1.26177	
3	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	2.6	€ 17.13665	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	1.3	€ 41.59455	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	1.3	€ 102.11573	
Totale Attrezzature						€ 253.26460	0.588
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	3.9	€ 98.04600	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	1.3	€ 37.84300	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1.3	€ 41.28800	
Totale Risorse Umane						€ 177.17700	0.412
Totale Parziale (TP)						**€ 430.44160**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 73.17507	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 50.36167	
Prezzo totale						**€ 553.98**	

Scheda elemento: CAM26_V02.030.015.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.015.D
Descrizione	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 16 a 23 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIAbbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.06720 (0.66%)
m.d'o.	€ 245.32200 (31.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	1.8	€ 126.21586	
2	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.3	€ 1.89266	
3	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	3.6	€ 23.72767	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	1.8	€ 57.59246	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	1.8	€ 141.39101	
Totale Attrezzature						€ 350.81966	0.588
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	5.4	€ 135.75600	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	1.8	€ 52.39800	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1.8	€ 57.16800	
Totale Risorse Umane						€ 245.32200	0.412
Totale Parziale (TP)						**€ 596.14166**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 101.34408	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 69.74857	
Prezzo totale						**€ 767.23**	

Scheda elemento: CAM26_V02.030.015.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.015.E
Descrizione	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 23 a 30 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIAbbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 7.59813 (0.66%)
m.d'o.	€ 367.98300 (31.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	2.7	€ 189.32378	
2	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.4	€ 2.52355	
3	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	5.4	€ 35.59151	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	2.7	€ 86.38869	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	2.7	€ 212.08651	
Totale Attrezzature						€ 525.91404	0.588
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	8.1	€ 203.63400	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	2.7	€ 78.59700	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	2.7	€ 85.75200	
Totale Risorse Umane						€ 367.98300	0.412
Totale Parziale (TP)						**€ 893.89704**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 151.96250	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 104.58595	
Prezzo totale						**€ 1150.45**	

Scheda elemento: CAM26_V02.030.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.020.A
Descrizione	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza fino a 6 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIAbbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.58280 (0.66%)
m.d'o.	€ 33.34500 (37.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.3	€ 21.03598	
2	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.1	€ 0.63089	
3	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	0.6	€ 3.95461	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.3	€ 9.59874	
Totale Attrezzature						€ 35.22022	0.514
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.6	€ 15.08400	
6	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.3	€ 8.73300	
7	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.3	€ 9.52800	
Totale Risorse Umane						€ 33.34500	0.486
Totale Parziale (TP)						**€ 68.56522**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.65609	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.02213	
Prezzo totale						**€ 88.24**	

Scheda elemento: CAM26_V02.030.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.020.B
Descrizione	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 6 a 12 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIAbbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.43800 (0.66%)
m.d'o.	€ 51.60600 (23.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.6	€ 42.07195	
2	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.2	€ 1.26177	
3	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1.2	€ 7.90922	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.6	€ 19.19749	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.6	€ 47.13034	
Totale Attrezzature						€ 117.57077	0.695
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.6	€ 15.08400	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.6	€ 17.46600	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.6	€ 19.05600	
Totale Risorse Umane						€ 51.60600	0.305
Totale Parziale (TP)						**€ 169.17677**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.76005	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.79368	
Prezzo totale						**€ 217.73**	

Scheda elemento: CAM26_V02.030.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.020.C
Descrizione	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 12 a 16 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIAbbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.34396 (0.66%)
m.d'o.	€ 100.03500 (28.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.9	€ 63.10793	
2	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.2	€ 1.26177	
3	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1.8	€ 11.86384	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.9	€ 28.79623	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.9	€ 70.69550	
Totale Attrezzature						€ 175.72527	0.637
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1.8	€ 45.25200	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.9	€ 26.19900	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.9	€ 28.58400	
Totale Risorse Umane						€ 100.03500	0.363
Totale Parziale (TP)						**€ 275.76027**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 46.87925	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 32.26395	
Prezzo totale						**€ 354.90**	

Scheda elemento: CAM26_V02.030.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.020.D
Descrizione	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 16 a 23 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIAbbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.12707 (0.66%)
m.d'o.	€ 133.38000 (28.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	1.2	€ 84.14390	
2	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.3	€ 1.89266	
3	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	2.4	€ 15.81845	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	1.2	€ 38.39497	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	1.2	€ 94.26067	
Totale Attrezzature						€ 234.51065	0.637
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	2.4	€ 60.33600	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	1.2	€ 34.93200	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1.2	€ 38.11200	
Totale Risorse Umane						€ 133.38000	0.363
Totale Parziale (TP)						**€ 367.89065**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 62.54141	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 43.04321	
Prezzo totale						**€ 473.48**	

Scheda elemento: CAM26_V02.030.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.020.E
Descrizione	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 23 a 30 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIAbbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.42293 (0.66%)
m.d'o.	€ 228.38700 (27.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	2.1	€ 147.25183	
2	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.4	€ 2.52355	
3	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	4.2	€ 27.68228	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	2.1	€ 67.19120	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	2.1	€ 164.95618	
Totale Attrezzature						€ 409.60504	0.642
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	4	€ 100.56000	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	2.1	€ 61.13100	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	2.1	€ 66.69600	
Totale Risorse Umane						€ 228.38700	0.358
Totale Parziale (TP)						**€ 637.99204**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 108.45865	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 74.64507	
Prezzo totale						**€ 821.10**	

Scheda elemento: CAM26_V02.030.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.025.A
Descrizione	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza fino a 6 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIAbbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada traffico medio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51160 (0.66%)
m.d'o.	€ 33.34500 (43.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.3	€ 21.03598	
2	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.1	€ 0.63089	
3	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	0.3	€ 1.97731	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.1	€ 3.19958	
Totale Attrezzature						€ 26.84376	0.446
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.6	€ 15.08400	
6	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.3	€ 8.73300	
7	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.3	€ 9.52800	
Totale Risorse Umane						€ 33.34500	0.554
Totale Parziale (TP)						**€ 60.18876**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.23209	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.04209	
Prezzo totale						**€ 77.46**	

Scheda elemento: CAM26_V02.030.025.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.025.B
Descrizione	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 6 a 12 m

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIAbbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada traffico medio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.04772 (0.66%)
m.d'o.	€ 44.46000 (28.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.4	€ 28.04797	
2	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.2	€ 1.26177	
3	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	0.8	€ 5.27282	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.4	€ 12.79832	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.4	€ 31.42022	
Totale Attrezzature						€ 78.80110	0.639
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.8	€ 20.11200	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.4	€ 11.64400	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.4	€ 12.70400	
Totale Risorse Umane						€ 44.46000	0.361
Totale Parziale (TP)						**€ 123.26110**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.95439	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.42155	
Prezzo totale						**€ 158.64**	

Scheda elemento: CAM26_V02.030.025.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.025.C
Descrizione	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 12 a 16 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIAbbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada traffico medio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.82547 (0.66%)
m.d'o.	€ 77.80500 (28.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.7	€ 49.08394	
2	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.2	€ 1.26177	
3	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1.4	€ 9.22743	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.7	€ 22.39707	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.7	€ 54.98539	
Totale Attrezzature						€ 136.95560	0.638
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1.4	€ 35.19600	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.7	€ 20.37700	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.7	€ 22.23200	
Totale Risorse Umane						€ 77.80500	0.362
Totale Parziale (TP)						**€ 214.76060**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 36.50930	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.12699	
Prezzo totale						**€ 276.40**	

Scheda elemento: CAM26_V02.030.025.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.025.D
Descrizione	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 16 a 23 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIAbbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada traffico medio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.48279 (0.66%)
m.d'o.	€ 106.70400 (28.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.95	€ 66.61392	
2	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.3	€ 1.89266	
3	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1.8	€ 11.86384	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.95	€ 30.39602	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.95	€ 74.62303	
Totale Attrezzature						€ 185.38947	0.635
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1.92	€ 48.26880	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.96	€ 27.94560	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.96	€ 30.48960	
Totale Risorse Umane						€ 106.70400	0.365
Totale Parziale (TP)						**€ 292.09347**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 49.65589	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 34.17494	
Prezzo totale						**€ 375.92**	

Scheda elemento: CAM26_V02.030.025.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.025.E
Descrizione	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 23 a 30 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIAbbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada traffico medio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.65093 (0.66%)
m.d'o.	€ 155.61000 (28.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	1.4	€ 98.16789	
2	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.4	€ 2.52355	
3	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	2.8	€ 18.45486	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	1.4	€ 44.79413	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	1.4	€ 109.97078	
Totale Attrezzature						€ 273.91121	0.638
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	2.8	€ 70.39200	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	1.4	€ 40.75400	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1.4	€ 44.46400	
Totale Risorse Umane						€ 155.61000	0.362
Totale Parziale (TP)						**€ 429.52121**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 73.01861	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 50.25398	
Prezzo totale						**€ 552.79**	

Scheda elemento: CAM26_V02.030.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.030.A
Descrizione	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di, macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza fino a 6 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIAbbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada traffico intenso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.60741 (0.66%)
m.d'o.	€ 40.01400 (43.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.36	€ 25.24317	
2	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.1	€ 0.63089	
3	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	0.36	€ 2.37277	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.1	€ 3.19958	
Totale Attrezzature						€ 31.44641	0.44
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.72	€ 18.10080	
6	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.36	€ 10.47960	
7	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.36	€ 11.43360	
Totale Risorse Umane						€ 40.01400	0.56
Totale Parziale (TP)						**€ 71.46041**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.14827	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.36087	
Prezzo totale						**€ 91.97**	

Scheda elemento: CAM26_V02.030.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.030.B
Descrizione	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di, macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 6 a 12 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIAbbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada traffico intenso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.41948 (0.66%)
m.d'o.	€ 70.13000 (32.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.5	€ 35.05996	
2	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.2	€ 1.26177	
3	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	0.8	€ 5.27282	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.5	€ 15.99791	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.5	€ 39.27528	
Totale Attrezzature						€ 96.86774	0.58
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1	€ 25.14000	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	1	€ 29.11000	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.5	€ 15.88000	
Totale Risorse Umane						€ 70.13000	0.42
Totale Parziale (TP)						**€ 166.99774**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.38962	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.53874	
Prezzo totale						**€ 214.93**	

Scheda elemento: CAM26_V02.030.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.030.C
Descrizione	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di, macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 12 a 16 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIAbbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada traffico intenso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.27146 (0.66%)
m.d'o.	€ 112.20800 (32.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.8	€ 56.09594	
2	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.2	€ 1.26177	
3	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1.4	€ 9.22743	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.8	€ 25.59665	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.8	€ 62.84045	
Totale Attrezzature						€ 155.02224	0.58
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1.6	€ 40.22400	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	1.6	€ 46.57600	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.8	€ 25.40800	
Totale Risorse Umane						€ 112.20800	0.42
Totale Parziale (TP)						**€ 267.23024**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 45.42914	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 31.26594	
Prezzo totale						**€ 343.93**	

Scheda elemento: CAM26_V02.030.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.030.D
Descrizione	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di, macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 16 a 23 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIAbbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada traffico intenso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.96512 (0.66%)
m.d'o.	€ 145.87040 (32.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	1.04	€ 72.92472	
2	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.3	€ 1.89266	
3	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	2	€ 13.18204	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	1.04	€ 33.27564	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	1.04	€ 81.69258	
Totale Attrezzature						€ 202.96764	0.582
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	2.08	€ 52.29120	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	2.08	€ 60.54880	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1.04	€ 33.03040	
Totale Risorse Umane						€ 145.87040	0.418
Totale Parziale (TP)						**€ 348.83804**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 59.30247	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 40.81405	
Prezzo totale						**€ 448.95**	

Scheda elemento: CAM26_V02.030.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.030.E
Descrizione	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di, macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 23 a 30 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIAbbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada traffico intenso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.83811 (0.66%)
m.d'o.	€ 238.44200 (32.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	1.7	€ 119.20386	
2	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.4	€ 2.52355	
3	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	3.2	€ 21.09126	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	1.7	€ 54.39288	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	1.7	€ 133.53595	
Totale Attrezzature						€ 330.74750	0.581
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	3.4	€ 85.47600	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	3.4	€ 98.97400	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1.7	€ 53.99200	
Totale Risorse Umane						€ 238.44200	0.419
Totale Parziale (TP)						**€ 569.18950**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 96.76222	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 66.59517	
Prezzo totale						**€ 732.55**	

Scheda elemento: CAM26_V02.030.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.035.A
Descrizione	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini, esclusa la rimozione del ceppo:Altezza fino a 6 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIAbbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38386 (0.66%)
m.d'o.	€ 24.45300 (42.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.22	€ 15.42638	
2	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.1	€ 0.63089	
3	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	0.22	€ 1.45002	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.1	€ 3.19958	
Totale Attrezzature						€ 20.70687	0.459
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.44	€ 11.06160	
6	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.22	€ 6.40420	
7	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.22	€ 6.98720	
Totale Risorse Umane						€ 24.45300	0.541
Totale Parziale (TP)						**€ 45.15987**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.67718	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.28371	
Prezzo totale						**€ 58.12**	

Scheda elemento: CAM26_V02.030.035.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.035.B
Descrizione	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini, esclusa la rimozione del ceppo:Altezza da 6 a 12 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIAbbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.90051 (0.66%)
m.d'o.	€ 40.01400 (29.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.36	€ 25.24317	
2	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.2	€ 1.26177	
3	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	0.72	€ 4.74553	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.2	€ 6.39916	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.36	€ 28.27820	
Totale Attrezzature						€ 65.92783	0.622
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.72	€ 18.10080	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.36	€ 10.47960	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.36	€ 11.43360	
Totale Risorse Umane						€ 40.01400	0.378
Totale Parziale (TP)						**€ 105.94183**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.01011	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.39519	
Prezzo totale						**€ 136.35**	

Scheda elemento: CAM26_V02.030.035.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.035.C
Descrizione	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini, esclusa la rimozione del ceppo:Altezza da 12 a 16 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIAbbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.32394 (0.66%)
m.d'o.	€ 57.79800 (28.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.52	€ 36.46236	
2	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.2	€ 1.26177	
3	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1	€ 6.59102	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.4	€ 12.79832	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.52	€ 40.84629	
Totale Attrezzature						€ 97.95976	0.629
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1.04	€ 26.14560	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.52	€ 15.13720	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.52	€ 16.51520	
Totale Risorse Umane						€ 57.79800	0.371
Totale Parziale (TP)						**€ 155.75776**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.47882	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.22366	
Prezzo totale						**€ 200.46**	

Scheda elemento: CAM26_V02.030.035.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.035.D
Descrizione	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini, esclusa la rimozione del ceppo:Altezza da 16 a 23 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIAbbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.83916 (0.66%)
m.d'o.	€ 80.02800 (28.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.72	€ 50.48634	
2	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.3	€ 1.89266	
3	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1.44	€ 9.49107	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.56	€ 17.91765	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.72	€ 56.55640	
Totale Attrezzature						€ 136.34412	0.63
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1.44	€ 36.20160	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.72	€ 20.95920	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.72	€ 22.86720	
Totale Risorse Umane						€ 80.02800	0.37
Totale Parziale (TP)						**€ 216.37212**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 36.78326	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.31554	
Prezzo totale						**€ 278.47**	

Scheda elemento: CAM26_V02.030.035.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.035.E
Descrizione	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini, esclusa la rimozione del ceppo:Altezza da 23 a 30 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIAbbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.31009 (0.66%)
m.d'o.	€ 144.49500 (28.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	1.3	€ 91.15590	
2	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.4	€ 2.52355	
3	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	2.6	€ 17.13665	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	1	€ 31.99581	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	1.3	€ 102.11573	
Totale Attrezzature						€ 244.92764	0.629
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	2.6	€ 65.36400	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	1.3	€ 37.84300	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1.3	€ 41.28800	
Totale Risorse Umane						€ 144.49500	0.371
Totale Parziale (TP)						**€ 389.42264**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 66.20185	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 45.56245	
Prezzo totale						**€ 501.19**	

Scheda elemento: CAM26_V02.030.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.040.A
Descrizione	Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R. ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura aerea con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza di parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia:Altezza fino a 6 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIAbbattimento di palme morte o compromesse
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.82040 (0.66%)
m.d'o.	€ 226.26500 (31.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	2	€ 140.23984	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	2	€ 13.18204	
3	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	2	€ 157.10112	
Totale Attrezzature						€ 310.52300	0.548
4	Telo di plastica (film di polietilene) dello spessore di 0,2 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.41040	50	€ 20.52000	
5	Rete estrusa in polietilene per la recinzione di cantieri ed aree di lavoro, ottenuta da miscela polimerica a bassa (LLDPE) e ad alta densità (HDPE), di peso 200 g/mq e altezza 1,20 m	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.15460	3	€ 6.46380	
6	Pali in legno di pino scortecciati, torniti ed impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume, mezzotondo diametro 10 cm	Prodotti da costruzione	ml	€ 3.33450	1	€ 3.33450	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.31830	0.053
7	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	6	€ 150.84000	
8	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	1.5	€ 43.66500	
9	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1	€ 31.76000	
Totale Risorse Umane						€ 226.26500	0.399

Totale Parziale (TP)						**€ 567.10630**
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 96.40807
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 66.35144
Prezzo totale						**€ 729.87**

Scheda elemento: CAM26_V02.030.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.040.B
Descrizione	Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R. ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura aerea con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza di parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia:Altezza da 6 a 12 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIAbbattimento di palme morte o compromesse
Incidenza sicurezza spese generali	€ 9.40068 (0.66%)
m.d'o.	€ 398.80900 (28.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 80.90933	4	€ 323.63732	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	3.2	€ 21.09126	
3	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	4	€ 314.20224	
Totale Attrezzature						€ 658.93082	0.596
4	Telo di plastica (film di polietilene) dello spessore di 0,2 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.41040	75	€ 30.78000	
5	Rete estrusa in polietilene per la recinzione di cantieri ed aree di lavoro, ottenuta da miscela polimerica a bassa (LLDPE) e ad alta densità (HDPE), di peso 200 g/mq e altezza 1,20 m	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.15460	5	€ 10.77300	
6	Pali in legno di pino scortecciati, torniti ed impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume, mezzotondo diametro 10 cm	Prodotti da costruzione	ml	€ 3.33450	2	€ 6.66900	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.22200	0.044
7	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	10	€ 251.40000	
8	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	3.1	€ 90.24100	
9	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1.8	€ 57.16800	
Totale Risorse Umane						€ 398.80900	0.361

Totale Parziale (TP)						**€ 1105.96182**
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 188.01351
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 129.39753
Prezzo totale						**€ 1423.37**

Scheda elemento: CAM26_V02.030.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.040.C
Descrizione	Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R. ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura aerea con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza di parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia:Altezza da 12 a 16 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIAbbattimento di palme morte o compromesse
Incidenza sicurezza spese generali	€ 15.28899 (0.66%)
m.d'o.	€ 457.29600 (19.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 80.90933	6	€ 485.45598	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	48	€ 316.36896	
3	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	6	€ 471.30336	
Totale Attrezzature						€ 1273.12830	0.708
4	Telo di plastica (film di polietilene) dello spessore di 0,2 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.41040	100	€ 41.04000	
5	Rete estrusa in polietilene per la recinzione di cantieri ed aree di lavoro, ottenuta da miscela polimerica a bassa (LLDPE) e ad alta densità (HDPE), di peso 200 g/mq e altezza 1,20 m	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.15460	8	€ 17.23680	
6	Pali in legno di pino scortecciati, torniti ed impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume, mezzotondo diametro 10 cm	Prodotti da costruzione	ml	€ 3.33450	3	€ 10.00350	
Totale Prodotti da costruzione						€ 68.28030	0.038
7	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	9.6	€ 241.34400	
8	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	4.8	€ 139.72800	
9	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	2.4	€ 76.22400	
Totale Risorse Umane						€ 457.29600	0.254

Totale Parziale (TP)						**€ 1798.70460**
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 305.77978
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 210.44844
Prezzo totale						**€ 2314.93**

Scheda elemento: CAM26_V02.030.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.040.D
Descrizione	Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R. ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura aerea con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza di parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia: Altezza da 16 a 23 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIAbbattimento di palme morte o compromesse
Incidenza sicurezza spese generali	€ 18.22082 (0.66%)
m.d'o.	€ 733.57400 (26.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 80.90933	8	€ 647.27464	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	7	€ 46.13714	
3	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	8	€ 628.40448	
Totale Attrezzature						€ 1321.81626	0.617
4	Telo di plastica (film di polietilene) dello spessore di 0,2 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.41040	130	€ 53.35200	
5	Rete estrusa in polietilene per la recinzione di cantieri ed aree di lavoro, ottenuta da miscela polimerica a bassa (LLDPE) e ad alta densità (HDPE), di peso 200 g/mq e altezza 1,20 m	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.15460	10	€ 21.54600	
6	Pali in legno di pino scortecciati, torniti ed impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume, mezzotondo diametro 10 cm	Prodotti da costruzione	ml	€ 3.33450	4	€ 13.33800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 88.23600	0.041
7	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	18	€ 452.52000	
8	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	6.6	€ 192.12600	
9	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	2.8	€ 88.92800	
Totale Risorse Umane						€ 733.57400	0.342

Totale Parziale (TP)						**€ 2143.62626**
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 364.41646
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 250.80427
Prezzo totale						**€ 2758.85**

Scheda elemento: CAM26_V02.030.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.045.A
Descrizione	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto fino a 30 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIEstirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.47429 (0.66%)
m.d'o.	€ 27.78750 (38.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.25	€ 17.52998	
2	Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza fino a 60 kW	Attrezzature	h	€ 29.30974	0.25	€ 7.32744	
3	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.5	€ 3.15444	
Totale Attrezzature						€ 28.01186	0.502
4	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.5	€ 12.57000	
5	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.25	€ 7.27750	
6	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.25	€ 7.94000	
Totale Risorse Umane						€ 27.78750	0.498
Totale Parziale (TP)						**€ 55.79936**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.48589	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.52853	
Prezzo totale						**€ 71.81**	

Scheda elemento: CAM26_V02.030.045.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.045.B
Descrizione	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 30 a 50 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIEstirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.81083 (0.66%)
m.d'o.	€ 50.01750 (40.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.45	€ 31.55396	
2	Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza fino a 60 kW	Attrezzature	h	€ 29.30974	0.45	€ 13.18938	
3	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.1	€ 0.63089	
Totale Attrezzature						€ 45.37423	0.476
4	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.9	€ 22.62600	
5	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.45	€ 13.09950	
6	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.45	€ 14.29200	
Totale Risorse Umane						€ 50.01750	0.524
Totale Parziale (TP)						**€ 95.39173**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.21659	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.16083	
Prezzo totale						**€ 122.77**	

Scheda elemento: CAM26_V02.030.045.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.045.C
Descrizione	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIEstirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.18323 (0.66%)
m.d'o.	€ 71.92980 (40.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.6	€ 42.07195	
2	Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza da 60 a 80 kW	Attrezzature	h	€ 34.14015	0.6	€ 20.48409	
3	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.1	€ 0.63089	
4	Trattore 4 RM di potenza idonea attrezzato con fresatrice, trivella idraulica o escavatore a catena	Attrezzature	h	€ 51.09172	0.08	€ 4.08734	
Totale Attrezzature						€ 67.27427	0.483
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1.2	€ 30.16800	
6	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.78	€ 22.70580	
7	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.6	€ 19.05600	
Totale Risorse Umane						€ 71.92980	0.517
Totale Parziale (TP)						**€ 139.20407**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.66469	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.28688	
Prezzo totale						**€ 179.16**	

Scheda elemento: CAM26_V02.030.045.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.045.D
Descrizione	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 120 a 160 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIEstirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.78959 (0.66%)
m.d'o.	€ 105.85700 (39.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.9	€ 63.10793	
2	Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza da 60 a 80 kW	Attrezzature	h	€ 34.14015	0.9	€ 30.72614	
3	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.1	€ 0.63089	
4	Trattore 4 RM di potenza idonea attrezzato con fresatrice, trivella idraulica o escavatore a catena	Attrezzature	h	€ 51.09172	0.2	€ 10.21834	
Totale Attrezzature						€ 104.68330	0.497
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1.8	€ 45.25200	
6	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	1.1	€ 32.02100	
7	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.9	€ 28.58400	
Totale Risorse Umane						€ 105.85700	0.503
Totale Parziale (TP)						**€ 210.54030**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.79185	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.63322	
Prezzo totale						**€ 270.97**	

Scheda elemento: CAM26_V02.030.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.050.A
Descrizione	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto fino a 30 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIEstirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.70395 (0.66%)
m.d'o.	€ 47.70150 (44.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.35	€ 24.54197	
2	Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza fino a 60 kW	Attrezzature	h	€ 29.30974	0.35	€ 10.25841	
3	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.05	€ 0.31544	
Totale Attrezzature						€ 35.11582	0.424
4	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1.05	€ 26.39700	
5	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.35	€ 10.18850	
6	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.35	€ 11.11600	
Totale Risorse Umane						€ 47.70150	0.576
Totale Parziale (TP)						**€ 82.81732**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.07894	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.68963	
Prezzo totale						**€ 106.59**	

Scheda elemento: CAM26_V02.030.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.050.B
Descrizione	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 30 a 50 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIEstirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.00717 (0.66%)
m.d'o.	€ 68.14500 (44.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.5	€ 35.05996	
2	Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza fino a 60 kW	Attrezzature	h	€ 29.30974	0.5	€ 14.65487	
3	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.1	€ 0.63089	
Totale Attrezzature						€ 50.34572	0.425
4	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1.5	€ 37.71000	
5	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.5	€ 14.55500	
6	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.5	€ 15.88000	
Totale Risorse Umane						€ 68.14500	0.575
Totale Parziale (TP)						**€ 118.49072**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.14342	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.86341	
Prezzo totale						**€ 152.50**	

Scheda elemento: CAM26_V02.030.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.050.C
Descrizione	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIEstirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.40257 (0.66%)
m.d'o.	€ 91.49950 (43.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.65	€ 45.57795	
2	Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza da 60 a 80 kW	Attrezzature	h	€ 34.14015	0.65	€ 22.19110	
3	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.1	€ 0.63089	
4	Trattore 4 RM di potenza idonea attrezzato con fresatrice, trivella idraulica o escavatore a catena	Attrezzature	h	€ 51.09172	0.1	€ 5.10917	
Totale Attrezzature						€ 73.50911	0.445
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1.95	€ 49.02300	
6	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.75	€ 21.83250	
7	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.65	€ 20.64400	
Totale Risorse Umane						€ 91.49950	0.555
Totale Parziale (TP)						**€ 165.00861**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.05146	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.30601	
Prezzo totale						**€ 212.37**	

Scheda elemento: CAM26_V02.030.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.030.050.D
Descrizione	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 120 a 160 cm
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONIEstirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.21365 (0.66%)
m.d'o.	€ 143.27640 (42.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	1	€ 70.11992	
2	Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza da 60 a 80 kW	Attrezzature	h	€ 34.14015	1	€ 34.14015	
3	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	Attrezzature	h	€ 6.30887	0.1	€ 0.63089	
4	Trattore 4 RM di potenza idonea attrezzato con fresatrice, trivella idraulica o escavatore a catena	Attrezzature	h	€ 51.09172	0.24	€ 12.26201	
Totale Attrezzature						€ 117.15297	0.45
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	3	€ 75.42000	
6	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	1.24	€ 36.09640	
7	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1	€ 31.76000	
Totale Risorse Umane						€ 143.27640	0.55
Totale Parziale (TP)						**€ 260.42937**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 44.27299	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 30.47024	
Prezzo totale						**€ 335.17**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.010.A
Descrizione	Concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi granulari chimici e/o organici per arbusti ed alberi, escluso concime
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAConcimazione per arbusti ed alberi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00580 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (66.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi granulari chimici e/o organici per arbusti ed alberi escluso concime	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.10260	1	€ 0.10260	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.10260	0.15
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.85
Totale Parziale (TP)						**€ 0.68290**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.11609	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.07990	
Prezzo totale						**€ 0.88**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.015.A
Descrizione	Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.:Altezza fino a 10 mt, a forma espansa e chioma con diametro fino a 8 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di esemplari arborei
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.98887 (0.66%)
m.d'o.	€ 97.49040 (65.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per potatura di esemplari fino a 10 m di altezza, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 8 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.84762	1	€ 18.84762	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.84762	0.162
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	1.68	€ 50.87040	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	1.68	€ 46.62000	
Totale Risorse Umane						€ 97.49040	0.838
Totale Parziale (TP)						**€ 116.33802**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.77746	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.61155	
Prezzo totale						**€ 149.73**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.015.B
Descrizione	Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.:Altezza tra 10 e 16 m, a forma espansa e chioma con diametro fino a 10 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di esemplari arborei
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.39480 (0.66%)
m.d'o.	€ 137.53110 (65.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per potatura di esemplari di altezza compresa tra 10 e 16 m, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 10 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 26.56314	1	€ 26.56314	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.56314	0.162
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	2.37	€ 71.76360	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	2.37	€ 65.76750	
Totale Risorse Umane						€ 137.53110	0.838
Totale Parziale (TP)						**€ 164.09424**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.89602	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.19903	
Prezzo totale						**€ 211.19**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.015.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.015.C
Descrizione	Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.:Altezzaltezza compresa tra 16 e 20 m, a forma espansa e chioma con diametro fino a 12 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di esemplari arborei
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.74932 (0.66%)
m.d'o.	€ 172.92940 (65.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per potatura di esemplari di altezza compresa tra 16 e 20 m, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 12 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.87304	1	€ 32.87304	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.87304	0.16
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	2.98	€ 90.23440	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	2.98	€ 82.69500	
Totale Risorse Umane						€ 172.92940	0.84
Totale Parziale (TP)						**€ 205.80244**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 34.98641	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.07889	
Prezzo totale						**€ 264.87**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.015.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.015.D
Descrizione	Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.: Altezza compresa tra 20 e 30 m, a forma espansa
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di esemplari arborei
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.64480 (0.66%)
m.d'o.	€ 261.13500 (65.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per potatura di esemplari di altezza compresa tra 20 e 30 m, a forma espansa	Prodotti da costruzione	cad	€ 50.01750	1	€ 50.01750	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.01750	0.161
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	4.5	€ 136.26000	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	4.5	€ 124.87500	
Totale Risorse Umane						€ 261.13500	0.839
Totale Parziale (TP)						**€ 311.15250**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 52.89593	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 36.40484	
Prezzo totale						**€ 400.45**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.015.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.015.E
Descrizione	Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.: Altezza superiore a 30 m, a forma espansa
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di esemplari arborei
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.12374 (0.66%)
m.d'o.	€ 308.71960 (65.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per potatura di esemplari di altezza superiore 30 m, a forma espansa	Prodotti da costruzione	cad	€ 58.77954	1	€ 58.77954	
Totale Prodotti da costruzione						€ 58.77954	0.16
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	5.32	€ 161.08960	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	5.32	€ 147.63000	
Totale Risorse Umane						€ 308.71960	0.84
Totale Parziale (TP)						**€ 367.49914**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 62.47485	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 42.99740	
Prezzo totale						**€ 472.97**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.018.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.018.A
Descrizione	Potatura di piante di castagno mediamente sviluppate, compresa spollonatura nonché operazioni di regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e delle attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso dal fondo
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di piante di castagno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.72674 (0.66%)
m.d'o.	€ 72.04600 (65.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia (motosega, potatore, motocarriola, etc.)	Attrezzature	h	€ 8.25000	1.3	€ 10.72500	
Totale Attrezzature						€ 10.72500	0.125
2	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	0.85	€ 2.12792	
3	Prodotti per la disinfezione ferite da taglio e delle attrezzature	Prodotti da costruzione	l	€ 3.00000	0.2	€ 0.60000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.72792	0.032
4	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1.3	€ 32.68200	
5	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	1.3	€ 39.36400	
Totale Risorse Umane						€ 72.04600	0.843
Totale Parziale (TP)						**€ 85.49892**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.53482	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.00337	
Prezzo totale						**€ 110.04**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.018.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.018.B
Descrizione	Potatura di piante di castagno molto sviluppate, compresa spollonatura nonché operazioni di regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e delle attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso dal fondo
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di piante di castagno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.16289 (0.66%)
m.d'o.	€ 116.38200 (66.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia (motosega, potatore, motocarriola, etc.)	Attrezzature	h	€ 8.25000	2.1	€ 17.32500	
Totale Attrezzature						€ 17.32500	0.127
2	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	1	€ 2.50344	
3	Prodotti per la disinfezione ferite da taglio e delle attrezzature	Prodotti da costruzione	l	€ 3.00000	0.2	€ 0.60000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.10344	0.023
4	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	2.1	€ 52.79400	
5	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	2.1	€ 63.58800	
Totale Risorse Umane						€ 116.38200	0.851
Totale Parziale (TP)						**€ 136.81044**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.25777	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.00682	
Prezzo totale						**€ 176.08**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.020.A
Descrizione	Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus).Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 4 a 7 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di contenimento annuale di sempreverdi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.37474 (0.66%)
m.d'o.	€ 55.90650 (26.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.65	€ 45.57795	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	0.65	€ 4.28416	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	0.65	€ 4.90771	
4	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.65	€ 51.05786	
Totale Attrezzature						€ 105.82768	0.654
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.65	€ 16.34100	
6	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.65	€ 18.92150	
7	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.65	€ 20.64400	
Totale Risorse Umane						€ 55.90650	0.346
Totale Parziale (TP)						**€ 161.73418**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.49481	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.92290	
Prezzo totale						**€ 208.15**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.025.A
Descrizione	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 6 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico medio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.11092 (0.66%)
m.d'o.	€ 60.20700 (35.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.35	€ 24.54197	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	0.7	€ 4.61371	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	0.35	€ 2.64262	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.35	€ 11.19853	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.35	€ 27.49270	
Totale Attrezzature						€ 70.48953	0.539
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.7	€ 17.59800	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.7	€ 20.37700	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.7	€ 22.23200	
Totale Risorse Umane						€ 60.20700	0.461
Totale Parziale (TP)						**€ 130.69653**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.21841	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.29149	
Prezzo totale						**€ 168.21**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.025.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.025.B
Descrizione	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 6 a 12 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico medio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.74573 (0.66%)
m.d'o.	€ 94.61100 (35.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.55	€ 38.56596	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1.1	€ 7.25012	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	0.55	€ 4.15268	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.55	€ 17.59770	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.55	€ 43.20281	
Totale Attrezzature						€ 110.76927	0.539
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1.1	€ 27.65400	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	1.1	€ 32.02100	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1.1	€ 34.93600	
Totale Risorse Umane						€ 94.61100	0.461
Totale Parziale (TP)						**€ 205.38027**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 34.91465	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.02949	
Prezzo totale						**€ 264.32**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.025.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.025.C
Descrizione	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 12 a 16 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico medio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.71020 (0.66%)
m.d'o.	€ 157.72800 (38.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.8	€ 56.09594	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1.6	€ 10.54563	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	0.8	€ 6.04026	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.8	€ 25.59665	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.8	€ 62.84045	
Totale Attrezzature						€ 161.11893	0.505
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	2.4	€ 60.33600	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	1.6	€ 46.57600	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1.6	€ 50.81600	
Totale Risorse Umane						€ 157.72800	0.495
Totale Parziale (TP)						**€ 318.84693**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 54.20398	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 37.30509	
Prezzo totale						**€ 410.36**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.025.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.025.D
Descrizione	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 16 a 23 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico medio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.72652 (0.66%)
m.d'o.	€ 216.87600 (38.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	1.1	€ 77.13191	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	2.2	€ 14.50024	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	1.1	€ 8.30536	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	1.1	€ 35.19539	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	1.1	€ 86.40562	
Totale Attrezzature						€ 221.53852	0.505
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	3.3	€ 82.96200	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	2.2	€ 64.04200	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	2.2	€ 69.87200	
Totale Risorse Umane						€ 216.87600	0.495
Totale Parziale (TP)						**€ 438.41452**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 74.53047	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 51.29450	
Prezzo totale						**€ 564.24**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.030.A
Descrizione	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 6 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico intenso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.86326 (0.66%)
m.d'o.	€ 108.43800 (38.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.55	€ 38.56596	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1.1	€ 7.25012	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	0.55	€ 4.15268	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.55	€ 17.59770	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.55	€ 43.20281	
Totale Attrezzature						€ 110.76927	0.505
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1.65	€ 41.48100	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	1.1	€ 32.02100	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1.1	€ 34.93600	
Totale Risorse Umane						€ 108.43800	0.495
Totale Parziale (TP)						**€ 219.20727**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 37.26524	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.64725	
Prezzo totale						**€ 282.12**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.030.B
Descrizione	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 6 a 12 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico intenso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.71020 (0.66%)
m.d'o.	€ 157.72800 (38.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.8	€ 56.09594	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1.6	€ 10.54563	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	0.8	€ 6.04026	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.8	€ 25.59665	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.8	€ 62.84045	
Totale Attrezzature						€ 161.11893	0.505
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	2.4	€ 60.33600	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	1.6	€ 46.57600	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1.6	€ 50.81600	
Totale Risorse Umane						€ 157.72800	0.495
Totale Parziale (TP)						**€ 318.84693**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 54.20398	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 37.30509	
Prezzo totale						**€ 410.36**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.030.C
Descrizione	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 12 a 16 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico intenso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.06530 (0.66%)
m.d'o.	€ 236.59200 (38.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	1.2	€ 84.14390	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	2.4	€ 15.81845	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	1.2	€ 9.06040	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	1.2	€ 38.39497	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	1.2	€ 94.26067	
Totale Attrezzature						€ 241.678339	0.505
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	3.6	€ 90.50400	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	2.4	€ 69.86400	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	2.4	€ 76.22400	
Totale Risorse Umane						€ 236.59200	0.495
Totale Parziale (TP)						**€ 478.27039**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 81.30597	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 55.95764	
Prezzo totale						**€ 615.53**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.030.D
Descrizione	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 16 a 23 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico intenso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.99267 (0.66%)
m.d'o.	€ 352.57200 (38.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	1.75	€ 122.70986	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	3.5	€ 23.06857	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	1.75	€ 13.21308	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	1.75	€ 55.99267	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	1.75	€ 137.46348	
Totale Attrezzature						€ 352.44766	0.5
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	5.55	€ 139.52700	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	3.5	€ 101.88500	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	3.5	€ 111.16000	
Totale Risorse Umane						€ 352.57200	0.5
Totale Parziale (TP)						**€ 705.01966**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 119.85334	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 82.48730	
Prezzo totale						**€ 907.36**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.035.A
Descrizione	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 6 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada a traffico medio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.95222 (0.66%)
m.d'o.	€ 51.60600 (35.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.3	€ 21.03598	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	0.6	€ 3.95461	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	0.3	€ 2.26510	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.3	€ 9.59874	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.3	€ 23.56517	
Totale Attrezzature						€ 60.41960	0.539
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.6	€ 15.08400	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.6	€ 17.46600	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.6	€ 19.05600	
Totale Risorse Umane						€ 51.60600	0.461
Totale Parziale (TP)						**€ 112.02560**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.04435	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.10700	
Prezzo totale						**€ 144.18**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.035.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.035.B
Descrizione	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 6 a 12 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada a traffico medio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.42833 (0.66%)
m.d'o.	€ 77.40900 (35.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.45	€ 31.55396	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	0.9	€ 5.93192	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	0.45	€ 3.39765	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.45	€ 14.39811	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.45	€ 35.34775	
Totale Attrezzature						€ 90.62939	0.539
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.9	€ 22.62600	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.9	€ 26.19900	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.9	€ 28.58400	
Totale Risorse Umane						€ 77.40900	0.461
Totale Parziale (TP)						**€ 168.03839**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.56653	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.66049	
Prezzo totale						**€ 216.27**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.035.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.035.C
Descrizione	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 12 a 16 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada a traffico medio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.06314 (0.66%)
m.d'o.	€ 111.81300 (35.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.65	€ 45.57795	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1.3	€ 8.56833	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	0.65	€ 4.90771	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.65	€ 20.79728	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.65	€ 51.05786	
Totale Attrezzature						€ 130.90913	0.539
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1.3	€ 32.68200	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	1.3	€ 37.84300	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1.3	€ 41.28800	
Totale Risorse Umane						€ 111.81300	0.461
Totale Parziale (TP)						**€ 242.72213**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 41.26276	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.39849	
Prezzo totale						**€ 312.38**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.035.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.035.D
Descrizione	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 16 a 23 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada a traffico medio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.01536 (0.66%)
m.d'o.	€ 163.41900 (35.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.95	€ 66.61392	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1.9	€ 12.52294	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	0.95	€ 7.17281	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.95	€ 30.39602	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.95	€ 74.62303	
Totale Attrezzature						€ 191.32872	0.539
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1.9	€ 47.76600	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	1.9	€ 55.30900	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1.9	€ 60.34400	
Totale Risorse Umane						€ 163.41900	0.461
Totale Parziale (TP)						**€ 354.74772**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 60.30711	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 41.50548	
Prezzo totale						**€ 456.56**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.040.A
Descrizione	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 6 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada a traffico intenso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.18571 (0.66%)
m.d'o.	€ 69.00600 (38.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.35	€ 24.54197	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	0.7	€ 4.61371	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	0.35	€ 2.64262	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.35	€ 11.19853	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.35	€ 27.49270	
Totale Attrezzature						€ 70.48953	0.505
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1.05	€ 26.39700	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.7	€ 20.37700	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.7	€ 22.23200	
Totale Risorse Umane						€ 69.00600	0.495
Totale Parziale (TP)						**€ 139.49553**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.71424	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.32098	
Prezzo totale						**€ 179.53**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.040.B
Descrizione	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 6 a 12 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada a traffico intenso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.86326 (0.66%)
m.d'o.	€ 108.43800 (38.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.55	€ 38.56596	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1.1	€ 7.25012	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	0.55	€ 4.15268	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.55	€ 17.59770	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.55	€ 43.20281	
Totale Attrezzature						€ 110.76927	0.505
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1.65	€ 41.48100	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	1.1	€ 32.02100	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1.1	€ 34.93600	
Totale Risorse Umane						€ 108.43800	0.495
Totale Parziale (TP)						**€ 219.20727**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 37.26524	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.64725	
Prezzo totale						**€ 282.12**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.040.C
Descrizione	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 12 a 16 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada a traffico intenso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.37142 (0.66%)
m.d'o.	€ 138.01200 (38.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.7	€ 49.08394	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1.4	€ 9.22743	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	0.7	€ 5.28523	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.7	€ 22.39707	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.7	€ 54.98539	
Totale Attrezzature						€ 140.97906	0.505
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	2.1	€ 52.79400	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	1.4	€ 40.75400	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1.4	€ 44.46400	
Totale Risorse Umane						€ 138.01200	0.495
Totale Parziale (TP)						**€ 278.99106**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 47.42848	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 32.64195	
Prezzo totale						**€ 359.06**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.040.D
Descrizione	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 16 a 23 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada a traffico intenso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.06530 (0.66%)
m.d'o.	€ 236.59200 (38.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	1.2	€ 84.14390	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	2.4	€ 15.81845	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	1.2	€ 9.06040	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	1.2	€ 38.39497	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	1.2	€ 94.26067	
Totale Attrezzature						€ 241.678339	0.505
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	3.6	€ 90.50400	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	2.4	€ 69.86400	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	2.4	€ 76.22400	
Totale Risorse Umane						€ 236.59200	0.495
Totale Parziale (TP)						**€ 478.27039**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 81.30597	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 55.95764	
Prezzo totale						**€ 615.53**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.045.A
Descrizione	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Atezza fino a 6 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.68072 (0.66%)
m.d'o.	€ 43.00500 (41.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.2	€ 14.02398	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	0.4	€ 2.63641	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	0.2	€ 1.51007	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.1	€ 3.19958	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.2	€ 15.71011	
Totale Attrezzature						€ 37.08015	0.463
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.5	€ 12.57000	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.5	€ 14.55500	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.5	€ 15.88000	
Totale Risorse Umane						€ 43.00500	0.537
Totale Parziale (TP)						**€ 80.08515**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.61448	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.36996	
Prezzo totale						**€ 103.07**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.045.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.045.B
Descrizione	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 6 a 12 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.06267 (0.66%)
m.d'o.	€ 44.46000 (27.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.4	€ 28.04797	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	0.8	€ 5.27282	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	0.4	€ 3.02013	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.4	€ 12.79832	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.4	€ 31.42022	
Totale Attrezzature						€ 80.55946	0.644
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.8	€ 20.11200	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.4	€ 11.64400	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.4	€ 12.70400	
Totale Risorse Umane						€ 44.46000	0.356
Totale Parziale (TP)						**€ 125.01946**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.25331	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.62728	
Prezzo totale						**€ 160.90**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.045.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.045.C
Descrizione	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 12 a 16 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.58703 (0.66%)
m.d'o.	€ 86.01000 (35.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.5	€ 35.05996	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1	€ 6.59102	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	0.5	€ 3.77517	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.5	€ 15.99791	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.5	€ 39.27528	
Totale Attrezzature						€ 100.69934	0.539
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1	€ 25.14000	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	1	€ 29.11000	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1	€ 31.76000	
Totale Risorse Umane						€ 86.01000	0.461
Totale Parziale (TP)						**€ 186.70934**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 31.74059	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.84499	
Prezzo totale						**€ 240.29**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.045.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.045.D
Descrizione	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 16 a 23 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.69220 (0.66%)
m.d'o.	€ 155.61000 (38.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.8	€ 56.09594	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1.6	€ 10.54563	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	0.8	€ 6.04026	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.8	€ 25.59665	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.8	€ 62.84045	
Totale Attrezzature						€ 161.11893	0.509
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	2.8	€ 70.39200	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	1.4	€ 40.75400	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1.4	€ 44.46400	
Totale Risorse Umane						€ 155.61000	0.491
Totale Parziale (TP)						**€ 316.72893**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 53.84392	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 37.05729	
Prezzo totale						**€ 407.63**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.050.A
Descrizione	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico medio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.03265 (0.66%)
m.d'o.	€ 118.29600 (38.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.6	€ 42.07195	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1.2	€ 7.90922	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	0.6	€ 4.53020	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.6	€ 19.19749	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.6	€ 47.13034	
Totale Attrezzature						€ 120.83920	0.505
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1.8	€ 45.25200	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	1.2	€ 34.93200	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1.2	€ 38.11200	
Totale Risorse Umane						€ 118.29600	0.495
Totale Parziale (TP)						**€ 239.13520**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 40.65298	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.97882	
Prezzo totale						**€ 307.77**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.050.B
Descrizione	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico medio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.04897 (0.66%)
m.d'o.	€ 177.44400 (38.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.9	€ 63.10793	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1.8	€ 11.86384	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	0.9	€ 6.79530	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.9	€ 28.79623	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.9	€ 70.69550	
Totale Attrezzature						€ 181.25880	0.505
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	2.7	€ 67.87800	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	1.8	€ 52.39800	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1.8	€ 57.16800	
Totale Risorse Umane						€ 177.44400	0.495
Totale Parziale (TP)						**€ 358.70280**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 60.97948	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 41.96823	
Prezzo totale						**€ 461.65**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.050.C
Descrizione	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza oltre 16 m

Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico medio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.08162 (0.66%)
m.d'o.	€ 295.74000 (38.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	1.5	€ 105.17988	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	3	€ 19.77306	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	1.5	€ 11.32550	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	1.5	€ 47.99372	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	1.5	€ 117.82584	
Totale Attrezzature						€ 302.09800	0.505
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	4.5	€ 113.13000	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	3	€ 87.33000	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	3	€ 95.28000	
Totale Risorse Umane						€ 295.74000	0.495
Totale Parziale (TP)						**€ 597.83800**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 101.63246	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 69.94705	
Prezzo totale						**€ 769.42**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.055.A
Descrizione	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico intenso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.54081 (0.66%)
m.d'o.	€ 147.87000 (38.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.75	€ 52.58994	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1.5	€ 9.88653	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	0.75	€ 5.66275	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.75	€ 23.99686	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.75	€ 58.91292	
Totale Attrezzature						€ 151.04900	0.505
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	2.25	€ 56.56500	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	1.5	€ 43.66500	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1.5	€ 47.64000	
Totale Risorse Umane						€ 147.87000	0.495
Totale Parziale (TP)						**€ 298.91900**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 50.81623	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 34.97352	
Prezzo totale						**€ 384.71**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.055.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.055.B
Descrizione	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico intenso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.89591 (0.66%)
m.d'o.	€ 226.73400 (38.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	1.15	€ 80.63791	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	2.3	€ 15.15935	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	1.15	€ 8.68288	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	1.15	€ 36.79518	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	1.15	€ 90.33314	
Totale Attrezzature						€ 231.60846	0.505
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	3.45	€ 86.73300	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	2.3	€ 66.95300	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	2.3	€ 73.04800	
Totale Risorse Umane						€ 226.73400	0.495
Totale Parziale (TP)						**€ 458.34246**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 77.91822	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 53.62607	
Prezzo totale						**€ 589.89**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.055.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.055.C
Descrizione	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza oltre 16 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico intenso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.37133 (0.66%)
m.d'o.	€ 375.66300 (38.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	1.85	€ 129.72185	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	3.9	€ 25.70498	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	1.85	€ 13.96811	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	1.85	€ 59.19225	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	1.85	€ 145.31854	
Totale Attrezzature						€ 373.90573	0.499
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	5.5	€ 138.27000	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	3.9	€ 113.52900	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	3.9	€ 123.86400	
Totale Risorse Umane						€ 375.66300	0.501
Totale Parziale (TP)						**€ 749.56873**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 127.42668	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 87.69954	
Prezzo totale						**€ 964.69**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.060.A
Descrizione	Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus). Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 13 a 16 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus).
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.11499 (0.66%)
m.d'o.	€ 86.01000 (26.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	1	€ 70.11992	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1	€ 6.59102	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	1	€ 7.55033	
4	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	1	€ 78.55056	
Totale Attrezzature						€ 162.81183	0.654
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1	€ 25.14000	
6	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	1	€ 29.11000	
7	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1	€ 31.76000	
Totale Risorse Umane						€ 86.01000	0.346
Totale Parziale (TP)						**€ 248.82183**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 42.29971	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 29.11215	
Prezzo totale						**€ 320.23**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.060.B
Descrizione	Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus). Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza oltre 16 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus).
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.34173 (0.66%)
m.d'o.	€ 120.41400 (23.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	1.4	€ 98.16789	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1.4	€ 9.22743	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	1.4	€ 10.57046	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	1.4	€ 44.79413	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	1.4	€ 109.97078	
Totale Attrezzature						€ 272.73069	0.694
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1.4	€ 35.19600	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	1.4	€ 40.75400	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1.4	€ 44.46400	
Totale Risorse Umane						€ 120.41400	0.306
Totale Parziale (TP)						**€ 393.14469**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 66.83460	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 45.99793	
Prezzo totale						**€ 505.98**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.065.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.065.A
Descrizione	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.58703 (0.66%)
m.d'o.	€ 86.01000 (35.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.5	€ 35.05996	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1	€ 6.59102	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	0.5	€ 3.77517	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.5	€ 15.99791	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.5	€ 39.27528	
Totale Attrezzature						€ 100.69934	0.539
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1	€ 25.14000	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	1	€ 29.11000	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1	€ 31.76000	
Totale Risorse Umane						€ 86.01000	0.461
Totale Parziale (TP)						**€ 186.70934**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 31.74059	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.84499	
Prezzo totale						**€ 240.29**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.065.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.065.B
Descrizione	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.69795 (0.66%)
m.d'o.	€ 146.21700 (35.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.85	€ 59.60193	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1.7	€ 11.20473	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	0.85	€ 6.41778	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.85	€ 27.19644	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.85	€ 66.76798	
Totale Attrezzature						€ 171.18886	0.539
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1.7	€ 42.73800	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	1.7	€ 49.48700	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1.7	€ 53.99200	
Totale Risorse Umane						€ 146.21700	0.461
Totale Parziale (TP)						**€ 317.40586**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 53.95900	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 37.13649	
Prezzo totale						**€ 408.50**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.065.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.065.C
Descrizione	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza oltre 16 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.12628 (0.66%)
m.d'o.	€ 223.62600 (35.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	1.3	€ 91.15590	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	2.6	€ 17.13665	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	1.3	€ 9.81543	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	1.3	€ 41.59455	
5	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	1.3	€ 102.11573	
Totale Attrezzature						€ 261.81826	0.539
6	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	2.6	€ 65.36400	
7	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	2.6	€ 75.68600	
8	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	2.6	€ 82.57600	
Totale Risorse Umane						€ 223.62600	0.461
Totale Parziale (TP)						**€ 485.44426**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 82.52552	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 56.79698	
Prezzo totale						**€ 624.77**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.070.A
Descrizione	Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus).Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 4 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus).
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.57892 (0.66%)
m.d'o.	€ 34.40400 (39.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.4	€ 28.04797	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	0.4	€ 2.63641	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	0.4	€ 3.02013	
Totale Attrezzature						€ 33.70451	0.495
4	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.4	€ 10.05600	
5	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.4	€ 11.64400	
6	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.4	€ 12.70400	
Totale Risorse Umane						€ 34.40400	0.505
Totale Parziale (TP)						**€ 68.10851**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.57845	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.96870	
Prezzo totale						**€ 87.66**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.070.B
Descrizione	Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus).Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 4 a 7 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus).
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.16324 (0.66%)
m.d'o.	€ 47.30550 (26.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.55	€ 38.56596	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	0.55	€ 3.62506	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	0.55	€ 4.15268	
4	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.55	€ 43.20281	
Totale Attrezzature						€ 89.54651	0.654
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.55	€ 13.82700	
6	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.55	€ 16.01050	
7	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.55	€ 17.46800	
Totale Risorse Umane						€ 47.30550	0.346
Totale Parziale (TP)						**€ 136.85201**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.26484	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.01169	
Prezzo totale						**€ 176.13**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.070.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.070.C
Descrizione	Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus).Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 7 a 10 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus).
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.37474 (0.66%)
m.d'o.	€ 55.90650 (26.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.65	€ 45.57795	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	0.65	€ 4.28416	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	0.65	€ 4.90771	
4	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.65	€ 51.05786	
Totale Attrezzature						€ 105.82768	0.654
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.65	€ 16.34100	
6	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.65	€ 18.92150	
7	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.65	€ 20.64400	
Totale Risorse Umane						€ 55.90650	0.346
Totale Parziale (TP)						**€ 161.73418**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.49481	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.92290	
Prezzo totale						**€ 208.15**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.070.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.070.D
Descrizione	Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus).Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 10 a 13 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus).
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.79774 (0.66%)
m.d'o.	€ 73.10850 (26.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.85	€ 59.60193	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	0.85	€ 5.60237	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	0.85	€ 6.41778	
4	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.85	€ 66.76798	
Totale Attrezzature						€ 138.39006	0.654
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.85	€ 21.36900	
6	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.85	€ 24.74350	
7	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.85	€ 26.99600	
Totale Risorse Umane						€ 73.10850	0.346
Totale Parziale (TP)						**€ 211.49856**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.95476	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.74533	
Prezzo totale						**€ 272.20**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.075.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.075.A
Descrizione	Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 5 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30114 (0.66%)
m.d'o.	€ 22.76000 (49.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.1	€ 7.01199	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	0.4	€ 2.63641	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	0.4	€ 3.02013	
Totale Attrezzature						€ 12.66853	0.358
4	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.4	€ 10.05600	
5	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.4	€ 12.70400	
Totale Risorse Umane						€ 22.76000	0.642
Totale Parziale (TP)						**€ 35.42853**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.02285	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.14514	
Prezzo totale						**€ 45.60**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.075.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.075.B
Descrizione	Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 5 a 12 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.93378 (0.66%)
m.d'o.	€ 28.45000 (20.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.5	€ 35.05996	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	0.5	€ 3.29551	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	0.5	€ 3.77517	
4	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.5	€ 39.27528	
Totale Attrezzature						€ 81.40592	0.741
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.5	€ 12.57000	
6	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.5	€ 15.88000	
Totale Risorse Umane						€ 28.45000	0.259
Totale Parziale (TP)						**€ 109.85592**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.67551	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.85314	
Prezzo totale						**€ 141.38**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.075.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.075.C
Descrizione	Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza oltre 25 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.37880 (0.66%)
m.d'o.	€ 86.01000 (23.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	1	€ 70.11992	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	2	€ 13.18204	
3	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	1	€ 31.99581	
4	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	1	€ 78.55056	
Totale Attrezzature						€ 193.84833	0.693
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1	€ 25.14000	
6	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	1	€ 29.11000	
7	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1	€ 31.76000	
Totale Risorse Umane						€ 86.01000	0.307
Totale Parziale (TP)						**€ 279.85833**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 47.57592	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 32.74343	
Prezzo totale						**€ 360.18**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.080.A
Descrizione	Potatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei secondo la forma campione. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:Su piante fino a 2 m di altezza
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei secondo la forma campione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05719 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.84500 (32.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.05	€ 3.50600	
2	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	0.05	€ 0.37752	
Totale Attrezzature						€ 3.88352	0.577
3	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.05	€ 1.25700	
4	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.05	€ 1.58800	
Totale Risorse Umane						€ 2.84500	0.423
Totale Parziale (TP)						**€ 6.72852**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.14385	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.78724	
Prezzo totale						**€ 8.66**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.085.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.085.A
Descrizione	Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:Altezza fino a 10 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURARimonda del secco di conifere
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.05342 (0.66%)
m.d'o.	€ 43.00500 (26.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.5	€ 35.05996	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1	€ 6.59102	
3	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.5	€ 39.27528	
Totale Attrezzature						€ 80.92626	0.653
4	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.5	€ 12.57000	
5	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.5	€ 14.55500	
6	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.5	€ 15.88000	
Totale Risorse Umane						€ 43.00500	0.347
Totale Parziale (TP)						**€ 123.93126**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.06831	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.49996	
Prezzo totale						**€ 159.50**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.085.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.085.B
Descrizione	Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza da 10 a 16 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURARimonda del secco di conifere
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.36944 (0.66%)
m.d'o.	€ 55.90650 (26.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.65	€ 45.57795	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1.3	€ 8.56833	
3	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.65	€ 51.05786	
Totale Attrezzature						€ 105.20414	0.653
4	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.65	€ 16.34100	
5	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.65	€ 18.92150	
6	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.65	€ 20.64400	
Totale Risorse Umane						€ 55.90650	0.347
Totale Parziale (TP)						**€ 161.11064**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.38881	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.84995	
Prezzo totale						**€ 207.35**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.085.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.085.C
Descrizione	Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:Altezza da 16 a 25 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURARimonda del secco di conifere
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.68547 (0.66%)
m.d'o.	€ 68.80800 (26.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.8	€ 56.09594	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1.6	€ 10.54563	
3	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.8	€ 62.84045	
Totale Attrezzature						€ 129.48202	0.653
4	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.8	€ 20.11200	
5	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.8	€ 23.28800	
6	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.8	€ 25.40800	
Totale Risorse Umane						€ 68.80800	0.347
Totale Parziale (TP)						**€ 198.29002**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 33.70930	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.19993	
Prezzo totale						**€ 255.20**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.090.A
Descrizione	Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico medio, Altezza fino a 10 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURASpalcatura di conifere su strada a traffico medio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.78845 (0.66%)
m.d'o.	€ 33.34500 (27.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 80.90933	0.3	€ 24.27280	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	0.3	€ 1.97731	
3	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.3	€ 9.59874	
4	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.3	€ 23.56517	
Totale Attrezzature						€ 59.41402	0.641
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.6	€ 15.08400	
6	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.3	€ 8.73300	
7	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.3	€ 9.52800	
Totale Risorse Umane						€ 33.34500	0.359
Totale Parziale (TP)						**€ 92.75902**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.76903	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.85281	
Prezzo totale						**€ 119.38**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.090.B
Descrizione	Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico medio, Altezza da 10 a 16 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURASpalcatura di conifere su strada a traffico medio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.01459 (0.66%)
m.d'o.	€ 44.46000 (28.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.4	€ 28.04797	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	0.4	€ 2.63641	
3	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.4	€ 12.79832	
4	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.4	€ 31.42022	
Totale Attrezzature						€ 74.90292	0.628
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.8	€ 20.11200	
6	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.4	€ 11.64400	
7	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.4	€ 12.70400	
Totale Risorse Umane						€ 44.46000	0.372
Totale Parziale (TP)						**€ 119.36292**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.29170	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.96546	
Prezzo totale						**€ 153.62**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.090.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.090.C
Descrizione	Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico medio, Altezza da 16 a 25 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURASpalcatura di conifere su strada a traffico medio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.26823 (0.66%)
m.d'o.	€ 55.57500 (28.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.5	€ 35.05996	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	0.5	€ 3.29551	
3	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.5	€ 15.99791	
4	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.5	€ 39.27528	
Totale Attrezzature						€ 93.62866	0.628
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1	€ 25.14000	
6	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.5	€ 14.55500	
7	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.5	€ 15.88000	
Totale Risorse Umane						€ 55.57500	0.372
Totale Parziale (TP)						**€ 149.20366**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.36462	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.45683	
Prezzo totale						**€ 192.03**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.090.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.090.D
Descrizione	Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico medio, Altezza oltre 25 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURASpalcatura di conifere su strada a traffico medio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.77552 (0.66%)
m.d'o.	€ 77.80500 (28.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.7	€ 49.08394	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	0.7	€ 4.61371	
3	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.7	€ 22.39707	
4	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.7	€ 54.98539	
Totale Attrezzature						€ 131.08011	0.628
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1.4	€ 35.19600	
6	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.7	€ 20.37700	
7	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.7	€ 22.23200	
Totale Risorse Umane						€ 77.80500	0.372
Totale Parziale (TP)						**€ 208.88511**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.51047	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.43956	
Prezzo totale						**€ 268.84**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.095.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.095.A
Descrizione	Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico intenso, Altezza fino a 10 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURASpalcatura di conifere su strada a traffico intenso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.96255 (0.66%)
m.d'o.	€ 47.70150 (32.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.35	€ 24.54197	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	0.35	€ 2.30686	
3	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.35	€ 11.19853	
4	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.35	€ 27.49270	
Totale Attrezzature						€ 65.54006	0.579
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1.05	€ 26.39700	
6	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.35	€ 10.18850	
7	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.35	€ 11.11600	
Totale Risorse Umane						€ 47.70150	0.421
Totale Parziale (TP)						**€ 113.24156**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.25107	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.24926	
Prezzo totale						**€ 145.74**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.095.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.095.B
Descrizione	Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico intenso, Altezza da 10 a 16 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURASpalcatura di conifere su strada a traffico intenso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.23757 (0.66%)
m.d'o.	€ 61.33050 (32.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.45	€ 31.55396	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	0.45	€ 2.96596	
3	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.45	€ 14.39811	
4	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.45	€ 35.34775	
Totale Attrezzature						€ 84.26578	0.579
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1.35	€ 33.93900	
6	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.45	€ 13.09950	
7	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.45	€ 14.29200	
Totale Risorse Umane						€ 61.33050	0.421
Totale Parziale (TP)						**€ 145.59628**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.75137	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.03477	
Prezzo totale						**€ 187.38**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.095.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.095.C
Descrizione	Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico intenso, Altezza da 16 a 25 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURASpalcatura di conifere su strada a traffico intenso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.51258 (0.66%)
m.d'o.	€ 74.95950 (32.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.55	€ 38.56596	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	0.55	€ 3.62506	
3	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.55	€ 17.59770	
4	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.55	€ 43.20281	
Totale Attrezzature						€ 102.99153	0.579
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1.65	€ 41.48100	
6	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.55	€ 16.01050	
7	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.55	€ 17.46800	
Totale Risorse Umane						€ 74.95950	0.421
Totale Parziale (TP)						**€ 177.95103**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.25168	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.82027	
Prezzo totale						**€ 229.02**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.100.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.100.A
Descrizione	Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:su strada a traffico intenso, Altezza fino a 10 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURASpalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.69683 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.80300 (24.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.3	€ 21.03598	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	0.3	€ 1.97731	
3	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.3	€ 9.59874	
4	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.3	€ 23.56517	
Totale Attrezzature						€ 56.17720	0.685
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.3	€ 7.54200	
6	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.3	€ 8.73300	
7	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.3	€ 9.52800	
Totale Risorse Umane						€ 25.80300	0.315
Totale Parziale (TP)						**€ 81.98020**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.93663	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.59168	
Prezzo totale						**€ 105.51**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.100.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.100.B
Descrizione	Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:su strada a traffico intenso, Altezza da 10 a 16 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURASpalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.92911 (0.66%)
m.d'o.	€ 34.40400 (24.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.4	€ 28.04797	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	0.4	€ 2.63641	
3	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.4	€ 12.79832	
4	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.4	€ 31.42022	
Totale Attrezzature						€ 74.90292	0.685
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.4	€ 10.05600	
6	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.4	€ 11.64400	
7	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.4	€ 12.70400	
Totale Risorse Umane						€ 34.40400	0.315
Totale Parziale (TP)						**€ 109.30692**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.58218	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.78891	
Prezzo totale						**€ 140.68**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.100.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.100.C
Descrizione	Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:su strada a traffico intenso, Altezza da 16 a 25 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURASpalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.16139 (0.66%)
m.d'o.	€ 43.00500 (24.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.5	€ 35.05996	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	0.5	€ 3.29551	
3	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.5	€ 15.99791	
4	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.5	€ 39.27528	
Totale Attrezzature						€ 93.62866	0.685
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.5	€ 12.57000	
6	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.5	€ 14.55500	
7	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.5	€ 15.88000	
Totale Risorse Umane						€ 43.00500	0.315
Totale Parziale (TP)						**€ 136.63366**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.22772	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.98614	
Prezzo totale						**€ 175.85**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.100.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.100.D
Descrizione	Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:su strada a traffico intenso, Altezza oltre 25 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURASpalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.85822 (0.66%)
m.d'o.	€ 68.80800 (24.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.8	€ 56.09594	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	0.8	€ 5.27282	
3	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.8	€ 25.59665	
4	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.8	€ 62.84045	
Totale Attrezzature						€ 149.80586	0.685
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.8	€ 20.11200	
6	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	0.8	€ 23.28800	
7	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.8	€ 25.40800	
Totale Risorse Umane						€ 68.80800	0.315
Totale Parziale (TP)						**€ 218.61386**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 37.16436	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.57782	
Prezzo totale						**€ 281.36**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.105.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.105.A
Descrizione	Spalcatura di alberi decidui, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: altezza fino a 5 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURASpalcatura di alberi decidui
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40035 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.91500 (32.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.35	€ 24.54197	
2	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	0.35	€ 2.64262	
Totale Attrezzature						€ 27.18459	0.577
3	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.35	€ 8.79900	
4	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.35	€ 11.11600	
Totale Risorse Umane						€ 19.91500	0.423
Totale Parziale (TP)						**€ 47.09959**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.00693	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.51065	
Prezzo totale						**€ 60.62**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.110.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.110.A
Descrizione	Potatura di palma " Phoenix dactylifera" a portamento cespuglioso come da pianta campione stabilita dalla D.L. Taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri con rimozione di eventuali rampicanti o infestanti dal tronco, scalpellatura dei tacchi. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:Altezza dello stipite fino a 2,5 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di palma " Phoenix dactylifera" a portamento cespuglioso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.30672 (0.66%)
m.d'o.	€ 69.47000 (35.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	1	€ 70.11992	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1	€ 6.59102	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	1	€ 7.55033	
Totale Attrezzature						€ 84.26127	0.548
4	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1.5	€ 37.71000	
5	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1	€ 31.76000	
Totale Risorse Umane						€ 69.47000	0.452
Totale Parziale (TP)						**€ 153.73127**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.13432	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.98656	
Prezzo totale						**€ 197.85**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.110.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.110.B
Descrizione	Potatura di palma " Phoenix dactylifera" a portamento cespuglioso come da pianta campione stabilita dalla D.L. Taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri con rimozione di eventuali rampicanti o infestanti dal tronco, scalpellatura dei tacchi. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:Altezza dello stipite da 2,5 a 6,0 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di palma " Phoenix dactylifera" a portamento cespuglioso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.61343 (0.66%)
m.d'o.	€ 138.94000 (35.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	2	€ 140.23984	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	2	€ 13.18204	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	2	€ 15.10066	
Totale Attrezzature						€ 168.52254	0.548
4	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	3	€ 75.42000	
5	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	2	€ 63.52000	
Totale Risorse Umane						€ 138.94000	0.452
Totale Parziale (TP)						**€ 307.46254**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 52.26863	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 35.97312	
Prezzo totale						**€ 395.70**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.115.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.115.A
Descrizione	Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza dello stipite fino a 2,5 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.30672 (0.66%)
m.d'o.	€ 69.47000 (35.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	1	€ 70.11992	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1	€ 6.59102	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	1	€ 7.55033	
Totale Attrezzature						€ 84.26127	0.548
4	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1.5	€ 37.71000	
5	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1	€ 31.76000	
Totale Risorse Umane						€ 69.47000	0.452
Totale Parziale (TP)						**€ 153.73127**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.13432	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.98656	
Prezzo totale						**€ 197.85**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.115.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.115.B
Descrizione	Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza dello stipite da 2,5 a 6,0 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.61343 (0.66%)
m.d'o.	€ 138.94000 (35.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	2	€ 140.23984	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	2	€ 13.18204	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	2	€ 15.10066	
Totale Attrezzature						€ 168.52254	0.548
4	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	3	€ 75.42000	
5	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	2	€ 63.52000	
Totale Risorse Umane						€ 138.94000	0.452
Totale Parziale (TP)						**€ 307.46254**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 52.26863	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 35.97312	
Prezzo totale						**€ 395.70**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.115.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.115.C
Descrizione	Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza dello stipite da 6,00 a 12,0 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.12810 (0.66%)
m.d'o.	€ 146.21700 (30.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	1.7	€ 119.20386	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1.7	€ 11.20473	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	1.7	€ 12.83556	
4	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	1	€ 78.55056	
Totale Attrezzature						€ 221.79471	0.603
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1.7	€ 42.73800	
6	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	1.7	€ 49.48700	
7	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1.7	€ 53.99200	
Totale Risorse Umane						€ 146.21700	0.397
Totale Parziale (TP)						**€ 368.01171**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 62.56199	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 43.05737	
Prezzo totale						**€ 473.63**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.115.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.115.D
Descrizione	Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza dello stipite da 12,0 a 23,0 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.80259 (0.66%)
m.d'o.	€ 121.74000 (21.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	2	€ 140.23984	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	2	€ 13.18204	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	2	€ 15.10066	
4	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	2	€ 157.10112	
Totale Attrezzature						€ 325.62366	0.728
5	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	2	€ 58.22000	
6	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	2	€ 63.52000	
Totale Risorse Umane						€ 121.74000	0.272
Totale Parziale (TP)						**€ 447.36366**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 76.05182	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 52.34155	
Prezzo totale						**€ 575.76**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.120.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.120.A
Descrizione	Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza dello stipite fino a 2,5 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta"
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.19987 (0.66%)
m.d'o.	€ 56.90000 (31.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	1	€ 70.11992	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1	€ 6.59102	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	1	€ 7.55033	
Totale Attrezzature						€ 84.26127	0.597
4	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1	€ 25.14000	
5	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1	€ 31.76000	
Totale Risorse Umane						€ 56.90000	0.403
Totale Parziale (TP)						**€ 141.16127**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.99742	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.51587	
Prezzo totale						**€ 181.67**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.120.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.120.B
Descrizione	Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza dello stipite da 2,5 a 6,0 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta"
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.90665 (0.66%)
m.d'o.	€ 97.92000 (33.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	1.5	€ 105.17988	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1.5	€ 9.88653	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	1.5	€ 11.32550	
Totale Attrezzature						€ 126.39191	0.563
4	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	2	€ 50.28000	
5	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1.5	€ 47.64000	
Totale Risorse Umane						€ 97.92000	0.437
Totale Parziale (TP)						**€ 224.31191**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 38.13302	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.24449	
Prezzo totale						**€ 288.69**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.120.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.120.C
Descrizione	Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza dello stipite da 6,00 a 12,0 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta"
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.70510 (0.66%)
m.d'o.	€ 129.01500 (31.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	1.5	€ 105.17988	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1.5	€ 9.88653	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	1.5	€ 11.32550	
4	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.8	€ 62.84045	
Totale Attrezzature						€ 189.23236	0.595
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1.5	€ 37.71000	
6	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	1.5	€ 43.66500	
7	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1.5	€ 47.64000	
Totale Risorse Umane						€ 129.01500	0.405
Totale Parziale (TP)						**€ 318.24736**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 54.10205	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 37.23494	
Prezzo totale						**€ 409.58**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.120.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.120.D
Descrizione	Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:Altezza dello stipite da 12,0 a 23,0 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta"
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.38398 (0.66%)
m.d'o.	€ 137.61600 (26.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	1.6	€ 112.19187	
2	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1.6	€ 10.54563	
3	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	1.6	€ 12.08053	
4	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	1.6	€ 125.68090	
Totale Attrezzature						€ 260.49893	0.654
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1.6	€ 40.22400	
6	Operaio qualificato super livello "c"	Risorse Umane	h	€ 29.11000	1.6	€ 46.57600	
7	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1.6	€ 50.81600	
Totale Risorse Umane						€ 137.61600	0.346
Totale Parziale (TP)						**€ 398.11493**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 67.67954	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 46.57945	
Prezzo totale						**€ 512.37**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.125.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.125.A
Descrizione	Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti, consistente nel taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, pulizia dell'area di cantiere, compreso carico e trasporto:Gruppi fino a 50 piante
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura straordinaria per cespugli ed arbusti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04159 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.06210 (64.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per potatura straordinaria per cespugli ed arbusti. Gruppi fino a 50 piante	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.83106	1	€ 0.83106	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.83106	0.17
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.07	€ 2.11960	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.07	€ 1.94250	
Totale Risorse Umane						€ 4.06210	0.83
Totale Parziale (TP)						**€ 4.89316**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.83184	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.57250	
Prezzo totale						**€ 6.30**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.125.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.125.B
Descrizione	Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti, consistente nel taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, pulizia dell'area di cantiere, compreso carico e trasporto: Gruppi oltre 50 piante
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura straordinaria per cespugli ed arbusti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03094 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.90150 (61.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per potatura straordinaria per cespugli ed arbusti. Gruppi oltre 50 piante	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.73872	1	€ 0.73872	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.73872	0.203
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.05	€ 1.51400	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.05	€ 1.38750	
Totale Risorse Umane						€ 2.90150	0.797
Totale Parziale (TP)						**€ 3.64022**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.61884	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.42591	
Prezzo totale						**€ 4.68**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.125.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.125.C
Descrizione	Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti, consistente nel taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, pulizia dell'area di cantiere, compreso carico e trasporto:Arbusti singoli di altezza fino a 2 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura straordinaria per cespugli ed arbusti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07782 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.54390 (64.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per potatura straordinaria per cespugli ed arbusti. Arbusti singoli di altezza fino a 2 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.61082	1	€ 1.61082	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.61082	0.176
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.13	€ 3.93640	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.13	€ 3.60750	
Totale Risorse Umane						€ 7.54390	0.824
Totale Parziale (TP)						**€ 9.15472**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.55630	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.07110	
Prezzo totale						**€ 11.78**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.130.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.130.A
Descrizione	Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01829 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.74090 (62.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.41040	1	€ 0.41040	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.41040	0.191
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.03	€ 0.90840	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.03	€ 0.83250	
Totale Risorse Umane						€ 1.74090	0.809
Totale Parziale (TP)						**€ 2.15130**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.36572	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.25170	
Prezzo totale						**€ 2.77**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.135.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.135.A
Descrizione	Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta:Siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01165 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (32.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata. Siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.79002	1	€ 0.79002	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.79002	0.577
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.423
Totale Parziale (TP)						**€ 1.37032**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.23295	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.16033	
Prezzo totale						**€ 1.76**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.135.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.135.B
Descrizione	Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta:Siepi con perimetro sezione media da 200 a 400 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01434 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.84570 (38.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata. Siepi con perimetro sezione media da 200 a 400 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.84132	1	€ 0.84132	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.84132	0.499
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.01	€ 0.26540	
3	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
4	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.84570	0.501
Totale Parziale (TP)						**€ 1.68702**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.28679	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.19738	
Prezzo totale						**€ 2.17**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.135.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.135.C
Descrizione	Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta:Siepi con perimetro sezione media da 400 a 600 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02539 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.16060 (30.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata. Siepi con perimetro sezione media da 400 a 600 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.82628	1	€ 1.82628	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.82628	0.611
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.02	€ 0.60560	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.02	€ 0.55500	
Totale Risorse Umane						€ 1.16060	0.389
Totale Parziale (TP)						**€ 2.98688**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.50777	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.34947	
Prezzo totale						**€ 3.84**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.135.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.135.D
Descrizione	Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta:Siepi con perimetro sezione media da 600 a 800 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03402 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.16060 (22.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata. Siepi con perimetro sezione media da 600 a 800 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.84202	1	€ 2.84202	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.84202	0.71
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.02	€ 0.60560	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.02	€ 0.55500	
Totale Risorse Umane						€ 1.16060	0.29
Totale Parziale (TP)						**€ 4.00262**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.68045	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.46831	
Prezzo totale						**€ 5.15**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.135.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.135.E
Descrizione	Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta:Siepi con perimetro sezione media da 800 a 1.200 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05723 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.32120 (26.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata. Siepi con perimetro sezione media da 800 a 1.200 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.41180	1	€ 4.41180	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.41180	0.655
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.04	€ 1.21120	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.04	€ 1.11000	
Totale Risorse Umane						€ 2.32120	0.345
Totale Parziale (TP)						**€ 6.73300**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.14461	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.78776	
Prezzo totale						**€ 8.67**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.140.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.140.A
Descrizione	Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta:Siepi con perimetro sezione media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura delle siepi in forma libera
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01261 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58030 (30.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per potatura delle siepi in forma libera. Siepi con perimetro sezione media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.90288	1	€ 0.90288	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.90288	0.609
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.01	€ 0.30280	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.01	€ 0.27750	
Totale Risorse Umane						€ 0.58030	0.391
Totale Parziale (TP)						**€ 1.48318**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.25214	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.17353	
Prezzo totale						**€ 1.91**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.140.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.140.B
Descrizione	Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Siepi con perimetro sezione media fino a 2,5 m, larghezza media 1 m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura delle siepi in forma libera
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02504 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.16060 (30.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per potatura delle siepi in forma libera. Siepi con perimetro sezione media fino a 2,5 m, larghezza media 1 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.78524	1	€ 1.78524	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.78524	0.606
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.02	€ 0.60560	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.02	€ 0.55500	
Totale Risorse Umane						€ 1.16060	0.394
Totale Parziale (TP)						**€ 2.94584**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.50079	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.34466	
Prezzo totale						**€ 3.79**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.140.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.140.C
Descrizione	Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Siepi con perimetro sezione media fino a 3,5 m, larghezza media 1 m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura delle siepi in forma libera
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03394 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.16060 (22.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per potatura delle siepi in forma libera. Siepi con perimetro sezione media fino a 3,5 m, larghezza media 1 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.83176	1	€ 2.83176	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.83176	0.709
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.02	€ 0.60560	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.02	€ 0.55500	
Totale Risorse Umane						€ 1.16060	0.291
Totale Parziale (TP)						**€ 3.99236**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.67870	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.46711	
Prezzo totale						**€ 5.14**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.140.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.140.D
Descrizione	Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Siepi con perimetro sezione media fino a 6 m, larghezza media 1,5 m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura delle siepi in forma libera
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04550 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.74090 (25.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per potatura delle siepi in forma libera. Siepi con perimetro sezione media fino a 6 m, larghezza media 1,5 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.61152	1	€ 3.61152	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.61152	0.675
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.03	€ 0.90840	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.03	€ 0.83250	
Totale Risorse Umane						€ 1.74090	0.325
Totale Parziale (TP)						**€ 5.35242**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.90991	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.62623	
Prezzo totale						**€ 6.89**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.140.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.140.E
Descrizione	Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Sviluppo della siepe da 3 a 5 mq ogni m di lunghezza
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura delle siepi in forma libera
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04262 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.74090 (26.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per potatura delle siepi in forma libera. Sviluppo della siepe da 3 a 5 mq ogni m di lunghezza	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.27294	1	€ 3.27294	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.27294	0.653
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.03	€ 0.90840	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.03	€ 0.83250	
Totale Risorse Umane						€ 1.74090	0.347
Totale Parziale (TP)						**€ 5.01384**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.85235	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.58662	
Prezzo totale						**€ 6.45**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.140.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.140.F
Descrizione	Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Sviluppo della siepe oltre 5 mq ogni m di lunghezza
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAPotatura delle siepi in forma libera
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06970 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.32120 (21.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Oneri per potatura delle siepi in forma libera. Sviluppo della siepe oltre 5 mq ogni m di lunghezza	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.87898	1	€ 5.87898	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.87898	0.717
2	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.04	€ 1.21120	
3	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.04	€ 1.11000	
Totale Risorse Umane						€ 2.32120	0.283
Totale Parziale (TP)						**€ 8.20018**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.39403	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.95942	
Prezzo totale						**€ 10.55**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.145.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.145.A
Descrizione	Intervento fitosanitario su pineta infestata da Processionaria del Pino mediante raccolta dei nidi e relativa distruzione delle porzioni infette, posa in opera di trappole con fitormoni e successiva manutenzione con svuotamento e ricarica, distruzione dei nidi con fucile per le piante di grosse dimensioni: in stazioni con attacchi parassitari di media intensità
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAIntervento fitosanitario su pineta infestata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 14.67086 (0.66%)
m.d'o.	€ 1156.24600 (52.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	13	€ 249.42060	
Totale Attrezzature						€ 249.42060	0.145
2	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	5	€ 12.51720	
3	Trappola con fitormoni per intervento fitosanitario	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.78000	10	€ 307.80000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 320.31720	0.186
4	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	19.64	€ 493.74960	
5	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	3.88	€ 117.48640	
6	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	19.64	€ 545.01000	
Totale Risorse Umane						€ 1156.24600	0.67
Totale Parziale (TP)						**€ 1725.98380**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 293.41725	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 201.94011	
Prezzo totale						**€ 2221.34**	

Scheda elemento: CAM26_V02.040.145.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.040.145.B
Descrizione	Intervento fitosanitario su pineta infestata da Processionaria del Pino mediante raccolta dei nidi e relativa distruzione delle porzioni infette, posa in opera di trappole con fitormoni e successiva manutenzione con svuotamento e ricarica, distruzione dei nidi con fucile per le piante di grosse dimensioni: in stazioni con attacchi parassitari di elevata intensità
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDECONCIMAZIONE, CURA E POTATURAIntervento fitosanitario su pineta infestata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 23.48154 (0.66%)
m.d'o.	€ 1937.95880 (54.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	18	€ 345.35160	
Totale Attrezzature						€ 345.35160	0.125
2	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	7	€ 17.52408	
3	Trappola con fitormoni per intervento fitosanitario	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.78000	15	€ 461.70000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 479.22408	0.173
4	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	32.92	€ 827.60880	
5	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	6.5	€ 196.82000	
6	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	32.92	€ 913.53000	
Totale Risorse Umane						€ 1937.95880	0.702
Totale Parziale (TP)						**€ 2762.53448**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 469.63086	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 323.21653	
Prezzo totale						**€ 3555.38**	

Scheda elemento: CAM26_V02.050.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.050.010.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, armato in velo di vetro, spessore minimo 1,5 mm, ottenuto in monostrato mediante procedimento di spalmatura diretta sulle due facce dell'armatura. Avente la caratteristiche di resistenza alle radici: conforme a norma SIA 280/10, certificata secondo il test FLL. Posa a secco con sovrapposizione teli di almeno 10 cm e saldatura per termofusione dei sormonti a tenuta idraulica. Compreso fornitura e posa del sottostante strato di compensazione realizzato con tessuto non tessuto di polipropilene 100% del peso di almeno 400 g/m2. posato a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm. La posa è comprensiva di tutte le lavorazioni accessorie per il fissaggio meccanico perimetrale i relativi risvolti e i raccordi con i bocchettoni di scarico delle acque. Per superfici fino a 200 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDETETTI VERDIFornitura e posa di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36061 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO,per superfici fino a 200 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 54.60000	0.777	€ 42.42420	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.42420	1
Totale Parziale (TP)						**€ 42.42420**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.21211	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.96363	
Prezzo totale						**€ 54.60**	

Scheda elemento: CAM26_V02.050.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.050.010.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, armato in velo di vetro, spessore minimo 1,5 mm, ottenuto in monostrato mediante procedimento di spalmatura diretta sulle due facce dell'armatura. Avente la caratteristiche di resistenza alle radici: conforme a norma SIA 280/10, certificata secondo il test FLL. Posa a secco con sovrapposizione teli di almeno 10 cm e saldatura per termofusione dei sormonti a tenuta idraulica. Compreso fornitura e posa del sottostante strato di compensazione realizzato con tessuto non tessuto di polipropilene 100% del peso di almeno 400 g/m2. posato a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm. La posa è comprensiva di tutte le lavorazioni accessorie per il fissaggio meccanico perimetrale i relativi risvolti e i raccordi con i bocchettoni di scarico delle acque. Per superfici da 200 a 500 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDETETTI VERDIFornitura e posa di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34211 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, per superfici da 200 a 500 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 51.80000	0.777	€ 40.24860	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.24860	1
Totale Parziale (TP)						**€ 40.24860**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.84226	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.70909	
Prezzo totale						**€ 51.80**	

Scheda elemento: CAM26_V02.050.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.050.010.C
Descrizione	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, armato in velo di vetro, spessore minimo 1,5 mm, ottenuto in monostrato mediante procedimento di spalmatura diretta sulle due facce dell'armatura. Avente la caratteristiche di resistenza alle radici: conforme a norma SIA 280/10, certificata secondo il test FLL. Posa a secco con sovrapposizione teli di almeno 10 cm e saldatura per termofusione dei sormonti a tenuta idraulica. Compreso fornitura e posa del sottostante strato di compensazione realizzato con tessuto non tessuto di polipropilene 100% del peso di almeno 400 g/m2. posato a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm. La posa è comprensiva di tutte le lavorazioni accessorie per il fissaggio meccanico perimetrale i relativi risvolti e i raccordi con i bocchettoni di scarico delle acque. Per superfici da 500 a 2000 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDETETTI VERDIFornitura e posa di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30513 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, per superfici da 500 a 2000 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 46.20000	0.777	€ 35.89740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.89740	1
Totale Parziale (TP)						**€ 35.89740**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.10256	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.20000	
Prezzo totale						**€ 46.20**	

Scheda elemento: CAM26_V02.050.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.050.010.D
Descrizione	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, armato in velo di vetro, spessore minimo 1,5 mm, ottenuto in monostrato mediante procedimento di spalmatura diretta sulle due facce dell'armatura. Avente la caratteristiche di resistenza alle radici: conforme a norma SIA 280/10, certificata secondo il test FLL. Posa a secco con sovrapposizione teli di almeno 10 cm e saldatura per termofusione dei sormonti a tenuta idraulica. Compreso fornitura e posa del sottostante strato di compensazione realizzato con tessuto non tessuto di polipropilene 100% del peso di almeno 400 g/m2. posato a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm. La posa è comprensiva di tutte le lavorazioni accessorie per il fissaggio meccanico perimetrale i relativi risvolti e i raccordi con i bocchettoni di scarico delle acque. Per superfici oltre i 2000 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDETETTI VERDIFornitura e posa di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27739 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, per superfici oltre i 2000 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 42.00000	0.777	€ 32.63400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.63400	1
Totale Parziale (TP)						**€ 32.63400**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.54778	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.81818	
Prezzo totale						**€ 42.00**	

Scheda elemento: CAM26_V02.050.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.050.015.A
Descrizione	Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore da 25 a 40 mm, strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec. - strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 10 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o subacido; Porosità totale > 60%, Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici fino a 200 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDETETTI VERDIFormazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.45571 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Formazione di tetto verde di tipo estensivo;per superfici fino a 200 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 69.00000	0.777	€ 53.61300	
Totale Prodotti da costruzione						€ 53.61300	1
Totale Parziale (TP)						**€ 53.61300**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.11421	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.27272	
Prezzo totale						**€ 69.00**	

Scheda elemento: CAM26_V02.050.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.050.015.B
Descrizione	Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore da 25 a 40 mm, strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec. - strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 10 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o subacido; Porosità totale > 60%, Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici da 200 a 500 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDETETTI VERDIFormazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41608 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Formazione di tetto verde di tipo estensivo;per superfici da 200 a 500 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 63.00000	0.777	€ 48.95100	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.95100	1
Totale Parziale (TP)						**€ 48.95100**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.32167	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.72727	
Prezzo totale						**€ 63.00**	

Scheda elemento: CAM26_V02.050.015.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.050.015.C
Descrizione	Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore da 25 a 40 mm, strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec. - strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 10 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o subacido; Porosità totale > 60%, Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici da 500 a 2000 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDETETTI VERDIFormazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38306 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Formazione di tetto verde di tipo estensivo;per superfici da 500 a 2000 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 58.00000	0.777	€ 45.06600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.06600	1
Totale Parziale (TP)						**€ 45.06600**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.66122	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.27272	
Prezzo totale						**€ 58.00**	

Scheda elemento: CAM26_V02.050.015.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.050.015.D
Descrizione	Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore da 25 a 40 mm, strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec. - strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 10 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o subacido; Porosità totale > 60%, Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici oltre i 2000 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDETETTI VERDIFormazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35664 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Formazione di tetto verde di tipo estensivo;per superfici oltre i 2000 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 54.00000	0.777	€ 41.95800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.95800	1
Totale Parziale (TP)						**€ 41.95800**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.13286	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.90909	
Prezzo totale						**€ 54.00**	

Scheda elemento: CAM26_V02.050.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.050.020.A
Descrizione	Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare, si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: - strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore compreso tra 40 a 60 mm; - strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; - strato di drenaggio e compensazione idrica in materiale naturale per uno spessore di 10 cm.; strato di separazione/filtro costituito da tessuto in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi , conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 25 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o sub-acido; Porosità totale > 60% Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici fino a 200 mq

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDETETTI VERDIFormazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.79254 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Formazione di tetto verde di tipo intensivo;per superfici fino a 200 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 120.00000	0.777	€ 93.24000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 93.24000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 93.24000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.85080	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.90908	
Prezzo totale						**€ 120.00**	

Scheda elemento: CAM26_V02.050.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.050.020.B
Descrizione	Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare, si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: - strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore compreso tra 40 a 60 mm; - strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; - strato di drenaggio e compensazione idrica in materiale naturale per uno spessore di 10 cm.; strato di separazione/filtro costituito da tessuto in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi , conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 25 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o sub-acido; Porosità totale > 60% Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici da 200 a 500 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDETETTI VERDIFormazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.72650 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Formazione di tetto verde di tipo intensivo;per superfici da 200 a 500 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 110.00000	0.777	€ 85.47000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 85.47000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 85.47000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.52990	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.99999	
Prezzo totale						**€ 110.00**	

Scheda elemento: CAM26_V02.050.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.050.020.C
Descrizione	Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare, si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: - strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore compreso tra 40 a 60 mm; - strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; - strato di drenaggio e compensazione idrica in materiale naturale per uno spessore di 10 cm.; strato di separazione/filtro costituito da tessuto in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi , conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 25 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o sub-acido; Porosità totale > 60% Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici da 500 a 2000 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDETETTI VERDIFormazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.68687 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Formazione di tetto verde di tipo intensivo; per superfici da 500 a 2000 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 104.00000	0.777	€ 80.80800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 80.80800	1
Totale Parziale (TP)						**€ 80.80800**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.73736	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.45454	
Prezzo totale						**€ 104.00**	

Scheda elemento: CAM26_V02.050.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.050.020.D
Descrizione	Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare, si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: - strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore compreso tra 40 a 60 mm; - strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; - strato di drenaggio e compensazione idrica in materiale naturale per uno spessore di 10 cm.; strato di separazione/filtro costituito da tessuto in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi , conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 25 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o sub-acido; Porosità totale > 60% Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici oltre i 2000 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDETETTI VERDIFormazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.64724 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Formazione di tetto verde di tipo intensivo;per superfici oltre i 2000 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 98.00000	0.777	€ 76.14600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 76.14600	1
Totale Parziale (TP)						**€ 76.14600**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.94482	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.90908	
Prezzo totale						**€ 98.00**	

Scheda elemento: CAM26_V02.050.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.050.025.A
Descrizione	Fornitura e stesa in opera di substrato di coltivo, adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o subacido; porosità totale > 60%; capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione trasporto in quota dei materiali.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDETETTI VERDIFornitura e stesa in opera di substrato di coltivo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.98407 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fornitura e stesa in opera di substrato di coltivo	Prodotti da costruzione	mc	€ 149.00000	0.777	€ 115.77300	
Totale Prodotti da costruzione						€ 115.77300	1
Totale Parziale (TP)						**€ 115.77300**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.68141	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.54544	
Prezzo totale						**€ 149.00**	

Scheda elemento: CAM26_V02.050.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.050.030.A
Descrizione	Messa a dimora, in talee, di sedum o altre crassulacee, nella dose di 50 g/mq per la realizzazione del tetto verde di tipo estensivo. Compreso manutenzione ordinaria e di avviamento per un anno dalla messa a dimora della vegetazione
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDETETTI VERDIMessa a dimora, in talee, di sedum
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04425 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Messa a dimora, in talee, di sedum	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.70000	0.777	€ 5.20590	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.20590	1
Totale Parziale (TP)						**€ 5.20590**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.88500	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.60909	
Prezzo totale						**€ 6.70**	

Scheda elemento: CAM26_V02.050.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.050.035.A
Descrizione	Fornitura e posa di stuoia precoltivata, con supporto geotessile biodegradabile, tipologia vegetale: Sedum, in non meno di 4 specie diverse (esempio indicativo delle specie: Sedum album, Sedum reflexum, Sedum floriferum, Sedum sexangulare). idoneo per coperture a verde di tipo estensivo, su strato portante della vegetazione adeguatamente preparato e livellato, posa con stretto accostamento dei bordi, annaffiamento con almeno 30 l/m² per 2-3 volte, mantenendo comunque umido il substrato fino alla completa radicazione, incluso sfrido e ripristino di eventuali mancanze di substrato.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDETETTI VERDIFornitura e posa di stuoia precoltivata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27739 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fornitura e posa di stuoia precoltivata	Prodotti da costruzione	mq	€ 42.00000	0.777	€ 32.63400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.63400	1
Totale Parziale (TP)						**€ 32.63400**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.54778	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.81818	
Prezzo totale						**€ 42.00**	

Scheda elemento: CAM26_V02.050.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.050.040.A
Descrizione	Idrosemina potenziata per tetto verde, con collanti e ammendanti - Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDETETTI VERDIIdrosemina potenziata con collanti e ammendanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04953 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Idrosemina potenziata con collanti e ammendanti	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.50000	0.777	€ 5.82750	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.82750	1
Totale Parziale (TP)						**€ 5.82750**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.99068	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.68182	
Prezzo totale						**€ 7.50**	

Scheda elemento: CAM26_V02.050.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.050.045.A
Descrizione	Formazione di copertura a verde tipo prato naturale composto da piante annuali di media altezza (30- 50 cm - almeno 5 specie selezionate e idonee al sito 5gr/mq), sono compresi tutti i lavori preparatori del terreno. Compresa prima innaffiatura e manutenzione di avviamento.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDETETTI VERDIFormazione di copertura a verde tipo prato naturale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05284 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Formazione di copertura a verde tipo prato naturale	Prodotti da costruzione	mq	€ 8.00000	0.777	€ 6.21600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.21600	1
Totale Parziale (TP)						**€ 6.21600**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.05672	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.72727	
Prezzo totale						**€ 8.00**	

Scheda elemento: CAM26_V02.050.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.050.050.A
Descrizione	Singola area di tetto verde inferioe a 500 mq di nuova costruzione
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDETETTI VERDIImpianto irriguo di nuova costruzione per singola area verde
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08586 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Singola area verde inferioe a 500 mq di nuova coatruzione	Attrezzature	mq	€ 13.00000	0.777	€ 10.10100	
Totale Attrezzature						€ 10.10100	1
Totale Parziale (TP)						**€ 10.10100**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.71717	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.18182	
Prezzo totale						**€ 13.00**	

Scheda elemento: CAM26_V02.050.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.050.050.B
Descrizione	Singola area di tetto verde da 500 a 1.000 mq di nuova costruzione
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDETETTI VERDIImpianto irriguo di nuova costruzione per singola area verde
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05944 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Singola area verde da 500 a 1.000 mq di nuova costruzione	Attrezzature	mq	€ 9.00000	0.777	€ 6.99300	
Totale Attrezzature						€ 6.99300	1
Totale Parziale (TP)						**€ 6.99300**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.18881	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.81818	
Prezzo totale						**€ 9.00**	

Scheda elemento: CAM26_V02.050.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.050.050.C
Descrizione	Singola area di tetto verdeda 1.000 a 5.000 mq di nuova costruzione
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDETETTI VERDIImpianto irriguo di nuova costruzione per singola area verde
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04623 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Singola area verde da 1.000 a 5.000 mq di nuova costruzione	Attrezzature	mq	€ 7.00000	0.777	€ 5.43900	
Totale Attrezzature						€ 5.43900	1
Totale Parziale (TP)						**€ 5.43900**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.92463	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.63636	
Prezzo totale						**€ 7.00**	

Scheda elemento: CAM26_V02.050.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.050.050.D
Descrizione	Singola area di tetto verde da 5.000 a 10.000 mq di nuova costruzione
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDETETTI VERDIImpianto irriguo di nuova costruzione per singola area verde
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03963 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Singola area verde da 5.000 a 10.000 mq di nuova costruzione	Attrezzature	mq	€ 6.00000	0.777	€ 4.66200	
Totale Attrezzature						€ 4.66200	1
Totale Parziale (TP)						**€ 4.66200**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.79254	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.54545	
Prezzo totale						**€ 6.00**	

Scheda elemento: CAM26_V02.050.050.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.050.050.E
Descrizione	Singola area di tetto verde maggiore di 10.000 mq di nuova costruzione
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDETETTI VERDIImpianto irriguo di nuova costruzione per singola area verde
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02972 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Singola area verde maggiore di 10.000 mq di nuova costruzione	Attrezzature	mq	€ 4.50000	0.777	€ 3.49650	
Totale Attrezzature						€ 3.49650	1
Totale Parziale (TP)						**€ 3.49650**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.59441	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.40909	
Prezzo totale						**€ 4.50**	

Scheda elemento: CAM26_V02.050.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.050.055.A
Descrizione	Singola area di tetto verde inferioe a 500 mq già esistente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDETETTI VERDIImpianto irriguo già esistente per singola area verde
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10237 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Singola area verde inferioe a 500 mq già esistente	Attrezzature	mq	€ 15.50000	0.777	€ 12.04350	
Totale Attrezzature						€ 12.04350	1
Totale Parziale (TP)						**€ 12.04350**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.04740	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.40909	
Prezzo totale						**€ 15.50**	

Scheda elemento: CAM26_V02.050.055.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.050.055.B
Descrizione	Singola area di tetto verde da 500 a 1.000 mq già esistente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDETETTI VERDIImpianto irriguo già esistente per singola area verde
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06935 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Singola area verde da 500 a 1.000 mq già esistente	Attrezzature	mq	€ 10.50000	0.777	€ 8.15850	
Totale Attrezzature						€ 8.15850	1
Totale Parziale (TP)						**€ 8.15850**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.38695	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.95455	
Prezzo totale						**€ 10.50**	

Scheda elemento: CAM26_V02.050.055.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.050.055.C
Descrizione	Singola area di tetto verde da 1.000 a 5.000 mq già esistente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDETETTI VERDIImpianto irriguo già esistente per singola area verde
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05614 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Singola area verde da 1.000 a 5.000 mq già esistente	Attrezzature	mq	€ 8.50000	0.777	€ 6.60450	
Totale Attrezzature						€ 6.60450	1
Totale Parziale (TP)						**€ 6.60450**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.12277	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.77273	
Prezzo totale						**€ 8.50**	

Scheda elemento: CAM26_V02.050.055.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.050.055.D
Descrizione	Singola area di tetto verde da 5.000 a 10.000 mq già esistente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDETETTI VERDIImpianto irriguo già esistente per singola area verde
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04293 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Singola area verde da 5.000 a 10.000 mq già esistente	Attrezzature	mq	€ 6.50000	0.777	€ 5.05050	
Totale Attrezzature						€ 5.05050	1
Totale Parziale (TP)						**€ 5.05050**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.85859	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.59091	
Prezzo totale						**€ 6.50**	

Scheda elemento: CAM26_V02.050.055.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.050.055.E
Descrizione	Singola area di tetto verde maggiore di 10.000 mq già esistente
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDETETTI VERDIImpianto irriguo già esistente per singola area verde
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03302 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Singola area verde maggiore di 10.000 mq già esistente	Attrezzature	mq	€ 5.00000	0.777	€ 3.88500	
Totale Attrezzature						€ 3.88500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 3.88500**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.66045	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.45455	
Prezzo totale						**€ 5.00**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.A
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di prima e seconda grandezza, in costa: Acacia dealbata
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.73950 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Acacia dealbta circ. 12-14 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 87.00000	1	€ 87.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 87.00000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 87.00000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.79000	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.17900	
Prezzo totale						**€ 111.97**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.AA

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.AA
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima e seconda grandezza, in pianura: Populus, alba/nigra/tremula
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.47991 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Populus circ. 12-14 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.46000	1	€ 56.46000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.46000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 56.46000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.59820	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.60582	
Prezzo totale						**€ 72.66**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.AB

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.AB
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di quarta grandezza, in pianura e montagna: Prunus avium
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.60231 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Prunus avium circ. 12-14 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 70.86000	1	€ 70.86000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 70.86000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 70.86000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.04620	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.29062	
Prezzo totale						**€ 91.20**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.AC

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.AC
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in pianura e montagna: Prunus avium
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.47660 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Prunus avium circ. 12-14 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.07000	1	€ 56.07000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.07000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 56.07000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.53190	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.56019	
Prezzo totale						**€ 72.16**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.AD

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.AD
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus salicifolia
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.75387 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pyrus salicifolia circ. 12-14 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 88.69000	1	€ 88.69000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 88.69000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 88.69000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.07730	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.37673	
Prezzo totale						**€ 114.14**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.AE

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.AE
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus salicifolia
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.85451 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pyrus salicifolia circ. 12-14 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 100.53000	1	€ 100.53000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 100.53000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 100.53000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.09010	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.76201	
Prezzo totale						**€ 129.38**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.AF

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.AF
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus cerris
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.88128 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quercus cerris circ. 12-14 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 103.68000	1	€ 103.68000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 103.68000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 103.68000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.62560	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.13056	
Prezzo totale						**€ 133.44**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.AG

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.AG
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus cerris
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.76424 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quercus cerris circ. 12-14 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 89.91000	1	€ 89.91000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 89.91000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 89.91000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.28470	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.51947	
Prezzo totale						**€ 115.71**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.AH

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.AH
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.16969 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quercus ilex circ. 12-14 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 137.61000	1	€ 137.61000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 137.61000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 137.61000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.39370	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.10037	
Prezzo totale						**€ 177.10**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.AI

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.AI
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.71910 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quercus ilex circ. 12-14 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 84.60000	1	€ 84.60000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 84.60000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 84.60000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.38200	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.89820	
Prezzo totale						**€ 108.88**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.AJ

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.AJ
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 35 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.89888 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quercus robur pubescens circ. 12-14 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 105.75000	1	€ 105.75000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 105.75000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 105.75000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.97750	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.37275	
Prezzo totale						**€ 136.10**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.AK

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.AK
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.71910 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quercus robur pubescens circ. 12-14 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 84.60000	1	€ 84.60000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 84.60000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 84.60000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.38200	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.89820	
Prezzo totale						**€ 108.88**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.AL

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.AL
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus frainetto
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.95625 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quercus frainetto circ. 12-14 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 112.50000	1	€ 112.50000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 112.50000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 112.50000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.12500	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.16250	
Prezzo totale						**€ 144.79**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.AM

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.AM
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38590 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Salix alba circ. 12-14 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 45.40000	1	€ 45.40000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.40000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 45.40000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.71800	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.31180	
Prezzo totale						**€ 58.43**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.AN

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.AN
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31518 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Salix alba circ. 12-14 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 37.08000	1	€ 37.08000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.08000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 37.08000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.30360	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.33836	
Prezzo totale						**€ 47.72**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.AO

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.AO
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura e montagna: Sorbus spp.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.60605 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sorbus circ. 12-14 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 71.30000	1	€ 71.30000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 71.30000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 71.30000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.12100	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.34210	
Prezzo totale						**€ 91.76**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.AP

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.AP
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Sorbus spp.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.64719 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sorbus circ. 12-14 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 76.14000	1	€ 76.14000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 76.14000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 76.14000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.94380	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.90838	
Prezzo totale						**€ 97.99**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.AQ

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.AQ
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in costa: Tamarix gallica
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.54302 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tamarix circ. 12-14 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 63.88500	1	€ 63.88500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 63.88500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 63.88500**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.86045	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.47455	
Prezzo totale						**€ 82.22**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.AR

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.AR
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in costa: Tamarix gallica
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.52479 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tamarix circ. 12-14 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 61.74000	1	€ 61.74000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.74000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 61.74000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.49580	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.22358	
Prezzo totale						**€ 79.46**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.AS

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.AS
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.44200 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tilia cordata circ. 12-14 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 52.00000	1	€ 52.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.00000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 52.00000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.84000	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.08400	
Prezzo totale						**€ 66.92**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.AT

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.AT
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.52097 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tilia cordata circ. 12-14 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 61.29000	1	€ 61.29000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.29000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 61.29000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.41930	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.17093	
Prezzo totale						**€ 78.88**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.AU

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.AU
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.44200 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tilia platyphyllos circ. 12-14 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 52.00000	1	€ 52.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.00000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 52.00000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.84000	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.08400	
Prezzo totale						**€ 66.92**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.AV

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.AV
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51332 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tilia platyphyllos circ. 12-14 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 60.39000	1	€ 60.39000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 60.39000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 60.39000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.26630	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.06563	
Prezzo totale						**€ 77.72**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.AW

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.AW
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.58064 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Ulmus minor circ. 12-14 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 68.31000	1	€ 68.31000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 68.31000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 68.31000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.61270	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.99227	
Prezzo totale						**€ 87.91**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.AX

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.AX
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.52097 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Ulmus minor circ. 12-14 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 61.29000	1	€ 61.29000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.29000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 61.29000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.41930	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.17093	
Prezzo totale						**€ 78.88**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.B
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.85782 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Acer campestre circ. 12-14 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 100.92000	1	€ 100.92000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 100.92000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 100.92000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.15640	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.80764	
Prezzo totale						**€ 129.88**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.C
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.69207 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Acer campestre circ. 12-14 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 81.42000	1	€ 81.42000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.42000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 81.42000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.84140	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.52614	
Prezzo totale						**€ 104.79**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.D
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.33875 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Acer monspessulanum circ. 12-14 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 157.50000	1	€ 157.50000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 157.50000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 157.50000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.77500	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.42750	
Prezzo totale						**€ 202.70**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.E
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di seconda grandezza, in pianura: Acer pseudoplatanus
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.99450 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Acer pseudoplatanus circ. 12-14 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 117.00000	1	€ 117.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 117.00000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 117.00000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.89000	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.68900	
Prezzo totale						**€ 150.58**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.F
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Acer pseudoplatanus
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.72293 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Acer pseudoplatanus circ. 12-14 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 85.05000	1	€ 85.05000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 85.05000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 85.05000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.45850	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.95085	
Prezzo totale						**€ 109.46**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.G
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di prima grandezza, in pianura: Alnus cordata; A.glutinosa
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.54035 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Alnus cordata Alnus Glutinosa 12-14 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 63.57000	1	€ 63.57000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 63.57000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 63.57000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.80690	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.43769	
Prezzo totale						**€ 81.81**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.H
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: Alnus cordata;A.glutinosa
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.49496 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Alnus cordata Alnus Glutinosa 12-14 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 58.23000	1	€ 58.23000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 58.23000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 58.23000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.89910	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.81291	
Prezzo totale						**€ 74.94**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.I
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di prima grandezza, in pianura: Carpinus betulus
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.08375 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Carpinus betulus circ. 12-14 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 127.50000	1	€ 127.50000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 127.50000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 127.50000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.67500	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.91750	
Prezzo totale						**€ 164.09**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.J
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: Carpinus betulus
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.89671 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Carpinus betulus circ. 12-14 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 105.49500	1	€ 105.49500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 105.49500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 105.49500**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.93415	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.34292	
Prezzo totale						**€ 135.77**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.K
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Castanea sativa
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.95625 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Castanea sativa circ. 12-14 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 112.50000	1	€ 112.50000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 112.50000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 112.50000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.12500	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.16250	
Prezzo totale						**€ 144.79**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.L
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Castanea sativa
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.62042 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Castanea sativa circ. 12-14 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 72.99000	1	€ 72.99000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 72.99000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 72.99000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.40830	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.53983	
Prezzo totale						**€ 93.94**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.M
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.57175 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Celtius australis circ. 12-14 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 67.26500	1	€ 67.26500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.26500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 67.26500**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.43505	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.87001	
Prezzo totale						**€ 86.57**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.N
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.49496 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Celtius australis circ. 12-14 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 58.23000	1	€ 58.23000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 58.23000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 58.23000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.89910	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.81291	
Prezzo totale						**€ 74.94**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.O
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Ceratonia siliqua
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.73874 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Ceratonia circ. 12-14 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 86.91000	1	€ 86.91000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 86.91000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 86.91000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.77470	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.16847	
Prezzo totale						**€ 111.85**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.P
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.83904 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cercis siliquastrum circ. 12-14 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 98.71000	1	€ 98.71000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 98.71000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 98.71000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.78070	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.54907	
Prezzo totale						**€ 127.04**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.Q
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.70214 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cercis siliquastrum circ. 12-14 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 82.60500	1	€ 82.60500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 82.60500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 82.60500**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.04285	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.66479	
Prezzo totale						**€ 106.31**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.R
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura: Fraxinus ornus
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.67686 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fraxinus ornus circ. 12-14 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 79.63000	1	€ 79.63000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 79.63000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 79.63000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.53710	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.31671	
Prezzo totale						**€ 102.48**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.S
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Fraxinus ornus
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.75314 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fraxinus ornus circ. 12-14 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 88.60500	1	€ 88.60500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 88.60500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 88.60500**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.06285	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.36679	
Prezzo totale						**€ 114.03**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.T
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura: Malus sylvestris
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.05379 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malus sylvestris circ. 12-14 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 123.97500	1	€ 123.97500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 123.97500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 123.97500**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.07575	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.50508	
Prezzo totale						**€ 159.56**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.U

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.U
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di quarta grandezza, in pianura: Mespilus germanica
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.82429 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Mespilus germanica circ. 12-14 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 96.97500	1	€ 96.97500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 96.97500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 96.97500**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.48575	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.34608	
Prezzo totale						**€ 124.81**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.V

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.V
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di seconda grandezza, in pianura: Ostrya carpinifolia
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.84575 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Ostrya carpinifolia circ. 12-14 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 99.50000	1	€ 99.50000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 99.50000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 99.50000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.91500	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.64150	
Prezzo totale						**€ 128.06**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.W

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.W
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Ostrya carpinifolia
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.85731 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Ostrya carpinifolia circ. 12-14 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 100.86000	1	€ 100.86000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 100.86000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 100.86000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.14620	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.80062	
Prezzo totale						**€ 129.81**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.X

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.X
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.54400 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Olea europea circ. 12-14 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 64.00000	1	€ 64.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 64.00000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 64.00000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.88000	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.48800	
Prezzo totale						**€ 82.37**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.Y

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.Y
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.80937 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Olea europea circ. 12-14 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 95.22000	1	€ 95.22000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 95.22000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 95.22000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.18740	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.14074	
Prezzo totale						**€ 122.55**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.010.Z

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.010.Z
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di seconda grandezza, in costa:Pinus halepensis - Pinus pinea
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39100 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pinus halepensis circ. 12-14 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.00000	1	€ 46.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.00000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 46.00000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.82000	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.38200	
Prezzo totale						**€ 59.20**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.A
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 110 lit., di prima p seconda grandezza, in costa: Acacia dealbata
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.69959 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Acacia dealbta circ. 16-18 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 82.30500	1	€ 82.30500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 82.30500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 82.30500**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.99185	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.62969	
Prezzo totale						**€ 105.93**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.AA

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.AA
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus salicifolia
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.52847 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pyrus salicifolia circ. 16-18 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 179.82000	1	€ 179.82000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 179.82000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 179.82000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.56940	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.03894	
Prezzo totale						**€ 231.43**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.AB

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.AB
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di seconda grandezza, in costa:Pinus halepensis
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.03938 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pinus pinea circ. 16-18 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 122.28000	1	€ 122.28000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 122.28000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 122.28000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.78760	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.30676	
Prezzo totale						**€ 157.37**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.AC

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.AC
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in costa:Pinus halepensis
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.97155 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pinus pinea circ. 16-18 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 114.30000	1	€ 114.30000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 114.30000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 114.30000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.43100	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.37310	
Prezzo totale						**€ 147.10**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.AD

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.AD
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus cerris
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.34870 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quercus cerris circ. 16-18 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 158.67000	1	€ 158.67000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 158.67000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 158.67000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.97390	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.56439	
Prezzo totale						**€ 204.21**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.AE

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.AE
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.42735 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quercus ilex circ. 16-18 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 285.57000	1	€ 285.57000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 285.57000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 285.57000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 48.54690	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 33.41169	
Prezzo totale						**€ 367.53**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.AF

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.AF
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.48487 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quercus ilex circ. 16-18 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 174.69000	1	€ 174.69000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 174.69000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 174.69000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.69730	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.43873	
Prezzo totale						**€ 224.83**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.AG

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.AG
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.57361 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quercus robur pubescens circ. 16-18 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 185.13000	1	€ 185.13000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 185.13000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 185.13000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 31.47210	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.66021	
Prezzo totale						**€ 238.26**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.AH

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.AH
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.27679 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quercus robur pubescens circ. 16-18 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 150.21000	1	€ 150.21000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 150.21000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 150.21000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.53570	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.57457	
Prezzo totale						**€ 193.32**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.AI

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.AI
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus frainetto
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.81050 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quercus frainetto circ. 16-18 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 213.00000	1	€ 213.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 213.00000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 213.00000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 36.21000	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.92100	
Prezzo totale						**€ 274.13**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.AJ

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.AJ
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 65 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.83589 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Salix alba circ. 16-18 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 98.34000	1	€ 98.34000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 98.34000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 98.34000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.71780	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.50578	
Prezzo totale						**€ 126.56**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.AK

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.AK
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.71910 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Salix alba circ. 16-18 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 84.60000	1	€ 84.60000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 84.60000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 84.60000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.38200	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.89820	
Prezzo totale						**€ 108.88**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.AL

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.AL
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 65 lit., di terza grandezza, in pianura e montagna: Sorbus spp.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.68850 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sorbus circ. 16-18 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 81.00000	1	€ 81.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.00000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 81.00000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.77000	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.47700	
Prezzo totale						**€ 104.25**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.AM

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.AM
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Sorbus spp.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.22247 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sorbus circ. 16-18 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 143.82000	1	€ 143.82000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 143.82000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 143.82000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.44940	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.82694	
Prezzo totale						**€ 185.10**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.AN

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.AN
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in costa: Tamarix gallica
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.94554 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tamarix circ. 16-18 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 111.24000	1	€ 111.24000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 111.24000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 111.24000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.91080	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.01508	
Prezzo totale						**€ 143.17**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.AO

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.AO
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.68850 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tilia cordata circ. 16-18 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 81.00000	1	€ 81.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.00000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 81.00000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.77000	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.47700	
Prezzo totale						**€ 104.25**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.AP

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.AP
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.94554 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tilia cordata circ. 16-18 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 111.24000	1	€ 111.24000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 111.24000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 111.24000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.91080	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.01508	
Prezzo totale						**€ 143.17**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.AQ

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.AQ
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.68850 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tilia platyphyllos circ. 16-18 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 81.00000	1	€ 81.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.00000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 81.00000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.77000	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.47700	
Prezzo totale						**€ 104.25**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.AR

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.AR
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.07419 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tilia platyphyllos circ. 16-18 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 126.37500	1	€ 126.37500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 126.37500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 126.37500**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.48375	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.78588	
Prezzo totale						**€ 162.64**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.AS

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.AS
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.68850 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Ulmus minor circ. 16-18 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 81.00000	1	€ 81.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.00000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 81.00000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.77000	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.47700	
Prezzo totale						**€ 104.25**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.AT

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.AT
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.04270 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Ulmus minor circ. 16-18 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 122.67000	1	€ 122.67000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 122.67000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 122.67000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.85390	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.35239	
Prezzo totale						**€ 157.88**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.B
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.51904 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Acer campestre circ. 16-18 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 178.71000	1	€ 178.71000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 178.71000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 178.71000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.38070	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.90907	
Prezzo totale						**€ 230.00**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.C
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.34487 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Acer campestre circ. 16-18 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 158.22000	1	€ 158.22000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 158.22000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 158.22000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.89740	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.51174	
Prezzo totale						**€ 203.63**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.D
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.31500 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Acer monspessulanum circ. 16-18 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 390.00000	1	€ 390.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 390.00000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 390.00000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 66.30000	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 45.63000	
Prezzo totale						**€ 501.93**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.E
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.29500 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Acer monspessulanum circ. 16-18 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 270.00000	1	€ 270.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 270.00000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 270.00000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 45.90000	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 31.59000	
Prezzo totale						**€ 347.49**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.F
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Acer pseudoplatanus
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.24058 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Acer pseudoplatanus circ. 16-18 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 145.95000	1	€ 145.95000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 145.95000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 145.95000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.81150	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.07615	
Prezzo totale						**€ 187.84**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.G
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: Alnus cordata; A.glutinosa
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.03377 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Alnus cordata Alnus Glutinosa 16-18 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 121.62000	1	€ 121.62000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 121.62000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 121.62000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.67540	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.22954	
Prezzo totale						**€ 156.52**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.H
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di prima grandezza, in pianura: Carpinus betulus
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.91250 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Carpinus betulus circ. 16-18 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 225.00000	1	€ 225.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 225.00000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 225.00000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 38.25000	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.32500	
Prezzo totale						**€ 289.58**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.I
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: Carpinus betulus
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.49366 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Carpinus betulus circ. 16-18 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 175.72500	1	€ 175.72500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 175.72500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 175.72500**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.87325	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.55983	
Prezzo totale						**€ 226.16**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.J
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Castanea sativa
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.91250 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Castanea sativa circ. 16-18 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 225.00000	1	€ 225.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 225.00000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 225.00000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 38.25000	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.32500	
Prezzo totale						**€ 289.58**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.K
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Castanea sativa
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.15974 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Castanea sativa circ. 16-18 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 136.44000	1	€ 136.44000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 136.44000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 136.44000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.19480	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.96348	
Prezzo totale						**€ 175.60**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.L
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 110 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.99641 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Celtius australis circ. 16-18 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 117.22500	1	€ 117.22500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 117.22500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 117.22500**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.92825	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.71533	
Prezzo totale						**€ 150.87**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.M
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.09089 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Celtius australis circ. 16-18 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 128.34000	1	€ 128.34000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 128.34000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 128.34000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.81780	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.01578	
Prezzo totale						**€ 165.17**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.N
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Ceratonia siliqua
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.06856 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Ceratonia circ. 16-18 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 243.36000	1	€ 243.36000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 243.36000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 243.36000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 41.37120	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.47312	
Prezzo totale						**€ 313.20**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.O
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.62775 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cercis siliquastrum circ. 16-18 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 191.50000	1	€ 191.50000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 191.50000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 191.50000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 32.55500	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.40550	
Prezzo totale						**€ 246.46**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.P
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.68224 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cercis siliquastrum circ. 16-18 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 197.91000	1	€ 197.91000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 197.91000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 197.91000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 33.64470	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.15547	
Prezzo totale						**€ 254.71**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.Q
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Fraxinus ornus
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.40174 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fraxinus ornus circ. 16-18 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 164.91000	1	€ 164.91000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 164.91000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 164.91000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.03470	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.29447	
Prezzo totale						**€ 212.24**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.R
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di terza grandezza, in pianura: Malus sylvestris
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.68850 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Malus sylvestris circ. 16-18 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 81.00000	1	€ 81.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.00000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 81.00000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.77000	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.47700	
Prezzo totale						**€ 104.25**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.S
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 65 lit., di quarta grandezza, in pianura: Mespilus germanica
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.21482 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Mespilus germanica circ. 16-18 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 142.92000	1	€ 142.92000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 142.92000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 142.92000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.29640	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.72164	
Prezzo totale						**€ 183.94**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.T
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di seconda grandezza, in pianura: Ostrya carpinifolia
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.42163 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Ostrya carpinifolia circ. 16-18 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 167.25000	1	€ 167.25000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 167.25000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 167.25000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.43250	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.56825	
Prezzo totale						**€ 215.25**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.U

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.U
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Ostrya carpinifolia
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.39052 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Ostrya carpinifolia circ. 16-18 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 163.59000	1	€ 163.59000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 163.59000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 163.59000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.81030	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.14003	
Prezzo totale						**€ 210.54**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.V

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.V
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.93500 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Olea europea circ. 16-18 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 110.00000	1	€ 110.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 110.00000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 110.00000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.70000	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.87000	
Prezzo totale						**€ 141.57**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.W

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.W
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.51088 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Olea europea circ. 16-18 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 177.75000	1	€ 177.75000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 177.75000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 177.75000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.21750	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.79675	
Prezzo totale						**€ 228.76**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.X

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.X
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima e seconda grandezza, in pianura: Populus, alba/nigra/tremula
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.92382 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Populus circ. 16-18 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 108.68500	1	€ 108.68500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 108.68500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 108.68500**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.47645	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.71615	
Prezzo totale						**€ 139.88**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.Y

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.Y
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in pianura e montagna: Prunus avium
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.85451 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Prunus avium circ. 16-18 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 100.53000	1	€ 100.53000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 100.53000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 100.53000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.09010	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.76201	
Prezzo totale						**€ 129.38**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.015.Z

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.015.Z
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus salicifolia
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.36000 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pyrus salicifolia circ. 16-18 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 160.00000	1	€ 160.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 160.00000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 160.00000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.20000	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.72000	
Prezzo totale						**€ 205.92**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.020.A
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 230 lit, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.92230 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Acer campestre circ. 20-25 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 343.80000	1	€ 343.80000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 343.80000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 343.80000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 58.44600	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 40.22460	
Prezzo totale						**€ 442.47**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.020.AA

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.020.AA
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.48487 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Salix alba circ. 20-25 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 174.69000	1	€ 174.69000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 174.69000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 174.69000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.69730	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.43873	
Prezzo totale						**€ 224.83**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.020.AB

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.020.AB
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in costa: Tamarix gallica
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.79852 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tamarix circ. 20-25 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 211.59000	1	€ 211.59000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 211.59000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 211.59000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.97030	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.75603	
Prezzo totale						**€ 272.32**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.020.AC

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.020.AC
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.79852 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tilia cordata circ. 20-25 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 211.59000	1	€ 211.59000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 211.59000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 211.59000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.97030	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.75603	
Prezzo totale						**€ 272.32**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.020.AD

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.020.AD
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.70901 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tilia platyphyllos circ. 20-25 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 201.06000	1	€ 201.06000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 201.06000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 201.06000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 34.18020	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.52402	
Prezzo totale						**€ 258.76**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.020.AE

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.020.AE
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.70901 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Ulmus minor circ. 20-25 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 201.06000	1	€ 201.06000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 201.06000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 201.06000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 34.18020	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.52402	
Prezzo totale						**€ 258.76**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.020.B
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.44558 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Acer campestre circ. 20-25 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 287.71500	1	€ 287.71500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 287.71500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 287.71500**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 48.91155	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 33.66266	
Prezzo totale						**€ 370.29**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.020.C
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.73750 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Acer monspessulanum circ. 20-25 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 675.00000	1	€ 675.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 675.00000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 675.00000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 114.75000	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 78.97500	
Prezzo totale						**€ 868.73**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.020.D
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.57000 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Acer monspessulanum circ. 20-25 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 420.00000	1	€ 420.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 420.00000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 420.00000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 71.40000	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 49.14000	
Prezzo totale						**€ 540.54**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.020.E
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Acer pseudoplatanus
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.05428 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Acer pseudoplatanus circ. 20-25 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 241.68000	1	€ 241.68000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 241.68000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 241.68000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 41.08560	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.27656	
Prezzo totale						**€ 311.04**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.020.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.020.F
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: Alnus cordata; A.glutinosa
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.72444 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Alnus cordata Alnus Glutinosa 20-25 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 202.87500	1	€ 202.87500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 202.87500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 202.87500**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 34.48875	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.73638	
Prezzo totale						**€ 261.10**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.020.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.020.G
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di prima grandezza, in pianura: Carpinus betulus
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.31500 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Carpinus betulus circ. 20-25 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 390.00000	1	€ 390.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 390.00000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 390.00000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 66.30000	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 45.63000	
Prezzo totale						**€ 501.93**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.020.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.020.H
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: Carpinus betulus
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.42709 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Carpinus betulus circ. 20-25 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 285.54000	1	€ 285.54000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 285.54000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 285.54000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 48.54180	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 33.40818	
Prezzo totale						**€ 367.49**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.020.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.020.I
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Castanea sativa
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.18750 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Castanea sativa circ. 20-25 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 375.00000	1	€ 375.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 375.00000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 375.00000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 63.75000	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 43.87500	
Prezzo totale						**€ 482.63**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.020.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.020.J
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.02850 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Celtius australis circ. 20-25 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 121.00000	1	€ 121.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 121.00000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 121.00000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.57000	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.15700	
Prezzo totale						**€ 155.73**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.020.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.020.K
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.85551 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Celtius australis circ. 20-25 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 218.29500	1	€ 218.29500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 218.29500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 218.29500**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 37.11015	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.54052	
Prezzo totale						**€ 280.95**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.020.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.020.L
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.20750 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cercis siliquastrum circ. 20-25 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 495.00000	1	€ 495.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 495.00000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 495.00000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 84.15000	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 57.91500	
Prezzo totale						**€ 637.07**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.020.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.020.M
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.32495 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cercis siliquastrum circ. 20-25 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 391.17000	1	€ 391.17000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 391.17000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 391.17000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 66.49890	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 45.76689	
Prezzo totale						**€ 503.44**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.020.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.020.N
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Fraxinus ornus
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.06856 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Fraxinus ornus circ. 20-25 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 243.36000	1	€ 243.36000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 243.36000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 243.36000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 41.37120	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.47312	
Prezzo totale						**€ 313.20**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.020.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.020.O
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 120 lit., di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.47325 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Olea europea circ. 20-25 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 290.97000	1	€ 290.97000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 290.97000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 290.97000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 49.46490	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 34.04349	
Prezzo totale						**€ 374.48**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.020.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.020.P
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Ostrya carpinifolia
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.13665 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Ostrya carpinifolia circ. 20-25 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 251.37000	1	€ 251.37000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 251.37000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 251.37000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 42.73290	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 29.41029	
Prezzo totale						**€ 323.51**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.020.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.020.Q
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima e seconda grandezza, in pianura: Populus, alba/nigra/tremula
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.37400 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Populus circ. 20-25 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 161.64750	1	€ 161.64750	
Totale Prodotti da costruzione						€ 161.64750	1
Totale Parziale (TP)						**€ 161.64750**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.48008	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.91276	
Prezzo totale						**€ 208.04**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.020.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.020.R
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in pianura e montagna: Prunus avium
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.48487 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Prunus avium circ. 20-25 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 174.69000	1	€ 174.69000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 174.69000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 174.69000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.69730	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.43873	
Prezzo totale						**€ 224.83**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.020.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.020.S
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus pyraster
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.29500 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pyrus pysaster circ. 20-25 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 270.00000	1	€ 270.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 270.00000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 270.00000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 45.90000	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 31.59000	
Prezzo totale						**€ 347.49**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.020.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.020.T
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus cerris
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.47325 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quercus cerris circ. 20-25 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 290.97000	1	€ 290.97000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 290.97000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 290.97000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 49.46490	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 34.04349	
Prezzo totale						**€ 374.48**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.020.U

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.020.U
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 150 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.40640 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quercus ilex circ. 20-25 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 518.40000	1	€ 518.40000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 518.40000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 518.40000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 88.12800	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 60.65280	
Prezzo totale						**€ 667.18**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.020.V

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.020.V
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.87793 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quercus ilex circ. 20-25 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 338.58000	1	€ 338.58000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 338.58000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 338.58000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 57.55860	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 39.61386	
Prezzo totale						**€ 435.75**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.020.W

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.020.W
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 165 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.69739 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quercus robur pubescens circ. 20-25 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 317.34000	1	€ 317.34000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 317.34000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 317.34000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 53.94780	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 37.12878	
Prezzo totale						**€ 408.42**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.020.X

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.020.X
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.24834 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quercus robur pubescens circ. 20-25 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 264.51000	1	€ 264.51000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 264.51000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 264.51000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 44.96670	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 30.94767	
Prezzo totale						**€ 340.42**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.020.Y

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.020.Y
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus frainetto
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.48075 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Quercus frainetto circ. 20-25 in zolla	Prodotti da costruzione	cad	€ 409.50000	1	€ 409.50000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 409.50000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 409.50000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 69.61500	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 47.91150	
Prezzo totale						**€ 527.03**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.020.Z

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.020.Z
Descrizione	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 120 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.79852 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Salix alba circ. 20-25 in vaso	Prodotti da costruzione	cad	€ 211.59000	1	€ 211.59000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 211.59000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 211.59000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.97030	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.75603	
Prezzo totale						**€ 272.32**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.025.A
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa: Nerium oleander
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04667 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Nerium oleander in vaso da 3 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.49000	1	€ 5.49000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.49000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 5.49000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.93330	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.64233	
Prezzo totale						**€ 7.07**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.025.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.025.B
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa: Nerium oleander
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15300 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Nerium oleander in vaso da 7 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.00000	1	€ 18.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.00000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 18.00000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.06000	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.10600	
Prezzo totale						**€ 23.17**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.025.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.025.C
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Rhamnus alaternus
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03950 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rhamnus alaternus in vaso da 3 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.64667	1	€ 4.64667	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.64667	1
Totale Parziale (TP)						**€ 4.64667**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.78993	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.54366	
Prezzo totale						**€ 5.98**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.025.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.025.D
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Rhamnus alaternus
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08925 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rhamnus alaternus in vaso da 7 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.50000	1	€ 10.50000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.50000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 10.50000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.78500	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.22850	
Prezzo totale						**€ 13.51**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.025.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.025.E
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura: Rosa rampicante
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08455 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rosa rampicante in vaso da 3 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.94667	1	€ 9.94667	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.94667	1
Totale Parziale (TP)						**€ 9.94667**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.69093	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.16376	
Prezzo totale						**€ 12.80**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.025.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.025.F
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura: Rosa rampicante
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12750 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rosa rampicante in vaso da 7 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.00000	1	€ 15.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.00000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 15.00000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.55000	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.75500	
Prezzo totale						**€ 19.31**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.025.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.025.G
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Sambucus nigra
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05100 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sambucus nigra in vaso da 3 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.00000	1	€ 6.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.00000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 6.00000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.02000	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.70200	
Prezzo totale						**€ 7.72**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.025.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.025.H
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Sambucus nigra
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10200 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sambucus nigra in vaso da 7 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.00000	1	€ 12.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.00000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 12.00000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.04000	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.40400	
Prezzo totale						**€ 15.44**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.025.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.025.I
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 1 clt., zona costa/pianura/montagna: Spartium junceum
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02550 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Spartium junceum in vaso da 1 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.00000	1	€ 3.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.00000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 3.00000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.51000	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.35100	
Prezzo totale						**€ 3.86**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.025.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.025.J
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Spartium junceum
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04220 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Spartium junceum in vaso da 3 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.96500	1	€ 4.96500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.96500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 4.96500**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.84405	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.58091	
Prezzo totale						**€ 6.39**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.025.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.025.K
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Spartium junceum
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08798 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Spartium junceum in vaso da 7 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.35000	1	€ 10.35000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.35000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 10.35000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.75950	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.21095	
Prezzo totale						**€ 13.32**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.030.A
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Clematis spp.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10710 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Clematis in vaso da 3 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.60000	1	€ 12.60000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.60000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 12.60000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.14200	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.47420	
Prezzo totale						**€ 16.22**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.030.B
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Colutea arborescens
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05100 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Colutea arborescens in vaso da 3 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.00000	1	€ 6.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.00000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 6.00000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.02000	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.70200	
Prezzo totale						**€ 7.72**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.030.C
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Colutea arborescens
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07650 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Colutea arborescens in vaso da 7 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.00000	1	€ 9.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.00000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 9.00000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.53000	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.05300	
Prezzo totale						**€ 11.58**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.030.D
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Cytisus spp.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04049 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cytisus in vaso da 3 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.76333	1	€ 4.76333	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.76333	1
Totale Parziale (TP)						**€ 4.76333**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.80977	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.55731	
Prezzo totale						**€ 6.13**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.030.E
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Cytisus spp.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09563 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cytisus in vaso da 7 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.25000	1	€ 11.25000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.25000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 11.25000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.91250	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.31625	
Prezzo totale						**€ 14.48**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.030.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.030.F
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Lonicera spp.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05412 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lonicera in var. in vaso da 3 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.36667	1	€ 6.36667	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.36667	1
Totale Parziale (TP)						**€ 6.36667**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.08233	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.74490	
Prezzo totale						**€ 8.19**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.030.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.030.G
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Lonicera spp.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13668 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lonicera in var. in vaso da 7 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.08000	1	€ 16.08000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.08000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 16.08000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.73360	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.88136	
Prezzo totale						**€ 20.69**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.030.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.030.H
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Myrtus communis
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05840 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Myrtus communis in vaso da 3 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.87000	1	€ 6.87000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.87000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 6.87000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.16790	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.80379	
Prezzo totale						**€ 8.84**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.030.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.030.I
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Myrtus communis
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13273 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Myrtus communis in vaso da 7 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.61500	1	€ 15.61500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.61500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 15.61500**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.65455	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.82696	
Prezzo totale						**€ 20.10**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.030.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.030.J
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Viburnum tinus
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04267 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Viburnum tinus in vaso da 3 .clt	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.02000	1	€ 5.02000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.02000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 5.02000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.85340	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.58734	
Prezzo totale						**€ 6.46**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.030.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.030.K
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona pianura/montagna: Viburnum tinus
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08925 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Viburnum tinus in vaso da 7 .clt	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.50000	1	€ 10.50000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.50000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 10.50000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.78500	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.22850	
Prezzo totale						**€ 13.51**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.030.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.030.L
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.00-1.25, zona pianura/montagna: Viburnum tinus
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18972 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Viburnum tinus in zolla altezza 1.00-1.25	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.32000	1	€ 22.32000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.32000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 22.32000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.79440	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.61144	
Prezzo totale						**€ 28.73**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.030.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.030.M
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-1.75, zona pianura/montagna: Viburnum tinus
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.49496 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Viburnum tinus in zolla altezza 1.50-1.75	Prodotti da costruzione	cad	€ 58.23000	1	€ 58.23000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 58.23000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 58.23000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.89910	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.81291	
Prezzo totale						**€ 74.94**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.030.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.030.N
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.75-2.00, zona pianura/montagna: Viburnum tinus
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.67550 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Viburnum tinus in zolla altezza 1.75-2.00	Prodotti da costruzione	cad	€ 79.47000	1	€ 79.47000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 79.47000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 79.47000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.50990	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.29799	
Prezzo totale						**€ 102.28**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.035.A
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.00-1.25, zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23409 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arbutus unedo in zolla altezza 1.00-1.25	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.54000	1	€ 27.54000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.54000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 27.54000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.68180	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.22218	
Prezzo totale						**€ 35.44**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.035.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.035.B
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-1.75, zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.70151 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arbutus unedo in zolla altezza 1.50-1.74	Prodotti da costruzione	cad	€ 82.53000	1	€ 82.53000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 82.53000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 82.53000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.03010	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.65601	
Prezzo totale						**€ 106.22**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.035.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.035.C
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.75-2.00, zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.10619 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arbutus unedo in zolla altezza 1.75-2.00	Prodotti da costruzione	cad	€ 130.14000	1	€ 130.14000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 130.14000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 130.14000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.12380	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.22638	
Prezzo totale						**€ 167.49**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.035.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.035.D
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Cornus spp.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03638 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cornus in vaso da 3 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.28000	1	€ 4.28000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.28000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 4.28000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.72760	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.50076	
Prezzo totale						**€ 5.51**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.035.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.035.E
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona pianura/montagna: Cornus spp.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09520 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cornus in vaso da 7 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.20000	1	€ 11.20000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.20000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 11.20000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.90400	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.31040	
Prezzo totale						**€ 14.41**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.035.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.035.F
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona pianura/montagna: Corylus avellana
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09435 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Corylus avellana in vaso da 7 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.10000	1	€ 11.10000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.10000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 11.10000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.88700	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.29870	
Prezzo totale						**€ 14.29**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.035.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.035.G
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-2.00, zona pianura/montagna: Corylus avellana
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18972 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Corylus avellana in zolla altezza 1.50-2.00	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.32000	1	€ 22.32000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.32000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 22.32000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.79440	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.61144	
Prezzo totale						**€ 28.73**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.035.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.035.H
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.75-2.00, zona costa/pianura/montagna: Crataegus spp.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37715 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Crataegus in zolla altezza 1.75-2.00	Prodotti da costruzione	cad	€ 44.37000	1	€ 44.37000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.37000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 44.37000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.54290	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.19129	
Prezzo totale						**€ 57.10**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.035.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.035.I
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Hedera spp.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06463 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Hedera in vaso da 3 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.60333	1	€ 7.60333	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.60333	1
Totale Parziale (TP)						**€ 7.60333**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.29257	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.88959	
Prezzo totale						**€ 9.79**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.035.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.035.J
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona pianura/montagna: Hedera spp.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10617 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Hedera in vaso da 7 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.49000	1	€ 12.49000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.49000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 12.49000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.12330	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.46133	
Prezzo totale						**€ 16.07**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.035.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.035.K
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Ilex aquifolium
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05432 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Ilex aquifolium in vaso da 3 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.39000	1	€ 6.39000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.39000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 6.39000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.08630	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.74763	
Prezzo totale						**€ 8.22**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.035.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.035.L
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.00-1.25, zona pianura/montagna: Ilex aquifolium
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.49011 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Ilex aquifolium in zolla altezza 1.00-1.25	Prodotti da costruzione	cad	€ 57.66000	1	€ 57.66000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 57.66000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 57.66000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.80220	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.74622	
Prezzo totale						**€ 74.21**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.035.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.035.M
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-1.75, zona pianura/montagna: Ilex aquifolium
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.76424 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Ilex aquifolium in zolla altezza 1.50-1.75	Prodotti da costruzione	cad	€ 89.91000	1	€ 89.91000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 89.91000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 89.91000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.28470	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.51947	
Prezzo totale						**€ 115.71**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.035.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.035.N
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa: Juniperus spp.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04569 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Juniperus in vaso da 3 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.37500	1	€ 5.37500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.37500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 5.37500**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.91375	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.62888	
Prezzo totale						**€ 6.92**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.035.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.035.O
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa: Juniperus spp.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10200 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Juniperus in vaso da 7 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.00000	1	€ 12.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.00000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 12.00000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.04000	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.40400	
Prezzo totale						**€ 15.44**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.035.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.035.P
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.00-.1,25, zona costa: Juniperus spp.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12164 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Juniperus in zolla altezza 1.00-1.25	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.31000	1	€ 14.31000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.31000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 14.31000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.43270	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.67427	
Prezzo totale						**€ 18.42**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.035.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.035.Q
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-.1,75, zona costa: Juniperus spp.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25169 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Juniperus in zolla altezza 1.50-1.75	Prodotti da costruzione	cad	€ 29.61000	1	€ 29.61000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.61000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 29.61000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.03370	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.46437	
Prezzo totale						**€ 38.11**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.035.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.035.R
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Laurus nobilis
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03273 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Laurus nobili in vaso da 3 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.85000	1	€ 3.85000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.85000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 3.85000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.65450	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.45045	
Prezzo totale						**€ 4.95**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.035.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.035.S
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Laurus nobilis
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11781 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Laurus nobili in vaso da 7 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.86000	1	€ 13.86000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.86000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 13.86000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.35620	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.62162	
Prezzo totale						**€ 17.84**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.035.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.035.T
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura: Rosa rugosa
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04706 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rosa rugosa in vaso da 3 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.53667	1	€ 5.53667	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.53667	1
Totale Parziale (TP)						**€ 5.53667**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.94123	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.64779	
Prezzo totale						**€ 7.13**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.035.U

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.035.U
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura: Rosa rugosa
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09563 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rosa rugosa in vaso da 7 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.25000	1	€ 11.25000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.25000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 11.25000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.91250	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.31625	
Prezzo totale						**€ 14.48**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.040.A
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04465 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arbutus unedo in vaso da 3 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.25333	1	€ 5.25333	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.25333	1
Totale Parziale (TP)						**€ 5.25333**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.89307	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.61464	
Prezzo totale						**€ 6.76**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.040.B
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09951 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arbutus unedo in vaso da 7 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.70667	1	€ 11.70667	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.70667	1
Totale Parziale (TP)						**€ 11.70667**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.99013	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.36968	
Prezzo totale						**€ 15.07**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.040.C
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Cistus spp.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05317 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cistus in vaso da 3 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.25500	1	€ 6.25500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.25500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 6.25500**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.06335	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.73184	
Prezzo totale						**€ 8.05**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.040.D
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Cistus spp.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08288 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cistus in vaso da 7 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.75000	1	€ 9.75000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.75000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 9.75000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.65750	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.14075	
Prezzo totale						**€ 12.55**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.040.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.040.E
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Coronilla spp.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05738 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Coronilla in vaso da 3 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.75000	1	€ 6.75000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.75000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 6.75000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.14750	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.78975	
Prezzo totale						**€ 8.69**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.040.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.040.F
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Coronilla spp.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08288 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Coronilla in vaso da 7 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.75000	1	€ 9.75000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.75000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 9.75000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.65750	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.14075	
Prezzo totale						**€ 12.55**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.040.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.040.G
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Corylus avellana
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04998 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Corylus avellana in vaso da 3 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.88000	1	€ 5.88000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.88000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 5.88000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.99960	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.68796	
Prezzo totale						**€ 7.57**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.040.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.040.H
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 1 clt., zona costa/pianura/montagna: Erica spp.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02359 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Erica in vaso da 1 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.77500	1	€ 2.77500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.77500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 2.77500**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.47175	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.32468	
Prezzo totale						**€ 3.57**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.040.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.040.I
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Erica spp.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03489 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Erica in vaso da 3 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.10500	1	€ 4.10500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.10500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 4.10500**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.69785	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.48029	
Prezzo totale						**€ 5.28**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.040.J

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.040.J
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 1 clt., zona costa/pianura: Euphorbia spp.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02933 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Euphorbia in vaso da 1 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.45000	1	€ 3.45000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.45000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 3.45000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.58650	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.40365	
Prezzo totale						**€ 4.44**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.040.K

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.040.K
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura: Euphorbia spp.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05763 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Euphorbia in vaso da 3 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.78000	1	€ 6.78000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.78000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 6.78000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.15260	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.79326	
Prezzo totale						**€ 8.73**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.040.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.040.L
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Lavandula stoechas
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04437 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lavandula stoechas in vaso da 3 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.22000	1	€ 5.22000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.22000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 5.22000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.88740	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.61074	
Prezzo totale						**€ 6.72**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.040.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.040.M
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Lavandula stoechas
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08288 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Lavandula stoechas in vaso da 7 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.75000	1	€ 9.75000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.75000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 9.75000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.65750	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.14075	
Prezzo totale						**€ 12.55**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.040.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.040.N
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Ligustrum vulgare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04463 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Ligustrum vulgare in vaso da 3 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.25000	1	€ 5.25000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.25000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 5.25000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.89250	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.61425	
Prezzo totale						**€ 6.76**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.040.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.040.O
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Ligustrum vulgare
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07650 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Ligustrum vulgare in vaso da 7 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.00000	1	€ 9.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.00000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 9.00000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.53000	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.05300	
Prezzo totale						**€ 11.58**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.040.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.040.P
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa: Phillyrea angustifolia
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03183 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Phillyrea angustifolia in vaso da 3 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.74500	1	€ 3.74500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.74500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 3.74500**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.63665	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.43817	
Prezzo totale						**€ 4.82**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.040.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.040.Q
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Pistacia lentiscus
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04327 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistacia lentiscusa in vaso da 3 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.09000	1	€ 5.09000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.09000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 5.09000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.86530	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.59553	
Prezzo totale						**€ 6.55**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.040.R

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.040.R
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Pistacia lentiscus
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08925 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pistacia lentiscusa in vaso da 7 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.50000	1	€ 10.50000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.50000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 10.50000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.78500	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.22850	
Prezzo totale						**€ 13.51**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.040.S

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.040.S
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 1 clt., zona costa: Rosmarinus officinalis
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01908 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rosmarinus officinalis in vaso da 1 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.24500	1	€ 2.24500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.24500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 2.24500**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.38165	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.26267	
Prezzo totale						**€ 2.89**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.040.T

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.040.T
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa: Rosmarinus officinalis
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03706 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rosmarinus officinalis in vaso da 3 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.36000	1	€ 4.36000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.36000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 4.36000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.74120	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.51012	
Prezzo totale						**€ 5.61**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.040.U

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.040.U
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa: Rosmarinus officinalis
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08288 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rosmarinus officinalis in vaso da 7 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.75000	1	€ 9.75000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.75000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 9.75000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.65750	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.14075	
Prezzo totale						**€ 12.55**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.040.V

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.040.V
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura: Rosa a cespuglio
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06146 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rosa a cespuglio in vaso da 3 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.23000	1	€ 7.23000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.23000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 7.23000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.22910	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.84591	
Prezzo totale						**€ 9.31**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.040.W

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.040.W
Descrizione	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura: Rosa a cespuglio
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08288 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rosa a cespuglio in vaso da 7 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.75000	1	€ 9.75000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.75000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 9.75000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.65750	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.14075	
Prezzo totale						**€ 12.55**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.045.A
Descrizione	Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Aubrethia deltoides
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di erbacee e tappezzanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02542 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Aubrethia deltoides in vaso da 1 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.99000	1	€ 2.99000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.99000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 2.99000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.50830	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.34983	
Prezzo totale						**€ 3.85**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.045.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.045.B
Descrizione	Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Alyssum spp.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di erbacee e tappezzanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01658 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Alyssum in vaso da 1 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.95000	1	€ 1.95000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.95000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 1.95000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.33150	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.22815	
Prezzo totale						**€ 2.51**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.045.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.045.C
Descrizione	Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Dimorphoteca spp.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di erbacee e tappezzanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01700 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Dimorphoteca in vaso da 1 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.00000	1	€ 2.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.00000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 2.00000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.34000	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.23400	
Prezzo totale						**€ 2.57**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.045.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.045.D
Descrizione	Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Pachysandra terminalis
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di erbacee e tappezzanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03188 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pachysandra terminalis in vaso da 1 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.75000	1	€ 3.75000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.75000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 3.75000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.63750	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.43875	
Prezzo totale						**€ 4.83**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.045.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.045.E
Descrizione	Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Sedum spp.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di erbacee e tappezzanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02550 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Sedum in vasio da 1 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.00000	1	€ 3.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.00000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 3.00000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.51000	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.35100	
Prezzo totale						**€ 3.86**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.045.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.045.F
Descrizione	Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Saxifraga umbrosa
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di erbacee e tappezzanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02550 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Saxifraga umbrosa in vaso da 1 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.00000	1	€ 3.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.00000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 3.00000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.51000	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.35100	
Prezzo totale						**€ 3.86**	

Scheda elemento: CAM26_V02.060.045.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.060.045.G
Descrizione	Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Vinca maior
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDEFORNITURA DI SPECIE BOTANICHEFornitura di erbacee e tappezzanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01887 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.00000 (0.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Vinca maior in vaso da 1 clt.	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.22000	1	€ 2.22000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.22000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 2.22000**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.37740	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.25974	
Prezzo totale						**€ 2.86**	

Scheda elemento: CAM26_V02.070.001.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.070.001.A
Descrizione	Diserbo manuale e pulizia nell'ambito di cantieri di restauro, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta idraulica eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica di aree le cui superfici di calpestio sono in terreno
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDERIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURODiserbo manuale e pulizia nell'ambito edi cantieri di restauro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02920 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.13717 (70.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo V02 "Opere a Verde"	Prodotti da costruzione	cp	€ 1.35000	0.2211	€ 0.29849	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.29849	0.087
2	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.03772	€ 0.94828	
3	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.03772	€ 1.14216	
4	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.03772	€ 1.04673	
Totale Risorse Umane						€ 3.13717	0.913
Totale Parziale (TP)						**€ 3.43566**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.58406	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.40197	
Prezzo totale						**€ 4.42**	

Scheda elemento: CAM26_V02.070.001.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.070.001.B
Descrizione	Diserbo manuale e pulizia nell'ambito di cantieri di restauro, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta idraulica eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica di superfici piane in pietra antica
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDERIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURODiserbo manuale e pulizia nell'ambito edi cantieri di restauro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05470 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.87596 (70.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo V02 "Opere a Verde"	Prodotti da costruzione	cp	€ 1.35000	0.41415	€ 0.55910	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.55910	0.087
2	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.07065	€ 1.77614	
3	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.07065	€ 2.13928	
4	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.07065	€ 1.96054	
Totale Risorse Umane						€ 5.87596	0.913
Totale Parziale (TP)						**€ 6.43506**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.09396	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.75290	
Prezzo totale						**€ 8.28**	

Scheda elemento: CAM26_V02.070.001.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.070.001.C
Descrizione	Diserbo manuale e pulizia nell'ambito di cantieri di restauro, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta idraulica eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica di pareti antiche supporto in pietra antica
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDERIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURODiserbo manuale e pulizia nell'ambito edi cantieri di restauro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07278 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.81881 (70.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo V02 "Opere a Verde"	Prodotti da costruzione	cp	€ 1.35000	0.55109	€ 0.74397	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.74397	0.087
2	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.09401	€ 2.36341	
3	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.09401	€ 2.84662	
4	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.09401	€ 2.60878	
Totale Risorse Umane						€ 7.81881	0.913
Totale Parziale (TP)						**€ 8.56278**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.45567	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.00185	
Prezzo totale						**€ 11.02**	

Scheda elemento: CAM26_V02.070.001.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.070.001.D
Descrizione	Diserbo manuale e pulizia nell'ambito di cantieri di restauro, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta idraulica eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica di superfici in cocciopesto o supporto in pietra antica
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDERIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURODiserbo manuale e pulizia nell'ambito edi cantieri di restauro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08143 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.74783 (70.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo V02 "Opere a Verde"	Prodotti da costruzione	cp	€ 1.35000	0.61655	€ 0.83234	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.83234	0.087
2	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.10518	€ 2.64423	
3	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.10518	€ 3.18485	
4	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.10518	€ 2.91875	
Totale Risorse Umane						€ 8.74783	0.913
Totale Parziale (TP)						**€ 9.58017**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.62863	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.12088	
Prezzo totale						**€ 12.33**	

Scheda elemento: CAM26_V02.070.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.070.010.A
Descrizione	Rimozione di muschi e licheni da superfici in pietra antica, devitalizzazione con sistema microbiocida di muschi e licheni e strati algali e successiva eliminazione con pulizia con bisturi e impacchi. Operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con l'esclusione della tassa per la discarica
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDERIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURORimozione di muschi e licheni da superficie in pietra antica
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03485 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.74348 (70.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo V02 "Opere a Verde"	Prodotti da costruzione	cp	€ 1.35000	0.26385	€ 0.35620	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.35620	0.087
2	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.04501	€ 1.13155	
3	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.04501	€ 1.36290	
4	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.04501	€ 1.24903	
Totale Risorse Umane						€ 3.74348	0.913
Totale Parziale (TP)						**€ 4.09968**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.69695	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.47966	
Prezzo totale						**€ 5.28**	

Scheda elemento: CAM26_V02.070.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.070.020.A
Descrizione	Rimozione di muschi e licheni da superfici in terreno eseguito a mano con l'ausilio di spazzole previa bagnatura della superfice da pulire, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la cautela richiesta dal sito, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con l'esclusione della tassa per la discarica
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDERIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURORimozione di muschi e licheni da terreno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03264 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50644 (70.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo V02 "Opere a Verde"	Prodotti da costruzione	cp	€ 1.35000	0.24715	€ 0.33365	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.33365	0.087
2	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.04216	€ 1.05990	
3	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.04216	€ 1.27660	
4	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.04216	€ 1.16994	
Totale Risorse Umane						€ 3.50644	0.913
Totale Parziale (TP)						**€ 3.84009**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.65282	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.44929	
Prezzo totale						**€ 4.94**	

Scheda elemento: CAM26_V02.070.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.070.030.A
Descrizione	Pulizia e diserbo di piante infestanti su strutture murarie antiche, orizzontali e verticali eseguite a mano con le cautele del caso e secondo le indicazioni della D.L. Il prezzo comprende gli oneri legati alla sicurezza dell'intervento, alla formazione di percorsi per consentire le operazioni di diserbo, e quant'altro necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, senza l'ausilio di ponteggi
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDERIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAUROPulizia e diserbo di piante infestanti su strutture murarie antiche
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04543 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.88042 (70.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo V02 "Opere a Verde"	Prodotti da costruzione	cp	€ 1.35000	0.34401	€ 0.46441	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.46441	0.087
2	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.05868	€ 1.47522	
3	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.05868	€ 1.77683	
4	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.05868	€ 1.62837	
Totale Risorse Umane						€ 4.88042	0.913
Totale Parziale (TP)						**€ 5.34483**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.90862	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.62535	
Prezzo totale						**€ 6.88**	

Scheda elemento: CAM26_V02.070.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V02.070.040.A
Descrizione	Sfalcio erbe infestanti su scarpate eseguito con idonei mezzi meccanici e trasporto a discarica del materiale di risulta. Scarpate di larghezza superiore ai 2,5 mt Il prezzo comprende gli oneri legati alla sicurezza dell'intervento, alla formazione di percorsi per consentire le operazioni di diserbo, e quant'altro necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, senza l'ausilio di ponteggi
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDERIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAUROSfalcio erbe infestanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02567 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.75791 (70.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo V02 "Opere a Verde"	Prodotti da costruzione	cp	€ 1.35000	0.19438	€ 0.26241	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.26241	0.087
2	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.03316	€ 0.83364	
3	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.03316	€ 1.00408	
4	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.03316	€ 0.92019	
Totale Risorse Umane						€ 2.75791	0.913
Totale Parziale (TP)						**€ 3.02032**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.51345	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.35338	
Prezzo totale						**€ 3.89**	

Scheda elemento: CAM26_V03.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.010.010.A
Descrizione	Rivestimento di superfici di scarpata mediante spargimento manuale a spaglio di idonea miscela di sementi e di eventuali concimanti organici e/o inorganici in quantità e qualità opportunamente individuate. La composizione ella miscela e la quantità di sementi per metro quadro sono stabilite in funzione del contesto ambientale ovvero delle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche, vegetazionali della stazione (in genere valgono quantità da 30 a 60 g/m2). La provenienza delle sementi e erminabilità dovranno essere certificate.Semina a spaglio
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI ANTIEROSIVIRivestimento di superfici di scarpata mediante spargimento manuale, semina a spaglio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00533 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.59220 (73.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Semi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.15390	0.06	€ 0.00923	
2	Concime chimico	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.16000	0.08	€ 0.01280	
3	Concime organico	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.16416	0.08	€ 0.01313	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.03516	0.056
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 0.59220	0.944
Totale Parziale (TP)						**€ 0.62736**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.10665	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.07340	
Prezzo totale						**€ 0.81**	

Scheda elemento: CAM26_V03.010.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.010.010.B
Descrizione	Rivestimento di superfici di scarpata mediante spargimento manuale a spaglio di idonea miscela di sementi e di eventuali concimanti organici e/o inorganici in quantità e qualità opportunamente individuate. La composizione della miscela e la quantità di sementi per metro quadro sono stabilite in funzione del contesto ambientale ovvero delle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche, vegetazionali della stazione (in genere valgono quantità da 30 a 60 g/m2). La provenienza delle sementi e erminabilità dovranno essere certificate. Idrosemina
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI ANTIEROSIVIRivestimento di superfici di scarpata mediante spargimento manuale, semina a spaglio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00603 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.59220 (64.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Motoseminatrice	Attrezzature	h	€ 39.50100	0.002	€ 0.07900	
Totale Attrezzature						€ 0.07900	0.111
2	Semi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.15390	0.06	€ 0.00923	
3	Concime chimico	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.16000	0.08	€ 0.01280	
4	Concime organico	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.16416	0.08	€ 0.01313	
5	Collante biodegradabile	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.21546	0.015	€ 0.00323	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.03839	0.054
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 0.59220	0.835
Totale Parziale (TP)						**€ 0.70959**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.12063	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.08302	
Prezzo totale						**€ 0.91**	

Scheda elemento: CAM26_V03.010.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.010.015.A
Descrizione	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina.Per superfici fino a 5.000 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI ANTIEROSIVIIdrosemina potenziata con collanti e ammendanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01650 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.77660 (71.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Motoseminatrice	Attrezzature	h	€ 39.50100	0.003	€ 0.11850	
Totale Attrezzature						€ 0.11850	0.061
2	Semi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.15390	0.07	€ 0.01077	
3	Concime chimico	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.16000	0.09	€ 0.01440	
4	Concime organico	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.16416	0.09	€ 0.01477	
5	Collante biodegradabile	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.21546	0.03	€ 0.00646	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.04640	0.024
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.06	€ 1.77660	
Totale Risorse Umane						€ 1.77660	0.915
Totale Parziale (TP)						**€ 1.94150**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.33006	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.22716	
Prezzo totale						**€ 2.50**	

Scheda elemento: CAM26_V03.010.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.010.015.B
Descrizione	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina.Per superfici oltre 5.000 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI ANTIEROSIVIIdrosemina potenziata con collanti e ammendanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01358 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.48050 (71.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Motoseminatrice	Attrezzature	h	€ 39.50100	0.002	€ 0.07900	
Totale Attrezzature						€ 0.07900	0.049
2	Semi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.15390	0.06	€ 0.00923	
3	Concime chimico	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.16000	0.08	€ 0.01280	
4	Concime organico	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.16416	0.08	€ 0.01313	
5	Collante biodegradabile	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.21546	0.015	€ 0.00323	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.03839	0.024
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.05	€ 1.48050	
Totale Risorse Umane						€ 1.48050	0.927
Totale Parziale (TP)						**€ 1.59789**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.27164	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.18695	
Prezzo totale						**€ 2.06**	

Scheda elemento: CAM26_V03.010.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.010.020.A
Descrizione	Messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di due o più anni di età, di diametro da 1 – 5 cm e lunghezza minima di 50 cm, messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata. Le talee verranno infisse a mazza di legno o con copritesta in legno, previa eventuale apertura di un foro con punta di ferro, e sporgeranno al massimo per ¼ della loro lunghezza adottando, nel caso, un taglio netto di potatura dopo l'infissione. La densità di impianto dovrà essere di 2 – 10 talee *mq a secondo della necessità di consolidamento. Le talee dovranno essere prelevate, trasportate e stoccate in modo da conservare le proprietà vegetative adottando i provvedimenti cautelativi in funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di cantiere. La messa a dimora dovrà essere effettuata di preferenza nel periodo invernale e a seconda delle condizioni stagionali anche in altri periodi con esclusione del periodo di fruttificazione.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI ANTIEROSIVIIdrosemina potenziata con fibre legnose
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05256 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.92200 (74.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Motoseminatrice	Attrezzature	h	€ 39.50100	0.003	€ 0.11850	
Totale Attrezzature						€ 0.11850	0.019
2	Semi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.15390	0.07	€ 0.01077	
3	Concime chimico	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.16000	0.09	€ 0.01440	
4	Concime organico	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.16416	0.09	€ 0.01477	
5	Collante biodegradabile	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.21546	0.03	€ 0.00646	
6	Fibre legate	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.94000	0.05	€ 0.09700	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.14340	0.023
7	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
Totale Risorse Umane						€ 5.92200	0.958
Totale Parziale (TP)						**€ 6.18390**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.05126	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.72352	

Prezzo totale	**€ 7.96**

Scheda elemento: CAM26_V03.010.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.010.020.B
Descrizione	Realizzazione di inerbimento su di una superficie inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti, fibre legate di legno esente da tannino con lunghezza media di cm 1 prodotte per sfibramento termomeccanico nella dose di gr 200 mq; sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), dotate di adeguato ugello distributivo, tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina.Per superfici oltre i 5.000 mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI ANTIEROSIVIIdrosemina potenziata con fibre legnose
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05216 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.92200 (74.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Motoseminatrice	Attrezzature	h	€ 39.50100	0.002	€ 0.07900	
Totale Attrezzature						€ 0.07900	0.013
2	Semi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.15390	0.06	€ 0.00923	
3	Concime chimico	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.16000	0.08	€ 0.01280	
4	Concime organico	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.16416	0.08	€ 0.01313	
5	Collante biodegradabile	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.21546	0.015	€ 0.00323	
6	Fibre legate	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.94000	0.05	€ 0.09700	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.13539	0.022
7	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
Totale Risorse Umane						€ 5.92200	0.965
Totale Parziale (TP)						**€ 6.13639**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.04319	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.71796	
Prezzo totale						**€ 7.90**	

Scheda elemento: CAM26_V03.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.020.010.A
Descrizione	Messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di due o più anni di età, di diametro da 1 – 5 cm e lunghezza minima di 50 cm, messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata. Le talee verranno infisse a mazza di legno o con copritesta in legno, previa eventuale apertura di un foro con punta di ferro, e sporgeranno al massimo per ¼ della loro lunghezza adottando, nel caso, un taglio netto di potatura dopo l'infissione. La densità di impianto dovrà essere di 2 – 10 talee *mq a secondo della necessità di consolidamento. Le talee dovranno essere prelevate, trasportate e stoccate in modo da conservare le proprietà vegetative adottando i provvedimenti cautelativi in funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di cantiere. La messa a dimora dovrà essere effettuata di preferenza nel periodo invernale e a seconda delle condizioni stagionali anche in altri periodi con esclusione del periodo di fruttificazione.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI STABILIZZANTIMessa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10702 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.92200 (36.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Talee di ramaglie vive per la realizzazione di gradonate, cordonate, fascinate, viminate	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.66690	10	€ 6.66900	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.66900	0.53
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
Totale Risorse Umane						€ 5.92200	0.47
Totale Parziale (TP)						**€ 12.59100**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.14047	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.47315	
Prezzo totale						**€ 16.20**	

Scheda elemento: CAM26_V03.020.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.020.010.B
Descrizione	Messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di due o più anni di età, di diametro da 1 – 5 cm e lunghezza minima di 50 cm, messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata. Le talee verranno infisse a mazza di legno o con copritesta in legno, previa eventuale apertura di un foro con punta di ferro, e sporgeranno al massimo per ¼ della loro lunghezza adottando, nel caso, un taglio netto di potatura dopo l'infissione. La densità di impianto dovrà essere di 2 – 10 talee *mq a secondo della necessità di consolidamento. Le talee dovranno essere prelevate, trasportate e stoccate in modo da conservare le proprietà vegetative adottando i provvedimenti cautelativi in funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di cantiere. La messa a dimora dovrà essere effettuata di preferenza nel periodo invernale e a seconda delle condizioni stagionali anche in altri periodi con esclusione del periodo di fruttificazione.Trapianti di rizomi e cespi
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI STABILIZZANTIMessa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05034 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.92200 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
Totale Risorse Umane						€ 5.92200	1
Totale Parziale (TP)						**€ 5.92200**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.00674	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.69287	
Prezzo totale						**€ 7.62**	

Scheda elemento: CAM26_V03.020.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.020.015.A
Descrizione	Messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio, con certificazione di origine del seme, in ragione di un esemplare ogni 3- 20 mq, aventi altezza minima compresa tra 0.30 – 1.20 m, previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni prossime al volume radicale per la radice nuda o doppie nel caso di fitocelle, vasetti o pani di terra. Si intendono inclusi: l'allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; - il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; - il rincalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta d'acqua o l'opposto a seconda delle condizioni pedo- climatiche della stazione la pacciamatura in genere con biofeltri ad elevata compattezza strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee; - una o più pali tutori. Le piante a radice nuda potranno essere trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo, mentre per quelle in zolla, vasetto o fitocella il trapianto potrà essere effettuato anche in altri periodi, tenendo conto delle stagionalità locali e con esclusione dei periodi di estrema aridità estiva o gelo invernale.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI STABILIZZANTIMessa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13060 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.97750 (40.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Arbusti autoctoni da vivaio	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.38720	1	€ 7.38720	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.38720	0.481
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 7.97750	0.519
Totale Parziale (TP)						**€ 15.36470**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.61200	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.79767	
Prezzo totale						**€ 19.77**	

Scheda elemento: CAM26_V03.020.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.020.020.A
Descrizione	Messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio, con certificazione di origine del seme, in ragione di un esemplare ogni 5÷30 mq, aventi altezza minima compresa tra 0.50 e 1.50 m, previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni prossime al volume radicale per la radice nuda o doppie nel caso di fitocelle, l'allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; - il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; - il rincalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta d'acqua o l'opposto a seconda delle condizioni pedo- climatiche della stazione - vasetti o pani di terra. Si intendono inclusi: - l'allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; - il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; - il rincalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta d'acqua o l'opposto a seconda delle condizioni pedoclimatiche della stazione la pacciamatura in genere con biofeltri ad elevata compattezza strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee; - una o più pali tutori. Le piante a radice nuda potranno essere trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo, mentre per quelle in zolla, vasetto o fitocella il trapianto potrà essere effettuato anche in altri periodi, tenendo conto delle stagionalità locali e con esclusione dei periodi di estrema aridità estiva o gelo invernale.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI STABILIZZANTIMessa a dimora di alberi autoctoni da vivaio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.54454 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.76400 (15.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Alberi autoctoni da vivaio	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.30000	1	€ 51.30000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.30000	0.801
2	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 12.76400	0.199
Totale Parziale (TP)						**€ 64.06400**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.89088	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.49549	
Prezzo totale						**€ 82.45**	

Scheda elemento: CAM26_V03.020.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.020.025.A
Descrizione	Fascinata viva semplice, stabilizzazione di pendio su pendenze massime di 30°÷35° e con necessità di drenaggio superficiale, con fascinate vive, mediante scavo di un fosso di 0,3 ÷ 0,5 m di larghezza ed uguale profondità, posa nei solchi di fascine di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa (salici, tamerici, ecc.), composte da 5-6 verghe di Ø minimo 1 cm con punti di legatura distanti circa 70 cm, fissaggio con paletti di legno vivi o morti di almeno 60 cm e Ø 5 cm o con aste in ferro Ø 8 ÷ 14 mm, infilati attraverso la fascina o a valle di essa, legati con filo di ferro, iltutto ricoperto con uno sottile strato di terreno. Le file di fascine saranno orizzontali (con funzione di immagazzinamento dell'acqua) o avranno opportuna inclinazione (per aumentare la funzione di deflusso laterale) e disteranno 1,5 ÷ 2 m l'una dall'altra. Nella variante con piantine le fascinate potranno essere abbinate a piantagioni di idonee specie arbustive radicate in ragione di 1-2 pezzi per metro avendo cura di tracciare solchi più larghi (0,30÷0,60 m) che vengono riempiti, dopo deposta la fascina con terreno vegetale o compost. La messa in opera potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.

Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI STABILIZZANTIFascinata viva semplice
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32539 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.53500 (35.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Paletti in legno di resinosa o castagno Ø 8 - 15 cm L = 1,00 - 1,50 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.25720	1.3	€ 2.93436	
2	Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.25720	6	€ 13.54320	
3	picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.28320	1.3	€ 4.26816	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.74572	0.542
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 17.53500	0.458
Totale Parziale (TP)						**€ 38.28072**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.50772	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.47884	
Prezzo totale						**€ 49.27**	

Scheda elemento: CAM26_V03.020.025.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.020.025.B
Descrizione	Fascinata viva drenante su pendio, stabilizzazione di pendio su pendenze massime di 30°÷35° e con necessità di drenaggio superficiale, con fascinate vive, mediante scavo di un fosso di 0,3 ÷ 0,5 m di larghezza ed uguale profondità, posa nei solchi di fascine di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa (salici, tamerici, ecc.), composte da 5-6 verghe di Ø minimo 1 cm con punti di legatura distanti circa 70 cm, fissaggio con paletti di legno vivi o morti di almeno 60 cm e Ø 5 cm o con aste in ferro Ø 8 ÷ 14 mm, infilati attraverso la fascina o a valle di essa, legati con filo di ferro, iltutto ricoperto con uno sottile strato di terreno. Le file di fascine saranno orizzontali (con funzione di immagazzinamento dell'acqua) o avranno opportuna inclinazione (per aumentare la funzione di deflusso laterale) e disteranno 1,5 ÷ 2 m l'una dall'altra. Nella variante con piantine le fascinate potranno essere abbinate a piantagioni di idonee specie arbustive radicate in ragione di 1-2 pezzi per metro avendo cura di tracciare solchi più larghi (0,30÷0,60 m) che vengono riempiti, dopo deposta la fascina con terreno vegetale o compost. La messa in opera potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI STABILIZZANTIFascinata viva semplice
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.38501 (0.66%)
m.d'o.	€ 24.54900 (42.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Paletti in legno di resinosa o castagno Ø 8 - 15 cm L = 1,00 - 1,50 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.25720	1.3	€ 2.93436	
2	Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.25720	6	€ 13.54320	
3	picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.28320	1.3	€ 4.26816	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.74572	0.458
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.42	€ 11.14680	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.42	€ 13.40220	
Totale Risorse Umane						€ 24.54900	0.542
Totale Parziale (TP)						**€ 45.29472**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.70010	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.29948	
Prezzo totale						**€ 58.29**	

Scheda elemento: CAM26_V03.020.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.020.030.A
Descrizione	Fascinata spondale viva di specie legnose rinforzata con massi Protezione del piede di sponda con fascinata viva in corsi d'acqua con portata relativamente costante e il cui livello medio permetta che la fascina si trovi fuori dall'acqua per almeno tre mesi durante il periodo di vegetazione. Le fascine saranno costituite da rami vivi di specie legnose adatte alla riproduzione vegetativa (salici, tamerici, miricaria) mescolati ad altre specie, avranno un Ø da 0,20 a 0,50 cm legate con intervalli di 30 cm con filo di ferro di almeno 2 mm, e verranno poste in modo da sporgere per 1/2 ÷ 1/3, in un fossatello predisposto al piede della sponda, su uno strato di rami che sporgeranno per almeno 50 cm da sotto la fascina fuori dall'acqua. Le fascine verranno fissate ogni 0,8 ÷ 1 m con pali di salice vivi o con barre in ferro e dovranno essere rincalzate con terreno per garantire la crescita delle piante. La messa in opera potrà avvenire soltanto durante il periodo di riposo vegetativo. Nella fascinata rinforzata sino all'altezza della portata di magra l'alveo viene rivestito con massi di varia dimensione a rinforzo basale della parte sommersa.

Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI STABILIZZANTIFascinata viva spondale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.47383 (0.66%)
m.d'o.	€ 26.30250 (36.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Paletti in legno di resinosa o castagno Ø 8 - 15 cm L = 1,00 - 1,50 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.25720	1.2	€ 2.70864	
2	Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.25720	7	€ 15.80040	
3	picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.28320	3.33	€ 10.93306	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.44210	0.528
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.45	€ 11.94300	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.45	€ 14.35950	
Totale Risorse Umane						€ 26.30250	0.472
Totale Parziale (TP)						**€ 55.74460**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.47658	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.52212	
Prezzo totale						**€ 71.74**	

Scheda elemento: CAM26_V03.020.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.020.035.A
Descrizione	Gradonata con talee, stabilizzazione di pendii anche molto ripidi e su terreni instabili mediante le seguenti operazioni nell'ordine: -banchine o terrazzamenti ad L orizzontali di larghezza minima di 35 ÷ 50 cm, con leggera contropendenza (minimo 10°) distanti circa 2 ÷ 3 m l'uno dall'altro, su cui si dispone longitudinalmente dello stangame preferibilmente di resinosa o di castagno con corteccia di Ø 6 ÷ 12 cm, su due file parallele, una verso l'esterno fissata con picchetti in legno o ferro e una verso l'interno dello scavo; - stesura di un letto di ramaglia in preferenza di conifere sul fondo dello scavo; ricopertura con uno strato di terreno di circa 10 collocazione a dimora di talee di salice (od altra specie legnosa con capacità di riproduzione vegetativa) in ragione di 10 ÷ 25 talee per metro, sporgenti verso l'esterno dei pendio per almeno 10 ÷ 20 cm; - scavo superiore. La messa in opera della cordonata potrà avvenire soltanto durante il periodo di riposo vegetativo.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI STABILIZZANTIGradonata con talee
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.60946 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.22500 (31.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.25720	12	€ 27.08640	
2	Latifoglie radicate	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.07800	5	€ 15.39000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.47640	0.592
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 29.22500	0.408
Totale Parziale (TP)						**€ 71.70140**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.18924	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.38906	
Prezzo totale						**€ 92.28**	

Scheda elemento: CAM26_V03.020.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.020.040.A
Descrizione	Prelievo dal selvatico di rizomi, stoloni e cespi di graminacee ed altre specie idonee in pezzi di circa 10 – 15 cm e loro piantagione per circa 4 cm o deposizione sul terreno sminuzzati od interi e ricopertura con un leggero strato di terreno vegetale per evitarne il disseccamento. Il trapianto và eseguito all'inizio o al termine del periodo di riposo vegetativo in ragione di 3 – 5 pezzi *mq. Tale tecnica và utilizzata per la riproduzione di specie non esistenti in commercio e di difficile riproduzione per seme.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI STABILIZZANTIPrelievo dal selvatico di rizomi, stoloni e cespi di graminacee ed altre specie idonee
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08137 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.57300 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 9.57300	1
Totale Parziale (TP)						**€ 9.57300**	
2	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.62741	
3	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.12004	
Prezzo totale						**€ 12.32**	

Scheda elemento: CAM26_V03.020.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.020.045.A
Descrizione	Inserimento di talee (almeno tre per mq di paramento a vista)
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI STABILIZZANTIInserimento di talee (almeno tre per mq di paramento a vista)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10627 (0.66%)
m.d'o.	€ 2.96100 (18.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Talee	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.18060	3	€ 9.54180	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.54180	0.763
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
Totale Risorse Umane						€ 2.96100	0.237
Totale Parziale (TP)						**€ 12.50280**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.12548	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.46283	
Prezzo totale						**€ 16.09**	

Scheda elemento: CAM26_V03.020.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.020.050.A
Descrizione	Realizzazione di tasche vegetative eseguite con biostuoia o ritentore di fini riempite con terra
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI STABILIZZANTIRealizzazione di tasche vegetative eseguite con biostuoia o ritentore di fine riempite con terra
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07907 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.75350 (14.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Terreno vegetale	Prodotti da costruzione	mc	€ 18.86814	0.2	€ 3.77363	
2	Miscuglio di sementi	Prodotti da costruzione	kg	€ 12.31200	0.2	€ 2.46240	
3	Biostuoia per tasche vegetative	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.64160	0.8	€ 1.31328	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.54931	0.812
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.03	€ 0.79620	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.03	€ 0.95730	
Totale Risorse Umane						€ 1.75350	0.188
Totale Parziale (TP)						**€ 9.30281**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.58148	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.08843	
Prezzo totale						**€ 11.97**	

Scheda elemento: CAM26_V03.030.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.030.010.A
Descrizione	Viminata viva, stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminata formata da paletti di legno (castagno, ecc.) di 8 -12 cm o di ferro ? 12 - 14 mm, di lunghezza 80 -100 cm infissi nel terreno lasciando una altezza fuori terra di 15 - 30 cm, alla distanza di 1 - 3 m uno dall'altro, intervallati ogni 30 cm da paletti o talee vive di 40-50 cm, collegati da verghe di salice vivo o altra specie legnosa con capacità di propagazione vegetativa, con l'estremità conficcata nel terreno, di almeno 150 cm di lunghezza, intrecciate sui paletti principali e secondari e legate con filo di ferro per un'altezza di 15 - 25 cm fuori terra ed una parte interrata di almeno 10 cm (l'infossamento ed il contatto con il terreno consentono il migliore attecchimento e radicazione delle piante). Le viminate verranno disposte sui pendii a file parallele distanti da 1,2 a 2 m. La messa in opera potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI DI CONSOLIDAMENTOViminata viva
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32182 (0.66%)
m.d'o.	€ 14.61250 (29.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Paletti in legno di resinosa o castagno Ø 8 - 15 cm L = 1,00 - 1,50 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.25720	1	€ 2.25720	
2	Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.25720	4.5	€ 10.15740	
3	picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.28320	3.3	€ 10.83456	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.24916	0.614
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 14.61250	0.386
Totale Parziale (TP)						**€ 37.86166**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.43648	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.42981	
Prezzo totale						**€ 48.73**	

Scheda elemento: CAM26_V03.030.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.030.015.A
Descrizione	Gratticciata viva, stabilizzazione di pendio o scarpata mediante graticciata formata da paletti di legno (castagno, ecc.) di 8 -12 cm o di ferro 12 - 16 mm, di lunghezza 80 -100 cm infissi nel terreno lasciando una altezza fuori terra di 15 - 30 cm, alla distanza di 1.00 m, collegati da verghe morte di specie legnosa, con l'estremità conficcata nel terreno, di almeno 150 cm di lunghezza, intrecciate sui paletti principali e secondari e legate con filo di ferro per un'altezza di 15 - 25 cm fuori terra ed una parte interrata di almeno 10 cm. E' indispensabile l'inserimento di talee al fine di garantire una maggiore durata all'opera.

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI DI CONSOLIDAMENTOGratticciata viva
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36233 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.99800 (30.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.25720	3	€ 6.77160	
2	picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.28320	2.2	€ 7.22304	
3	Paletti di castagno	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.77300	0.38	€ 4.09374	
4	Rami da intreccio	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.15460	3.5	€ 7.54110	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.62948	0.601
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 16.99800	0.399
Totale Parziale (TP)						**€ 42.62748**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.24667	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.98742	
Prezzo totale						**€ 54.86**	

Scheda elemento: CAM26_V03.030.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.030.020.A
Descrizione	Palificata viva, ricostituzione di sponda mediante palificata con graticcio formata da paletti di castagno della lunghezza di m 2,6÷3 del diametro in testa di cm 12, posti alla distanza assiale di cm 33, infissi nel terreno solido per almeno cm 50, inclinati secondo la naturale inclinazione della sponda, fittamente intessiti con fascine e talee di salici verdi, collegati in testa con pali del diametro non inferiore a cm 10 rinforzati da traverse e pali di ancoraggio posti alla distanza di m 2, compresi aggottamenti, chioderia e messa a dimora trasversalmente al graticcio di talee di salice in misura di 5 a mq.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI DI CONSOLIDAMENTOPalificata viva
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.15143 (0.66%)
m.d'o.	€ 37.99250 (21.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.25720	5	€ 11.28600	
2	Paletti di castagno	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.77300	3	€ 32.31900	
3	Tronchi di castagno o resinosa scortecciati	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.91000	1.5	€ 53.86500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 97.47000	0.72
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.65	€ 17.25100	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.65	€ 20.74150	
Totale Risorse Umane						€ 37.99250	0.28
Totale Parziale (TP)						**€ 135.46250**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.02863	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.84911	
Prezzo totale						**€ 174.34**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.010.A
Descrizione	Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIGabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.87655 (0.66%)
m.d'o.	€ 33.69000 (25.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.5	€ 22.23342	
2	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	h	€ 87.42136	0.1	€ 8.74214	
Totale Attrezzature						€ 30.97556	0.3
3	Breccia calcarea	Prodotti da costruzione	mc	€ 15.77728	1.1	€ 17.35501	
4	Punti per gabbioni	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.02052	30	€ 0.61560	
5	Gabbione a scatola, filo diametro 2,7-3,7 mm, galvanizzato plastificato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.62656	7.8	€ 20.48717	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.45778	0.373
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6	€ 15.92400	
7	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.6	€ 17.76600	
Totale Risorse Umane						€ 33.69000	0.327
Totale Parziale (TP)						**€ 103.12334**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.53097	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.06543	
Prezzo totale						**€ 132.72**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.010.B
Descrizione	Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIGabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.04198 (0.66%)
m.d'o.	€ 44.92000 (28.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.5	€ 22.23342	
2	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	h	€ 87.42136	0.08	€ 6.99371	
Totale Attrezzature						€ 29.22713	0.238
3	Breccia calcarea	Prodotti da costruzione	mc	€ 15.77728	1.1	€ 17.35501	
4	Punti per gabbioni	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.02052	30	€ 0.61560	
5	Gabbione a scatola, filo diametro 2,7-3,7 mm, galvanizzato plastificato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.62656	11.6	€ 30.46810	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.43871	0.395
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.8	€ 21.23200	
7	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.8	€ 23.68800	
Totale Risorse Umane						€ 44.92000	0.366
Totale Parziale (TP)						**€ 122.58584**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.83959	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.34254	
Prezzo totale						**€ 157.77**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.015.A
Descrizione	Gabbioni cilindrici, di lunghezza 2.00 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%) con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale di 0,5 mm, Essi dovranno essere riempiti con pietrame di idonea pezzatura, né friabile né gelivo.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIGabbioni cilindrici, di lunghezza 2.00 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.69114 (0.66%)
m.d'o.	€ 16.84500 (16.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gruetta	Attrezzature	h	€ 63.54018	0.3	€ 19.06205	
Totale Attrezzature						€ 19.06205	0.234
2	Breccia calcarea	Prodotti da costruzione	mc	€ 15.77728	0.75	€ 11.83296	
3	Punti per gabbioni	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.02052	30	€ 0.61560	
4	Gabbione metallico cilindrico diam. 65 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.95512	1	€ 32.95512	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.40368	0.558
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.3	€ 7.96200	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.3	€ 8.88300	
Totale Risorse Umane						€ 16.84500	0.207
Totale Parziale (TP)						**€ 81.31073**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.82282	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.51336	
Prezzo totale						**€ 104.65**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.015.B
Descrizione	Gabbioni cilindrici, di lunghezza 2.00 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%) con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale di 0,5 mm, Essi dovranno essere riempiti con pietrame di idonea pezzatura, né friabile né gelivo.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIGabbioni cilindrici, di lunghezza 2.00 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.92002 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.65250 (14.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gruetta	Attrezzature	h	€ 63.54018	0.35	€ 22.23906	
Totale Attrezzature						€ 22.23906	0.205
2	Breccia calcarea	Prodotti da costruzione	mc	€ 15.77728	1.1	€ 17.35501	
3	Punti per gabbioni	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.02052	40	€ 0.82080	
4	Gabbione metallico cilindrico diam. 95 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 48.17070	1	€ 48.17070	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.34651	0.613
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.35	€ 9.28900	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.35	€ 10.36350	
Totale Risorse Umane						€ 19.65250	0.182
Totale Parziale (TP)						**€ 108.23807**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.40047	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.66385	
Prezzo totale						**€ 139.30**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.020.A
Descrizione	Rete con filo elementare di diametro int./est. 2,70/3,50 mm rivestito di materiale plastico di colore grigio di spessore nominale non inferiore a 0,40 mm, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0,90 m su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale tipo 8x10 tessuta con trafilato di ferro avente un diametro pari a 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco- Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,4 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,50 mm. La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0x3.0 m, incolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. La rete, in teli di larghezza 3,00, sarà fissata alla sommità e al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 20 cm mediante doppio filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2,00/3,00 mm e con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 6,0 mm. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate.Computato per mq di rete metallica effettivamente stesa.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIRete con filo elementare di diametro int./est. 2,70/3,50 mm rivestito di materiale plastico di colore grigio.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16964 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.78650 (18.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	0.1	€ 9.66533	
Totale Attrezzature						€ 9.66533	0.484
2	Rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 2,7/3,7 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.04792	1.05	€ 5.30032	
3	Filo zincato per giunzione teli	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.05200	0.1	€ 0.20520	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.50552	0.276
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 4.78650	0.24
Totale Parziale (TP)						**€ 19.95735**	

5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.39275
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.33501
Prezzo totale						**€ 25.69**

Scheda elemento: CAM26_V03.040.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.025.A
Descrizione	Rivestimento antierosivo di pendici in terra mediante fornitura e posa di Geocomposito antierosivo preassemblato in fase di produzione, in rete metallica a doppia torsione e biorete 100% naturale a maglia aperta in cocco di grammatura non inferiore ai 700gr/mq; la rete metallica sarà con maglia esagonale tipo 8x10, tessuta con trafilato di ferro, avente un diametro pari a 2,70 mm e galvanizzazione con lega di Zinco-Alluminio (5%) La biorete sarà a a maglia aperta tessuta 100% in fibra di cocco con una massa areica minima pari 700 gr/mq (EN ISO 9864), una resistenza a trazione longitudinale pari a 20,0 kN/m (EN ISO 10319), una resistenza a trazione trasversale pari a 9kN/m (EN ISO 10319) ed un grado di copertura superiore al 60%. I punti di assemblaggio dovranno essere di tipo metallico, inoltre dovranno essere posti uniformemente al fine di garantire una adesione il più corretta possibile fra rete metallica e biorete. Il geocomposito verrà steso srotolandolo dall'alto verso il basso, lungo le linee di massima, pendenza. Dopo la stesa i teli dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture, realizzate in ragione di 1 ogni 15-20 cm con filo raddoppiato di diametro 2,20mm avente le stesse caratteristiche produttive di quello della rete, e opportunamente picchettati nel terreno con spezzoni di acciaio di lunghezza adeguata in base alle caratteristiche di consistenza e profondità del substrato, avendo cura di farlo aderire in maniera omogenea alla scarpata. Il geocomposito sarà bloccato in sommità, al piede mediante ancoraggi in barra o fune d'acciaio, da computarsi a parte. Se previsto dalle specifiche progettuali il geocomposito sarà rinforzato mediante un reticolo di chiodatura e funi di contenimento in parete da computarsi a parte.Computato per mq di geocomposito effettivamente steso.Rivestimento semplice con ancoraggi perimetrali come sopra descritti di lunghezza minima pari a 1,5m in ragione di 1 ogni 3 metri lineari
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIGeocomposito antierosivo in rete metallica a doppia torsione e biorete naturale a maglia aperta in cocco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22196 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.04178 (15.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	0.11	€ 10.63186	
Totale Attrezzature						€ 10.63186	0.407
2	Filo zincato per giunzione teli	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.05200	0.1	€ 0.20520	
3	Geocomposito rete metallica e biorete cocco 700 gr/mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 9.74700	1.05	€ 10.23435	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.43955	0.4
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.158	€ 5.04178	
Totale Risorse Umane						€ 5.04178	0.193

Totale Parziale (TP)						**€ 26.11319**
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.43924
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.05524
Prezzo totale						**€ 33.61**

Scheda elemento: CAM26_V03.040.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.030.A
Descrizione	Rivestimento di scarpata in terra mediante copertura con geocomposito costituito da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale e da una geostuoia tridimensionale polimerica compenetrate e rese solidali durante il processo di produzione. La geostuoia avrà una massa areica minima di 500 g/ m2 certificata e sarà costituita da due strutture, realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV. La rete metallica a doppia torsione avrà una maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/m2. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,4 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3.50 mm. Lo spessore nominale del geocomposito sarà di 12 mm. La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0 x 3.0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. I teli di geostuoia, una volta stesi lungo la scarpata, dovranno essere collegati tra loro ogni 20 cm con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20/3.00 mm e con con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 6,0 mm . Il geocomposito sarà posato dopo che sarà stato regolarizzato il piano di posa in modo da eliminare solchi e materiale sciolto in precario equilibrio. I teli saranno stesi srotolandoli dall’alto verso il basso lungo le linee di massima pendenza e il fissaggio alla scarpata (se previsto) avverrà mediante ancoraggi costituiti in barre d’acciaio il cui costo è da computarsi a parte. La rete metallica sarà bloccata in sommità, al piede e lungo la scarpata mediante ancoraggi in barra o fune d’acciaio, da computarsi a parte. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate.omputato per m2 di geocomposito effettivamente steso.

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIRivestimento con geocomposito e rete e geostuoia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23154 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.78650 (13.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	0.1	€ 9.66533	
Totale Attrezzature						€ 9.66533	0.355
2	Filo zincato per giunzione teli	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.05200	0.1	€ 0.20520	
3	Geocomposito rete metallica a doppia torsione e geostuoia	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.98368	1.05	€ 12.58286	

Totale Prodotti da costruzione						€ 12.78806	0.469
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 4.78650	0.176
Totale Parziale (TP)						**€ 27.23989**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.63078	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.18707	
Prezzo totale						**€ 35.06**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.035.A
Descrizione	Ancoraggi in fune singola in trefoli d'acciaio diametro mm 20 Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi formati da una fune in trefoli d'acciaio AMZ con resistenza unitaria del filo elementare di 1770 N/mm², formante sull'estremo esterno un asola contenete redancia zincata serrata tramite manicotto in alluminio pressato in stabilimento atto a garantire una resistenza dell'asola non inferiore al 90% della resistenza nominale della fune. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con boiacca di cemento additivata con prodotti antiritiro realizzata tramite cannula di iniezione spinta fino al fondo del foro, la fornitura e posa di centratori (almeno 1 ogni metro), protezione contro l'ossidazione di tutte le parti metalliche secondo EN 10264/2 classe B.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIAncoraggi in fune singola in trefoli d'acciaio diametro mm 20
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21947 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.97750 (24.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	h	€ 26.02552	0.14	€ 3.64357	
2	Pompe per conglomerati e malte rimorchiabile	Attrezzature	h	€ 42.48050	0.14	€ 5.94727	
Totale Attrezzature						€ 9.59084	0.371
3	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.29241	0.15	€ 0.04386	
4	Fune da 20 mm con redancia e manicotto	Prodotti da costruzione	ml	€ 8.20800	1	€ 8.20800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.25186	0.32
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 7.97750	0.309
Totale Parziale (TP)						**€ 25.82020**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.38943	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.02096	
Prezzo totale						**€ 33.23**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.040.A
Descrizione	Chiodi per consolidamento in barre d'acciaio a filettatura continua, con limite di snervamento non minore di 950 N/mm2, tensione di rottura 1100 N/mm2 ed elongazione a massimo carico maggiore o uguale 4%. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, con boiacca di cemento (rapporto in peso acqua/cemento 0.4- 0.5), additivata con prodotti antiritiro (2-4%), la fornitura e posa di piastra di ripartizione in acciaio zincato, di dimensioni 200x200x10 mm, con foro centrale bombato di tipo omnidirezionale e dado di serraggio, manicotti di giunzione, centratori nella misura di No. 1 centratore ogni 2 m di barra, in parete o pendici montuose, barre Diametro 32 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIChiodi d'acciaio 950/1100 N/mm2 a filettatura continua
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39243 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.42470 (9.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	h	€ 26.02552	0.07	€ 1.82179	
2	Pompe per conglomerati e malte rimorchiabile	Attrezzature	h	€ 42.48050	0.07	€ 2.97364	
Totale Attrezzature						€ 4.79543	0.104
3	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.29241	0.13	€ 0.03801	
4	Barre di ancoraggio da 40 mm, compreso piastre, bulloni e manicotti di giunzione consolidamento scarpate	Prodotti da costruzione	ml	€ 35.91000	1	€ 35.91000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.94801	0.779
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.17	€ 5.42470	
Totale Risorse Umane						€ 5.42470	0.117
Totale Parziale (TP)						**€ 46.16814**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.84858	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.40167	
Prezzo totale						**€ 59.42**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.040.B
Descrizione	Chiodi per consolidamento in barre d'acciaio a filettatura continua, con limite di snervamento non minore di 950 N/mm2, tensione di rottura 1100 N/mm2 ed elongazione a massimo carico maggiore o uguale 4%. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, con boiacca di cemento (rapporto in peso acqua/cemento 0.4- 0.5), additivata con prodotti antiritiro (2-4%), la fornitura e posa di piastra di ripartizione in acciaio zincato, di dimensioni 200x200x10 mm, con foro centrale bombato di tipo omnidirezionale e dado di serraggio, manicotti di giunzione, centratori nella misura di No. 1 centratore ogni 2 m di barra, in parete o pendici montuose, barre Diametro 40 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIChiodi d'acciaio 950/1100 N/mm2 a filettatura continua
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.44342 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.97750 (11.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	h	€ 26.02552	0.12	€ 3.12306	
2	Pompe per conglomerati e malte rimorchiabile	Attrezzature	h	€ 42.48050	0.12	€ 5.09766	
Totale Attrezzature						€ 8.22072	0.158
3	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.29241	0.2	€ 0.05848	
4	Barre di ancoraggio da 40 mm, compreso piastre, bulloni e manicotti di giunzione consolidamento scarpate	Prodotti da costruzione	ml	€ 35.91000	1	€ 35.91000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.96848	0.689
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.25	€ 7.97750	
Totale Risorse Umane						€ 7.97750	0.153
Totale Parziale (TP)						**€ 52.16670**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.86834	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.10350	
Prezzo totale						**€ 67.14**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.045.A
Descrizione	Barre con diametro 32 mm e carico 380 kN snervamento e 450 kN rottura (tensioni snervamento/rottura 950/1150 N/mm2).Fornitura e posa in pendio di chiodi per consolidamento in barre d'acciaio a filettatura continua, del tipo cavo, attrezzate di fori laterali per l'iniezione a pressione della boiacca. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, con opportuna boiacca di cemento, la fornitura e posa di piastra di ripartizione in acciaio zincato, di dimensioni 200x200x10 mm, con foro centrale bombato di tipo omnidirezionale e dado di serraggio, manicotti di giunzione, e utensili di perforazione.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIBarre cave (autoperforanti) d'acciaio 950/1100 N/mm2 a filettatura continua
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.30522 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.42470 (11.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	h	€ 26.02552	0.07	€ 1.82179	
2	Pompe per conglomerati e malte rimorchiabile	Attrezzature	h	€ 42.48050	0.07	€ 2.97364	
Totale Attrezzature						€ 4.79543	0.134
3	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.29241	0.13	€ 0.03801	
4	Barre di ancoraggio da 32 mm, cave autoperforanti, compreso piastre, bulloni e manicotti di giunzione e punta a perdere consolidamento scarpate	Prodotti da costruzione	ml	€ 25.65000	1	€ 25.65000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.68801	0.715
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.17	€ 5.42470	
Totale Risorse Umane						€ 5.42470	0.151
Totale Parziale (TP)						**€ 35.90814**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.10438	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.20125	
Prezzo totale						**€ 46.21**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.050.A
Descrizione	Barriera paramassi deformabile a dissipazione, prestazioni richieste per classe di livello di energia 2 (MEL ≥ KJ 500) - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a: - Funi in trefoli d'acciaio secondo EN 10264/2 - Carpenteria metallica acciaio protezione a mezzo di zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 e a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori secondo UNI 2081/89. - Morsettature ed eventuali grilli protezione secondo UNI 2081/89
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIBarriera paramassi a dissipazione di energia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.98337 (0.66%)
m.d'o.	€ 91.58170 (30.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	0.06	€ 5.79920	
2	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	h	€ 26.02552	0.03	€ 0.78077	
Totale Attrezzature						€ 6.57997	0.028
3	Barriere paramassi - Fondazioni in micropali, posati in opera	Prodotti da costruzione	mq	€ 51.30000	0.6	€ 30.78000	
4	Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 500 kJ	Prodotti da costruzione	mq	€ 102.60000	1	€ 102.60000	
5	Conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio - Dosaggio kg/mc 250 di cemento 325	Prodotti da costruzione	mc	€ 71.82000	0.025	€ 1.79550	
Totale Prodotti da costruzione						€ 135.17550	0.579
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2.87	€ 91.58170	

Totale Risorse Umane						€ 91.58170	0.392
Totale Parziale (TP)						**€ 233.33717**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 39.66732	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.30045	
Prezzo totale						**€ 300.30**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.050.B
Descrizione	Barriera paramassi deformabile a dissipazione, prestazioni richieste per classe di livello di energia 3 (MEL ≥ KJ 1000) - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l’installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a:
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIBarriera paramassi a dissipazione di energia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.41587 (0.66%)
m.d'o.	€ 111.68500 (30.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	0.06	€ 5.79920	
2	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	h	€ 26.02552	0.03	€ 0.78077	
Totale Attrezzature						€ 6.57997	0.023
3	Barriere paramassi - Fondazioni in micropali, posati in opera	Prodotti da costruzione	mq	€ 51.30000	0.6	€ 30.78000	
4	Conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio - Dosaggio kg/mc 250 di cemento 325	Prodotti da costruzione	mc	€ 71.82000	0.025	€ 1.79550	
5	Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 1000 kJ	Prodotti da costruzione	mq	€ 133.38000	1	€ 133.38000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 165.95550	0.584
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	3.5	€ 111.68500	
Totale Risorse Umane						€ 111.6850	0.393

						0
Totale Parziale (TP)						**€ 284.22047**
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 48.31748
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 33.25380
Prezzo totale						**€ 365.79**

Scheda elemento: CAM26_V03.040.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.050.C
Descrizione	Barriera paramassi deformabile a dissipazione, prestazioni richieste per classe di livello di energia 5 (MEL ≥ KJ 2000) - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a:
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIBarriera paramassi a dissipazione di energia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.80238 (0.66%)
m.d'o.	€ 127.64000 (30.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	0.1	€ 9.66533	
2	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	h	€ 26.02552	0.03	€ 0.78077	
Totale Attrezzature						€ 10.44610	0.032
3	Barriere paramassi - Fondazioni in micropali, posati in opera	Prodotti da costruzione	mq	€ 51.30000	0.7	€ 35.91000	
4	Conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio - Dosaggio kg/mc 250 di cemento 325	Prodotti da costruzione	mc	€ 71.82000	0.025	€ 1.79550	
5	Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 2000 kJ	Prodotti da costruzione	mq	€ 153.90000	1	€ 153.90000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 191.60550	0.581
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	4	€ 127.64000	
Totale Risorse Umane						€	0.387

						127.64000	
Totale Parziale (TP)						**€ 329.69160**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 56.04757	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 38.57392	
Prezzo totale						**€ 424.31**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.050.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.050.D
Descrizione	Barriera paramassi deformabile a dissipazione, prestazioni richieste per classe di livello di energia 6 (MEL ≥ KJ 3000) - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l’installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a:
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIBarriera paramassi a dissipazione di energia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.44230 (0.66%)
m.d'o.	€ 143.59500 (27.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	0.13	€ 12.56493	
2	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	h	€ 26.02552	0.03	€ 0.78077	
Totale Attrezzature						€ 13.34570	0.033
3	Barriere paramassi - Fondazioni in micropali, posati in opera	Prodotti da costruzione	mq	€ 51.30000	0.8	€ 41.04000	
4	Conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio - Dosaggio kg/mc 250 di cemento 325	Prodotti da costruzione	mc	€ 71.82000	0.025	€ 1.79550	
5	Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 3000 kJ	Prodotti da costruzione	mq	€ 205.20000	1	€ 205.20000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 248.03550	0.612
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	4.5	€ 143.59500	
Totale Risorse Umane						€	0.355

						143.59500	
Totale Parziale (TP)						**€ 404.97620**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 68.84595	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 47.38222	
Prezzo totale						**€ 521.20**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.050.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.050.E
Descrizione	Barriera paramassi deformabile a dissipazione, prestazioni richieste per classe di livello di energia 8 (MEL ≥ KJ 5000) - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l’installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a:
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIBarriera paramassi a dissipazione di energia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.11761 (0.66%)
m.d'o.	€ 159.55000 (25.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	h	€ 96.65330	0.15	€ 14.49800	
2	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	h	€ 26.02552	0.03	€ 0.78077	
Totale Attrezzature						€ 15.27877	0.032
3	Barriere paramassi - Fondazioni in micropali, posati in opera	Prodotti da costruzione	mq	€ 51.30000	1	€ 51.30000	
4	Conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio - Dosaggio kg/mc 250 di cemento 325	Prodotti da costruzione	mc	€ 71.82000	0.025	€ 1.79550	
5	Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 5000 kJ	Prodotti da costruzione	mq	€ 256.50000	1	€ 256.50000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 309.59550	0.639
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	5	€ 159.55000	
Totale Risorse Umane						€	0.329

						159.55000
Totale Parziale (TP)						**€ 484.42427**
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 82.35213
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 56.67764
Prezzo totale						**€ 623.45**

Scheda elemento: CAM26_V03.040.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.055.A
Descrizione	Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercussione eseguita da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata in roccia di qualsiasi natura e consistenza fino ad una profondità di 3,0 m.Compresa la pulizia del foro.Perforazione diametro fino a 42 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIPerforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercussione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.59017 (0.66%)
m.d'o.	€ 38.29200 (42.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	h	€ 26.02552	0.53	€ 13.79353	
2	Martello perforatore	Attrezzature	h	€ 32.72940	0.53	€ 17.34658	
Totale Attrezzature						€ 31.14011	0.448
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.2	€ 38.29200	
Totale Risorse Umane						€ 38.29200	0.552
Totale Parziale (TP)						**€ 69.43211**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.80346	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.12356	
Prezzo totale						**€ 89.36**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.055.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.055.B
Descrizione	Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercussione eseguita da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata in roccia di qualsiasi natura e consistenza fino ad una profondità di 3,0 m.Compresa la pulizia del foro.Perforazione diametro fino a 120 mm
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIPerforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercussione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.98764 (0.66%)
m.d'o.	€ 57.43800 (38.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	h	€ 26.02552	1	€ 26.02552	
2	Martello perforatore	Attrezzature	h	€ 32.72940	1	€ 32.72940	
Totale Attrezzature						€ 58.75492	0.506
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.8	€ 57.43800	
Totale Risorse Umane						€ 57.43800	0.494
Totale Parziale (TP)						**€ 116.19292**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.75280	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.59457	
Prezzo totale						**€ 149.54**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.060.A
Descrizione	Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 8 (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIFune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40648 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.20900 (21.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Martello perforatore	Attrezzature	h	€ 32.72940	0.15	€ 4.90941	
2	Miscelatore e pompa iniezione	Attrezzature	h	€ 6.77160	0.5	€ 3.38580	
Totale Attrezzature						€ 8.29521	0.173
3	Fune metallica diam. 8 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 1.43640	1	€ 1.43640	
4	Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestmenti in pannelli	Prodotti da costruzione	ml	€ 21.54600	0.25	€ 5.38650	
5	Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.74700	2	€ 19.49400	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.31690	0.55
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
7	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.15	€ 4.44150	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 13.20900	0.276
Totale Parziale (TP)						**€ 47.82111**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.12959	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.59507	
Prezzo totale						**€ 61.55**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.060.B
Descrizione	Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 12 (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIFune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41346 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.20900 (21.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Martello perforatore	Attrezzature	h	€ 32.72940	0.15	€ 4.90941	
2	Miscelatore e pompa iniezione	Attrezzature	h	€ 6.77160	0.5	€ 3.38580	
Totale Attrezzature						€ 8.29521	0.171
3	Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestmenti in pannelli	Prodotti da costruzione	ml	€ 21.54600	0.25	€ 5.38650	
4	Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.74700	2	€ 19.49400	
5	Fune metallica diam. 12 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.25720	1	€ 2.25720	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.13770	0.558
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
7	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.15	€ 4.44150	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 13.20900	0.272
Totale Parziale (TP)						**€ 48.64191**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.26912	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.69110	
Prezzo totale						**€ 62.60**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.060.C
Descrizione	Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 16 (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIFune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.42479 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.20900 (20.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Martello perforatore	Attrezzature	h	€ 32.72940	0.15	€ 4.90941	
2	Miscelatore e pompa iniezione	Attrezzature	h	€ 6.77160	0.5	€ 3.38580	
Totale Attrezzature						€ 8.29521	0.166
3	Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestmenti in pannelli	Prodotti da costruzione	ml	€ 21.54600	0.25	€ 5.38650	
4	Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.74700	2	€ 19.49400	
5	Fune metallica diam. 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 3.59100	1	€ 3.59100	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.47150	0.57
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
7	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.15	€ 4.44150	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 13.20900	0.264
Totale Parziale (TP)						**€ 49.97571**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.49587	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.84716	
Prezzo totale						**€ 64.32**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.060.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.060.D
Descrizione	Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 20 (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIFune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43090 (0.66%)
m.d'o.	€ 13.20900 (20.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Martello perforatore	Attrezzature	h	€ 32.72940	0.15	€ 4.90941	
2	Miscelatore e pompa iniezione	Attrezzature	h	€ 6.77160	0.5	€ 3.38580	
Totale Attrezzature						€ 8.29521	0.164
3	Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestmenti in pannelli	Prodotti da costruzione	ml	€ 21.54600	0.25	€ 5.38650	
4	Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.74700	2	€ 19.49400	
5	Fune metallica diam. 20 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 4.30920	1	€ 4.30920	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.18970	0.576
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
7	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.15	€ 4.44150	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 13.20900	0.261
Totale Parziale (TP)						**€ 50.69391**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.61796	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.93119	
Prezzo totale						**€ 65.24**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.065.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.065.A
Descrizione	Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale.Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L’ iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mmq zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 1026-4-2. I tiranti permanenti saranno in barra d’acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d’acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 2,00 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIRafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21417 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.76400 (39.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	h	€ 26.02552	0.1	€ 2.60255	
2	Martello perforatore	Attrezzature	h	€ 32.72940	0.05	€ 1.63647	
3	Miscelatore e pompa iniezione	Attrezzature	h	€ 6.77160	0.05	€ 0.33858	
Totale Attrezzature						€ 4.57760	0.182

4	Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestmenti in pannelli	Prodotti da costruzione	ml	€ 21.54600	0.11	€ 2.37006	
5	Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.74700	0.016	€ 0.15595	
6	Fune metallica diam. 12 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.25720	0.77	€ 1.73804	
7	Fune metallica diam. 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 3.59100	1	€ 3.59100	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.85505	0.312
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.4	€ 12.76400	
Totale Risorse Umane						€ 12.76400	0.507
Totale Parziale (TP)						**€ 25.19665**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.28343	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.94801	
Prezzo totale						**€ 32.43**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.065.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.065.B
Descrizione	Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale.Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L’ iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mmq zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 1026-4-2. I tiranti permanenti saranno in barra d’acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d’acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIRafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25498 (0.66%)
m.d'o.	€ 17.55050 (45.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	h	€ 26.02552	0.15	€ 3.90383	
2	Martello perforatore	Attrezzature	h	€ 32.72940	0.07	€ 2.29106	
3	Miscelatore e pompa iniezione	Attrezzature	h	€ 6.77160	0.07	€ 0.47401	
Totale Attrezzature						€ 6.66890	0.222

4	Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestmenti in pannelli	Prodotti da costruzione	ml	€ 21.54600	0.16	€ 3.44736	
5	Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.74700	0.024	€ 0.23393	
6	Fune metallica diam. 12 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.25720	0.77	€ 1.73804	
7	Fune metallica diam. 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 3.59100	0.1	€ 0.35910	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.77843	0.193
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.55	€ 17.55050	
Totale Risorse Umane						€ 17.55050	0.585
Totale Parziale (TP)						**€ 29.99783**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.09963	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.50975	
Prezzo totale						**€ 38.61**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.065.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.065.C
Descrizione	Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale.Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L’ iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mmq zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 1026-4-2. I tiranti permanenti saranno in barra d’acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d’acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 6,00 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIRafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.47707 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.78236 (44.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	h	€ 26.02552	0.32	€ 8.32817	
2	Martello perforatore	Attrezzature	h	€ 32.72940	0.16	€ 5.23670	
3	Miscelatore e pompa iniezione	Attrezzature	h	€ 6.77160	0.16	€ 1.08346	
Totale Attrezzature						€	0.261

						14.64833	
4	Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestmenti in pannelli	Prodotti da costruzione	ml	€ 21.54600	0.33	€ 7.11018	
5	Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.74700	0.05	€ 0.48735	
6	Fune metallica diam. 12 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.25720	0.77	€ 1.73804	
7	Fune metallica diam. 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 3.59100	0.1	€ 0.35910	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.69467	0.173
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.996	€ 31.78236	
Totale Risorse Umane						€ 31.78236	0.566
Totale Parziale (TP)						**€ 56.12536**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.54131	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.56667	
Prezzo totale						**€ 72.23**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.065.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.065.D
Descrizione	Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale.Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L’ iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mmq zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 1026-4-2. I tiranti permanenti saranno in barra d’acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d’acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 1 ogni 9 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIRafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.53777 (0.66%)
m.d'o.	€ 38.29200 (47.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	h	€ 26.02552	0.32	€ 8.32817	
2	Martello perforatore	Attrezzature	h	€ 32.72940	0.16	€ 5.23670	
3	Miscelatore e pompa iniezione	Attrezzature	h	€ 6.77160	0.16	€ 1.08346	
Totale Attrezzature						€	0.232

						14.64833	
4	Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestmenti in pannelli	Prodotti da costruzione	ml	€ 21.54600	0.33	€ 7.11018	
5	Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.74700	0.05	€ 0.48735	
6	Fune metallica diam. 12 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.25720	1.05	€ 2.37006	
7	Fune metallica diam. 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 3.59100	0.1	€ 0.35910	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.32669	0.163
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.2	€ 38.29200	
Totale Risorse Umane						€ 38.29200	0.605
Totale Parziale (TP)						**€ 63.26702**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.75539	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.40224	
Prezzo totale						**€ 81.42**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.065.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.065.E
Descrizione	Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale.Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L’ iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mmq zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 1026-4-2. I tiranti permanenti saranno in barra d’acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d’acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 6,00 1 ogni 9 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIRafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.86248 (0.66%)
m.d'o.	€ 54.24700 (41.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	h	€ 26.02552	0.64	€ 16.65633	
2	Martello perforatore	Attrezzature	h	€ 32.72940	0.32	€ 10.47341	
3	Miscelatore e pompa iniezione	Attrezzature	h	€ 6.77160	0.32	€ 2.16691	
Totale Attrezzature						€	0.289

						29.29665	
4	Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestmenti in pannelli	Prodotti da costruzione	ml	€ 21.54600	0.66	€ 14.22036	
5	Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.74700	0.1	€ 0.97470	
6	Fune metallica diam. 12 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.25720	1.05	€ 2.37006	
7	Fune metallica diam. 16 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 3.59100	0.1	€ 0.35910	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.92422	0.177
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.7	€ 54.24700	
Totale Risorse Umane						€ 54.24700	0.535
Totale Parziale (TP)						**€ 101.46787**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.24954	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.87174	
Prezzo totale						**€ 130.59**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.070.A
Descrizione	Rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari e fune di bordo, costruiti con un'unica fune di tessitura d'acciaio ad anima metallica con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², aventi fune di maglia con diametro mm 10 (6x19 IWR) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE A; UNI ISO 2408), chiusa mediante nodi realizzati su entrambi gli spezzoni di fune costituenti gli spigoli della maglia, in doppio filo di acciaio del diametro 3 mm. conforme alla norma EN 10218 e galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5,00%)- Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A con quantitativo non inferiore a 255 g/m². I fili sono intrecciati meccanicamente in fase di produzione su entrambi i lati del pannello (doppia legatura con doppio filo). Il nodo, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla rottura (prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN, resistenza che dovrà essere rilevata da idonea certificazione in originale da fornire alla Direzione Lavori. Fune di bordo diametro 12 mm AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 passante per le maglie perimetrali del pannello serrata con filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo. Maglia quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle maglie rinforzati con idonei elementi di collegamento (filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo). Le dimensioni dei pannelli rete saranno di m² 18 (6x3). Zincatura pannelli secondo EN 10264/2 classe A. Collegamento fra i pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti, con funi d'acciaio AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le giunzioni della fune di collegamento dovranno essere eseguite con idonea morsettatura. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L’ iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d’acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d’acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata. Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune di bordo diam 12 mm con maglia cm 30 x 30 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 posizionati ogni 3,00 mt. di fune perimetrale

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIRivestimento con pannelli in fune diametro 10mm e fune di bordo diametro 12mm con maglia 30x30
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.96256 (0.66%)
m.d'o.	€ 44.67400 (30.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	h	€	0.64	€ 16.65633	

				26.02552			
2	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.12	€ 7.26999	
3	Martello perforatore	Attrezzature	h	€ 32.72940	0.32	€ 10.47341	
4	Miscelatore e pompa iniezione	Attrezzature	h	€ 6.77160	0.32	€ 2.16691	
Totale Attrezzature						€ 36.56664	0.323
5	Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestmenti in pannelli	Prodotti da costruzione	ml	€ 21.54600	0.33	€ 7.11018	
6	Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.74700	0.05	€ 0.48735	
7	Fune metallica diam. 12 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.25720	0.77	€ 1.73804	
8	Pannello in fune	Prodotti da costruzione	mq	€ 21.58704	1.05	€ 22.66639	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.00196	0.283
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.4	€ 44.67400	
Totale Risorse Umane						€ 44.67400	0.394
Totale Parziale (TP)						**€ 113.24260**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.25124	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.24938	
Prezzo totale						**€ 145.74**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.070.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.070.B
Descrizione	Rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari e fune di bordo, costruiti con un'unica fune di tessitura d'acciaio ad anima metallica con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², aventi fune di maglia con diametro mm 10 (6x19 IWR) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE A; UNI ISO 2408), chiusa mediante nodi realizzati su entrambi gli spezzoni di fune costituenti gli spigoli della maglia, in doppio filo di acciaio del diametro 3 mm. conforme alla norma EN 10218 e galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5,00%)- Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A con quantitativo non inferiore a 255 g/m². I fili sono intrecciati meccanicamente in fase di produzione su entrambi i lati del pannello (doppia legatura con doppio filo). Il nodo, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla rottura (prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN, resistenza che dovrà essere rilevata da idonea certificazione in originale da fornire alla Direzione Lavori. Fune di bordo diametro 12 mm AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 passante per le maglie perimetrali del pannello serrata con filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo. Maglia quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle maglie rinforzati con idonei elementi di collegamento (filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo). Le dimensioni dei pannelli rete saranno di m² 18 (6x3). Zincatura pannelli secondo EN 10264/2 classe A. Collegamento fra i pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti, con funi d'acciaio AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le giunzioni della fune di collegamento dovranno essere eseguite con idonea morsettatura. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L’ iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d’acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d’acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata. Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune di bordo diam 12 mm con maglia cm 30 x 30 e tiranti di lunghezza mt. 6,00 posizionati ogni 3,00 mt. di fune perimetrale
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIRivestimento con pannelli in fune diametro 10mm e fune di bordo diametro 12mm con maglia 30x30
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.49315 (0.66%)
m.d'o.	€ 70.20200 (31.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	h	€	1.28	€ 33.31267	

				26.02552			
2	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.12	€ 7.26999	
3	Martello perforatore	Attrezzature	h	€ 32.72940	0.64	€ 20.94682	
4	Miscelatore e pompa iniezione	Attrezzature	h	€ 6.77160	0.64	€ 4.33382	
Totale Attrezzature						€ 65.86330	0.375
5	Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestmenti in pannelli	Prodotti da costruzione	ml	€ 21.54600	0.66	€ 14.22036	
6	Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.74700	0.1	€ 0.97470	
7	Fune metallica diam. 12 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.25720	0.77	€ 1.73804	
8	Pannello in fune	Prodotti da costruzione	mq	€ 21.58704	1.05	€ 22.66639	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.59949	0.225
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2.2	€ 70.20200	
Totale Risorse Umane						€ 70.20200	0.4
Totale Parziale (TP)						**€ 175.66479**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.86301	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.55278	
Prezzo totale						**€ 226.08**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.070.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.070.C
Descrizione	Rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari e fune di bordo, costruiti con un'unica fune di tessitura d'acciaio ad anima metallica con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², aventi fune di maglia con diametro mm 10 (6x19 IWR) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE A; UNI ISO 2408), chiusa mediante nodi realizzati su entrambi gli spezzoni di fune costituenti gli spigoli della maglia, in doppio filo di acciaio del diametro 3 mm. conforme alla norma EN 10218 e galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5,00%)- Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A con quantitativo non inferiore a 255 g/m². I fili sono intrecciati meccanicamente in fase di produzione su entrambi i lati del pannello (doppia legatura con doppio filo). Il nodo, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla rottura (prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN, resistenza che dovrà essere rilevata da idonea certificazione in originale da fornire alla Direzione Lavori. Fune di bordo diametro 12 mm AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 passante per le maglie perimetrali del pannello serrata con filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo. Maglia quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle maglie rinforzati con idonei elementi di collegamento (filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo). Le dimensioni dei pannelli rete saranno di m² 18 (6x3). Zincatura pannelli secondo EN 10264/2 classe A. Collegamento fra i pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti, con funi d'acciaio AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le giunzioni della fune di collegamento dovranno essere eseguite con idonea morsettatura. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L’ iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d’acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d’acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata. Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune di bordo diam 12 mm con maglia cm 30 x 30 e tiranti di lunghezza mt. 9,00 posizionati ogni 3,00 mt. di fune perimetrale

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIRivestimento con pannelli in fune diametro 10mm e fune di bordo diametro 12mm con maglia 30x30
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.00245 (0.66%)
m.d'o.	€ 89.34800 (29.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	h	€	2	€ 52.05104	

				26.02552			
2	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.12	€ 7.26999	
3	Martello perforatore	Attrezzature	h	€ 32.72940	1	€ 32.72940	
4	Miscelatore e pompa iniezione	Attrezzature	h	€ 6.77160	1	€ 6.77160	
Totale Attrezzature						€ 98.82203	0.419
5	Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestmenti in pannelli	Prodotti da costruzione	ml	€ 21.54600	1	€ 21.54600	
6	Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.74700	0.15	€ 1.46205	
7	Fune metallica diam. 12 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.25720	0.77	€ 1.73804	
8	Pannello in fune	Prodotti da costruzione	mq	€ 21.58704	1.05	€ 22.66639	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.41248	0.201
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2.8	€ 89.34800	
Totale Risorse Umane						€ 89.34800	0.379
Totale Parziale (TP)						**€ 235.58251**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 40.04903	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.56315	
Prezzo totale						**€ 303.19**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.070.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.070.D
Descrizione	Rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari e fune di bordo, costruiti con un'unica fune di tessitura d'acciaio ad anima metallica con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², aventi fune di maglia con diametro mm 10 (6x19 IWR) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE A; UNI ISO 2408), chiusa mediante nodi realizzati su entrambi gli spezzoni di fune costituenti gli spigoli della maglia, in doppio filo di acciaio del diametro 3 mm. conforme alla norma EN 10218 e galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5,00%)- Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A con quantitativo non inferiore a 255 g/m². I fili sono intrecciati meccanicamente in fase di produzione su entrambi i lati del pannello (doppia legatura con doppio filo). Il nodo, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla rottura (prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN, resistenza che dovrà essere rilevata da idonea certificazione in originale da fornire alla Direzione Lavori. Fune di bordo diametro 12 mm AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 passante per le maglie perimetrali del pannello serrata con filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo. Maglia quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle maglie rinforzati con idonei elementi di collegamento (filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo). Le dimensioni dei pannelli rete saranno di m² 18 (6x3). Zincatura pannelli secondo EN 10264/2 classe A. Collegamento fra i pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti, con funi d'acciaio AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le giunzioni della fune di collegamento dovranno essere eseguite con idonea morsettatura. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L’ iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d’acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d’acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata. Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune di bordo diam 12 mm con maglia cm 30 x 30 e tiranti di lunghezza mt. 12,00 posizionati ogni 3,00 mt. di fune perimetrale

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIRivestimento con pannelli in fune diametro 10mm e fune di bordo diametro 12mm con maglia 30x30
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.43667 (0.66%)
m.d'o.	€ 111.68500 (30.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	h	€	2.5	€ 65.06380	

				26.02552			
2	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.12	€ 7.26999	
3	Martello perforatore	Attrezzature	h	€ 32.72940	1.25	€ 40.91175	
4	Miscelatore e pompa iniezione	Attrezzature	h	€ 6.77160	1.25	€ 8.46450	
Totale Attrezzature						€ 121.71004	0.425
5	Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestmenti in pannelli	Prodotti da costruzione	ml	€ 21.54600	1.33	€ 28.65618	
6	Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.74700	0.2	€ 1.94940	
7	Pannello in fune	Prodotti da costruzione	mq	€ 21.58704	1.05	€ 22.66639	
Totale Prodotti da costruzione						€ 53.27197	0.186
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	3.5	€ 111.68500	
Totale Risorse Umane						€ 111.68500	0.39
Totale Parziale (TP)						**€ 286.66701**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 48.73339	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 33.54004	
Prezzo totale						**€ 368.94**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.075.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.075.A
Descrizione	Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti rocciose e/o di grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di pannelli di rete - con superficie indicativa minima pari a 15 m2 - ad anelli concatenati con sei punti di contatto. Ciascun anello è formato da un filo elementare in acciaio zincato come UNI EN 10244-2 Classe A e resistenza minima pari a 140 da N/mm², avvolto su se stesso a formazione di un trefolo con formazione a 7 fili (1+6). Anello elementare della rete di diametro pari a 350 mm. Collegamenti intermedi fra i pannelli rete ad anelli eseguita con fune AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², a giunzione di tutti gli anelli con gli anelli corrispettivi del pannello rete adiacente. Le giunzioni della fune dovranno essere eseguite con grilli ad omega d'alta resistenza con carico di rottura di almeno 195 kN. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metroquadrato di rafforzamento posto in opera. Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti Anelli realizzati con filo elementare diam. 3,50 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 posizionati ogni 2,50 mt. di fune perimetrale

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIRivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti anelli
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.18833 (0.66%)
m.d'o.	€ 54.24700 (30.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	h	€ 26.02552	0.64	€ 16.65633	
2	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.1	€ 6.05833	
3	Martello perforatore	Attrezzature	h	€ 32.72940	0.4	€ 13.09176	
4	Miscelatore e pompa iniezione	Attrezzature	h	€ 6.77160	0.4	€ 2.70864	
Totale Attrezzature						€ 38.51506	0.275

5	Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestmenti in pannelli	Prodotti da costruzione	ml	€ 21.54600	0.33	€ 7.11018	
6	Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.74700	0.05	€ 0.48735	
7	Fune metallica diam. 12 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.25720	0.77	€ 1.73804	
8	Pannello ad anelli	Prodotti da costruzione	mq	€ 35.91000	1.05	€ 37.70550	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.04107	0.336
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.7	€ 54.24700	
Totale Risorse Umane						€ 54.24700	0.388
Totale Parziale (TP)						**€ 139.80313**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.76653	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.35697	
Prezzo totale						**€ 179.93**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.075.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.075.B
Descrizione	Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti rocciose e/o di grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di pannelli di rete - con superficie indicativa minima pari a 15 m2 - ad anelli concatenati con sei punti di contatto. Ciascun anello è formato da un filo elementare in acciaio zincato come UNI EN 10244-2 Classe A e resistenza minima pari a 140 da N/mm², avvolto su se stesso a formazione di un trefolo con formazione a 7 fili (1+6). Anello elementare della rete di diametro pari a 350 mm. Collegamenti intermedi fra i pannelli rete ad anelli eseguita con fune AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², a giunzione di tutti gli anelli con gli anelli corrispettivi del pannello rete adiacente. Le giunzioni della fune dovranno essere eseguite con grilli ad omega d'alta resistenza con carico di rottura di almeno 195 kN. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L’ iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d’acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d’acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metroquadrato di rafforzamento posto in opera. Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti Anelli realizzati con filo elementare diam. 3,50 e tiranti di lunghezza mt. 6,00 posizionati ogni 2,50 mt. di fune perimetrale

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIRivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti anelli
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.70186 (0.66%)
m.d'o.	€ 76.58400 (29.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	h	€ 26.02552	1.28	€ 33.31267	
2	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.1	€ 6.05833	
3	Martello perforatore	Attrezzature	h	€ 32.72940	0.75	€ 24.54705	
4	Miscelatore e pompa iniezione	Attrezzature	h	€ 6.77160	0.75	€ 5.07870	
Totale Attrezzature						€ 68.99675	0.345

5	Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestmenti in pannelli	Prodotti da costruzione	ml	€ 21.54600	0.66	€ 14.22036	
6	Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.74700	0.1	€ 0.97470	
7	Fune metallica diam. 12 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.25720	0.77	€ 1.73804	
8	Pannello ad anelli	Prodotti da costruzione	mq	€ 35.91000	1.05	€ 37.70550	
Totale Prodotti da costruzione						€ 54.63860	0.273
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2.4	€ 76.58400	
Totale Risorse Umane						€ 76.58400	0.383
Totale Parziale (TP)						**€ 200.21935**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 34.03729	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.42566	
Prezzo totale						**€ 257.68**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.075.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.075.C
Descrizione	Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti rocciose e/o di grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di pannelli di rete - con superficie indicativa minima pari a 15 m2 - ad anelli concatenati con sei punti di contatto. Ciascun anello è formato da un filo elementare in acciaio zincato come UNI EN 10244-2 Classe A e resistenza minima pari a 140 da N/mm², avvolto su se stesso a formazione di un trefolo con formazione a 7 fili (1+6). Anello elementare della rete di diametro pari a 350 mm. Collegamenti intermedi fra i pannelli rete ad anelli eseguita con fune AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², a giunzione di tutti gli anelli con gli anelli corrispettivi del pannello rete adiacente. Le giunzioni della fune dovranno essere eseguite con grilli ad omega d'alta resistenza con carico di rottura di almeno 195 kN. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L’ iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d’acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d’acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metroquadrato di rafforzamento posto in opera. Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti Anelli realizzati con filo elementare diam. 3,50 e tiranti di lunghezza mt. 9,00 posizionati ogni 2,50 mt. di fune perimetrale
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIRivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti anelli
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.19952 (0.66%)
m.d'o.	€ 95.73000 (28.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	h	€ 26.02552	2	€ 52.05104	
2	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.1	€ 6.05833	
3	Martello perforatore	Attrezzature	h	€ 32.72940	1.1	€ 36.00234	
4	Miscelatore e pompa iniezione	Attrezzature	h	€ 6.77160	1.1	€ 7.44876	
Totale Attrezzature						€ 101.5604	0.392

						7	
5	Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestmenti in pannelli	Prodotti da costruzione	ml	€ 21.54600	1	€ 21.54600	
6	Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.74700	0.05	€ 0.48735	
7	Fune metallica diam. 12 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.25720	0.77	€ 1.73804	
8	Pannello ad anelli	Prodotti da costruzione	mq	€ 35.91000	1.05	€ 37.70550	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.47689	0.238
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	3	€ 95.73000	
Totale Risorse Umane						€ 95.73000	0.37
Totale Parziale (TP)						**€ 258.76736**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 43.99045	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 30.27578	
Prezzo totale						**€ 333.03**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.075.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.075.D
Descrizione	Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti rocciose e/o di grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di pannelli di rete - con superficie indicativa minima pari a 15 m2 - ad anelli concatenati con sei punti di contatto. Ciascun anello è formato da un filo elementare in acciaio zincato come UNI EN 10244-2 Classe A e resistenza minima pari a 140 da N/mm², avvolto su se stesso a formazione di un trefolo con formazione a 7 fili (1+6). Anello elementare della rete di diametro pari a 350 mm. Collegamenti intermedi fra i pannelli rete ad anelli eseguita con fune AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², a giunzione di tutti gli anelli con gli anelli corrispettivi del pannello rete adiacente. Le giunzioni della fune dovranno essere eseguite con grilli ad omega d'alta resistenza con carico di rottura di almeno 195 kN. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metroquadrato di rafforzamento posto in opera. Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti Anelli realizzati con filo elementare diam. 3,50 e tiranti di lunghezza mt. 12,00 posizionati ogni 2,50 mt. di fune perimetrale
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIRivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti anelli
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.31951 (0.66%)
m.d'o.	€ 118.06700 (33.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	Attrezzature	h	€ 26.02552	2.5	€ 65.06380	
2	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.1	€ 6.05833	
3	Martello perforatore	Attrezzature	h	€ 32.72940	1.3	€ 42.54822	
4	Miscelatore e pompa iniezione	Attrezzature	h	€ 6.77160	1.3	€ 8.80308	
Totale Attrezzature						€ 122.4734	0.449

						3	
5	Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestmenti in pannelli	Prodotti da costruzione	ml	€ 21.54600	1.33	€ 28.65618	
6	Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.74700	0.2	€ 1.94940	
7	Fune metallica diam. 12 mm	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.25720	0.77	€ 1.73804	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.34362	0.119
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	3.7	€ 118.06700	
Totale Risorse Umane						€ 118.06700	0.433
Totale Parziale (TP)						**€ 272.88405**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 46.39029	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 31.92743	
Prezzo totale						**€ 351.20**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.080.A
Descrizione	Rivestimento di scarpata in roccia mediante copertura con geocomposito metallico in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3 con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari 3.0 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m2. La rete metallica in rotoli di larghezza pari a 3.0 m è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi d'acciaio di diametro Ø = 8 mm ad anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di rottura minimo di 40.3 kN (UNI EN 12385) e galvanizzate con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE B). La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0 x 3.0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. Le funi sono inserite longitudinalmente come filo di bordatura ed al centro del rotolo con una spaziatura pari a 1.50 m. La rete, in teli di larghezza 3.0 m, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 15-20 cm con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 7.0 mm ; stessa legatura verrà effettuata alle funi correnti di sommità e struttura di contenimento inferiore, il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete alla roccia. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. E' compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa. Per rete posa di geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 1.50 m, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.60 m

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIRivestimento con geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 3.00 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15616 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.10560 (21.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.1	€ 6.05833	
Totale Attrezzature						€ 6.05833	0.33
2	Geocomposito con rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 3 mm, e funi longitudinali	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.66900	1.05	€ 7.00245	
3	Filo per giunzione teli	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.05200	0.1	€ 0.20520	

Totale Prodotti da costruzione						€ 7.20765	0.392
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 5.10560	0.278
Totale Parziale (TP)						**€ 18.37158**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.12317	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.14948	
Prezzo totale						**€ 23.64**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.080.B
Descrizione	Rivestimento di scarpata in roccia mediante copertura con geocomposito metallico in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3 con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari 3.0 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m2. La rete metallica in rotoli di larghezza pari a 3.0 m è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi d'acciaio di diametro Ø = 8 mm ad anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di rottura minimo di 40.3 kN (UNI EN 12385) e galvanizzate con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE B). La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0 x 3.0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. Le funi sono inserite longitudinalmente come filo di bordatura ed al centro del rotolo con una spaziatura pari a 1.50 m. La rete, in teli di larghezza 3.0 m, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 15-20 cm con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 7.0 mm ; stessa legatura verrà effettuata alle funi correnti di sommità e struttura di contenimento inferiore, il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete alla roccia. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. E' compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa. Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 1.00 m, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.60 m

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIRivestimento con geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 3.00 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19370 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.10560 (17.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.1	€ 6.05833	
Totale Attrezzature						€ 6.05833	0.266
2	Filo per giunzione teli	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.05200	0.1	€ 0.20520	
3	Geocomposito con rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 3 mm, e funi longitudinali spaziate 100 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.87560	1.05	€ 11.41938	

Totale Prodotti da costruzione						€ 11.62458	0.51
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 5.10560	0.224
Totale Parziale (TP)						**€ 22.78851**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.87405	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.66626	
Prezzo totale						**€ 29.33**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.080.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.080.C
Descrizione	Rivestimento di scarpata in roccia mediante copertura con geocomposito metallico in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3 con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari 3.0 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m2. La rete metallica in rotoli di larghezza pari a 3.0 m è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi d'acciaio di diametro Ø = 8 mm ad anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di rottura minimo di 40.3 kN (UNI EN 12385) e galvanizzate con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE B). La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0 x 3.0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. Le funi sono inserite longitudinalmente come filo di bordatura ed al centro del rotolo con una spaziatura pari a 1.50 m. La rete, in teli di larghezza 3.0 m, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 15-20 cm con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 7.0 mm ; stessa legatura verrà effettuata alle funi correnti di sommità e struttura di contenimento inferiore, il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete alla roccia. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. E' compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa. Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 0.50 m, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.60 m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIRivestimento con geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 3.00 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22026 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.10560 (15.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.1	€ 6.05833	
Totale Attrezzature						€ 6.05833	0.234
2	Filo per giunzione teli	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.05200	0.1	€ 0.20520	
3	Geocomposito con rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 3 mm, e funi longitudinali spaziate 60 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.85100	1.05	€ 14.54355	

Totale Prodotti da costruzione						€ 14.74875	0.569
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 5.10560	0.197
Totale Parziale (TP)						**€ 25.91268**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.40516	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.03178	
Prezzo totale						**€ 33.35**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.080.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.080.D
Descrizione	Rivestimento di scarpata in roccia mediante copertura con geocomposito metallico in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3 con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari 3.0 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m2. La rete metallica in rotoli di larghezza pari a 3.0 m è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi d'acciaio di diametro Ø = 8 mm ad anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di rottura minimo di 40.3 kN (UNI EN 12385) e galvanizzate con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE B). La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0 x 3.0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. Le funi sono inserite longitudinalmente come filo di bordatura ed al centro del rotolo con una spaziatura pari a 1.50 m. La rete, in teli di larghezza 3.0 m, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 15-20 cm con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 7.0 mm ; stessa legatura verrà effettuata alle funi correnti di sommità e struttura di contenimento inferiore, il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete alla roccia. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. E' compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa. Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 0.30 m, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.60 m

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIRivestimento con geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 3.00 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25048 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.10560 (13.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.1	€ 6.05833	
Totale Attrezzature						€ 6.05833	0.206
2	Filo per giunzione teli	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.05200	0.1	€ 0.20520	
3	Geocomposito con rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 3 mm, e funi longitudinali spaziate 30 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 17.23680	1.05	€ 18.09864	

Totale Prodotti da costruzione						€ 18.30384	0.621
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 5.10560	0.173
Totale Parziale (TP)						**€ 29.46777**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.00952	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.44773	
Prezzo totale						**€ 37.93**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.085.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.085.A
Descrizione	Rivestimenti con materassi metallici, con diaframmature posizionate ad interasse di 1 m., in rete metallica a doppia torsione tipo 6x8, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE con impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico. Con filo avente un diametro pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Con spessore di 17 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIRivestimenti con materassi metallici con spessore di 17 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.41669 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (30.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.1	€ 4.44668	
2	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	h	€ 87.42136	0.05	€ 4.37107	
Totale Attrezzature						€ 8.81775	0.18
3	Breccia calcarea	Prodotti da costruzione	mc	€ 15.77728	0.2	€ 3.15546	
4	Materasso da 3x2x0,17 m	Prodotti da costruzione	mq	€ 95.41800	0.17	€ 16.22106	
5	Punti per materasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.05130	30	€ 1.53900	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.91552	0.427
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.393
Totale Parziale (TP)						**€ 49.02177**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.33370	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.73555	
Prezzo totale						**€ 63.09**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.085.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.085.B
Descrizione	Rivestimenti con materassi metallici, con diaframmature posizionate ad interasse di 1 m., in rete metallica a doppia torsione tipo 6x8, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE con impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico. Con filo avente un diametro pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Con spessore di 23 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIRivestimenti con materassi metallici con spessore di 17 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43659 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (29.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.1	€ 4.44668	
2	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	h	€ 87.42136	0.05	€ 4.37107	
Totale Attrezzature						€ 8.81775	0.172
3	Breccia calcarea	Prodotti da costruzione	mc	€ 15.77728	0.26	€ 4.10209	
4	Punti per materasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.05130	30	€ 1.53900	
5	Materasso da 3x2x0,23 m	Prodotti da costruzione	mq	€ 103.62600	0.17	€ 17.61642	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.25751	0.453
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.376
Totale Parziale (TP)						**€ 51.36376**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.73184	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.00956	
Prezzo totale						**€ 66.11**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.085.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.085.C
Descrizione	Rivestimenti con materassi metallici, con diaframmature posizionate ad interasse di 1 m., in rete metallica a doppia torsione tipo 6x8, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE con impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico. Con filo avente un diametro pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Con spessore di 30 cm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIRivestimenti con materassi metallici con spessore di 17 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46229 (0.66%)
m.d'o.	€ 19.28850 (27.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.1	€ 4.44668	
2	Autocarro ribaltabile da 15 mc	Attrezzature	h	€ 87.42136	0.05	€ 4.37107	
Totale Attrezzature						€ 8.81775	0.162
3	Breccia calcarea	Prodotti da costruzione	mc	€ 15.77728	0.33	€ 5.20650	
4	Punti per materasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.05130	30	€ 1.53900	
5	Materasso da 3x2x0,30 m	Prodotti da costruzione	mq	€ 114.91200	0.17	€ 19.53504	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.28054	0.483
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.33	€ 8.75820	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.33	€ 10.53030	
Totale Risorse Umane						€ 19.28850	0.355
Totale Parziale (TP)						**€ 54.38679**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.24575	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.36325	
Prezzo totale						**€ 70.00**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.090.A
Descrizione	Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con geostuoia tridimensionale georete grimpante in polipropilene semplice, costituita da monofilamenti di polipropilene o poliammide (nylon) con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto Georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 430 g/m² e spessore minimo di 8 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIStabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con geostuoia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08763 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.51010 (26.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.05	€ 3.02916	
Totale Attrezzature						€ 3.02916	0.294
2	Geostuoia tridimensionale spessore 8 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.59100	1.05	€ 3.77055	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.77055	0.366
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 3.51010	0.34
Totale Parziale (TP)						**€ 10.30981**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.75267	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.20625	
Prezzo totale						**€ 13.27**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.090.B
Descrizione	Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con geostuoia tridimensionale georete grimpante in polipropilene semplice, costituita da monofilamenti di polipropilene o poliammide (nylon) con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto Georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 490 g/m² e spessore minimo di 13 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIStabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con geostuoia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09947 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.14830 (27.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.05	€ 3.02916	
Totale Attrezzature						€ 3.02916	0.259
2	Geostuoia tridimensionale spessore 13 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.30920	1.05	€ 4.52466	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.52466	0.387
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.13	€ 4.14830	
Totale Risorse Umane						€ 4.14830	0.354
Totale Parziale (TP)						**€ 11.70212**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.98936	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.36915	
Prezzo totale						**€ 15.06**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.090.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.090.C
Descrizione	Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con geostuoia tridimensionale georete grimpante in polipropilene semplice, costituita da monofilamenti di polipropilene o poliammide (nylon) con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto Georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 550 g/m² e spessore minimo di 19 mm
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIStabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con geostuoia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12615 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.10560 (26.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.07	€ 4.24083	
Totale Attrezzature						€ 4.24083	0.286
2	Geostuoia tridimensionale spessore 19 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.23260	1.05	€ 5.49423	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.49423	0.37
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 5.10560	0.344
Totale Parziale (TP)						**€ 14.84066**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.52291	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.73636	
Prezzo totale						**€ 19.10**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.095.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.095.A
Descrizione	Protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ï = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o allÆinterno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di paglia
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIProtezione naturale antierosiva di scarpate con biostuole in fibra di paglia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05165 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.75505 (22.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.05	€ 3.02916	
Totale Attrezzature						€ 3.02916	0.498
2	Biostuoia in fibra di paglia	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.23120	1.05	€ 1.29276	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.29276	0.213
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.055	€ 1.75505	
Totale Risorse Umane						€ 1.75505	0.289
Totale Parziale (TP)						**€ 6.07697**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.03308	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.71101	
Prezzo totale						**€ 7.82**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.095.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.095.B
Descrizione	Protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ï = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o allÆinterno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di paglia e di cocco
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIProtezione naturale antierosiva di scarpate con biostuole in fibra di paglia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05715 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.75505 (20.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.05	€ 3.02916	
Totale Attrezzature						€ 3.02916	0.451
2	Biostuoia in fibra di paglia e cocco	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.84680	1.05	€ 1.93914	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.93914	0.288
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.055	€ 1.75505	
Totale Risorse Umane						€ 1.75505	0.261
Totale Parziale (TP)						**€ 6.72335**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.14297	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.78663	
Prezzo totale						**€ 8.65**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.095.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.095.C
Descrizione	Protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ï = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o allÆinterno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di cocco
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIProtezione naturale antierosiva di scarpate con biostuole in fibra di paglia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06356 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.75505 (18.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.05	€ 3.02916	
Totale Attrezzature						€ 3.02916	0.405
2	Biostuoia in fibra di cocco	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.56500	1.05	€ 2.69325	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.69325	0.36
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.055	€ 1.75505	
Totale Risorse Umane						€ 1.75505	0.235
Totale Parziale (TP)						**€ 7.47746**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.27117	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.87486	
Prezzo totale						**€ 9.62**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.100.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.100.A
Descrizione	Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 35 kN/m e 20 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIMaglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07965 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.19100 (26.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.07	€ 4.24083	
Totale Attrezzature						€ 4.24083	0.453
2	Geogriglia da 35 kN/m long. 20 trasv.	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.84680	1.05	€ 1.93914	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.93914	0.207
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 3.19100	0.341
Totale Parziale (TP)						**€ 9.37097**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.59306	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.09640	
Prezzo totale						**€ 12.06**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.100.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.100.B
Descrizione	Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 55 kN/m e 20 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIMaglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08606 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.19100 (24.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.07	€ 4.24083	
Totale Attrezzature						€ 4.24083	0.419
2	Geogriglia da 55 kN/m long. 20 trasv.	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.56500	1.05	€ 2.69325	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.69325	0.266
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 3.19100	0.315
Totale Parziale (TP)						**€ 10.12508**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.72126	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.18463	
Prezzo totale						**€ 13.03**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.100.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.100.C
Descrizione	Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 80 kN/m e 20 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIMaglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10420 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.78650 (30.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.07	€ 4.24083	
Totale Attrezzature						€ 4.24083	0.346
2	Geogriglia da 80 kN/m long. 20 trasv.	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.07800	1.05	€ 3.23190	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.23190	0.264
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 4.78650	0.39
Totale Parziale (TP)						**€ 12.25923**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.08407	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.43433	
Prezzo totale						**€ 15.78**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.100.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.100.D
Descrizione	Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 110 kN/m e 20 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIMaglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11061 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.78650 (28.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.07	€ 4.24083	
Totale Attrezzature						€ 4.24083	0.326
2	Geogriglia da 110 kN/m long. 20 trasv.	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.79620	1.05	€ 3.98601	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.98601	0.306
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 4.78650	0.368
Totale Parziale (TP)						**€ 13.01334**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.21227	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.52256	
Prezzo totale						**€ 16.75**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.100.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.100.E
Descrizione	Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 5 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIMaglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08332 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.19100 (25.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.07	€ 4.24083	
Totale Attrezzature						€ 4.24083	0.433
2	Geogriglia da 30 kN/m long. 5 trasv.	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.25720	1.05	€ 2.37006	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.37006	0.242
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 3.19100	0.326
Totale Parziale (TP)						**€ 9.80189**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.66632	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.14682	
Prezzo totale						**€ 12.62**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.100.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.100.F
Descrizione	Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 50 kN/m e 5 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIMaglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08973 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.19100 (23.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.07	€ 4.24083	
Totale Attrezzature						€ 4.24083	0.402
2	Geogriglia da 50 kN/m long. 5 trasv.	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.97540	1.05	€ 3.12417	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.12417	0.296
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 3.19100	0.302
Totale Parziale (TP)						**€ 10.55600**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.79452	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.23505	
Prezzo totale						**€ 13.59**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.100.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.100.G
Descrizione	Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 100 kN/m e 5 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIMaglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10604 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.78650 (29.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.07	€ 4.24083	
Totale Attrezzature						€ 4.24083	0.34
2	Geogriglia da 100 kN/m long. 5 trasv.	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.28320	1.05	€ 3.44736	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.44736	0.276
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 4.78650	0.384
Totale Parziale (TP)						**€ 12.47469**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.12070	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.45954	
Prezzo totale						**€ 16.05**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.100.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.100.H
Descrizione	Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 150 kN/m e 5 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIMaglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11702 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.78650 (27.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.07	€ 4.24083	
Totale Attrezzature						€ 4.24083	0.308
2	Geogriglia da 150 kN/m long. 5 trasv.	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.51440	1.05	€ 4.74012	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.74012	0.344
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 4.78650	0.348
Totale Parziale (TP)						**€ 13.76745**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.34047	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.61079	
Prezzo totale						**€ 17.72**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.100.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.100.I
Descrizione	Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 200 kN/m e 5 kN/m
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIMaglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12710 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.78650 (24.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.07	€ 4.24083	
Totale Attrezzature						€ 4.24083	0.284
2	Geogriglia da 200 kN/m long. 5 trasv.	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.64300	1.05	€ 5.92515	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.92515	0.396
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.15	€ 4.78650	
Totale Risorse Umane						€ 4.78650	0.32
Totale Parziale (TP)						**€ 14.95248**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.54192	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.74944	
Prezzo totale						**€ 19.24**	

Scheda elemento: CAM26_V03.040.105.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V03.040.105.A
Descrizione	Geocomposito bentonitico impermeabile (GCL)
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAINTERVENTI GEOTECNICIGeocomposito bentonitico impermeabile (GCL)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10524 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.59550 (10.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	h	€ 60.58325	0.05	€ 3.02916	
Totale Attrezzature						€ 3.02916	0.245
2	Geocomposito bentonitico	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.38720	1.05	€ 7.75656	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.75656	0.626
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 1.59550	0.129
Totale Parziale (TP)						**€ 12.38122**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.10481	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.44860	
Prezzo totale						**€ 15.93**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.010.A
Descrizione	Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTIRimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07770 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.75350 (14.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Rimozione di apparati radicali	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.38720	1	€ 7.38720	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.38720	0.808
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.03	€ 0.79620	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.03	€ 0.95730	
Totale Risorse Umane						€ 1.75350	0.192
Totale Parziale (TP)						**€ 9.14070**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.55392	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.06946	
Prezzo totale						**€ 11.76**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.015.A
Descrizione	Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta la vegetazione infestante, l'eliminazione di masse instabili, il rilevamento puntuale dello stato di suddivisione delle masse rocciose, compresi l'attrezzatura completa da roccia (caschi, funi, moschettoni, carrucole e imbracature), l'uso di motosega e di utensili da taglio e scavo, l'uso di piccoli utensili demolitori, il carico e trasporto all'interno del cantiere di quanto tagliato, demolito ed abbattuto
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTIPulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infestante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04778 (0.66%)
m.d'o.	€ 3.50700 (48.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infestante	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.11356	1	€ 2.11356	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.11356	0.376
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.06	€ 1.91460	
Totale Risorse Umane						€ 3.50700	0.624
Totale Parziale (TP)						**€ 5.62056**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.95550	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.65761	
Prezzo totale						**€ 7.23**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.020.A
Descrizione	Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza fino a 10 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTIAbbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.68006 (0.66%)
m.d'o.	€ 57.28100 (55.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza fino a 10 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.72590	1	€ 22.72590	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.72590	0.284
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.98	€ 26.00920	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.98	€ 31.27180	
Totale Risorse Umane						€ 57.28100	0.716
Totale Parziale (TP)						**€ 80.00690**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.60117	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.36081	
Prezzo totale						**€ 102.97**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.020.B
Descrizione	Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza compresa tra 10 e 20 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTIAbbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.03746 (0.66%)
m.d'o.	€ 92.35100 (58.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza compresa tra 10 e 20 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 29.70270	1	€ 29.70270	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.70270	0.243
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.58	€ 41.93320	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1.58	€ 50.41780	
Totale Risorse Umane						€ 92.35100	0.757
Totale Parziale (TP)						**€ 122.05370**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.74913	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.28028	
Prezzo totale						**€ 157.08**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.020.C
Descrizione	Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza compresa tra 20 e 30 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTIAbbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.28493 (0.66%)
m.d'o.	€ 219.18750 (63.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza compresa tra 20 e 30 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 49.62762	1	€ 49.62762	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.62762	0.185
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	3.75	€ 99.52500	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	3.75	€ 119.66250	
Totale Risorse Umane						€ 219.18750	0.815
Totale Parziale (TP)						**€ 268.81512**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 45.69857	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 31.45137	
Prezzo totale						**€ 345.97**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.020.D
Descrizione	Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza superiore a 30 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTIAbbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.01897 (0.66%)
m.d'o.	€ 276.46850 (60.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza superiore a 30 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.70446	1	€ 78.70446	
Totale Prodotti da costruzione						€ 78.70446	0.222
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	4.73	€ 125.53420	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	4.73	€ 150.93430	
Totale Risorse Umane						€ 276.46850	0.778
Totale Parziale (TP)						**€ 355.17296**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 60.37940	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 41.55524	
Prezzo totale						**€ 457.11**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.025.A
Descrizione	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTIDecespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01133 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.16900 (68.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase.Con raccolta e trasporto in discarica	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.16416	1	€ 0.16416	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.16416	0.123
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 1.16900	0.877
Totale Parziale (TP)						**€ 1.33316**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.22664	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.15598	
Prezzo totale						**€ 1.72**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.025.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.025.B
Descrizione	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore.Senza rimozione dei materiali di risulta
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTIDecespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00593 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58450 (65.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase.Senza rimozione dei materiali di risulta	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.11286	1	€ 0.11286	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.11286	0.162
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.01	€ 0.26540	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.01	€ 0.31910	
Totale Risorse Umane						€ 0.58450	0.838
Totale Parziale (TP)						**€ 0.69736**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.11855	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.08159	
Prezzo totale						**€ 0.90**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.030.A
Descrizione	Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTIDecespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00706 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58450 (54.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Decespugliamento di area boscata.Su aree ad alta densità di infestanti, con raccolta e trasporto	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.24624	1	€ 0.24624	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.24624	0.296
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.01	€ 0.26540	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.01	€ 0.31910	
Totale Risorse Umane						€ 0.58450	0.704
Totale Parziale (TP)						**€ 0.83074**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.14123	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.09720	
Prezzo totale						**€ 1.07**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.030.B
Descrizione	Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTIDecespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00654 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58450 (59.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Decespugliamento di area boscata.Su aree ad alta densità di infestanti, senza rimozione dei materiali	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.18468	1	€ 0.18468	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.18468	0.24
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.01	€ 0.26540	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.01	€ 0.31910	
Totale Risorse Umane						€ 0.58450	0.76
Totale Parziale (TP)						**€ 0.76918**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.13076	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.08999	
Prezzo totale						**€ 0.99**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.030.C
Descrizione	Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree di media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTIDecespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00663 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58450 (58.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Decespugliamento di area boscata.Su aree ad media densità di infestanti, con raccolta e trasporto	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.19494	1	€ 0.19494	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.19494	0.25
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.01	€ 0.26540	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.01	€ 0.31910	
Totale Risorse Umane						€ 0.58450	0.75
Totale Parziale (TP)						**€ 0.77944**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.13250	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.09119	
Prezzo totale						**€ 1.00**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.030.D
Descrizione	Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree di media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTIDecespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00610 (0.66%)
m.d'o.	€ 0.58450 (63.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Decespugliamento di area boscata.Su aree ad media densità di infestanti, senza rimozione dei materiali	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.13338	1	€ 0.13338	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.13338	0.186
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.01	€ 0.26540	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.01	€ 0.31910	
Totale Risorse Umane						€ 0.58450	0.814
Totale Parziale (TP)						**€ 0.71788**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.12204	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.08399	
Prezzo totale						**€ 0.92**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.035.A
Descrizione	Diradamento di bosco della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire solo dove strettamente necessario al fine di ridurre la competizione delle infestanti nei confronti delle giovani piantine di specie arboree e nei pressi di strade interne e lungo il perimetro per limitare il rischio di incendi. Compresa la distruzione in sito presso radure interne.In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTIDiradamento di bosco della componente erbacea ed arbustiva
Incidenza sicurezza spese generali	€ 14.64781 (0.66%)
m.d'o.	€ 1319.52000 (59.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	20	€ 383.72400	
Totale Attrezzature						€ 383.72400	0.223
2	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	8	€ 20.02752	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.02752	0.012
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	25	€ 663.50000	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	20	€ 592.20000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2	€ 63.82000	
Totale Risorse Umane						€ 1319.52000	0.766
Totale Parziale (TP)						**€ 1723.27152**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 292.95616	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 201.62277	
Prezzo totale						**€ 2217.85**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.035.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.035.B
Descrizione	Diradamento di bosco della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire solo dove strettamente necessario al fine di ridurre la competizione delle infestanti nei confronti delle giovani piantine di specie arboree e nei pressi di strade interne e lungo il perimetro per limitare il rischio di incendi. Compresa la distruzione in sito presso radure interne.In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'esterno del bosco
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTIDiradamento di bosco della componente erbacea ed arbustiva
Incidenza sicurezza spese generali	€ 22.24105 (0.66%)
m.d'o.	€ 1811.59500 (53.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	40	€ 767.44800	
Totale Attrezzature						€ 767.44800	0.293
2	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	15	€ 37.55160	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.55160	0.014
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	35	€ 928.90000	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	25.5	€ 755.05500	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	4	€ 127.64000	
Totale Risorse Umane						€ 1811.59500	0.692
Totale Parziale (TP)						**€ 2616.59460**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 444.82108	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 306.14157	
Prezzo totale						**€ 3367.56**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.040.A
Descrizione	Ripristino di bosco percorso dal fuoco consistente nel taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate, sramatura, deprezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia sul terreno, previa sminuzzatura con motosega e roncola, concentramento dei fusti per eventuale esbosco.In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTIRipristino di bosco percorso dal fuoco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 23.72406 (0.66%)
m.d'o.	€ 2369.79000 (65.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	20	€ 383.72400	
Totale Attrezzature						€ 383.72400	0.137
2	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	15	€ 37.55160	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.55160	0.013
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	45	€ 1194.30000	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	30	€ 888.30000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	9	€ 287.19000	
Totale Risorse Umane						€ 2369.79000	0.849
Totale Parziale (TP)						**€ 2791.06560**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 474.48115	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 326.55468	
Prezzo totale						**€ 3592.10**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.040.B
Descrizione	Ripristino di bosco percorso dal fuoco consistente nel taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate, sramatura, deprezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia sul terreno, previa sminuzzatura con motosega e roncola, concentramento dei fusti per eventuale esbosco.In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTIRipristino di bosco percorso dal fuoco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 28.51537 (0.66%)
m.d'o.	€ 2549.75000 (59.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	40	€ 767.44800	
Totale Attrezzature						€ 767.44800	0.229
2	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	15	€ 37.55160	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.55160	0.011
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	45	€ 1194.30000	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	35	€ 1036.35000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	10	€ 319.10000	
Totale Risorse Umane						€ 2549.75000	0.76
Totale Parziale (TP)						**€ 3354.74960**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 570.30743	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 392.50570	
Prezzo totale						**€ 4317.56**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.045.A
Descrizione	Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo consistente nella eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi, compresi la sramatura, depezzamento, il concentramento e l'accurata ripulitura del materiale di risulta.In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTITaglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 18.98458 (0.66%)
m.d'o.	€ 2072.48000 (72.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	8	€ 153.48960	
Totale Attrezzature						€ 153.48960	0.069
2	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	3	€ 7.51032	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.51032	0.003
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	35	€ 928.90000	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	30	€ 888.30000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	8	€ 255.28000	
Totale Risorse Umane						€ 2072.48000	0.928
Totale Parziale (TP)						**€ 2233.47992**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 379.69159	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 261.31715	
Prezzo totale						**€ 2874.49**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.045.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.045.B
Descrizione	Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo consistente nella eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi, compresi la sramatura, depezzamento, il concentramento e l'accurata ripulitura del materiale di risulta.In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTITaglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 23.75859 (0.66%)
m.d'o.	€ 2533.19000 (70.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	13	€ 249.42060	
Totale Attrezzature						€ 249.42060	0.089
2	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	5	€ 12.51720	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.51720	0.004
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	40	€ 1061.60000	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	40	€ 1184.40000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	9	€ 287.19000	
Totale Risorse Umane						€ 2533.19000	0.906
Totale Parziale (TP)						**€ 2795.12780**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 475.17173	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 327.02995	
Prezzo totale						**€ 3597.33**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.050.A
Descrizione	Sfollo selettivo in giovane fustaia artificiale (15-30 anni) mediante il taglio delle piante prive di futuro filate, spezzate, deperienti, stroncate, biforcate, malformate, ecc... con rilascio dei migliori soggetti compreso il depezzamento, la sramatura, l'abbrucciamento e l'accatastamento del materiale di risulta per eventuale esbosco.In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTISfollo selettivo in giovane fustaia artificiale (15-30 anni)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 22.50016 (0.66%)
m.d'o.	€ 2385.14000 (70.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	13	€ 249.42060	
Totale Attrezzature						€ 249.42060	0.094
2	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	5	€ 12.51720	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.51720	0.005
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	40	€ 1061.60000	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	35	€ 1036.35000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	9	€ 287.19000	
Totale Risorse Umane						€ 2385.14000	0.901
Totale Parziale (TP)						**€ 2647.07780**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 450.00323	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 309.70810	
Prezzo totale						**€ 3406.79**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.050.B
Descrizione	Sfollo selettivo in giovane fustaia artificiale (15-30 anni) mediante il taglio delle piante prive di futuro filate, spezzate, deperienti, stroncate, biforcate, malformate, ecc... con rilascio dei migliori soggetti compreso il depezzamento, la sramatura, l'abbrucciamento e l'accatastamento del materiale di risulta per eventuale esbosco.In stazioni di altà difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTISfollo selettivo in giovane fustaia artificiale (15-30 anni)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 23.97681 (0.66%)
m.d'o.	€ 2417.05000 (66.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	20	€ 383.72400	
Totale Attrezzature						€ 383.72400	0.136
2	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	8	€ 20.02752	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.02752	0.007
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	40	€ 1061.60000	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	35	€ 1036.35000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	10	€ 319.10000	
Totale Risorse Umane						€ 2417.05000	0.857
Totale Parziale (TP)						**€ 2820.80152**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 479.53626	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 330.03378	
Prezzo totale						**€ 3630.37**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.055.A
Descrizione	Abbattimento di alberi adulti (conifere e latifoglie) a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, nonchè lo smaltimento e la rimozione del ceppo.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTIAbbattimento di alberi adulti (conifere e latifoglie) a chioma espansa in parchi e giardini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.31123 (0.66%)
m.d'o.	€ 73.76200 (37.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	4	€ 76.74480	
Totale Attrezzature						€ 76.74480	0.497
2	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	1.5	€ 3.75516	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.75516	0.024
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.2	€ 31.84800	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	1.2	€ 35.53200	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 73.76200	0.478
Totale Parziale (TP)						**€ 154.26196**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.22453	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.04865	
Prezzo totale						**€ 198.54**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.060.A
Descrizione	Potatura di rimonda e risanamento di alberi e arbusti danneggiati per effetto di nevicate e/o malattie, compresa spollonatura, nonché operazioni di regolazione e contenimento della chioma.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTIPotatura di rimonda e risanamento di alberi e arbusti danneggiati per effetto di nevicate e/o malattie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.69475 (0.66%)
m.d'o.	€ 31.26600 (29.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	2.5	€ 47.96550	
Totale Attrezzature						€ 47.96550	0.587
2	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	1	€ 2.50344	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.50344	0.031
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.5	€ 13.27000	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.5	€ 14.80500	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 31.26600	0.383
Totale Parziale (TP)						**€ 81.73494**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.89494	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.56299	
Prezzo totale						**€ 105.19**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.060.B
Descrizione	Potatura e sistemazione di siepi danneggiate per effetto di nevicate e/o malattie, compresa spollonatura, nonché operazioni di regolazione e contenimento della chioma.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTIPotatura di rimonda e risanamento di alberi e arbusti danneggiati per effetto di nevicate e/o malattie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09524 (0.66%)
m.d'o.	€ 7.69530 (53.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.03	€ 1.49111	
2	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	0.1	€ 1.91862	
Totale Attrezzature						€ 3.40973	0.304
3	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	0.04	€ 0.10014	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.10014	0.009
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.12	€ 3.18480	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.12	€ 3.55320	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.03	€ 0.95730	
Totale Risorse Umane						€ 7.69530	0.687
Totale Parziale (TP)						**€ 11.20517**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.90488	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.31101	
Prezzo totale						**€ 14.42**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.060.C
Descrizione	Potatura e sistemazione di piante di alto fusto danneggiati per effetto di nevicate e/o malattie, compresa spollonatura, nonché operazioni di regolazione e contenimento della chioma.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTIPotatura di rimonda e risanamento di alberi e arbusti danneggiati per effetto di nevicate e/o malattie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.91121 (0.66%)
m.d'o.	€ 51.41400 (37.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.3	€ 14.91106	
2	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	2	€ 38.37240	
Totale Attrezzature						€ 53.28346	0.497
3	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	1	€ 2.50344	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.50344	0.023
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.83	€ 22.02820	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.82	€ 24.28020	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.16	€ 5.10560	
Totale Risorse Umane						€ 51.41400	0.48
Totale Parziale (TP)						**€ 107.20090**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.22415	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.54251	
Prezzo totale						**€ 137.97**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.065.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.065.A
Descrizione	Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni debolmente invasi. A ridosso di superfici boscate, infestato soprattutto da specie arbustive mediante il taglio raso o potature di ricostituzione onde diminuire il rischio di incendi e successivo depezzamento, accumulo e distruzione in sito.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTIDecespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni debolmente invasi.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 17.19667 (0.66%)
m.d'o.	€ 1761.20000 (67.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	13	€ 249.42060	
Totale Attrezzature						€ 249.42060	0.123
2	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	5	€ 12.51720	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.51720	0.006
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	20	€ 530.80000	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	20	€ 592.20000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	20	€ 638.20000	
Totale Risorse Umane						€ 1761.20000	0.871
Totale Parziale (TP)						**€ 2023.13780**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 343.93343	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 236.70712	
Prezzo totale						**€ 2603.78**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.065.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.065.B
Descrizione	Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni mediamente invasi. A ridosso di superfici boscate, infestato soprattutto da specie arbustive mediante il taglio raso o potature di ricostituzione onde diminuire il rischio di incendi e successivo depezzamento, accumulo e distruzione in sito.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTIDecespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni debolmente invasi.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 19.95945 (0.66%)
m.d'o.	€ 2348.17000 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	35	€ 928.90000	
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	35	€ 1036.35000	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	12	€ 382.92000	
Totale Risorse Umane						€ 2348.17000	1
Totale Parziale (TP)						**€ 2348.17000**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 399.18890	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 274.73589	
Prezzo totale						**€ 3022.09**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.065.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.065.C
Descrizione	Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni fortemente invasi. A ridosso di superfici boscate, infestato soprattutto da specie arbustive mediante il taglio raso o potature di ricostituzione onde diminuire il rischio di incendi e successivo depezzamento, accumulo e distruzione in sito.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTIDecespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni debolmente invasi.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 22.99962 (0.66%)
m.d'o.	€ 2443.90000 (70.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	13	€ 249.42060	
Totale Attrezzature						€ 249.42060	0.092
2	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	5	€ 12.51720	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.51720	0.005
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	35	€ 928.90000	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	35	€ 1036.35000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	15	€ 478.65000	
Totale Risorse Umane						€ 2443.90000	0.903
Totale Parziale (TP)						**€ 2705.83780**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 459.99243	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 316.58302	
Prezzo totale						**€ 3482.41**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.070.A
Descrizione	Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm) in fustaie di resinose ed in boschi di latifoglie oggetto di spalcatura e/o di diradamento, nonchè di ripulitura ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turusticofruitivo, compresa la distribuzione nel suolo di intervento dei residui vegetali macinati.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTICippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.88486 (0.66%)
m.d'o.	€ 72.10500 (53.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	1	€ 31.99581	
Totale Attrezzature						€ 31.99581	0.307
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1	€ 26.54000	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	1	€ 29.61000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 72.10500	0.693
Totale Parziale (TP)						**€ 104.10081**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.69714	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.17980	
Prezzo totale						**€ 133.98**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.075.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.075.A
Descrizione	Interventi vari di pulizia spazi aperti, strade, attraversamenti, riparazione opere d'arti, ancoraggi e legature.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTIInterventi vari di pulizia spazi aperti, strade, attraversamenti, riparazione opere d'arti, ancoraggi e legature.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.71587 (0.66%)
m.d'o.	€ 1194.49000 (57.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	20	€ 383.72400	
Totale Attrezzature						€ 383.72400	0.238
2	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	8	€ 20.02752	
3	Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.07800	5	€ 15.39000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.41752	0.022
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	19	€ 504.26000	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	19	€ 562.59000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	4	€ 127.64000	
Totale Risorse Umane						€ 1194.49000	0.74
Totale Parziale (TP)						**€ 1613.63152**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 274.31736	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 188.79489	
Prezzo totale						**€ 2076.74**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.080.A
Descrizione	Taglio erba eseguito con attrezzature portatili a carico di tappeti erbosi e di superfici inerbite, comprese rinettature da malerbe sulle aiuole.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTITaglio erba eseguito con attrezzature portatili a carico di tappeti erbosi e di superfici inerbite.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.40472 (0.66%)
m.d'o.	€ 937.98000 (54.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	20	€ 383.72400	
Totale Attrezzature						€ 383.72400	0.286
2	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	8	€ 20.02752	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.02752	0.015
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	15	€ 398.10000	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	15	€ 444.15000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	3	€ 95.73000	
Totale Risorse Umane						€ 937.98000	0.699
Totale Parziale (TP)						**€ 1341.73152**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 228.09436	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 156.98259	
Prezzo totale						**€ 1726.81**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.085.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.085.A
Descrizione	Miglioramento di superfici pascolive mediante l'eliminazione della vegetazione cespugliosa infestante, lo sfalcio delle erbe non pabulari, il controllo della vegetazione arbustiva; compreso l'eventuale spietramento con sistemazione in siti idonei, anche per realizzazione di piccole opere di regimazione, la rimozione di materiali di varia natura accumulatosi con la sistemazione di eventuali piste, stradelli e mulattiere interne.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTIMiglioramento di superfici pascolive
Incidenza sicurezza spese generali	€ 17.31416 (0.66%)
m.d'o.	€ 1875.96000 (71.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	8	€ 153.48960	
Totale Attrezzature						€ 153.48960	0.075
2	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	3	€ 7.51032	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.51032	0.004
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	30	€ 796.20000	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	30	€ 888.30000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	6	€ 191.46000	
Totale Risorse Umane						€ 1875.96000	0.921
Totale Parziale (TP)						**€ 2036.95992**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 346.28319	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 238.32431	
Prezzo totale						**€ 2621.57**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.090.A
Descrizione	Ripulitura di sentiero della larghezza media di 1.50 m consistente nel taglio manuale della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTIRipulitura sentiero
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08515 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.01800 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.15	€ 4.44150	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 10.01800	1
Totale Parziale (TP)						**€ 10.01800**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.70306	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.17211	
Prezzo totale						**€ 12.89**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.090.B
Descrizione	Ripulitura di sentiero della larghezza media di 1.50 m eseguito con mezzi meccanici sulla vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTIRipulitura sentiero
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05478 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.25320 (75.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	0.01	€ 0.19186	
Totale Attrezzature						€ 0.19186	0.03
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 6.25320	0.97
Totale Parziale (TP)						**€ 6.44506**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.09566	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.75407	
Prezzo totale						**€ 8.29**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.090.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.090.C
Descrizione	Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 2.50 m consistente nel taglio manuale della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTIRipulitura sentiero
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07702 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.06070 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.15	€ 4.44150	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 9.06070	1
Totale Parziale (TP)						**€ 9.06070**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.54032	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.06010	
Prezzo totale						**€ 11.66**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.090.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.090.D
Descrizione	Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 2.50 m eseguito con mezzi meccanici sulla vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTIRipulitura sentiero
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05826 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.25320 (70.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	0.03	€ 0.57559	
Totale Attrezzature						€ 0.57559	0.084
2	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	0.01	€ 0.02503	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02503	0.004
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.1	€ 2.96100	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 6.25320	0.912
Totale Parziale (TP)						**€ 6.85382**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.16515	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.80190	
Prezzo totale						**€ 8.82**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.090.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.090.E
Descrizione	Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 3.00 m consistente nel taglio manualei della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTIRipulitura sentiero
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15129 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.31390 (66.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
Totale Attrezzature						€ 2.48518	0.14
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.25	€ 7.40250	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.04	€ 1.27640	
Totale Risorse Umane						€ 15.31390	0.86
Totale Parziale (TP)						**€ 17.79908**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.02584	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.08249	
Prezzo totale						**€ 22.91**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.090.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.090.F
Descrizione	Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 3.00 m eseguito con mezzi meccanici sulla vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTIRipulitura sentiero
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10652 (0.66%)
m.d'o.	€ 12.50640 (77.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	0.01	€ 0.02503	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02503	0.002
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.2	€ 5.92200	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.04	€ 1.27640	
Totale Risorse Umane						€ 12.50640	0.998
Totale Parziale (TP)						**€ 12.53143**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.13034	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.46618	
Prezzo totale						**€ 16.13**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.095.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.095.A
Descrizione	Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi antincendio con allontanamento del materiale di risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTIRipulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto viario
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07973 (0.66%)
m.d'o.	€ 9.37980 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.15	€ 3.98100	
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.15	€ 4.44150	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.03	€ 0.95730	
Totale Risorse Umane						€ 9.37980	1
Totale Parziale (TP)						**€ 9.37980**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.59457	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.09744	
Prezzo totale						**€ 12.07**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.100.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.100.A
Descrizione	Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei,il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTIRipristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07532 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.86120 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.12	€ 3.55320	
Totale Risorse Umane						€ 8.86120	1
Totale Parziale (TP)						**€ 8.86120**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.50640	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.03676	
Prezzo totale						**€ 11.40**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.100.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.100.B
Descrizione	Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei,il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi meccanici
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTIRipristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05824 (0.66%)
m.d'o.	€ 6.56000 (74.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	0.01	€ 0.19186	
Totale Attrezzature						€ 0.19186	0.028
2	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	0.04	€ 0.10014	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.10014	0.015
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.06	€ 1.59240	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.06	€ 1.77660	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 6.56000	0.957
Totale Parziale (TP)						**€ 6.85200**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.16484	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.80168	
Prezzo totale						**€ 8.82**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.105.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.105.A
Descrizione	Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino a 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a 2 m); compresi la raccolta, l'ammasso in cumuli regolari e distruzione in sito della ramaglia per una fascia larga di 10-15 ml lungo il perimetro del bosco e sui lati di eventuali strade interne a salvaguardia degli incendi.In stazioni di media difficoltà
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTIIntervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami
Incidenza sicurezza spese generali	€ 16.60514 (0.66%)
m.d'o.	€ 1875.96000 (74.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	3	€ 57.55860	
Totale Attrezzature						€ 57.55860	0.029
2	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	8	€ 20.02752	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.02752	0.01
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	30	€ 796.20000	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	30	€ 888.30000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	6	€ 191.46000	
Totale Risorse Umane						€ 1875.96000	0.96
Totale Parziale (TP)						**€ 1953.54612**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 332.10284	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 228.56490	
Prezzo totale						**€ 2514.21**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.105.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.105.B
Descrizione	Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino a 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a 2 m); compresi la raccolta, l'ammasso in cumuli regolari e distruzione in sito della ramaglia per una fascia larga di 10-15 ml lungo il perimetro del bosco e sui lati di eventuali strade interne a salvaguardia degli incendi.In stazioni di alta difficoltà
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTIIntervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.82974 (0.66%)
m.d'o.	€ 2188.62000 (69.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	13	€ 249.42060	
Totale Attrezzature						€ 249.42060	0.102
2	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	5	€ 12.51720	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.51720	0.005
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	35	€ 928.90000	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	35	€ 1036.35000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	7	€ 223.37000	
Totale Risorse Umane						€ 2188.62000	0.893
Totale Parziale (TP)						**€ 2450.55780**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 416.59483	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 286.71526	
Prezzo totale						**€ 3153.87**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.105.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.105.C
Descrizione	Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino a 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a 2 m); compresi la raccolta, l'ammasso in cumuli regolari e distruzione in sito della ramaglia per una fascia larga di 10-15 ml lungo il perimetro del bosco e sui lati di eventuali strade interne a salvaguardia degli incendi.In stazioni con attacchi parassitari di media intensità
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTIIntervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami
Incidenza sicurezza spese generali	€ 15.47321 (0.66%)
m.d'o.	€ 1250.64000 (53.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	13	€ 249.42060	
Totale Attrezzature						€ 249.42060	0.137
2	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	5	€ 12.51720	
3	Trappola con fitormoni per intervento fitosanitario	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.78000	10	€ 307.80000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 320.31720	0.176
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	20	€ 530.80000	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	20	€ 592.20000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	4	€ 127.64000	
Totale Risorse Umane						€ 1250.64000	0.687
Totale Parziale (TP)						**€ 1820.37780**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 309.46423	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 212.98420	
Prezzo totale						**€ 2342.83**	

Scheda elemento: CAM26_V04.010.105.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.010.105.D
Descrizione	Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino a 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a 2 m); compresi la raccolta, l'ammasso in cumuli regolari e distruzione in sito della ramaglia per una fascia larga di 10-15 ml lungo il perimetro del bosco e sui lati di eventuali strade interne a salvaguardia degli incendi.In stazioni con attacchi parassitari di elevata intensità
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTIIntervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami
Incidenza sicurezza spese generali	€ 24.65761 (0.66%)
m.d'o.	€ 2076.32000 (55.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	18	€ 345.35160	
Totale Attrezzature						€ 345.35160	0.119
2	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	7	€ 17.52408	
3	Trappola con fitormoni per intervento fitosanitario	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.78000	15	€ 461.70000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 479.22408	0.165
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	33	€ 875.82000	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	33	€ 977.13000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	7	€ 223.37000	
Totale Risorse Umane						€ 2076.32000	0.716
Totale Parziale (TP)						**€ 2900.89568**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 493.15227	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 339.40480	
Prezzo totale						**€ 3733.45**	

Scheda elemento: CAM26_V04.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.020.010.A
Descrizione	Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro, eventuale tramarratura delle ceppaie intristite, taglio di vegetazione infestante e rinfoltimento nelle radure presenti con specie arboree idonee al sito, compresa l'asportazione e distruzione del materiale di risulta.Rinfoltimento con piantine fornite in fitocella in numero di 300/ha
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTIRicostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 26.30622 (0.66%)
m.d'o.	€ 1394.85000 (35.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	8	€ 153.48960	
Totale Attrezzature						€ 153.48960	0.05
2	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	3	€ 7.51032	
3	Piantina forestale (conifera o latifoglia) in fitocella	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.13000	300	€ 1539.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1546.51032	0.5
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	22	€ 583.88000	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	22	€ 651.42000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	5	€ 159.55000	
Totale Risorse Umane						€ 1394.85000	0.451
Totale Parziale (TP)						**€ 3094.84992**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 526.12449	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 362.09744	
Prezzo totale						**€ 3983.07**	

Scheda elemento: CAM26_V04.020.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.020.010.B
Descrizione	Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro, eventuale tramarratura delle ceppaie intristite, taglio di vegetazione infestante e rinfoltimento nelle radure presenti con specie arboree idonee al sito, compresa l'asportazione e distruzione del materiale di risulta.Rinfoltimento con piantine fornite a radice nuda da vivaio regionale in numero di 300/ha
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTIRicostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 26.30622 (0.66%)
m.d'o.	€ 1394.85000 (35.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	8	€ 153.48960	
Totale Attrezzature						€ 153.48960	0.05
2	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	3	€ 7.51032	
3	Piantina forestale (conifera o latifoglia) in fitocella	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.13000	300	€ 1539.00000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1546.51032	0.5
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	22	€ 583.88000	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	22	€ 651.42000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	5	€ 159.55000	
Totale Risorse Umane						€ 1394.85000	0.451
Totale Parziale (TP)						**€ 3094.84992**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 526.12449	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 362.09744	
Prezzo totale						**€ 3983.07**	

Scheda elemento: CAM26_V04.020.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.020.010.C
Descrizione	Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro, eventuale tramarratura delle ceppaie intristite, taglio di vegetazione infestante e rinfoltimento nelle radure presenti con specie arboree idonee al sito, compresa l'asportazione e distruzione del materiale di risulta.Rinfoltimento con semi di specie forestali reperiti in loco
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTIRicostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 16.36310 (0.66%)
m.d'o.	€ 1763.66000 (71.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	3	€ 7.51032	
2	Piantina forestale (conifera o latifoglia) in fitocella	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.13000	30	€ 153.90000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 161.41032	0.084
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	28	€ 743.12000	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	28	€ 829.08000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	6	€ 191.46000	
Totale Risorse Umane						€ 1763.66000	0.916
Totale Parziale (TP)						**€ 1925.07032**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 327.26195	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 225.23323	
Prezzo totale						**€ 2477.57**	

Scheda elemento: CAM26_V04.020.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.020.015.A
Descrizione	Ripristino rimboschimento (1-15 anni) mediante il taglio della vegetazione infestante che ostacola il regolare accrescimento delle piantine, zappettature localizzate, ripristino dei gradoni e/o piazzole, sistemazione delle stradelle di servizio, taglio delle piantine prive di futuro filate, spezzate, deperienti, stroncate, biforcate, malformate, ecc... con rilascio dei migliori soggetti.In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTIRipristino rimboschimento (1-15 anni) mediante il taglio della vegetazione infestante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 15.13382 (0.66%)
m.d'o.	€ 1619.45000 (70.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	8	€ 153.48960	
Totale Attrezzature						€ 153.48960	0.086
2	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	3	€ 7.51032	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.51032	0.004
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	26	€ 690.04000	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	26	€ 769.86000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	5	€ 159.55000	
Totale Risorse Umane						€ 1619.45000	0.91
Totale Parziale (TP)						**€ 1780.44992**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 302.67649	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 208.31264	
Prezzo totale						**€ 2291.44**	

Scheda elemento: CAM26_V04.020.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.020.015.B
Descrizione	Ripristino rimboschimento (1-15 anni) mediante il taglio della vegetazione infestante che ostacola il regolare accrescimento delle piantine, zappettature localizzate, ripristino dei gradoni e/o piazzole, sistemazione delle stradelle di servizio, taglio delle piantine prive di futuro filate, spezzate, deperienti, stroncate, biforcate, malformate, ecc... con rilascio dei migliori soggetti.In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTIRipristino rimboschimento (1-15 anni) mediante il taglio della vegetazione infestante
Incidenza sicurezza spese generali	€ 18.64941 (0.66%)
m.d'o.	€ 1932.11000 (68.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	13	€ 249.42060	
Totale Attrezzature						€ 249.42060	0.114
2	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	5	€ 12.51720	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.51720	0.006
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	31	€ 822.74000	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	31	€ 917.91000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	6	€ 191.46000	
Totale Risorse Umane						€ 1932.11000	0.881
Totale Parziale (TP)						**€ 2194.04780**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 372.98813	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 256.70359	
Prezzo totale						**€ 2823.74**	

Scheda elemento: CAM26_V04.020.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.020.020.A
Descrizione	Semina di specie forestali (conifere e/o latifoglie) in buchette aperte a mano, posizionamento delle sementi ad una profondità di circa 2,5 la lunghezza del seme utilizzato, chiusura e compattamento del terreno.
Dettagli	
Unità di misura	a buca
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTISemina di specie forestali (conifere e/o latifoglie) in buchette aperte a mano
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01063 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.19970 (74.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Semi di cerro, leccio, acero, ecc	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.13000	0.01	€ 0.05130	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.05130	0.041
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.01	€ 0.26540	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.01	€ 0.29610	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 1.19970	0.959
Totale Parziale (TP)						**€ 1.25100**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.21267	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.14637	
Prezzo totale						**€ 1.61**	

Scheda elemento: CAM26_V04.020.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.020.025.A
Descrizione	Concimazione di pascolo e/o prato-pascolo con cotica che presenta tratti di discontinuità mediante utilizzo di concime ternario, eseuito a spaglio manuale.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTIConcimazione di pascolo e/o prato-pascolo con cotica che presenta tratti di discontinuità mediante utilizzo di concime ternario
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.28667 (0.66%)
m.d'o.	€ 362.67000 (45.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Concime complesso ternario	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.53352	486	€ 259.29072	
Totale Prodotti da costruzione						€ 259.29072	0.417
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	8	€ 212.32000	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	4	€ 118.44000	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	1	€ 31.91000	
Totale Risorse Umane						€ 362.67000	0.583
Totale Parziale (TP)						**€ 621.96072**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 105.73332	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 72.76940	
Prezzo totale						**€ 800.46**	

Scheda elemento: CAM26_V04.020.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.020.030.A
Descrizione	Zappatura primaverile di piantine oggetto di rimboschimento. Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, ivi incluso l'onere dello smaltimento.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTIZappatura primaverile di piantine oggetto di rimboschimento
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00955 (0.66%)
m.d'o.	€ 1.12300 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.02	€ 0.53080	
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.02	€ 0.59220	
Totale Risorse Umane						€ 1.12300	1
Totale Parziale (TP)						**€ 1.12300**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.19091	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.13139	
Prezzo totale						**€ 1.45**	

Scheda elemento: CAM26_V04.020.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.020.035.A
Descrizione	Apertura manuale buche in terreno particolarmente compatto delle dimensioni medie di 40x40x40 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTIApertura manuale buche in terreno particolarmente compatto delle dimensioni medie di 40x40x40 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04089 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.81110 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.01	€ 0.31910	
Totale Risorse Umane						€ 4.81110	1
Totale Parziale (TP)						**€ 4.81110**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.81789	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.56290	
Prezzo totale						**€ 6.19**	

Scheda elemento: CAM26_V04.020.035.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.020.035.B
Descrizione	Riapertura manuale buche in terreno precedentemente lavorato
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTIApertura manuale buche in terreno particolarmente compatto delle dimensioni medie di 40x40x40 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03838 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.51500 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.07	€ 2.07270	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.01	€ 0.31910	
Totale Risorse Umane						€ 4.51500	1
Totale Parziale (TP)						**€ 4.51500**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.76755	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.52826	
Prezzo totale						**€ 5.81**	

Scheda elemento: CAM26_V04.030.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.030.010.A
Descrizione	Elitrasporto di materiale vario, con nolo di mezzo aereo (elicottero) per il trasporto di pannelli in rete di funi, barriere paramassi, materiale per il consolidamento e attrezzature dal luogo di deposito al luogo di posa in opera. Sono compresi il carico, il sollevamento, il trasporto e l'avvicinamento in quota alla zona di scarico, lo scarico a terra eseguito con ogni attenzione.Valutazione alla tonnellata del materiale trasportato.
Dettagli	
Unità di misura	t
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALITRASPORTO DI MATERIALE FORESTALEElitrasporto di materiale vario, con nolo di mezzo aereo (elicottero)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.66298 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.84500 (2.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Elitrasporto di materiale vario	Prodotti da costruzione	mq	€ 189.79974	1	€ 189.79974	
Totale Prodotti da costruzione						€ 189.79974	0.97
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.1	€ 3.19100	
Totale Risorse Umane						€ 5.84500	0.03
Totale Parziale (TP)						**€ 195.64474**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 33.25961	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.89044	
Prezzo totale						**€ 251.79**	

Scheda elemento: CAM26_V04.040.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.040.010.A
Descrizione	Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione spontanea, resa fatiscente da radici, infiltrazioni ed altro, fessurata e con elementi distaccati e pericolanti, eseguita mediante diserbo, estirpazione delle radici, scarnitura profonda delle connessure a punta di scarpello, raschiatura e pulizia delle fessure, asportazione di elementi e massi in precario equilibrio, da eseguirsi anche con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori), compresi il trasporto dei materiali di rifiuto all'interno del cantiere e successivo riempimento delle connessure con malta cementizia sino alla loro completa sigillatura
Dettagli	
Unità di misura	t
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICIPreparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09807 (0.66%)
m.d'o.	€ 8.18300 (55.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.35502	1	€ 3.35502	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.35502	0.291
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.14	€ 3.71560	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.14	€ 4.46740	
Totale Risorse Umane						€ 8.18300	0.709
Totale Parziale (TP)						**€ 11.53802**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.96146	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.34995	
Prezzo totale						**€ 14.85**	

Scheda elemento: CAM26_V04.040.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.040.015.A
Descrizione	Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori), comportante l'abbattimento dei volumi di roccia in condizione di equilibrio precario con l'ausilio di leve e, dove necessario, di attrezzature idrauliche ad alta pressione quali martinetti ed allargatori, compresi l'onere per il lavoro eseguito a qualunque quota, l'eventuale impiego di attrezzature idrauliche ad alta pressione, la posa di un'opportuna segnaletica per impedire l'accesso alle zone interessate dai volumi abbattuti, la pulizia della sede stradale, nonché il trasporto a discarica del materiale di risulta, da calcolarsi per ogni mq. di superficie effettivamente disgaggiata
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICIEsecuzione di disgaggio di pendici montane
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14280 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.69000 (54.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Esecuzione di disgaggio di pendici montane	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.10948	1	€ 5.10948	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.10948	0.304
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.2	€ 6.38200	
Totale Risorse Umane						€ 11.69000	0.696
Totale Parziale (TP)						**€ 16.79948**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.85591	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.96554	
Prezzo totale						**€ 21.62**	

Scheda elemento: CAM26_V04.040.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.040.020.A
Descrizione	Ripulitura di bosco di particolare interesse turistico e naturalistico mediante la raccolta di materiale vegetativo secco a terra, taglio di monconi in piedi, controllo delle infestanti e trasporto in luogo idoneo indicato dalla D.L. con successiva distruzione, eventuale raccolta di altro materiale degradante e trasporto in discarica autorizzata.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICIRipulitura di bosco di particolare interesse turistico e naturalistico mediante la raccolta di materiale vegetativo secco a terra
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.94852 (0.66%)
m.d'o.	€ 1359.87000 (69.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
2	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	8	€ 153.48960	
Totale Attrezzature						€ 155.97478	0.102
3	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	3	€ 7.51032	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.51032	0.005
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	23	€ 610.42000	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	21	€ 621.81000	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	4	€ 127.64000	
Totale Risorse Umane						€ 1359.87000	0.893
Totale Parziale (TP)						**€ 1523.35510**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 258.97037	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 178.23255	
Prezzo totale						**€ 1960.56**	

Scheda elemento: CAM26_V04.040.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.040.025.A
Descrizione	Ripristino funzionalità di aree verdi pubbliche, mediante interventi di decespugliamento localizzato, leggere potature a carico di siepi e/o piante arboree, raccolta del materiale di varia natura presente (fogliame, rami, detriti vari, ecc...), ripristino della funzionalità delle opere di presidio (cunette, cunettoni, tombini ecc....), rasaturea tappeti erbosi, compreso l'eventuale trasporto a rifiuto del materiale e/o l'abbruciamento dello stesso.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICIRipristino funzionalità di aree verdi pubbliche, mediante interventi di decespugliamento localizzato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05501 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.81110 (57.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	0.08	€ 1.53490	
Totale Attrezzature						€ 1.53490	0.237
2	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	0.05	€ 0.12517	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.12517	0.019
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.01	€ 0.31910	
Totale Risorse Umane						€ 4.81110	0.743
Totale Parziale (TP)						**€ 6.47117**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.10010	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.75713	
Prezzo totale						**€ 8.33**	

Scheda elemento: CAM26_V04.040.025.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.040.025.B
Descrizione	Ripristino funzionalità di siepi ed arbusti, mediante interventi di decespugliamento localizzato, leggere potature a carico di siepi e/o piante arboree, raccolta del materiale di varia natura presente (fogliame, rami, detriti vari, ecc...), ripristino della funzionalità delle opere di presidio (cunette, cunettoni, tombini ecc....), rasaturea tappeti erbosi, compreso l'eventuale trasporto a rifiuto del materiale e/o l'abbruciamento dello stesso.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICIRipristino funzionalità di aree verdi pubbliche, mediante interventi di decespugliamento localizzato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 12.96107 (0.66%)
m.d'o.	€ 1421.39000 (72.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	5	€ 95.93100	
Totale Attrezzature						€ 95.93100	0.063
2	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	3	€ 7.51032	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.51032	0.005
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	23	€ 610.42000	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	22	€ 651.42000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	5	€ 159.55000	
Totale Risorse Umane						€ 1421.39000	0.932
Totale Parziale (TP)						**€ 1524.83132**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 259.22132	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 178.40526	
Prezzo totale						**€ 1962.46**	

Scheda elemento: CAM26_V04.040.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.040.030.A
Descrizione	Recupero di selvaggioni di specie fruttifere (olivi, ciliegi, noci, ecc...) mediante potature di ricostituzione, taglio e distruzione di vegetazione infestante che ostacola il regolare accrescimento, realizzazione di lunette in pietrame a secco reperito in loco, riempite con terreno vegetale sempre reperito in loco.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICIRecupero di selvaggioni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.03778 (0.66%)
m.d'o.	€ 1036.62500 (62.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	13	€ 249.42060	
Totale Attrezzature						€ 249.42060	0.192
2	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	5	€ 12.51720	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.51720	0.01
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	17	€ 451.18000	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	16	€ 473.76000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	3.5	€ 111.68500	
Totale Risorse Umane						€ 1036.62500	0.798
Totale Parziale (TP)						**€ 1298.56280**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 220.75568	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 151.93185	
Prezzo totale						**€ 1671.25**	

Scheda elemento: CAM26_V04.040.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.040.035.A
Descrizione	Rilevato eseguito con terreno vegetale fornito a piè d'opera, compresa la preparazione della sede dei rilevati, lo spandimento del materiale sul luogo d'impiego, nonchè la sistemazione del piano definitivo delle scarpate e dei cigli, il tutto eseguito a mano.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICIRilevato eseguito con terreno vegetale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25603 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.25300 (29.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Terreno vegetale	Prodotti da costruzione	mc	€ 18.86814	1	€ 18.86814	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.86814	0.626
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.2	€ 5.30800	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.19	€ 5.62590	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.01	€ 0.31910	
Totale Risorse Umane						€ 11.25300	0.374
Totale Parziale (TP)						**€ 30.12114**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.12059	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.52417	
Prezzo totale						**€ 38.77**	

Scheda elemento: CAM26_V04.040.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.040.040.A
Descrizione	Manutenzione di area caratterizzata da nacchia mediterranea, eseguita con mezzi meccanici, mediante la eliminazione di erbe infestanti, taglio delle piante soprannumerarie, compreso l'accumulo e distuizione in sito del materiale di risulta.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICIManutenzione di area caratterizzata da macchia mediterranea
Incidenza sicurezza spese generali	€ 22.34631 (0.66%)
m.d'o.	€ 2367.04000 (69.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	13	€ 249.42060	
Totale Attrezzature						€ 249.42060	0.095
2	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	5	€ 12.51720	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.51720	0.005
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	37	€ 981.98000	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	36	€ 1065.96000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	10	€ 319.10000	
Totale Risorse Umane						€ 2367.04000	0.9
Totale Parziale (TP)						**€ 2628.97780**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 446.92623	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 307.59040	
Prezzo totale						**€ 3383.49**	

Scheda elemento: CAM26_V04.040.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.040.045.A
Descrizione	Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo, anche operando in cordata con tecniche alpinistiche, di volumi di roccia di dimensioni superiori a 0,30 mc mediante miscela chimica espansiva versata a gravità in perforazioni eseguite con attrezzature a rotopercussione, variamente inclinate, di diametro non inferiore a 38 mm e lunghezza pari a circa l'80% dello spessore del masso, disposte ai vertici di una maglia regolare di lato non superiore a 0,25 m. L'operazione dovrà essere ripetuta qualora dopo il 1° ciclo di perforazioni, si ottengano uno o più frammenti di volume superiore a 0,05 mc. Le operazioni di perforazione dovranno essere precedute dalla messa in sicurezza del masso, con imbracatura provvisionale con rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale del tipo 8x10 cm, tessuta con fili di acciaio a forte zincatura con diametro di 2,7 mm
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICIFrantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.65393 (0.66%)
m.d'o.	€ 132.68150 (52.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo	Prodotti da costruzione	mc	€ 61.89858	1	€ 61.89858	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.89858	0.318
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2.27	€ 60.24580	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	2.27	€ 72.43570	
Totale Risorse Umane						€ 132.68150	0.682
Totale Parziale (TP)						**€ 194.58008**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 33.07861	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.76587	
Prezzo totale						**€ 250.42**	

Scheda elemento: CAM26_V04.040.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.040.050.A
Descrizione	Recupero di un castagneto da frutto abbandonato e ecespugliamento mediante spollonatura delle piante adulte, eliminazione delle piante in sovrannumero infestanti, raccolta, allontanamento e/o distruzione in siti idonei del materiale di risulta.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICIRecupero di un castagneto da frutto abbandonato e decespugliamento mediante spollonatura delle piante adulte
Incidenza sicurezza spese generali	€ 29.76919 (0.66%)
m.d'o.	€ 2896.63000 (64.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	30	€ 575.58600	
Totale Attrezzature						€ 575.58600	0.164
2	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	12	€ 30.04128	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.04128	0.009
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	47	€ 1247.38000	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	46	€ 1362.06000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	9	€ 287.19000	
Totale Risorse Umane						€ 2896.63000	0.827
Totale Parziale (TP)						**€ 3502.25728**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 595.38374	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 409.76410	
Prezzo totale						**€ 4507.41**	

Scheda elemento: CAM26_V04.040.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.040.055.A
Descrizione	Rivestimento di superfici di scarpata, mediante spargimento manuale a spiglio di idonea miscela di sementi e di eventuali concimanti organici e/o inorganici in quantità e qualità opportunamente individuate. La composizione della miscela e la qualità di sementi per metro quadro sono stabilite in funzione del contesto ambientale, ovvero delle caratteristiche geolitologiche e germorfologiche, pedologiche, microclimatiche, floristiche e vegetazionali della stazione (in genere valgono quantità da 30 a 60 g/mq). La provenienza delle sementi e germinabilità dovranno essere certificate. Ivi compresa la zappettatura e la semina.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICIRivestimento di superfici di scarpata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06362 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.63800 (58.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Miscuglio di sementi	Prodotti da costruzione	kg	€ 12.31200	0.15	€ 1.84680	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.84680	0.247
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.09	€ 2.66490	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.01	€ 0.31910	
Totale Risorse Umane						€ 5.63800	0.753
Totale Parziale (TP)						**€ 7.48480**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.27242	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.87572	
Prezzo totale						**€ 9.63**	

Scheda elemento: CAM26_V04.040.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.040.060.A
Descrizione	Biostuoia preseminata in fibra vegetale (coco, paglia, misto). Rivestimento di scarpate mediante stesura di una biostuoia biodegradabile in fibra di paglia, cocco o mista, preseminata e fissaggio dello stesso mediante interro in testa ed al piede e picchettature con staffe o picchetti in ferro acciaioso piegati a U, in quantità e qualità tali da garantire la stabilità e l'aderenza della biostuoia sino ad avvenuto accrescimento del cotico erboso. La posa del rivestimento dovrà avvenire su scarpate stabili precedentemente regolarizzate e liberate dalle radici e dovrà essere garantita la continuità mediante sormonti laterali di almeno cm 10. Il tutto dovrà essere seguito dalla messa a dimora di talee di specie idonea della densità di una ogni mq.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIRECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICIBiostuoia preseminata in fibra vegetale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13331 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.34190 (26.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.07800	1.4	€ 4.30920	
2	Biostuoia preseminata	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.54448	1	€ 2.54448	
3	Paletti in ferro zincato	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.15600	0.5	€ 3.07800	
4	Talee di latifoglie	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.41040	1	€ 0.41040	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.34208	0.659
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.01	€ 0.31910	
Totale Risorse Umane						€ 5.34190	0.341
Totale Parziale (TP)						**€ 15.68398**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.66628	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.83503	
Prezzo totale						**€ 20.19**	

Scheda elemento: CAM26_V04.050.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.050.010.A
Descrizione	Protezioni individuali in rete metallica a maglia fine di altezza 50-60 cm, compresa la posa con sostegno in legno o bambù avente diametro minimo di 3 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIINFRASTRUTTUREProtezioni individuali in rete metallica a maglia fine di altezza 50-60 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08465 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.34190 (41.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 50 cm, diametro 6-8 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.53900	1	€ 1.53900	
2	Rete metallica rigida a magliea rettangolare	Prodotti da costruzione	ml	€ 2.56500	1.2	€ 3.07800	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.61700	0.464
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.08	€ 2.36880	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.01	€ 0.31910	
Totale Risorse Umane						€ 5.34190	0.536
Totale Parziale (TP)						**€ 9.95890**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.69301	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.16519	
Prezzo totale						**€ 12.82**	

Scheda elemento: CAM26_V04.050.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.050.015.A
Descrizione	Ripristino funzionalità della viabilità forestale mediante la messa in opera di conglomerato bituminoso del tipo a freddo su strade asfaltate per la eliminazione di buche e deformazioni in genere previa pulizia, livellazione e compattazione eseguita a mano. Per una profondità media di 10 cm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIINFRASTRUTTURERipristino funzionalità della viabilità forestale
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29046 (0.66%)
m.d'o.	€ 5.95710 (13.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Conglomerato bituminoso a freddo in zona maontana	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.56430	50	€ 28.21500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.21500	0.826
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.1	€ 2.65400	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.09	€ 2.66490	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.02	€ 0.63820	
Totale Risorse Umane						€ 5.95710	0.174
Totale Parziale (TP)						**€ 34.17210**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.80926	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.99814	
Prezzo totale						**€ 43.98**	

Scheda elemento: CAM26_V04.050.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.050.020.A
Descrizione	Apertura di viale parafuoco, (fasce verdi a finalità antincendio), a fondo naturale della larghezza di 10 m, eseguito a mano mediante il taglio e l'eliminazione della vegetazione arbustiva e delle piante cespugliose e infestanti, la raccolta del materiale di risulta, l'allontanamento, l'eventuale abbruciamento e la zappettatura.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIINFRASTRUTTUREApertura di viale parafuoco, (fasce verdi a finalità antincendio), a fondo naturale della larghezza di 10 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32249 (0.66%)
m.d'o.	€ 37.93950 (77.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.7	€ 18.57800	
2	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.6	€ 17.76600	
3	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 37.93950	1
Totale Parziale (TP)						**€ 37.93950**	
4	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.44972	
5	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.43892	
Prezzo totale						**€ 48.83**	

Scheda elemento: CAM26_V04.050.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.050.020.B
Descrizione	Apertura di viale parafuoco, (fasce verdi a finalità antincendio), a fondo naturale della larghezza di 10 m, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici mediante il taglio e l'eliminazione della vegetazione arbustiva e delle piante cespugliose e infestanti, la raccolta del materiale di risulta, l'allontanamento, l'eventuale abbruciamento e la zappettatura.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIINFRASTRUTTUREApertura di viale parafuoco, (fasce verdi a finalità antincendio), a fondo naturale della larghezza di 10 m
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28540 (0.66%)
m.d'o.	€ 32.32450 (74.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	0.5	€ 1.25172	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.25172	0.037
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6	€ 15.92400	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.5	€ 14.80500	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 32.32450	0.963
Totale Parziale (TP)						**€ 33.57622**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.70796	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.92842	
Prezzo totale						**€ 43.21**	

Scheda elemento: CAM26_V04.050.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.050.025.A
Descrizione	Scarificazione superficiale di terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la sola roccia da mina e con il materiale di risulta sistemato e livellato sulla sede stessa, per la realizzazione/sistemazione di pista forestale a servizio dei mezzi antincendio, eseguita con mezzi meccanici presi a nolo.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIINFRASTRUTTURESCarificazione superficiale di terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la sola roccia da mina
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23719 (0.66%)
m.d'o.	€ 4.51500 (12.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.05	€ 2.48518	
2	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li, con martello demolitore da 500 kg	Attrezzature	h	€ 82.74895	0.25	€ 20.68724	
3	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	0.01	€ 0.19186	
Totale Attrezzature						€ 23.36428	0.837
4	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	0.01	€ 0.02503	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02503	0.001
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.08	€ 2.12320	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.07	€ 2.07270	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.01	€ 0.31910	
Totale Risorse Umane						€ 4.51500	0.162
Totale Parziale (TP)						**€ 27.90431**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.74373	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.26480	
Prezzo totale						**€ 35.91**	

Scheda elemento: CAM26_V04.050.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.050.030.A
Descrizione	Viminata per stabilizzazione di scarpate costituita da paletti di legno di castagno di diametro 8-15 cm in testa e di lunghezza 100-150 cm infissi a reggere nel terreno la scarpata, per un'altezza fuori terra di circa 50 cm, posti alla distanza massima di 1.00 mt l'uno dall'altro, collegati da verghe di specie legnosa aventi lunghezza minima 200 cm e diametro 4-6 cm intrecciate sui paletti e legate con filo di ferro zingato.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIINFRASTRUTTUREViminata per stabilizzazione di scarpate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27519 (0.66%)
m.d'o.	€ 15.33690 (36.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Verghe da intreccio	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.02600	10	€ 10.26000	
2	Filo di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.96565	0.21	€ 0.62279	
3	Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 100 cm, diametro 8-10 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.07800	2	€ 6.15600	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.03879	0.526
4	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.25	€ 6.63500	
5	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.24	€ 7.10640	
6	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.05	€ 1.59550	
Totale Risorse Umane						€ 15.33690	0.474
Totale Parziale (TP)						**€ 32.37569**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.50387	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.78796	
Prezzo totale						**€ 41.67**	

Scheda elemento: CAM26_V04.050.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.050.035.A
Descrizione	Palificata in tondini di larice o castagno da 20-30 cm, di altezza 2.00 mt e di profondità 2.00 mt, per consolidamento di pendii franosi, posti alternativamente in senso longitudinale ed in senso trasversale (lung. 1.50-2.00 ml) e per una profondità di 2.00 mt, a formare un castello in legname e fissati tra di loro con chiodi in ferro o tondini da 14 mm. La palificata andrà interrata con una pendenza del 10-15% verso monte ed il fronte avrà anche una pendenza del 30-50% per garantire migliore crescita delle piante. L'intera struttura verrà riempita con l'inerte ricavatodallo scavo negli interstizi tra i tondini orizzontali verranno collocate talee legnose di salici, adatti alla riproduzione vegetativa nonchè piante radicate di specie arbustive pioniere. Rami e piante dovranno sporgere per 0.10- 0.25 ml dalla palificata ed arrivare nella parte posteriore sino al terreno naturale. Nella palificata doppia le file longitudinali saranno sia all'esterno che all'interno.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIINFRASTRUTTUREPalificata in tondini di larice o castagno da 20-30 cm, di altezza mt 2.00 e di profondità mt 2.00
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.51494 (0.66%)
m.d'o.	€ 38.84620 (16.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	0.5	€ 9.59310	
Totale Attrezzature						€ 9.59310	0.054
2	Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.07800	0.5	€ 1.53900	
3	Talee di latifoglie	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.41040	20	€ 8.20800	
4	Pietrame calcareo da spacco per drenaggi	Prodotti da costruzione	mc	€ 19.49400	3	€ 58.48200	
5	Pali di castagno scortecciati non appuntiti di lunghezza 200 cm, diametro 20-25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.26000	2	€ 20.52000	
6	Pali di castagno scortecciati non appuntiti di lunghezza 400 cm diametro 20-25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.52000	2	€ 41.04000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 129.78900	0.728
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.65	€ 17.25100	
8	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.6	€ 17.76600	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€	0.218

						38.84620
Totale Parziale (TP)						**€ 178.22830**
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 30.29881
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.85271
Prezzo totale						**€ 229.38**

Scheda elemento: CAM26_V04.050.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.050.040.A
Descrizione	Palizzata formata da 2 paletti di castagno di 12 cm e di lunghezza 150 cm, uno infisso nel terreno per un'altezza fuori terra di 40/50 cm, e l'altro posizionato longitudinalmente alla sezione. I due paletti andranno posizionati ogno 100 cm. Si è creata così la sede per il tondame trasversale di 10 cm da collegarsi ai picchetti con l'utilizzo di chiodi e/o viti.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIINFRASTRUTTUREPalizzata formata da 2 paletti di castagno di 12 cm e di lunghezza 150 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.66368 (0.66%)
m.d'o.	€ 37.51920 (37.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.5	€ 24.85177	
2	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	0.09	€ 1.72676	
Totale Attrezzature						€ 26.57853	0.34
3	Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.07800	0.35	€ 1.07730	
4	Filo di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.96565	0.2	€ 0.59313	
5	Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 150 cm, diametro 6-8 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05200	6	€ 12.31200	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.98243	0.179
6	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.6	€ 15.92400	
7	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.6	€ 17.76600	
8	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.12	€ 3.82920	
Totale Risorse Umane						€ 37.51920	0.481
Totale Parziale (TP)						**€ 78.08016**	
9	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.27363	
10	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.13538	
Prezzo totale						**€ 100.49**	

Scheda elemento: CAM26_V04.050.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.050.045.A
Descrizione	Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt), infissi nel terreno per una profondità di 1.00 mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIINFRASTRUTTURERealizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.03474 (0.66%)
m.d'o.	€ 62.27730 (39.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.5	€ 24.85177	
2	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	0.5	€ 9.59310	
Totale Attrezzature						€ 34.44487	0.283
3	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	5	€ 12.51720	
4	Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.07800	0.6	€ 1.84680	
5	Filo di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.96565	0.2	€ 0.59313	
6	Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 150 cm, diametro 6-8 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05200	4	€ 8.20800	
7	Impregnante atossico	Prodotti da costruzione	kg	€ 12.31200	0.15	€ 1.84680	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.01193	0.205
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.95	€ 25.21300	
9	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.95	€ 28.12950	
10	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.28	€ 8.93480	
Totale Risorse Umane						€ 62.27730	0.512
Totale Parziale (TP)						**€ 121.73410**	

11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.69480
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.24289
Prezzo totale						**€ 156.67**

Scheda elemento: CAM26_V04.050.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.050.050.A
Descrizione	Ripristino di palizzata
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIINFRASTRUTTURERipristino di palizzata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43275 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.97010 (39.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.2	€ 9.94071	
2	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	0.2	€ 3.83724	
Totale Attrezzature						€ 13.77795	0.271
3	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	2	€ 5.00688	
4	Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.07800	0.35	€ 1.07730	
5	Filo di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.96565	0.08	€ 0.23725	
6	Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 150 cm, diametro 6-8 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05200	2	€ 4.10400	
7	Impregnante atossico	Prodotti da costruzione	kg	€ 12.31200	0.06	€ 0.73872	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.16415	0.219
8	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
9	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.4	€ 11.84400	
10	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 25.97010	0.51
Totale Parziale (TP)						**€ 50.91220**	
11	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.65507	
12	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.95673	
Prezzo totale						**€ 65.52**	

Scheda elemento: CAM26_V04.050.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.050.050.B
Descrizione	Ripristino di palizzata di legname e pietrame
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIINFRASTRUTTURERipristino di palizzata
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.45885 (0.66%)
m.d'o.	€ 25.97010 (37.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.25	€ 12.42589	
2	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	0.2	€ 3.83724	
Totale Attrezzature						€ 16.26313	0.301
3	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	2	€ 5.00688	
4	Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.07800	0.35	€ 1.07730	
5	Filo di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.96565	0.08	€ 0.23725	
6	Pietrame calcareo da spacco per drenaggi	Prodotti da costruzione	mc	€ 19.49400	0.03	€ 0.58482	
7	Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 150 cm, diametro 6-8 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05200	2	€ 4.10400	
8	Impregnante atossico	Prodotti da costruzione	kg	€ 12.31200	0.06	€ 0.73872	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.74897	0.218
9	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.4	€ 10.61600	
10	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.4	€ 11.84400	
11	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.11	€ 3.51010	
Totale Risorse Umane						€ 25.97010	0.481
Totale Parziale (TP)						**€ 53.98220**	
12	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.17697	

13	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.31592
Prezzo totale						**€ 69.48**

Scheda elemento: CAM26_V04.050.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.050.055.A
Descrizione	Briglia di consolidamento in legname e pietrame di modeste dimensioni trasversali a struttura piena realizzata mediante incastellatura di legname a parete doppia (struttura a cassone o reticolare) in tondame scortecciato unito da chiodi e grappe metalliche zincate. Soglia realizzata da trave di diametro pari a 25 cm, opportunatamente incastrata nelle spalle, ancorata ai pali di castagno mediante tacche di ancoraggio e con chiodature metalliche di ferro di aderenza migliorata di 12/14 o nastri di acciaio zincato. Compreso il rivestimento della vasca tra il corpo briglia e la contro briglia realizzato con pietrame, il riempimento della briglia con materiale drenante di ciottoli e la messa a dimora di talee fra i correnti.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIINFRASTRUTTUREBriglia di consolidamento in legname e pietrame
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.11968 (0.66%)
m.d'o.	€ 156.33000 (48.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.2	€ 9.94071	
2	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	2	€ 38.37240	
Totale Attrezzature						€ 48.31311	0.194
3	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	0.04	€ 0.10014	
4	Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.07800	0.5	€ 1.53900	
5	Talee di latifoglie	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.41040	5	€ 2.05200	
6	Pali di castagno scortecciati non appuntiti di lunghezza 400 cm diametro 20-25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.52000	2	€ 41.04000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.73114	0.179
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2.5	€ 66.35000	
8	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	2.5	€ 74.02500	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.5	€ 15.95500	
Totale Risorse Umane						€ 156.33000	0.627

Totale Parziale (TP)						**€ 249.37425**
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 42.39362
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 29.17679
Prezzo totale						**€ 320.94**

Scheda elemento: CAM26_V04.050.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.050.060.A
Descrizione	Realizzazione di grata in legno a maglie quadrate (dimensione 1.50 x 1.50), su scarpate in erosione, previa creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea, costruita mediante la posa di tondame longitudinale di diametro 20 cm e lunghezza 3 mt e successivamente degli elemeti verticali posti ad interasse di 1 mt, il loro fissaggio tramite picchetti di ferro di diametro 14 mm e filo di ferro zincato e l'inserimento di talee di specie idonee. La struttura sarà ricoperta di inerte terroso reperito in loco e la sommità sarà protetta con telo traspirante. A completamento dell'opera si prevede un inerbimento con miscuglio di specie erbacee idonee.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIINFRASTRUTTURERealizzazione di grata in legno a maglie quadrate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.58094 (0.66%)
m.d'o.	€ 121.87300 (50.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro a cassone fisso con gruetta	Attrezzature	h	€ 49.70354	0.5	€ 24.85177	
2	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	0.25	€ 4.79655	
Totale Attrezzature						€ 29.64832	0.159
3	Carburante per mezzi meccanici	Prodotti da costruzione	l	€ 2.50344	0.04	€ 0.10014	
4	Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.07800	0.5	€ 1.53900	
5	Talee di latifoglie	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.41040	5	€ 2.05200	
6	Pali di castagno scortecciati non appuntiti di lunghezza 400 cm diametro 20-25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.52000	1.5	€ 30.78000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.47114	0.185
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2	€ 53.08000	
8	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	2	€ 59.22000	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 121.87300	0.655
Totale Parziale (TP)						**€ 185.99246**	

10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 31.61872
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.76112
Prezzo totale						**€ 239.37**

Scheda elemento: CAM26_V04.050.065.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.050.065.A
Descrizione	Tagliacque su piste forestali realizzato con pietrame reperito sul luogo dei lavori, posato di costa, accuratamente ancorato nel terreno, con andamento obliquo al percorso viario, per lo scarico a valle delle acque meteoriche, ivi compreso lo scavo manuale.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIINFRASTRUTTURETagliacque su piste forestali realizzato con pietrame reperito sul luogo dei lavori
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11537 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.50280 (60.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	0.16	€ 3.06979	
Totale Attrezzature						€ 3.06979	0.226
2	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.17	€ 4.51180	
3	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.17	€ 5.03370	
4	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.03	€ 0.95730	
Totale Risorse Umane						€ 10.50280	0.774
Totale Parziale (TP)						**€ 13.57259**	
5	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.30734	
6	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.58799	
Prezzo totale						**€ 17.47**	

Scheda elemento: CAM26_V04.050.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.050.070.A
Descrizione	Tagliacque su piste forestali realizzato con acquisto di pietrame posato di costa, accuratamente ancorato nel terreno, con andamento obliquo al percorso viario, per lo scarico a valle delle acque meteoriche, ivi compreso lo scavo manuale.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIINFRASTRUTTURETagliacque su piste forestali realizzato con acquisto di pietrame
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12365 (0.66%)
m.d'o.	€ 10.50280 (56.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	0.16	€ 3.06979	
Totale Attrezzature						€ 3.06979	0.211
2	Pietrame calcareo da spacco per drenaggi	Prodotti da costruzione	mc	€ 19.49400	0.05	€ 0.97470	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.97470	0.067
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.17	€ 4.51180	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.17	€ 5.03370	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.03	€ 0.95730	
Totale Risorse Umane						€ 10.50280	0.722
Totale Parziale (TP)						**€ 14.54729**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.47304	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.70203	
Prezzo totale						**€ 18.72**	

Scheda elemento: CAM26_V04.050.075.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.050.075.A
Descrizione	Realizzazione di tratti tagliacqua, in legno di castagno, per piste forestali, costituito da un tondone di castagno interrato del diam. di 15- 20 cm, posto trasversalmente a 30° gradi rispetto all'asse stradale, ben ancorato al piano stradale con picchetti in legno (con carreggiata particolarmente compatta). Nella prestazione è compresa la realizzazione di una leggera scanalatura a monte ed i raccordi finali con la carreggiata e quant'altro necessario per la funzionalità dell'intervento.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIINFRASTRUTTURERealizzazione di tratti tagliacqua in legno di castagno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20873 (0.66%)
m.d'o.	€ 11.94490 (37.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Escavatore bobcat	Attrezzature	h	€ 44.46684	0.03	€ 1.33401	
2	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	0.16	€ 3.06979	
Totale Attrezzature						€ 4.40380	0.179
3	Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 50 cm, diametro 6-8 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.53900	2	€ 3.07800	
4	Travi di castagno scortecciate di lunghezza 200 cm, sezione 15-25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.26000	0.5	€ 5.13000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.20800	0.334
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.19	€ 5.04260	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.19	€ 5.62590	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.04	€ 1.27640	
Totale Risorse Umane						€ 11.94490	0.486
Totale Parziale (TP)						**€ 24.55670**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.17464	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.87313	
Prezzo totale						**€ 31.60**	

Scheda elemento: CAM26_V04.050.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.050.080.A
Descrizione	Ripristino di opere di sostegno danneggiate con integrazione di eventuali gabbionati esistenti mediante sistemazione di materiale calcareo recuperato sul posto, escluso la fornitura dei gabbioni, compreso la ricucitura delle maglie, rimozione del materiale di frana ed ogni altro onere per la sistemazione e il ripristino dello stato dei luoghi.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIINFRASTRUTTURERipristino di opere di sostegno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.06189 (0.66%)
m.d'o.	€ 121.87300 (75.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Talee di latifoglie	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.41040	6	€ 2.46240	
2	Filo di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.96565	0.2	€ 0.59313	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.05553	0.024
3	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	2	€ 53.08000	
4	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	2	€ 59.22000	
5	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 121.87300	0.976
Totale Parziale (TP)						**€ 124.92853**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.23785	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.61664	
Prezzo totale						**€ 160.78**	

Scheda elemento: CAM26_V04.050.085.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.050.085.A
Descrizione	Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170 cm, con intelaiatura realizzata con pali di castagno di diametro 8-10 cm e con il fondo e le pareti di spessore 20 cm rivestite in pietrame, posto in opera a mano. Il tondame posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della cunetta tramite chioderia e graffe metalliche.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIINFRASTRUTTURERealizzazione di cunetta in legname e pietrame
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.83163 (0.66%)
m.d'o.	€ 67.40750 (53.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	0.1	€ 1.91862	
Totale Attrezzature						€ 1.91862	0.02
2	Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.07800	0.35	€ 1.07730	
3	Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 100 cm, diametro 8-10 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.07800	6	€ 18.46800	
4	Pietrame calcareo da spacco per drenaggi	Prodotti da costruzione	mc	€ 19.49400	0.46	€ 8.96724	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.51254	0.291
5	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	1.03	€ 27.33620	
6	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	1.03	€ 30.49830	
7	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.3	€ 9.57300	
Totale Risorse Umane						€ 67.40750	0.689
Totale Parziale (TP)						**€ 97.83866**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.63257	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.44712	
Prezzo totale						**€ 125.92**	

Scheda elemento: CAM26_V04.050.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V04.050.090.A
Descrizione	Staccionata dell'altezza di 1.20 mt, realizzata con paletti di castagno per recinzioni aree verdi, di altezza 1.75 mt (1.20 mt fuori terra e 0.55 cm interrati) del diametro di 6-8 cm, posti ad interasse di 1.00 mt, scortecciati e trattati con carbolineum ed olio di lino.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALIINFRASTRUTTUREStaccionata dell'altezza di 1.20 mt, realizzata con paletti di castagno per recinzioni aree verdi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46623 (0.66%)
m.d'o.	€ 29.82390 (42.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	0.16	€ 3.06979	
Totale Attrezzature						€ 3.06979	0.056
2	Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.07800	0.4	€ 1.23120	
3	Impregnante atossico	Prodotti da costruzione	kg	€ 12.31200	0.1	€ 1.23120	
4	Pali di castagno scortecciati non appuntiti di lunghezza 210 cm, diametro 10-12 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.07800	1	€ 3.07800	
5	Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 210 cm, diametro 10-12 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.59100	1	€ 3.59100	
6	Mezzi tondi di castagno scortecciati, lunghezza 210 cm, diametro 10-12 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.13000	2.5	€ 12.82500	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.95640	0.4
7	Operaio comune	Risorse Umane	h	€ 26.54000	0.48	€ 12.73920	
8	Operaio qualificato	Risorse Umane	h	€ 29.61000	0.48	€ 14.21280	
9	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	Risorse Umane	h	€ 31.91000	0.09	€ 2.87190	
Totale Risorse Umane						€ 29.82390	0.544
Totale Parziale (TP)						**€ 54.85009**	
10	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.32452	
11	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.41746	
Prezzo totale						**€ 70.59**	

Scheda elemento: CAM26_V05.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.010.010.A
Descrizione	Tappeto in gomma per poste fisse,completo di tasselli per il fissaggio. Dimensioni 1100x1750 mm. Sp. 3 cm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIBOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINITappeto in gomma
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35004 (0.13%)
m.d'o.	€ 66.25000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	139.65521	€ 139.65521	
Totale Prodotti da costruzione						€ 139.65521	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	66.25	€ 66.25000	
Totale Risorse Umane						€ 66.25000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 205.90521**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.00389	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.09091	
Prezzo totale						**€ 265.00**	

Scheda elemento: CAM26_V05.010.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.010.015.A
Descrizione	Posta tipo “OLANDA”. In tubo Ø1”½ con montante inclinato, completa di fettucce in nylon e semicollare in acciaio, sgancio rapido superiore, anello apribile inferiore. Altezza cm 165.Int. cm. 100 ÷ 110 circa.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIBOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINIPosta per vacche, manze, e tori
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27078 (0.13%)
m.d'o.	€ 51.25000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	108.03516	€ 108.03516	
Totale Prodotti da costruzione						€ 108.03516	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	51.25	€ 51.25000	
Totale Risorse Umane						€ 51.25000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 159.28516**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.07848	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.63636	
Prezzo totale						**€ 205.00**	

Scheda elemento: CAM26_V05.010.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.010.015.B
Descrizione	Posta tipo “AMERICA”. In tubo Ø1”½ con montante inclinato, completa di collare in tubo zincato, anello apribile inferiore e comando con leva di sblocco e cattura animali.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIBOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINIPosta per vacche, manze, e tori
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43986 (0.13%)
m.d'o.	€ 83.25000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	175.49126	€ 175.49126	
Totale Prodotti da costruzione						€ 175.49126	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	83.25	€ 83.25000	
Totale Risorse Umane						€ 83.25000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 258.74126**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 43.98601	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 30.27273	
Prezzo totale						**€ 333.00**	

Scheda elemento: CAM26_V05.010.015.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.010.015.C
Descrizione	Posta tipo “TICINO”. Costituita da un arco basso Ø1”¼ con tre tubi verticali: unoØ1”¼ e due Ø1”. Altezza cm 115. Interasse cm 100 ÷110 circa.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIBOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINIPosta per vacche, manze, e tori
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27078 (0.13%)
m.d'o.	€ 51.25000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	108.03516	€ 108.03516	
Totale Prodotti da costruzione						€ 108.03516	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	51.25	€ 51.25000	
Totale Risorse Umane						€ 51.25000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 159.28516**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.07848	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.63636	
Prezzo totale						**€ 205.00**	

Scheda elemento: CAM26_V05.010.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.010.020.A
Descrizione	Battifianco fineposta in tubo Ø 1” ½ con montante centrale di rinforzo in tubo Ø 1” ½.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIBOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINIBattifianco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08454 (0.13%)
m.d'o.	€ 16.00000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	33.72805	€ 33.72805	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.72805	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	16	€ 16.00000	
Totale Risorse Umane						€ 16.00000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 49.72805**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.45377	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.81818	
Prezzo totale						**€ 64.00**	

Scheda elemento: CAM26_V05.010.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.010.020.B
Descrizione	Battifianco per cuccette del tipo a bandiera in tubo Ø 2” con unico piantone di sostegno in tubolare quadro 100 x 100 per fissaggio a pavimento L=1.900.Sagoma bandiera tipo ROTA COMFORT, con esecuzione speciale ed accoppiamento fra piantone e bandiera senza saldatura.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIBOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINIBattifianco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16643 (0.13%)
m.d'o.	€ 31.50000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	66.40209	€ 66.40209	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.40209	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	31.5	€ 31.50000	
Totale Risorse Umane						€ 31.50000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 97.90209**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.64336	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.45455	
Prezzo totale						**€ 126.00**	

Scheda elemento: CAM26_V05.010.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.010.020.C
Descrizione	Battifianco per cuccette del tipo a bandiera in tubo sagomato Ø 2” lg. 1900 con unico piantone di sostegno in tubolare quadro 100 x 100 lg. 1500 per fissaggio a pavimento L=1.900.Sagoma bandiera tipo ROTA STANDARD con esecuzione speciale ed accoppiamento fra piantone e bandiera senza saldatura.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIBOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINIBattifianco
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14926 (0.13%)
m.d'o.	€ 28.25000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	59.55109	€ 59.55109	
Totale Prodotti da costruzione						€ 59.55109	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	28.25	€ 28.25000	
Totale Risorse Umane						€ 28.25000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 87.80109**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.92619	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.27273	
Prezzo totale						**€ 113.00**	

Scheda elemento: CAM26_V05.010.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.010.025.A
Descrizione	Rastrelliera autocatturante modello “EXTRA” a tubo oscillante di tipo “ANTISOFFOCAMENTO” costituita da tubi verticali e di cattura Ø 1” ¼ da correnti orizzontali Ø 2” e da piantoni di sostegno ed attacchi Ø 3”. Corredata da guarnizioni antirumore e dispositivi per lo sblocco e la cattura selettiva.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIBOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINIRastrelliera
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23512 (0.13%)
m.d'o.	€ 69.42000 (39.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	68.88614	€ 68.88614	
Totale Prodotti da costruzione						€ 68.88614	0.498
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	69.42	€ 69.42000	
Totale Risorse Umane						€ 69.42000	0.502
Totale Parziale (TP)						**€ 138.30614**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.51204	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.18182	
Prezzo totale						**€ 178.00**	

Scheda elemento: CAM26_V05.010.025.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.010.025.B
Descrizione	Rastrelliera ad arco fisso in tubo Ø1”¼ con tubo superiore di collegamento e montanti Ø1”¼ particolamente adatta per ridurre la competizione e lo spreco di foraggio.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIBOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINIRastrelliera
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16643 (0.13%)
m.d'o.	€ 49.14000 (39.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	48.76209	€ 48.76209	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.76209	0.498
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	49.14	€ 49.14000	
Totale Risorse Umane						€ 49.14000	0.502
Totale Parziale (TP)						**€ 97.90209**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.64336	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.45455	
Prezzo totale						**€ 126.00**	

Scheda elemento: CAM26_V05.010.025.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.010.025.C
Descrizione	Rastrelliera autocatturante modello “EXTRA” a tubo oscillante di tipo “ANTISOFFOCAMENTO” costituita da tubi verticali e di cattura Ø 3/4” da correnti orizzontali Ø 1”½ e da piantoni di sostegno ed attacchi Ø 3”. Corredata da guarnizioni antirumore e dispositivi per lo sblocco e la cattura selettiva.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIBOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINIRastrelliera
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15190 (0.13%)
m.d'o.	€ 44.85000 (39.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	44.50509	€ 44.50509	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.50509	0.498
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	44.85	€ 44.85000	
Totale Risorse Umane						€ 44.85000	0.502
Totale Parziale (TP)						**€ 89.35509**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.19037	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.45455	
Prezzo totale						**€ 115.00**	

Scheda elemento: CAM26_V05.010.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.010.030.A
Descrizione	Recinzione a tubi verticali per toro, costituita da un corrente orizzontale in tubo Ø 1” ½ e da montanti verticali Ø 1” da murare alla base ad interasse di cm 18 circa. Piantoni di sostegno alle estremità. Altezza cm 180.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIBOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINIRecinto per tori
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26418 (0.13%)
m.d'o.	€ 78.00000 (39.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	77.40015	€ 77.40015	
Totale Prodotti da costruzione						€ 77.40015	0.498
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	78	€ 78.00000	
Totale Risorse Umane						€ 78.00000	0.502
Totale Parziale (TP)						**€ 155.40015**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.41803	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.18182	
Prezzo totale						**€ 200.00**	

Scheda elemento: CAM26_V05.010.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.010.035.A
Descrizione	Cancello entrata posta monta, costituito da una intelaiatura in tubo Ø 1” ½, completo di piantone di sostegno, cerniere e chiusura con maniglione.Luce cm 105.Altezza cm 180.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIBOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINICancello di accesso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.47288 (0.13%)
m.d'o.	€ 139.62000 (39.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	138.54628	€ 138.54628	
Totale Prodotti da costruzione						€ 138.54628	0.498
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	139.62	€ 139.62000	
Totale Risorse Umane						€ 139.62000	0.502
Totale Parziale (TP)						**€ 278.16628**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 47.28827	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 32.54546	
Prezzo totale						**€ 358.00**	

Scheda elemento: CAM26_V05.010.035.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.010.035.B
Descrizione	Cancello da inserire nella rastrelliera con intelaiatura in tubo Ø 1” ¼, verticali e di cattura Ø 1” ¼. Lamiera di contenimento inferiore e chiusura semiautomatica a saltarello.Ad 1 cattura e luce 1,00 m.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIBOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINICancello di accesso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.61818 (0.13%)
m.d'o.	€ 182.52000 (39.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	181.11637	€ 181.11637	
Totale Prodotti da costruzione						€ 181.11637	0.498
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	182.52	€ 182.52000	
Totale Risorse Umane						€ 182.52000	0.502
Totale Parziale (TP)						**€ 363.63637**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 61.81818	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 42.54546	
Prezzo totale						**€ 468.00**	

Scheda elemento: CAM26_V05.010.035.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.010.035.C
Descrizione	Cancello a tre tubi orizzontali Ø 2” telescopico tralicciato con tubi verticali di rinforzo, completo di piantane e/o di attacchi e di relative cerniere, catenacci o spine.Per lunghezze fino a 8 m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIBOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINICancello di accesso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.19549 (0.13%)
m.d'o.	€ 57.72000 (39.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	57.27611	€ 57.27611	
Totale Prodotti da costruzione						€ 57.27611	0.498
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	57.72	€ 57.72000	
Totale Risorse Umane						€ 57.72000	0.502
Totale Parziale (TP)						**€ 114.99611**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 19.54934	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.45455	
Prezzo totale						**€ 148.00**	

Scheda elemento: CAM26_V05.010.035.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.010.035.D
Descrizione	Cancello a quattro tubi orizzontali Ø 2” telescopico tralicciato con tubi verticali di rinforzo, completo di piantane e/o di attacchi e di relative cerniere, catenacci o spine.Per lunghezze fino a 8 m
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIBOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINICancello di accesso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21795 (0.13%)
m.d'o.	€ 64.35000 (39.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	63.85513	€ 63.85513	
Totale Prodotti da costruzione						€ 63.85513	0.498
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	64.35	€ 64.35000	
Totale Risorse Umane						€ 64.35000	0.502
Totale Parziale (TP)						**€ 128.20513**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.79487	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.00000	
Prezzo totale						**€ 165.00**	

Scheda elemento: CAM26_V05.010.035.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.010.035.E
Descrizione	Cancello alzabile tipo passaggio a livello con contrappeso telescopico ed asta in profilato quadro con piedi di supporto e catenaccio di chiusura.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIBOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINICancello di accesso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40684 (0.13%)
m.d'o.	€ 120.12000 (39.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	119.19624	€ 119.19624	
Totale Prodotti da costruzione						€ 119.19624	0.498
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	120.12	€ 120.12000	
Totale Risorse Umane						€ 120.12000	0.502
Totale Parziale (TP)						**€ 239.31624**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 40.68376	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 28.00000	
Prezzo totale						**€ 308.00**	

Scheda elemento: CAM26_V05.010.035.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.010.035.F
Descrizione	Cancello a quattro tubi orizzontali Ø 2” con elementi verticali di rinforzo, completo di piantone di sostegno, cerniere e spine di chiusura. Altezza cm 130.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIBOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINICancello di accesso
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.28796 (0.13%)
m.d'o.	€ 85.02000 (39.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	84.36617	€ 84.36617	
Totale Prodotti da costruzione						€ 84.36617	0.498
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	85.02	€ 85.02000	
Totale Risorse Umane						€ 85.02000	0.502
Totale Parziale (TP)						**€ 169.38617**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 28.79565	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.81818	
Prezzo totale						**€ 218.00**	

Scheda elemento: CAM26_V05.010.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.010.040.A
Descrizione	Piantone porta cancello 120x120
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIBOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINIPiantana per cancelli e divisori.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.15190 (0.13%)
m.d'o.	€ 44.85000 (39.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	44.50509	€ 44.50509	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.50509	0.498
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	44.85	€ 44.85000	
Totale Risorse Umane						€ 44.85000	0.502
Totale Parziale (TP)						**€ 89.35509**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 15.19037	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 10.45455	
Prezzo totale						**€ 115.00**	

Scheda elemento: CAM26_V05.010.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.010.040.B
Descrizione	Piantone porta cancello 150x150
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIBOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINIPiantana per cancelli e divisori.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20474 (0.13%)
m.d'o.	€ 60.45000 (39.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	59.98512	€ 59.98512	
Totale Prodotti da costruzione						€ 59.98512	0.498
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	60.45	€ 60.45000	
Totale Risorse Umane						€ 60.45000	0.502
Totale Parziale (TP)						**€ 120.43512**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.47397	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.09091	
Prezzo totale						**€ 155.00**	

Scheda elemento: CAM26_V05.010.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.010.045.A
Descrizione	Piastra da tassellare a muro
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIBOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINIPiastra per cancelli.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06076 (0.13%)
m.d'o.	€ 17.94000 (39.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	17.80203	€ 17.80203	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.80203	0.498
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	17.94	€ 17.94000	
Totale Risorse Umane						€ 17.94000	0.502
Totale Parziale (TP)						**€ 35.74203**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.07615	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.18182	
Prezzo totale						**€ 46.00**	

Scheda elemento: CAM26_V05.010.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.010.050.A
Descrizione	Recinzione a 1 tubo orizzontale realizzata da piantoni verticali in tubo Ø 1” ½ ad interasse 2,50 circa e da corrente orizzontale superiore in tubo Ø 1” ½ in acciaio zincato. Completa di morsetti di fissaggio.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIBOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINIRecinzioni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07133 (0.13%)
m.d'o.	€ 21.06000 (39.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	20.89804	€ 20.89804	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.89804	0.498
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	21.06	€ 21.06000	
Totale Risorse Umane						€ 21.06000	0.502
Totale Parziale (TP)						**€ 41.95804**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.13287	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.90909	
Prezzo totale						**€ 54.00**	

Scheda elemento: CAM26_V05.010.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.010.050.B
Descrizione	Recinzione a 2 tubi orizzontali realizzata da piantoni verticali in tubo Ø 2" ad interasse 2,50 circa e da 2 correnti orizzontali in tubo Ø 1” ½ in acciaio zincato. Completa di morsetti di fissaggio.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIBOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINIRecinzioni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09114 (0.13%)
m.d'o.	€ 26.91000 (39.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	26.70305	€ 26.70305	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.70305	0.498
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	26.91	€ 26.91000	
Totale Risorse Umane						€ 26.91000	0.502
Totale Parziale (TP)						**€ 53.61305**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.11422	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.27273	
Prezzo totale						**€ 69.00**	

Scheda elemento: CAM26_V05.010.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.010.050.C
Descrizione	Recinzione a tre tubi orizzontali Ø 1” ½ con piantoni di sostegno in profilato IPE 100 posti ad interasse cm 220 circa. Altezza cm 130.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIBOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINIRecinzioni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09907 (0.13%)
m.d'o.	€ 29.25000 (39.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	29.02506	€ 29.02506	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.02506	0.498
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	29.25	€ 29.25000	
Totale Risorse Umane						€ 29.25000	0.502
Totale Parziale (TP)						**€ 58.27506**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.90676	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.81818	
Prezzo totale						**€ 75.00**	

Scheda elemento: CAM26_V05.010.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.010.055.A
Descrizione	Cancello box toro, costituito da una intelaiatura in tubo Ø 1” ¼ con montanti verticali Ø 1” ogni 20 cm circa. Completo di piantone di sostegno, cerniere e chiusura.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIBOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINICancello box toro
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.60761 (0.13%)
m.d'o.	€ 115.00000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	242.42036	€ 242.42036	
Totale Prodotti da costruzione						€ 242.42036	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	115	€ 115.00000	
Totale Risorse Umane						€ 115.00000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 357.42036**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 60.76146	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 41.81818	
Prezzo totale						**€ 460.00**	

Scheda elemento: CAM26_V05.010.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.010.060.A
Descrizione	Mangiatoia d’angolo per toro, costituita da due correnti orizzontali sagomati e da tubi di cattura e di delimitazione Ø 1” 1/4. Completa di riparo e contenimento fieno.Luce occupata cm 100 per lato.Altezza cm. 170.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIBOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINIMangiatoia
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.64196 (0.13%)
m.d'o.	€ 121.50000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	256.12238	€ 256.12238	
Totale Prodotti da costruzione						€ 256.12238	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	121.5	€ 121.50000	
Totale Risorse Umane						€ 121.50000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 377.62238**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 64.19580	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 44.18182	
Prezzo totale						**€ 486.00**	

Scheda elemento: CAM26_V05.010.065.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.010.065.A
Descrizione	Recinzione a tubi verticali con corrente orizzontale superiore, in tubo Ø 1” ½ e tubi verticali Ø 1” da murare alla base.Altezza cm 130.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIBOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINIRecinzione
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21134 (0.13%)
m.d'o.	€ 40.00000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	84.32013	€ 84.32013	
Totale Prodotti da costruzione						€ 84.32013	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	40	€ 40.00000	
Totale Risorse Umane						€ 40.00000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 124.32013**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.13442	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.54546	
Prezzo totale						**€ 160.00**	

Scheda elemento: CAM26_V05.010.075.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.010.075.A
Descrizione	Cancello a tubi verticali, costituito da due correnti orizzontali in tubo Ø 1” ½ e da montanti verticali Ø 1” posti ogni 18 cm circa.Completo di piantone di sostegno e spine di chiusura.Per lunghezze fino a m 1,20.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIBOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINICancello
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.45571 (0.13%)
m.d'o.	€ 86.25000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	181.81526	€ 181.81526	
Totale Prodotti da costruzione						€ 181.81526	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	86.25	€ 86.25000	
Totale Risorse Umane						€ 86.25000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 268.06526**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 45.57109	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 31.36364	
Prezzo totale						**€ 345.00**	

Scheda elemento: CAM26_V05.010.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.010.080.A
Descrizione	Box unicellulare da cm 100x200 per svezzamento vitelli, composto da:cancellino anteriore completo di cattura a ritto mobile e attacco regolabile per portasecchio, fondo in lamiera stirata, parete posteriore apribile in lastre di fibrocemento e una parete laterale con telaio portante in profilati di acciaio zincato a caldo e tamponamento con lastre di fibrocemento posteriore e recinzioni a tondi verticali anteriori. Mangiatoia in acciaio inox e portasecchio. Tettuccio con pannello sandwich per copertura totale (box cm 100x200), completo di profilo a C copri pannello in lamiera preverniciata. Per box singolo. Parete di chiusura serie box cm 100x200.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIBOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINIBox
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.60886 (0.13%)
m.d'o.	€ 304.50000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	641.88695	€ 641.88695	
Totale Prodotti da costruzione						€ 641.88695	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	304.5	€ 304.50000	
Totale Risorse Umane						€ 304.50000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 946.38695**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 160.88578	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 110.72727	
Prezzo totale						**€ 1218.00**	

Scheda elemento: CAM26_V05.010.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.010.080.B
Descrizione	Coppia di box
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIBOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINIBox
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.88353 (0.13%)
m.d'o.	€ 545.75000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1150.44269	€ 1150.44269	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1150.44269	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	545.75	€ 545.75000	
Totale Risorse Umane						€ 545.75000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 1696.19269**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 288.35276	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 198.45455	
Prezzo totale						**€ 2183.00**	

Scheda elemento: CAM26_V05.010.080.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.010.080.C
Descrizione	Batteria di n°5 box
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIBOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINIBox
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.70754 (0.13%)
m.d'o.	€ 1269.50000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	2676.10995	€ 2676.10995	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2676.10995	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1269.5	€ 1269.50000	
Totale Risorse Umane						€ 1269.50000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 3945.60995**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 670.75369	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 461.63636	
Prezzo totale						**€ 5078.00**	

Scheda elemento: CAM26_V05.010.085.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.010.085.A
Descrizione	Bacinella di abbeveraggio realizzata in fusione di ghisa verniciata blu, con valvola a flusso.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIBOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINIBacinella di abbeveraggio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16643 (0.13%)
m.d'o.	€ 31.50000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	66.40209	€ 66.40209	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.40209	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	31.5	€ 31.50000	
Totale Risorse Umane						€ 31.50000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 97.90209**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.64336	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.45455	
Prezzo totale						**€ 126.00**	

Scheda elemento: CAM26_V05.010.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.010.090.A
Descrizione	Vaschetta di abbeveraggio con funzionamento a livello costante, costruita in acciaio inox, dispositivo di scarico, galleggiante e protezione posteriore.Dimensioni cm. 100x30
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIBOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINIVaschetta di abbeveraggio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.49138 (0.13%)
m.d'o.	€ 93.00000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	196.04429	€ 196.04429	
Totale Prodotti da costruzione						€ 196.04429	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	93	€ 93.00000	
Totale Risorse Umane						€ 93.00000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 289.04429**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 49.13753	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 33.81818	
Prezzo totale						**€ 372.00**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.010.A
Descrizione	Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da piantane in profilato, barriere orizzontali in tubo tondo, piastre distanziatrici, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Accrescimento.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINITransenne divisorie per box suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06776 (0.13%)
m.d'o.	€ 8.20800 (16.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	31.65214	€ 31.65214	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.65214	0.794
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	8.208	€ 8.20800	
Totale Risorse Umane						€ 8.20800	0.206
Totale Parziale (TP)						**€ 39.86014**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.77622	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.66364	
Prezzo totale						**€ 51.30**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.010.B
Descrizione	Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da piantane in profilato, barriere orizzontali in tubo tondo, piastre distanziatrici, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Ingrasso.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINITransenne divisorie per box suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08131 (0.13%)
m.d'o.	€ 9.84960 (16.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	37.98257	€ 37.98257	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.98257	0.794
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	9.8496	€ 9.84960	
Totale Risorse Umane						€ 9.84960	0.206
Totale Parziale (TP)						**€ 47.83217**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.13147	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.59636	
Prezzo totale						**€ 61.56**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.010.C
Descrizione	Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da piantane in profilato, barriere orizzontali in tubo tondo, piastre distanziatrici, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Gestazione.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINITransenne divisorie per box suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09487 (0.13%)
m.d'o.	€ 11.49120 (16.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	44.313	€ 44.31300	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.31300	0.794
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	11.4912	€ 11.49120	
Totale Risorse Umane						€ 11.49120	0.206
Totale Parziale (TP)						**€ 55.80420**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.48671	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.52909	
Prezzo totale						**€ 71.82**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.010.D
Descrizione	Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da piantane in profilato, barriere orizzontali in tubo tondo, piastre distanziatrici, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Verri.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINITransenne divisorie per box suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10842 (0.13%)
m.d'o.	€ 13.13280 (16.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	50.64342	€ 50.64342	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.64342	0.794
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	13.1328	€ 13.13280	
Totale Risorse Umane						€ 13.13280	0.206
Totale Parziale (TP)						**€ 63.77622**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.84196	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.46182	
Prezzo totale						**€ 82.08**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.015.A
Descrizione	Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Svezzamento.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINITransenne divisorie per box suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06776 (0.13%)
m.d'o.	€ 8.20800 (16.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	31.65214	€ 31.65214	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.65214	0.794
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	8.208	€ 8.20800	
Totale Risorse Umane						€ 8.20800	0.206
Totale Parziale (TP)						**€ 39.86014**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.77622	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.66364	
Prezzo totale						**€ 51.30**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.015.B
Descrizione	Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore accrescimento.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINITransenne divisorie per box suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07454 (0.13%)
m.d'o.	€ 9.02880 (16.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	34.81735	€ 34.81735	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.81735	0.794
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	9.0288	€ 9.02880	
Totale Risorse Umane						€ 9.02880	0.206
Totale Parziale (TP)						**€ 43.84615**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.45385	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.13000	
Prezzo totale						**€ 56.43**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.015.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.015.C
Descrizione	Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Ingrasso.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINITransenne divisorie per box suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08131 (0.13%)
m.d'o.	€ 9.84960 (16.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	37.98257	€ 37.98257	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.98257	0.794
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	9.8496	€ 9.84960	
Totale Risorse Umane						€ 9.84960	0.206
Totale Parziale (TP)						**€ 47.83217**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.13147	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.59636	
Prezzo totale						**€ 61.56**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.015.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.015.D
Descrizione	Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore. Gestazione.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINITransenne divisorie per box suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10164 (0.13%)
m.d'o.	€ 12.31200 (16.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	47.47821	€ 47.47821	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.47821	0.794
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	12.312	€ 12.31200	
Totale Risorse Umane						€ 12.31200	0.206
Totale Parziale (TP)						**€ 59.79021**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.16434	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.99546	
Prezzo totale						**€ 76.95**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.015.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.015.E
Descrizione	Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Vezzi.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINITransenne divisorie per box suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12197 (0.13%)
m.d'o.	€ 14.77440 (16.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	56.97385	€ 56.97385	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.97385	0.794
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	14.7744	€ 14.77440	
Totale Risorse Umane						€ 14.77440	0.206
Totale Parziale (TP)						**€ 71.74825**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.19720	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.39455	
Prezzo totale						**€ 92.34**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.020.A
Descrizione	Cancello d'acciaio per box suini, costituito da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINICancello d'acciaio per box suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29815 (0.13%)
m.d'o.	€ 36.11520 (16.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	139.26942	€ 139.26942	
Totale Prodotti da costruzione						€ 139.26942	0.794
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	36.1152	€ 36.11520	
Totale Risorse Umane						€ 36.11520	0.206
Totale Parziale (TP)						**€ 175.38462**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.81539	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.52000	
Prezzo totale						**€ 225.72**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.020.B
Descrizione	Cancello d'acciaio per box suini, costituito da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera. D'acciaio inox.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINICancello d'acciaio per box suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33881 (0.13%)
m.d'o.	€ 41.04000 (16.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	158.2607	€ 158.26070	
Totale Prodotti da costruzione						€ 158.26070	0.794
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	41.04	€ 41.04000	
Totale Risorse Umane						€ 41.04000	0.206
Totale Parziale (TP)						**€ 199.30070**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 33.88112	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.31818	
Prezzo totale						**€ 256.50**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.025.A
Descrizione	Porta per box suini costituita da telaio in tubo d'acciaio, tamponamento in pannello di vetroresina spessore 7 mm e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera. Con telaio d'acciaio zincato a caldo.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIPorta per box suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12197 (0.13%)
m.d'o.	€ 23.08500 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	48.66325	€ 48.66325	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.66325	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	23.085	€ 23.08500	
Totale Risorse Umane						€ 23.08500	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 71.74825**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.19720	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.39455	
Prezzo totale						**€ 92.34**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.025.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.025.B
Descrizione	Porta per box suini costituita da telaio in tubo d'acciaio, tamponamento in pannello di vetroresina spessore 7 mm e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera. Con telaio d'acciaio inox.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIPorta per box suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13552 (0.13%)
m.d'o.	€ 25.65000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	54.07028	€ 54.07028	
Totale Prodotti da costruzione						€ 54.07028	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	25.65	€ 25.65000	
Totale Risorse Umane						€ 25.65000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 79.72028**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.55245	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.32727	
Prezzo totale						**€ 102.60**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.030.A
Descrizione	Cancello d'acciaio per defecatoio esterno di box per suini, costituito da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera. D'acciaio zincato a caldo.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINICancello d'acciaio per defecatoio esterno di box per suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10164 (0.13%)
m.d'o.	€ 19.23750 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	40.55271	€ 40.55271	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.55271	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	19.2375	€ 19.23750	
Totale Risorse Umane						€ 19.23750	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 59.79021**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.16434	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.99546	
Prezzo totale						**€ 76.95**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.030.B
Descrizione	Cancello d'acciaio per defecatoio esterno di box per suini, costituito da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera. D'acciaio zincato a inox.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINICancello d'acciaio per defecatoio esterno di box per suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12197 (0.13%)
m.d'o.	€ 23.08500 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	48.66325	€ 48.66325	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.66325	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	23.085	€ 23.08500	
Totale Risorse Umane						€ 23.08500	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 71.74825**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.19720	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.39455	
Prezzo totale						**€ 92.34**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.035.A
Descrizione	Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio, (alimentazione secca) costituita da divisori laterali ciechi o in tubolare, cancelli anteriore e posteriore apribili, mangiatoia estraibile in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto e raccordi; in opera. D'acciaio zincato a caldo.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIGabbia per gestazione scrofe d'acciaio.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23039 (0.13%)
m.d'o.	€ 14.79009 (8.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	120.73439	€ 120.73439	
Totale Prodotti da costruzione						€ 120.73439	0.891
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	14.79009	€ 14.79009	
Totale Risorse Umane						€ 14.79009	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 135.52448**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.03916	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.85636	
Prezzo totale						**€ 174.42**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.035.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.035.B
Descrizione	Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio, (alimentazione secca) costituita da divisori laterali ciechi o in tubolare, cancelli anteriore e posteriore apribili, mangiatoia estraibile in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto e raccordi; in opera. D'acciaio inox.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIGabbia per gestazione scrofe d'acciaio.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26709 (0.13%)
m.d'o.	€ 17.14572 (8.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	139.96384	€ 139.96384	
Totale Prodotti da costruzione						€ 139.96384	0.891
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	17.14572	€ 17.14572	
Totale Risorse Umane						€ 17.14572	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 157.10956**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.70863	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.38182	
Prezzo totale						**€ 202.20**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.040.A
Descrizione	Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio, (alimentazione liquida) costituita da divisori laterali ciechi o in tubolare, barriera anteriore in tubolare, cancello posteriore, quota parte del truogolo in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto e raccordi; in opera. D'acciaio zincato a caldo.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIGabbia per gestazione scrofe d'acciaio.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20329 (0.13%)
m.d'o.	€ 38.47500 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	81.10542	€ 81.10542	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.10542	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	38.475	€ 38.47500	
Totale Risorse Umane						€ 38.47500	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 119.58042**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.32867	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.99091	
Prezzo totale						**€ 153.90**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.040.B
Descrizione	Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio, (alimentazione liquida) costituita da divisori laterali ciechi o in tubolare, barriera anteriore in tubolare, cancello posteriore, quota parte del truogolo in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto e raccordi; in opera. D'acciaio inox.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIGabbia per gestazione scrofe d'acciaio.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24394 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.17000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	97.3265	€ 97.32650	
Totale Prodotti da costruzione						€ 97.32650	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	46.17	€ 46.17000	
Totale Risorse Umane						€ 46.17000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 143.49650**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.39441	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.78909	
Prezzo totale						**€ 184.68**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.045.A
Descrizione	Box parto componibile sopraelevato per suini, costituito da telaio e gabbia della scrofa in profilati e tubolari d'acciaio zincato a caldo, pavimento grigliato in barrette d'acciaio zincato a caldo a sezione triangolare, divisori pieni, zona nido con lampada IR e portalampada, mangiatoia in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto per la scrofa, abbeveratoio e mangiatoia per i suinetti; in opera. Con scrofa disposta longitudinalmente.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIBox parto componibile sopraelevato per suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.94867 (0.13%)
m.d'o.	€ 179.55000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	378.49196	€ 378.49196	
Totale Prodotti da costruzione						€ 378.49196	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	179.55	€ 179.55000	
Totale Risorse Umane						€ 179.55000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 558.04196**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 94.86713	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 65.29091	
Prezzo totale						**€ 718.20**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.045.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.045.B
Descrizione	Box parto componibile sopraelevato per suini, costituito da telaio e gabbia della scrofa in profilati e tubolari d'acciaio zincato a caldo, pavimento grigliato in barrette d'acciaio zincato a caldo a sezione triangolare, divisori pieni, zona nido con lampada IR e portalampada, mangiatoia in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto per la scrofa, abbeveratoio e mangiatoia per i suinetti; in opera. Con scrofa disposta diagonalmente.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIBox parto componibile sopraelevato per suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.08420 (0.13%)
m.d'o.	€ 205.20000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	432.56224	€ 432.56224	
Totale Prodotti da costruzione						€ 432.56224	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	205.2	€ 205.20000	
Totale Risorse Umane						€ 205.20000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 637.76224**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 108.41958	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 74.61818	
Prezzo totale						**€ 820.80**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.050.A
Descrizione	Maggiorazione per telaio d'acciaio inox agli articoli V05.020.045.a e V05.020.045.b
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIBox parto componibile sopraelevato per suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20329 (0.13%)
m.d'o.	€ 13.05008 (8.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	106.53034	€ 106.53034	
Totale Prodotti da costruzione						€ 106.53034	0.891
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	13.05008	€ 13.05008	
Totale Risorse Umane						€ 13.05008	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 119.58042**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.32867	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.99091	
Prezzo totale						**€ 153.90**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.055.A
Descrizione	Maggiorazione per pavimento grigliato in tondino rivestito di plastica agli articoli V05.020.045.a e V05.020.045.b
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIBox parto componibile sopraelevato per suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09487 (0.13%)
m.d'o.	€ 6.09004 (8.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	49.71416	€ 49.71416	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.71416	0.891
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	6.09004	€ 6.09004	
Totale Risorse Umane						€ 6.09004	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 55.80420**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.48671	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.52909	
Prezzo totale						**€ 71.82**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.060.A
Descrizione	Gabbia per svezzamento suini d'acciaio delle dimensioni di 2x1 m, completa di telaio e transenne in tubolare, pavimento in tondino elettrosaldato, mangiatoia a tramoggia a 6 scomparti in lamiera e abbeveratoio a succhiotto; in opera. D'acciaio zincato a caldo.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIGabbia per svezzamento suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.44723 (0.13%)
m.d'o.	€ 28.71018 (8.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	234.36674	€ 234.36674	
Totale Prodotti da costruzione						€ 234.36674	0.891
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	28.71018	€ 28.71018	
Totale Risorse Umane						€ 28.71018	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 263.07692**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 44.72308	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 30.78000	
Prezzo totale						**€ 338.58**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.060.B
Descrizione	Gabbia per svezzamento suini d'acciaio delle dimensioni di 2x1 m, completa di telaio e transenne in tubolare, pavimento in tondino elettrosaldato, mangiatoia a tramoggia a 6 scomparti in lamiera e abbeveratoio a succhiotto; in opera. D'acciaio inox.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIGabbia per svezzamento suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.58276 (0.13%)
m.d'o.	€ 37.41024 (8.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	305.38697	€ 305.38697	
Totale Prodotti da costruzione						€ 305.38697	0.891
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	37.41024	€ 37.41024	
Totale Risorse Umane						€ 37.41024	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 342.79721**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 58.27553	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 40.10727	
Prezzo totale						**€ 441.18**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.065.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.065.A
Descrizione	Maggiorazioni sui prezzi di cui al codice V05.020.060.a e V05.020.060.b per pavimento in barrette d'acciaio zincato a caldo a sezione triangolare.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIGabbia per svezzamento suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04171 (0.13%)
m.d'o.	€ 7.89500 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	16.64268	€ 16.64268	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.64268	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	7.895	€ 7.89500	
Totale Risorse Umane						€ 7.89500	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 24.53768**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.17141	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.87091	
Prezzo totale						**€ 31.58**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.070.A
Descrizione	Maggiorazioni sui prezzi di cui al codice V05.020.060.a e V05.020.060.b per pavimento grigliato di materiale plastico.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIGabbia per svezzamento suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05421 (0.13%)
m.d'o.	€ 10.26000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	21.62811	€ 21.62811	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.62811	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	10.26	€ 10.26000	
Totale Risorse Umane						€ 10.26000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 31.88811**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.42098	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.73091	
Prezzo totale						**€ 41.04**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.075.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.075.A
Descrizione	Pavimento grigliato di plastica a pannelli modulari per suini; in opera, compresa posa dei sostegni d'acciaio inox (lame) di adeguata sezione, per luce massima della fossa di 2,5 m. Fino a 35 kg di peso vivo unitario.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIPavimento grigliato di plastica a pannelli modulari per suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07454 (0.13%)
m.d'o.	€ 14.10750 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	29.73865	€ 29.73865	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.73865	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	14.1075	€ 14.10750	
Totale Risorse Umane						€ 14.10750	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 43.84615**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.45385	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.13000	
Prezzo totale						**€ 56.43**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.075.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.075.B
Descrizione	Pavimento grigliato di plastica a pannelli modulari per suini; in opera, compresa posa dei sostegni d'acciaio inox (lame) di adeguata sezione, per luce massima della fossa di 2,5 m. Da 36 a 60 kg di peso vivo unitario.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIPavimento grigliato di plastica a pannelli modulari per suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08809 (0.13%)
m.d'o.	€ 16.67250 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	35.14568	€ 35.14568	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.14568	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	16.6725	€ 16.67250	
Totale Risorse Umane						€ 16.67250	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 51.81818**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.80909	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.06273	
Prezzo totale						**€ 66.69**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.080.A
Descrizione	Abbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini, in opera. Con attacco da 3/8".
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIAbbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00948 (0.13%)
m.d'o.	€ 1.29240 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	4.28646	€ 4.28646	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.28646	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1.2924	€ 1.29240	
Totale Risorse Umane						€ 1.29240	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 5.57886**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.94841	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.65273	
Prezzo totale						**€ 7.18**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.080.B
Descrizione	Abbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini, in opera. Con attacco da 1/2".
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIAbbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01084 (0.13%)
m.d'o.	€ 1.47780 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	4.90138	€ 4.90138	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.90138	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1.4778	€ 1.47780	
Totale Risorse Umane						€ 1.47780	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 6.37918**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.08446	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.74636	
Prezzo totale						**€ 8.21**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.080.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.080.C
Descrizione	Abbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini, in opera. Con attacco da 3/4".
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIAbbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01219 (0.13%)
m.d'o.	€ 1.66140 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	5.51032	€ 5.51032	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.51032	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1.6614	€ 1.66140	
Totale Risorse Umane						€ 1.66140	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 7.17172**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.21919	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.83909	
Prezzo totale						**€ 9.23**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.085.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.085.A
Descrizione	Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per suinetti; in opera. Con attacco da 1/2".
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIAbbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per suinetti.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02847 (0.13%)
m.d'o.	€ 3.87900 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	12.86537	€ 12.86537	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.86537	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	3.879	€ 3.87900	
Totale Risorse Umane						€ 3.87900	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 16.74437**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.84654	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.95909	
Prezzo totale						**€ 21.55**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.085.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.085.B
Descrizione	Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per suinetti; in opera. Con attacco da 3/4".
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIAbbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per suinetti.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03117 (0.13%)
m.d'o.	€ 4.24800 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	14.08922	€ 14.08922	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.08922	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	4.248	€ 4.24800	
Totale Risorse Umane						€ 4.24800	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 18.33722**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.11733	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.14546	
Prezzo totale						**€ 23.60**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.090.A
Descrizione	Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per scrofe e suini in genere; in opera.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIAbbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per scrofe e suini in genere.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03551 (0.13%)
m.d'o.	€ 4.83840 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	16.04738	€ 16.04738	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.04738	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	4.8384	€ 4.83840	
Totale Risorse Umane						€ 4.83840	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 20.88578**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.55058	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.44364	
Prezzo totale						**€ 26.88**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.095.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.095.A
Descrizione	Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera. Di c.a.v. rivestito d'acciaio inox, larghezza interna di 0,3 m.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINITruogoli lineari prefabbricati per suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05421 (0.13%)
m.d'o.	€ 7.38720 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	24.50091	€ 24.50091	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.50091	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	7.3872	€ 7.38720	
Totale Risorse Umane						€ 7.38720	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 31.88811**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.42098	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.73091	
Prezzo totale						**€ 41.04**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.095.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.095.B
Descrizione	Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera. D'acciaio inox, larghezza interna di 0,3 m.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINITruogoli lineari prefabbricati per suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07454 (0.13%)
m.d'o.	€ 10.15740 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	33.68875	€ 33.68875	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.68875	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	10.1574	€ 10.15740	
Totale Risorse Umane						€ 10.15740	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 43.84615**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.45385	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.13000	
Prezzo totale						**€ 56.43**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.095.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.095.C
Descrizione	Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera. Di calcestruzzo additivato con resina, larghezza interna di 0,3 m.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINITruogoli lineari prefabbricati per suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05421 (0.13%)
m.d'o.	€ 7.38720 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	24.50091	€ 24.50091	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.50091	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	7.3872	€ 7.38720	
Totale Risorse Umane						€ 7.38720	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 31.88811**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.42098	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.73091	
Prezzo totale						**€ 41.04**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.095.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.095.D
Descrizione	Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera. Di c.a.v. rivestito d'acciaio inox, larghezza interna di 0,5 m, a doppio fronte.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINITruogoli lineari prefabbricati per suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06776 (0.13%)
m.d'o.	€ 9.23400 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	30.62614	€ 30.62614	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.62614	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	9.234	€ 9.23400	
Totale Risorse Umane						€ 9.23400	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 39.86014**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.77622	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.66364	
Prezzo totale						**€ 51.30**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.095.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.095.E
Descrizione	Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera. D'acciaio inox, larghezza interna di 0,5 m, a doppio fronte.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINITruogoli lineari prefabbricati per suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08131 (0.13%)
m.d'o.	€ 11.08080 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	36.75137	€ 36.75137	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.75137	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	11.0808	€ 11.08080	
Totale Risorse Umane						€ 11.08080	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 47.83217**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.13147	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.59636	
Prezzo totale						**€ 61.56**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.095.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.095.F
Descrizione	Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera. Di calcestruzzo additivato con resina, larghezza interna di 0,5 m, a doppio fronte.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINITruogoli lineari prefabbricati per suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06099 (0.13%)
m.d'o.	€ 8.31060 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	27.56353	€ 27.56353	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.56353	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	8.3106	€ 8.31060	
Totale Risorse Umane						€ 8.31060	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 35.87413**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.09860	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.19727	
Prezzo totale						**€ 46.17**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.100.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.100.A
Descrizione	Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo; in opera. A 6 scomparti, capacità di 80 kg circa.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIMangiatoia a tramoggia per suini realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10842 (0.13%)
m.d'o.	€ 20.52000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	43.25622	€ 43.25622	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.25622	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	20.52	€ 20.52000	
Totale Risorse Umane						€ 20.52000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 63.77622**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.84196	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.46182	
Prezzo totale						**€ 82.08**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.100.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.100.B
Descrizione	Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo; in opera. A 12 scomparti, capacità di 180 kg circa.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIMangiatoia a tramoggia per suini realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24676 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.70250 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	98.44901	€ 98.44901	
Totale Prodotti da costruzione						€ 98.44901	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	46.7025	€ 46.70250	
Totale Risorse Umane						€ 46.70250	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 145.15151**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.67576	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.98273	
Prezzo totale						**€ 186.81**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.100.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.100.C
Descrizione	Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo; in opera. Doppia a 10+10 scomparti, capacità di 300 kg circa.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIMangiatoia a tramoggia per suini realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39302 (0.13%)
m.d'o.	€ 74.38500 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	156.80381	€ 156.80381	
Totale Prodotti da costruzione						€ 156.80381	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	74.385	€ 74.38500	
Totale Risorse Umane						€ 74.38500	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 231.18881**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 39.30210	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.04909	
Prezzo totale						**€ 297.54**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.105.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.105.A
Descrizione	Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile; in opera. A 5 scomparti, capacità di 120 kg circa.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIMangiatoia a tramoggia per suini realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23079 (0.13%)
m.d'o.	€ 43.68000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	92.07757	€ 92.07757	
Totale Prodotti da costruzione						€ 92.07757	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	43.68	€ 43.68000	
Totale Risorse Umane						€ 43.68000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 135.75757**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.07879	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.88364	
Prezzo totale						**€ 174.72**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.105.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.105.B
Descrizione	Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile; in opera. A 10 scomparti, capacità di 240 kg circa.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIMangiatoia a tramoggia per suini realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.44045 (0.13%)
m.d'o.	€ 83.36250 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	175.72841	€ 175.72841	
Totale Prodotti da costruzione						€ 175.72841	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	83.3625	€ 83.36250	
Totale Risorse Umane						€ 83.36250	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 259.09091**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 44.04545	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 30.31364	
Prezzo totale						**€ 333.45**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.105.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.105.C
Descrizione	Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile; in opera. Doppia a 10+10 scomparti, capacità di 480 kg circa.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIMangiatoia a tramoggia per suini realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.81315 (0.13%)
m.d'o.	€ 153.90000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	324.42168	€ 324.42168	
Totale Prodotti da costruzione						€ 324.42168	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	153.9	€ 153.90000	
Totale Risorse Umane						€ 153.90000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 478.32168**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 81.31469	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 55.96364	
Prezzo totale						**€ 615.60**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.110.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.110.A
Descrizione	Serbatoio a botte d'acciaio inox AISI 304 per lo stoccaggio del siero, completo di piedi di sostegno e passo d'uomo del diametro di 400 mm; in opera, con capacità Di 3.000 l.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINISerbatoio a botte d'acciaio inox AISI 304 per lo stoccaggio del siero.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.06573 (0.13%)
m.d'o.	€ 554.04000 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1837.56839	€ 1837.56839	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1837.56839	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	554.04	€ 554.04000	
Totale Risorse Umane						€ 554.04000	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 2391.60839**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 406.57343	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 279.81818	
Prezzo totale						**€ 3078.00**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.110.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.110.B
Descrizione	Serbatoio a botte d'acciaio inox AISI 304 per lo stoccaggio del siero, completo di piedi di sostegno e passo d'uomo del diametro di 400 mm; in opera, con capacità Di 5.000 l.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINISerbatoio a botte d'acciaio inox AISI 304 per lo stoccaggio del siero.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.42098 (0.13%)
m.d'o.	€ 738.72000 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	2450.09119	€ 2450.09119	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2450.09119	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	738.72	€ 738.72000	
Totale Risorse Umane						€ 738.72000	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 3188.81119**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 542.09790	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 373.09091	
Prezzo totale						**€ 4104.00**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.115.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.115.A
Descrizione	Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida, completa di vasca di preparazione, pompa di distribuzione e quanto necessario per il funzionamento; in opera, con potenzialità fino a 3.000 suini. Impianto a funzionamento manuale.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINICucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 35.31090 (0.13%)
m.d'o.	€ 4811.83740 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	15959.28148	€ 15959.28148	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15959.28148	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	4811.8374	€ 4811.83740	
Totale Risorse Umane						€ 4811.83740	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 20771.11888**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3531.09021	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2430.22091	
Prezzo totale						**€ 26732.43**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.115.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.115.B
Descrizione	Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida, completa di vasca di preparazione, pompa di distribuzione e quanto necessario per il funzionamento; in opera, con potenzialità fino a 3.000 suini. Impianto computerizzato vasca singola, preparazione per settori.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINICucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 50.35953 (0.13%)
m.d'o.	€ 6862.52340 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	22760.73223	€ 22760.73223	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22760.73223	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	6862.5234	€ 6862.52340	
Totale Risorse Umane						€ 6862.52340	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 29623.25563**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5035.95346	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3465.92091	
Prezzo totale						**€ 38125.13**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.115.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.115.C
Descrizione	Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida, completa di vasca di preparazione, pompa di distribuzione e quanto necessario per il funzionamento; in opera, con potenzialità fino a 3.000 suini. Impianto computerizzato due vasche, preparazione per settori.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINICucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 141.21650 (0.13%)
m.d'o.	€ 19243.65600 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	63824.87547	€ 63824.87547	
Totale Prodotti da costruzione						€ 63824.87547	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	19243.656	€ 19243.65600	
Totale Risorse Umane						€ 19243.65600	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 83068.53147**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14121.65035	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9719.01818	
Prezzo totale						**€ 106909.20**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.115.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.115.D
Descrizione	Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida, completa di vasca di preparazione, pompa di distribuzione e quanto necessario per il funzionamento; in opera, con potenzialità fino a 3.000 suini. Impianto computerizzato, preparazione in continuo.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINICucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 135.30764 (0.13%)
m.d'o.	€ 18438.45120 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	61154.27607	€ 61154.27607	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61154.27607	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	18438.45120	€ 18438.45120	
Totale Risorse Umane						€ 18438.45120	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 79592.72727**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13530.76364	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9312.34909	
Prezzo totale						**€ 102435.84**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.120.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.120.A
Descrizione	Pompa centrifuga per la distribuzione dell'alimento in forma liquida ai suini, costituita da gruppo premontato su basamento di ghisa, giranti d'acciaio inox e raccordi d'acciaio inox diametro 2"1/2; in opera, con potenza di 5,6 kW.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIPompa centrifuga per la distribuzione dell'alimento in forma liquida ai suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.30392 (0.13%)
m.d'o.	€ 261.63000 (15.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1093.61475	€ 1093.61475	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1093.61475	0.807
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	261.63	€ 261.63000	
Totale Risorse Umane						€ 261.63000	0.193
Totale Parziale (TP)						**€ 1355.24475**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 230.39161	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 158.56364	
Prezzo totale						**€ 1744.20**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.125.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.125.A
Descrizione	Distribuzione dell'alimento in forma liquida ai suini, costituita da tubazione d'acciaio inox diametro 2" e spessore di 1,5 mm; in opera, compresi supporti d'acciaio zincato e viteria.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIDistribuzione dell'alimento in forma liquida ai suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03252 (0.13%)
m.d'o.	€ 6.15500 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	12.97476	€ 12.97476	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.97476	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	6.155	€ 6.15500	
Totale Risorse Umane						€ 6.15500	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 19.12976**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.25206	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.23818	
Prezzo totale						**€ 24.62**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.130.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.130.A
Descrizione	Elettrovalvola a 24 V premontata in gruppo con supporto d'acciaio inox, completa di comando manuale, valvola pneumatica d'acciao inox normalmente aperta tipo FA diametro 1"1/2, con membrana antiacido e resistenza meccanica fino a 20 bar, calata d'acciaio inox diametro 1"1/2, supporto d'acciaio zincato a caldo e, nel truogolo, dispositivo antispruzzo d'acciaio inox; in opera.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIElettrovalvola a 24 V premontata in gruppo con supporto d'acciaio inox.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40251 (0.13%)
m.d'o.	€ 76.18000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	160.58768	€ 160.58768	
Totale Prodotti da costruzione						€ 160.58768	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	76.18	€ 76.18000	
Totale Risorse Umane						€ 76.18000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 236.76768**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 40.25051	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.70182	
Prezzo totale						**€ 304.72**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.135.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.135.A
Descrizione	Impianto per la distribuzione dell'alimento secco alle scrofe, costituito da gruppo di traino, tubazione d'acciaio zincato diametro 60 mm, sistema di trasporto a fune d'acciaio con dischi di nylon, dosatori volumetrici di PVC con capacità di 3 kg e con serranda di esclusione, apribili simultaneamente sulla fila, e calate di plastica o in lamiera zincata a caldo; in opera, con potenzialità massima di 200 scrofe.
Dettagli	
Unità di misura	capo
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIImpianto per la distribuzione dell'alimento secco alle scrofe.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14094 (0.13%)
m.d'o.	€ 26.67500 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	56.23098	€ 56.23098	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.23098	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	26.675	€ 26.67500	
Totale Risorse Umane						€ 26.67500	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 82.90598**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.09402	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.70000	
Prezzo totale						**€ 106.70**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.140.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.140.A
Descrizione	Impianto per la distribuzione dell'alimento secco ad libitum a suinetti svezzati o a magroni, costituito da gruppo di traino, tubazione d'acciaio zincato diametro 60 mm, sistema di trasporto a fune d'acciaio con dischi di nylon, giunti di scarico con serranda di esclusione e calate telescopiche di plastica o in lamiera zincata a caldo; in opera, con potenzialità massima di 2.000 suini.
Dettagli	
Unità di misura	capo
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIImpianto per la distribuzione dell'alimento secco ad libitum a suinetti svezzati o a magroni
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01355 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.56500 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	5.40703	€ 5.40703	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.40703	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	2.565	€ 2.56500	
Totale Risorse Umane						€ 2.56500	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 7.97203**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.35525	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.93273	
Prezzo totale						**€ 10.26**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.145.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.145.A
Descrizione	Impianto per la distribuzione dell'alimento secco ad libitum a suini da ingrasso, costituito da gruppo di traino, tubazione d'acciaio zincato diametro 60 mm, sistema di trasporto a fune d'acciaio con dischi di nylon e dosatori volumetrici di PVC con capacità di 30 kg per distribuzione a terra; in opera, con potenzialità massima di 1.000 suini.
Dettagli	
Unità di misura	capo
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIImpianto per la distribuzione dell'alimento secco ad libitum a suini da ingrasso.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03117 (0.13%)
m.d'o.	€ 5.90000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	12.43722	€ 12.43722	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.43722	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	5.9	€ 5.90000	
Totale Risorse Umane						€ 5.90000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 18.33722**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.11733	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.14546	
Prezzo totale						**€ 23.60**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.150.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.150.A
Descrizione	Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini; in opera, compresa calata di plastica con capacità Di 6 l.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIDosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04202 (0.13%)
m.d'o.	€ 7.95250 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	16.76389	€ 16.76389	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.76389	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	7.9525	€ 7.95250	
Totale Risorse Umane						€ 7.95250	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 24.71639**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.20179	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.89182	
Prezzo totale						**€ 31.81**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.150.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.150.B
Descrizione	Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini; in opera, compresa calata di plastica con capacità Di 8 l.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIDosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04607 (0.13%)
m.d'o.	€ 8.72000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	18.38179	€ 18.38179	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.38179	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	8.72	€ 8.72000	
Totale Risorse Umane						€ 8.72000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 27.10179**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.60730	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.17091	
Prezzo totale						**€ 34.88**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.150.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.150.C
Descrizione	Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini; in opera, compresa calata di plastica con capacità Di 10 l.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIDosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05014 (0.13%)
m.d'o.	€ 9.49000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	20.00495	€ 20.00495	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.00495	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	9.49	€ 9.49000	
Totale Risorse Umane						€ 9.49000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 29.49495**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.01414	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.45091	
Prezzo totale						**€ 37.96**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.150.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.150.D
Descrizione	Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini; in opera, compresa calata di plastica con capacità Di 40 l.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIDosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18973 (0.13%)
m.d'o.	€ 35.91000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	75.69839	€ 75.69839	
Totale Prodotti da costruzione						€ 75.69839	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	35.91	€ 35.91000	
Totale Risorse Umane						€ 35.91000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 111.60839**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.97343	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.05818	
Prezzo totale						**€ 143.64**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.150.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.150.E
Descrizione	Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini; in opera, compresa calata di plastica con capacità Di 60 l.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIDosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29815 (0.13%)
m.d'o.	€ 56.43000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	118.95462	€ 118.95462	
Totale Prodotti da costruzione						€ 118.95462	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	56.43	€ 56.43000	
Totale Risorse Umane						€ 56.43000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 175.38462**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.81539	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.52000	
Prezzo totale						**€ 225.72**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.155.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.155.A
Descrizione	Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe, costituito da computer per la gestione del razionamento e dei parametri riproduttivi, stampante, stazioni di alimentazione dotate di dispositivi per il riconoscimento del singolo capo e di cancelli di entrata posteriore e uscita laterale, eventuale meccanismo deviatore motorizzato per la cattura della scrofa in uscita dalla stazione, transponder per ogni capo applicabile nel padiglione auricolare o tramite apposito collare; in opera, esclusi linea di alimentazione, sili di stoccaggio e allacciamenti elettrici Computer fino a 1.000 capi, stampante e programmi.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIImpianto per l'alimentazione individuale delle scrofe.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.06573 (0.13%)
m.d'o.	€ 1077.30000 (35.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1314.30839	€ 1314.30839	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1314.30839	0.55
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1077.3	€ 1077.30000	
Totale Risorse Umane						€ 1077.30000	0.45
Totale Parziale (TP)						**€ 2391.60839**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 406.57343	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 279.81818	
Prezzo totale						**€ 3078.00**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.155.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.155.B
Descrizione	Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe, costituito da computer per la gestione del razionamento e dei parametri riproduttivi, stampante, stazioni di alimentazione dotate di dispositivi per il riconoscimento del singolo capo e di cancelli di entrata posteriore e uscita laterale, eventuale meccanismo deviatore motorizzato per la cattura della scrofa in uscita dalla stazione, transponder per ogni capo applicabile nel padiglione auricolare o tramite apposito collare; in opera, esclusi linea di alimentazione, sili di stoccaggio e allacciamenti elettrici Stazione di alimentazione.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIImpianto per l'alimentazione individuale delle scrofe.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.65391 (0.13%)
m.d'o.	€ 1233.14800 (35.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1504.4433	€ 1504.44330	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1504.44330	0.55
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1233.148	€ 1233.14800	
Totale Risorse Umane						€ 1233.14800	0.45
Totale Parziale (TP)						**€ 2737.59130**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 465.39052	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 320.29818	
Prezzo totale						**€ 3523.28**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.155.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.155.C
Descrizione	Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe, costituito da computer per la gestione del razionamento e dei parametri riproduttivi, stampante, stazioni di alimentazione dotate di dispositivi per il riconoscimento del singolo capo e di cancelli di entrata posteriore e uscita laterale, eventuale meccanismo deviatore motorizzato per la cattura della scrofa in uscita dalla stazione, transponder per ogni capo applicabile nel padiglione auricolare o tramite apposito collare; in opera, esclusi linea di alimentazione, sili di stoccaggio e allacciamenti elettrici Deviatore motorizzato per cattura.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIImpianto per l'alimentazione individuale delle scrofe.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.79028 (0.13%)
m.d'o.	€ 474.37250 (35.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	578.7355	€ 578.73550	
Totale Prodotti da costruzione						€ 578.73550	0.55
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	474.3725	€ 474.37250	
Totale Risorse Umane						€ 474.37250	0.45
Totale Parziale (TP)						**€ 1053.10800**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 179.02836	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 123.21364	
Prezzo totale						**€ 1355.35**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.155.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.155.D
Descrizione	Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe, costituito da computer per la gestione del razionamento e dei parametri riproduttivi, stampante, stazioni di alimentazione dotate di dispositivi per il riconoscimento del singolo capo e di cancelli di entrata posteriore e uscita laterale, eventuale meccanismo deviatore motorizzato per la cattura della scrofa in uscita dalla stazione, transponder per ogni capo applicabile nel padiglione auricolare o tramite apposito collare; in opera, esclusi linea di alimentazione, sili di stoccaggio e allacciamenti elettrici Transponder a collare.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIImpianto per l'alimentazione individuale delle scrofe.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06099 (0.13%)
m.d'o.	€ 16.15950 (35.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	19.71463	€ 19.71463	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.71463	0.55
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	16.1595	€ 16.15950	
Totale Risorse Umane						€ 16.15950	0.45
Totale Parziale (TP)						**€ 35.87413**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.09860	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.19727	
Prezzo totale						**€ 46.17**	

Scheda elemento: CAM26_V05.020.155.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.020.155.E
Descrizione	Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe, costituito da computer per la gestione del razionamento e dei parametri riproduttivi, stampante, stazioni di alimentazione dotate di dispositivi per il riconoscimento del singolo capo e di cancelli di entrata posteriore e uscita laterale, eventuale meccanismo deviatore motorizzato per la cattura della scrofa in uscita dalla stazione, transponder per ogni capo applicabile nel padiglione auricolare o tramite apposito collare; in opera, esclusi linea di alimentazione, sili di stoccaggio e allacciamenti elettrici Transponder auricolare.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICISUINIImpianto per l'alimentazione individuale delle scrofe.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04066 (0.13%)
m.d'o.	€ 10.77300 (35.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	13.14309	€ 13.14309	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.14309	0.55
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	10.773	€ 10.77300	
Totale Risorse Umane						€ 10.77300	0.45
Totale Parziale (TP)						**€ 23.91609**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.06574	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.79818	
Prezzo totale						**€ 30.78**	

Scheda elemento: CAM26_V05.030.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.030.010.A
Descrizione	Famiglia di api con non meno di 8 favi (telaini+cera costruita).
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIAPIFamiglia di api con non meno di 8 favi (telaini+cera costruita).
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13998 (0.13%)
m.d'o.	€ 8.98582 (8.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	73.35295	€ 73.35295	
Totale Prodotti da costruzione						€ 73.35295	0.891
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	8.98582	€ 8.98582	
Totale Risorse Umane						€ 8.98582	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 82.33877**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.99759	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.63364	
Prezzo totale						**€ 105.97**	

Scheda elemento: CAM26_V05.030.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.030.015.A
Descrizione	Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale (larghezza interna cm 38,5) completa di tutti i suoi componenti, ma con telaini senza fogli cerei e con fondo fisso (nido, melario, copri favo, coperchio piano ricpoerto interamente di lamiera zincata, telaini da nido e da melario inchiodati, mascherina per trasporto, copri maschera ricoperto di lamiera, portivina metallica e verniciatura.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIAPIArnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13493 (0.13%)
m.d'o.	€ 8.66190 (8.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	70.70873	€ 70.70873	
Totale Prodotti da costruzione						€ 70.70873	0.891
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	8.6619	€ 8.66190	
Totale Risorse Umane						€ 8.66190	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 79.37063**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.49301	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.28636	
Prezzo totale						**€ 102.15**	

Scheda elemento: CAM26_V05.030.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.030.020.A
Descrizione	Arnia D.B. "Standard" da 10 favi come al codice V05.030.015.a, ma con tutti i fogli cerei montati sui telaini.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIAPIArnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.16885 (0.13%)
m.d'o.	€ 10.83945 (8.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	88.48456	€ 88.48456	
Totale Prodotti da costruzione						€ 88.48456	0.891
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	10.83945	€ 10.83945	
Totale Risorse Umane						€ 10.83945	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 99.32401**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 16.88508	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.62091	
Prezzo totale						**€ 127.83**	

Scheda elemento: CAM26_V05.030.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.030.025.A
Descrizione	Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale come al codice V05.030.020.a, ma con telaini senza fogli cerei e con fondo mobile.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIAPIArnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13998 (0.13%)
m.d'o.	€ 8.98582 (8.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	73.35295	€ 73.35295	
Totale Prodotti da costruzione						€ 73.35295	0.891
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	8.98582	€ 8.98582	
Totale Risorse Umane						€ 8.98582	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 82.33877**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.99759	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.63364	
Prezzo totale						**€ 105.97**	

Scheda elemento: CAM26_V05.030.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.030.030.A
Descrizione	Arnia D.B. "Standard" da 10 favi come al codice V05.030.025.a, ma con tutti i fogli cerei montati sui telaini.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIAPIArnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17225 (0.13%)
m.d'o.	€ 11.05738 (8.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	90.26352	€ 90.26352	
Totale Prodotti da costruzione						€ 90.26352	0.891
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	11.05738	€ 11.05738	
Totale Risorse Umane						€ 11.05738	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 101.32090**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.22455	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.85455	
Prezzo totale						**€ 130.40**	

Scheda elemento: CAM26_V05.030.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.030.035.A
Descrizione	Arnia D.B. "Standard" da 10 favi da nomadismo (larghezza interna cm 38,5) completa di tutti i suoi componenti, ma con telaini senza fogli cerei.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIAPIArnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13386 (0.13%)
m.d'o.	€ 8.59321 (8.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	70.14805	€ 70.14805	
Totale Prodotti da costruzione						€ 70.14805	0.891
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	8.59321	€ 8.59321	
Totale Risorse Umane						€ 8.59321	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 78.74126**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.38601	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.21273	
Prezzo totale						**€ 101.34**	

Scheda elemento: CAM26_V05.030.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.030.040.A
Descrizione	Arnia D.B. "Standard" da 10 favi da nomadismo come al codice V05.030.035.a, ma con tutti i fogli cerei montati sui telaini.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIAPIArnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17235 (0.13%)
m.d'o.	€ 11.06416 (8.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	90.3189	€ 90.31890	
Totale Prodotti da costruzione						€ 90.31890	0.891
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	11.06416	€ 11.06416	
Totale Risorse Umane						€ 11.06416	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 101.38306**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.23512	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.86182	
Prezzo totale						**€ 130.48**	

Scheda elemento: CAM26_V05.030.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.030.045.A
Descrizione	Arnia D.B. "Standard" solo nido, coprifavo e coperchio, senza telaini.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIAPIArnia D.B. "Standard" solo nido.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09448 (0.13%)
m.d'o.	€ 6.06545 (8.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	49.51341	€ 49.51341	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.51341	0.891
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	6.06545	€ 6.06545	
Totale Risorse Umane						€ 6.06545	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 55.57886**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.44841	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.50273	
Prezzo totale						**€ 71.53**	

Scheda elemento: CAM26_V05.030.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.030.050.A
Descrizione	Arnia "Langstroth" da 10 favi (larghezza interna cm 38,5) completa di tutti i suoi componenti, ma con telaini senza fogli cerei
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIAPIArnia "Langstroth" da 10 favi.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17059 (0.13%)
m.d'o.	€ 10.95139 (8.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	89.39826	€ 89.39826	
Totale Prodotti da costruzione						€ 89.39826	0.891
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	10.95139	€ 10.95139	
Totale Risorse Umane						€ 10.95139	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 100.34965**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.05944	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.74091	
Prezzo totale						**€ 129.15**	

Scheda elemento: CAM26_V05.030.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.030.055.A
Descrizione	Arnia "Langstroth" da 10 favi, come al codice V05.030.050.a, ma con tutti i fogli cerei montati sui telaini
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIAPIArnia "Langstroth" da 10 favi.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20909 (0.13%)
m.d'o.	€ 13.42234 (8.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	109.56911	€ 109.56911	
Totale Prodotti da costruzione						€ 109.56911	0.891
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	13.42234	€ 13.42234	
Totale Risorse Umane						€ 13.42234	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 122.99145**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.90855	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 14.39000	
Prezzo totale						**€ 158.29**	

Scheda elemento: CAM26_V05.030.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.030.060.A
Descrizione	Arnia D.B. da 12 favi/ larghezza interna cm 45) completa di tutti i suoi componenti, ma con telaini senza fogli cereri e con fondo mobile(nido, melario, coprifavo, coperchio piano rivestito interamente di lamiera zincata, telaini da nido e da melario.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIAPIArnia D.B. da 12 favi.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14348 (0.13%)
m.d'o.	€ 9.21053 (8.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	75.18729	€ 75.18729	
Totale Prodotti da costruzione						€ 75.18729	0.891
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	9.21053	€ 9.21053	
Totale Risorse Umane						€ 9.21053	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 84.39782**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.34763	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.87455	
Prezzo totale						**€ 108.62**	

Scheda elemento: CAM26_V05.030.065.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.030.065.A
Descrizione	Arnia D.B. da 12 favi, come al codice V05.030.060.a, ma con tutti i fogli cerei montati su telaini.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIAPIArnia D.B. da 12 favi.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18984 (0.13%)
m.d'o.	€ 12.18686 (8.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	99.4837	€ 99.48370	
Totale Prodotti da costruzione						€ 99.48370	0.891
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	12.18686	€ 12.18686	
Totale Risorse Umane						€ 12.18686	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 111.67056**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.98400	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.06546	
Prezzo totale						**€ 143.72**	

Scheda elemento: CAM26_V05.030.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.030.070.A
Descrizione	Arnia D.B. da 12 favi solo nido, coprifavo e coperchio, senza telaini.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIAPIArnia D.B. da 12 favi solo nido.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10236 (0.13%)
m.d'o.	€ 6.57083 (8.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	53.63896	€ 53.63896	
Totale Prodotti da costruzione						€ 53.63896	0.891
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	6.57083	€ 6.57083	
Totale Risorse Umane						€ 6.57083	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 60.20979**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.23566	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.04455	
Prezzo totale						**€ 77.49**	

Scheda elemento: CAM26_V05.030.075.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.030.075.A
Descrizione	Melario per arnia a 12 favi, senza telaini.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIAPIMelario per arnia a 12 favi.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01791 (0.13%)
m.d'o.	€ 1.14983 (8.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	9.3863	€ 9.38630	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.38630	0.891
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1.14983	€ 1.14983	
Totale Risorse Umane						€ 1.14983	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 10.53613**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.79114	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.23273	
Prezzo totale						**€ 13.56**	

Scheda elemento: CAM26_V05.030.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.030.080.A
Descrizione	Arnietta pigliasciami per 5 favi da nido, con distanziatori. Senza telaini.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIAPIArnietta pigliasciami per 5 favi da nido.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05249 (0.13%)
m.d'o.	€ 3.36979 (8.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	27.50822	€ 27.50822	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.50822	0.891
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	3.36979	€ 3.36979	
Totale Risorse Umane						€ 3.36979	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 30.87801**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.24926	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.61273	
Prezzo totale						**€ 39.74**	

Scheda elemento: CAM26_V05.030.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.030.080.B
Descrizione	Arnietta pigliasciami per 5 favi da nido, con distanziatori. Con telaini e con i relativi fogli cerei.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIAPIArnietta pigliasciami per 5 favi da nido.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07085 (0.13%)
m.d'o.	€ 4.54845 (8.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	37.12987	€ 37.12987	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.12987	0.891
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	4.54845	€ 4.54845	
Totale Risorse Umane						€ 4.54845	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 41.67832**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.08531	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.87636	
Prezzo totale						**€ 53.64**	

Scheda elemento: CAM26_V05.030.085.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.030.085.A
Descrizione	Arnietta da fecondazione per due famigliole, con 3+3 telaini inchiodati e diaframma.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIAPIArnietta da fecondazione per due famigliole.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06038 (0.13%)
m.d'o.	€ 3.87602 (8.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	31.64069	€ 31.64069	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.64069	0.891
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	3.87602	€ 3.87602	
Totale Risorse Umane						€ 3.87602	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 35.51671**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.03784	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.15546	
Prezzo totale						**€ 45.71**	

Scheda elemento: CAM26_V05.030.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.030.090.A
Descrizione	Cassone a tre famiglie, per la produzione della pappa reale con due telaini portastecche.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIAPICassone a tre famiglie.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29596 (0.13%)
m.d'o.	€ 18.99936 (8.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	155.09543	€ 155.09543	
Totale Prodotti da costruzione						€ 155.09543	0.891
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	18.99936	€ 18.99936	
Totale Risorse Umane						€ 18.99936	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 174.09479**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.59611	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.36909	
Prezzo totale						**€ 224.06**	

Scheda elemento: CAM26_V05.030.095.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V05.030.095.A
Descrizione	Fondo mobile con cassettino e reti per Varroa da utilizzare per arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICIAPIFondo mobile con cassettino e reti per Varroa.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03325 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.13431 (8.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	17.4228	€ 17.42280	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.42280	0.891
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	2.13431	€ 2.13431	
Totale Risorse Umane						€ 2.13431	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 19.55711**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.32471	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.28818	
Prezzo totale						**€ 25.17**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.010.A
Descrizione	Decespugliamento e dicioccamento con raccolta ed asportazione del materiale, fino a rendere il terreno perfettamente sgombro. Su terreno pianeggiante.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIADecespugliamento e dicioccamento con raccolta ed asportazione del materiale.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48732 (0.13%)
m.d'o.	€ 140.19340 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	146.4655	€ 146.46550	
Totale Prodotti da costruzione						€ 146.46550	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	140.1934	€ 140.19340	
Totale Risorse Umane						€ 140.19340	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 286.65890**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 48.73201	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 33.53909	
Prezzo totale						**€ 368.93**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.010.B
Descrizione	Decespugliamento e dicioccamento con raccolta ed asportazione del materiale, fino a rendere il terreno perfettamente sgombro. Su terreno acclive (> 15%).
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIADecespugliamento e dicioccamento con raccolta ed asportazione del materiale.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.97553 (0.13%)
m.d'o.	€ 280.64140 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	293.19698	€ 293.19698	
Totale Prodotti da costruzione						€ 293.19698	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	280.6414	€ 280.64140	
Totale Risorse Umane						€ 280.64140	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 573.83838**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 97.55252	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 67.13909	
Prezzo totale						**€ 738.53**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.015.A
Descrizione	Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100, compreso ripasso, amminutamento e spianamento.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIAScasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.01643 (0.13%)
m.d'o.	€ 292.41000 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	305.49209	€ 305.49209	
Totale Prodotti da costruzione						€ 305.49209	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	292.41	€ 292.41000	
Totale Risorse Umane						€ 292.41000	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 597.90209**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 101.64336	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 69.95455	
Prezzo totale						**€ 769.50**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.020.A
Descrizione	Come al codice V06.010.015.a ma in terreni compatti e/o che presentano pendenze superiori al 15%.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIAScasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.61783 (0.13%)
m.d'o.	€ 465.42020 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	486.24258	€ 486.24258	
Totale Prodotti da costruzione						€ 486.24258	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	465.4202	€ 465.42020	
Totale Risorse Umane						€ 465.42020	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 951.66278**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 161.78267	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 111.34455	
Prezzo totale						**€ 1224.79**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.025.A
Descrizione	Scarificatura alla profondità di cm 70-80, con distanza tra i denti non superiore a m 1,00. Ad una passata.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIAScarificatura alla profondità di cm 70-80.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.51269 (0.13%)
m.d'o.	€ 147.49320 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	154.09189	€ 154.09189	
Totale Prodotti da costruzione						€ 154.09189	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	147.4932	€ 147.49320	
Totale Risorse Umane						€ 147.49320	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 301.58509**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 51.26947	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 35.28546	
Prezzo totale						**€ 388.14**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.025.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.025.B
Descrizione	Scarificatura alla profondità di cm 70-80, con distanza tra i denti non superiore a m 1,00. A due passate.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIAScarificatura alla profondità di cm 70-80.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.87754 (0.13%)
m.d'o.	€ 252.45300 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	263.74747	€ 263.74747	
Totale Prodotti da costruzione						€ 263.74747	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	252.453	€ 252.45300	
Totale Risorse Umane						€ 252.45300	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 516.20047**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 87.75408	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 60.39546	
Prezzo totale						**€ 664.35**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.030.A
Descrizione	Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto in opera, compreso lo scavo: - con pietrame drenante - profondità media m 1,00. Larghezza minima m 0,50 ed un'altezza di m 0,40.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIAFormazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00937 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.69420 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	2.81473	€ 2.81473	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.81473	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	2.6942	€ 2.69420	
Totale Risorse Umane						€ 2.69420	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 5.50893**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.93652	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.64455	
Prezzo totale						**€ 7.09**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.030.B
Descrizione	Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto in opera, compreso lo scavo: - con pietrame drenante - profondità media m 1,20. Larghezza minima m 0,50 ed un'altezza di m 0,40.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIAFormazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01094 (0.13%)
m.d'o.	€ 3.14640 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	3.28716	€ 3.28716	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.28716	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	3.1464	€ 3.14640	
Totale Risorse Umane						€ 3.14640	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 6.43356**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.09371	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.75273	
Prezzo totale						**€ 8.28**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.030.C
Descrizione	Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto in opera, compreso lo scavo: - con pietrame drenante - profondità media m 1,50. Larghezza minima m 0,50 ed un'altezza di m 0,40.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIAFormazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01528 (0.13%)
m.d'o.	€ 4.39660 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	4.5933	€ 4.59330	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.59330	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	4.3966	€ 4.39660	
Totale Risorse Umane						€ 4.39660	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 8.98990**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.52828	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.05182	
Prezzo totale						**€ 11.57**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.030.D
Descrizione	Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto in opera, compreso lo scavo: - con pietrame drenante - profondità media m 1,00. Diametro cm 10.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIAFormazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00937 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.69420 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	2.81473	€ 2.81473	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.81473	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	2.6942	€ 2.69420	
Totale Risorse Umane						€ 2.69420	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 5.50893**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.93652	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.64455	
Prezzo totale						**€ 7.09**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.030.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.030.E
Descrizione	Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto in opera, compreso lo scavo: - con pietrame drenante - profondità media m 1,00. Diametro cm 15.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIAFormazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01024 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.94500 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	3.07675	€ 3.07675	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.07675	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	2.945	€ 2.94500	
Totale Risorse Umane						€ 2.94500	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 6.02175**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.02370	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.70455	
Prezzo totale						**€ 7.75**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.035.A
Descrizione	Spietramento in terreni pietrosi, con asportazione e accatastamento del materiale in cumuli misurabili.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIASpietramento in terreni pietrosi.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01626 (0.13%)
m.d'o.	€ 4.67780 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	4.88708	€ 4.88708	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.88708	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	4.6778	€ 4.67780	
Totale Risorse Umane						€ 4.67780	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 9.56488**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.62603	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.11909	
Prezzo totale						**€ 12.31**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.040.A
Descrizione	Rimozione di crosta o cappellaccio, compreso l'accatastamento del materiale in cumuli misurabili.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIARimozione di crosta o cappellaccio.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00445 (0.13%)
m.d'o.	€ 1.28060 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1.3379	€ 1.33790	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.33790	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1.2806	€ 1.28060	
Totale Risorse Umane						€ 1.28060	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 2.61850**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.44515	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.30637	
Prezzo totale						**€ 3.37**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.045.A
Descrizione	Disinfestazione dei terreni dai nematodi con idonei prodotti indicati dal SESIRCA.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIADisinfestazione dei terreni dai nematodi.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.39820 (0.13%)
m.d'o.	€ 1840.64780 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1922.99634	€ 1922.99634	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1922.99634	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1840.6478	€ 1840.64780	
Totale Risorse Umane						€ 1840.64780	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 3763.64414**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 639.81950	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 440.34636	
Prezzo totale						**€ 4843.81**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.050.A
Descrizione	Scavo di fossi di 2ª raccolta (capofossi) di qualsiasi sezione, effettuato con mezzi meccanici, compreso lo spandi-mento del terreno, la profilatura delle pareti e qualsiasi altro magistero.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIAScavo di fossi di 2ª raccolta (capofossi).
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00394 (0.13%)
m.d'o.	€ 1.13240 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1.18306	€ 1.18306	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.18306	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1.1324	€ 1.13240	
Totale Risorse Umane						€ 1.13240	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 2.31546**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.39363	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.27091	
Prezzo totale						**€ 2.98**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.055.A
Descrizione	Come al codice V06.010.050.a per scavi da eseguire a mano limitatamente alle zone ove non è possibile l'impiego della macchina. In terreni compatti.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIAScavo di fossi di 2ª raccolta (capofossi).
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02951 (0.13%)
m.d'o.	€ 8.48920 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	8.869	€ 8.86900	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.86900	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	8.4892	€ 8.48920	
Totale Risorse Umane						€ 8.48920	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 17.35820**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.95089	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.03091	
Prezzo totale						**€ 22.34**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.055.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.055.B
Descrizione	Come al codice V06.010.050.a per scavi da eseguire a mano limitatamente alle zone ove non è possibile l'impiego della macchina. In terreni medi o sciolti.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIAScavo di fossi di 2ª raccolta (capofossi).
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02178 (0.13%)
m.d'o.	€ 6.26620 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	6.54654	€ 6.54654	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.54654	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	6.2662	€ 6.26620	
Totale Risorse Umane						€ 6.26620	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 12.81274**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.17817	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.49909	
Prezzo totale						**€ 16.49**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.060.A
Descrizione	Movimenti di terra, con compenso fra scavi e riporti, per sistemazione di terreni eseguiti con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, computati per il solo scavo.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIAMovimenti di terra per sistemazione di terreni eseguiti con mezzi meccanici.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00474 (0.13%)
m.d'o.	€ 1.36420 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1.42524	€ 1.42524	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.42524	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1.3642	€ 1.36420	
Totale Risorse Umane						€ 1.36420	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 2.78944**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.47420	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.32636	
Prezzo totale						**€ 3.59**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.065.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.065.A
Descrizione	Scavo e/o risagomatura di fossi necessari alla regimazione delle acque, effettuato con mezzi meccanici, compreso lo spandimento del terreno, la prifilatura delle pareti e qualsiasi altro magistero.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIAScavo e/o risagomatura di fossi necessari alla regimazione delle acque.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00693 (0.13%)
m.d'o.	€ 1.99500 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	2.08426	€ 2.08426	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.08426	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1.995	€ 1.99500	
Totale Risorse Umane						€ 1.99500	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 4.07926**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.69347	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.47727	
Prezzo totale						**€ 5.25**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.070.A
Descrizione	Movimenti di terra, computati per il solo scavo, da effettuare a mano, necessari allo spianamento del terreno con formazione di terrazze o di lunette.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIAMovimenti di terra.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01154 (0.13%)
m.d'o.	€ 3.32120 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	3.46978	€ 3.46978	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.46978	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	3.3212	€ 3.32120	
Totale Risorse Umane						€ 3.32120	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 6.79098**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.15447	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.79455	
Prezzo totale						**€ 8.74**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.075.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.075.A
Descrizione	Sistemazione superficiale per la regimazione delle acque meteoriche ivi compresi modesti movimenti di terra.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIASistemazione superficiale per la regimazione delle acque meteoriche.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.69993 (0.13%)
m.d'o.	€ 201.35820 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	210.36674	€ 210.36674	
Totale Prodotti da costruzione						€ 210.36674	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	201.3582	€ 201.35820	
Totale Risorse Umane						€ 201.35820	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 411.72494**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 69.99324	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 48.17182	
Prezzo totale						**€ 529.89**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.080.A
Descrizione	Contenimento terreno tramite muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata in loco.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIAContenimento terreno.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22539 (0.13%)
m.d'o.	€ 64.83940 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	67.74024	€ 67.74024	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.74024	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	64.8394	€ 64.83940	
Totale Risorse Umane						€ 64.83940	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 132.57964**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.53854	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.51182	
Prezzo totale						**€ 170.63**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.080.B
Descrizione	Contenimento terreno tramite muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata altrove.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIAContenimento terreno.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32787 (0.13%)
m.d'o.	€ 94.32360 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	98.54354	€ 98.54354	
Totale Prodotti da costruzione						€ 98.54354	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	94.3236	€ 94.32360	
Totale Risorse Umane						€ 94.32360	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 192.86714**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 32.78741	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.56546	
Prezzo totale						**€ 248.22**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.080.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.080.C
Descrizione	Contenimento terreno tramite muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata in loco.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIAContenimento terreno.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.23727 (0.13%)
m.d'o.	€ 68.25940 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	71.31325	€ 71.31325	
Totale Prodotti da costruzione						€ 71.31325	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	68.2594	€ 68.25940	
Totale Risorse Umane						€ 68.25940	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 139.57265**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 23.72735	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.33000	
Prezzo totale						**€ 179.63**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.080.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.080.D
Descrizione	Contenimento terreno muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata altrove.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIAContenimento terreno.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33976 (0.13%)
m.d'o.	€ 97.74360 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	102.11654	€ 102.11654	
Totale Prodotti da costruzione						€ 102.11654	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	97.7436	€ 97.74360	
Totale Risorse Umane						€ 97.74360	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 199.86014**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 33.97622	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.38364	
Prezzo totale						**€ 257.22**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.080.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.080.E
Descrizione	Contenimento terreno tramite muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra quadrangolare assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero).
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIAContenimento terreno.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.34306 (0.13%)
m.d'o.	€ 98.69360 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	103.10904	€ 103.10904	
Totale Prodotti da costruzione						€ 103.10904	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	98.6936	€ 98.69360	
Totale Risorse Umane						€ 98.69360	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 201.80264**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 34.30645	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.61091	
Prezzo totale						**€ 259.72**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.085.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.085.A
Descrizione	Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame realizzate con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Esistente nel fondo con uso di pietra locale recuperata in loco.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIAFormazione e/o ripristino di lunette con pietrame.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06610 (0.13%)
m.d'o.	€ 19.01520 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	19.86592	€ 19.86592	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.86592	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	19.0152	€ 19.01520	
Totale Risorse Umane						€ 19.01520	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 38.88112**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.60979	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.54909	
Prezzo totale						**€ 50.04**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.085.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.085.B
Descrizione	Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame realizzate con conci di pietra assemblati a secco senza l’uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Proveniente dall'esterno del fondo con uso di pietra locale recuperata altrove.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIAFormazione e/o ripristino di lunette con pietrame.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12862 (0.13%)
m.d'o.	€ 37.00060 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	38.65596	€ 38.65596	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.65596	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	37.0006	€ 37.00060	
Totale Risorse Umane						€ 37.00060	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 75.65656**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.86162	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.85182	
Prezzo totale						**€ 97.37**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.085.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.085.C
Descrizione	Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame realizzate con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata in loco.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIAFormazione e/o ripristino di lunette con pietrame.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07799 (0.13%)
m.d'o.	€ 22.43520 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	23.43893	€ 23.43893	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.43893	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	22.4352	€ 22.43520	
Totale Risorse Umane						€ 22.43520	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 45.87413**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.79860	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.36727	
Prezzo totale						**€ 59.04**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.085.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.085.D
Descrizione	Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame realizzate con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata altrove.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIAFormazione e/o ripristino di lunette con pietrame.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14050 (0.13%)
m.d'o.	€ 40.42060 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	42.22897	€ 42.22897	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.22897	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	40.4206	€ 40.42060	
Totale Risorse Umane						€ 40.42060	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 82.64957**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.05043	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.67000	
Prezzo totale						**€ 106.37**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.090.A
Descrizione	Recinzione eseguita con rete metallica a maglia romboidale in ferro zincato su pali di legno bruciati al piede. posti alla distanza di m 2,50 in opera.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIARecinzione eseguita con rete metallica.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01050 (0.13%)
m.d'o.	€ 3.02100 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	3.15615	€ 3.15615	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.15615	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	3.021	€ 3.02100	
Totale Risorse Umane						€ 3.02100	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 6.17715**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.05012	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.72273	
Prezzo totale						**€ 7.95**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.100.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.100.A
Descrizione	Graticciate per il contenimento di terrapieni e/o scarpate, formate con pali di castagno fittamente intessute con fascine di salici verdi.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIAGraticciate per il contenimento di terrapieni e/o scarpate.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01260 (0.13%)
m.d'o.	€ 3.62520 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	3.78739	€ 3.78739	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.78739	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	3.6252	€ 3.62520	
Totale Risorse Umane						€ 3.62520	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 7.41259**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.26014	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.86727	
Prezzo totale						**€ 9.54**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.105.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.105.A
Descrizione	Viminate costituite con paletti di legname idoneo (ø 5 cm; lunghezza 1 m), posti ad una distanza di 50 cm ed infissi nel terreno per 70 cm, collegati con un intreccio di verghe (altezza 30 cm) legate con fili di ferro zincato (ø 3 mm), compreso ogni altro onere.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIAViminate.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01626 (0.13%)
m.d'o.	€ 4.67780 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	4.88708	€ 4.88708	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.88708	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	4.6778	€ 4.67780	
Totale Risorse Umane						€ 4.67780	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 9.56488**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.62603	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.11909	
Prezzo totale						**€ 12.31**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.110.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.110.A
Descrizione	Fascinate eseguite su banchine orizzontali della profondità di 30-50 cm e larghe altrettanto, con posa in opera di fascine composte ognuna da 5 verghe, successivamente fissate con picchetti di legno (ø 5 cm; lunghezza 1 m), posti ogni 80 cm, il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello scavo a monte compreso ogni altro onere.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIAFascinate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01152 (0.13%)
m.d'o.	€ 3.31360 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	3.46184	€ 3.46184	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.46184	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	3.3136	€ 3.31360	
Totale Risorse Umane						€ 3.31360	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 6.77544**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.15182	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.79273	
Prezzo totale						**€ 8.72**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.115.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.115.A
Descrizione	Vasche per l'accumulo della risorsa idrica.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIAVasche per l'accumulo della risorsa idrica.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06988 (0.13%)
m.d'o.	€ 13.22500 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	27.87834	€ 27.87834	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.87834	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	13.225	€ 13.22500	
Totale Risorse Umane						€ 13.22500	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 41.10334**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.98757	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.80909	
Prezzo totale						**€ 52.90**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.120.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.120.A
Descrizione	Piste di servizio aziendale, a fondo naturale, di larghezza non superiore a m 2,50, con formazione di massicciata dello spessore non inferiore a cm 20. Per ripristino.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIAPiste di servizio aziendale.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01312 (0.13%)
m.d'o.	€ 3.77340 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	3.94222	€ 3.94222	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.94222	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	3.7734	€ 3.77340	
Totale Risorse Umane						€ 3.77340	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 7.71562**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.31166	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.90273	
Prezzo totale						**€ 9.93**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.120.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.120.B
Descrizione	Piste di servizio aziendale, a fondo naturale, di larghezza non superiore a m 2,50, con formazione di massicciata dello spessore non inferiore a cm 20. Per realizzazione ex novo.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIAPiste di servizio aziendale.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01750 (0.13%)
m.d'o.	€ 5.03500 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	5.26026	€ 5.26026	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.26026	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	5.035	€ 5.03500	
Totale Risorse Umane						€ 5.03500	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 10.29526**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.75019	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.20455	
Prezzo totale						**€ 13.25**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.125.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.125.A
Descrizione	Monorotaie da installare nei vigneti (su terreni acclivi >15%) e nei limoneti, ricadenti in comprensori non dotati di adeguata viabilità, anche a servizio di più aziende e per una lunghezza non inferiore a m 50/ha. Per i primi 50 m.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIAMonorotaie da installare nei vigneti (su terreni acclivi >15%) e nei limoneti.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.52493 (0.13%)
m.d'o.	€ 111.27200 (28.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	197.50811	€ 197.50811	
Totale Prodotti da costruzione						€ 197.50811	0.64
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	111.272	€ 111.27200	
Totale Risorse Umane						€ 111.27200	0.36
Totale Parziale (TP)						**€ 308.78011**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 52.49262	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 36.12727	
Prezzo totale						**€ 397.40**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.125.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.125.B
Descrizione	Monorotaie da installare nei vigneti (su terreni acclivi >15%) e nei limoneti, ricadenti in comprensori non dotati di adeguata viabilità, anche a servizio di più aziende e per una lunghezza non inferiore a m 50/ha. Per ciascun metro eccedente i primi 50.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIAMonorotaie da installare nei vigneti (su terreni acclivi >15%) e nei limoneti.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.21871 (0.13%)
m.d'o.	€ 46.36240 (28.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	82.29339	€ 82.29339	
Totale Prodotti da costruzione						€ 82.29339	0.64
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	46.3624	€ 46.36240	
Totale Risorse Umane						€ 46.36240	0.36
Totale Parziale (TP)						**€ 128.65579**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 21.87148	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.05273	
Prezzo totale						**€ 165.58**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.130.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.130.A
Descrizione	Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento di cui alle voci V06.010.080 e V06.010.085, di spessore di 20 cm, di realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata in loco.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIAGradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09147 (0.13%)
m.d'o.	€ 26.31500 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	27.49231	€ 27.49231	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.49231	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	26.315	€ 26.31500	
Totale Risorse Umane						€ 26.31500	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 53.80731**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.14724	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.29546	
Prezzo totale						**€ 69.25**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.130.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.130.B
Descrizione	Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento di cui alle voci V06.010.080 e V06.010.085, di spessore di 20 cm, di realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata altrove.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIAGradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13115 (0.13%)
m.d'o.	€ 37.73020 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	39.41821	€ 39.41821	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.41821	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	37.7302	€ 37.73020	
Totale Risorse Umane						€ 37.73020	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 77.14841**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.11523	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.02636	
Prezzo totale						**€ 99.29**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.130.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.130.C
Descrizione	Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento contenimento di cui alle voci V06.010.080 e V06.010.085, di spessore di 20 cm, realizzati con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata in loco.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIAGradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09491 (0.13%)
m.d'o.	€ 27.30300 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	28.5245	€ 28.52450	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.52450	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	27.303	€ 27.30300	
Totale Risorse Umane						€ 27.30300	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 55.82750**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.49068	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.53182	
Prezzo totale						**€ 71.85**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.130.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.130.D
Descrizione	Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento contenimento di cui alle voci V06.010.080 e V06.010.085, di spessore di 20 cm, realizzati con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata altrove.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIAGradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.13591 (0.13%)
m.d'o.	€ 39.09820 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	40.84741	€ 40.84741	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.84741	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	39.0982	€ 39.09820	
Totale Risorse Umane						€ 39.09820	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 79.94561**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 13.59075	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.35364	
Prezzo totale						**€ 102.89**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.135.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.135.A
Descrizione	Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento di cui alla voce V06.010.080 compreso ogni e qualsiasi onere e magistero (i prezzi indicati fanno riferimento solo alla parte basale della canaletta. Le pareti laterali vengono considerate muri di contenimento). Formazione e/o ripristino di canalette di scolo delle acque, di spessore di 20 cm, con pietrame a secco esistente nel fondo.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIACanalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07925 (0.13%)
m.d'o.	€ 22.80000 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	23.82004	€ 23.82004	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.82004	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	22.8	€ 22.80000	
Totale Risorse Umane						€ 22.80000	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 46.62004**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.92541	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.45455	
Prezzo totale						**€ 60.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.135.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.135.B
Descrizione	Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento di cui alla voce V06.010.080 compreso ogni e qualsiasi onere e magistero (i prezzi indicati fanno riferimento solo alla parte basale della canaletta. Le pareti laterali vengono considerate muri di contenimento). Formazione e/o ripristino di canalette di scolo delle acque, di spessore di 20 cm, con pietrame a secco proveniente dall'esterno del fondo.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIACanalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10567 (0.13%)
m.d'o.	€ 30.40000 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	31.76006	€ 31.76006	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.76006	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	30.4	€ 30.40000	
Totale Risorse Umane						€ 30.40000	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 62.16006**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.56721	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.27273	
Prezzo totale						**€ 80.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.135.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.135.C
Descrizione	Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento di cui alla voce V06.010.080 compreso ogni e qualsiasi onere e magistero (i prezzi indicati fanno riferimento solo alla parte basale della canaletta. Le pareti laterali vengono considerate muri di contenimento). Formazione e/o ripristino di canalette di scolo delle acque, di spessore di 20 cm, con pietrame e malta esistente nel fondo.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIACanalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09114 (0.13%)
m.d'o.	€ 26.22000 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	27.39305	€ 27.39305	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.39305	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	26.22	€ 26.22000	
Totale Risorse Umane						€ 26.22000	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 53.61305**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.11422	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.27273	
Prezzo totale						**€ 69.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.135.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.135.D
Descrizione	Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento di cui alla voce V06.010.080 compreso ogni e qualsiasi onere e magistero (i prezzi indicati fanno riferimento solo alla parte basale della canaletta. Le pareti laterali vengono considerate muri di contenimento). Formazione e/o ripristino di canalette di scolo delle acque, di spessore di 20 cm, con pietrame e malta proveniente dall'esterno del fondo.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIACanalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11756 (0.13%)
m.d'o.	€ 33.82000 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	35.33307	€ 35.33307	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.33307	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	33.82	€ 33.82000	
Totale Risorse Umane						€ 33.82000	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 69.15307**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.75602	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.09091	
Prezzo totale						**€ 89.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.010.140.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.010.140.A
Descrizione	Contenimento terreno tramite formazione gabbionate realizzate con reti metalliche in filo di ferro zincato a doppia torsione (∅ 2,7 mm) con maglie di dimemsioni 8x10 mm compreso i tiranti, riempita con pietrame di cava o ciottolo di fiume (diametro 15-35 cm) sistemati a mano; distribuzione di terreno vegetale sulla pedata della gabbionata e messa a dimora di robuste talee di specie arbustive ad elevata capacità vegetativa in numero di almeno 5 per metro lineare compreso ogni altro onere.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOOPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIAContenimento terreno tramite formazione gabbionate.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.18567 (0.13%)
m.d'o.	€ 53.41280 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	55.80243	€ 55.80243	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.80243	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	53.4128	€ 53.41280	
Totale Risorse Umane						€ 53.41280	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 109.21523**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 18.56659	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.77818	
Prezzo totale						**€ 140.56**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.010.A
Descrizione	Lavorazioni preparatorie senza scasso (compresa aratura a profondità media,non comprende costi per lavori di affinamento)
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOLavorazioni preparatorie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.58290 (0.13%)
m.d'o.	€ 167.69020 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	175.19248	€ 175.19248	
Totale Prodotti da costruzione						€ 175.19248	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	167.6902	€ 167.69020	
Totale Risorse Umane						€ 167.69020	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 342.88268**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 58.29006	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 40.11727	
Prezzo totale						**€ 441.29**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.010.B
Descrizione	Lavorazioni preparatorie con scasso (compresa aratura o discissura profonda, non comprende costi per lavori di affinamento)
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOLavorazioni preparatorie
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.66545 (0.13%)
m.d'o.	€ 479.11920 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	500.55446	€ 500.55446	
Totale Prodotti da costruzione						€ 500.55446	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	479.1192	€ 479.11920	
Totale Risorse Umane						€ 479.11920	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 979.67366**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 166.54452	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 114.62182	
Prezzo totale						**€ 1260.84**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.015.A
Descrizione	Concimazione di fondo compreso analisi terreno per noce, castagno
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOConcimazioni di fondo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.63842 (0.13%)
m.d'o.	€ 183.66160 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	191.87842	€ 191.87842	
Totale Prodotti da costruzione						€ 191.87842	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	183.6616	€ 183.66160	
Totale Risorse Umane						€ 183.66160	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 375.54002**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 63.84180	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 43.93818	
Prezzo totale						**€ 483.32**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.015.B
Descrizione	Concimazione di fondo con analisi per olivo, mandorlo,melograno
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOConcimazioni di fondo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.76332 (0.13%)
m.d'o.	€ 219.59440 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	229.41881	€ 229.41881	
Totale Prodotti da costruzione						€ 229.41881	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	219.5944	€ 219.59440	
Totale Risorse Umane						€ 219.59440	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 449.01321**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 76.33225	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 52.53455	
Prezzo totale						**€ 577.88**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.015.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.015.C
Descrizione	Concimazione di fondo con analisi per altre colture arboree
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOConcimazioni di fondo
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.09641 (0.13%)
m.d'o.	€ 315.41900 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	329.5305	€ 329.53050	
Totale Prodotti da costruzione						€ 329.53050	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	315.419	€ 315.41900	
Totale Risorse Umane						€ 315.41900	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 644.94950**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 109.64142	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 75.45909	
Prezzo totale						**€ 830.05**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.020.A
Descrizione	Squadratura e picchettamento
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOSquadratura e picchettamento
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.79107 (0.13%)
m.d'o.	€ 227.57820 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	237.75979	€ 237.75979	
Totale Prodotti da costruzione						€ 237.75979	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	227.5782	€ 227.57820	
Totale Risorse Umane						€ 227.57820	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 465.33799**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 79.10746	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 54.44455	
Prezzo totale						**€ 598.89**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.025.A
Descrizione	Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Albicocco-pesco-susino
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOCosto standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00666 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.90720 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	3.00889	€ 3.00889	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.00889	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.9072	€ 0.90720	
Totale Risorse Umane						€ 0.90720	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 3.91609**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.66574	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.45818	
Prezzo totale						**€ 5.04**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.025.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.025.B
Descrizione	Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Ciliegio
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOCosto standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00804 (0.13%)
m.d'o.	€ 1.09620 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	3.63573	€ 3.63573	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.63573	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1.0962	€ 1.09620	
Totale Risorse Umane						€ 1.09620	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 4.73193**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.80443	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.55364	
Prezzo totale						**€ 6.09**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.025.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.025.C
Descrizione	Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Melo-pero
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOCosto standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00651 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.88740 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	2.94322	€ 2.94322	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.94322	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.8874	€ 0.88740	
Totale Risorse Umane						€ 0.88740	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 3.83062**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.65121	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.44818	
Prezzo totale						**€ 4.93**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.025.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.025.D
Descrizione	Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Olivo (per impianto tradizionale)
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOCosto standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01013 (0.13%)
m.d'o.	€ 1.38060 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	4.579	€ 4.57900	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.57900	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1.3806	€ 1.38060	
Totale Risorse Umane						€ 1.38060	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 5.95960**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.01313	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.69727	
Prezzo totale						**€ 7.67**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.025.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.025.E
Descrizione	Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Olivo (per impianto superintensivo)
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOCosto standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00318 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.43380 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1.43877	€ 1.43877	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.43877	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.4338	€ 0.43380	
Totale Risorse Umane						€ 0.43380	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 1.87257**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.31834	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.21909	
Prezzo totale						**€ 2.41**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.025.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.025.F
Descrizione	Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Mandorlo (per impianto tradizionale)
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOCosto standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00818 (0.13%)
m.d'o.	€ 1.11420 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	3.69543	€ 3.69543	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.69543	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1.1142	€ 1.11420	
Totale Risorse Umane						€ 1.11420	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 4.80963**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.81764	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.56273	
Prezzo totale						**€ 6.19**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.025.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.025.G
Descrizione	Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Mandorlo (per impianto superintensivo)
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOCosto standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00416 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.56700 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1.88056	€ 1.88056	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.88056	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.567	€ 0.56700	
Totale Risorse Umane						€ 0.56700	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 2.44756**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.41609	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.28637	
Prezzo totale						**€ 3.15**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.025.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.025.H
Descrizione	Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Noce
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOCosto standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01914 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.60820 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	8.65054	€ 8.65054	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.65054	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	2.6082	€ 2.60820	
Totale Risorse Umane						€ 2.60820	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 11.25874**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.91399	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.31727	
Prezzo totale						**€ 14.49**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.025.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.025.I
Descrizione	Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Nocciolo
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOCosto standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00555 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.75600 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	2.5074	€ 2.50740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.50740	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.756	€ 0.75600	
Totale Risorse Umane						€ 0.75600	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 3.26340**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.55478	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.38182	
Prezzo totale						**€ 4.20**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.025.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.025.L
Descrizione	Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Castagno
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOCosto standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02082 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.83680 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	9.40873	€ 9.40873	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.40873	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	2.8368	€ 2.83680	
Totale Risorse Umane						€ 2.83680	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 12.24553**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.08174	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.43273	
Prezzo totale						**€ 15.76**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.025.M

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.025.M
Descrizione	Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Uva da tavola
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOCosto standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00250 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.34020 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1.12833	€ 1.12833	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.12833	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.3402	€ 0.34020	
Totale Risorse Umane						€ 0.34020	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 1.46853**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.24965	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.17182	
Prezzo totale						**€ 1.89**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.025.N

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.025.N
Descrizione	Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Actinidia
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOCosto standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00888 (0.13%)
m.d'o.	€ 1.20960 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	4.01184	€ 4.01184	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.01184	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1.2096	€ 1.20960	
Totale Risorse Umane						€ 1.20960	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 5.22144**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.88764	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.61091	
Prezzo totale						**€ 6.72**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.025.O

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.025.O
Descrizione	Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Limone di 2 anni di innesto
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOCosto standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01248 (0.13%)
m.d'o.	€ 1.70100 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	5.64166	€ 5.64166	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.64166	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1.701	€ 1.70100	
Totale Risorse Umane						€ 1.70100	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 7.34266**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.24825	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.85909	
Prezzo totale						**€ 9.45**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.025.P

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.025.P
Descrizione	Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze)ù Arancio di 2 anni di innesto
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOCosto standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01318 (0.13%)
m.d'o.	€ 1.79640 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	5.95807	€ 5.95807	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.95807	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1.7964	€ 1.79640	
Totale Risorse Umane						€ 1.79640	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 7.75447**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.31826	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.90727	
Prezzo totale						**€ 9.98**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.025.Q

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.025.Q
Descrizione	Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Mandarino di 2 anni di innesto
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOCosto standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze)
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01180 (0.13%)
m.d'o.	€ 1.60740 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	5.33122	€ 5.33122	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.33122	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1.6074	€ 1.60740	
Totale Risorse Umane						€ 1.60740	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 6.93862**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.17957	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.81182	
Prezzo totale						**€ 8.93**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.030.A
Descrizione	Messa a dimora - Densità bassa- fino a 499 piante/ha
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOMessa a dimora
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00194 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.41160 (28.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.73059	€ 0.73059	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.73059	0.64
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.4116	€ 0.41160	
Totale Risorse Umane						€ 0.41160	0.36
Totale Parziale (TP)						**€ 1.14219**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.19417	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.13364	
Prezzo totale						**€ 1.47**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.030.B
Descrizione	Messa a dimora - Densità media- da 500 a 1999 piante/ha
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOMessa a dimora
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00124 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.26320 (28.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.46718	€ 0.46718	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.46718	0.64
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.2632	€ 0.26320	
Totale Risorse Umane						€ 0.26320	0.36
Totale Parziale (TP)						**€ 0.73038**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.12416	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.08545	
Prezzo totale						**€ 0.94**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.030.C
Descrizione	Messa a dimora - Densità alta- oltre 2.000 piante/ha
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOMessa a dimora
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00083 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.17640 (28.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.31311	€ 0.31311	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.31311	0.64
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.1764	€ 0.17640	
Totale Risorse Umane						€ 0.17640	0.36
Totale Parziale (TP)						**€ 0.48951**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.08322	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.05727	
Prezzo totale						**€ 0.63**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.030.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.030.D
Descrizione	Shelter
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOMessa a dimora
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00055 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.11760 (28.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.20874	€ 0.20874	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.20874	0.64
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.1176	€ 0.11760	
Totale Risorse Umane						€ 0.11760	0.36
Totale Parziale (TP)						**€ 0.32634**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.05548	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.03818	
Prezzo totale						**€ 0.42**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.035.A
Descrizione	Tutore per forme a vaso o alberello -palo di castagno
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOTutoraggio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00139 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.29400 (28.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.52185	€ 0.52185	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.52185	0.64
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.294	€ 0.29400	
Totale Risorse Umane						€ 0.29400	0.36
Totale Parziale (TP)						**€ 0.81585**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.13869	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.09545	
Prezzo totale						**€ 1.05**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.035.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.035.B
Descrizione	Tutore per forme palmetta, fusetto, ecc. --canna bambù o altro
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOTutoraggio
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00069 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.14560 (28.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.25844	€ 0.25844	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.25844	0.64
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.1456	€ 0.14560	
Totale Risorse Umane						€ 0.14560	0.36
Totale Parziale (TP)						**€ 0.40404**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.06869	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.04727	
Prezzo totale						**€ 0.52**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.040.A
Descrizione	Strutture di sostegno - Per impianto a palmetta
Dettagli	
Unità di misura	file/100m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOStrutture di sostegno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.57063 (0.13%)
m.d'o.	€ 108.00000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	227.66433	€ 227.66433	
Totale Prodotti da costruzione						€ 227.66433	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	108	€ 108.00000	
Totale Risorse Umane						€ 108.00000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 335.66433**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 57.06294	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 39.27273	
Prezzo totale						**€ 432.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.040.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.040.B
Descrizione	Strutture di sostegno - Per impanto a fusetto e similari
Dettagli	
Unità di misura	file/100m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOStrutture di sostegno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.49798 (0.13%)
m.d'o.	€ 94.25000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	198.67929	€ 198.67929	
Totale Prodotti da costruzione						€ 198.67929	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	94.25	€ 94.25000	
Totale Risorse Umane						€ 94.25000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 292.92929**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 49.79798	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 34.27273	
Prezzo totale						**€ 377.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.040.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.040.C
Descrizione	Strutture di sostegno - Per impianto a ipslon
Dettagli	
Unità di misura	file/100m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOStrutture di sostegno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.47156 (0.13%)
m.d'o.	€ 89.25000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	188.13927	€ 188.13927	
Totale Prodotti da costruzione						€ 188.13927	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	89.25	€ 89.25000	
Totale Risorse Umane						€ 89.25000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 277.38927**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 47.15618	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 32.45455	
Prezzo totale						**€ 357.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.040.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.040.D
Descrizione	Strutture di sostegno - Per impianto a monocono (olivoe mandorlo)
Dettagli	
Unità di misura	file/100m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOStrutture di sostegno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09643 (0.13%)
m.d'o.	€ 18.25000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	38.47106	€ 38.47106	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.47106	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	18.25	€ 18.25000	
Totale Risorse Umane						€ 18.25000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 56.72106**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.64258	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.63636	
Prezzo totale						**€ 73.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.040.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.040.E
Descrizione	Strutture di sostegno - Per impianto a pergola
Dettagli	
Unità di misura	file/100m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOStrutture di sostegno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.88897 (0.13%)
m.d'o.	€ 168.25000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	354.67152	€ 354.67152	
Totale Prodotti da costruzione						€ 354.67152	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	168.25	€ 168.25000	
Totale Risorse Umane						€ 168.25000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 522.92152**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 88.89666	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 61.18182	
Prezzo totale						**€ 673.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.040.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.040.F
Descrizione	Strutture di sostegno - Per impianto a tendone
Dettagli	
Unità di misura	file/100m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOStrutture di sostegno
Incidenza sicurezza spese generali	€ 25.20412 (0.13%)
m.d'o.	€ 4770.25000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	10055.70183	€ 10055.70183	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10055.70183	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	4770.25	€ 4770.25000	
Totale Risorse Umane						€ 4770.25000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 14825.95183**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2520.41181	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1734.63636	
Prezzo totale						**€ 19081.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.045.A
Descrizione	Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per Pesco,susino,albicocco. Vaso
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOImpianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per Pesco,susino,albicocco.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.40140 (0.13%)
m.d'o.	€ 454.50000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	958.08741	€ 958.08741	
Totale Prodotti da costruzione						€ 958.08741	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	454.5	€ 454.50000	
Totale Risorse Umane						€ 454.50000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 1412.58741**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 240.13986	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 165.27273	
Prezzo totale						**€ 1818.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.045.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.045.B
Descrizione	Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per Pesco,susino,albicocco. Palmetta/ipslon.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOImpianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per Pesco,susino,albicocco.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.01305 (0.13%)
m.d'o.	€ 381.00000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	803.14919	€ 803.14919	
Totale Prodotti da costruzione						€ 803.14919	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	381	€ 381.00000	
Totale Risorse Umane						€ 381.00000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 1184.14919**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 201.30536	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 138.54546	
Prezzo totale						**€ 1524.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.045.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.045.C
Descrizione	Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per Pesco,susino,albicocco. Fusetto
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOImpianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per Pesco,susino,albicocco.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.35913 (0.13%)
m.d'o.	€ 446.50000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	941.22338	€ 941.22338	
Totale Prodotti da costruzione						€ 941.22338	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	446.5	€ 446.50000	
Totale Risorse Umane						€ 446.50000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 1387.72338**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 235.91297	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 162.36364	
Prezzo totale						**€ 1786.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.050.A
Descrizione	mpianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per ciliegio. Vaso
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOImpianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per ciliegio.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.40140 (0.13%)
m.d'o.	€ 454.50000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	958.08741	€ 958.08741	
Totale Prodotti da costruzione						€ 958.08741	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	454.5	€ 454.50000	
Totale Risorse Umane						€ 454.50000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 1412.58741**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 240.13986	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 165.27273	
Prezzo totale						**€ 1818.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.050.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.050.B
Descrizione	mpianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per ciliegio. Fusetto
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOImpianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per ciliegio.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.69200 (0.13%)
m.d'o.	€ 509.50000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1074.02758	€ 1074.02758	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1074.02758	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	509.5	€ 509.50000	
Totale Risorse Umane						€ 509.50000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 1583.52758**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 269.19969	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 185.27273	
Prezzo totale						**€ 2038.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.050.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.050.C
Descrizione	mpianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per ciliegio. Ipslon
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOImpianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per ciliegio.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.35913 (0.13%)
m.d'o.	€ 446.50000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	941.22338	€ 941.22338	
Totale Prodotti da costruzione						€ 941.22338	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	446.5	€ 446.50000	
Totale Risorse Umane						€ 446.50000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 1387.72338**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 235.91297	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 162.36364	
Prezzo totale						**€ 1786.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.055.A
Descrizione	Vaso
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOImpianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per pomacee
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.40140 (0.13%)
m.d'o.	€ 454.50000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	958.08741	€ 958.08741	
Totale Prodotti da costruzione						€ 958.08741	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	454.5	€ 454.50000	
Totale Risorse Umane						€ 454.50000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 1412.58741**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 240.13986	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 165.27273	
Prezzo totale						**€ 1818.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.055.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.055.B
Descrizione	Palmetta/ipslon
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOImpianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per pomacee
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.29044 (0.13%)
m.d'o.	€ 433.50000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	913.81935	€ 913.81935	
Totale Prodotti da costruzione						€ 913.81935	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	433.5	€ 433.50000	
Totale Risorse Umane						€ 433.50000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 1347.31935**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 229.04429	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 157.63636	
Prezzo totale						**€ 1734.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.055.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.055.C
Descrizione	Fusetto
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOImpianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per pomacee
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.06713 (0.13%)
m.d'o.	€ 580.50000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1223.6958	€ 1223.69580	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1223.69580	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	580.5	€ 580.50000	
Totale Risorse Umane						€ 580.50000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 1804.19580**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 306.71329	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 211.09091	
Prezzo totale						**€ 2322.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.060.A
Descrizione	Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per olivo. Vaso
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOImpianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per olivo.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.91531 (0.13%)
m.d'o.	€ 362.50000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	764.15113	€ 764.15113	
Totale Prodotti da costruzione						€ 764.15113	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	362.5	€ 362.50000	
Totale Risorse Umane						€ 362.50000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 1126.65113**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 191.53069	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 131.81818	
Prezzo totale						**€ 1450.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.060.B
Descrizione	Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per olivo. Monocono
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOImpianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per olivo.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.59557 (0.13%)
m.d'o.	€ 491.25000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1035.55653	€ 1035.55653	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1035.55653	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	491.25	€ 491.25000	
Totale Risorse Umane						€ 491.25000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 1526.80653**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 259.55711	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 178.63636	
Prezzo totale						**€ 1965.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.065.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.065.A
Descrizione	Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per mandorlo (per impianto superintensivo). Vaso
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOImpianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per mandorlo (per impianto superintensivo).
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.91531 (0.13%)
m.d'o.	€ 362.50000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	764.15113	€ 764.15113	
Totale Prodotti da costruzione						€ 764.15113	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	362.5	€ 362.50000	
Totale Risorse Umane						€ 362.50000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 1126.65113**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 191.53069	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 131.81818	
Prezzo totale						**€ 1450.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.065.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.065.B
Descrizione	Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per mandorlo (per impianto superintensivo). Monocono
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOImpianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per mandorlo (per impianto superintensivo).
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.52556 (0.13%)
m.d'o.	€ 478.00000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1007.62549	€ 1007.62549	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1007.62549	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	478	€ 478.00000	
Totale Risorse Umane						€ 478.00000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 1485.62549**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 252.55633	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 173.81818	
Prezzo totale						**€ 1912.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.070.A
Descrizione	Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per nocciolo. Vaso
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOImpianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per nocciolo.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.40140 (0.13%)
m.d'o.	€ 454.50000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	958.08741	€ 958.08741	
Totale Prodotti da costruzione						€ 958.08741	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	454.5	€ 454.50000	
Totale Risorse Umane						€ 454.50000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 1412.58741**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 240.13986	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 165.27273	
Prezzo totale						**€ 1818.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.075.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.075.A
Descrizione	Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per noce. Vaso
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOImpianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per noce.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.34600 (0.13%)
m.d'o.	€ 254.75000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	537.01379	€ 537.01379	
Totale Prodotti da costruzione						€ 537.01379	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	254.75	€ 254.75000	
Totale Risorse Umane						€ 254.75000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 791.76379**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 134.59984	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 92.63636	
Prezzo totale						**€ 1019.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.080.A
Descrizione	Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per actinidia. Tendone
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOImpianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per actinidia.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.91531 (0.13%)
m.d'o.	€ 362.50000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	764.15113	€ 764.15113	
Totale Prodotti da costruzione						€ 764.15113	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	362.5	€ 362.50000	
Totale Risorse Umane						€ 362.50000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 1126.65113**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 191.53069	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 131.81818	
Prezzo totale						**€ 1450.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.080.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.080.B
Descrizione	Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per actinidia. Pergoletta
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOImpianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per actinidia.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.91531 (0.13%)
m.d'o.	€ 362.50000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	764.15113	€ 764.15113	
Totale Prodotti da costruzione						€ 764.15113	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	362.5	€ 362.50000	
Totale Risorse Umane						€ 362.50000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 1126.65113**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 191.53069	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 131.81818	
Prezzo totale						**€ 1450.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.085.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.085.A
Descrizione	Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per uva. Tendone
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOImpianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per uva.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.55322 (0.13%)
m.d'o.	€ 672.50000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1417.63209	€ 1417.63209	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1417.63209	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	672.5	€ 672.50000	
Totale Risorse Umane						€ 672.50000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 2090.13209**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 355.32246	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 244.54546	
Prezzo totale						**€ 2690.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.090.A
Descrizione	Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). Albicocco,pesco,susino (fusetto e simili)
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOImpianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua).
Incidenza sicurezza spese generali	€ 13.04654 (0.13%)
m.d'o.	€ 2469.25000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	5205.18668	€ 5205.18668	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5205.18668	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	2469.25	€ 2469.25000	
Totale Risorse Umane						€ 2469.25000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 7674.43668**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1304.65424	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 897.90909	
Prezzo totale						**€ 9877.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.090.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.090.B
Descrizione	Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). Pomacee (fusetto e simili)
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOImpianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua).
Incidenza sicurezza spese generali	€ 17.22323 (0.13%)
m.d'o.	€ 3259.75000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	6871.56313	€ 6871.56313	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6871.56313	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	3259.75	€ 3259.75000	
Totale Risorse Umane						€ 3259.75000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 10131.31313**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1722.32323	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1185.36364	
Prezzo totale						**€ 13039.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.090.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.090.C
Descrizione	Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). Ciliegio (fusetto e simili)
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOImpianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua).
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.10350 (0.13%)
m.d'o.	€ 2101.50000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	4429.96853	€ 4429.96853	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4429.96853	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	2101.5	€ 2101.50000	
Totale Risorse Umane						€ 2101.50000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 6531.46853**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1110.34965	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 764.18182	
Prezzo totale						**€ 8406.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.090.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.090.D
Descrizione	Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). Noce (vaso /piramide)
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOImpianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua).
Incidenza sicurezza spese generali	€ 8.09845 (0.13%)
m.d'o.	€ 1532.75000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	3231.04176	€ 3231.04176	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3231.04176	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1532.75	€ 1532.75000	
Totale Risorse Umane						€ 1532.75000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 4763.79176**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 809.84460	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 557.36364	
Prezzo totale						**€ 6131.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.090.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.090.E
Descrizione	Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). Actinidia (pergoletta)
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOImpianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua).
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.63061 (0.13%)
m.d'o.	€ 2012.00000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	4241.30226	€ 4241.30226	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4241.30226	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	2012	€ 2012.00000	
Totale Risorse Umane						€ 2012.00000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 6253.30226**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1063.06138	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 731.63636	
Prezzo totale						**€ 8048.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.095.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.095.A
Descrizione	Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura). Senza struttura
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOImpianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura).
Incidenza sicurezza spese generali	€ 14.61445 (0.13%)
m.d'o.	€ 2766.00000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	5830.7366	€ 5830.73660	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5830.73660	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	2766	€ 2766.00000	
Totale Risorse Umane						€ 2766.00000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 8596.73660**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1461.44522	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1005.81818	
Prezzo totale						**€ 11064.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.095.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.095.B
Descrizione	Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura). Struttura in pali in cemento
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOImpianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura).
Incidenza sicurezza spese generali	€ 17.16775 (0.13%)
m.d'o.	€ 3249.25000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	6849.4291	€ 6849.42910	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6849.42910	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	3249.25	€ 3249.25000	
Totale Risorse Umane						€ 3249.25000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 10098.67910**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1716.77545	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1181.54546	
Prezzo totale						**€ 12997.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.095.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.095.C
Descrizione	Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura). Struttura in pali in legno
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOImpianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura).
Incidenza sicurezza spese generali	€ 20.72098 (0.13%)
m.d'o.	€ 3921.75000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	8267.06119	€ 8267.06119	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8267.06119	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	3921.75	€ 3921.75000	
Totale Risorse Umane						€ 3921.75000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 12188.81119**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2072.09790	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1426.09091	
Prezzo totale						**€ 15687.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.095.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.095.D
Descrizione	Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura). Tendone
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOImpianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura).
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.41305 (0.13%)
m.d'o.	€ 1024.50000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	2159.64919	€ 2159.64919	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2159.64919	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1024.5	€ 1024.50000	
Totale Risorse Umane						€ 1024.50000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 3184.14919**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 541.30536	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 372.54546	
Prezzo totale						**€ 4098.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.100.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.100.A
Descrizione	Baulatura e pacciamatura della fila
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOAltri materiali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.12261 (0.13%)
m.d'o.	€ 591.00000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1245.82984	€ 1245.82984	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1245.82984	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	591	€ 591.00000	
Totale Risorse Umane						€ 591.00000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 1836.82984**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 312.26107	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 214.90909	
Prezzo totale						**€ 2364.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.100.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.100.B
Descrizione	Copertura plastica per le forme di allevamento a tendone (copertura per anticipazione/ritardo della raccolta)
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOAltri materiali
Incidenza sicurezza spese generali	€ 11.03349 (0.13%)
m.d'o.	€ 2088.25000 (25.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	4402.03749	€ 4402.03749	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4402.03749	0.678
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	2088.25	€ 2088.25000	
Totale Risorse Umane						€ 2088.25000	0.322
Totale Parziale (TP)						**€ 6490.28749**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1103.34887	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 759.36364	
Prezzo totale						**€ 8353.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.105.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.105.A
Descrizione	Potatura di riforma di piante di castagno mediamente sviluppate, compreso spollonatura, regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso da fondo
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOPotatura di riforma
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08894 (0.13%)
m.d'o.	€ 40.39800 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	11.91746	€ 11.91746	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.91746	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	40.398	€ 40.39800	
Totale Risorse Umane						€ 40.39800	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 52.31546**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.89363	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.12091	
Prezzo totale						**€ 67.33**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.105.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.105.B
Descrizione	Potatura di riforma di piante di castagno molto sviluppate, compreso spollonatura, regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso da fondo
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOPotatura di riforma
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14179 (0.13%)
m.d'o.	€ 64.40400 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	18.99926	€ 18.99926	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.99926	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	64.404	€ 64.40400	
Totale Risorse Umane						€ 64.40400	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 83.40326**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.17855	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.75818	
Prezzo totale						**€ 107.34**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.105.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.105.C
Descrizione	Potatura di riforma di piante di olivo poco sviluppate, compreso spollonatura, regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso da fondo
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOPotatura di riforma
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01748 (0.13%)
m.d'o.	€ 7.93800 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	2.34172	€ 2.34172	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.34172	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	7.938	€ 7.93800	
Totale Risorse Umane						€ 7.93800	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 10.27972**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.74755	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.20273	
Prezzo totale						**€ 13.23**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.105.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.105.D
Descrizione	Potatura di riforma di piante di olivo mediamente sviluppate, compreso spollonatura, regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso da fondo
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOPotatura di riforma
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02453 (0.13%)
m.d'o.	€ 11.14200 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	3.28691	€ 3.28691	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.28691	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	11.142	€ 11.14200	
Totale Risorse Umane						€ 11.14200	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 14.42891**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.45291	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.68818	
Prezzo totale						**€ 18.57**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.105.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.105.E
Descrizione	Potatura di riforma di piante di olivo molto sviluppate, compreso spollonatura, regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso da fondo
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOPotatura di riforma
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06039 (0.13%)
m.d'o.	€ 27.43200 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	8.09248	€ 8.09248	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.09248	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	27.432	€ 27.43200	
Totale Risorse Umane						€ 27.43200	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 35.52448**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.03916	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.15636	
Prezzo totale						**€ 45.72**	

Scheda elemento: CAM26_V06.020.105.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.020.105.F
Descrizione	Potatura di riforma succisione di piante di Olivo
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOPIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTOPotatura di riforma
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03434 (0.13%)
m.d'o.	€ 15.60000 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	4.60202	€ 4.60202	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.60202	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	15.6	€ 15.60000	
Totale Risorse Umane						€ 15.60000	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 20.20202**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.43434	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.36364	
Prezzo totale						**€ 26.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.030.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.030.010.A
Descrizione	Struttura serricola tipo tunnel predisposta per la copertura con film plastico, dello sviluppo lineare non inferiore a 7,20 m, costituita da pilatri portanti e arcate in elementi tubolari in acciaio zincato a caldo di spessore variabile - peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a 4,0 kg/mq di superficie coperta.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOAPPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLESerre
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03170 (0.13%)
m.d'o.	€ 6.72000 (28.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	11.92802	€ 11.92802	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.92802	0.64
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	6.72	€ 6.72000	
Totale Risorse Umane						€ 6.72000	0.36
Totale Parziale (TP)						**€ 18.64802**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.17016	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.18182	
Prezzo totale						**€ 24.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.030.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.030.010.B
Descrizione	Struttura serricola tipo tunnel predisposta per la copertura con film plastico, dello sviluppo lineare non inferiore a 8,00 m, costituita da pilatri portanti e arcate in elementi tubolari in acciaio zincato a caldo di spessore variabile - peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a 4,0 kg/mq di superficie coperta.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOAPPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLESerre
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03038 (0.13%)
m.d'o.	€ 6.44000 (28.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	11.43102	€ 11.43102	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.43102	0.64
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	6.44	€ 6.44000	
Totale Risorse Umane						€ 6.44000	0.36
Totale Parziale (TP)						**€ 17.87102**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.03807	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.09091	
Prezzo totale						**€ 23.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.030.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.030.010.C
Descrizione	Tunnel con arcate in elementi tubolari- struttura portante in acciaio zincato a caldo predisposta per la copertura in film plastico, costituita da arcate in elementi tubolari, pilastri portanti in tubolari, travi o profili pressopiegati, compren-siva di porte scorrevoli, aperture automatizzate al colmo e sui laterali, impianti realizzati in conformità della legge 46/90 - peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a Kg 4,5 per m² di superficie coperta - luce delle campate non inferiore a m 6,00 - rapporto minimo m³ / m² = 2,75 al m²
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOAPPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLESerre
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03699 (0.13%)
m.d'o.	€ 7.84000 (28.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	13.91603	€ 13.91603	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.91603	0.64
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	7.84	€ 7.84000	
Totale Risorse Umane						€ 7.84000	0.36
Totale Parziale (TP)						**€ 21.75603**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.69853	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.54546	
Prezzo totale						**€ 28.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.030.012.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.030.012.A
Descrizione	Impianto serricolo a capriate tipo leggero: struttura portante in acciaio zincato a caldo predisposta per la copertura in film plastico o lastre rigide, costituita da capriate a traliccio o a trave (IPE)e da pilastri portanti in travi o profili pressopiegati, comprensiva di porte scorrevoli, aperture automatizzate al colmo e sui laterali, impianti elettrici realizzati in con-formità della legge 46/90 - peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a Kg 6,00 per m² di superficie coperta - luce delle campate non superiore a m 12,00 - rapporto minimo m³/m² = 2,75. con film plastico.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOAPPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLEImpianto serricolo a capriate tipo leggero.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05284 (0.13%)
m.d'o.	€ 11.20000 (28.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	19.88003	€ 19.88003	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.88003	0.64
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	11.2	€ 11.20000	
Totale Risorse Umane						€ 11.20000	0.36
Totale Parziale (TP)						**€ 31.08003**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.28361	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.63636	
Prezzo totale						**€ 40.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.030.012.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.030.012.B
Descrizione	Impianto serricolo a capriate tipo leggero: struttura portante in acciaio zincato a caldo predisposta per la copertura in film plastico o lastre rigide, costituita da capriate a traliccio o a trave (IPE)e da pilastri portanti in travi o profili pressopiegati, comprensiva di porte scorrevoli, aperture automatizzate al colmo e sui laterali, impianti elettrici realizzati in con-formità della legge 46/90 - peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a Kg 6,00 per m² di superficie coperta - luce delle campate non superiore a m 12,00 - rapporto minimo m³/m² = 2,75. con lastre rigide
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOAPPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLEImpianto serricolo a capriate tipo leggero.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05680 (0.13%)
m.d'o.	€ 12.04000 (28.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	21.37103	€ 21.37103	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.37103	0.64
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	12.04	€ 12.04000	
Totale Risorse Umane						€ 12.04000	0.36
Totale Parziale (TP)						**€ 33.41103**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.67988	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.90909	
Prezzo totale						**€ 43.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.030.014.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.030.014.A
Descrizione	Impianto serricolo a capriate tipo pesante:struttura portante in acciaio zincato a caldo predisposta per la copertura in lastre rigide o doppio film gonfiato, costituite da capriate a traliccio o a travi (IPE) e pilastri portanti in travi, comprensiva di porte scorrevoli, aperture automatizzate al colmp e sui laterali, impianti elettrici realizzati in conformità della legge 46/90, peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a kg 8,00 per m2 di superficie coperta- luce delle campate non superiore a m 12,00- rapporto minimo m^3/m^2 = 2,75. con doppio film
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOAPPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLEImpianto serricolo a capriate tipo pesante.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08190 (0.13%)
m.d'o.	€ 17.36000 (28.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	30.81405	€ 30.81405	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.81405	0.64
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	17.36	€ 17.36000	
Totale Risorse Umane						€ 17.36000	0.36
Totale Parziale (TP)						**€ 48.17405**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.18959	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.63636	
Prezzo totale						**€ 62.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.030.014.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.030.014.B
Descrizione	Impianto serricolo a capriate tipo pesante:struttura portante in acciaio zincato a caldo predisposta per la copertura in lastre rigide o doppio film gonfiato, costituite da capriate a traliccio o a travi (IPE) e pilastri portanti in travi, comprensiva di porte scorrevoli, aperture automatizzate al colmp e sui laterali, impianti elettrici realizzati in conformità della legge 46/90, peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a kg 8,00 per m2 di superficie coperta- luce delle campate non superiore a m 12,00- rapporto minimo m^3/m^2 = 2,75. con lastre rigide
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOAPPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLEImpianto serricolo a capriate tipo pesante.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09378 (0.13%)
m.d'o.	€ 19.88000 (28.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	35.28705	€ 35.28705	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.28705	0.64
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	19.88	€ 19.88000	
Totale Risorse Umane						€ 19.88000	0.36
Totale Parziale (TP)						**€ 55.16705**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.37840	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.45455	
Prezzo totale						**€ 71.00**	

Scheda elemento: CAM26_V06.030.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.030.015.A
Descrizione	Ombrai - struttura costituita da pali in ferro zincato, infissi nel terreno tramite ancoraggi a piastra o filettatura elicoidale, completi di ancore, tenditori, filo zincato, rete protettiva con percentuale di ombreggiamento tra il 30% e il 90%, a falda piena o ad arco.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOAPPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLEOmbrai.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01730 (0.13%)
m.d'o.	€ 3.66800 (28.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	6.51071	€ 6.51071	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.51071	0.64
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	3.668	€ 3.66800	
Totale Risorse Umane						€ 3.66800	0.36
Totale Parziale (TP)						**€ 10.17871**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.73038	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.19091	
Prezzo totale						**€ 13.10**	

Scheda elemento: CAM26_V06.030.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.030.020.A
Descrizione	Tunnel alto al colmo non meno di m 2, costituito da elementi tubolari curvati in acciaio zincato dello sviluppo lineare non inferiore a m 4,50, muniti di piastra di ancoraggio al terreno.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOAPPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLETunnel
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01387 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.94000 (28.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	5.2185	€ 5.21850	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.21850	0.64
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	2.94	€ 2.94000	
Totale Risorse Umane						€ 2.94000	0.36
Totale Parziale (TP)						**€ 8.15850**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.38695	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.95455	
Prezzo totale						**€ 10.50**	

Scheda elemento: CAM26_V06.030.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.030.025.A
Descrizione	a) Strutture protettive pergolato tipico per agrumeti della costiera amalfitana costituito da: - pali di castagno scortecciati in ragione mediamente di 8 pali per pianta, distanza media tra gli allirti metri 3,00 . Il tutto posto in opera con legature di filo di ferro. Allirti della lunghezza di m 3 del diametro in testa minimo cm 12- 20, pali orizzontali (cammini) lunghezza 3 metri diametro in testa minimo cm 10 - 12; pali orizzontali (correnti) lunghezza 3 metri diametra in testa minimo cm 10- 12; zeppa zoccoletti in legno per l'appoggio dei cammini, filo di ferro tripla zincatura per legature diametro 16 mm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOAPPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLEPergolati amalfitano
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02149 (0.13%)
m.d'o.	€ 5.69450 (35.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	6.9473	€ 6.94730	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.94730	0.55
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	5.6945	€ 5.69450	
Totale Risorse Umane						€ 5.69450	0.45
Totale Parziale (TP)						**€ 12.64180**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.14911	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.47909	
Prezzo totale						**€ 16.27**	

Scheda elemento: CAM26_V06.030.025.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.030.025.B
Descrizione	a) Spalliera di congiunzione tra terrazzamenti dei pergolati tipici per agrumeti della costiera amalfitana - costituito da: - reticolato di pali di castagno scortecciati in ragione di distanza di 1,5 metri tra gli elementi longitudinali e di 1 metro tra quelli trasversali. I pali longitudinali lunghezzza minima di 3 metri, diametro minimo in testa cm 10 -12. pali longitudinali lunghezza minima 3 metri diametro minimo in testa cm 8-10. Il tutto posto in opera con legature di filo di ferro. . filo di ferro tripla zincatura per legature diametro 16 mm. chiodi in ferro cm 10 e cm 12.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOAPPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLEPergolati amalfitano
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01597 (0.13%)
m.d'o.	€ 4.23150 (35.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	5.16244	€ 5.16244	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.16244	0.55
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	4.2315	€ 4.23150	
Totale Risorse Umane						€ 4.23150	0.45
Totale Parziale (TP)						**€ 9.39394**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.59697	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.09909	
Prezzo totale						**€ 12.09**	

Scheda elemento: CAM26_V06.030.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.030.030.A
Descrizione	Pergolato, apprestamenti protettivo vento e grandine, degli agrumeti tipici della costiera sorrentina: altezza minima 4 metri realizzato interamente in pali di castagno scortecciato e legature di filo di ferro. Composto da: - Pali verticali (Allirti) di legno di castagno ad un sesto 2,70 x 2,70 , lunghezza non inferiore a m 7 e con ∅ in testa minimo di cm 10, bruciati al piede per almeno 100 cm, in numero ad ettaro 1,448; - Pali orizzontali di legatura in castagno (Correnti) lunghezza 7 metri diametro in testa minimo cm 7 in numero ad ettaro 2,896 - Pali orizzontali in castagno (Corree) lunghezza metri 7,diametro minimo in testa di cm 6, in numero ad ettaro di 1.448. (o in alternativa, due corde, in filo di ferro tripla zincatura diametro 20 mm) - Pali inclinati (puntelle, controvento) pali in castagno di lunghezza 7 m e diametro in testa minimo cm 10, in numero ad ettaro 724; pali di coronatura e fissaggio rete. Il tutto posto in opera e legato con filo di ferro tripla zincatura diametro 11: Rete di copertura sommitale e laterale con ombreggiamento minimo al 50%.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOAPPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLEPergolati sorrentino
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02934 (0.13%)
m.d'o.	€ 7.77350 (35.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	9.48369	€ 9.48369	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.48369	0.55
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	7.7735	€ 7.77350	
Totale Risorse Umane						€ 7.77350	0.45
Totale Parziale (TP)						**€ 17.25719**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.93372	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.01909	
Prezzo totale						**€ 22.21**	

Scheda elemento: CAM26_V06.030.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.030.030.B
Descrizione	Pergolato, apprestamenti protettivo vento e grandine, degli agrumeti tipici della costiera sorrentina: altezza minima 4 metri realizzato in pali di castagno scortecciato e ferro con legature di filo di ferro. Composto da: - pali verticali (Allirti) di legno di castagno ad un sesto 2,70 x 2,70 , lunghezza non inferiore a m 7 e con ∅ in testa minimo di cm 10, bruciati al piede per almeno 100 cm, in numero ad ettaro 1,448; - Pali orizzontali di legatura in ferro (Correnti) lunghezza 6 metri diametro minimo 24 in numero ad ettaro 2,172 - Pali orizzontali in castagno (Corree) lunghezza metri 7,diametro minimo in testa di cm 6, in numero ad ettaro di 1.448. (o in alternativa, due corde, in filo di ferro tripla zincatura diametro 20 mm) - pali inclinati (puntelle o controvento) pali in castagno di lunghezza 7 m e diametro in testa minimo cm 10, in numero ad ettaro 724; pali di coronatura e fissaggio rete. Il tutto posto in opera e legato con filo di ferro tripla zincatura diametro 11: Rete di copertura sommitale e laterale per altezza minima 3 metri con ombreggiamento minimo al 50%.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOAPPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLEPergolati sorrentino
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02594 (0.13%)
m.d'o.	€ 6.87400 (35.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	8.3863	€ 8.38630	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.38630	0.55
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	6.874	€ 6.87400	
Totale Risorse Umane						€ 6.87400	0.45
Totale Parziale (TP)						**€ 15.26030**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.59425	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.78546	
Prezzo totale						**€ 19.64**	

Scheda elemento: CAM26_V06.030.030.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.030.030.C
Descrizione	Pergolato, apprestamenti protettivo vento e grandine, degli agrumeti tipici della costiera sorrentina: altezza minima 4 metri realizzato interamente in ferro con legature di filo di ferro. - Pali verticali (Allirti) lunghezza 7 metri ferro diametro 28- con base di appoggio in cls ad un sesto 2,80 x 2,80 , in numero ad ettaro 1.350; - Pali orizzontali di legatura in ferro (Correnti) lunghezza 6 metri diametro minimo 24 in numero ad ettaro 2.025 - Pali orizzontali in ferro (Corree) lunghezza metri 6,diametro minimo 24, in numero ad ettaro di 675 (o in alternativa, due corde, in filo di ferro tripla zincatura diametro 20 mm) - pali inclinati (puntelle o controvento) pali in ferro di lunghezza 6 m e diametro minimo mm 24, in numero 675 ad ettaro 724; pali di coronatura e fissaggio rete. Il tutto posto in opera e legato con filo di ferro tripla zincatura diametro 11: Rete di copertura sommitale e laterale per altezza minima 3 metri con ombreggiamento minimo al 50%.

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOAPPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLEPergolati sorrentino
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02275 (0.13%)
m.d'o.	€ 6.02700 (35.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	7.35296	€ 7.35296	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.35296	0.55
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	6.027	€ 6.02700	
Totale Risorse Umane						€ 6.02700	0.45
Totale Parziale (TP)						**€ 13.37996**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.27459	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.56546	
Prezzo totale						**€ 17.22**	

Scheda elemento: CAM26_V06.030.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V06.030.035.A
Descrizione	maggiorazione per utilizzo come copertura frangivento in materiale vegetale invece della rete ombreggiante in materiale plastico: doghe e listarelle in castagno, pagliarelle tipiche sorrentine costituite da doghe di castagno e paglia o doghe in legno e cannucce.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNOAPPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLEPergolati sorrentino
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00383 (0.13%)
m.d'o.	€ 1.01500 (35.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1.2383	€ 1.23830	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.23830	0.55
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1.015	€ 1.01500	
Totale Risorse Umane						€ 1.01500	0.45
Totale Parziale (TP)						**€ 2.25330**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.38306	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.26364	
Prezzo totale						**€ 2.90**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.010.A
Descrizione	Ripulitura di terreno con pendenza <20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con trattrice di media potenza e trincia stocchi o trincia forestale. Terreno mediamente infestato.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIRipulitura di terreno con pendenza <20%.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48789 (0.13%)
m.d'o.	€ 221.61600 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	65.37701	€ 65.37701	
Totale Prodotti da costruzione						€ 65.37701	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	221.616	€ 221.61600	
Totale Risorse Umane						€ 221.61600	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 286.99301**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 48.78881	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 33.57818	
Prezzo totale						**€ 369.36**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.010.B
Descrizione	Ripulitura di terreno con pendenza <20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con trattrice di media potenza e trincia stocchi o trincia forestale. Terreno fortemente infestato.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIRipulitura di terreno con pendenza <20%.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.73183 (0.13%)
m.d'o.	€ 332.42400 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	98.06551	€ 98.06551	
Totale Prodotti da costruzione						€ 98.06551	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	332.424	€ 332.42400	
Totale Risorse Umane						€ 332.42400	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 430.48951**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 73.18322	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 50.36727	
Prezzo totale						**€ 554.04**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.015.A
Descrizione	Ripulitura di terreno con pendenza >20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con l’ausilio di decespugliatore meccanico a spalla compresi l'allontamento del materiale di risulta. Terreno mediamente infestato.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIRipulitura di terreno con pendenza >20%.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.01643 (0.13%)
m.d'o.	€ 461.70000 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	136.20209	€ 136.20209	
Totale Prodotti da costruzione						€ 136.20209	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	461.7	€ 461.70000	
Totale Risorse Umane						€ 461.70000	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 597.90209**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 101.64336	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 69.95455	
Prezzo totale						**€ 769.50**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.015.B
Descrizione	Ripulitura di terreno con pendenza >20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con l’ausilio di decespugliatore meccanico a spalla compresi l'allontamento del materiale di risulta. Terreno fortemente infestato.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIRipulitura di terreno con pendenza >20%.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.82958 (0.13%)
m.d'o.	€ 831.06000 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	245.16378	€ 245.16378	
Totale Prodotti da costruzione						€ 245.16378	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	831.06	€ 831.06000	
Totale Risorse Umane						€ 831.06000	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 1076.22378**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 182.95804	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 125.91818	
Prezzo totale						**€ 1385.10**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.020.A
Descrizione	Ripulitura selettiva di terreno infestato da cespugliame, con allevamento del novellame naturale esistente di interesse forestale, con interventi colturali sullo stesso diretti alla costituzione di formazioni polifite. Terremo mediamente infestato.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIRipulitura selettiva di terreno infestato da cespugliame.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.18483 (0.13%)
m.d'o.	€ 1446.66000 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	426.66657	€ 426.76657	
Totale Prodotti da costruzione						€ 426.76657	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1446.66	€ 1446.66000	
Totale Risorse Umane						€ 1446.66000	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 1873.42657**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 318.48252	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 219.19091	
Prezzo totale						**€ 2411.10**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.020.B
Descrizione	Ripulitura selettiva di terreno infestato da cespugliame, con allevamento del novellame naturale esistente di interesse forestale, con interventi colturali sullo stesso diretti alla costituzione di formazioni polifite. Terremo fortemente infestato.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIRipulitura selettiva di terreno infestato da cespugliame.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.86245 (0.13%)
m.d'o.	€ 1754.46000 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	517.56797	€ 517.56797	
Totale Prodotti da costruzione						€ 517.56797	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1754.46	€ 1754.46000	
Totale Risorse Umane						€ 1754.46000	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 2272.02797**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 386.24475	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 265.82727	
Prezzo totale						**€ 2924.10**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.025.A
Descrizione	Livellamento del terreno eseguito con trattrice su volumi limitati fino 30-40 cm.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALILivellamento del terreno eseguito con trattrice su volumi limitati fino 30-40 cm.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33881 (0.13%)
m.d'o.	€ 153.90000 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	45.4007	€ 45.40070	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.40070	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	153.9	€ 153.90000	
Totale Risorse Umane						€ 153.90000	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 199.30070**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 33.88112	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.31818	
Prezzo totale						**€ 256.50**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.030.A
Descrizione	Lavorazione meccanica del terreno mediante scasso andante alla profondità non inferiore di cm 80. Su terreni sciolti.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALILavorazione meccanica del terreno mediante scasso.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.79959 (0.13%)
m.d'o.	€ 363.20400 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	107.14565	€ 107.14565	
Totale Prodotti da costruzione						€ 107.14565	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	363.204	€ 363.20400	
Totale Risorse Umane						€ 363.20400	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 470.34965**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 79.95944	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 55.03091	
Prezzo totale						**€ 605.34**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.030.B
Descrizione	Lavorazione meccanica del terreno mediante scasso andante alla profondità non inferiore di cm 80. Su terreni forti.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALILavorazione meccanica del terreno mediante scasso.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.01643 (0.13%)
m.d'o.	€ 461.70000 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	136.20209	€ 136.20209	
Totale Prodotti da costruzione						€ 136.20209	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	461.7	€ 461.70000	
Totale Risorse Umane						€ 461.70000	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 597.90209**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 101.64336	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 69.95455	
Prezzo totale						**€ 769.50**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.035.A
Descrizione	Amminutamento superficiale mediante frangizollatura o fresatura.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIAmminutamento superficiale mediante frangizollatura o fresatura.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25750 (0.13%)
m.d'o.	€ 116.96400 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	34.50453	€ 34.50453	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.50453	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	116.964	€ 116.96400	
Totale Risorse Umane						€ 116.96400	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 151.46853**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.74965	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.72182	
Prezzo totale						**€ 194.94**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.040.A
Descrizione	Lavorazione a mano del terreno a strisce larghe m 2,00 lungo le curve di livello interdistanti m 3,00-6,00 per superficie effettivamente lavorata (superficie ragguagliata).
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALILavorazione a mano del terreno.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01152 (0.13%)
m.d'o.	€ 5.23200 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1.54344	€ 1.54344	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.54344	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	5.232	€ 5.23200	
Totale Risorse Umane						€ 5.23200	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 6.77544**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.15182	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.79273	
Prezzo totale						**€ 8.72**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.045.A
Descrizione	Apertura manuale di buche d’idonea dimensione in terreno di qualsiasi natura e consistenza di dimensione 40x40x40.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIApertura manuale di buche d’idonea dimensione.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00203 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.92400 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.27258	€ 0.27258	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.27258	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.924	€ 0.92400	
Totale Risorse Umane						€ 0.92400	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 1.19658**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.20342	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.14000	
Prezzo totale						**€ 1.54**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.050.A
Descrizione	Apertura con trivella meccanica di buche, in terreno di qualsiasi natura e consistenza di dimensione 40x40x40.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIApertura con trivella meccanica di buche.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00082 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.37200 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.10974	€ 0.10974	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.10974	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.372	€ 0.37200	
Totale Risorse Umane						€ 0.37200	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 0.48174**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.08190	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.05636	
Prezzo totale						**€ 0.62**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.055.A
Descrizione	Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. Semenzale di conifera a radice nuda.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIAcquisto piante compreso il trasporto in cantiere.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00067 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.09180 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.30447	€ 0.30447	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.30447	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.0918	€ 0.09180	
Totale Risorse Umane						€ 0.09180	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 0.39627**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.06737	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.04636	
Prezzo totale						**€ 0.51**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.055.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.055.B
Descrizione	Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. Semenzale di latifoglie a radice nuda.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIAcquisto piante compreso il trasporto in cantiere.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00136 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.18540 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.61491	€ 0.61491	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.61491	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.1854	€ 0.18540	
Totale Risorse Umane						€ 0.18540	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 0.80031**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.13605	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.09364	
Prezzo totale						**€ 1.03**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.055.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.055.C
Descrizione	Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. Trapianto di conifere (2+1 o 2+2) a radice nuda.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIAcquisto piante compreso il trasporto in cantiere.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00108 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.14760 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.48954	€ 0.48954	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.48954	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.1476	€ 0.14760	
Totale Risorse Umane						€ 0.14760	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 0.63714**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.10831	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.07455	
Prezzo totale						**€ 0.82**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.055.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.055.D
Descrizione	Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. Semenzale di conifere in fitocella (F2).
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIAcquisto piante compreso il trasporto in cantiere.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00136 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.18540 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.61491	€ 0.61491	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.61491	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.1854	€ 0.18540	
Totale Risorse Umane						€ 0.18540	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 0.80031**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.13605	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.09364	
Prezzo totale						**€ 1.03**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.055.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.055.E
Descrizione	Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. Semenzale di latifoglie in fitocella (F2).
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIAcquisto piante compreso il trasporto in cantiere.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00203 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.27720 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.91938	€ 0.91938	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.91938	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.2772	€ 0.27720	
Totale Risorse Umane						€ 0.27720	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 1.19658**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.20342	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.14000	
Prezzo totale						**€ 1.54**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.055.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.055.F
Descrizione	Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. Semenzale di specie rupicole autoctone (ontani, salici,pioppi etc).
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIAcquisto piante compreso il trasporto in cantiere.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00197 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.26820 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.88954	€ 0.88954	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.88954	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.2682	€ 0.26820	
Totale Risorse Umane						€ 0.26820	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 1.15774**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.19682	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.13546	
Prezzo totale						**€ 1.49**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.060.A
Descrizione	Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. Semenzale di conifera a radice nuda.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIPiantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00028 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.03780 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.12537	€ 0.12537	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.12537	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.0378	€ 0.03780	
Totale Risorse Umane						€ 0.03780	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 0.16317**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.02774	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.01909	
Prezzo totale						**€ 0.21**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.060.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.060.B
Descrizione	Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. Semenzale di latifoglie a radice nuda.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIPiantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00020 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.02700 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.08955	€ 0.08955	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.08955	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.027	€ 0.02700	
Totale Risorse Umane						€ 0.02700	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 0.11655**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.01981	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.01364	
Prezzo totale						**€ 0.15**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.060.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.060.C
Descrizione	Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. Trapianto conifere (2+1 o 2+2) a radice nuda.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIPiantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00030 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.04140 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.13731	€ 0.13731	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.13731	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.0414	€ 0.04140	
Totale Risorse Umane						€ 0.04140	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 0.17871**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.03038	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.02091	
Prezzo totale						**€ 0.23**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.060.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.060.D
Descrizione	Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. Semenzale di conifere o di latifoglie in fitocella (F2).
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIPiantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00034 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.04680 (18.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.15522	€ 0.15522	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.15522	0.768
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.0468	€ 0.04680	
Totale Risorse Umane						€ 0.04680	0.232
Totale Parziale (TP)						**€ 0.20202**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.03434	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.02364	
Prezzo totale						**€ 0.26**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.065.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.065.A
Descrizione	Messa a dimora di piantine di conifera o di latifoglia in fitocella, in buche comunque ricavate su terreno predisposto, compreso ogni onere ma esclusa la fornitura della piantina.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIMessa a dimora di piantine di conifera o di latifoglia in fitocella.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00136 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.61800 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.18231	€ 0.18231	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.18231	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.618	€ 0.61800	
Totale Risorse Umane						€ 0.61800	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 0.80031**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.13605	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.09364	
Prezzo totale						**€ 1.03**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.070.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.070.A
Descrizione	Messa a dimora di piantine di conifera o di latifoglia a radice nuda, in terreno precedentemente lavorato meccanicamente compreso ogni onere, ma esclusa la fornitura della piantina.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIMessa a dimora di piantine di conifera o di latifoglia a radice nuda.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00082 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.37200 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.10974	€ 0.10974	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.10974	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.372	€ 0.37200	
Totale Risorse Umane						€ 0.37200	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 0.48174**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.08190	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.05636	
Prezzo totale						**€ 0.62**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.075.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.075.A
Descrizione	Messa a dimora, con cavicchio, di semenzali di robinia, ontano, ailanto o altra specie rupicola, compreso ogni onere ma escluso il costo del semenzale.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIMessa a dimora, con cavicchio, di semenzali di robinia, ontano, ailanto o altra specie rupicola.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00061 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.27600 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.08142	€ 0.08142	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.08142	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.276	€ 0.27600	
Totale Risorse Umane						€ 0.27600	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 0.35742**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.06076	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.04182	
Prezzo totale						**€ 0.46**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.080.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.080.A
Descrizione	Fornitura e messa a dimora di robuste talee, di due o più anni di età, di specie legnose autoctone idonee per la riproduzione vegetativa adatte per il rinverdimento: delle palificate vive, dei gradoni, delle grate di legname, dei materassi metallici, ecc.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIFornitura e messa a dimora di robuste talee, di due o più anni di età, di specie legnose autoctone.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00067 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.26520 (52.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.13107	€ 0.13107	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.13107	0.331
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.2652	€ 0.26520	
Totale Risorse Umane						€ 0.26520	0.669
Totale Parziale (TP)						**€ 0.39627**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.06737	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.04636	
Prezzo totale						**€ 0.51**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.085.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.085.A
Descrizione	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive autoctone, in vasetto (Ø 15-18).
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIFornitura e messa a dimora di specie arbustive autoctone, in vasetto (Ø 15-18).
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00136 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.53560 (52.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.26471	€ 0.26471	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.26471	0.331
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.5356	€ 0.53560	
Totale Risorse Umane						€ 0.53560	0.669
Totale Parziale (TP)						**€ 0.80031**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.13605	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.09364	
Prezzo totale						**€ 1.03**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.090.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.090.A
Descrizione	Costruzione fosso di guardia a monte del corpo della frana con canalette prefabbricate per eliminare le acque superficiali provenienti dalle pendici a monte dell'area dissestata, compreso scavo a sezione obbligata, fornitura di canalette, impianto delle stesse e relativi punti di ancoraggio.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALICostruzione fosso di guardia a monte del corpo della frana con canalette prefabbricate.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05249 (0.13%)
m.d'o.	€ 23.84400 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	7.03401	€ 7.03401	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.03401	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	23.844	€ 23.84400	
Totale Risorse Umane						€ 23.84400	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 30.87801**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.24926	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.61273	
Prezzo totale						**€ 39.74**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.095.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.095.A
Descrizione	Canalette in legname e pietrame a forma di trapezio (altezza: 80 cm), con intelaiatura realizzata con pali di legname idoneo (15-20 cm) e con il fondo e le pareti rivestiti in pietrame (spessore: 20 cm), recuperato in loco e posto in opera a mano, compreso ogni onere incluso lo scavo.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALICanalette in legname e pietrame a forma di trapezio.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05421 (0.13%)
m.d'o.	€ 24.62400 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	7.26411	€ 7.26411	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.26411	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	24.624	€ 24.62400	
Totale Risorse Umane						€ 24.62400	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 31.88811**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.42098	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.73091	
Prezzo totale						**€ 41.04**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.100.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.100.A
Descrizione	Scoronamento e rimodellamento delle pendici da consolidare, con mezzo meccanico, nel corpo della frana.

Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIScoronamento e rimodellamento delle pendici da consolidare, con mezzo meccanico, nel corpo della frana.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.55994 (0.13%)
m.d'o.	€ 254.34600 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	75.0324	€ 75.03240	
Totale Prodotti da costruzione						€ 75.03240	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	254.346	€ 254.34600	
Totale Risorse Umane						€ 254.34600	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 329.37840**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 55.99433	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 38.53727	
Prezzo totale						**€ 423.91**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.105.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.105.A
Descrizione	Opere di intercettamento, convogliamento e scarico delle acque che cadono nell’area della frana a mezzo di canalette superficiali disposte a spina e collegate a collettori, compreso scavo a sezione obbligata, fornitura di canalette e collettori, impianto canalette e collettori e relativi punti di ancoraggio.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIOpere di intercettamento, convogliamento e scarico delle acque.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.05179 (0.13%)
m.d'o.	€ 23.52600 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	6.9402	€ 6.94020	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.94020	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	23.526	€ 23.52600	
Totale Risorse Umane						€ 23.52600	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 30.46620**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 5.17925	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.56455	
Prezzo totale						**€ 39.21**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.110.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.110.A
Descrizione	Opere di presidio idraulico alla viabilità forestale esistente mediante rettifica delle curve di livello e livellette, formazione di cunetta laterale e di altre opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, compresa la regolarizzazione delle scarpate.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIOpere di presidio idraulico alla viabilità forestale esistente.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00560 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.54400 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.75049	€ 0.75049	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.75049	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	2.544	€ 2.54400	
Totale Risorse Umane						€ 2.54400	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 3.29449**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.56006	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.38546	
Prezzo totale						**€ 4.24**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.115.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.115.A
Descrizione	Drenaggi di aree a mezzo di fornitura e posa in opera, compreso scavo e reinterro fino ad una profondità di 1 metro, di tubo drenante in PVC/PEAD, corrugato duro, secondo le norme DIN 16961, a doppia parete e sezione circolare, con giunti a bicchiere, finestrati nella parte superiore, avente rigidezza anulare ≥3.15 N/cm2, compresa la raccorderia e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro nominale interno di 100 mm.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIDrenaggi di aree.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00633 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.49080 (52.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1.23104	€ 1.23104	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.23104	0.331
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	2.4908	€ 2.49080	
Totale Risorse Umane						€ 2.49080	0.669
Totale Parziale (TP)						**€ 3.72184**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.63271	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.43546	
Prezzo totale						**€ 4.79**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.115.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.115.B
Descrizione	Drenaggi di aree a mezzo di fornitura e posa in opera, compreso scavo e reinterro fino ad una profondità di 1 metro, di tubo drenante in PVC/PEAD, corrugato duro, secondo le norme DIN 16961, a doppia parete e sezione circolare, con giunti a bicchiere, finestrati nella parte superiore, avente rigidezza anulare ≥3.15 N/cm2, compresa la raccorderia e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro nominale interno di 80 mm.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIDrenaggi di aree.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00877 (0.13%)
m.d'o.	€ 3.45280 (52.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1.70648	€ 1.70648	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.70648	0.331
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	3.4528	€ 3.45280	
Totale Risorse Umane						€ 3.45280	0.669
Totale Parziale (TP)						**€ 5.15928**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.87708	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.60364	
Prezzo totale						**€ 6.64**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.115.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.115.C
Descrizione	Drenaggi di aree a mezzo di fornitura e posa in opera, compreso scavo e reinterro fino ad una profondità di 1 metro, di tubo drenante in PVC/PEAD, corrugato duro, secondo le norme DIN 16961, a doppia parete e sezione circolare, con giunti a bicchiere, finestrati nella parte superiore, avente rigidezza anulare ≥3.15 N/cm2, compresa la raccorderia e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro nominale interno di 150 mm.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIDrenaggi di aree.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01193 (0.13%)
m.d'o.	€ 4.69560 (52.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	2.32072	€ 2.32072	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.32072	0.331
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	4.6956	€ 4.69560	
Totale Risorse Umane						€ 4.69560	0.669
Totale Parziale (TP)						**€ 7.01632**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.19277	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.82091	
Prezzo totale						**€ 9.03**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.115.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.115.D
Descrizione	Drenaggi di aree a mezzo di pietrame alla profondità media m 1 – larghezza minima m 0,50 ed una altezza di m 0,40.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIDrenaggi di aree.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00719 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.82880 (52.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1.39808	€ 1.39808	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.39808	0.331
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	2.8288	€ 2.82880	
Totale Risorse Umane						€ 2.82880	0.669
Totale Parziale (TP)						**€ 4.22688**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.71857	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.49455	
Prezzo totale						**€ 5.44**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.115.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.115.E
Descrizione	="Drenaggi di aree a mezzo come al "&D291&" ad una profondità media di m 1,20."
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIDrenaggi di aree.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00894 (0.13%)
m.d'o.	€ 3.52040 (52.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1.7399	€ 1.73990	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.73990	0.331
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	3.5204	€ 3.52040	
Totale Risorse Umane						€ 3.52040	0.669
Totale Parziale (TP)						**€ 5.26030**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.89425	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.61546	
Prezzo totale						**€ 6.77**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.115.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.115.F
Descrizione	Drenaggi di aree a mezzo di fasciname con posa in opera nello scavo (profondità: 50 cm) di fascine, riempimento con terreno di riporto e posa di talee, ogni 70 cm, aventi la funzione di fissaggio delle fascine, compreso ogni altro onere incluso lo scavo.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIDrenaggi di aree.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01626 (0.13%)
m.d'o.	€ 6.40120 (52.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	3.16368	€ 3.16368	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.16368	0.331
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	6.4012	€ 6.40120	
Totale Risorse Umane						€ 6.40120	0.669
Totale Parziale (TP)						**€ 9.56488**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.62603	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.11909	
Prezzo totale						**€ 12.31**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.120.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.120.A
Descrizione	Muratura di sostegno in pietrame disposto a mano con materiale reperito sul posto, posto in opera con leggera contropendenza rispetto al versante, compreso ogni altro onere.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIMuratura di sostegno in pietrame disposto a mano con materiale reperito sul posto.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.07454 (0.13%)
m.d'o.	€ 29.34360 (52.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	14.50255	€ 14.50255	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.50255	0.331
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	29.3436	€ 29.34360	
Totale Risorse Umane						€ 29.34360	0.669
Totale Parziale (TP)						**€ 43.84615**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 7.45385	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 5.13000	
Prezzo totale						**€ 56.43**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.125.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.125.A
Descrizione	Muratura di sostegno in pietrame disposto a mano con materiale proveniente da cava, posto in opera con leggera contropendenza rispetto al versante, compreso ogni altro onere.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIMuratura a secco realizzata con pietrame proveniente da cava.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.08809 (0.13%)
m.d'o.	€ 38.68020 (58.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	13.13798	€ 13.13798	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.13798	0.254
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	38.6802	€ 38.68020	
Totale Risorse Umane						€ 38.68020	0.746
Totale Parziale (TP)						**€ 51.81818**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 8.80909	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.06273	
Prezzo totale						**€ 66.69**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.130.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.130.A
Descrizione	Fornitura e messa in opera di gabbionata rinverdita semplice ottenuta mediante impiego di normali gabbioni in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro avente un diametro minimo pari 2.70 mm, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNIEN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega eutettica di Zinco- Alluminio (5%) - Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 . Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 255 g/mq e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,70 mm. Compreso il riempimento, e la sistemazione meccanica e manuale del ciottolame. Tali elementi prismatici scatolari, in genere di dimensioni 0,5 ÷ 1,0 m x 1,0 m x 2,0 m, riempiti con pietrame grossolano, vengono normalmente utilizzati: in ambito fluviale, per il consolidamento di versanti, nelle infrastrutture viarie, ecc. L’inserimento delle talee (compensate a parte) , all’interno del gabbione o tra un gabbione (almeno 5 unità per mq di paramento a vista) e quello soprastante deve avvenire in fase di costruzione, le talee dovranno attraversare completamente il gabbione ed essere inserite nel terreno dietro il gabbione stesso per una profondità che dia garanzia di crescita. Tale operazione potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIFornitura e messa in opera di gabbionata rinverdita semplice.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.11520 (0.13%)
m.d'o.	€ 45.34920 (52.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	22.41304	€ 22.41304	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.41304	0.331
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	45.3492	€ 45.34920	
Totale Risorse Umane						€ 45.34920	0.669
Totale Parziale (TP)						**€ 67.76224**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 11.51958	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.92818	
Prezzo totale						**€ 87.21**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.135.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.135.A
Descrizione	Graticciate per il contenimento di terrapieni e rinforzo di scarpate, formate Sun pali di castagno diametro 12/14 cm di almeno 1 m di altezza (infissi nel terreno per almeno 60 cm e distanziati tra loro di 2 m) fittamente intessuti Sun paletti di castagno diametro 8/10 cm per una altezza non inferiore a 30 cm compreso il rinterro manuale a monte dell'opera
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIGraticciate per il contenimento di terrapieni e rinforzo di scarpate
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06854 (0.13%)
m.d'o.	€ 26.98280 (52.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	13.33577	€ 13.33577	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.33577	0.331
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	26.9828	€ 26.98280	
Totale Risorse Umane						€ 26.98280	0.669
Totale Parziale (TP)						**€ 40.31857**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.85416	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.71727	
Prezzo totale						**€ 51.89**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.140.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.140.A
Descrizione	Palificate vive realizzate per singoli tratti non più alti di 1,5 – 2,00 m. In legname a parete singola realizzata in tondame di legname (castagno o altra essenza idonea) scortecciato Ø circa 20 cm) posti alternativamente in senso longitudinale e trasversale (I= 1,50 – 2,00 m) e fissati tra loro con chiodature metalliche di ferri ad aderenza migliorata Ø 12-14; ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata minimo Ø 18. Inserimento negli interstizi, durante la fase costruttiva, di robuste talee di specie legnose adatte alla riproduzione vegetativa o piantine di specie arbustive in vasetto (Ø 15-18), (compensate a parte) , e riempimento con il materiale dello scavo. Gli interstizi tra i tondami vengono riempiti con massi. Compreso ogni altro onere.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIPalificate vive realizzate per singoli tratti non più alti di 1,5 – 2,00 m.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14012 (0.13%)
m.d'o.	€ 55.16160 (52.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	27.26264	€ 27.26264	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.26264	0.331
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	55.1616	€ 55.16160	
Totale Risorse Umane						€ 55.16160	0.669
Totale Parziale (TP)						**€ 82.42424**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.01212	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.64364	
Prezzo totale						**€ 106.08**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.140.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.140.B
Descrizione	Palificate vive realizzate per singoli tratti non più alti di 1,5 – 2,00 m. In legname a parete doppia: fila di tronchi longitudinali sia all’esterno che all’interno.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIPalificate vive realizzate per singoli tratti non più alti di 1,5 – 2,00 m.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.20123 (0.13%)
m.d'o.	€ 79.21680 (52.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	39.1515	€ 39.15150	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.15150	0.331
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	79.2168	€ 79.21680	
Totale Risorse Umane						€ 79.21680	0.669
Totale Parziale (TP)						**€ 118.36830**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 20.12261	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 13.84909	
Prezzo totale						**€ 152.34**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.145.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.145.A
Descrizione	Apertura a mano di gradoni o segmenti di gradoni della lunghezza di cm 80, in terreno nudo e saldo con contropendenza a monte del 30%, costruiti lungo le curve di livello con una pendenza massima del 5% lavorati andantemente alla profondità di cm 40, compreso la regolarizzazione delle scarpate a monte e a valle, queste ultime rinforzate con pietrame o con piote erbacee.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIApertura a mano di gradoni o segmenti di gradoni.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00474 (0.13%)
m.d'o.	€ 1.86680 (52.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.92264	€ 0.92264	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.92264	0.331
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1.8668	€ 1.86680	
Totale Risorse Umane						€ 1.86680	0.669
Totale Parziale (TP)						**€ 2.78944**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.47420	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.32636	
Prezzo totale						**€ 3.59**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.150.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.150.A
Descrizione	Gradonate. Con talee, previa realizzazione di una banchina della profondità minima di 50 cm con interasse di 1,5-3 m e messa dimora di talee interrate per circa 3/4 della loro lunghezza ed appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa. Successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore, compreso ogni onere.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIGradonate.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01491 (0.13%)
m.d'o.	€ 5.87080 (52.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	2.90154	€ 2.90154	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.90154	0.331
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	5.8708	€ 5.87080	
Totale Risorse Umane						€ 5.87080	0.669
Totale Parziale (TP)						**€ 8.77234**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.49130	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.02636	
Prezzo totale						**€ 11.29**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.150.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.150.B
Descrizione	Gradonate. Con piantine, previa realizzazione di una banchina di 50 cm con una controtendenza del 10% e con interasse di 1-3 m e messa a dimora di piantine di 2-3 anni appartenenti a specie in grado di emettere radici avventizie dal fusto, sporgenti dal terreno per 1/3 della loro lunghezza e con una densità di almeno 5 piante per metro. Successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore, compreso ogni onere.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIGradonate.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01762 (0.13%)
m.d'o.	€ 6.93680 (52.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	3.42839	€ 3.42839	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.42839	0.331
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	6.9368	€ 6.93680	
Totale Risorse Umane						€ 6.93680	0.669
Totale Parziale (TP)						**€ 10.36519**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.76208	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.21273	
Prezzo totale						**€ 13.34**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.150.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.150.C
Descrizione	Gradonate. Mista con talee e piantine, previa realizzazione di una banchina della profondità minima di 50 cm con una controtendenza del 10% e con interasse di 2,5-3 m e messa a dimora di talee o astoni, interrati per circa 3/4 della loro lunghezza, appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa. Essi devono avere tutti i rami laterali ed essere almeno 10 per ogni metro lineare di sistemazione. Inserimento di piantine radicate distanziate di 50 cm e successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore, compreso ogni onere.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIGradonate.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01626 (0.13%)
m.d'o.	€ 6.40120 (52.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	3.16368	€ 3.16368	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.16368	0.331
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	6.4012	€ 6.40120	
Totale Risorse Umane						€ 6.40120	0.669
Totale Parziale (TP)						**€ 9.56488**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.62603	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.11909	
Prezzo totale						**€ 12.31**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.155.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.155.A
Descrizione	Cordonate eseguite su banchine orizzontali della larghezza minima di 50 cm, con posa in opera longitudinalmente di stanghe con corteccia (ø 8 cm; lunghezza 2 m) per sostegno, successiva copertura della base con ramaglia di conifere e ricoprimento con terreno (spessore 10 cm) sul quale porre in opera le talee (lunghezza 60 cm; distanza 5 cm) distanziate di 10 cm dal ciglio del monte; il tutto ricoperto con il materiale di scavo della cordonata superiore ad un interasse variabile in funzione della natura del pendio, compreso ogni altro onere.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALICordonate eseguite su banchine orizzontali della larghezza minima di 50 cm.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02440 (0.13%)
m.d'o.	€ 9.60440 (52.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	4.74681	€ 4.74681	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.74681	0.331
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	9.6044	€ 9.60440	
Totale Risorse Umane						€ 9.60440	0.669
Totale Parziale (TP)						**€ 14.35121**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.43971	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.67909	
Prezzo totale						**€ 18.47**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.160.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.160.A
Descrizione	Viminate costituite con paletti di legname idoneo (ø 5 cm; lunghezza 1 m), posti ad una distanza di 50 cm ed infissi nel terreno per 70 cm, collegati con un intreccio di verghe (altezza 30 cm) legate con fili di ferro zincato (ø 3 mm), compreso ogni altro onere.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIViminate costituite con paletti di legname idoneo.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01626 (0.13%)
m.d'o.	€ 6.40120 (52.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	3.16368	€ 3.16368	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.16368	0.331
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	6.4012	€ 6.40120	
Totale Risorse Umane						€ 6.40120	0.669
Totale Parziale (TP)						**€ 9.56488**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.62603	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.11909	
Prezzo totale						**€ 12.31**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.165.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.165.A
Descrizione	Palizzate in legname con talee, costituite da pali di legname idoneo (ø 10 – 12 cm; lunghezza 1,5 m) infissi nel terreno per una profondità di 1 m e posti alla distanza di 1 m. Sulla parte emergente del terreno saranno collocati dei mezzi tronchi di castagno (ø 8 cm; lunghezza 2 m), legati con filo di ferro, allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima; messa a dimora di talee appartenenti a specie autoctone idonee per la ricostruzione della compagine vegetale, compreso ogni altro onere.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIPalizzate in legname con talee, costituite da pali di legname idoneo.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02440 (0.13%)
m.d'o.	€ 9.60440 (52.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	4.74681	€ 4.74681	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.74681	0.331
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	9.6044	€ 9.60440	
Totale Risorse Umane						€ 9.60440	0.669
Totale Parziale (TP)						**€ 14.35121**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.43971	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.67909	
Prezzo totale						**€ 18.47**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.170.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.170.A
Descrizione	Fascinate eseguite su banchine orizzontali della profondità di 30-50 cm e larghe altrettanto, con posa in opera di fascine composte ognuna da 5 verghe, successivamente fissate con picchetti di legno (ø 5 cm; lunghezza 1 m), posti ogni 80 cm, il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello scavo a monte compreso ogni altro onere.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIFascinate eseguite su banchine orizzontali.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01152 (0.13%)
m.d'o.	€ 4.53440 (52.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	2.24104	€ 2.24104	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.24104	0.331
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	4.5344	€ 4.53440	
Totale Risorse Umane						€ 4.53440	0.669
Totale Parziale (TP)						**€ 6.77544**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.15182	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.79273	
Prezzo totale						**€ 8.72**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.175.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.175.A
Descrizione	Grata di legname con talee e/o arbusti in vasetto o a radice nuda (compensate a parte) (Ø: 20 cm; lunghezza: 3 m), realizzate previo scavo di una trincea su terreno stabile. Struttura a maglie quadrate (1 m) di tondame di legno Ø 15 cm, di castagno o altra essenza idonea, fissata tramite picchetti di legno (Ø: 10 cm; lunghezza: 1m) infissi nel suolo compreso ogni altro onere.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIGrata di legname con talee e/o arbusti in vasetto o a radice nuda.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04337 (0.13%)
m.d'o.	€ 17.07160 (52.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	8.43733	€ 8.43733	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.43733	0.331
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	17.0716	€ 17.07160	
Totale Risorse Umane						€ 17.07160	0.669
Totale Parziale (TP)						**€ 25.50893**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.33652	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.98455	
Prezzo totale						**€ 32.83**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.180.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.180.A
Descrizione	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale da 6 x 8 o 8 x 10, in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2,20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%)- Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,20 mm. In opera compreso di riempimento e sistemazione meccanica o manuale del pietrame: Talee di salice vivo o altra specie legnosa all'interno dei materassi o tra due materassi, inserite in modo da attraversare completamente i materassi ed essere inserite nel terreno dietro gli stessi per garantirne la crescita (compensate a parte). Con spessore di 17 cm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIGrata di legname con talee e/o arbusti in vasetto o a radice nuda.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03494 (0.13%)
m.d'o.	€ 13.75400 (52.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	6.79767	€ 6.79767	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.79767	0.331
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	13.754	€ 13.75400	
Totale Risorse Umane						€ 13.75400	0.669
Totale Parziale (TP)						**€ 20.55167**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.49378	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.40455	
Prezzo totale						**€ 26.45**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.180.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.180.B
Descrizione	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale da 6 x 8 o 8 x 10, in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2,20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%)- Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,20 mm. In opera compreso di riempimento e sistemazione meccanica o manuale del pietrame: Talee di salice vivo o altra specie legnosa all'interno dei materassi o tra due materassi, inserite in modo da attraversare completamente i materassi ed essere inserite nel terreno dietro gli stessi per garantirne la crescita (compensate a parte). Con spessore di 23 cm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIGrata di legname con talee e/o arbusti in vasetto o a radice nuda.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03696 (0.13%)
m.d'o.	€ 14.54960 (52.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	7.19088	€ 7.19088	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.19088	0.331
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	14.5496	€ 14.54960	
Totale Risorse Umane						€ 14.54960	0.669
Totale Parziale (TP)						**€ 21.74048**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.69588	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.54364	
Prezzo totale						**€ 27.98**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.180.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.180.C
Descrizione	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale da 6 x 8 o 8 x 10, in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2,20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%)- Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,20 mm. In opera compreso di riempimento e sistemazione meccanica o manuale del pietrame: Talee di salice vivo o altra specie legnosa all'interno dei materassi o tra due materassi, inserite in modo da attraversare completamente i materassi ed essere inserite nel terreno dietro gli stessi per garantirne la crescita (compensate a parte). Con spessore di 30 cm.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIGrata di legname con talee e/o arbusti in vasetto o a radice nuda.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03930 (0.13%)
m.d'o.	€ 15.47000 (52.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	7.64577	€ 7.64577	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.64577	0.331
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	15.47	€ 15.47000	
Totale Risorse Umane						€ 15.47000	0.669
Totale Parziale (TP)						**€ 23.11577**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.92968	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.70455	
Prezzo totale						**€ 29.75**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.185.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.185.A
Descrizione	Scogliera rinverdita (rinverdimento compensato a parte). Sagomatura dello scavo, regolarizzazione del piano di appoggio con pendenza non Stesa di geotessile sul fondo di peso non inferiore a 400 g/m2 con funzione strutturale di ripartizione dei carichi e di contenimento del materiale sottostante all'azione erosiva. Realizzazione del piede di fondazione con materasso o taglione (altezza di circa 2,0 m e interramento di circa 1,0 m aldi sotto della quota di fondo alveo) in massi, ad evitare lo scalzamento da parte della corrente e la rimobilitazione del pietrame in elevazione. Il materasso di fondazione deve essere realizzato prevedendo eventuali soglie di consolidamento costruite sempre con grossi massi, o anche con la realizzazione di piccoli repellenti Realizzazione della massicciata in blocchi di pietrame per uno spessore non inferiore a 1,50 m, inclinati e ben accostati, eventualmente intasati nei vuoti con materiale legante (al di sotto della linea di portata media annuale) oppure legati da fune d'acciaio. I blocchi devono avere pezzatura media non inferiore a 0,4 mc e peso superiore a 8÷20 q, in funzione delle caratteristiche idrodinamiche della corrente d'acqua e della forza di trascinamento. Le pietre di dimensioni maggiori vanno situate nella parte bassa dell'opera. Nel caso in cui il pietrame venga recuperato nell'alveo, è necessario fare in modo che non venga alterata la struttura fisica dello stesso (dimensione media del pietrame di fondo, soglie naturali, pendenza) Impianto durante la costruzione di robuste talee di salice, di grosso diametro, tra le fessure dei massi (al di sopra della linea di portata media annuale), poste nel modo più irregolare possibile e di lunghezza tale (1,50÷2 m) da toccare il substrato naturale dietro la scogliera. I vuoti residui devono essere intasati con inerte terroso. Il dilavamento del terreno nelle fessure poste al di sotto della linea di portata media annuale può essere diminuito o anche eliminato con l'inserimento di stuoie vegetali.

Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIScogliera rinverdita.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09170 (0.13%)
m.d'o.	€ 36.09840 (52.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	17.84099	€ 17.84099	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.84099	0.331
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	36.0984	€ 36.09840	
Totale Risorse Umane						€ 36.09840	0.669
Totale Parziale (TP)						**€ 53.93939**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.16970	

4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.31091
Prezzo totale						**€ 69.42**

Scheda elemento: CAM26_V07.010.190.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.190.A
Descrizione	Costituzione della copertura vegetale attraverso interventi di semina e rivestimenti. Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate idonee al sito
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALICostituzione della copertura vegetale attraverso interventi di semina e rivestimenti.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00045 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.17680 (52.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.08738	€ 0.08738	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.08738	0.331
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.1768	€ 0.17680	
Totale Risorse Umane						€ 0.17680	0.669
Totale Parziale (TP)						**€ 0.26418**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.04491	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.03091	
Prezzo totale						**€ 0.34**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.190.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.190.B
Descrizione	Costituzione della copertura vegetale attraverso interventi di semina e rivestimenti. Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici).
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALICostituzione della copertura vegetale attraverso interventi di semina e rivestimenti.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00136 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.53560 (52.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.26471	€ 0.26471	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.26471	0.331
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.5356	€ 0.53560	
Totale Risorse Umane						€ 0.53560	0.669
Totale Parziale (TP)						**€ 0.80031**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.13605	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.09364	
Prezzo totale						**€ 1.03**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.195.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.195.A
Descrizione	Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con georete grimpante, spessore 20 mm, costituita da monofilamenti di polipropilene con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto ed avente una struttura piatta alla base e tridimensionale nella parte superiore, con indice alveolare > 90%, per trattenere il materiale di intasamento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 600 g/mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIStabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01366 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.87679 (8.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	7.1574	€ 7.15740	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.15740	0.891
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.87679	€ 0.87679	
Totale Risorse Umane						€ 0.87679	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 8.03419**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.36581	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.94000	
Prezzo totale						**€ 10.34**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.195.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.195.B
Descrizione	Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con georete grimpante, spessore 20 mm, costituita da monofilamenti di polipropilene con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto ed avente una struttura piatta alla base e tridimensionale nella parte superiore, con indice alveolare > 90%, per trattenere il materiale di intasamento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Georete grimpante in polipropilene rinforzata con geogriglia con resistenza complessiva alla rottura = 7,5 kN/m e peso = 800 g/mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIStabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01841 (0.13%)
m.d'o.	€ 1.18205 (8.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	9.64934	€ 9.64934	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.64934	0.891
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1.18205	€ 1.18205	
Totale Risorse Umane						€ 1.18205	0.109
Totale Parziale (TP)						**€ 10.83139**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.84134	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.26727	
Prezzo totale						**€ 13.94**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.195.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.195.C
Descrizione	Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con georete grimpante, spessore 20 mm, costituita da monofilamenti di polipropilene con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto ed avente una struttura piatta alla base e tridimensionale nella parte superiore, con indice alveolare > 90%, per trattenere il materiale di intasamento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. georete grimpante in polipropilene rinforzata con geogriglia con resistenza complessiva alla rottura = 30 kN/m e peso = 850 g/mq
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIStabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02351 (0.13%)
m.d'o.	€ 9.25600 (52.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	4.57462	€ 4.57462	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.57462	0.331
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	9.256	€ 9.25600	
Totale Risorse Umane						€ 9.25600	0.669
Totale Parziale (TP)						**€ 13.83062**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.35121	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.61818	
Prezzo totale						**€ 17.80**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.200.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.200.A
Descrizione	Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di paglia.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIFornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00630 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.14650 (45.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1.55979	€ 1.55979	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.55979	0.421
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	2.1465	€ 2.14650	
Totale Risorse Umane						€ 2.14650	0.579
Totale Parziale (TP)						**€ 3.70629**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.63007	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.43364	
Prezzo totale						**€ 4.77**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.200.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.200.B
Descrizione	Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di paglia e di cocco.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIFornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00692 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.35800 (45.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1.71349	€ 1.71349	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.71349	0.421
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	2.358	€ 2.35800	
Totale Risorse Umane						€ 2.35800	0.579
Totale Parziale (TP)						**€ 4.07149**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.69215	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.47636	
Prezzo totale						**€ 5.24**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.200.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.200.C
Descrizione	Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di cocco.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIFornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00770 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.62350 (45.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1.90641	€ 1.90641	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.90641	0.421
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	2.6235	€ 2.62350	
Totale Risorse Umane						€ 2.62350	0.579
Totale Parziale (TP)						**€ 4.52991**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.77008	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.53000	
Prezzo totale						**€ 5.83**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.200.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.200.D
Descrizione	Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di sisal.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIFornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00692 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.35800 (45.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1.71349	€ 1.71349	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.71349	0.421
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	2.358	€ 2.35800	
Totale Risorse Umane						€ 2.35800	0.579
Totale Parziale (TP)						**€ 4.07149**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.69215	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.47636	
Prezzo totale						**€ 5.24**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.200.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.200.E
Descrizione	Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di legno.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIFornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00876 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.98350 (45.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	2.16801	€ 2.16801	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.16801	0.421
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	2.9835	€ 2.98350	
Totale Risorse Umane						€ 2.98350	0.579
Totale Parziale (TP)						**€ 5.15151**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.87576	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.60273	
Prezzo totale						**€ 6.63**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.205.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.205.A
Descrizione	Rimozione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d’acqua della vegetazione morta, di quella di ostacolo al regolare deflusso delle acque e pulizia dai materiali provenienti dalle attività antropiche e trasporto a rifiuto.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIRimozione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d’acqua della vegetazione morta.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00474 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.15400 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.63544	€ 0.63544	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.63544	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	2.154	€ 2.15400	
Totale Risorse Umane						€ 2.15400	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 2.78944**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.47420	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.32636	
Prezzo totale						**€ 3.59**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.210.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.210.A
Descrizione	Sistemazione delle aste torrentizie anche con le opere in precedenza indicate e l'uso di opportuni accorgimenti volti al mantenimento della continuità biologica del corso d'acqua tra monte e valle. Briglia in legname e pietrame. Briglia di consolidamento di modeste dimensioni trasversali, a struttura piena, realizzata mediante incastellatura di legname a parete doppia (struttura a cassone o reticolare) in tondame scortecciato, unito da chiodi e graffe metalliche zincate. Soglia realizzata da travi di diametro pari a 15 – 20 cm, opportunamente incastrate nelle spalle, ancorate ai pali di sostegno mediante tacche di ancoraggio e con chiodature metalliche di ferri ad aderenza migliorata Ø 12-14 o nastri di acciaio zincati. Compreso il rivestimento della vasca tra il corpo briglia e la controbriglia, realizzato con pietrame reperito in loco; compresi, inoltre, il riempimento della briglia con materiale drenante di ciottoli (pezzatura 20 – 30 cm) e il completamento della soglia, durante il riempimento, con deposizione, fra i correnti, di rami lunghi 1,50 – 2,00 m, con capacità di propagazione vegetativa, e talee di salice (5 pezzi/mq). In opera.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALISistemazione delle aste torrentizie.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24394 (0.13%)
m.d'o.	€ 101.57400 (55.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	41.9225	€ 41.92250	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.92250	0.292
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	101.574	€ 101.57400	
Totale Risorse Umane						€ 101.57400	0.708
Totale Parziale (TP)						**€ 143.49650**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.39441	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.78909	
Prezzo totale						**€ 184.68**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.210.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.210.B
Descrizione	Sistemazione delle aste torrentizie anche con le opere in precedenza indicate e l'uso di opportuni accorgimenti volti al mantenimento della continuità biologica del corso d'acqua tra monte e valle. rampa a blocchi - Consolidamento di fondo di corso d'acqua in tratti di salto mediante pietrame o massi di diametro variabile a seconda dei parametri idraulici da 0,4 a 1-2 m, disposto a rampa su 1-2 file di massi fissati ulteriormente da file di piloti in acciaio o in legno di dimensioni tali da garantire la funzione di bloccaggio e la durata. La rampa è sostitutiva delle briglie e dei salti di fondo in calcestruzzo e garantisce gli spostamenti di risalita dei pesci e di altra fauna acquatica.La rampa a blocchi può essere realizzata: 1)lungo la sezione principale di deflusso e in tal caso verrà creato un allargamento consolidato con pietrame nel punto di inserzione tra la rampa e la sponda. 2)quale by-pass laterale al corso principale in presenza di una preesistente briglia in calcestruzzo o altro sbarramento trasversale. In tal caso si collocano i massi al fine di creare diversi piccoli bacini a vari livelli in modo da consentire a tutta la fauna ittica di risalire l'ostacolo. La pendenza non dovrà superare il rapporto 1:10 e il dislivello tra due bacini contigui i 20-25 cm. I massi principali vanno collocati in piedi e fissati con putrelle o tondini in acciaio (va evitato il calcestruzzo) le vasche vanno riempite di pietrisco e ghiaia di ø 20-30 cm.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALISistemazione delle aste torrentizie.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.09868 (0.13%)
m.d'o.	€ 41.09050 (55.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	16.95923	€ 16.95923	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.95923	0.292
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	41.0905	€ 41.09050	
Totale Risorse Umane						€ 41.09050	0.708
Totale Parziale (TP)						**€ 58.04973**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 9.86845	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 6.79182	
Prezzo totale						**€ 74.71**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.215.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.215.A
Descrizione	Apertura stradello di servizio con mezzo meccanico, in zona rocciosa, della larghezza di m 1,50, con contropendenza a monte del 10%, formazione di cunetta laterale ed opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, pendenza massima del 30%, compreso profilatura delle scarpate e trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIApertura stradello di servizio con mezzo meccanico.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02372 (0.13%)
m.d'o.	€ 3.95120 (22.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	10.00373	€ 10.00373	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.00373	0.717
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	3.9512	€ 3.95120	
Totale Risorse Umane						€ 3.95120	0.283
Totale Parziale (TP)						**€ 13.95493**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.37234	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.63273	
Prezzo totale						**€ 17.96**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.220.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.220.A
Descrizione	Apertura pista di servizio con mezzo meccanico, in zona rocciosa, della larghezza di m 2,5 con contropendenza a monte del 10%, formazione di cunetta laterale ed opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, pendenza massima del 30%, compreso profilatura delle scarpate e trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIApertura pista di servizio con mezzo meccanico.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03930 (0.13%)
m.d'o.	€ 6.54500 (22.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	16.57077	€ 16.57077	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.57077	0.717
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	6.545	€ 6.54500	
Totale Risorse Umane						€ 6.54500	0.283
Totale Parziale (TP)						**€ 23.11577**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.92968	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.70455	
Prezzo totale						**€ 29.75**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.225.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.225.A
Descrizione	Tracciamento, apertura e livellamento con mezzi meccanici di piste forestali della larghezza massima di m 2,5 di carreggiata compreso banchina e con pendenza media non superiore al 20%, provviste di canalette rompitratto ed altre opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, con fondo imbrecciato per uno spessore di cm 20 nella misura, per ciascun ettaro, fino ad un massimo di 40 m lineari di nuova viabilità forestale comprensiva di quella già esistente. In terreni pianeggianti o con pendenza fino al 20%.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALITracciamento, apertura e livellamento con mezzi meccanici di piste forestali.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02623 (0.13%)
m.d'o.	€ 4.36920 (22.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	11.06204	€ 11.06204	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.06204	0.717
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	4.3692	€ 4.36920	
Totale Risorse Umane						€ 4.36920	0.283
Totale Parziale (TP)						**€ 15.43124**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.62331	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.80546	
Prezzo totale						**€ 19.86**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.225.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.225.B
Descrizione	Tracciamento, apertura e livellamento con mezzi meccanici di piste forestali della larghezza massima di m 2,5 di carreggiata compreso banchina e con pendenza media non superiore al 20%, provviste di canalette rompitratto ed altre opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, con fondo imbrecciato per uno spessore di cm 20 nella misura, per ciascun ettaro, fino ad un massimo di 40 m lineari di nuova viabilità forestale comprensiva di quella già esistente. In terreni acclivi con pendenza superiore al 20% ma non oltre il 30%.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALITracciamento, apertura e livellamento con mezzi meccanici di piste forestali.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04374 (0.13%)
m.d'o.	€ 7.28420 (22.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	18.4423	€ 18.44230	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.44230	0.717
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	7.2842	€ 7.28420	
Totale Risorse Umane						€ 7.28420	0.283
Totale Parziale (TP)						**€ 25.72650**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.37351	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.01000	
Prezzo totale						**€ 33.11**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.230.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.230.A
Descrizione	Sistemazione con mezzi meccanici di piste esistenti, di larghezza non inferiore a m 1,50, compresa la rettifica delle curve e delle livellette, sino ad un massimo di m 2,5 di carreggiata compreso banchina, con pendenza media fino al 20%, con realizzazione di canalette rompitratto ed altre opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, con fondo imbrecciato per uno spessore di cm 20 fino ad un massimo di 40 m lineari di viabilità forestale/Ha. In terreni pianeggianti o con pendenza fino al 20%.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALISistemazione con mezzi meccanici di piste esistenti.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01750 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.91500 (22.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	7.38026	€ 7.38026	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.38026	0.717
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	2.915	€ 2.91500	
Totale Risorse Umane						€ 2.91500	0.283
Totale Parziale (TP)						**€ 10.29526**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.75019	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.20455	
Prezzo totale						**€ 13.25**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.230.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.230.B
Descrizione	Sistemazione con mezzi meccanici di piste esistenti, di larghezza non inferiore a m 1,50, compresa la rettifica delle curve e delle livellette, sino ad un massimo di m 2,5 di carreggiata compreso banchina, con pendenza media fino al 20%, con realizzazione di canalette rompitratto ed altre opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, con fondo imbrecciato per uno spessore di cm 20 fino ad un massimo di 40 m lineari di viabilità forestale/Ha. In terreni acclivi con pendenza superiore al 20%, ma non oltre il 30%.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALISistemazione con mezzi meccanici di piste esistenti.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03074 (0.13%)
m.d'o.	€ 5.11940 (22.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	12.96141	€ 12.96141	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.96141	0.717
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	5.1194	€ 5.11940	
Totale Risorse Umane						€ 5.11940	0.283
Totale Parziale (TP)						**€ 18.08081**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.07374	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.11546	
Prezzo totale						**€ 23.27**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.235.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.235.A
Descrizione	Ripristino di stradelli o sentieri di servizio esistenti della larghezza non inferiore a m 1,00 con rettifica delle curve di livello e livellette ed eventuali piccole opere di presidio e regimazione acque.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIRipristino di stradelli o sentieri di servizio esistenti.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00407 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.67760 (22.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1.71556	€ 1.71556	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.71556	0.717
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.6776	€ 0.67760	
Totale Risorse Umane						€ 0.67760	0.283
Totale Parziale (TP)						**€ 2.39316**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.40684	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.28000	
Prezzo totale						**€ 3.08**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.240.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.240.A
Descrizione	Apertura con mezzo meccanico di gradoni o segmenti di gradoni della larghezza massima di ml 3, per pendici rocciose, con pendenza massima del 5% e contropendenza a monte del 10%, compresa la profilatura delle scarpate e leggera rottura del piano basale, laddove particolarmente liscio e compatto, al fine di favorire l'accumulo di terreno ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Il gradone sarà aperto effettuando la compensazione trasversale tra lo scavo a monte ed il riporto a valle e pertanto senza il ricorso a cava di deposito. Su tali gradoni dovranno essere effettuati tutti quegli interventi colturali volti a favorire l'affermazione di una vegetazione forestale spontanea, integrando la stessa con piantagioni di essenze di latifoglie (compensate a parte).
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIApertura con mezzo meccanico di gradoni o segmenti di gradoni.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03149 (0.13%)
m.d'o.	€ 5.24480 (22.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	13.2789	€ 13.27890	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.27890	0.717
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	5.2448	€ 5.24480	
Totale Risorse Umane						€ 5.24480	0.283
Totale Parziale (TP)						**€ 18.52370**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.14903	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.16727	
Prezzo totale						**€ 23.84**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.245.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.245.A
Descrizione	Apertura di viale parafuoco a fondo naturale della larghezza non inferiore a m 10,00 da aprirsi con mezzi meccanici, comprese piccole opere di presidio e scolo delle acque, l'eventuale sede viaria, piazzale di manovra e ripuliture ai lati della pista per una larghezza di m 5 per ogni lato.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIApertura di viale parafuoco a fondo naturale.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03050 (0.13%)
m.d'o.	€ 5.07980 (22.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	12.86115	€ 12.86115	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.86115	0.717
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	5.0798	€ 5.07980	
Totale Risorse Umane						€ 5.07980	0.283
Totale Parziale (TP)						**€ 17.94095**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.04996	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.09909	
Prezzo totale						**€ 23.09**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.250.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.250.A
Descrizione	Creazione di fasce verdi di una larghezza media di 10 metri, consistente nel diradamento della vegetazione arborea ed arbustiva esistente.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALICreazione di fasce verdi.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00827 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.81700 (45.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	2.04703	€ 2.04703	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.04703	0.421
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	2.817	€ 2.81700	
Totale Risorse Umane						€ 2.81700	0.579
Totale Parziale (TP)						**€ 4.86403**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.82689	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.56909	
Prezzo totale						**€ 6.26**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.255.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.255.A
Descrizione	Acquisto e messa a dimora di franchi di castagno di tre anni, compreso lo scavo della buca da cm 50x50x50.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIAcquisto e messa a dimora di franchi di castagno di tre anni.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00246 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.70680 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.73842	€ 0.73842	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.73842	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.7068	€ 0.70680	
Totale Risorse Umane						€ 0.70680	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 1.44522**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.24569	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.16909	
Prezzo totale						**€ 1.86**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.260.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.260.A
Descrizione	Acquisto e messa a dimora di franchi di castagno di anni due, compreso lo scavo della buca da cm 50x50x50 e concimazione complessa PKN in ragione di Kg 0,100 a buca.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIAcquisto e messa a dimora di franchi di castagno di anni due.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00254 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.72960 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.76224	€ 0.76224	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.76224	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.7296	€ 0.72960	
Totale Risorse Umane						€ 0.72960	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 1.49184**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.25361	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.17455	
Prezzo totale						**€ 1.92**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.265.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.265.A
Descrizione	Innesto di franchi di castagno o di polloni.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIInnesto di franchi di castagno o di polloni.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00122 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.34960 (38.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.36524	€ 0.36524	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.36524	0.511
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.3496	€ 0.34960	
Totale Risorse Umane						€ 0.34960	0.489
Totale Parziale (TP)						**€ 0.71484**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.12152	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.08364	
Prezzo totale						**€ 0.92**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.270.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.270.A
Descrizione	Capitozzatura di castagni da frutto con asportazione del materiale di risulta. Diametro cm 30.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALICapitozzatura di castagni da frutto con asportazione del materiale di risulta.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00472 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.14200 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.63189	€ 0.63189	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.63189	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	2.142	€ 2.14200	
Totale Risorse Umane						€ 2.14200	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 2.77389**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.47156	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.32455	
Prezzo totale						**€ 3.57**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.270.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.270.B
Descrizione	Capitozzatura di castagni da frutto con asportazione del materiale di risulta. Diametro cm 40.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALICapitozzatura di castagni da frutto con asportazione del materiale di risulta.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00538 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.44200 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.72039	€ 0.72039	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.72039	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	2.442	€ 2.44200	
Totale Risorse Umane						€ 2.44200	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 3.16239**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.53761	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.37000	
Prezzo totale						**€ 4.07**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.275.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.275.A
Descrizione	Ripulitura di castagneto da frutto invaso da cespugliame infestante compresa l'asportazione dei polloni non necessari, mediante taglio, eseguito con decespugliatrice a spalla, motosega e pennato, abbruciatura e/o allontanamento del materiale di risulta. Castagneto mediamente invaso.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIRipulitura di castagneto da frutto invaso da cespugliame infestante.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.04988 (0.13%)
m.d'o.	€ 476.89200 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	140.68376	€ 140.68376	
Totale Prodotti da costruzione						€ 140.68376	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	476.892	€ 476.89200	
Totale Risorse Umane						€ 476.89200	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 617.57576**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 104.98788	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 72.25636	
Prezzo totale						**€ 794.82**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.275.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.275.B
Descrizione	Ripulitura di castagneto da frutto invaso da cespugliame infestante compresa l'asportazione dei polloni non necessari, mediante taglio, eseguito con decespugliatrice a spalla, motosega e pennato, abbruciatura e/o allontanamento del materiale di risulta. Castagneto fortemente invaso.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIRipulitura di castagneto da frutto invaso da cespugliame infestante.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.29048 (0.13%)
m.d'o.	€ 586.18200 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	172.92445	€ 172.92445	
Totale Prodotti da costruzione						€ 172.92445	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	586.182	€ 586.18200	
Totale Risorse Umane						€ 586.18200	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 759.10645**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 129.04810	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 88.81546	
Prezzo totale						**€ 976.97**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.280.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.280.A
Descrizione	Ricostituzione di castagneto da frutto, mediamente invaso di piante infestanti cespugliose e arboree e da polloni radicali, consistente nel taglio delle piante infestanti e di piante vecchie irrecuperabili, nella potatura parziale delle piante recuperabili, nell'accumulo del materiale di risulta e nella bruciatura controllata del materiale di scarto, compreso ogni altro onere.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIRicostituzione di castagneto da frutto.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.63960 (0.13%)
m.d'o.	€ 1515.46450 (55.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	625.47567	€ 625.47567	
Totale Prodotti da costruzione						€ 625.47567	0.292
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1515.4645	€ 1515.46450	
Totale Risorse Umane						€ 1515.46450	0.708
Totale Parziale (TP)						**€ 2140.94017**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 363.95983	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 250.49000	
Prezzo totale						**€ 2755.39**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.285.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.285.A
Descrizione	Risanamento e/o avviamento alla ricostituzione di selva castanile fortemente degradata, consistente nel taglio delle piante secche e dei polloni malformati e soprannumerari, nell'eliminazione delle piante infestanti, nell'eventuale potatura delle piante di castagno da frutto, nella raccolta e allontanamento del materiale di scarto, compreso altresì l'innesto con cultivar pregiate da frutto, dei polloni e dei piantoni presenti, compreso ogni onere. Mediamente infestato.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIRisanamento e/o avviamento alla ricostituzione di selva castanile fortemente degradata.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.13830 (0.13%)
m.d'o.	€ 1879.76400 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	554.53281	€ 554.53281	
Totale Prodotti da costruzione						€ 554.53281	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1879.764	€ 1879.76400	
Totale Risorse Umane						€ 1879.76400	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 2434.29681**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 413.83046	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 284.81273	
Prezzo totale						**€ 3132.94**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.285.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.285.B
Descrizione	Risanamento e/o avviamento alla ricostituzione di selva castanile fortemente degradata, consistente nel taglio delle piante secche e dei polloni malformati e soprannumerari, nell'eliminazione delle piante infestanti, nell'eventuale potatura delle piante di castagno da frutto, nella raccolta e allontanamento del materiale di scarto, compreso altresì l'innesto con cultivar pregiate da frutto, dei polloni e dei piantoni presenti, compreso ogni onere. Fortemente infestato.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIRisanamento e/o avviamento alla ricostituzione di selva castanile fortemente degradata.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.77699 (0.13%)
m.d'o.	€ 2169.87600 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	640.11623	€ 640.11623	
Totale Prodotti da costruzione						€ 640.11623	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	2169.876	€ 2169.87600	
Totale Risorse Umane						€ 2169.87600	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 2809.99223**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 477.69868	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 328.76909	
Prezzo totale						**€ 3616.46**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.290.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.290.A
Descrizione	Trasformazione di cedui castanili, di età inferiore a metà della durata del turno, in castagneti da frutto mediante riceppatura e allevamento su ceppaie opportunamente distanziate (6-8 m), di 2 -3 polloni scelti tra i migliori per conformazione e capacità di affrancamento. Innesto (a zufolo, a spacco piano e spacco diametrale) di questi ultimi con cultivar previste nei disciplinari IGP e nelle zone non comprese nei disciplinari con cultivar pregiate da frutto, compreso l'allontanamento del materiale di risulta, le cure colturali ed ogni altro onere. Per cedui con densità di 500-600 ceppaie e loro riduzione a 150-200/ha.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALITrasformazione di cedui castanili, di età inferiore a metà della durata del turno, in castagneti da frutto.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.23749 (0.13%)
m.d'o.	€ 1470.58200 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	433.8236	€ 433.82360	
Totale Prodotti da costruzione						€ 433.82360	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1470.582	€ 1470.58200	
Totale Risorse Umane						€ 1470.58200	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 1904.40560**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 323.74895	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 222.81546	
Prezzo totale						**€ 2450.97**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.290.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.290.B
Descrizione	Trasformazione di cedui castanili, di età inferiore a metà della durata del turno, in castagneti da frutto mediante riceppatura e allevamento su ceppaie opportunamente distanziate (6-8 m), di 2 -3 polloni scelti tra i migliori per conformazione e capacità di affrancamento. Innesto (a zufolo, a spacco piano e spacco diametrale) di questi ultimi con cultivar previste nei disciplinari IGP e nelle zone non comprese nei disciplinari con cultivar pregiate da frutto, compreso l'allontanamento del materiale di risulta, le cure colturali ed ogni altro onere. Per cedui con densità di 650-800 ceppaie e loro riduzione a 150-200/ha.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALITrasformazione di cedui castanili, di età inferiore a metà della durata del turno, in castagneti da frutto.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.02456 (0.13%)
m.d'o.	€ 1828.09800 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	539.29127	€ 539.29127	
Totale Prodotti da costruzione						€ 539.29127	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1828.098	€ 1828.09800	
Totale Risorse Umane						€ 1828.09800	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 2367.38927**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 402.45618	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 276.98455	
Prezzo totale						**€ 3046.83**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.295.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.295.A
Descrizione	Trasformazione di cedui castanili, che hanno raggiunto l'età del taglio, in castagneti da frutto mediante riceppatura e allevamento su ceppaie opportunamente distanziate (6-8 m), di 2 -3 polloni scelti tra i migliori per conformazione e capacità di affrancamento. Innesto (a zufolo, a spacco piano e spacco diametrale) di questi ultimi con cultivar previste nei disciplinari IGP e nelle zone non comprese nei disciplinari con cultivar pregiate da frutto, compreso l'allontanamento del materiale di risulta, le cure colturali ed ogni altro onere. Per cedui con densità di 500-600 ceppaie e loro riduzione a 150-200/ha.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALITrasformazione di cedui castanili, che hanno raggiunto l'età del taglio, in castagneti da frutto.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.87767 (0.13%)
m.d'o.	€ 3124.08000 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	921.60765	€ 921.60765	
Totale Prodotti da costruzione						€ 921.60765	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	3124.08	€ 3124.08000	
Totale Risorse Umane						€ 3124.08000	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 4045.68765**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 687.76690	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 473.34546	
Prezzo totale						**€ 5206.80**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.295.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.295.B
Descrizione	Trasformazione di cedui castanili, che hanno raggiunto l’età del taglio, in castagneti da frutto mediante riceppatura e allevamento su ceppaie opportunamente distanziate (6-8 m), di 2 -3 polloni scelti tra i migliori per conformazione e capacità di affrancamento. Innesto (a zufolo, a spacco piano e spacco diametrale) di questi ultimi con cultivar previste nei disciplinari IGP e nelle zone non comprese nei disciplinari con cultivar pregiate da frutto, compreso l’allontanamento del materiale di risulta, le cure colturali ed ogni altro onere. Per cedui con densità di 650-800 ceppaie e loro riduzione a 150-200/ha.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALITrasformazione di cedui castanili, che hanno raggiunto l’età del taglio, in castagneti da frutto.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 6.39336 (0.13%)
m.d'o.	€ 2904.09000 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	856.71031	€ 856.71031	
Totale Prodotti da costruzione						€ 856.71031	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	2904.09	€ 2904.09000	
Totale Risorse Umane						€ 2904.09000	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 3760.80031**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 639.33605	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 440.01364	
Prezzo totale						**€ 4840.15**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.300.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.300.A
Descrizione	Ricostituzione boschiva mediante decespugliamento localizzato, con riceppatura e/o tramarratura di soggetti intristiti, eliminazione dei polloni soprannumerari malformati e deperiti, e successivo allontanamento del materiale di risulta, nonchè rinfoltimenti delle radure o degli spazi vuoti esistenti. Con intervento di media intensità (n° 600 piante /ha).
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIRicostituzione boschiva mediante decespugliamento localizzato.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.46985 (0.13%)
m.d'o.	€ 667.65600 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	196.95938	€ 196.95938	
Totale Prodotti da costruzione						€ 196.95938	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	667.656	€ 667.65600	
Totale Risorse Umane						€ 667.65600	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 864.61538**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 146.98461	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 101.16000	
Prezzo totale						**€ 1112.76**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.300.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.300.B
Descrizione	Ricostituzione boschiva mediante decespugliamento localizzato, con riceppatura e/o tramarratura di soggetti intristiti, eliminazione dei polloni soprannumerari malformati e deperiti, e successivo allontanamento del materiale di risulta, nonchè rinfoltimenti delle radure o degli spazi vuoti esistenti. Con intervento di forte intensità (n° 1200 piant e/ha).
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIRicostituzione boschiva mediante decespugliamento localizzato.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.44974 (0.13%)
m.d'o.	€ 1112.76000 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	328.26564	€ 328.26564	
Totale Prodotti da costruzione						€ 328.26564	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1112.76	€ 1112.76000	
Totale Risorse Umane						€ 1112.76000	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 1441.02564**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 244.97436	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 168.60000	
Prezzo totale						**€ 1854.60**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.305.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.305.A
Descrizione	Taglio di preparazione all'avviamento a fustaia consistente in un primo diradamento di tipo selettivo massale con candidati a vantaggio dei polloni e delle matricine migliori; taglio dei polloni malformati, in sovrannumero, concorrenti e delle matricine eccessivamente ramose od invecchiate; sramatura, allestimento e concentramento dei fusti per il successivo esbosco, idonea sistemazione della ramaglia previa depezzatura della stessa, ogni altro onere compreso (Prelievo 20 - 40% dei soggetti e della massa).
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALITaglio di preparazione all'avviamento a fustaia.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.89769 (0.13%)
m.d'o.	€ 1770.46800 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	522.29035	€ 522.29035	
Totale Prodotti da costruzione						€ 522.29035	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1770.468	€ 1770.46800	
Totale Risorse Umane						€ 1770.46800	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 2292.75835**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 389.76892	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 268.25273	
Prezzo totale						**€ 2950.78**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.310.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.310.A
Descrizione	Taglio di conversione a fustaia in bosco ceduo invecchiato già sottoposto a taglio di preparazione consistente nella riduzione dei polloni soprannumerari, al fine di costituire una fustaia transitoria, sramatura, depezzamento, allestimento e concentramento dei fusti per il successivo esbosco, idonea sistemazione della ramaglia previa depezzatura della stessa, ogni altro onere compreso (Prelievo circa il 25% dei soggetti e della massa).
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALITaglio di conversione a fustaia in bosco ceduo invecchiato già sottoposto a taglio di preparazione.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.40980 (0.13%)
m.d'o.	€ 1548.85200 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	456.91334	€ 456.91334	
Totale Prodotti da costruzione						€ 456.91334	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1548.852	€ 1548.85200	
Totale Risorse Umane						€ 1548.85200	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 2005.76534**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 340.98011	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 234.67455	
Prezzo totale						**€ 2581.42**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.315.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.315.A
Descrizione	Taglio di conversione a fustaia in bosco ceduo invecchiato non sottoposto a tagli di preparazione o diradamento consistente nella riduzione dei polloni soprannumerari, al fine di costituire una fustaia transitoria, sramatura, depezzamento, allestimento e concentramento dei fusti per il successivo esbosco, idonea sistemazione della ramaglia previa depezzatura della stessa, ogni altro onere compreso (Prelievo circa del 40% dei soggetti e della massa).
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALITaglio di conversione a fustaia in bosco ceduo invecchiato non sottoposto a tagli di preparazione o diradamento.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.00356 (0.13%)
m.d'o.	€ 2272.79400 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	670.47717	€ 670.47717	
Totale Prodotti da costruzione						€ 670.47717	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	2272.794	€ 2272.79400	
Totale Risorse Umane						€ 2272.79400	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 2943.27117**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 500.35610	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 344.36273	
Prezzo totale						**€ 3787.99**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.320.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.320.A
Descrizione	Manutenzione di giovane bosco artificiale di conifere e latifoglie a densità colma, invaso da vitalba e da altre infestanti, costituito dalla eliminazione delle infestanti, dal taglio delle piante soprannumerarie e deperienti, dalla spalcatura delle conifere e dalla potatura delle latifoglie a petto d'uomo, compresi il depezzamento, l'accatastamento o allontanamento e ogni altro onere. Con intervento di media intensità.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIManutenzione di giovane bosco artificiale di conifere e latifoglie a densità colma.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.49006 (0.13%)
m.d'o.	€ 676.83600 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	199.6675	€ 199.66750	
Totale Prodotti da costruzione						€ 199.66750	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	676.836	€ 676.83600	
Totale Risorse Umane						€ 676.83600	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 876.50350**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 149.00560	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 102.55091	
Prezzo totale						**€ 1128.06**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.320.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.320.B
Descrizione	Manutenzione di giovane bosco artificiale di conifere e latifoglie a densità colma, invaso da vitalba e da altre infestanti, costituito dalla eliminazione delle infestanti, dal taglio delle piante soprannumerarie e deperienti, dalla spalcatura delle conifere e dalla potatura delle latifoglie a petto d'uomo, compresi il depezzamento, l'accatastamento o allontanamento e ogni altro onere. Con intervento di forte intensità.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIManutenzione di giovane bosco artificiale di conifere e latifoglie a densità colma.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.71221 (0.13%)
m.d'o.	€ 1231.98000 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	363.43569	€ 363.43569	
Totale Prodotti da costruzione						€ 363.43569	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1231.98	€ 1231.98000	
Totale Risorse Umane						€ 1231.98000	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 1595.41569**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 271.22067	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 186.66364	
Prezzo totale						**€ 2053.30**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.325.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.325.A
Descrizione	Risanamento e/o avviamento alla ricostituzione di ceduo composto o alto fusto di boschi degradati, mediante il taglio delle piante secche o morte e di piante vecchie irrecuperabili, con potatura parziale delle piante recuperabili e dei polloni malformati e soprannumerari, nell'eliminazione delle piante infestanti ed invadenti, nella ripulitura del sottobosco, nella raccolta ed accumulo del materiale di risulta, nella bruciatura del materiale di scarto ed ogni altro onere. Con intervento di media intensità.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIRisanamento e/o avviamento alla ricostituzione di ceduo composto o alto fusto di boschi degradati.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.07967 (0.13%)
m.d'o.	€ 1398.89400 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	412.67554	€ 412.67554	
Totale Prodotti da costruzione						€ 412.67554	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1398.894	€ 1398.89400	
Totale Risorse Umane						€ 1398.89400	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 1811.56954**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 307.96682	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 211.95364	
Prezzo totale						**€ 2331.49**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.325.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.325.B
Descrizione	Risanamento e/o avviamento alla ricostituzione di ceduo composto o alto fusto di boschi degradati, mediante il taglio delle piante secche o morte e di piante vecchie irrecuperabili, con potatura parziale delle piante recuperabili e dei polloni malformati e soprannumerari, nell'eliminazione delle piante infestanti ed invadenti, nella ripulitura del sottobosco, nella raccolta ed accumulo del materiale di risulta, nella bruciatura del materiale di scarto ed ogni altro onere. Con intervento di forte intensità.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIRisanamento e/o avviamento alla ricostituzione di ceduo composto o alto fusto di boschi degradati.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.06831 (0.13%)
m.d'o.	€ 1847.97000 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	545.15355	€ 545.15355	
Totale Prodotti da costruzione						€ 545.15355	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1847.97	€ 1847.97000	
Totale Risorse Umane						€ 1847.97000	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 2393.12355**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 406.83100	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 279.99546	
Prezzo totale						**€ 3079.95**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.330.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.330.A
Descrizione	Risarcimento con messa a dimora di piante su precedente rimboschimento mediante la riapertura manuale di buche di cm 40x40x40 e razionale collocamento a dimora delle piantine a radice nuda (considerando una sostituzione di 500 p/Ha).
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIRisarcimento con messa a dimora di piante su precedente rimboschimento.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00367 (0.13%)
m.d'o.	€ 1.66800 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.49206	€ 0.49206	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.49206	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1.668	€ 1.66800	
Totale Risorse Umane						€ 1.66800	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 2.16006**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.36721	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.25273	
Prezzo totale						**€ 2.78**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.335.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.335.A
Descrizione	Risarcimento con messa a dimora di piante su precedente rimboschimento mediante la riapertura manuale di buche di cm 40x40x40 e razionale collocamento a dimora delle piantine in fitocella (considerando una sostituzione di 500 p/Ha).
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIRisarcimento con messa a dimora di piante su precedente rimboschimento.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00394 (0.13%)
m.d'o.	€ 1.78800 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.52746	€ 0.52746	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.52746	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1.788	€ 1.78800	
Totale Risorse Umane						€ 1.78800	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 2.31546**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.39363	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.27091	
Prezzo totale						**€ 2.98**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.340.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.340.A
Descrizione	Intervento di ricostituzione a mezzo di potatura di parti di piante danneggiate da eventi meteorici eccezionali.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIIntervento di ricostituzione a mezzo di potatura di parti di piante danneggiate da eventi meteorici eccezionali.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00394 (0.13%)
m.d'o.	€ 1.78800 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.52746	€ 0.52746	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.52746	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1.788	€ 1.78800	
Totale Risorse Umane						€ 1.78800	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 2.31546**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.39363	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.27091	
Prezzo totale						**€ 2.98**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.345.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.345.A
Descrizione	Interventi di ripristino di boschi percorsi dal fuoco consistenti nel taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate, sramatura, depezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia sul terreno, previa sminuzzatura con motosega e roncola, eventuale riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo esbosco, ogni altro onere compreso. Parametri di riferimento per boschi affermati: densità 400 piante/ha, danneggiamenti pari al 50%.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIInterventi di ripristino di boschi percorsi dal fuoco.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.38811 (0.13%)
m.d'o.	€ 1539.00000 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	454.00699	€ 454.00699	
Totale Prodotti da costruzione						€ 454.00699	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1539	€ 1539.00000	
Totale Risorse Umane						€ 1539.00000	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 1993.00699**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 338.81119	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 233.18182	
Prezzo totale						**€ 2565.00**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.350.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.350.A
Descrizione	Interventi di bonifica in boschi danneggiati (in modo andante) da avversità atmosferiche consistenti nel taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia, eventuale riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo esbosco, ogni altro onere compreso. Parametri di riferimento per boschi affermati: densità 400 piante/ha, danneggiamenti (schianti) pari al 50%.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIInterventi di bonifica in boschi danneggiati (in modo andante) da avversità atmosferiche.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.99797 (0.13%)
m.d'o.	€ 1816.02000 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	535.72825	€ 535.72825	
Totale Prodotti da costruzione						€ 535.72825	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1816.02	€ 1816.02000	
Totale Risorse Umane						€ 1816.02000	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 2351.74825**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 399.79720	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 275.15455	
Prezzo totale						**€ 3026.70**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.355.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.355.A
Descrizione	Triturazione di rami, tronchi ed altre frazioni legnose da effettuarsi con cippatrice collegata a trattore. Nel prezzo s'intende compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra. Per cippatrice montata su trattore fino a 88 kW, per tronchi fino a 18 cm di diametro.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALITriturazione di rami, tronchi ed altre frazioni legnose da effettuarsi con cippatrice collegata a trattore.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03388 (0.13%)
m.d'o.	€ 15.39000 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	4.54007	€ 4.54007	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.54007	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	15.39	€ 15.39000	
Totale Risorse Umane						€ 15.39000	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 19.93007**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.38811	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.33182	
Prezzo totale						**€ 25.65**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.360.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.360.A
Descrizione	Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d’altofusto, comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALITaglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d’altofusto.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04845 (0.13%)
m.d'o.	€ 22.00800 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	6.49238	€ 6.49238	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.49238	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	22.008	€ 22.00800	
Totale Risorse Umane						€ 22.00800	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 28.50038**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.84506	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.33454	
Prezzo totale						**€ 36.68**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.365.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.365.A
Descrizione	Estirpazione, allestimento ed allontanamento delle ceppaie di piante di altofusto, comprensivo di ogni altro onere.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIEstirpazione, allestimento ed allontanamento delle ceppaie di piante di altofusto.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 10.84196 (0.13%)
m.d'o.	€ 4924.80000 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1452.82238	€ 1452.82238	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1452.82238	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	4924.8	€ 4924.80000	
Totale Risorse Umane						€ 4924.80000	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 6377.62238**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1084.19580	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 746.18182	
Prezzo totale						**€ 8208.00**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.370.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.370.A
Descrizione	Triturazione di rami, tronchi ed altre frazioni legnose da effettuarsi con cippatrice collegata a trattore. Nel prezzo s'intende compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra. Per cippatrice montata su trattore oltre 88 kW, per tronchi fino a 25 cm di diametro.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALITriturazione di rami, tronchi ed altre frazioni legnose da effettuarsi con cippatrice collegata a trattore.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04676 (0.13%)
m.d'o.	€ 21.24000 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	6.26583	€ 6.26583	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.26583	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	21.24	€ 21.24000	
Totale Risorse Umane						€ 21.24000	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 27.50583**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.67599	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.21818	
Prezzo totale						**€ 35.40**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.375.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.375.A
Descrizione	Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALICippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.02710 (0.13%)
m.d'o.	€ 12.31200 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	3.63206	€ 3.63206	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.63206	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	12.312	€ 12.31200	
Totale Risorse Umane						€ 12.31200	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 15.94406**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 2.71049	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 1.86546	
Prezzo totale						**€ 20.52**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.380.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.380.A
Descrizione	Realizzazione invasi in terra tipo Kanber per la raccolta d’acque meteoriche e rifasamento di portata di piena, su versante di pendenza fino al 15% e con impermeabilità dei suoli di circa 7-10 cm/sec, con riserva d’acqua da 5.000 a 25.000 m3/ciascuno e con tirante compreso tra 4-6 m, fuori dell’alveo di fiumi e di torrenti, con sfioratore d’acqua eccedentaria rivestito in calcestruzzo, con superfici di specchio liquido da 5.000 a 25.000 m2 e con tirante compreso tra 4-6 m, per uso plurimo, ai fini antincendio, e per il sostentamento della fauna stanziale e la sosta della fauna migratoria nei periodi di crisi idriche.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIRealizzazione invasi in terra tipo Kanber per la raccolta d’acque meteoriche e rifasamento di portata di piena.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01017 (0.13%)
m.d'o.	€ 4.62000 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1.36291	€ 1.36291	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.36291	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	4.62	€ 4.62000	
Totale Risorse Umane						€ 4.62000	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 5.98291**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.01709	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.70000	
Prezzo totale						**€ 7.70**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.385.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.385.A
Descrizione	Creazione di un punto d’acqua (vasca, serbatoio) della capacità minima di 250 m3 dotato d’opportuno sfioratore e corredato di manufatti per il rifornimento idrico, a servizio di una superficie boschiva minima di 50 ettari in corpo unico.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALICreazione di un punto d’acqua (vasca, serbatoio) della capacità minima di 250 m3.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.43744 (0.13%)
m.d'o.	€ 198.70200 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	58.61735	€ 58.61735	
Totale Prodotti da costruzione						€ 58.61735	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	198.702	€ 198.70200	
Totale Risorse Umane						€ 198.70200	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 257.31935**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 43.74429	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 30.10636	
Prezzo totale						**€ 331.17**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.390.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.390.A
Descrizione	Locali (tettoie chiuse o aperte) in materiali naturali per la conservazione e per la distribuzione differita di foraggi essiccati.
Dettagli	
Unità di misura	mq di base
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALILocali (tettoie chiuse o aperte) in materiali naturali per la conservazione e per la distribuzione differita di foraggi essiccati.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17498 (0.13%)
m.d'o.	€ 79.48200 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	23.44729	€ 23.44729	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.44729	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	79.482	€ 79.48200	
Totale Risorse Umane						€ 79.48200	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 102.92929**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.49798	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.04273	
Prezzo totale						**€ 132.47**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.395.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.395.A
Descrizione	Mangiatoie in materiale naturale per il foraggiamento della fauna stanziale in periodi di avversità climatiche in quota.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIMangiatoie in materiale naturale per il foraggiamento della fauna stanziale.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.06122 (0.13%)
m.d'o.	€ 18.54000 (40.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	17.47398	€ 17.47398	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.47398	0.485
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	18.54	€ 18.54000	
Totale Risorse Umane						€ 18.54000	0.515
Totale Parziale (TP)						**€ 36.01398**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 6.12238	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 4.21364	
Prezzo totale						**€ 46.35**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.400.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.400.A
Descrizione	Recinti di cattura per i controlli zoosanitari.
Dettagli	
Unità di misura	mq di base
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIRecinti di cattura per i controlli zoosanitari.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04374 (0.13%)
m.d'o.	€ 13.24400 (40.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	12.4825	€ 12.48250	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.48250	0.485
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	13.244	€ 13.24400	
Totale Risorse Umane						€ 13.24400	0.515
Totale Parziale (TP)						**€ 25.72650**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.37351	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.01000	
Prezzo totale						**€ 33.11**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.405.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.405.A
Descrizione	Recinti di quarantena.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIRecinti di quarantena.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04374 (0.13%)
m.d'o.	€ 13.24400 (40.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	12.4825	€ 12.48250	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.48250	0.485
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	13.244	€ 13.24400	
Totale Risorse Umane						€ 13.24400	0.515
Totale Parziale (TP)						**€ 25.72650**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.37351	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.01000	
Prezzo totale						**€ 33.11**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.410.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.410.A
Descrizione	Voliere di quarantena con possibilità di ispezione attraverso sistemi di videosorveglianza.
Dettagli	
Unità di misura	mq di base
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIVoliere di quarantena.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.10435 (0.13%)
m.d'o.	€ 31.60000 (40.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	29.78306	€ 29.78306	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.78306	0.485
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	31.6	€ 31.60000	
Totale Risorse Umane						€ 31.60000	0.515
Totale Parziale (TP)						**€ 61.38306**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 10.43512	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 7.18182	
Prezzo totale						**€ 79.00**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.415.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.415.A
Descrizione	Box chiusi in materiali naturali per la cura e la degenza della fauna selvatica.
Dettagli	
Unità di misura	mq di base
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIBox chiusi in materiali naturali per la cura e la degenza della fauna selvatica.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.27919 (0.13%)
m.d'o.	€ 67.63520 (32.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	96.59168	€ 96.59168	
Totale Prodotti da costruzione						€ 96.59168	0.588
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	67.6352	€ 67.63520	
Totale Risorse Umane						€ 67.63520	0.412
Totale Parziale (TP)						**€ 164.22688**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 27.91857	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 19.21455	
Prezzo totale						**€ 211.36**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.420.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.420.A
Descrizione	Nidi artificiali in materiale naturale, in funzione della specie.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALINidi artificiali in materiale naturale, in funzione della specie.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.03388 (0.13%)
m.d'o.	€ 8.20800 (32.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	11.72207	€ 11.72207	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.72207	0.588
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	8.208	€ 8.20800	
Totale Risorse Umane						€ 8.20800	0.412
Totale Parziale (TP)						**€ 19.93007**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 3.38811	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 2.33182	
Prezzo totale						**€ 25.65**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.425.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.425.A
Descrizione	Strutture in materiale naturale per punti di osservazione della fauna selvatica.
Dettagli	
Unità di misura	mq di base
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIStrutture in materiale naturale per punti di osservazione della fauna selvatica.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17499 (0.13%)
m.d'o.	€ 42.39360 (32.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	60.54346	€ 60.54346	
Totale Prodotti da costruzione						€ 60.54346	0.588
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	42.3936	€ 42.39360	
Totale Risorse Umane						€ 42.39360	0.412
Totale Parziale (TP)						**€ 102.93706**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.49930	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 12.04364	
Prezzo totale						**€ 132.48**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.430.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.430.A
Descrizione	Acquisto e messa in opera, su sostegno alto m 4 di targhe indicatrici del divieto di caccia, pascolo e transito.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALITarghe indicatrici del divieto di caccia, pascolo e transito.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00874 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.11840 (32.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	3.02534	€ 3.02534	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.02534	0.588
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	2.1184	€ 2.11840	
Totale Risorse Umane						€ 2.11840	0.412
Totale Parziale (TP)						**€ 5.14374**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.87444	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.60182	
Prezzo totale						**€ 6.62**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.435.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.435.A
Descrizione	Cartellonistica, edicole espositive con tabelloni didattico illustrativi e segnaletica eseguita con materiale legnoso tratto dal bosco.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALICartellonistica, edicole espositive con tabelloni didattico illustrativi e segnaletica.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.04947 (0.13%)
m.d'o.	€ 11.98400 (32.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	17.11468	€ 17.11468	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.11468	0.588
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	11.984	€ 11.98400	
Totale Risorse Umane						€ 11.98400	0.412
Totale Parziale (TP)						**€ 29.09868**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 4.94678	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 3.40455	
Prezzo totale						**€ 37.45**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.440.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.440.A
Descrizione	Chiudenda in pali di castagno bruciati al piede, posti alla distanza di m 3 compresi quelli d’angolo, dell’altezza minima di m 2, con diametro in testa di cm 6-8, conficcati per almeno 60 cm nel terreno, a quattro ordini di filo di ferro zincato o spinato, compreso cancello d’ingresso e scalandrino, in opera.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIChiudenda in pali di castagno bruciati al piede.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01017 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.46400 (32.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	3.51891	€ 3.51891	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.51891	0.588
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	2.464	€ 2.46400	
Totale Risorse Umane						€ 2.46400	0.412
Totale Parziale (TP)						**€ 5.98291**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.01709	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.70000	
Prezzo totale						**€ 7.70**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.441.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.441.A
Descrizione	Operazione di depignamento - Operazione di eliminazione dei coni (strobili) di un esemplare adulto di conifera (o specie affini) completo di attrezzatura e mezzo meccanico necessario, esclusi oneri di smaltimenti dei materiali di risulta.
Dettagli	
Unità di misura	h
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIOperazione di depignamento
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29901 (0.13%)
m.d'o.	€ 89.79000 (39.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	Attrezzature	h	€ 7.55033	1	€ 7.55033	
2	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	1	€ 78.55056	
Totale Attrezzature						€ 86.10089	0.49
3	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	1	€ 30.28000	
4	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1	€ 31.76000	
5	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	1	€ 27.75000	
Totale Risorse Umane						€ 89.79000	0.51
Totale Parziale (TP)						**€ 175.89089**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.90145	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.57923	
Prezzo totale						**€ 226.37**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.442.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.442.A
Descrizione	Intervento fitosanitario su esemplare di Pino infestato: con attacchi parassitari di elevata intensità - Intervento fitosanitario su esemplare arboreo infestato da Processionaria del Pino mediante raccolta dei nidi e relativa distruzione delle porzioni infette, posa in opera di trappole con fitormoni e successiva manutenzione con svuotamento e ricarica, distruzione dei nidi con fucile per le piante di grosse dimensioni: in stazioni con attacchi parassitari di elevata intensità.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIIntervento fitosanitario su esemplare di Pino infestato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.40307 (0.13%)
m.d'o.	€ 66.56800 (21.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.8	€ 62.84045	
2	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	0.8	€ 15.34896	
Totale Attrezzature						€ 78.18941	0.33
3	Trappola con fitormoni per intervento fitosanitario	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.78000	3	€ 92.34000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 92.34000	0.389
4	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.8	€ 20.11200	
5	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.8	€ 24.22400	
6	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.7	€ 22.23200	
Totale Risorse Umane						€ 66.56800	0.281
Totale Parziale (TP)						**€ 237.09741**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 40.30656	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.74040	
Prezzo totale						**€ 305.14**	

Scheda elemento: CAM26_V07.010.442.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.010.442.B
Descrizione	Intervento fitosanitario su esemplare di Pino infestato: con attacchi parassitari di media intensità - Intervento fitosanitario su esemplare arboreo infestao da Processionaria del Pino mediante raccolta dei nidi e relativa distruzione delle porzioni infette, posa in opera di trappole con fitormoni e successiva manutenzione con svuotamento e ricarica, distruzione dei nidi con fucile per le piante di grosse dimensioni: in stazioni con attacchi parassitari di media intensità.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTILAVORI FORESTALIIntervento fitosanitario su esemplare di Pino infestato
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.31930 (0.13%)
m.d'o.	€ 57.85000 (23.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	Attrezzature	h	€ 78.55056	0.7	€ 54.98539	
2	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	Attrezzature	h	€ 19.18620	0.7	€ 13.43034	
Totale Attrezzature						€ 68.41573	0.364
3	Trappola con fitormoni per intervento fitosanitario	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.78000	2	€ 61.56000	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.56000	0.328
4	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.7	€ 17.59800	
5	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.7	€ 21.19600	
6	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.6	€ 19.05600	
Totale Risorse Umane						€ 57.85000	0.308
Totale Parziale (TP)						**€ 187.82573**	
7	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 31.93037	
8	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 21.97561	
Prezzo totale						**€ 241.73**	

Scheda elemento: CAM26_V07.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.020.010.A
Descrizione	Decespugliamento di prato naturale o pascolo con cespugli radi, mediante il taglio.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIMIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLIDecespugliamento di prato naturale o pascolo con cespugli radi.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.26427 (0.13%)
m.d'o.	€ 128.04480 (64.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	27.40975	€ 27.40975	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.40975	0.176
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	128.0448	€ 128.04480	
Totale Risorse Umane						€ 128.04480	0.824
Totale Parziale (TP)						**€ 155.45455**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 26.42727	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 18.18818	
Prezzo totale						**€ 200.07**	

Scheda elemento: CAM26_V07.020.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.020.015.A
Descrizione	Sfalcio a mano di prato naturale o pascolo con cotico chiuso e con erba vecchia, per il suo ringiovanimento e la sua riattivazione, nonché per lo sviluppo delle latenti leguminose.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIMIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLISfalcio a mano di prato naturale o pascolo con cotico chiuso e con erba vecchia.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.37947 (0.13%)
m.d'o.	€ 183.85920 (64.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	39.35759	€ 39.35759	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.35759	0.176
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	183.8592	€ 183.85920	
Totale Risorse Umane						€ 183.85920	0.824
Totale Parziale (TP)						**€ 223.21679**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 37.94685	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 26.11636	
Prezzo totale						**€ 287.28**	

Scheda elemento: CAM26_V07.020.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.020.020.A
Descrizione	Strigliatura-demuschiatura di prato naturale o di pascolo, consistente in quattro passate eseguite in senso contrario ed ortogonale fra di loro mediante l'impiego di erpice trainato da trattrice.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIMIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLIStrigliatura-demuschiatura di prato naturale o di pascolo.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29138 (0.13%)
m.d'o.	€ 141.17760 (64.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	30.221	€ 30.22100	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.22100	0.176
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	141.1776	€ 141.17760	
Totale Risorse Umane						€ 141.17760	0.824
Totale Parziale (TP)						**€ 171.39860**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.13776	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.05364	
Prezzo totale						**€ 220.59**	

Scheda elemento: CAM26_V07.020.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.020.025.A
Descrizione	Rastrellatura di prato naturale o pascolo già erpicato per la raccolta del muschio e sua successiva distruzione mediante abbruciamento.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIMIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLIRastrellatura di prato naturale o pascolo già erpicato per la raccolta del muschio.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.14230 (0.13%)
m.d'o.	€ 68.94720 (64.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	14.75909	€ 14.75909	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.75909	0.176
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	68.9472	€ 68.94720	
Totale Risorse Umane						€ 68.94720	0.824
Totale Parziale (TP)						**€ 83.70629**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 14.23007	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 9.79364	
Prezzo totale						**€ 107.73**	

Scheda elemento: CAM26_V07.020.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.020.030.A
Descrizione	Concimazione minerale di fondo di prato naturale o pascolo con l'impiego di q.li 8 di scorie Thomas e perfosfato minerale.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIMIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLIConcimazione minerale di fondo di prato naturale o pascolo.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.36862 (0.13%)
m.d'o.	€ 178.60480 (64.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	38.23281	€ 38.23281	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.23281	0.176
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	178.6048	€ 178.60480	
Totale Risorse Umane						€ 178.60480	0.824
Totale Parziale (TP)						**€ 216.83761**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 36.86239	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 25.37000	
Prezzo totale						**€ 279.07**	

Scheda elemento: CAM26_V07.020.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.020.035.A
Descrizione	Trasemina, su prato naturale degradato (per il risanamento delle ferite, il rivestimento delle radure e la formazione, in genere, del cotico erboso mancante) di idonei miscugli di semi di foraggere, compreso il costo del seme, per ha ragguagliato (superficie effettivamente seminata).
Dettagli	
Unità di misura	ha ragguagl
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIMIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLITrasemina di idonei miscugli di semi di foraggere.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33881 (0.13%)
m.d'o.	€ 164.16000 (64.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	35.1407	€ 35.14070	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.14070	0.176
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	164.16	€ 164.16000	
Totale Risorse Umane						€ 164.16000	0.824
Totale Parziale (TP)						**€ 199.30070**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 33.88112	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.31818	
Prezzo totale						**€ 256.50**	

Scheda elemento: CAM26_V07.020.040.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.020.040.A
Descrizione	Apertura di fosse di livelle delle sezioni non inferiore a m² 0,10, tracciate alla distanza di m 25 tra fossa e fossa, con pendenza di fondo dell'1,50% e piccola sopraelevazione a valle.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIMIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLIApertura di fosse.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00089 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.42880 (64.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.09179	€ 0.09179	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.09179	0.176
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.4288	€ 0.42880	
Totale Risorse Umane						€ 0.42880	0.824
Totale Parziale (TP)						**€ 0.52059**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.08850	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.06091	
Prezzo totale						**€ 0.67**	

Scheda elemento: CAM26_V07.020.045.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.020.045.A
Descrizione	Impianto di nuovi pascoli (decespugliamento, aratura, concimazione, semina e recinzione).
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIMIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLIImpianto di nuovi pascoli.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 5.55390 (0.13%)
m.d'o.	€ 2690.96320 (64.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	576.03758	€ 576.03758	
Totale Prodotti da costruzione						€ 576.03758	0.176
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	2690.9632	€ 2690.96320	
Totale Risorse Umane						€ 2690.96320	0.824
Totale Parziale (TP)						**€ 3267.00078**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 555.39013	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 382.23909	
Prezzo totale						**€ 4204.63**	

Scheda elemento: CAM26_V07.020.050.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.020.050.A
Descrizione	Impianto di prato artificiale monofita e polifita, con aratura di fondo alla profondità media di cm 40 e le lavorazioni superficiali necessarie, nonché l'acquisto, il trasporto e la semina a mano del miscuglio in ragione di Kg 50/ha. Per superfici fino a 2.500mq.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIMIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLIImpianto di prato artificiale monofita e polifita.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00373 (0.13%)
m.d'o.	€ 1.80480 (64.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.38635	€ 0.38635	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.38635	0.176
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1.8048	€ 1.80480	
Totale Risorse Umane						€ 1.80480	0.824
Totale Parziale (TP)						**€ 2.19115**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.37250	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.25637	
Prezzo totale						**€ 2.82**	

Scheda elemento: CAM26_V07.020.055.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.020.055.A
Descrizione	Concimazione di fondo con scorie Thomas o perfosfato minerale (q 8), sali potassici (q 2) ed eventuale calcitazione (minimo q 4), per prati come al codice V07.020.050.a.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIMIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLIConcimazione di fondo.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.39980 (0.13%)
m.d'o.	€ 193.70880 (64.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	41.46603	€ 41.46603	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.46603	0.176
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	193.7088	€ 193.70880	
Totale Risorse Umane						€ 193.70880	0.824
Totale Parziale (TP)						**€ 235.17483**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 39.97972	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 27.51546	
Prezzo totale						**€ 302.67**	

Scheda elemento: CAM26_V07.020.060.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.020.060.A
Descrizione	Chiudenda in pali di castagno bruciati al piede, posti alla distanza di m 3 compresi quelli d’angolo, dell’altezza minima di m 2, con diametro in testa di cm 6-8, conficcati per almeno 60 cm nel terreno, a quattro ordini di filo di ferro zincato o spinato, compreso cancello d’ingresso e scalandrino, in opera.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIMIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLIChiudenda in pali di castagno bruciati al piede.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01017 (0.13%)
m.d'o.	€ 4.92800 (64.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1.05491	€ 1.05491	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.05491	0.176
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	4.928	€ 4.92800	
Totale Risorse Umane						€ 4.92800	0.824
Totale Parziale (TP)						**€ 5.98291**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.01709	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.70000	
Prezzo totale						**€ 7.70**	

Scheda elemento: CAM26_V07.030.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.030.010.A
Descrizione	Ripulitura di terreno con pendenza <20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con trattrice di media potenza e trincia stocchi o trincia forestale. Terreno mediamente infestato.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIIMBOSCHIMENTI (Operazioni preliminari)Ripulitura di terreno con pendenza <20% infestato da cespugliame.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.48789 (0.13%)
m.d'o.	€ 236.39040 (64.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	50.60261	€ 50.60261	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.60261	0.176
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	236.3904	€ 236.39040	
Totale Risorse Umane						€ 236.39040	0.824
Totale Parziale (TP)						**€ 286.99301**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 48.78881	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 33.57818	
Prezzo totale						**€ 369.36**	

Scheda elemento: CAM26_V07.030.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.030.010.B
Descrizione	Ripulitura di terreno con pendenza <20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con trattrice di media potenza e trincia stocchi o trincia forestale. Terreno fortemente infestato.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIIMBOSCHIMENTI (Operazioni preliminari)Ripulitura di terreno con pendenza <20% infestato da cespugliame.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.73183 (0.13%)
m.d'o.	€ 354.58560 (64.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	75.90391	€ 75.90391	
Totale Prodotti da costruzione						€ 75.90391	0.176
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	354.5856	€ 354.58560	
Totale Risorse Umane						€ 354.58560	0.824
Totale Parziale (TP)						**€ 430.48951**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 73.18322	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 50.36727	
Prezzo totale						**€ 554.04**	

Scheda elemento: CAM26_V07.030.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.030.015.A
Descrizione	Ripulitura di terreno con pendenza >20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con l’ausilio di decespugliatore meccanico a spalla compresi l'allontamento del materiale di risulta. Terreno mediamente infestato.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIIMBOSCHIMENTI (Operazioni preliminari)Ripulitura di terreno con pendenza >20% infestato da cespugliame.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.01643 (0.13%)
m.d'o.	€ 492.48000 (64.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	105.42209	€ 105.42209	
Totale Prodotti da costruzione						€ 105.42209	0.176
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	492.48	€ 492.48000	
Totale Risorse Umane						€ 492.48000	0.824
Totale Parziale (TP)						**€ 597.90209**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 101.64336	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 69.95455	
Prezzo totale						**€ 769.50**	

Scheda elemento: CAM26_V07.030.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.030.015.B
Descrizione	Ripulitura di terreno con pendenza >20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con l’ausilio di decespugliatore meccanico a spalla compresi l'allontamento del materiale di risulta. Terreno fortemente infestato.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIIMBOSCHIMENTI (Operazioni preliminari)Ripulitura di terreno con pendenza >20% infestato da cespugliame.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.82958 (0.13%)
m.d'o.	€ 886.46400 (64.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	189.75978	€ 189.75978	
Totale Prodotti da costruzione						€ 189.75978	0.176
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	886.464	€ 886.46400	
Totale Risorse Umane						€ 886.46400	0.824
Totale Parziale (TP)						**€ 1076.22378**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 182.95804	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 125.91818	
Prezzo totale						**€ 1385.10**	

Scheda elemento: CAM26_V07.030.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.030.020.A
Descrizione	Spietramento in terreni pietrosi con asportazione ed accatastamento del materiale in cumuli misurabili.
Dettagli	
Unità di misura	mc
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIIMBOSCHIMENTI (Operazioni preliminari)Spietramento in terreni pietrosi.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.01152 (0.13%)
m.d'o.	€ 5.58080 (64.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1.19464	€ 1.19464	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.19464	0.176
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	5.5808	€ 5.58080	
Totale Risorse Umane						€ 5.58080	0.824
Totale Parziale (TP)						**€ 6.77544**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 1.15182	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.79273	
Prezzo totale						**€ 8.72**	

Scheda elemento: CAM26_V07.030.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.030.025.A
Descrizione	Profilo pedologico eseguito mediante l’apertura di una buca di dimensioni idonee.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIIMBOSCHIMENTI (Operazioni preliminari)Profilo pedologico.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.47434 (0.13%)
m.d'o.	€ 229.82400 (64.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	49.19698	€ 49.19698	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.19698	0.176
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	229.824	€ 229.82400	
Totale Risorse Umane						€ 229.82400	0.824
Totale Parziale (TP)						**€ 279.02098**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 47.43357	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 32.64546	
Prezzo totale						**€ 359.10**	

Scheda elemento: CAM26_V07.030.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.030.030.A
Descrizione	Analisi chimico-fisica del terreno.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIIMBOSCHIMENTI (Operazioni preliminari)Analisi chimico-fisica del terreno.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.24394 (0.13%)
m.d'o.	€ 118.19520 (64.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	25.3013	€ 25.30130	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.30130	0.176
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	118.1952	€ 118.19520	
Totale Risorse Umane						€ 118.19520	0.824
Totale Parziale (TP)						**€ 143.49650**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 24.39441	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 16.78909	
Prezzo totale						**€ 184.68**	

Scheda elemento: CAM26_V07.040.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.040.010.A
Descrizione	Livellamento del terreno eseguito con trattrice su volumi limitati fino 30-40 cm.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIOPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENOLivellamento del terreno.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.33881 (0.13%)
m.d'o.	€ 164.16000 (64.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	35.1407	€ 35.14070	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.14070	0.176
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	164.16	€ 164.16000	
Totale Risorse Umane						€ 164.16000	0.824
Totale Parziale (TP)						**€ 199.30070**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 33.88112	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 23.31818	
Prezzo totale						**€ 256.50**	

Scheda elemento: CAM26_V07.040.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.040.015.A
Descrizione	Scarificatura o rippatura eseguita con trattrice ad una profondità non inferiore agli 80 cm.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIOPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENOScarificatura o rippatura.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.52855 (0.13%)
m.d'o.	€ 256.08960 (64.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	54.81949	€ 54.81949	
Totale Prodotti da costruzione						€ 54.81949	0.176
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	256.0896	€ 256.08960	
Totale Risorse Umane						€ 256.08960	0.824
Totale Parziale (TP)						**€ 310.90909**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 52.85455	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 36.37636	
Prezzo totale						**€ 400.14**	

Scheda elemento: CAM26_V07.040.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.040.020.A
Descrizione	Concimazione di fondo con letame, compreso l’acquisto del letame maturo, il carico e la distribuzione meccanica con spandiletame.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIOPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENOConcimazione di fondo con letame.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.60986 (0.13%)
m.d'o.	€ 295.48800 (64.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	63.2533	€ 63.25330	
Totale Prodotti da costruzione						€ 63.25330	0.176
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	295.488	€ 295.48800	
Totale Risorse Umane						€ 295.48800	0.824
Totale Parziale (TP)						**€ 358.74130**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 60.98602	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 41.97273	
Prezzo totale						**€ 461.70**	

Scheda elemento: CAM26_V07.040.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.040.025.A
Descrizione	Concimazione di fondo organo-minerale incluso trasporto e distribuzione in campo (3 ql x ha).
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIOPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENOConcimazione di fondo organo-minerale.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.32526 (0.13%)
m.d'o.	€ 157.59360 (64.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	33.73508	€ 33.73508	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.73508	0.176
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	157.5936	€ 157.59360	
Totale Risorse Umane						€ 157.59360	0.824
Totale Parziale (TP)						**€ 191.32868**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 32.52588	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 22.38546	
Prezzo totale						**€ 246.24**	

Scheda elemento: CAM26_V07.040.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.040.030.A
Descrizione	Lavorazione meccanica del terreno mediante scasso andante alla profondità non inferiore di cm 80. Su terreni sciolti.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIOPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENOLavorazione meccanica del terreno.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.79959 (0.13%)
m.d'o.	€ 387.41760 (64.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	82.93205	€ 82.93205	
Totale Prodotti da costruzione						€ 82.93205	0.176
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	387.4176	€ 387.41760	
Totale Risorse Umane						€ 387.41760	0.824
Totale Parziale (TP)						**€ 470.34965**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 79.95944	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 55.03091	
Prezzo totale						**€ 605.34**	

Scheda elemento: CAM26_V07.040.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.040.030.B
Descrizione	Lavorazione meccanica del terreno mediante scasso andante alla profondità non inferiore di cm 80. Su terreni forti.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIOPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENOLavorazione meccanica del terreno.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.01643 (0.13%)
m.d'o.	€ 492.48000 (64.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	105.42209	€ 105.42209	
Totale Prodotti da costruzione						€ 105.42209	0.176
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	492.48	€ 492.48000	
Totale Risorse Umane						€ 492.48000	0.824
Totale Parziale (TP)						**€ 597.90209**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 101.64336	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 69.95455	
Prezzo totale						**€ 769.50**	

Scheda elemento: CAM26_V07.040.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.040.035.A
Descrizione	Amminutamento superficiale mediante frangizollatura o fresatura.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIOPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENOAmminutamento superficiale.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25750 (0.13%)
m.d'o.	€ 124.76160 (64.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	26.70693	€ 26.70693	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.70693	0.176
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	124.7616	€ 124.76160	
Totale Risorse Umane						€ 124.76160	0.824
Totale Parziale (TP)						**€ 151.46853**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.74965	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.72182	
Prezzo totale						**€ 194.94**	

Scheda elemento: CAM26_V07.050.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.050.010.A
Descrizione	Squadro e picchettamento per impianti da arboricoltura da legno con piante radicate.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIOPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORASquadro e picchettamento per impianti da arboricoltura da legno.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.29815 (0.13%)
m.d'o.	€ 144.46080 (64.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	30.92382	€ 30.92382	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.92382	0.176
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	144.4608	€ 144.46080	
Totale Risorse Umane						€ 144.46080	0.824
Totale Parziale (TP)						**€ 175.38462**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 29.81539	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 20.52000	
Prezzo totale						**€ 225.72**	

Scheda elemento: CAM26_V07.050.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.050.015.A
Descrizione	Apertura di buche, per impianti da arboricoltura da legno con piante, di dimensione adeguate. A mano su terreni non lavorati.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIOPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORAApertura di buche.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00203 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.98560 (64.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.21098	€ 0.21098	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.21098	0.176
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.9856	€ 0.98560	
Totale Risorse Umane						€ 0.98560	0.824
Totale Parziale (TP)						**€ 1.19658**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.20342	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.14000	
Prezzo totale						**€ 1.54**	

Scheda elemento: CAM26_V07.050.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.050.015.B
Descrizione	Apertura di buche, per impianti da arboricoltura da legno con piante, di dimensione adeguate. A mano su terreni precedentemente lavorati.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIOPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORAApertura di buche.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00108 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.52480 (64.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.11234	€ 0.11234	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.11234	0.176
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.5248	€ 0.52480	
Totale Risorse Umane						€ 0.52480	0.824
Totale Parziale (TP)						**€ 0.63714**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.10831	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.07455	
Prezzo totale						**€ 0.82**	

Scheda elemento: CAM26_V07.050.015.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.050.015.C
Descrizione	Apertura di buche, per impianti da arboricoltura da legno con piante, di dimensione adeguate. Con trivella meccanica.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIOPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORAApertura di buche.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00082 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.39680 (64.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.08494	€ 0.08494	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.08494	0.176
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.3968	€ 0.39680	
Totale Risorse Umane						€ 0.39680	0.824
Totale Parziale (TP)						**€ 0.48174**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.08190	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.05636	
Prezzo totale						**€ 0.62**	

Scheda elemento: CAM26_V07.050.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.050.020.A
Descrizione	Trasporto e messa a dimora di piante per impianti da arboricoltura da legno e imboschimenti compreso trasporto e posa in opera del palo tutore. A radice nuda.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIOPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORATrasporto e messa a dimora di piante per impianti da arboricoltura da legno e imboschimenti.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00162 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.78720 (64.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.16851	€ 0.16851	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.16851	0.176
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.7872	€ 0.78720	
Totale Risorse Umane						€ 0.78720	0.824
Totale Parziale (TP)						**€ 0.95571**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.16247	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.11182	
Prezzo totale						**€ 1.23**	

Scheda elemento: CAM26_V07.050.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.050.020.B
Descrizione	Trasporto e messa a dimora di piante per impianti da arboricoltura da legno e imboschimenti compreso trasporto e posa in opera del palo tutore. In fitocella.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIOPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORATrasporto e messa a dimora di piante per impianti da arboricoltura da legno e imboschimenti.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00203 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.98560 (64.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.21098	€ 0.21098	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.21098	0.176
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.9856	€ 0.98560	
Totale Risorse Umane						€ 0.98560	0.824
Totale Parziale (TP)						**€ 1.19658**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.20342	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.14000	
Prezzo totale						**€ 1.54**	

Scheda elemento: CAM26_V07.050.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.050.025.A
Descrizione	Trasporto e messa a dimora di piantine o talee per impianti per biomassa compreso eventuale picchettamento, tracciamento dei filari, rincalzatura ed ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIOPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORATrasporto e messa a dimora di piantine o talee per impianti per biomassa.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.08420 (0.13%)
m.d'o.	€ 525.31200 (64.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	112.45024	€ 112.45024	
Totale Prodotti da costruzione						€ 112.45024	0.176
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	525.312	€ 525.31200	
Totale Risorse Umane						€ 525.31200	0.824
Totale Parziale (TP)						**€ 637.76224**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 108.41958	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 74.61818	
Prezzo totale						**€ 820.80**	

Scheda elemento: CAM26_V07.060.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.060.010.A
Descrizione	Acquisto piante di due anni. Conifere in fitocella.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIACQUISTO DELLE PIANTE E TALEEAcquisto piante di due anni.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00136 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.16480 (16.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.63551	€ 0.63551	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.63551	0.794
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.1648	€ 0.16480	
Totale Risorse Umane						€ 0.16480	0.206
Totale Parziale (TP)						**€ 0.80031**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.13605	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.09364	
Prezzo totale						**€ 1.03**	

Scheda elemento: CAM26_V07.060.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.060.010.B
Descrizione	Acquisto piante di due anni. Conifere a radice nuda.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIACQUISTO DELLE PIANTE E TALEEAcquisto piante di due anni.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00108 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.13120 (16.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.50594	€ 0.50594	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.50594	0.794
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.1312	€ 0.13120	
Totale Risorse Umane						€ 0.13120	0.206
Totale Parziale (TP)						**€ 0.63714**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.10831	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.07455	
Prezzo totale						**€ 0.82**	

Scheda elemento: CAM26_V07.060.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.060.010.C
Descrizione	Acquisto piante di due anni. Latifoglie a radice nuda.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIACQUISTO DELLE PIANTE E TALEEAcquisto piante di due anni.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00136 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.16480 (16.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.63551	€ 0.63551	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.63551	0.794
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.1648	€ 0.16480	
Totale Risorse Umane						€ 0.16480	0.206
Totale Parziale (TP)						**€ 0.80031**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.13605	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.09364	
Prezzo totale						**€ 1.03**	

Scheda elemento: CAM26_V07.060.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.060.010.D
Descrizione	Acquisto piante di due anni. Latifoglie in fitocella.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIACQUISTO DELLE PIANTE E TALEEAcquisto piante di due anni.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00203 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.24640 (16.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.95018	€ 0.95018	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.95018	0.794
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.2464	€ 0.24640	
Totale Risorse Umane						€ 0.24640	0.206
Totale Parziale (TP)						**€ 1.19658**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.20342	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.14000	
Prezzo totale						**€ 1.54**	

Scheda elemento: CAM26_V07.060.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.060.015.A
Descrizione	Acquisto pioppelle di due anni. Con circonf. di 12-14 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIACQUISTO DELLE PIANTE E TALEEAcquisto pioppelle di due anni.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00407 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.49280 (16.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1.90036	€ 1.90036	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.90036	0.794
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.4928	€ 0.49280	
Totale Risorse Umane						€ 0.49280	0.206
Totale Parziale (TP)						**€ 2.39316**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.40684	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.28000	
Prezzo totale						**€ 3.08**	

Scheda elemento: CAM26_V07.060.015.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.060.015.B
Descrizione	Acquisto pioppelle di due anni. Con circonf. di 14,01-17 cm.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIACQUISTO DELLE PIANTE E TALEEAcquisto pioppelle di due anni.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00542 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.65600 (16.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	2.5297	€ 2.52970	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.52970	0.794
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.656	€ 0.65600	
Totale Risorse Umane						€ 0.65600	0.206
Totale Parziale (TP)						**€ 3.18570**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.54157	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.37273	
Prezzo totale						**€ 4.10**	

Scheda elemento: CAM26_V07.060.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.060.020.A
Descrizione	Acquisto talee di specie idonee per impianti per biomassa.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIACQUISTO DELLE PIANTE E TALEEAcquisto talee di specie idonee per impianti per biomassa.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00054 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.06560 (16.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.25297	€ 0.25297	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.25297	0.794
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.0656	€ 0.06560	
Totale Risorse Umane						€ 0.06560	0.206
Totale Parziale (TP)						**€ 0.31857**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.05416	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.03727	
Prezzo totale						**€ 0.41**	

Scheda elemento: CAM26_V07.070.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.070.010.A
Descrizione	Protezione individuale per impianti da arboricoltura da legno (shelter o manicotto di rete) e oneri accessori.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIPROTEZIONI INDIVIDUALI E PACCIAMATURAProtezione individuale per impianti da arboricoltura da legno.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00203 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.24640 (16.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.95018	€ 0.95018	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.95018	0.794
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.2464	€ 0.24640	
Totale Risorse Umane						€ 0.24640	0.206
Totale Parziale (TP)						**€ 1.19658**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.20342	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.14000	
Prezzo totale						**€ 1.54**	

Scheda elemento: CAM26_V07.070.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.070.015.A
Descrizione	Acquisto palo tutore di altezza non inferiore ai m 3 per il sostegno piantina.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIPROTEZIONI INDIVIDUALI E PACCIAMATURAPalo tutore per il sostegno piantina.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00407 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.49280 (16.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1.90036	€ 1.90036	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.90036	0.794
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.4928	€ 0.49280	
Totale Risorse Umane						€ 0.49280	0.206
Totale Parziale (TP)						**€ 2.39316**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.40684	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.28000	
Prezzo totale						**€ 3.08**	

Scheda elemento: CAM26_V07.070.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.070.020.A
Descrizione	Acquisto palo tutore di altezza non inferiore ai m 2 per il sostegno piantina.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIPROTEZIONI INDIVIDUALI E PACCIAMATURAPalo tutore per il sostegno piantina.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00271 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.32800 (16.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	1.26485	€ 1.26485	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.26485	0.794
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.328	€ 0.32800	
Totale Risorse Umane						€ 0.32800	0.206
Totale Parziale (TP)						**€ 1.59285**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.27078	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.18636	
Prezzo totale						**€ 2.05**	

Scheda elemento: CAM26_V07.070.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.070.025.A
Descrizione	Acquisto e posa con trattrice di telo pacciamante plastico dello spessore di 0,08-0,1 cm e largo 100-150 cm.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIPROTEZIONI INDIVIDUALI E PACCIAMATURATelo pacciamante plastico.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00041 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.04960 (16.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.19127	€ 0.19127	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.19127	0.794
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.0496	€ 0.04960	
Totale Risorse Umane						€ 0.04960	0.206
Totale Parziale (TP)						**€ 0.24087**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.04095	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.02818	
Prezzo totale						**€ 0.31**	

Scheda elemento: CAM26_V07.070.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.070.030.A
Descrizione	Acquisto e posa di quadrati pacciamanti plastici della dimensione di 50x50 cm.
Dettagli	
Unità di misura	m
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTIPROTEZIONI INDIVIDUALI E PACCIAMATURAQuadrati pacciamanti plastici.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00041 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.04960 (16.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.19127	€ 0.19127	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.19127	0.794
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.0496	€ 0.04960	
Totale Risorse Umane						€ 0.04960	0.206
Totale Parziale (TP)						**€ 0.24087**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.04095	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.02818	
Prezzo totale						**€ 0.31**	

Scheda elemento: CAM26_V07.080.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.080.010.A
Descrizione	Lavorazione del terreno mediante fresatura o erpicatura.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTICURE COLTURALI I e II ANNOLavorazione del terreno mediante fresatura o erpicatura.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25750 (0.13%)
m.d'o.	€ 116.96400 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	34.50453	€ 34.50453	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.50453	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	116.964	€ 116.96400	
Totale Risorse Umane						€ 116.96400	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 151.46853**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.74965	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.72182	
Prezzo totale						**€ 194.94**	

Scheda elemento: CAM26_V07.080.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.080.015.A
Descrizione	Potatura di formazione.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTICURE COLTURALI I e II ANNOPotatura di formazione.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00118 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.53400 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.15753	€ 0.15753	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.15753	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.534	€ 0.53400	
Totale Risorse Umane						€ 0.53400	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 0.69153**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.11756	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.08091	
Prezzo totale						**€ 0.89**	

Scheda elemento: CAM26_V07.080.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.080.020.A
Descrizione	Sostituzione fallanze (fornitura e messa a dimora).
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTICURE COLTURALI I e II ANNOSostituzione fallanze (fornitura e messa a dimora).
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00542 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.46000 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.7257	€ 0.72570	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.72570	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	2.46	€ 2.46000	
Totale Risorse Umane						€ 2.46000	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 3.18570**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.54157	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.37273	
Prezzo totale						**€ 4.10**	

Scheda elemento: CAM26_V07.080.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.080.025.A
Descrizione	Concimazioni localizzate.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTICURE COLTURALI I e II ANNOConcimazioni localizzate.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00034 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.15600 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.04602	€ 0.04602	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.04602	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.156	€ 0.15600	
Totale Risorse Umane						€ 0.15600	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 0.20202**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.03434	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.02364	
Prezzo totale						**€ 0.26**	

Scheda elemento: CAM26_V07.080.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.080.030.A
Descrizione	Trattamenti antipassitari.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTICURE COLTURALI I e II ANNOTrattamenti antipassitari.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00037 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.16800 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.04956	€ 0.04956	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.04956	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.168	€ 0.16800	
Totale Risorse Umane						€ 0.16800	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 0.21756**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.03699	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.02546	
Prezzo totale						**€ 0.28**	

Scheda elemento: CAM26_V07.080.035.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.080.035.A
Descrizione	Irrigazioni di soccorso.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTICURE COLTURALI I e II ANNOIrrigazioni di soccorso.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00044 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.19800 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.05841	€ 0.05841	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.05841	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.198	€ 0.19800	
Totale Risorse Umane						€ 0.19800	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 0.25641**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.04359	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.03000	
Prezzo totale						**€ 0.33**	

Scheda elemento: CAM26_V07.090.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.090.010.A
Descrizione	Lavorazione del terreno mediante fresatura o erpicatura.
Dettagli	
Unità di misura	ha
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTICURE COLTURALI III, IV e V ANNOLavorazione del terreno mediante fresatura o erpicatura.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.25750 (0.13%)
m.d'o.	€ 116.96400 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	34.50453	€ 34.50453	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.50453	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	116.964	€ 116.96400	
Totale Risorse Umane						€ 116.96400	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 151.46853**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 25.74965	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 17.72182	
Prezzo totale						**€ 194.94**	

Scheda elemento: CAM26_V07.090.015.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.090.015.A
Descrizione	Potatura di allevamento.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTICURE COLTURALI III, IV e V ANNOPotatura di allevamento.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00198 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.90000 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.2655	€ 0.26550	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.26550	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.9	€ 0.90000	
Totale Risorse Umane						€ 0.90000	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 1.16550**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.19814	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.13636	
Prezzo totale						**€ 1.50**	

Scheda elemento: CAM26_V07.090.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.090.020.A
Descrizione	Concimazioni localizzate.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTICURE COLTURALI III, IV e V ANNOConcimazioni localizzate.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00052 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.23400 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.06903	€ 0.06903	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.06903	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.234	€ 0.23400	
Totale Risorse Umane						€ 0.23400	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 0.30303**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.05152	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.03546	
Prezzo totale						**€ 0.39**	

Scheda elemento: CAM26_V07.090.025.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.090.025.A
Descrizione	Trattamenti antipassitari.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTICURE COLTURALI III, IV e V ANNOTrattamenti antipassitari.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00054 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.24600 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.07257	€ 0.07257	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.07257	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.246	€ 0.24600	
Totale Risorse Umane						€ 0.24600	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 0.31857**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.05416	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.03727	
Prezzo totale						**€ 0.41**	

Scheda elemento: CAM26_V07.090.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V07.090.030.A
Descrizione	Irrigazioni di soccorso.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTICURE COLTURALI III, IV e V ANNOIrrigazioni di soccorso.
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00044 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.19800 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.05841	€ 0.05841	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.05841	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.198	€ 0.19800	
Totale Risorse Umane						€ 0.19800	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 0.25641**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.04359	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.03000	
Prezzo totale						**€ 0.33**	

Scheda elemento: CAM26_V08.010.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V08.010.010.A
Descrizione	Taglio di tappeto erboso ad uso sportivo con tosaerba triplex (triple elicoidali) a cilindri a lama elicoidale e rulli anteriori , con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Interventi settimanali (30 - 50 tagli all'anno): prezzo per interventi singoli
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDETAPPETI ERBOSITaglio di tappeto erboso, rigenerazione di tappeti erbosi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00046 (0.13%)
m.d'o.	€ 0.21000 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.06195	€ 0.06195	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.06195	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	0.21	€ 0.21000	
Totale Risorse Umane						€ 0.21000	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 0.27195**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.04623	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.03182	
Prezzo totale						**€ 0.35**	

Scheda elemento: CAM26_V08.010.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V08.010.010.B
Descrizione	Rigenerazione dei tappeti erbosi ad uso sportivo (campi da calcio e simili) con mezzi meccanici. Operazione consistente in diserbo selettivo, coring 500 f./mq (se fondo in sabbia pura) o verticut doppia incrociata (se fondo misto sabbia/terra), scalping con asportazione feltro, semina meccanica con miscuglio idoneo, topdressing 10 litri/mq. con mix 80% sabbia silicea cert. USGA e 20% torba cert. USGA, livellamento con rete "Keystone", concimazione con "starter".
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDETAPPETI ERBOSITaglio di tappeto erboso, rigenerazione di tappeti erbosi
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00310 (0.13%)
m.d'o.	€ 1.41000 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.41595	€ 0.41595	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.41595	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1.41	€ 1.41000	
Totale Risorse Umane						€ 1.41000	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 1.82595**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.31041	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.21364	
Prezzo totale						**€ 2.35**	

Scheda elemento: CAM26_V08.020.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V08.020.010.A
Descrizione	Potatura straordinaria di esemplari arborei decidui per il recupero della staticità attraverso operazioni di alleggerimento e riequilibrio della chioma, per alberature in uno stato di scarsa o totale assenza di manutentiva (per interventi di potature ordinarie annuali non eseguite). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 m a 23 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDEALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioniPotatura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.89850 (0.13%)
m.d'o.	€ 408.13200 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	120.39947	€ 120.39947	
Totale Prodotti da costruzione						€ 120.39947	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	408.132	€ 408.13200	
Totale Risorse Umane						€ 408.13200	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 528.53147**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 89.85035	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 61.83818	
Prezzo totale						**€ 680.22**	

Scheda elemento: CAM26_V08.020.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V08.020.010.B
Descrizione	Potatura straordinaria di esemplari arborei decidui per il recupero della staticità attraverso operazioni di alleggerimento e riequilibrio della chioma, per alberature in uno stato di scarsa o totale assenza di manutentiva (per interventi di potature ordinarie annuali non eseguite). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 23 m a 30 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDEALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioniPotatura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.35420 (0.13%)
m.d'o.	€ 615.12600 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	181.46297	€ 181.46297	
Totale Prodotti da costruzione						€ 181.46297	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	615.126	€ 615.12600	
Totale Risorse Umane						€ 615.12600	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 796.58897**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 135.42012	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 93.20091	
Prezzo totale						**€ 1025.21**	

Scheda elemento: CAM26_V08.020.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V08.020.010.C
Descrizione	Potatura straordinaria di latifoglie sempreverdi per il recupero della staticità attraverso operazioni di alleggerimento e riequilibrio della chioma, per alberature in uno stato di scarsa o totale assenza di manutentiva (per interventi di potature ordinarie annuali non eseguite). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 m a 23 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDEALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioniPotatura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.42945 (0.13%)
m.d'o.	€ 649.30800 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	191.5467	€ 191.54670	
Totale Prodotti da costruzione						€ 191.54670	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	649.308	€ 649.30800	
Totale Risorse Umane						€ 649.30800	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 840.85470**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 142.94530	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 98.38000	
Prezzo totale						**€ 1082.18**	

Scheda elemento: CAM26_V08.020.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V08.020.010.D
Descrizione	Potatura straordinaria di latifoglie sempreverdi per il recupero della staticità attraverso operazioni di alleggerimento e riequilibrio della chioma, per alberature in uno stato di scarsa o totale assenza di manutentiva (per interventi di potature ordinarie annuali non eseguite). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 23 m a 30 m
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDEALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioniPotatura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.82870 (0.13%)
m.d'o.	€ 830.65800 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	245.04519	€ 245.04519	
Totale Prodotti da costruzione						€ 245.04519	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	830.658	€ 830.65800	
Totale Risorse Umane						€ 830.65800	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 1075.70319**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 182.86954	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 125.85727	
Prezzo totale						**€ 1384.43**	

Scheda elemento: CAM26_V08.020.010.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V08.020.010.E
Descrizione	Potatura di esemplari arborei "monumentali" di pregio in parchi e giardini storici, alberi inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. Intervento di potatura secondo il criterio del massimo rispetto per l'architettura della chioma e portamento caratteristico dell'albero e che miri a mantenere nel tempo una distribuzione uniforme del fogliame lungo le branche di grandi dimensioni e nella parte inferiore della chioma, attraverso l'eliminazione per lo più di rami di piccolo diametro. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 a 23 m.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDEALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioniPotatura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 3.21182 (0.13%)
m.d'o.	€ 1458.92400 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	430.38447	€ 430.38447	
Totale Prodotti da costruzione						€ 430.38447	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1458.924	€ 1458.92400	
Totale Risorse Umane						€ 1458.92400	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 1889.30847**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 321.18244	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 221.04909	
Prezzo totale						**€ 2431.54**	

Scheda elemento: CAM26_V08.020.010.F

Anagrafica	
Codice	CAM26_V08.020.010.F
Descrizione	Potatura di esemplari arborei "monumentali" di pregio in parchi e giardini storici, alberi inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. Intervento di potatura secondo il criterio del massimo rispetto per l'architettura della chioma e portamento caratteristico dell'albero e che miri a mantenere nel tempo una distribuzione uniforme del fogliame lungo le branche di grandi dimensioni e nella parte inferiore della chioma, attraverso l'eliminazione per lo più di rami di piccolo diametro. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 23 a 30 m.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDEALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioniPotatura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 4.50455 (0.13%)
m.d'o.	€ 2046.12600 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	603.60982	€ 603.60982	
Totale Prodotti da costruzione						€ 603.60982	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	2046.126	€ 2046.12600	
Totale Risorse Umane						€ 2046.12600	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 2649.73582**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 450.45509	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 310.01909	
Prezzo totale						**€ 3410.21**	

Scheda elemento: CAM26_V08.020.010.G

Anagrafica	
Codice	CAM26_V08.020.010.G
Descrizione	Potatura di esemplari arborei decidui con la tecnica del Tree Climbing (potatura in arrampicata). Per interventi in particolari condizioni sfavorevoli all'impiego di piattaforme aeree sviluppabili e/o ragno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 m a 23 m.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDEALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioniPotatura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.07451 (0.13%)
m.d'o.	€ 488.08200 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	143.98482	€ 143.98482	
Totale Prodotti da costruzione						€ 143.98482	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	488.082	€ 488.08200	
Totale Risorse Umane						€ 488.08200	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 632.06682**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 107.45136	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 73.95182	
Prezzo totale						**€ 813.47**	

Scheda elemento: CAM26_V08.020.010.H

Anagrafica	
Codice	CAM26_V08.020.010.H
Descrizione	Potatura di esemplari arborei decidui con la tecnica del Tree Climbing (potatura in arrampicata). Per interventi in particolari condizioni sfavorevoli all'impiego di piattaforme aeree sviluppabili e/o ragno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 23 m a 30 m.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDEALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioniPotatura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.49222 (0.13%)
m.d'o.	€ 677.82000 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	199.95778	€ 199.95778	
Totale Prodotti da costruzione						€ 199.95778	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	677.82	€ 677.82000	
Totale Risorse Umane						€ 677.82000	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 877.77778**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 149.22222	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 102.70000	
Prezzo totale						**€ 1129.70**	

Scheda elemento: CAM26_V08.020.010.I

Anagrafica	
Codice	CAM26_V08.020.010.I
Descrizione	Potatura di esemplari arborei di latifoglie sempreverdi con la tecnica del Tree Climbing (potatura in arrampicata). Per interventi in particolari condizioni sfavorevoli all'impiego di piattaforme aeree sviluppabili e/o ragno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 m a 23 m.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDEALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioniPotatura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 1.84004 (0.13%)
m.d'o.	€ 835.81200 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	246.56562	€ 246.56562	
Totale Prodotti da costruzione						€ 246.56562	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	835.812	€ 835.81200	
Totale Risorse Umane						€ 835.81200	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 1082.37762**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 184.00420	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 126.63818	
Prezzo totale						**€ 1393.02**	

Scheda elemento: CAM26_V08.020.010.L

Anagrafica	
Codice	CAM26_V08.020.010.L
Descrizione	Potatura di esemplari arborei di latifoglie sempreverdi con la tecnica del Tree Climbing (potatura in arrampicata). Per interventi in particolari condizioni sfavorevoli all'impiego di piattaforme aeree sviluppabili e/o ragno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 23 m a 30 m.
Dettagli	
Unità di misura	cad
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDEALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioniPotatura
Incidenza sicurezza spese generali	€ 2.06103 (0.13%)
m.d'o.	€ 936.19200 (60.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	276.17785	€ 276.17785	
Totale Prodotti da costruzione						€ 276.17785	0.228
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	936.192	€ 936.19200	
Totale Risorse Umane						€ 936.19200	0.772
Totale Parziale (TP)						**€ 1212.36985**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 206.10287	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 141.84727	
Prezzo totale						**€ 1560.32**	

Scheda elemento: CAM26_V08.020.020.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V08.020.020.A
Descrizione	Rimozione di alberi adulti allettati a chioma espansa in parchi e giardini attraverso il sezionamento del materiale di risulta, anche in emergenza. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: Altezza fino a 6 m
Dettagli	
Unità di misura	h
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDEALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioniRimozione di alberi adulti allettati a chioma espansa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.22662 (0.13%)
m.d'o.	€ 66.05400 (38.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.6	€ 42.07195	
2	Macchina semovente per pulizia tappeti erbosi	Attrezzature	h	€ 38.37240	0.2	€ 7.67448	
3	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1.2	€ 7.90922	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.3	€ 9.59874	
Totale Attrezzature						€ 67.25439	0.505
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	0.9	€ 22.62600	
6	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.7	€ 21.19600	
7	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	0.7	€ 22.23200	
Totale Risorse Umane						€ 66.05400	0.495
Totale Parziale (TP)						**€ 133.30839**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 22.66243	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 15.59708	
Prezzo totale						**€ 171.57**	

Scheda elemento: CAM26_V08.020.020.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V08.020.020.B
Descrizione	Rimozione di alberi adulti allettati a chioma espansa in parchi e giardini attraverso il sezionamento del materiale di risulta, anche in emergenza. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: Altezza > 6 e ≤ 12 m
Dettagli	
Unità di misura	h
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDEALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioniRimozione di alberi adulti allettati a chioma espansa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.35156 (0.13%)
m.d'o.	€ 94.72200 (35.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.9	€ 63.10793	
2	Macchina semovente per pulizia tappeti erbosi	Attrezzature	h	€ 38.37240	0.3	€ 11.51172	
3	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1.8	€ 11.86384	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	0.8	€ 25.59665	
Totale Attrezzature						€ 112.08014	0.542
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1.3	€ 32.68200	
6	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	1	€ 30.28000	
7	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1	€ 31.76000	
Totale Risorse Umane						€ 94.72200	0.458
Totale Parziale (TP)						**€ 206.80214**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 35.15636	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 24.19585	
Prezzo totale						**€ 266.15**	

Scheda elemento: CAM26_V08.020.020.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V08.020.020.C
Descrizione	Rimozione di alberi adulti allettati a chioma espansa in parchi e giardini attraverso il sezionamento del materiale di risulta, anche in emergenza. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: Altezza > 12 e ≤ 16 m
Dettagli	
Unità di misura	h
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDEALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioniRimozione di alberi adulti allettati a chioma espansa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.46433 (0.13%)
m.d'o.	€ 125.90400 (35.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	1.2	€ 84.14390	
2	Macchina semovente per pulizia tappeti erbosi	Attrezzature	h	€ 38.37240	0.3	€ 11.51172	
3	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	2	€ 13.18204	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	1.2	€ 38.39497	
Totale Attrezzature						€ 147.23263	0.539
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	1.8	€ 45.25200	
6	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	1.3	€ 39.36400	
7	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1.3	€ 41.28800	
Totale Risorse Umane						€ 125.90400	0.461
Totale Parziale (TP)						**€ 273.13663**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 46.43323	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 31.95699	
Prezzo totale						**€ 351.53**	

Scheda elemento: CAM26_V08.020.020.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V08.020.020.D
Descrizione	Rimozione di alberi adulti allettati a chioma espansa in parchi e giardini attraverso il sezionamento del materiale di risulta, anche in emergenza. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: Altezza > 16 e ≤ 23 m
Dettagli	
Unità di misura	h
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDEALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioniRimozione di alberi adulti allettati a chioma espansa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.57818 (0.13%)
m.d'o.	€ 159.60000 (36.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	1.5	€ 105.17988	
2	Macchina semovente per pulizia tappeti erbosi	Attrezzature	h	€ 38.37240	0.3	€ 11.51172	
3	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	2.4	€ 15.81845	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	1.5	€ 47.99372	
Totale Attrezzature						€ 180.50377	0.531
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	2.4	€ 60.33600	
6	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	1.6	€ 48.44800	
7	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	1.6	€ 50.81600	
Totale Risorse Umane						€ 159.60000	0.469
Totale Parziale (TP)						**€ 340.10377**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 57.81764	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 39.79214	
Prezzo totale						**€ 437.71**	

Scheda elemento: CAM26_V08.020.020.E

Anagrafica	
Codice	CAM26_V08.020.020.E
Descrizione	Rimozione di alberi adulti allettati a chioma espansa in parchi e giardini attraverso il sezionamento del materiale di risulta, anche in emergenza. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: Altezza > 23 e ≤ 30 m
Dettagli	
Unità di misura	h
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDEALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioniRimozione di alberi adulti allettati a chioma espansa
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.83014 (0.13%)
m.d'o.	€ 230.84400 (36.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	2.1	€ 147.25183	
2	Macchina semovente per pulizia tappeti erbosi	Attrezzature	h	€ 38.37240	0.4	€ 15.34896	
3	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	4.2	€ 27.68228	
4	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	Attrezzature	h	€ 31.99581	2.1	€ 67.19120	
Totale Attrezzature						€ 257.47427	0.527
5	Operaio comune livello "e"	Risorse Umane	h	€ 25.14000	4	€ 100.56000	
6	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	2.1	€ 63.58800	
7	Operaio specializzato super livello "a"	Risorse Umane	h	€ 31.76000	2.1	€ 66.69600	
Totale Risorse Umane						€ 230.84400	0.473
Totale Parziale (TP)						**€ 488.31827**	
8	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 83.01411	
9	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 57.13324	
Prezzo totale						**€ 628.47**	

Scheda elemento: CAM26_V08.020.030.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V08.020.030.A
Descrizione	Rimozione di arbusti - intervento eseguito con mezzo meccanico miniescavatore: Altezza fino a 3,00 m
Dettagli	
Unità di misura	h
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDEALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioniRimozione di arbusti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.12572 (0.13%)
m.d'o.	€ 37.34000 (39.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.35	€ 24.54197	
2	Minipala o miniescavatore fino a 15 kW	Attrezzature	h	€ 15.65368	0.35	€ 5.47879	
3	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1	€ 6.59102	
Totale Attrezzature						€ 36.61178	0.495
4	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.5	€ 15.14000	
5	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	0.8	€ 22.20000	
Totale Risorse Umane						€ 37.34000	0.505
Totale Parziale (TP)						**€ 73.95178**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 12.57180	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 8.65236	
Prezzo totale						**€ 95.18**	

Scheda elemento: CAM26_V08.020.030.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V08.020.030.B
Descrizione	Rimozione di arbusti - intervento eseguito con mezzo meccanico miniescavatore: Altezza > 3 e ≤ 6 m
Dettagli	
Unità di misura	h
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDEALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioniRimozione di arbusti
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.17159 (0.13%)
m.d'o.	€ 57.52400 (44.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	h	€ 70.11992	0.35	€ 24.54197	
2	Minipala o miniescavatore fino a 15 kW	Attrezzature	h	€ 15.65368	0.7	€ 10.95758	
3	Motosega o tosasiepi	Attrezzature	h	€ 6.59102	1.2	€ 7.90922	
Totale Attrezzature						€ 43.40877	0.43
4	Operaio specializzato livello "b"	Risorse Umane	h	€ 30.28000	0.8	€ 24.22400	
5	Operaio qualificato livello "d"	Risorse Umane	h	€ 27.75000	1.2	€ 33.30000	
Totale Risorse Umane						€ 57.52400	0.57
Totale Parziale (TP)						**€ 100.93277**	
6	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 17.15857	
7	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 11.80913	
Prezzo totale						**€ 129.90**	

Scheda elemento: CAM26_V08.030.010.A

Anagrafica	
Codice	CAM26_V08.030.010.A
Descrizione	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali, invase da rovi, arbusti e erbe infestanti, con differenzazione di rifiuti di qualunque natura o provenienza (carta, plastica, vetro,alluminio ecc.) eccetto rifiuti pericolosi, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, intervento eseguito con trattrice munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore. Con raccolta in sacchi e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta (carta, plastica, vetro,alluminio ecc.).
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDEAree a verde - opere stradaliDecespugliamento, fornitura e messa a dimora di fioritura stagionale, rifilettatura dei cordoli di aiuoleo percorsi pavimentati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00384 (0.13%)
m.d'o.	€ 1.86240 (64.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.39867	€ 0.39867	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.39867	0.176
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1.8624	€ 1.86240	
Totale Risorse Umane						€ 1.86240	0.824
Totale Parziale (TP)						**€ 2.26107**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.38438	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.26455	
Prezzo totale						**€ 2.91**	

Scheda elemento: CAM26_V08.030.010.B

Anagrafica	
Codice	CAM26_V08.030.010.B
Descrizione	Fornitura e messa a dimora di fioritura stagionale(esclusa manutenzione e garanzia) in vaso 9x9 o similari, densità di 15 - 25 piante al mq, compresa la fornitura di 40 l diammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 l acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine e gli oneri di manutenzione e garanzia, per piantine poste su terreno nudo.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDEAree a verde - opere stradaliDecespugliamento, fornitura e messa a dimora di fioritura stagionale, rifilettatura dei cordoli di aiuoleo percorsi pavimentati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00271 (0.13%)
m.d'o.	€ 1.31333 (64.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.28114	€ 0.28114	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.28114	0.176
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	1.31333	€ 1.31333	
Totale Risorse Umane						€ 1.31333	0.824
Totale Parziale (TP)						**€ 1.59447**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.27106	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.18655	
Prezzo totale						**€ 2.05**	

Scheda elemento: CAM26_V08.030.010.C

Anagrafica	
Codice	CAM26_V08.030.010.C
Descrizione	Rifilettatura dei cordoli di aiuole o percorsi pavimentati con decespugliatore a spalla con filo nylon, per l'eliminazione delle erbe infestanti lungo la cordolatura delle aiuole e le confessure dei manufatti in pietra anche attraverso l'asportazione manuale. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento.
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDEAree a verde - opere stradaliDecespugliamento, fornitura e messa a dimora di fioritura stagionale, rifilettatura dei cordoli di aiuoleo percorsi pavimentati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00490 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.37440 (64.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.50828	€ 0.50828	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.50828	0.176
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	2.3744	€ 2.37440	
Totale Risorse Umane						€ 2.37440	0.824
Totale Parziale (TP)						**€ 2.88268**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.49006	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.33727	
Prezzo totale						**€ 3.71**	

Scheda elemento: CAM26_V08.030.010.D

Anagrafica	
Codice	CAM26_V08.030.010.D
Descrizione	Decespugliamento di area a verde altamente infestata da rovi, arbusti ed erbe infestanti con la salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea e arbustiva naturale, eseguito con attrezzature manuali, meccaniche o meno (motosega, decespugliatore, falce), escluso l'onere di smaltimento
Dettagli	
Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDEAree a verde - opere stradaliDecespugliamento, fornitura e messa a dimora di fioritura stagionale, rifilettatura dei cordoli di aiuoleo percorsi pavimentati
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0.00583 (0.13%)
m.d'o.	€ 2.82240 (64.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.00000	0.60417	€ 0.60417	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.60417	0.176
2	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	Risorse Umane	a corpo	€ 1.00000	2.8224	€ 2.82240	
Totale Risorse Umane						€ 2.82240	0.824
Totale Parziale (TP)						**€ 3.42657**	
3	Spese generali	Spese	%	17.00	---	€ 0.58252	
4	Utile d'impresa	Spese	%	10.00	---	€ 0.40091	
Prezzo totale						**€ 4.41**	